

Plec Prescripcions Tècniques per al servei de muntatge i desmuntatge de les carpes, escenaris per a la Festa Major, la Fira de Nadal i Reis, i Carnaval, i material auxiliar per aquests esdeveniments.

1.- Objecte del contracte.

L'objecte d'aquest plec de condicions és el servei d'organització d'esdeveniments pel que fa al muntatge i desmuntatge i material auxiliar (taules, cadires, tanques, carpes, escenaris, grades) que es necessiten per a poder portar a terme els diferents esdeveniments que segons les particularitats de cada esdeveniment.

Dins de la programació d'activitats l'Ajuntament de l'Ametlla, els actes de festius i firals que organitza l'Ajuntament són esdeveniments importants que se celebren en diferents períodes de l'any. Aquestes activitats requereixen de diferents serveis i materials a fi de dur-se terme, en especial la Fira de Nadal i la Cavalcada de Reis, la Festa Major i el Carnaval.

No es divideix en lots degut a que el muntatge de la Fira de Nadal i de Reis és similar i que per tant és pertinent agrupar tots els serveis en un sol lot.

2.- Característiques de l'objecte del contracte.

Els serveis que es caldrà dur a terme són els següents:

1. Servei de muntatge i desmuntatge de carpes, escenaris i material auxiliar per la Festa Major.
2. Servei de muntatge i desmuntatge d'escenaris, i material auxiliar pel Carnaval.
3. Servei de muntatge i desmuntatge d'escenaris, carpes i material auxiliar per la Fira de Nadal i Reis.

La prestació del servei es farà als diferents espais que designin les regidories Corresponents i es descriuen posteriorment.

Les empreses hauran d'aportar una assegurança que cobreixi la Responsabilitat Civil de tots els serveis prestats objecte del contracte i tot un seguit de documentació que es detalla en l'informe tècnic, tant pel que fa als materials com pel que fa als muntatges.

- **Servei de muntatge i desmuntatge de carpes, escenaris i material auxiliar per la Festa Major.**

a) Comanda

L'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, a través de la Regidoria de Festes farà la petició concreta del servei com a molt tard un mes abans de l'inici de la Festa Major. En aquesta mateixa petició s'especificarà els llocs de lliurament i recollida, així com les dates concretes.

La Festa Major de l'Ametlla del Vallès se celebra duran els dies del voltant del 25 d'agost, sobretot el cap de setmana més proper a aquesta data.

b) Espais

- Plaça de l'Ajuntament:

- Carpa pavelló blanc de 20x25m de dues aigües i 4m d'alçada lateral, lones a les parets laterals i posterior de l'escenari
- Pista de ball amb parquet de fusta anivellada de 20x10 (200M2) amb final de rampa d'accés en els laterals.
- Instal·lació de il·luminació de treball carpa i escenari
- Lloguer i muntatge d'una tarima/escenari de 12x6m més dues ales de 2x2 amb faldó negre, escala i baranes a 1,10m d'alçada.
- Lloguer i muntatge 18m de tanques antiavalots amb transport inclòs
- 800 cadires de plàstic mida adult
- 200 taules de PVC de 1,83x0,76m
- Transport de mobiliari
- Lloguer i muntatge de 120m de tanca olímpica de 3x2m amb ràfia negra i els peus de ciment corresponents
- Lloguer i muntatge de 8 Carpes blanques de 3x3m amb parets, contrapesos i il·luminació
- 60 tanques de 2x1 m de plàstic
- Canvi d'ubicació de taules i cadires cap a la Font de la Mina
- Certificat de muntatge estructures, carpes i escenaris

Muntatge i desmuntatge a la Plaça de l'Ajuntament

Muntatge

Abans del dia inicial de la Festa major: carpa i pista de ball, escenari i tanques antiavalots, tanques olímpiques, mobiliari

Desmuntatge

Diumenge de Festa Major: tot desmuntat abans de les 15h, transport part del mobiliari a la Font de la Mina. Muntatge de les tanques de plàstic per tancar la plaça per l'activitat de Lluita de Barris.

- Font de la Mina

- Lloguer i muntatge d'escenari de 6x4 a 1 m d'alçada, amb tanques, faldó negre i escala lateral
- Lloguer i muntatge de carpa de 3x3m amb parets, contrapesos i il·luminació.
- Certificat de muntatge per enginyer

Muntatge i desmuntatge a la Font de la Mina

Muntatge

Escenari carpa abans del diumenge de festa major. Idealment abans del primer dia de festa major. Muntatge de la platea amb el material que s'ha transportat d'altres espais, el mateix diumenge pel matí.



-Desmuntatge

Dilluns, darrer dia de festa major, entre les 8h i les 20h.

- **Servei de muntatge i desmuntatge de carpes, escenaris, parquet i material auxiliar per Carnaval**

a) Espais

El servei es durà a terme al pavelló municipal d'Esports

b) Horaris i dies

L'horari i el temps de prestació del servei es faran constar en les comandes on s'especificaran les necessitats concretes.

El Carnaval de l'Ametlla del Vallès se celebra durant el cap de setmana anterior al dimarts de Carnaval, de divendres a dilluns.

c) Comanda

Aquesta relació del servei respon a les necessitats habituals de cada any. Servei de muntatge i desmuntatge de:

200M2 de parquet / pista de ball.

Escenari de 10x6 més 2 ales de 2x2 amb alçada de 0.80 amb baranes i tarima lateral i dues escales, amb muntatge

Cortina lateral, fondo i tancament escenari. Cortinatge ignífug

70 taules de PVC de 1,83x0,76m

500 cadires de plàstic mida adult

Grades laterals en una banda per posar dues o tres files de cadires

20 tanques de plàstic

Bateco protector per cobrir tota la pista esportiva 47x23, muntar i desmuntar

Neteja de la pista esportiva de parquet un cop tret el bateco a fi de tenir la pista disponible el més aviat possible.

Certificat de muntatge per enginyer

Muntatge i desmuntatge

- Muntatge : entre el dijous a les 7h i el divendres 16h que s'inicien les activitats.
- Desmuntatge: dimarts, dia posterior al final de l'activitat, pel matí. Tot desmuntat abans de les 15h.

- **Servei de muntatge i desmuntatge de carpes, escenaris i material auxiliar per Fira de Nadal i Reis**

a) Comanda

L'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, a través de la regidoria de Comerç farà la petició concreta de la prestació del servei com a molt tard un mes abans de l'inici de la Fira de Nadal. En

aquesta mateixa petició s'especificarà els llocs de lliurament i recollida, així com les dates i horaris concrets.

La Fira de Nadal de l'Ametlla del Vallès se celebra habitualment el cap de setmana després de les festes de la Constitució i abans de les Festes de Nadal. La cavalcades de Reis es durà a terme el 5 de gener.

b) Espais

Els espais del recinte fira són habitualment la Plaça de l'Ajuntament, la zona del Passeig de l'Ametlla i el carrer Torregassa i carrer Major.

- Carpa pavelló blanc de 20x25m a dues aigües i 4m d'alçada lateral, lones a les parets laterals i posterior de l'escenari amb llum de treball a escenari i llum de treball a mitja carpa
- Escenari/Tarima de 8x6 amb faldó negre
- 50 carpes mida 3x3 de color blanc amb parets, contraforts
- 60 tanques de plàstic mida adult
- 100 taules de PVC mida 1,83 x 0,76 m
- 200 cadires de plàstic
- 5 escales d'accés a l'escenari/tarima
- 130 Tanques metàl·liques peatonals de 2x1

Muntatge i desmuntatge de la Fira de Nadal

Muntatge:

La carpa mida 20x35, l'escenari/tarima ha d'estar muntat 72 hores abans de l'inici de la Fira de Nadal.

Les carpes mida 3x3 es muntaran 24 hores abans de l'inici de la Fira. (Habitualment es procedeix al muntatge divendres).

El material auxiliar, taules de PVC mida 1,83 x 0,76 m. es muntarà 24 hores abans de l'inici de la Fira.

El tancament del circuit de la Cavalcada a l'alçada dels carrers Torregassa i Carrer Major es realitzarà el mateix dia de la Cavalcada de Reis pel matí i es retiraran el següent dia laborable.

Desmuntatge:

Les carpes mida 3x3 així com el material auxiliar de les taules i cadires es desmuntaran el diumenge al vespre o el darrer dia de la fira al vespre (acostuma a ser diumenge), dia en que es podrà retirar aquest material.

La carpa mida 20x35, l'escenari/tarima es desmuntarà el primer dia laborable posterior a la cavalcada de reis així com la recollida de tanques de plàstic.

3.- Prestació de serveis i muntatge i desmuntatge

Un cop muntada tota la infraestructura un tècnic qualificat, aportat per l'adjudicatari, la revisarà amb la presència voluntària d'un tècnic de l'empresa adjudicatària a l'efecte de certificar la seva correcta instal·lació. Abans de l'inici de l'activitat, es remetrà la certificació a l'Ajuntament a fi que sigui valorada pels serveis tècnics de l'àrea de territori.

L'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès podrà fer desmuntar aquella instal·lació que no doni suficients garanties de seguretat per a les persones i les instal·lacions, essent a compte de l'adjudicatari la reposició i muntatge/desmuntatge del material per assegurar el bon fi de l'activitat.

Durant el muntatge i desmuntatges, l'adjudicatari delimitarà una zona de seguretat en l'espai de treball a fi d'evitar que persones alienes als muntatges hi puguin accedir.

La vigilància del material durant el procés de muntatge serà a càrrec de l'adjudicatari. Els treballs de càrrega i descàrrega necessaris per a cada activitat aniran a càrrec de l'adjudicatari. L'Ajuntament no posarà a disposició de l'adjudicatari personal auxiliar.

L'Adjudicatari designarà un màxim responsable del servei que es coordinarà amb el tècnic responsable designat per l'Ajuntament. Aquest serà l'interlocutor per resoldre totes les qüestions relacionades amb la prestació del servei. Aquest responsable haurà d'anar proveït de mòbil, estar disponible les 24 hores fins i tot festius, tenir experiència en el servei i plena capacitat resolutiva.

HORARIS I DIES

L'horari i el temps de l'inici del servei, el lliurament de materials i elements necessaris es faran constar en les comandes on s'especificaran les necessitats concretes.

PRESENTACIÓ

El material susceptible de furt que estigui exposat al carrer es servirà tancat en gàbies tancades amb claus i/o cadenats. Tot el material lliurat ha d'estar net i en perfecte estat.

4 Anul·lació d'activitats

En el cas d'anul·lacions d'activitats que comportin anul·lació del servei, si l'Ajuntament ho comunica a l'adjudicatari amb una antelació mínima de 36 hores a l'hora de l'inici del muntatge i/o la prestació de servei, no hi haurà dret a facturar el servei anul·lat. En cas contrari se satisfarà l'acordat.

5. Característiques del material

Estructures i mobiliari

- a) Els esdeveniments municipals quedaran subjectes així mateix a la ordenança municipal d'activitats recreatives vigent.
- b) Totes les estructures han d'estar muntades amb un material amb capacitat de càrrega certificada de 7,5 KN/m2 en escenaris i passadissos
- c) L'adjudicatari haurà de presentar la documentació (del fabricant) justificativa de que el material utilitzat per a la realització de totes les estructures compta amb la garantia d'un sistema de gestió de la qualitat ISO 9001/2000, en quant a l'elaboració de dissenys, estudis, projectes, gestió de muntatges i comercialització d'estructures. Els elements estructurals hauran de disposar de les màximes qualificacions de qualitat de conformitat amb les normatives vigents a Catalunya.

Cal aportar tota la documentació tècnica del material que s'utilitzarà, això com els diferents certificats i catàlegs comercials.

- d) Els muntatges i els materials han de complir les disposicions que estableixin els Reglaments, Directives i legislació en general que els siguin aplicables. Així mateix, serà necessari Certificat de muntatge de cada infraestructura muntada en els diferents espais previstos i visat de totes les estructures, així com els visats de les instal·lacions elèctriques segons el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió.
- e) Les carpes han de ser d'estructura d'alumini anoditzat, poligonal, amb peces d'acoblament d'acer, amb lateral i coberta de lona recoberta de PVC.
- f) Les estructures d'alumini i les lones de les carpes hauran de complir la norma UNE 23727 amb una resistència ignífuga de qualificació mínima de M-2. La norma UNE 13782 sobre estructures temporals, carpes i seguretat. La norma UNE 15619 de tèxtils PVC per carpes
- g) El cortinatge haurà de ser ignífug en consonància amb la normativa vigent
- h) Les instal·lacions elèctriques interiors aniran connectades a la xarxa pública de subministrament elèctric del servei municipal. Aquestes instal·lacions interiors també hauran de ser realitzades per un instal·lador elèctric. Totes les instal·lacions elèctriques hauran d'ajustar-se a l'indicat en el RD 842/2002 de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a Baixa Tensió.
- i) Mitjans contra incendis segons la normativa i que, com a mínim, seran extintors de pols polivalent d'eficàcia 21A-113B de 6kg i extintors de CO2 de 5 kg, que se situaran segons les indicacions de la normativa vigent

La documentació que caldrà presentar **cada servei** en finalitzar el muntatge de carpes, escenaris i grades és el següent:

- a) Certificat de solidesa estructural de la carpa
- b) Certificat de muntatge indicant el vent màxim que suporten les estructures expressades en km/h i el nivell de reacció al foc del material de les carpes, que com a mínim és M-2
- c) Certificat de muntatge dels escenaris amb el pes de càrrega que pot suportar cadascun expressat en kg/m2 Butlletí de Reconeixement / Memòria Tècnica de Disseny de les instal·lacions elèctriques emès per un instal·lador autoritzat amb la seva categoria corresponent
- d) Còpia de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers per l'import que legalment correspongui.