



## **PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PODA DE L'ARBRAT MUNICIPAL D'ALCOVER**

### **PRIMERA. Justificació**

La poda de l'arbrat urbà és servei mínim i indispensable i la seva prestació es realitza segons les competències pròpies establertes a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en els apartats b), f) i j) de l'article 25.2 i a l'apartat b) de l'article 26.1.

L'execució d'aquest servei pretén garantir la seguretat de la ciutadania, a més a més de contribuir a un desenvolupament adequat de l'arbrat per motius estètics, fitosanitaris, per a la prevenció de la contaminació i per a incrementar el verd urbà.

Finalment, la prestació objecte del contracte no es pot realitzar per l'Ajuntament, ja que no disposa dels mitjans propis especialitzats per a poder realitzar aquests serveis, per la qual cosa es justifica la seva execució mitjançant contractació.

### **SEGONA. Objecte i àmbit del contracte**

És objecte del present Plec l'establiment de les condicions tècniques a les quals s'han de subjectar les tasques de poda de l'arbrat municipal d'Alcover.

L'àmbit d'actuació es situa al municipi d'Alcover, concretament a diversos carrers, places i parcs i altres espais com el pati de l'escola Mare de Déu del Remei i la Llar d'Infants o el Camp Municipal d'Esports.

### **TERCERA. Durada del contracte i condicions econòmiques**

#### **3.1 Període del contracte**

El contracte tindrà vigència de dos anys, a comptar des de la data fixada al document contractual, i podrà prorrogar-se per un termini de dos anys més, mitjançant dues pròrrogues d'un any cadascuna.

#### **3.2 Import de licitació**

El pressupost base de licitació pels dos anys de contracte és de 17.439,36 € que afegint 3.662,37 € corresponents al 21% IVA, fent un import total de 21.101,63 €.

#### **3.3 Valor estimat del contracte**

El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de 34.878,72 € (IVA exclòs).

### **QUARTA. Descripció dels treballs de poda**





El principal objectiu de la poda és mantenir la salut i el bon aspecte dels arbres, eliminant les branques que estiguin en mal estat amb la finalitat d'evitar la proliferació de fongs. La poda de branques en bon estat només s'executarà en determinats casos, com per esclarir la copa, per a compensar la pèrdua d'arrels o per donar bona forma a l'arbre. Una esporga excessiva pot debilitar l'arbre i provocar que sigui més susceptible a les infeccions.

Els talls s'hauran de realitzar al nivell de la base de la branca a podar, deixant la ferida enrasada amb l'arruga del tronc. En cap cas s'hauran de deixar monyons que sobresurtin, ja que s'assecaran i es poden convertir en focus d'infecció, a més a més de dificultar la cicatrització. A més a més, en aquells arbres que puguin ser afectats per fitopatologies de contagi, serà necessari desinfectar les eines de tall una vegada finalitzada la seva poda.

Els treballs de poda objecte del contracte inclouran tota la organització i planificació del servei, la senyalització de les actuacions, la poda pròpiament dita i la retirada o trituració de tot el brancam o restes vegetals i la seva càrrega i transport fins a la deixalleria.

El tipus i magnitud de la poda tindrà en compte diversos factors com la proximitat a façanes o balcons, incidències amb la fructificació, interacció amb serveis, interacció amb senyalització vertical, el seu estat sanitari o la interacció amb l'enllumenat públic. L'empresa haurà d'avisar als Serveis Tècnics Municipals en cas de detectar arbres que estiguin malalts, defectuosos, amb ferides o que suposin un risc per a les persones.

En cas de detectar un niu, s'haurà de comunicar els serveis tècnics municipals per gestionar de manera conjunta les actuacions que s'han d'executar.

Qualsevol omisió que pugui haver en aquest plec respecte a la descripció dels detalls que siguin indispensables per a realitzar correctament els treballs de poda, no eximiran l'adjudicatari d'executar els treballs segons el bon ofici i costum dels treballs de jardineria i de la mateixa manera que si s'haguessin descrit.

#### **4.1. Poda de formació**

Té com a objectiu potenciar l'estructura natural de l'arbre o adaptar-lo a l'emplaçament en el qual està plantat, donant-li la forma desitjada i tenint en compte tots els seus condicionants. També inclou l'eliminació de branques trencades o mal orientades.

Es considera un tipus de poda molt important, ja que condicionarà el creixement de l'arbre i la seva adaptació al lloc de plantació. D'aquesta manera només s'executa en arbres de plantació de recent.

#### **4.2. Poda de manteniment**

Es un tipus de poda que té com a finalitat eliminar tot el brancam o brots que malmeten la configuració estructural de l'arbre. També s'inclouen aquelles branques malmeses pel vent, pluges, accidents de circulació o atacades per insectes. D'aquesta manera





s'eliminen totes les branques que estiguin seques o mal formades.

#### **4.3. Poda de brocada**

Té com a objectiu eliminar una part elevada del brancam en aquells arbres que necessitin ser reconduïts degut a l'existència defectes greus en la seva formació original o que han estat sotmesos de manera persistent a esporgues dràstiques. En aquest cas, els talls s'hauran de realitzar en branques de major diàmetre.

#### **CINQUENA. Normativa d'aplicació**

De manera addicional a l'establert als plecs reguladors del contracte i de la legislació vigent que pugui afectar a les corporacions locals, també serà d'aplicació la següent normativa:

- Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme NTJ 14 C, de la Fundació Jardineria i Paisatge i el Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya.
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.
- Manual d'avaluació de risc d'arbres i palmeres, editat per l'Associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya (APEVC).

#### **SISENA. Comunicació i senyalització de les actuacions**

L'empresa adjudicatària haurà de comunicar a l'Ajuntament els dies i els carrers afectats per l'execució de les tasques de poda amb una antelació mínima de 72 hores.

El servei de Vigilància Municipal haurà d'executar els treballs de senyalització amb una antelació mínima de 48 hores i sempre segons la planificació adjuntada per l'empresa adjudicatària.

Durant l'execució de la poda sempre hi haurà un operari de l'empresa adjudicatària a peu de carrer. Aquest operari haurà de vetllar pel bon funcionament del servei.

#### **SETENA. Gestió de les restes de poda**

El contractista haurà de retirar tots els residus i les restes de poda produïdes durant la jornada de forma diària, de manera que no quedin dipositades als carrers o zones verdes. Una vegada eliminada la part més grollera de les restes, s'hauran d'escombrar les voreres per retirar els residus més petits. Totes les branques i fulles retirades hauran de ser triturades i les restes es transportaran cap a un gestor de residus autoritzat.

Aquestes actuacions aniran a càrrec de l'empresa, la qual haurà d'acreditar documentalment la destinació dels residus vegetals.





## **VUITENA. Mitjans personals i materials**

### **8.1 Mitjans personals**

L'adjudicatari haurà de disposar del personal necessari per complir amb les exigències del contracte i tots els treballadors que participin en l'execució del servei hauran d'estar formats adequadament en matèria de poda viària. A més a més, tot el personal que faci ús dels vehicles i maquinària haurà de disposar dels permisos i llicències requerits i de la corresponent assegurança de responsabilitat civil.

Cada equip de poda haurà d'estar format per un mínim de quatre persones. En qualsevol cas, sempre hi haurà un treballador a peu de carrer per coordinar les tasques i per informar i evitar riscos a vianants i vehicles.

### **8.2 Mitjans de maquinària**

La maquinària que, com a mínim, s'haurà de posar a disposició del servei és la següent:

- Motoserra petita
- Motoserra mitjana
- Bufadora
- Trituradora, que haurà de ser remolcada per un camió i apropiada per triturar totes les restes de poda.
- Tisores de poda
- Escala extensible
- Escala de tisora
- Xerrac de poda
- Equip de compressió i tisores pneumàtiques
- Perxes extensibles amb tisores i xerrac

### **8.3 Mitjans de vehicles**

Els vehicles que, com a mínim, s'hauran de posar a disposició del servei són els següents:

- Camió amb caixa tancada per evitar l'escapament de pols de la trituració. Haurà d'incloure una cortina flexible en la part del darrera.
- Dues plataformes elevadores.
- En cas que sigui necessari, un camió cistella.
- Furgoneta pel transport de material i maquinària.

## **NOVENA. Planificació i proposta d'actuacions**

Els treballs de poda s'executaran entre el mes d'octubre i novembre, seleccionant per cada espècie aquell període que sigui més idoni i evitant dies amb condicions meteorològiques adverses com per exemple les glaçades. En el cas de les moreres, la poda haurà d'estar finalitzada abans del segon cap de setmana d'octubre. Pel que fa a





la resta d'arbres, hauran d'estar podats com a màxim al mes de novembre.

Abans d'iniciar cada temporada de poda, l'empresa adjudicatària haurà de presentar una proposta de planificació on consti els dies en els quals s'executarà la poda per cadascuna de les ubicacions. En el cas de la poda de les arbres de l'Escola Mare de Déu del Remei, la Llar d'Infants i la terrassa del Cercle d'Amics, aquesta s'haurà de realitzar quan les instal·lacions estiguin tancades.

A la taula següent s'adjunta l'inventari actual d'arbres que s'han de podar anualment, classificats segons la seva ubicació i espècie. També s'estableix el tipus de poda a realitzar, tot i que l'adjudicatari podrà realitzar modificacions segons l'estat de l'arbre i les seves necessitats.

El nombre d'unitats podrà ser ampliat en cas de plantar nous arbres i l'adjudicatari haurà d'assumir l'execució d'aquests treballs, els quals no podran suposar l'establiment de nous preus unitaris no previstos al contracte. Aquestes variacions no podran representar un increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del contracte i no tindran la consideració de modificació.

| UBICACIÓ                                              | NÚM. | ESPÈCIE                   | TIPUS DE PODA |
|-------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------|
| Camp de futbol                                        | 6    | Moreres adultes           | Brocada       |
| Av. Mont-ral (Parc Església Nova)                     | 14   | Moreres adultes           | Brocada       |
| Crta Mont-ral (Parc de la Garriga)                    | 1    | Morera adulta             | Brocada       |
| Crta Mont-ral (Pipican)                               | 2    | Moreres petites           | Brocada       |
| Centre de Dia (C/Fonts del Glorieta)                  | 6    | Moreres adultes           | Brocada       |
| Av. de Catalunya                                      | 42   | Moreres adultes           | Brocada       |
| Plaça de Lluís Companys                               | 11   | Moreres adultes           | Brocada       |
| Escola Mare de Déu del Remei + Llar d'Infants*        | 21   | Moreres adultes           | Brocada       |
| Nou Parc Infantil (Pavelló Escoles)                   | 5    | Moreres fruitless adultes | Brocada       |
| C/de les Rodes (camp de petanca)                      | 1    | Morera fruitless adulta   | Brocada       |
| C/de les Rodes (costat llar jubilats)                 | 1    | Plataner centenari        | Manteniment   |
| C/de les Rodes (entre el CAP i l'escola de música)*** | 5    | Plataners joves           | Manteniment   |
| Plaça del Portal                                      | 1    | Plataner centenari        | Manteniment   |
| Terrassa Cercle d'Amics                               | 1    | Plataner adult            | Manteniment   |
| Plaça de l'Església Nova                              | 4    | Plataners centenaris      | Manteniment   |
| Av. Mont-ral (Parc Església Nova)                     | 2    | Oms adults                | Manteniment   |
| Plaça de la Garriga                                   | 2    | Oms adults                | Manteniment   |
| Crta Mont-ral (Parc de la Garriga)                    | 6    | Oms adults                | Manteniment   |





|                                                      |    |                         |             |
|------------------------------------------------------|----|-------------------------|-------------|
| C/de les Rodes (placeta damunt el CAP)**/**          | 3  | Oms adults              | Manteniment |
| Escola Mare de Déu del Remei                         | 5  | Oms adults              | Manteniment |
| Terrassa Cercle d'Amics                              | 16 | Oms adults              | Manteniment |
| Raval del Carme                                      | 5  | Prunus Joves            | Formació    |
| Passeig de l'Estació                                 | 21 | Prunus Joves            | Formació    |
| C/dels Comtes de Prades                              | 24 | Auró de Muntanya adults | Brocada     |
| C/ Hort de la Barra                                  | 11 | Auró de Muntanya adults | Brocada     |
| C/ de les Fonts del Glorieta                         | 10 | Auró de Muntanya adults | Brocada     |
| Av. de Plàcid Vidal                                  | 4  | Auró de Fulla Verda     | Brocada     |
| Crta. Mont-ral-C/de la Garriga (illeta)              | 4  | Mèlies adultes          | Manteniment |
| Av. M. Martí i Pol                                   | 11 | Mèlies petites          | Manteniment |
| C/ de les Fonts del Glorieta (aparcament CAP)        | 6  | Mèlies adultes          | Manteniment |
| C/de les Rodes (entre camp de petanca i CAP)         | 3  | Mèlies adultes          | Manteniment |
| Crta Mont-ral (Parc de la Garriga)                   | 1  | Phytolacca adulta       | Manteniment |
| C/de les Rodes (davant Pavelló i lletres Alcover)*** | 2  | Jacaranda               | Manteniment |
| C/de les Rodes (davant Pavelló i lletres Alcover)*** | 1  | Acàcia                  | Manteniment |
| Crta Mont-ral (Parc de la Garriga)                   | 1  | Acàcia                  | Manteniment |
| C/de les Rodes (camp de petanca)                     | 3  | Tipuanes adultes        | Manteniment |

*\*Set unitats no accessibles amb grua*

*\*\*Grua des de baix del carrer o escala*

*\*\*\*El carrer canviarà el seu nom per C/M. Teresa Llorens*

#### **DESENA. Seguiment i control de les actuacions**

L'empresa adjudicatària nomenarà un responsable com a interlocutor vàlid amb l'Ajuntament amb l'objectiu de controlar el bon desenvolupament del servei.

Aquest responsable també s'haurà de personar a l'Ajuntament per tal d'informar i comentar les principals incidències del servei sempre que sigui requerit i, com a mínim, un cop a l'any.

De manera addicional, es podran programar visites als llocs on s'executen les tasques per tal de supervisar la seva correcta execució i l'adequació a l'establert als Plecs. Aquesta supervisió anirà a càrrec dels serveis tècnics municipals o del responsable de jardineria.

Una vegada finalitzada la campanya de poda, l'empresa facilitarà a l'Ajuntament la proposta de certificació segons els amidaments actualitzats dels treballs i prèvia





acceptació dels serveis tècnics es realitzarà la factura.

#### **ONZENA. Seguretat i responsabilitat**

L'empresa adjudicatària haurà de complir amb la legislació sobre prevenció de riscos laborals i serà responsable civil de la prestació del servei i dels danys causats pels operaris, vehicles i maquinària o eines utilitzades durant l'execució del servei, sense perjudici dels drets que els assisteixin davant dels autors dels fets o les companyies d'assegurances de riscos. Tots els vehicles i la maquinària que s'utilitzi haurà de complir amb la legislació vigent i estar en un estat òptim de funcionament.

Els treballadors hauran de rebre i tenir la corresponent formació en matèria de prevenció de riscos laborals d'acord amb allò que exigeix la Llei 31/1995, a l'article 19. Igualment el treballador ha de tenir la formació específica en les tècniques de treballs de poda de conformitat amb el que disposa el RD 1215/1997, Annex II 4.4.1 f), així com estar informat dels riscos i les mesures preventives inherents a les feines que realitzen, entre els quals cal destacar els necessaris per evitar el risc de caigudes a diferent nivell.

Els podadors hauran de comptar amb un casc protector d'alçada amb protecció auditiva, cinturó de seguretat i ulleres protectores. Pel que fa al personal encarregat de la recollida i trituració de les restes de poda, haurà de comptar amb casc de protecció d'impactes amb protecció auditiva i ulleres de seguretat. En qualsevol cas, sempre hauran de portar sabates de seguretat, guants i roba de treball.

La zona d'operació s'ha de senyalitzar de manera que ningú aliè a la feina hi pugui entrar. Ha de ser el prou àmplia per garantir la seguretat de tots els treballadors relacionats.

Finalment, en cas de l'existència de cables elèctrics en tensió a les proximitats de l'arbre, s'hauran de prendre aquelles mesures que permetin executar la poda amb seguretat, ja sigui sol·licitant la seva desconexió o mantenint la distància de seguretat adequada segons l'establert al RD 614/2001. En cas no poder mantenir la distància de seguretat, s'haurà d'utilitzar una pantalla de protecció.

#### **DOTZENA. Millores**

Es valoraran les següents millores:

- Execució de la poda anual dels 35 arbres situats a l'avinguda de Reus. Tots els arbres són l'espècie Ficus, les tasques de poda s'hauran d'executar entre finals d'hivern i inici de la primavera i només s'haurà de donar forma. Aquesta millora no suposarà una despesa addicional en el contracte.

#### **TRETZENA. Criteris de valoració**

El contracte s'adjudicarà al licitador que, en una valoració conjunta, presenti la





proposició més avantatjosa, atenent als criteris de valoració que tot seguit s'especifiquen i que tenen en compte les millores descrites al punt 12.

L'òrgan de contractació podrà declarar desert el procediment, per raons degudament motivades, si cap de les proposicions presentades s'adequa a les exigències d'aquest plec de prescripcions tècniques.

La valoració total del projecte s'ha establert en 100 punts i es reparteixen segons els següents criteris que són avaluable mitjançant xifres o percentatges:

**A. Criteris quantificables automàticament (màxim 100 punts):**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Millor preu ofert</b><br>L'oferta més econòmica obtindrà 90 punts i la resta es valoraran en base a la següent fórmula: $(A \times 90) / B$ .<br>Sent A l'oferta més econòmica de totes les presentades i B l'oferta que es valora.                                                                         | <b>Fins a 90 punts</b> |
| <b>Poda dels arbres situats a l'avinguda de Reus</b><br>Es valorarà amb 10 punts l'execució de la poda dels 35 arbres situats a l'avinguda de Reus. Tots els arbres són l'espècie Ficus, les tasques de poda s'hauran d'executar entre finals d'hivern i inici de la primavera i només s'haurà de donar forma. | <b>Fins a 10 punts</b> |

**CATORZENA. Pressupost**

El pressupost de les actuacions es desglossa de la següent manera, tenint en compte el tipus de poda i les dimensions de l'arbrat:

| Concepte (segons perímetre)          | Preu unitari | Unitats | Preu total         |
|--------------------------------------|--------------|---------|--------------------|
| Moreres <60 cm                       | 25,64 €      | 39      | 999,96 €           |
| Moreres >60 cm                       | 33,89 €      | 70      | 2.372,30 €         |
| Resta d'arbres de <30 cm             | 18,50 €      | 30      | 555,00 €           |
| Resta d'arbres entre 30 i 60 cm      | 25,64 €      | 46      | 1.179,44 €         |
| Resta d'arbres entre 60 i 100 cm     | 33,89 €      | 42      | 1.423,38 €         |
| Resta d'arbres de >100 cm            | 62,56 €      | 35      | 2.189,60 €         |
| <b>PRESSUPOST TOTAL (IVA EXCLÒS)</b> |              |         | <b>8.719,68 €</b>  |
| IVA (21%)                            |              |         | 1.831,13 €         |
| <b>PRESSUPOST TOTAL (IVA INCLÒS)</b> |              |         | <b>10.550,81 €</b> |

**DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT**





## ANNEX 1 – JUSTIFICACIÓ DE PREUS

A continuació, es realitza la justificació dels preus establerts tenint en compte el personal, maquinària i material necessaris per cada actuació i el conveni col·lectiu del sector de la jardineria.

| Poda d'arbres de <30 cm de perímetre   |                        |           |          |              |
|----------------------------------------|------------------------|-----------|----------|--------------|
| U                                      | Concepte               | Amidament | Preu (€) | Import (€)   |
| h                                      | Personal i maquinària  | 0,0833    | 170,40   | 14,20        |
| ut                                     | Material i manteniment | 1,0000    | 0,75     | 0,75         |
| Pressupost d'execució material         |                        |           |          | 15,55        |
| Despeses generals (13%)                |                        |           |          | 2,02         |
| Benefici industrial (6%)               |                        |           |          | 0,93         |
| <b>PREU UNITARI TOTAL (IVA exclòs)</b> |                        |           |          | <b>18,50</b> |

| Poda d'arbres de 30-60 cm de perímetre i de moreres de <60 cm |                        |           |          |              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|----------|--------------|
| U                                                             | Concepte               | Amidament | Preu (€) | Import (€)   |
| h                                                             | Personal i maquinària  | 0,1250    | 170,40   | 20,80        |
| ut                                                            | Material i manteniment | 1,0000    | 0,75     | 0,75         |
| Pressupost d'execució material                                |                        |           |          | 21,55        |
| Despeses generals (13%)                                       |                        |           |          | 2,80         |
| Benefici industrial (6%)                                      |                        |           |          | 1,29         |
| <b>PREU UNITARI TOTAL (IVA exclòs)</b>                        |                        |           |          | <b>25,64</b> |

| Poda d'arbres de 60-100 cm de perímetre i de moreres de >60 cm |                        |           |          |              |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|----------|--------------|
| U                                                              | Concepte               | Amidament | Preu (€) | Import (€)   |
| h                                                              | Personal i maquinària  | 0,1667    | 170,40   | 27,73        |
| ut                                                             | Material i manteniment | 1,0000    | 0,75     | 0,75         |
| Pressupost d'execució material                                 |                        |           |          | 28,48        |
| Despeses generals (13%)                                        |                        |           |          | 3,70         |
| Benefici industrial (6%)                                       |                        |           |          | 1,71         |
| <b>PREU UNITARI TOTAL (IVA exclòs)</b>                         |                        |           |          | <b>33,89</b> |

| Poda d'arbres de >100 cm de perímetre  |                        |           |          |              |
|----------------------------------------|------------------------|-----------|----------|--------------|
| U                                      | Concepte               | Amidament | Preu (€) | Import (€)   |
| h                                      | Personal i maquinària  | 0,3333    | 170,40   | 51,82        |
| ut                                     | Material i manteniment | 1,0000    | 0,75     | 0,75         |
| Pressupost d'execució material         |                        |           |          | 52,57        |
| Despeses generals (13%)                |                        |           |          | 6,83         |
| Benefici industrial (6%)               |                        |           |          | 3,15         |
| <b>PREU UNITARI TOTAL (IVA exclòs)</b> |                        |           |          | <b>62,56</b> |



**ANNEX 2 – PERÍMETRE DE L'ARBAT**

En aquest annex s'adjunta el perímetre de l'arbrat objecte del contracte. Les mesures s'han realitzat a una alçada aproximada d'1,5 m respecte el terra i s'han evitat possibles irregularitats del tronc. S'admet un marge d'error de 5 cm.

| UBICACIÓ                                           | NÚM. | PERÍMETRE |       |        |      |
|----------------------------------------------------|------|-----------|-------|--------|------|
|                                                    |      | <30       | 30-60 | 60-100 | >100 |
| MORERES                                            |      |           |       |        |      |
| Camp de futbol                                     | 6    |           | 2     | 3      | 1    |
| Av. Mont-ral (Parc Església Nova)                  | 14   |           |       | 7      | 7    |
| Crta Mont-ral (Parc de la Garriga)                 | 1    |           |       | 1      |      |
| Crta Mont-ral (Pipican)                            | 2    |           | 2     |        |      |
| Centre de Dia (C/Fonts del Glorieta)               | 6    |           | 2     | 4      |      |
| Av. de Catalunya                                   | 42   |           | 9     | 31     | 2    |
| Plaça de Lluís Companys                            | 11   |           | 8     | 3      |      |
| Escola Mare de Déu del Remei + Llar d'Infants      | 21   |           | 11    | 6      | 4    |
| Nou Parc Infantil (Pavelló Escoles)                | 5    |           | 5     |        |      |
| C/de les Rodes (camp de petanca)                   | 1    |           |       | 1      |      |
| PLATANERS                                          |      |           |       |        |      |
| C/de les Rodes (costat llar jubilats)              | 1    |           |       |        | 1    |
| C/de les Rodes (entre el CAP i l'escola de música) | 5    |           | 1     | 4      |      |
| Plaça del Portal                                   | 1    |           |       |        | 1    |
| Terrassa Cercle d'Amics                            | 1    |           |       |        | 1    |
| Plaça de l'Església Nova                           | 4    |           |       |        | 4    |
| OMS                                                |      |           |       |        |      |
| Av. Mont-ral (Parc Església Nova)                  | 2    |           |       | 2      |      |
| Plaça de la Garriga                                | 2    |           |       |        | 2    |
| Crta Mont-ral (Parc de la Garriga)                 | 6    |           |       | 1      | 5    |
| C/de les Rodes (placeta damunt el CAP)             | 3    |           |       |        | 3    |
| Escola Mare de Déu del Remei                       | 5    |           |       |        | 5    |
| Terrassa Cercle d'Amics                            | 16   |           | 3     | 5      | 8    |
| PRUNUS                                             |      |           |       |        |      |
| Raval del Carme                                    | 5    | 5         |       |        |      |
| Passeig de l'Estació                               | 21   | 21        |       |        |      |
| AURÓ                                               |      |           |       |        |      |
| C/dels Comtes de Prades                            | 24   |           | 21    | 3      |      |
| C/ Hort de la Barra                                | 11   |           | 7     | 4      |      |
| C/ de les Fonts del Glorieta                       | 10   |           | 4     | 6      |      |
| Av. de Plàcid Vidal                                | 4    |           |       | 4      |      |
| MÈLIES                                             |      |           |       |        |      |
| Crta. Mont-ral-C/de la Garriga (illeta)            | 4    |           |       | 4      |      |
| Av. M. Martí i Pol                                 | 11   | 3         | 6     | 2      |      |





## AJUNTAMENT D'ALCOVER

|                                                   |            |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| C/ de les Fonts del Glorieta (aparcament CAP)     | 6          |           |           | 2         | 4         |
| C/de les Rodes (entre camp de petanca i CAP)      | 3          |           | 2         | 1         |           |
| ACÀCIES                                           |            |           |           |           |           |
| C/de les Rodes (davant Pavelló i lletres Alcover) | 1          |           |           | 1         |           |
| Crta Mont-ral (Parc de la Garriga)                | 1          |           |           | 1         |           |
| JACARANDES                                        |            |           |           |           |           |
| C/de les Rodes (davant Pavelló i lletres Alcover) | 2          | 1         | 1         |           |           |
| TIPUANES                                          |            |           |           |           |           |
| C/de les Rodes (camp de petanca)                  | 3          |           | 1         | 2         |           |
| PHYTOLACCA                                        |            |           |           |           |           |
| Crta Mont-ral (Parc de la Garriga)                | 1          |           |           |           | 1         |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>262</b> | <b>30</b> | <b>85</b> | <b>98</b> | <b>49</b> |

