

ANÀLISI DE LES PARTIDES DEL PRESSUPOST

Banc Patró	Projecte
BANC INFRAESTRUCTURES.CAT OBRA CIVIL 2020 INFRAESTRUCTURES.CAT	CONSTRUCCIÓ DE CUNETES TREPITJABLES A LA T-701. CORNUDELLA DE MONTSANT I PRADES LOT 2: SEGURETAT VIÀRIA I FERMS CLAU: PC-CGT-19048-L2

PARTIDES DE NOVA CREACIÓ

PPAUU001	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial	15.000,00	1,00	15.000,00	3,69
Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra				
H000SSL2	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u Mesures de Seguretat i Salut a aplicar a l'obra.	8.412,77	1,00	8.412,77	2,07
Mesures de Seguretat i Salut a aplicar a l'obra.				
PPAIV001	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
pa Partida alçada de cobrament íntegre per treballs necessaris per realitzar l'Inventari General Sistem	4.350,50	1,00	4.350,50	1,07
Partida alçada de cobrament íntegre per treballs necessaris per realitzar l'Inventari General Sistemàtic segons criteris de la Generalitat de Catalunya. Carretera: T-701. Longitud del tram a efectuar: 7,73 km. Inici: PK 0+000. Final: PK 7+806. Id segment: 2043.				
Inclou:				
- Lloguer de l'equip d'auscultació multifunció				
- Desplaçament de l'equip de mesura fins al lloc d'assaig				
- Mesura d'imatges, dades geomètriques i coordenades GPS de la carretera, mitjançant equip multifunció.				
- Integració de dades obtingudes amb el vehicle multifunció (imatges, coordenades i dades geomètriques) en format compatible amb el Visor Inventari de Carrerteres del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Presentació dels resultats d'acord amb els models de la DGIM.				

PPASV001		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
pa	Partida alçada de cobrament íntegre de jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb dete	3.393,00	1,00	3.393,00	0,83
Partida alçada de cobrament íntegre de jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1. Inclou: - Lloguer d'equip per a la realització de l'assaig de lliscament transversal Scrim d'un paviment. - Desplaçament d'equip i personal per a realització de l'assaig de lliscament transversal Scrim d'un paviment. - Redacció d'informe i presentació dels resultats d'acord amb els models de la DGIM.					

PPAEV001		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
pa	Partida alçada de cobrament íntegre per a realització de jornada de mesura de la retrorreflexió, con	1.543,17	1,00	1.543,17	0,38
Partida alçada de cobrament íntegre per a realització de jornada de mesura de la retrorreflexió, contrast de dia o contrast de nit de les marques viàries horitzontals, mitjançant equip dinàmic ECODYN-30, segons la norma UNE-EN 1436. Inclou desplaçament i informe. Presentació d'arxius de resultats segons Guia per l'elaboració dels formats tipus dels fitxers d'auscultació a nivell de ferms a la xarxa de Generalitat de Catalunya.					

PPARV001		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
pa	Partida alçada de cobrament íntegre per a realització d'assaig de determinació de l'Índex de Regular	1.498,18	1,00	1.498,18	0,37
Partida alçada de cobrament íntegre per a realització d'assaig de determinació de l'Índex de Regularitat Internacional (IRI) d'un paviment mitjançant perfilòmetre làser d'un paviment de mescla bituminosa, segons la norma NLT 330. Inclou: - Lloguer d'equip per a realització de l'assaig de determinació de l'índex de regularitat internacional (IRI) d'un paviment. - Desplaçament d'equip i personal per a la realització de l'assaig de determinació de l'índex de regularitat internacional (IRI) d'un paviment. - Determinació de l'índex de regularitat internacional (IRI) mitjançant perfilòmetre laser d'un paviment de mescla bituminosa, segons la norma NLT 330, per tram de mesura inferior a 95 km i amb un mínim d'1 determinació per hm. Presentació dels resultats d'acord amb els models de la DGIM.					

PARTIDES ALÇADES DEL PRESSUPOST

			Preu	Amidament	Import
PPAEV001	pa	Partida alçada de cobrament íntegre per a realització de jornada de mesura de la retrorreflexió, con	1.543,17	1,00	1.543,17
Partida alçada de cobrament íntegre per a realització de jornada de mesura de la retrorreflexió, contrast de dia o contrast de nit de les marques viàries horitzontals, mitjançant equip dinàmic ECODYN-30, segons la norma UNE-EN 1436. Inclou desplaçament i					
PPAIV001	pa	Partida alçada de cobrament íntegre per treballs necessaris per realitzar l'Inventari General Sistem	4.350,50	1,00	4.350,50
Partida alçada de cobrament íntegre per treballs necessaris per realitzar l'Inventari General Sistemàtic segons criteris de la Generalitat de Catalunya. Carretera: T-701. Longitud del tram a efectuar: 7,73 km. Inici: PK 0+000. Final: PK 7+806. Id segment:					
PPARV001	pa	Partida alçada de cobrament íntegre per a realització d'assaig de determinació de l'Índex de Regular	1.498,18	1,00	1.498,18
Partida alçada de cobrament íntegre per a realització d'assaig de determinació de l'Índex de Regularitat Internacional (IRI) d'un paviment mitjançant perfilòmetre làser d'un paviment de mescla bituminosa, segons la norma NLT 330. Inclou: - Lloguer d'equi					
PPASV001	pa	Partida alçada de cobrament íntegre de jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb dete	3.393,00	1,00	3.393,00
Partida alçada de cobrament íntegre de jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201,					
PPAUU001	pa	Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial	15.000,00	1,00	15.000,00
Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra					
XPA100OC	pa	Partida alçada a justificar per a condic. de murs de contenció	12.500,00	1,00	12.500,00
Partida alçada a justificar per a condicionament i reposició de murs de contenció					

XPA900AC	pa	Partida alçada a justificar de l'1,5% del PEM, per a despeses d'acció cultural	6.098,75	1,00	6.098,75
Partida alçada a justificar de l'1,5% del PEM, per a despeses d'acció cultural, segons Llei 5/2020					
