

# ANÀLISI DE LES PARTIDES DEL PRESSUPOST

## Banc Patró

BANC INFRAESTRUCTURES.CAT OBRA CIVIL 2021  
INFRAESTRUCTURES.CAT

## Projecte

CONDICIONAMENT DE LA C-59 DEL PK 22+000 AL 38+460.  
SANT FELIU DE CODINES  
MOIÀ  
CLAU: PC-CIB-19028-L2

## PARTIDES DE NOVA CREACIÓ

		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
GB1BU011					
m	Ampit formigó in situ doble, tipus PHDEG0/0a-H1W1 o equiv., H2/B/W1/deflex.0m	131,43	708,60	93.131,30	14,63
<p>Ampit de formigó in situ doble, tipus PHDEG0/0a-H1W1 de GIVASA o equivalent, nivell de contenció H1, índex de severitat B, amplària de treball W1 i deflexió dinàmica 0 m segons UNE-EN 1317-2, de dimensions i detalls segons plànols, amb junts de retracció i passos d'aigua cada 3 m, totalment acabat</p>					
PPA0U002					
pa	Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial	30.000,00	1,00	30.000,00	4,71
<p>Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les obres del lot 2, segons indicació de la Direcció de l'Obra</p>					
GB2AZ503					
m	Muntatge barrera (BMSNA4/T),H=750mm	10,44	2.628,00	27.436,32	4,31
<p>Muntatge de barrera de seguretat metàl·lica simple (sense incloure tanca de secció doble on a ni separadors), incloent part proporcional de pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació i material auxiliar, amb una alçaria de 750 mm, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi</p>					
H000SSL2					
u	Mesures de Seguretat i Salut a aplicar a l'obra.	17.788,63	1,00	17.788,63	2,79
<p>Mesures de Seguretat i Salut a aplicar a l'obra.</p>					

GB1BU021		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u	Extrem de 2 m de llargària d'ampit de formigó in situ doble, tipus PHDEG0/0a-H1W1 de GIVASA o equiva	303,33	26,00	7.886,58	1,24
Extrem de 2 m de llargària d'ampit de formigó in situ doble, tipus PHDEG0/0a-H1W1 de GIVASA o equivalent, totalment acabat					
GBB1Z254		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2	Placa o panell en lames d'acer galv, > a 1,50 m2, classe RA3 fluor	233,65	33,50	7.827,28	1,23
Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant DG classe RA3 amb fluor, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada					
GBA1V305		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m	Pintat de faixa de 5 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent de color blau,	0,75	7.150,00	5.362,50	0,84
Pintat de faixa de 5 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent de color blau, incloent el premarcatge.					
GBA3V302		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2	Pintat manual de paviment de llambordes, amb pintura de dos components en fred de llarga durada	23,87	92,00	2.196,04	0,35
Pintat manual de paviment de llambordes, amb pintura de dos components en fred de llarga durada					
GBA3V303		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m	Pintat manual de vorades de color blanc i vermell, amb pintura de dos components en fred de llarga d	7,44	196,00	1.458,24	0,23
Pintat manual de vorades de color blanc i vermell, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de vidre 100 % reciclat					
FQ510002		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u	Instal·lació de marquesina per a parada d'autobús, inclosa la fonamentació i col·locació. Tot inclòs	707,79	1,00	707,79	0,11
Instal·lació de marquesina per a parada d'autobús, inclosa la fonamentació i col·locació. Tot inclòs completament acabat.					

GBBZZ001

Preu    Amidament    Import    % sobre  
pressupost

u	Col·locació de pal indicador de parada de BUS, inclòs fonamentació	43,86	5,00	219,30	0,03
---	--	-------	------	--------	------

Col·locació de pal indicador de parada de BUS, inclòs fonamentació

## PARTIDES ALÇADES DEL PRESSUPOST

			Preu	Amidament	Import
PPA0U002	pa	Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial	30.000,00	1,00	30.000,00
Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les obres del lot 2, segons indicació de la Direcció de l'Obra					
XPA100OC	pa	Partida alçada a justificar per a condic. de murs de contenció	12.000,00	1,00	12.000,00
Partida alçada a justificar per a condicionament i reposició de murs de contenció					
XPA900AC	pa	Partida alçada a justificar de l'1,5% del PEM, per a despeses d'acció cultural	9.547,35	1,00	9.547,35
Partida alçada a justificar de l'1,5% del PEM, per a despeses d'acció cultural, segons Llei 5/2020					