

Amidaments

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST SEGREGAT 8
CAPÍTOL	01	ARQUEOLOGIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	XPJRN001	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER ALS TREBALLS RELACIONATS AMB EL CONTROL ARQUEOLÒGIC DELS TREBALLS D'EXCAVACIÓ DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES EN L'ÀMBIT DELS SEGREGAT 8, INCLOSA LA CORRESPONENT MEMÒRIA PRECEPTIVA, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL SERVEI D'ARQUEOLOGIA DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST SEGREGAT 8
CAPÍTOL	09	MOVIMENT DE TERRRES GENERALS
SUBCAPÍTOL	01	TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F222V010	M3	EXCAVACIÓ MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Longitud (m)	Ample(m)	Profunditat(m)		
2			10,000	1,000	1,000	3,000	30,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2	F2R3U005	M3	TRANSPORT DE TERRES INERTS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, INCLÒS EL COST DE DEPOSICIÓ
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Longitud (m)	Ample(m)	Profunditat(m)		
2			10,000	1,000	1,000	3,000	30,000	C##D##E##F#
4	Esponjament	P						

TOTAL AMIDAMENT 30,000

3	F21PV045	M	DEMOLICIÓ DE VORADA I BASE DE FORMIGÓ REALITZADA AMB MARTELL COMPRESSOR
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)					
2	Vorera Torras i Bages		15,000				15,000	C##D##E##F#
3	Vorera Gran de Sant Andreu		6,000				6,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

4	F21PV055	M	DEMOLICIÓ DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGÓ REALITZADA AMB MARTELL COMPRESSOR
---	----------	---	---

--	--	--	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)					
2	Vorera Torras i Bages		15,000				15,000	C##D##E##F#
3	Vorera Gran de Sant Andreu		6,000				6,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

5	F21L4JC4	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE FORMIGÓ, DE 10 A 15 CM DE GRUIX, COM A MÀXIM, I MÉS D'1 M D'AMPLÀRIA, REALITZAT AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)	Amplada (m)				
2	Vorera Torras i Bages		10,000	11,000			110,000	C##D##E##F#
3	Vorera Torras i Bages sobreamples		5,000	11,000			55,000	C##D##E##F#
4	FORA ÀMBIT							
5	Vorera Gran de Sant Andreu		5,000	8,000			40,000	C##D##E##F#
6	Vorera Gran de Sant Andreu sobreamples		3,000	8,000			24,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 229,000

6	F21K4AG4	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15 A 30 CM DE GRUIX, COM A MÀXIM, I MÉS D'1 M D'AMPLÀRIA, REALITZAT AMB RETROEXCAVDORA AMB MARTELL TRENCADOR
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Connexions per serveis FORA ÀMBIT	T	Sup (m2)					
2	Pav parc existent vorera GSAndreu		250,000				250,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

7	F9GZ2564	M	TALL AMB SERRA DE DISC EN PAVIMENT DE FORMIGÓ PER A FORMACIÓ DE JUNT DE RETRACCIÓ DE 6 A 8 MM D'AMPLÀRIA I FONDÀRIA >= 6 CM
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Connexions per serveis FORA ÀMBIT	T	Long(m)					
2	obertura juntes Pav parc existent vorera GSAndreu		175,000				175,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 175,000

8	F21N4XC2	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MÀXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLÀRIA, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A EXECUCIÓ DE RASES
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long (m)	Ampl (m)				
2	Gual vehicles Torras i Bages		6,000	1,000			6,000	C##D##E##F#
3	Previsió paviments soterrats Casernes		1.000,000				1.000,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 1.006,000

AMIDAMENTS

9	F213U544	M3	ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ EN MASSA, AMB MARTELL COMPRESSOR MANUAL I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ				
---	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	bassa existent	T	Volum (m3)					
2			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
3			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

10	F213U554	M3	ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ ARMAT, AMB MARTELL COMPRESSOR MANUAL I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ				
----	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	fonaments costat murs existents	T	Volum (m3)					
2			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

11	F213U644	M3	ENDERROC DE FONAMENT CORREGUT DE FORMIGÓ ARMAT, A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ				
----	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	fonaments tanca	T	Sup (m2)	Alt (m)		Vol (m3)		
2			15,000	0,600			9,000	C#*D#*E#*F#
3						25,000	25,000	C#*D#*E#*F#
4			16,000	3,000			48,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,000

12	F214005P	M3	ENDERROC D'OBRA DE FÀBRICA DE MAÓ MASSÍS, BLOCS DE FORMIGÓ O PAREDAT, EN OBERTURES, AMB MARTELL PICADOR MANUAL I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR				
----	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	estructura existent al solar	T	Sup (m2)	altura (m)				
2			22,000	0,500			11,000	C#*D#*E#*F#
3			75,000				75,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,000

13	F21B3011	M2	ARRENCADA DE REIXA METÀL·LICA AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR				
----	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	tancament costat parcel·la edifici Mossos	T	Longitud (m)	Alçada (m)				
2			155,000	2,000			310,000	C#*D#*E#*F#
3			90,000	2,000			180,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT			490,000
-----------------	--	--	---------

14	F21ON001	U	DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, INCLÒS DEMOLICIÓ DE FONAMENTACIÓ				
----	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió senyals voreres	T	Unitats					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15	F21QA981	U	RETIRADA DE JOC SALUDABLE O PER A INFANTS TIPUS ESTRUCTURA METÀL·LICA O FUSTA, AMB UN VOLUM APARENT DE FINS A 25 M3, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR				
----	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Enretirada Sauló parc existent	T	uts					
2	FORA AMBIT. jocs saludables		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

16	F21QNV01	U	DESMUNTATGE DE ESCOCELL DE QUALSEVOL TIPUS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ				
----	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera GSAndreu. FORA AMBIT	T						
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17	F21BN001	M	ARRENCADA DE PLETINA METÀL·LICA AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FORA AMBIT	T	Longitud (m)					
2								
3			75,000				75,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

18	F2R6U905	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O RUNA (RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,60 T/M3, AMB CAMIÓ DE 12 T, A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS INCLÒS COST DE DEPOSICIÓ				
----	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorada	T	Superfície (m2)	Longitud (m)	gruix	volum		
2			0,100	30,000			3,000	C#*D#*E#*F#
3			0,100	21,000			2,100	C#*D#*E#*F#
4			229,000	0,150			34,350	C#*D#*E#*F#
5			250,000	0,150			37,500	C#*D#*E#*F#
6		P	1.006,000	0,100			100,600	C#*D#*E#*F#
8			30,000				53,265	PERORIGEN(G1:G7,C8)

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT

230,815

19

F2R5U905

M3

TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O RUNA (RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,60 T/M3, AMB CAMIO DE 12 T, A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIO DE RESIDUS INCLÒS COST DE DEPOSICIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Volum (m3)					
2	Fonament Formigó en massa		60,000				60,000	C##D##E##F#
3	Fonament form armat		25,000				25,000	C##D##E##F#
4	Enderroc fonament corregut		82,000				82,000	C##D##E##F#
5	Enderroc obra de fabrica		86,000				86,000	C##D##E##F#
11		T	Àrea (m2)	Gruix (m)	Volum			
12	Reixat		490,000	0,100			49,000	C##D##E##F#
13	Senyal				1,000		1,000	C##D##E##F#
14	Escocells				0,200		0,200	C##D##E##F#
15	pletines				7,500		7,500	C##D##E##F#
16	Esponjament	P	30,000				93,210	PERORIGEN(G1:G15,C 16)
TOTAL AMIDAMENT							403,910	

OBRA 01 PRESSUPOST SEGREGAT 8
CAPÍTOL 09 MOVIMENT DE TERRRES GENERALS
SUBCAPÍTOL 02 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F22113L2	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB PALA CARREGADORA I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superfície (m2)					
2	Solar		2.500,000				2.500,000	C##D##E##F#
3	Zona aparcament Mossos		500,000				500,000	C##D##E##F#
4	Protecció aparcament i base mur		100,000				100,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT

3.100,000

2	F221C472	M3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Amplada	Fond (m)	Volum (m3)		
2	Vial Blau		140,000	13,000	1,400		2.548,000	C##D##E##F#
3	Volum terres sobre rasant					2.500,000	2.500,000	C##D##E##F#
4	Zona parterre		25,000	25,000	1,000		625,000	C##D##E##F#
5		T	Sup	gruix				
6	FORA AMBIT							

AMIDAMENTS

7	parc existent enretirada sauló		500,000	0,500			250,000	C##D##E##F#
8	Protecció aparcament i base mur		100,000	1,000			100,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							6.023,000	
3	F2R3U015	M3	TRANSPORT DE TERRES INERTS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 24 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, INCLÒS EL COST DE DEPOSICIÓ					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Esbrossada	T	Superfície (m2)	Espessor (m)				
2			3.000,000	0,100			300,000	C##D##E##F#
3		T	Long	Amplada	Fond (m)	Volum (m3)		
4	Vial Blau		140,000	13,000	1,400		2.548,000	C##D##E##F#
5	Volum terres sobre rasant					2.500,000	2.500,000	C##D##E##F#
6	Zona parterre		25,000	25,000	1,000		625,000	C##D##E##F#
7		T	Sup	gruix				
8	FORA AMBIT							
9	parc existent enretirada sauló		500,000	0,500			250,000	C##D##E##F#
10	Protecció aparcament i base mur		100,000	1,000			100,000	C##D##E##F#
13	Esponjament	P	20,000				1.264,600	PERORIGEN(G1:G12; C13)
TOTAL AMIDAMENT							7.587,600	

4 F227R00F M2

REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Amplada				
2	Vial Blau		140,000	13,000			1.820,000	C##D##E##F#
3	Zona parterre		25,000	25,000			625,000	C##D##E##F#
4		T	Sup					
5	FORA AMBIT							
6	parc existent enretirada sauló		500,000				500,000	C##D##E##F#
7	Protecció aparcament i base mur		100,000				100,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							3.045,000	

5	F2A15000	M3	SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Protecció aparcament i base mur	T	Volum (m3)					
2			50,000				50,000	C##D##E##F#
3			100,000	1,000			100,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							150,000	

6	F2A11000	M3	SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1		T	Àrea (m2)	Gruix (m)				
2	Formigó fratassat		115,000	0,750		86,250	C#*D#*E#*F#	
3	Panot e=4cm		213,000	0,400		85,200	C#*D#*E#*F#	
4	Panot e=8cm		65,000	0,750		48,750	C#*D#*E#*F#	
5	Llambordí formigó 20x10cm		850,000	0,750		637,500	C#*D#*E#*F#	
6	Pav. klinker		525,000	0,400		210,000	C#*D#*E#*F#	
7	Pav. franja invidents		6,000	0,400		2,400	C#*D#*E#*F#	
8	FORA AMBIT							
9	parc existent saulo		500,000			500,000	C#*D#*E#*F#	

TOTAL AMIDAMENT 1.570,100

7	F226V010	M3	TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES AMB MÀQUINES AUTOMOTRIUS AMB COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	S. Adequat	T	Volum (m3)					
2	Moviment de terres inicial		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
3	Protecció aparcament i base mur		100,000	1,000			100,000	C#*D#*E#*F#
4	S. Seleccionat	T	Àrea (m2)	Gruix (m)				
5	Formigó fratassat		115,000	0,750			86,250	C#*D#*E#*F#
6	Panot e=4cm		213,000	0,400			85,200	C#*D#*E#*F#
7	Panot e=8cm		65,000	0,750			48,750	C#*D#*E#*F#
8	Llambordí formigó 20x10cm		850,000	0,750			637,500	C#*D#*E#*F#
9	Pav. klinker		525,000	0,400			210,000	C#*D#*E#*F#
10	Pav. franja invidents		6,000	0,400			2,400	C#*D#*E#*F#
11	FORA AMBIT							
12	parc existent saulo		500,000				500,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.720,100

OBRA 01 PRESSUPOST SEGREGAT 8
CAPÍTOL 10 FERMS I PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F991UCB1	U	ESCOCELL QUADRAT DE FOSSA DE 120X120 CM, FORMAT PER QUATRE PECES MACLABLES DE 117 CM DE LLARGÀRIA, 20 CM D'ALÇÀRIA I 8 MM DE GRUIX, AMB REFORÇ SUPERIOR VIST, INTERMIG I INFERIOR DE 3 CM ELS ÚLTIMS 5 CM DE CADA EXTREM SON MASSISSOS DE 3 CM DE GRUIX, PER A FER LA MACLA, COL·LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGO, TIPUS BRICO DE FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO O EQUIVALENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Escocells C/Blau		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

AMIDAMENTS

2	F96AUM10	M	VORADA RECTA DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇADA, INCLÒS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA DE 15 N/MM2					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)					
2	Vorada xapa met		450,000				450,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 450,000

3	F961U030	M	VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL·LOCADA SOBRE PAVIMENT O LLIT DE FORMIGÓ EXISTENT					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)					
2	Vorada de formigó		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4	F961N001	M	ENCINTAT RECTE DE PEDRA GRANÍTICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20CM D'AMPLADA, COL·LOCADA SOBRE PAVIMENT O LLIT DE FORMIGÓ EXISTENT					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)					
2	Vorada granit flamejat		300,000				300,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

5	F965U010	M	VORADA DE FORMIGÓ RECTA DE FORMIGÓ A3, DE 8X20 CM, COL·LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGÓ					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)					
2	Vorada de formigó tipus tablón		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

6	F974V010	M	RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)					
2	Rigola C/Blau amb Torras i Bages		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

7	F921N01F	M3	SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 100% DEL PM					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Àrea (m2)	Gruix (m)				
2	Pav. panot 4cm		250,000	0,200			50,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

3	Pav. panot 8cm		70,000	0,200			14,000	C#*D#*E#*F#
4	Pav. franja invidents		10,000	0,200			2,000	C#*D#*E#*F#
5	Pav. ceràmic		550,000	0,200			110,000	C#*D#*E#*F#
6	Pav. llambordí form. color		850,000	0,200			170,000	C#*D#*E#*F#
7	Pav. llambordí gris		50,000	0,200			10,000	C#*D#*E#*F#
8	Pav. sauló sintètic		500,000	0,200			100,000	C#*D#*E#*F#
9	Pav. formigó fratassat		550,000	0,200			110,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 566,000

8	F9365H11	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Àrea (m2)	Gruix (m)				
2	Pav. panot 4cm		250,000	0,200			50,000	C#*D#*E#*F#
3	Pav. panot 8cm		70,000	0,250			17,500	C#*D#*E#*F#
4	Pav. franja invidents		10,000	0,200			2,000	C#*D#*E#*F#
5	Pav. ceràmic		550,000	0,150			82,500	C#*D#*E#*F#
6	Pav. llambordí form. color		850,000	0,200			170,000	C#*D#*E#*F#
7	Pav. llambordí gris		50,000	0,200			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 332,000

9	F9E131U8	M2	PAVIMENT DE PANOT DE 4 PASTILLES, FLOR O RATLLAT PER A VORERA, DE COLOR GRIS, DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL-LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Àrea (m2)					
2	Pav. panot 4cm		250,000				250,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

10	F9E1410N	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL-LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PORTLAND					
----	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Àrea (m2)					
2	Pav. panot 8cm		70,000				70,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

11	F9E1U040	M	FRANJA PER A INVIDENTS DE 80 CM D'AMPLÀRIA, EN VORERA DE PAVIMENT DE PANOT, AMB PANOT RATLLAT DE COLOR GRIS, DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL-LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)					
2	Pav. franja invidents		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

			TOTAL AMIDAMENT	10,000
12	F9D1N001	M2	PAVIMENT DE MAÓ KLINKER MASSÍS MECANITZAT, DE 28X7X5CM, COL-LOCAT A SARDINELL AMB MORTER MIXT DE COLOR SEGONS MAÓ INCLÓS PART PROPORCIONAL DE TALLS I DETALLS, SEGONS PLÀNOLS. CARA VISTA 5X28cm TOTALMENT ACABAT.	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Àrea (m2)					
2	Pav. ceràmic		550,000				550,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 550,000

13	F9F1N020	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDÍ DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, TEXTURA PETRIA, COLOR VERMELL O SIMILAR, COL-LOCAT SOBRE MORTER, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L I BEURADA DE CIMENT, TOTALMENT ACABAT					
----	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Àrea (m2)					
2	Pav. llambordí form. color		850,000				850,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 850,000

14	F9F1N010	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDÍ DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, TEXTURA PETRIA, COLOR GRIS, COL-LOCAT SOBRE MORTER, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L I BEURADA DE CIMENT, TOTALMENT ACABAT					
----	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Àrea (m2)					
2	Pav. llambordí form. gris		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

AMIDAMENTS

15	F922NN1F	M2	FORMACIÓ DE PAVIMENT DE TERRA ESTABILITZADA MITJANÇANT EL PROCEDIMENT CERTIFICAT D'APLICACIÓ ARIPAQ O EQUIVALENT. CARACTERÍSTIQUES PAVIMENT ACABAT: - GRUIX DE 8CM SOBRE BASE DE TOT-U ART. - SAULÓ PROCESSAT I CLASSIFICAT AMB ÀRID GRANÍTIC/CALCARO - RESISTÈNCIA MITJANA A LA COMPRESSIÓ PER TRENCAMENT A 28 DIES > 5,8 N/MM2 - RESISTÈNCIA AL DESGAST PER ABRASIÓ (UNE EN-1339) G<25 MM - PEMEABILITAT > 6,76E-07 M/S EXECUCIÓ: - MESCLA HOMOGENIA, A OBRA, AMB PLANTA DOSIFICADORA MÒBIL VOLUMÈTRICA - TRASLLAT MESCLA DINS OBRA AMB DÚMPE - ESTESA DE GRUIX I MESCLA TOTALMENT HOMOGENIS, AMB ESTENADORA SOBRE CADENES AMB REGLE VIBRADOR D'ALTA FREQUÈNCIA - PICONAT AL 95% PM AMB CORRÓ METÀL·LIC VIBRANT I AMB CORRÓ PNEUMÀTIC ESTÀTIC LA PARTIDA INCLOU: - APORTACIÓ DE SAULO PROCESSAT I CLASSIFICAT, AMB UN PERCENTATGE DEL 14% MÍNIM INFERIROR A 8 MICRES - SUBMINISTRE I MESCLA, TOTALMENT HOMOGENIA, DE 150 KG/M3 DE CIMENT II/A-I 42,5R UNE-EN 197-1:200/RC-03 GRANEL - MESCLA, TOTALMENT HOMOGENIA, DEL ÀRID APORTAT AMB 1 KG/M3 DE UNA BARREJA EN POLS QUE CONTIGUI: SILICAT DE SODI 42% + CARBONAT DE SODI 19% + CLORUR DE POTASSI 30% + SODI TRI-POLIFOSFAT 9% - AFEGIT A LA MESCLA DE LA HUMITAT CARACTERÍSTICA NECESSÀRIA D'ACROD AMB RESUTLATS PREVIS DE LABORATORI - TALL JUNTES DE DILATACIÓ, NECESSARIS PERQUÈ S'ACONSEGUEIX UNA RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ >3,50 MPA/M2 - SUBMINISTRE D'AIGUA - APORTACIÓ I RETIRADA D'EQUIPAMENT					
----	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Àrea (m2)					
2	Pav. sauló sintètic		500,000				500,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 500,000

16	F9G2E2G8	M3	PAVIMENT DE FORMIGÓ HF-4,5 MPA, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, ESCAMPAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT 4 KG/M2 DE POLS DE QUARS GRIS. INCLOU L'EXECUCIÓ DE LES JUNTES TRANSVERSALS I DE FISSURACIÓ SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA DF					
----	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Àrea (m2)	Gruix (m)				
2	Pav. formigó fratastat		550,000	0,210			115,500	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 115,500

17	F981NG6F	M	RAMPA PER A GUAL TIPUS G60 BARCELONA DE FORMA RECTA, DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 60 CM D'AMPLÀRIA I 30 DE GRUIX A LA PART SUPERIOR SEGONS PLANOLS, COL·LOCADES AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)	Unitats				
2	Gual Torras i Bages		6,000	1,000			6,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

18	F981RMG6	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA DE 60X40 CM, AMB LA CANTONADA EN FORMA CORBA, D'1 PEÇA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE GRANULATS RECICLATS					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Gual Torras i Bages		4,000				4,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

OBRA 01 PRESSUPOST SEGREGAT 8
CAPÍTOL 11 MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FO11NA31	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CADIRA DE POSTS DE FUSTA TROPICAL AMB CERTIFICAT FSC AMB OLI DE DOS COMPONENTS, D'0,60 M DE LLARGÀRIA, AMB RESPATLLER DE FUSTA I AMB SUPORTS DE FOSA DE ALUMINI PINTATS EN POLS DE POLIESTER, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES. I AMB TRACTAMENT ANTIGRAFFITI I LES CERTIFICACIONS NECESSÀRIES SEGONS ESPECIFICACIONS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			4,000				4,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2	FQ11NA32	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC DE POSTS DE FUSTA TROPICAL AMB CERTIFICAT FSC AMB OLI DE DOS COMPONENTS, D'1,5 M DE LLARGÀRIA, AMB RESPATLLER DE FUSTA I AMB SUPORTS DE FOSA DE ALUMINI PINTATS EN POLS DE POLIESTER, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES. I AMB TRACTAMENT ANTIGRAFFITI I LES CERTIFICACIONS NECESSÀRIES SEGONS ESPECIFICACIONS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			3,000				3,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3	FQ21UB20	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAPERERA TIPUS BARCELONA DE FUNDICIÓ DÚCTIL FÁBREGAS O EQUIVALENT DE 60 L DE CAPACITAT FORMADA PER CUBETA ABATIBLE DE PLANXA D'ACER PERFORADA AMB ACABAT ESMALTAT DE 40 CM DE DIÀMETRE, I SUPORTS LATERALS DE TUB D'ACER DE 40 MM DE DIÀMETRE, DE 90 CM D'ALÇÀRIA TOTAL, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			4,000				4,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4	FB62N561	U	PILONA DE POLIMERS FLEXIBLE TIPUS BARCELONA'92, AMB ARGOLLA D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), DE 90 CM D'ALÇÀRIA I 10 CM DE DIÀMETRE, COL·LOCADA					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			2,000				2,000	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT

2,000

5FB64N596U

PILONA DE POLIMERS FLEXIBLE TIPUS BARCELONA'92 DE 100 MM DE DIÀMETRE I 90 CM D'ALÇÀRIA, PER A BASE EXTRAIBLE SEGONS PLANOLS COL·LOCADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3,000

6FR9BUR10M

TANCA TIPUS RONDA DE 1,00 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT FORMADA PER MUNTANTS DE TUB DE DIÀMETRE 8 CM I 5 MM DE GRUIX SEPARATS ENTRE SÍ 8 CM, SOLDATS A UNA BASE FETA AMB PLATINA D'ACER GALVANITZAT DE 16X1CM, ANCORADA A UNA SABATA DE FORMIGÓ DE 40X40 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)					
2	zona aparcament existent edifici C		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

25,000

7FR9BUR1PU

PORTA PER A TANCA TIPUS RONDA, TANCAMENT BASCULANT, DE 0,80 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT FORMADA PER MUNTANTS DE TUB DE DIÀMETRE 8 CM, SEPARATS ENTRE SÍ 8 CM, UNITS MITJANÇANT PLATINA INFERIOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitat					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

8H6452131M

TANCA D'ALÇÀRIA 2 M, DE PLANXA NERVADA D'ACER GALVANITZAT, PALS DE TUB D'ACER GALVANITZAT COL·LOCATS CADA 3 M SOBRE DAUS DE FORMIGÓ I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	costat mar		125,000				125,000	C#*D#*E#*F#
2	costat aparcament mossos		95,000				95,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

220,000

9H64Z1511U

PORTA DE PLANXA NERVADA D'ACER GALVANITZAT, D'AMPLÀRIA 5 M I D'ALÇÀRIA 2 M, AMB BASTIMENT DE TUB D'ACER GALVANITZAT, PER A TANCA DE PLANXA METÀL·LICA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Porta accés provisional		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3,000

10H645N131M

TANCA D'ALÇÀRIA 2 M, DE PLANXA NERVADA D'ACER GALVANITZAT, PALS DE TUB D'ACER GALVANITZAT COL·LOCATS CADA 3 M SOBRE MUR DE FORMIGÓ ARMAT INCLENT LES PLAQUES D'ANCORATGE DE 250.250.10mm AMB 4 ANCORATGES QUIMICS M12 I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1	costat mar		3,000	2,000			6,000	C#*D#*E#*F#
2	costat aparcament mossos		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

9,000

OBRA01PRESSUPOST SEGREGAT 8

CAPÍTOL12ESTRUCTURES I MURS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F3051001	M2	CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX MITJÀ, DE FORMIGÓ HL-150/B/10 DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mur	T	Longitud (m)	Ample (m)				
2			30,000	1,300			39,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

39,000

2F30DD100M2

ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA PER A ENCEPS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mur 8	T	Longitud (m)	Ample (m)	Altura (m)			
2			30,000		1,900		57,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

57,000

3F4D0FA03M2

MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB BASTIDORS METÀL·LICS MODULARS AMB TAULER FENÒLIC, PER A MURS DE BASE RECTILÍNIA, ENCOFRATS A DUES CARES, D'UNA ALÇÀRIA <= 3 M, PER A FORMIGÓ NO VIST

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)	Ample (m)	Altura (m)	Unitats		
2			30,000		3,000	2,000	180,000	C#*D#*E#*F#
3				0,300	1,500	2,000	0,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

180,900

4F4B03000KG

ARMADURA PER A ESTRUCTURES DE FORMIGÓ AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mur 8	T	Longitud (m)	Ample (m)	Altura (m)	Quantia (kg/m3)		
2	Tipus D		30,000	0,300	1,500	85,000	1.147,500	C#*D#*E#*F#
3			30,000	1,100	0,300	85,000	841,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1.989,000

5F450N2H4M3

FORMIGÓ HA-30/F/20 DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, PER QUALEVOL TIPUS D'AMBIENT O CLASSE D'EXPOSICIÓ, PER A FORMIGONAR ESTRUCTURES, ABOCAT AMB BOMBA

--	--	--	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mur 8	T	Longitud (m)	Ample (m)	Altura (m)			
2	Tipus D		30,000	0,300	1,500		13,500	C##D##E##F#
3			30,000	1,100	0,300		9,900	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 23,400

6 F7883202 M2 IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT AMB EMULSIÓ BITUMINOSA PER A IMPERMEABILITZACIÓ TIPUS ED AMB UNA DOTACIÓ DE <= 2 KG/M2 APLICADA EN DUES CAPES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mur 8	T	Longitud (m)		Altura (m)			
2	Tipus D		30,000		1,500		45,000	C##D##E##F#
3			30,000		0,300		9,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

7 FD5A1605 M DRENATGE AMB TUB RANURAT DE PVC DE D=160 MM I REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN. INCLOU L'EXCAVACIÓ, REBLERT DE TERRES I GRAVES I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES SOBRANTS (INCLÒS CÀNON).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)					
2			30,000				30,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

8 G774U002 M2 LÀMINA DRENANT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT AMB NÒDULS DE 8 MM D'ALÇADA I FELTRE DE POLIPROPILÈ, AMB RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ DE 150 KN/M2, PER A DRENATGE DE MURS, INCLÒS PÈRDUES PER RETALLS I ENCAVALCaments, TOTALMENT COLOCADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)		Altura (m)			
2			30,000		1,500		45,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

9 E8B4N110 M2 TRACTAMENT ANTIGRAFFITI PERMANENT DE GAMMA SUPERIOR, ESPECIALMENT INDICAT PER A SUPEFÍCIEES PÈTRIES NATURALS POROSES QUE REQUEREIXIN CARACTERÍSTIQUES DE TRANSPIRABILITAT I INVISIBILITAT. PRESENTA PROPIETATS HIDROFUGANTS I OLEÒFOBES, UV-ESTABLES, LLIURE DE COV, AUTONETEJABLE, ANTIPOLUCIÓ I QUE PREVEU LA DEGRADACIÓ PER INCLEMÈNCIES METEOROLÒGIQUES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)		Altura (m)			
2			30,000		1,500		45,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

10 FRB32703 M2 FORMACIÓ DE ROCALLA AMB PEDRA CALCÀRIA DE 100 A 400 KG, AMB RETROEXCAVADORA MITJANA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						

AMIDAMENTS

2	protecció soterrani		30,000	1,500			45,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							45,000	

OBRA 01 PRESSUPOST SEGREGAT 8
CAPÍTOL 13 JARDINERIA I REG
SUBCAPÍTOL 01 JARDINERIA
ACTIVITAT 01 TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 FR6PN001 U TRASPLANTAMENT DINS DE L'OBRA A LLOC PROVISIONAL O DEFINITIU D'ARBRE, INCLOU REPICAT AMB RETROEXCAVADORA I MITJANS MANUALS, FORMACIÓ DE PA DE TERRA AMB MITJANS MANUALS, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 280X280X135 CM AMB RETROEXCAVADORA, PLANTACIÓ AMB CAMIÓ GRUA EN EL NOU LLOC D'UBICACIÓ, REBLERT DEL CLOT AMB 50% DE SORRA, 25% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ I 25% DE COMPOST, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ I TRANSPORT A ABOCADOR (CANON INCLÒ).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Previsió manteniment a criteri EEVV		5,000				5,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 HRE22100 U PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE DE PERÍMETRE APROXIMAT ENTRE 95 I 125 CM, AMB ESTRUCTURA DE FUSTES LLIGADES ENTRE SI AMB FILFERRO, DE 2 M D'ALÇÀRIA MÍNIMA, COL-LOCADES SOBRE MATERIAL AMB FUNCIÓ D'ENCONXAT, AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	existents		5,000				5,000	C##D##E##F#
3	previsió transplantaments obra		5,000				5,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 FRE7N070 U EXTRACCIÓ I RETIRADA DE REBROT GRAN (PERÍMETRE TOTAL > 100 CM) INCLOSA LA RECOLLIDA DE BRANQUES, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT I CÀNON D'ABOCAMENT, AMB UTILITZACIÓ D'ESCALA MITJANA, MITJANS MANUALS I MECÀNICS I TREPA SI FOS NECESSÀRIA AMB PROCEDIMENT MORT DIGNA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	solar existent		7,000				7,000	C##D##E##F#
2	previsió consideració nous exemplars per EEVV		3,000				3,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 FRE7N071 U EXTRACCIÓ I RETIRADA DE REBROT TIPUS MITJA (PERÍMETRE TOTAL 50<P<100CM I PES MÀXIM DE L'ORDRE DE 1,2TN) AMB SOCA, INCLOSA LA RECOLLIDA DE BRANQUES, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT I CÀNON D'ABOCAMENT, AMB UTILITZACIÓ D'ESCALA MITJANA, MITJANS MANUALS I MECÀNICS I TREPA SI FOS NECESSÀRIA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	solar existent		3,000				3,000	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

</

AMIDAMENTS

1	PARTERRE			185,800		0,700	130,060	C##D##E##F#
2	ARBRAT VIARI		16,000	1,200	1,200	1,500	34,560	C##D##E##F#
3	ARBRAT EN PARTERRE		10,000	1,500	1,500	1,500	33,750	C##D##E##F#
4	ALTRES ZONES, A JUSTIFICAR			20,000		0,700	14,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							212,370	
4	FR2B1105	M2	ANIVELLAMENT I REPASSADA DEL TERRENY PER A OBTENIR EL PERFIL D'ACABAT, AMB MITJANS MANUAIS. PER A UN PENDENT INFERIOR AL 12 %. CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARTERRE			185,800			185,800	C##D##E##F#
2	ALTRES ZONES, A JUSTIFICAR			20,000			20,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							205,800	

5	FR2BA100	M2	RASCLADA DEL TERRENY PER A OBTENIR EL PERFIL D'ACABAT, AMB MITJANS MANUAIS. CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARTERRE			185,800			185,800	C##D##E##F#
2	ALTRES ZONES, A JUSTIFICAR			20,000			20,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							205,800	

6	FR3SE412	M2	ENCOIXINAMENT AMB ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL, ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUAIS EN CAPA UNIFORME DE GRUIX FINS A 10 CM. CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARTERRE			185,800			185,800	C##D##E##F#
2	ALTRES ZONES, A JUSTIFICAR			20,000			20,000	C##D##E##F#
3	ARBRAT VIARI		16,000	1,200	1,200		23,040	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							228,840	

7	FRI3U532	M2	REVESTIMENT AMB TELA ANTIHERBES 100% FIBRA DE LLANA D'OVELLA, DE DENSITAT APROXIMADA 350 G/M2, COL·LOCADA EN UN TERRENY PREPARAT AMB UN PENDENT APROXIMAT DEL 33% I AMB UNA LLARGÀRIA DE TALÚS DE 4 A 10 M, FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, DE 10 MM DE DIÀMETRE I DE 20-10-20 CM, AMB UNA DENSITAT D'1 U/M2 I AMB PART PROPORCIONAL DE RASA SUPERIOR DE FIXACIÓ					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARTERRE			185,800			185,800	C##D##E##F#
2	ALTRES ZONES, A JUSTIFICAR			20,000			20,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							205,800	

OBRA	01	PRESSUPOST SEGREGAT 8
CAPÍTOL	13	JARDINERIA I REG
SUBCAPÍTOL	01	JARDINERIA
ACTIVITAT	03	ESPÈCIES VEGETALS

AMIDAMENTS

SUBACTIVITAT01ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	FR43B42C	U	SUBMINISTRAMENT DE KOELREUTERIA PANICULATA DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 82,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 57.75 CM SEGONS FÓRMULES NTJ						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			T	Unitats (u)					
2				8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								8,000	
2	FR45C62C	U	SUBMINISTRAMENT DE TIPUANA TIPU (T. SPECIOSA) DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 82,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 57,75 CM SEGONS FÓRMULES NTJ						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			T	Unitats					
2				3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								3,000	
3	FR41362B	U	SUBMINISTRAMENT D'AESCULUS HIPPOCASTANUM DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			T	Unitats					
2				1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								1,000	
4	FR437P3B	U	SUBMINISTRAMENT DE GREVILLEA ROBUSTA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			T	Unitats					
2				3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								3,000	
5	FR44823C	U	SUBMINISTRAMENT DE PARKINSONIA ACULEATA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, EN CONTENIDOR DE 80 L. CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			T	Unitats					
2				3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								3,000	
6	XPAJN023	PA	P.A. A JUSTIFICAR PER LA RECUPERACIÓ D'ARBRAT DE VIVER MUNICIPALPERA NOVES PLANTACIONS						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió seguint indicacions de EEVV			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

			TOTAL AMIDAMENT		1,000			
OBRA	01	PRESSUPOST SEGREGAT 8						
CAPÍTOL	13	JARDINERIA I REG						
SUBCAPÍTOL	01	JARDINERIA						
ACTIVITAT	03	ESPÈCIES VEGETALS						
SUBACTIVITAT	02	ARBRES EN MACOLLA						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR448239	U	SUBMINISTRAMENT DE PARKINSONIA ACULEATA DE PERÍMETRE DE 14 A 16 CM, EN CONTENIDOR DE 35 L					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT		3,000			
OBRA	01	PRESSUPOST SEGREGAT 8						
CAPÍTOL	13	JARDINERIA I REG						
SUBCAPÍTOL	01	JARDINERIA						
ACTIVITAT	03	ESPÈCIES VEGETALS						
SUBACTIVITAT	03	ARBUSTIVES						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR4DH8C3	U	SUBMINISTRAMENT DE GAURA LINDHEIMERI EN CONTENIDOR DE 3L					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			121,000				121,000	C#*D#*E#*F#
3	altres, a justificar		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT		141,000			
2	FR4GLEUC	U	SUBMINISTRAMENT DE LEUCOPHYLLUM FRUTESCENS 'GREEN CLOUD', EN CONTENIDOR DE 10 LITRES. CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			121,000				121,000	C#*D#*E#*F#
3	altres, a justificar		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT		141,000			
3	FR4H9APE	U	SUBMINISTRAMENT DE PENNISETUM ALOPECUROIDES 'LITTLE BUNNY' EN CONTENIDOR DE 3 L					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			714,000				714,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT							714,000
4	FR4JVVB	U	SUBMINISTRAMENT DE VERBENA BONARIENSIS EN CONTENIDOR DE 2 LITRES. CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		T	Unitats				
2			74,000				74,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							74,000

OBRA	01	PRESSUPOST	SEGREGAT 8
CAPÍTOL	13	JARDINERIA	I REG
SUBCAPÍTOL	01	JARDINERIA	
ACTIVITAT	04	TREBALLS DE SEMBRA	I PLANTACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FR612361	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ I PRIMER REG. CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	AESCULUS		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
2	GREVILLEA		3,000				3,000 C#*D#*E#*F#
3	KOELREUTERIA		16,000				16,000 C#*D#*E#*F#
4	PARKINSONIA		3,000				3,000 C#*D#*E#*F#
5	TIPUANA		3,000				3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

2	FR662221	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 1.5 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 30X30X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ I PRIMER REG. CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	VERBENA		74,000				74,000 C#*D#*E#*F#
2	PENNISETUM		714,000				714,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 788,000

3	FR662331	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ I PRIMER REG. CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	GAURA		141,000				141,000 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT							141,000
4	FR662441	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 5 A 10 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 45X45X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ I PRIMER REG. CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	LEUCOPHYLLUM		141,000				141,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							141,000

5	FRZ22A33	U	ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE DIÀMETRE I 3 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 2 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	AESCULUS		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
2	GREVILLEA		3,000				3,000 C#*D#*E#*F#
3	KOELREUTERIA		16,000				16,000 C#*D#*E#*F#
4	PARKINSONIA		3,000				3,000 C#*D#*E#*F#
5	TIPUANA		3,000				3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

OBRA	01	PRESSUPOST	SEGREGAT 8
CAPÍTOL	13	JARDINERIA	I REG
SUBCAPÍTOL	01	JARDINERIA	
ACTIVITAT	05	MANTENIMENT	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PAFRN010	PA	P.A. A JUSTIFICAR PER AL MANTENIMENT ANUAL SEGONS PROGRAMA I CALENDARI DE TASQUES DESSIGANT EN MEMÒRIA TÈCNICA, DE LES ZONES VERDES DE L'ESPAI PÚBLIC DE L'ÀMBIT DEL PROJECTE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			1,000				1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	FR3SE412	M2	ENCOIXINAMENT AMB ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL, ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS EN CAPA UNIFORME DE GRUIX FINS A 10 CM. CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.				
---	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	REPOSICIÓ PARTERRE		0,500	185,800			92,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,900

3	H6AA2111	M	TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM I DE 4,5 I 3,5 MM DE D, BASTIDOR DE 3,5X2 M DE TUB DE 40 MM DE D, FIXAT A PEUS PREFABRICATS DE FORMIGÓ, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÓS				
---	----------	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)					
2	pletina recta limit parterres		100,000				100,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

OBRA 01 PRESSUPOST SEGREGAT 8
CAPÍTOL 13 JARDINERIA I REG
SUBCAPÍTOL 01 JARDINERIA
ACTIVITAT 06 SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBB4U380	M2	LÀMINA ANTIGRAFFITI

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Superficie (m2)				
2			3,000	0,103			0,309	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 0,309

2	FBB4U390	U	PICTOGRAMA
---	----------	---	------------

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			3,000				3,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3	FBB4U001	U	PLACA AMB PICTOGRAMA ADHERIT, PEUS I FONAMENTS DE FORMIGÓ
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			3,000				3,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

OBRA 01 PRESSUPOST SEGREGAT 8
CAPÍTOL 13 JARDINERIA I REG
SUBCAPÍTOL 02 REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F222U732	M3	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS FINS A 1 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY FLUIX (SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)	Ample (m)	Profunditat (m)			
2	Xarxa primària de reg		40,000	0,400	0,400		6,400	C##D##E##F#
3	Xarxa elèctrica		40,000	0,400	0,400		6,400	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

4	Xarxa primària boca de reg		50,000	0,400	0,400		8,000	C##D##E##F#
5	Xarxa secundària de reg		30,000	0,400	0,400		4,800	C##D##E##F#
6	Xarxa secundària de degoteig		220,000	0,400	0,400		35,200	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 60,800

2	F2R4U005	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES INERTS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, INCLÒS EL COST DE DEPOSICIÓ
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xarxa primària de reg		93,000	0,400	0,400		14,880	C##D##E##F#
2	Xarxa elèctrica		93,000	0,400	0,400		14,880	C##D##E##F#
3	Xarxa primària boca de reg		199,000	0,400	0,400		31,840	C##D##E##F#
4	Xarxa primària fonts		6,000	0,400	0,400		0,960	C##D##E##F#
5	Xarxa secundària de reg		609,000	0,400	0,400		97,440	C##D##E##F#
6	Xarxa secundària de degoteig		236,000	0,400	0,400		37,760	C##D##E##F#
7							0,000	
8	Xarxa secundària de degoteig parterre paviment		124,000	0,400	0,700		34,720	C##D##E##F#
9	Xarxa secundària de degoteig arbrat parterre		1.182,000	0,400	0,400		189,120	C##D##E##F#
10	Xarxa secundària de degoteig arbrat paviment		751,000	0,400	0,700		210,280	C##D##E##F#
11	Xarxa secundària difusors D20mm. parterre		1.591,000	0,400	0,400		254,560	C##D##E##F#
13	Pericons escomesa		1,400	0,800	0,800	4,000	3,584	C##D##E##F#
15	DN200		25,000	0,400	0,500		5,000	C##D##E##F#
17	Esponjament	P	20,000				179,005	PERORIGEN(G1:G16; C17)

TOTAL AMIDAMENT 1.074,029

3	F228580F	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)	Ample (m)	Profunditat (m)			
2	Xarxa primària de reg		93,000	0,400	0,400		14,880	C##D##E##F#
3	Xarxa elèctrica		93,000	0,400	0,400		14,880	C##D##E##F#
4	Xarxa primària boca de reg		199,000	0,400	0,400		31,840	C##D##E##F#
5	Xarxa primària fonts		6,000	0,400	0,400		0,960	C##D##E##F#
6	Xarxa secundària de reg		609,000	0,400	0,400		97,440	C##D##E##F#
7	Xarxa secundària de degoteig		236,000	0,400	0,400		37,760	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 197,760

4	FDGZU010	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANONADA, PER A MALLA SENYALITZADORA
---	----------	---	--

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)					
2	Xarxa primària de reg		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
3	Xarxa elèctrica		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
4	Xarxa primària boca de reg		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
5	Xarxa secundària de reg		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
6	Xarxa secundària de degoteig		220,000				220,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							380,000	
5	FJS51612	M	CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE DIÀMETRE, CEGA, INSTAL·LADA SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)					
2	Xarxa degotadors (parterre)		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							80,000	
6	FFB27455	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)					
2	Xarxa secundària de degoteig		220,000				220,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							220,000	
7	FFB28455	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)					
2	Xarxa secundària de reg		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							30,000	
8	FFB29455	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)					
2	Xarxa primària boca de reg		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							50,000	
9	FFB1C425	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA					

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)					
2	Xarxa primària de reg		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
3	Xarxa elèctrica		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							80,000	
10	FG22TK1K	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Protecció de tubs	T	Longitud (m)					
2	Xarxa secundària degoteig		220,000				220,000	C#*D#*E#*F#
3	Xarxa secundària reg		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							250,000	
11	FG22TQ1K	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Protecció de tubs	T	Longitud (m)					
2	Xarxa primària de reg		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
3	Xarxa primària boca de reg		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
4	Xarxa elèctrica		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							120,000	
12	FJS1U040	U	BOCA DE REG AMB COS DE FOSA, BRIDA D'ENTRADA DE DN 40 MM I RÀCORD DE CONNEXIÓ TIPUS BARCELONA DE 45 MM DE DIÀMETRE, PERICÓ I TAPA DE FOSA I VÀLVULA DE TANCAMENT AMB JUNT EPDM, REVESTIDA AMB PINTURA EPOXI I AMB PETIT MATERIAL METÀL·LIC PER A CONNEXIÓ AMB LA CANONADA, INSTAL·LADA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	
13	FDK2N2GA	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE GRAVES DE 20CM I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Pericó pas de calçada/registre		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	

AMIDAMENTS

14	FDKZNB4	U	BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER. COMPLIRÀ TOTES LES ESPECIFICACIONS DEL PLEC TÈCNIC DE PARCS I JARDINS DE L'AJ. BARCELONA				
----	---------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Pericó pas de calçada/registre		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

15	FJSB2311	U	ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIO DE REG, D'1''1/2 DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB SOLENOIDE DE 24 V, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 10 BAR, AMB REGULADOR DE CABAL, CONNECTADA A LES XARXES ELÈCTRICA I D'AIGUA AMB CONNECTORS ESTANCS				
----	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	By-pass sectorial		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

16	FJSB2211	U	ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIO DE REG, D'1'' DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB SOLENOIDE DE 24 V, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 10 BAR, AMB REGULADOR DE CABAL, CONNECTADA A LES XARXES ELÈCTRICA I D'AIGUA AMB CONNECTORS ESTANCS				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	By-pass sectorial		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17	FJS5A665	U	ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 120 CM, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS				
----	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

18	FN318324	U	VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE BRONZE, DE DIÀMETRE NOMINAL 1''1/2, DE 10 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	By-pass sectorial		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
3	Rentatge degoteig		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

19	FFPB11D	U	SUBMINISTRAMENT DE DESCÀRREGA DE 60 MM DE DIÀMETRE, SOBRE TUB NOU DE POLIETILÈ TIPUS PE 100 SDR 11 (PN16) DN160				
----	---------	---	---	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unidades					
2			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

20	FFP2U11D	U	CARRETEIG, COL·LOCACIÓ I MUNTATGE DE DESCÀRREGA DE 60 MM DE DIÀMETRE, SOBRE TUB NOU DE POLIETILÈ TIPUS PE 100 SDR 11 (PN16) DN160				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unidades					
2			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

21	EN748C17	U	VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1''1/2, DE 25 BAR DE PRESSIÓ MÀXIMA I AMB UN DIFERENCIAL MÀXIM REGULABLE ENTRE 19 I 24 BAR, DE LLAUTÓ, PREU MITJÀ I MUNTADA SUPERFICIALMENT				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pericó by pass sectorial goteig arbrat		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Pericó by pass sectorial reg parterres		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

22	FD7FZR613	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 200 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ DE 15 CM DE GRUIX				
----	-----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	DN200			40,000			40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

23	FJM33BP4	U	VENTOSA ROSCADA DE DIÀMETRE NOMINAL 1", DE PLÀSTIC, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Punts alts		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

24	ENE18304	U	FILTRE COLADOR DE LLAUTÓ, DE DIÀMETRE NOMINAL 1''1/2, DE 16 BAR DE PN, ROSCAT, MUNTAT SUPERFICIALMENT				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pericó by pass sectorial goteig arbrat		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Pericó by pass sectorial reg parterres		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

AMIDAMENTS

25	FJS44841	U	DIFUSOR EMERGENT AMB BROQUET GIRATORI DE 15 CM D'ALÇÀRIA EMERGENT, AMB UN RADÍ DE REG DE 2 A 5 M, AMB VÀLVULA ANTIDRENATGE, 1/2" DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ A LA CANONADA, PER UNA PRESSIÓ DE TREBALL ENTRE 1,5 I 3 BARS, AMB REGULADOR DE PRESSIÓ I AMB TAPA INDICADORA D'AIGUA NO POTABLE CONNECTAT A LA XARXA AMB UNIÓ ARTICULADA				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xarxa secundaria reg difusors	T	Unitats					
2			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

26	PAFBN010	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'ADEQUACIÓ DEL PROGRAMADOR DE REG EXISTENT ALS NOUS SECTORS INCLOENT MODUL D'AMPLIACIÓ EN CAS NECESSARI				
----	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escomesa AGBAR		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

27	FFP2N001	U	UNITAT D'EXECUCIÓ DE CONNEXIONAT A LA XARXA DE REG EXISTENT DE REG DEL PARC CREANT UNA ARQUETA AMB UNA DERIVACIÓ DE LA XARXA PRIMÀRIA, ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I SENYAL, I BOQUES DE REG. INCOU ELS TREBALLS D'OBERTURA DE RASA, LOCALITZACIÓ DE LÍNIES, TREBALLS DE TALL, INSTAL·LACIÓ DE TS DE REIVACIÓ, SEGELLAT, EXECUCIÓ D'ARQUETA AMB BASTIDOR I TAPA SEGONS PLEC DE EEVV				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unidades					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST SEGREGAT 8
CAPÍTOL 14 ENLLUMENAT PÚBLIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F222U732	M3	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS FINS A 1 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY FLUIX (SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)	Amplada (m)	Profunditat (m)			
2	Prisma 1c90		300,000	0,400	0,600		72,000	C#*D#*E#*F#
3	Prisma 2c90		50,000	0,400	0,600		12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,000

2	F222S040	M3	EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE SECCIÓ > 1 M2 I DE 4 M DE FONDÀRIA COM A MÀXIM, EN TERRENY FLUIX, AMB MITJANS MECÀNICS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIÓ I CÀRREGA, EN PRESENCIA DE SERVEIS				
---	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	costats	altura			
2	pericons 60x60x40		2,000	1,200	0,600		1,440	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

3	pericons 40x40x40		2,000	0,800	0,600		0,960	C#*D#*E#*F#
---	-------------------	--	-------	-------	-------	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 2,400

3	F2R4U005	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES INERTS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, INCLÒS EL COST DE DEPOSICIÓ				
---	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)	Amplada (m)	Profunditat (m)			
2	Prisma 1c90		300,000	0,400	0,600		72,000	C#*D#*E#*F#
3	Prisma 2c90		50,000	0,400	0,600		12,000	C#*D#*E#*F#
4		T	Unitats	costats	altura			
5	pericons 60x60x40		2,000	1,200	0,600		1,440	C#*D#*E#*F#
6	pericons 40x40x40		2,000	0,800	0,600		0,960	C#*D#*E#*F#
8	Esponjament	P	20,000				17,280	PERORIGEN(G1:G7,C8)

TOTAL AMIDAMENT 103,680

4	F228F10A	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 1,5 I FINS A 2 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT CORRÓ VIBRATORI PER A COMPACTAR, AMB COMPACTACIÓ DEL 90 % PM				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)	Amplada (m)	Profunditat (m)			
2	Prisma 1c90		300,000	0,400	0,400		48,000	C#*D#*E#*F#
3	Prisma 2c90		50,000	0,400	0,400		8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,000

5	F2R3U010	M3	TRANSPORT DE TERRES INERTS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 20 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, INCLÒS EL COST DE DEPOSICIÓ				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Excavació	T	Longitud (m)	Amplada (m)	Profunditat (m)			
2	Prisma 1c90		300,000	0,400	0,600		72,000	C#*D#*E#*F#
3	Prisma 2c90		50,000	0,400	0,600		12,000	C#*D#*E#*F#
5	Rebliment	T	Longitud (m)	Amplada (m)	Profunditat (m)			
6	Prisma 1c90		300,000	0,400	0,400	-1,000	-48,000	C#*D#*E#*F#
7	Prisma 2c90		50,000	0,400	0,400	-1,000	-8,000	C#*D#*E#*F#
9	Esponjament	P	20,000				5,600	PERORIGEN(G1:G8,C9)

TOTAL AMIDAMENT 33,600

6	FGD2322D	U	PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,3 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Quantitat					
2			23,000				23,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

		TOTAL AMIDAMENT				23,000		
7	FDG51357	M	CANALITZACIÓ AMB TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 30X20 CM AMB FORMIGÓ HM-20/P/20					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)					
2	Prisma 1c90		300,000				300,000	C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT				300,000		
8	FDG52357	M	CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 30X20 CM AMB FORMIGÓ HM-20/P/20					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)					
2	Prisma 2c90		50,000				50,000	C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT				50,000		
9	FG380907	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)					
2	Prisma 1c90		300,000				300,000	C##D##E##F#
3	Prisma 2c90		50,000				50,000	C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT				350,000		
10	FG380707	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X16 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	element	T	num	Long cable				
2	Columnnes TIL 4m		2,000	1,500			3,000	C##D##E##F#
3	Columnnes TIL 7m		9,000	1,500			13,500	C##D##E##F#
4	Columnnes TIL 7m + 4m		12,000	1,500			18,000	C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT				34,500		
11	EG31H554	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RVFV, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)					
2	Prisma 1c90		300,000				300,000	C##D##E##F#
3	Prisma 2c90		50,000				50,000	C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT				350,000		

AMIDAMENTS

12

FG319334

M

CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL-LOCAT EN TUB

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	element	T	num	Long cable				
2	Columnnes TIL 4m		2,000	6,000			12,000	C##D##E##F#
3	Columnnes TIL 7m		9,000	10,000			90,000	C##D##E##F#
4	Columnnes TIL 7m + 4m		12,000	16,000			192,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							294,000	

13

FDK282GA

U

PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL-LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			2,000				2,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

14

FDKRU230

U

BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL AMB RELLEU ANTILLISCANT, ABATIBLE, PER A PERICÓ DE SERVEIS, DE 600X600X60 MM, CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, AMB CAPA DE PINTURA HIDROSOLUBLE NEGRA, COL-LOCAT AMB MORTER

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			2,000				2,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

15

FDK2N005

U

PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 40X40X60 CM, PER A INSTAL-LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA HM-20 DE 20 CM DE GRUIX AMB DRENATGE, REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	DERIVACIONS LINIA		2,000				2,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

16

FDKRU220

U

BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL AMB RELLEU ANTILLISCANT, ABATIBLE, PER A PERICÓ DE SERVEIS, DE 400X400X60 MM, CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, AMB CAPA DE PINTURA HIDROSOLUBLE NEGRA, COL-LOCAT AMB MORTER

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	DERIVACIONS LINIA		2,000				2,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

AMIDAMENTS

17	FHM11NT1	U	COLUMNA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, MODEL COLUMNA TIL AMB BRAÇ SIMPLE DE 4M, SEGONS PLÀNOLS, AMB BASE PLATINA I PORTA, COL.LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ INCLOENT FONAMENT I CONNEXIÓ A LA XARXA INCLOU BRAÇ/OS. INCLOU EL TRACTAMENT ANTIGRAFFITI I EL CERTIFICAT DE TRACTAMENT RILSAN FET A FÀBRICA				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			2,000				2,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

18	FHM11NT2	U	COLUMNA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, MODEL COLUMNA TIL AMB BRAÇ SIMPLE DE 7M, SEGONS PLÀNOLS, AMB BASE PLATINA I PORTA, COL.LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ INCLOENT FONAMENT I CONNEXIÓ A LA XARXA INCLOU BRAÇ. INCLOU EL TRACTAMENT ANTIGRAFFITI I EL CERTIFICAT DE TRACTAMENT RILSAN FET A FÀBRICA				
----	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			9,000				9,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

19	FHM11NT4	U	COLUMNA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, MODEL COLUMNA TIL AMB BRAÇ DOBLE DE 7 I 4M, SEGONS PLÀNOLS, AMB BASE PLATINA I PORTA, COL.LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ INCLOENT FONAMENT I CONNEXIÓ A LA XARXA INCLOU BRAÇ/OS. INCLOU EL TRACTAMENT ANTIGRAFFITI I EL CERTIFICAT DE TRACTAMENT RILSAN FET A FÀBRICA				
----	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			12,000				12,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

20	FHNNX005	U	PROJECTOR LED 24 W 700 MA OPTICA RJ 3000K MODEL MILOS S (1000) DE SIMON O EQUIVALENT				
----	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			14,000				14,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

21	FHNNX008	U	PROJECTOR LED 49W 700 MA OPTICA RJ 3000K MODEL MILOS S (1000) DE SIMON O EQUIVALENT				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			21,000				21,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

22	PAFRN0B2	PA	PARTIDA ALÇADA PER A LA LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES D'ENLLUMENAT DAVANT ORGANISMES OFICIALS.				
----	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1		T	Quantitat					
2			1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

23	XPAJN005	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES D'ENLLUMENAT INLCOENT L'ADAPTACIÓ DELS QUADRES D'ENLLUMENAT EXISTENTS DAVANT D'ORGANISMES OFICIALS				
----	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

24	XPAJN013	PA	PARTIDA ALÇADA PER A LA CONNEXIÓ A LA XARXA D'ENLLUMENAT EXISTENT.				
----	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST SEGREGAT 8
CAPÍTOL 15 SEGURETAT VIAL
SUBCAPÍTOL 01 SENYALITZACIÓ VERTICAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	FBBZUV20	M	PAL D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM AMB CARGOLS PER A SUBJECTAR LA SENYAL, ANCORAT AL PAVIMENT MITJANÇANT MÀQUINA PERFORADORA DE D80-120, ANCORATGE MÍNIM DE 30 CM, I FIXAT AMB MORTER D'ENDURIMENT RÀPID				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Longitud (m)				
2			4,000	3,000			12,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2	FBBZUVA0	U	SABATA FONAMENT PER SENYALS, DE FINS A 0,30 M3 DE FORMIGÓ, INCLOU ANCORTAGE (PLATINA I ESPÀRRECS GALVANITZATS)				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			4,000				4,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3	FBB1UV20	U	SENYAL VERTICAL (DE XAPA D'ACER) PRECEPTIVA TIPUS R DISC DE PROHIBICIÓ I OBLIGACIÓ, DE 600 MM DE DIÀMETRE, FIXADA AL SUPORT				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1		T	Unitats					
2	R-308		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	R-101		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	R-400a		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4	FBB3UV31	U	PLACA COMPLEMENTÀRIA (DE XAPA D'ACER) DE 300 MM D'AMPLÀRIA I 600 MM DE LLARGÀRIA, FIXADA AL SENYAL					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	R-308		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

OBRA	01	PRESSUPOST	SEGREGAT 8
CAPÍTOL	15	SEGURETAT	VIAL
SUBCAPÍTOL	02	DESVIAMENT	CTORRAS I BAGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	HBA1E211	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS TEMPORAL I NO RETRORREFLECTANT, TIPUS T-NR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR GROC, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pintat de marques vials temporals	T	Longitud (m)	Ample (m)				
2	Línia desviament continua (groc)		90,000	0,100			9,000	C#*D#*E#*F#
3	Línia desviament discontinua (groc)		20,000	0,100			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

2	HB2C2000	M	BARRERA DE FORMIGÓ SIMPLE, PREFABRICADA, AMB PERFIL TIPUS NEW JERSEY, COL-LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)					
2	Desviament de trànsit		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

3	HBC1MPP1	M	BARRERA DE PVC INJECTAT DE 0,7X1 M AMB DIPÒSIT D'AIGUA DE LLAST I ENCADELLAT D'UNIÓ I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Barrera PVC amb aigua	T	Longitud (m)					
2	Desviament de trànsit		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

AMIDAMENTS

4	HBC1GFJ1	U	LLUMENERA AMB LÀMPADA INTERMITENT COLOR AMBRE AMB ENERGIA DE BATERIA DE 12 V I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Coef				
2	Abalisament zona d'obres Fase 1		20,000	0,500			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5	HBC12100	U	CON DE PLÀSTIC REFLECTOR DE 30 CM D'ALÇÀRIA					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2	Previsió cons de plàstic		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

6	HBBZ1111	M	SUPORT RECTANGULAR D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM COL-LOCAT A TERRA CLAVAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)	Unitats				
2	Support senyals obres		2,000	17,000			34,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

7	HBB11251	U	PLACA AMB PINTURA REFLECTANT CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

8	HBB11111	U	PLACA AMB PINTURA REFLECTANT TRIANGULAR DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9	HBB4B200	M2	CARTELL PER A SENYALS DE TRÀNSIT DE LAMEL-LES D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, AMB ACABAT DE LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXAT AL SUPORT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Longitud (m)	Alçada (m)			
2	Panells direccionals TB-2		4,000	1,650	0,450		2,970	C#*D#*E#*F#
3	Panell TS-60		4,000	1,200	0,800		3,840	C#*D#*E#*F#
4	Panell TR-1		1,000	1,200	0,800		0,960	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

5	Panell TS-54		2,000	1,200	0,800		1,920	C##D##E##F#
6	Senyal- Pas restringit per obres		2,000	1,200	0,800		1,920	C##D##E##F#
7	Senyal- Entrada i sortida de camions		2,000	1,200	0,800		1,920	C##D##E##F#
8	Senyal- Disculpin les molèsties		2,000	1,200	0,800		1,920	C##D##E##F#
9	Senyal- Desviament alternatiu		2,000	1,200	0,800		1,920	C##D##E##F#
10	Senyal T-18		2,000	1,200	0,450		1,080	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 18,450

10	HBA31211	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS TEMPORAL I NO RETRORREFLECTANT, TIPUS T-NR, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR GROC, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL					
----	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pintat de marques vials temporals	T	Superfície (m2)	Unitats				
2	Cediu el pas (groc)		1,600	1,000			1,600	C##D##E##F#
3	Fletxa de desviament (groc)		1,600	4,000			6,400	C##D##E##F#
4	Pas de vianants (groc)		3,000	10,000			30,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

OBRA 01 PRESSUPOST SEGREGAT 8
CAPÍTOL 16 DRENATGE I CLAVEGUERAM

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	F2226243	M3	EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 2 M D'AMPLÀRIA I FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)	Amplada (m)	Alçada (m)			
2	D400		35,000	0,600	2,000		42,000	C##D##E##F#
3	D600		170,000	0,900	2,500		382,500	C##D##E##F#
4	D315 prev escomeses		75,000	0,500	2,000		75,000	C##D##E##F#
5	tub dren mur		45,000	0,400	1,500		27,000	C##D##E##F#
6	parterre		80,000	0,400	1,500		48,000	C##D##E##F#
7	D500 prevsio SUD		40,000	0,600	1,500		36,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 610,500

2	F2A15000	M3	SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Canonada	T	Longitud (m)	Amplada (m)	Profunditat (m)			
2	D400		35,000	0,600	2,000		42,000	C##D##E##F#
3	D600		170,000	0,900	2,500		382,500	C##D##E##F#
4	D315 prev escomeses		75,000	0,500	2,000		75,000	C##D##E##F#
5	tub dren mur		45,000	0,400	1,500		27,000	C##D##E##F#
6	parterre		80,000	0,400	1,500		48,000	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

7	D500 prevsio SUD		40,000	0,600	1,500		36,000	C##D##E##F#
8	D400		35,000	0,600	0,600	-1,000	-12,600	C##D##E##F#
9	D600		170,000	0,900	0,900	-1,000	-137,700	C##D##E##F#
10	D315 prev escomeses		75,000	0,500	0,500	-1,000	-18,750	C##D##E##F#
11	tub dren mur		45,000	0,400	1,000	-1,000	-18,000	C##D##E##F#
12	parterre		80,000	0,400	1,000	-1,000	-32,000	C##D##E##F#
13	D500 prevsio SUD		40,000	0,600	0,600	-1,000	-14,400	C##D##E##F#
14	Porcentaje "A origen"	P	20,000				75,410	PERORIGEN(G1:G13; C14)

TOTAL AMIDAMENT 452,460

3	F222S040	M3	EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE SECCIÓ > 1 M2 I DE 4 M DE FONDÀRIA COM A MÀXIM, EN TERRENY FLUIX, AMB MITJANS MECÀNICS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIÓ I CÀRREGA, EN PRESENCIA DE SERVEIS
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)	Ample (m)	Altura (m)	uts		
2	PR2		4,250	4,250	3,650		65,928	C##D##E##F#
3	pericó mur gabions 1		1,100	1,100	1,200		1,452	C##D##E##F#
4	sobreeixidor mur gabions 1		1,500	1,500	4,000		9,000	C##D##E##F#
5	sobreeixidor mur gabions 1		1,000	1,000	3,000		3,000	C##D##E##F#
6		T	Superfície (m2)	Profunditat (m)	nº SUDS			
7			20,000	2,500	1,000		50,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 129,380

4	F228A80F	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Canonada	T	Longitud (m)	Amplada (m)	Profunditat (m)			
2	D400		35,000	0,600	2,000		42,000	C##D##E##F#
3	D600		170,000	0,900	2,500		382,500	C##D##E##F#
4	D315 prev escomeses		75,000	0,500	2,000		75,000	C##D##E##F#
5	tub dren mur		45,000	0,400	1,500		27,000	C##D##E##F#
6	parterre		80,000	0,400	1,500		48,000	C##D##E##F#
7	D400		35,000	0,600	0,600	-1,000	-12,600	C##D##E##F#
8	D600		170,000	0,900	0,900	-1,000	-137,700	C##D##E##F#
9	D315 prev escomeses		75,000	0,500	0,500	-1,000	-18,750	C##D##E##F#
10	tub dren mur		45,000	0,400	0,400	-1,000	-7,200	C##D##E##F#
11	parterre		80,000	0,400	0,400	-1,000	-12,800	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 385,450

5	F2R3U005	M3	TRANSPORT DE TERRES INERTS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, INCLÒS EL COST DE DEPOSICIÓ
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1		T	Longitud (m)	Amplada (m)	Alçada (m)			
2	D400		35,000	0,600	2,000		42,000	C#*D#*E#*F#
3	D600		170,000	0,900	2,500		382,500	C#*D#*E#*F#
4	D315 prev escomeses		75,000	0,500	2,000		75,000	C#*D#*E#*F#
5	tub dren mur		45,000	0,400	1,500		27,000	C#*D#*E#*F#
6	parterre		80,000	0,400	1,500		48,000	C#*D#*E#*F#
7		T	altura	base	base	uts		
8	PCB-01		2,200	1,200	1,200		3,168	C#*D#*E#*F#
9	PCB-02		2,200	1,200	1,200		3,168	C#*D#*E#*F#
10	PCB-03		2,200	1,200	1,200		3,168	C#*D#*E#*F#
11	PPB-04		2,200	1,200	1,200		3,168	C#*D#*E#*F#
12	PCV-05		2,200	1,200	1,200		3,168	C#*D#*E#*F#
13	PCV-06		2,200	1,200	1,200		3,168	C#*D#*E#*F#
14		T	Longitud (m)	Ample (m)	Altura (m)	uts		
15	pericó mur		1,100	1,100	1,200	2,000	2,904	C#*D#*E#*F#
16	perco pericons tub dren		0,800	0,800	1,000	2,000	1,280	C#*D#*E#*F#
17	embornals P7		1,000	1,000	2,000	24,000	48,000	C#*D#*E#*F#
18		T	Superfície (m2)	Profunditat (m)	nº SUDS			
19			20,000	2,500	1,000		50,000	C#*D#*E#*F#
21	Esponjament	P	20,000				139,138	PERORIGEN(G1:G20; C21)

TOTAL AMIDAMENT 834,830

6	F231UA61	M2	APUNTALAMENT I ESTREBAT DE RASES I POUS FINS A 2M D'AMPLÀRIA, A QUAALSEVOL FONDÀRIA, AMB FUSTA				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)	Alçada (m)		Cares (u)		
2	D600		170,000	2,500		2,000	850,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 850,000

7	F227N00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)	Amplada (m)				
2	D400		35,000	0,600			21,000	C#*D#*E#*F#
3	D600		170,000	0,900			153,000	C#*D#*E#*F#
4	D315 prev escomeses		75,000	0,500			37,500	C#*D#*E#*F#
5	tub dren mur		45,000	0,400			18,000	C#*D#*E#*F#
6	parterre		80,000	0,400			32,000	C#*D#*E#*F#
7	D500 prevsio SUD		40,000	0,600			24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 285,500

8	F21D1P35	M	DEMOLICIÓ DE POU DE 70X70 CM, DE PARETS DE FÀBRICA DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIÓ I CÀRREGA MANUAL				
---	----------	---	---	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Altura (m)				
2	connexió col.lector TiBages		1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9	FD7OV015	U	CONNEXIÓ DE CLAVEGUERÓ A COL·LECTOR				
---	----------	---	-------------------------------------	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10	FD5J524E	U	CAIXA PER A EMBORNAL DE 70X30X85 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER CIMENT 1:6 SOBRE SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20/P/20				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats (u)					
2			24,000				24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

11	FD5R3010	U	BASTIMENT I REIXA TIPUS BARCELONA 1 DE FOSA DÚCTIL, RECOLZADA, PER A EMBORNAL, DE 700X300X36 MM, CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, AMB UM PES DE LA REIXA DE 25 KG, COL·LOCAT AMB MORTER				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats (u)					
2			24,000				24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

12	FDD2N120	M	PARET PER A POU QUADRAT DE 120X120 CM DE SECCIÓ INTERIOR, DE 20 CM DE GRUIX, DE FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA DE 20 N/MM2, INCLOSOS GRAONS DE POLIPROPILÈ CADA 35 CM. INCLOU CON REDUCTOR DE 120X120CM A 70X70CM.				
----	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Altura (m)	Unitats				
2	PCB-01		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
3	PCB-02		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
4	PCB-03		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
5	PPB-04		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
6	PCV-05		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
7	PCV-06		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
9	a descomptar tram 70x70		-6,000				-6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

13	FDD2S015	M	PARET PER A POU QUADRAT DE 70X70 CM DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L				
----	----------	---	---	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Altura (m)	Unitats				
2	PCB-01		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
3	PCB-02		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
4	PCB-03		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
5	PPB-04		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
6	PCV-05		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
7	PCV-06		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

14	FDDTN001	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA CIRCULAR ABATIBLE I APARENT (QUAN SIGUI NECESSARI) DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE, DE 1000X1000 MM I TAPA DE 700 MM DE DIÀMETRE I PAS LLIURE DE 700 MM DE DIÀMETRE, CLASSE D400 SEGONS UNE-EN 124, 71 KG DE PES DE TAPA I 118,5 KG DE PES TOTAL, COL.LOCAT AMB MORTER					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats (u)					
2			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

15	FD7FR713	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 400 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ DE 15 CM DE GRUIX. INCLÓS PECES ESPECIALS					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)					
2			35,000				35,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

16	FD7FR913	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 630 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ DE 15 CM DE GRUIX. INCLÓS PECES ESPECIALS					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)					
2			170,000				170,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,000

17	FD7FR613	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 315 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ DE 15 CM DE GRUIX					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)					
2	previsió escomeses		75,000				75,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

AMIDAMENTS

18	FD90S010	M3	RECOBRIMENT PROTECTOR EXTERIOR DE FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA 20 N/MM2, PER A CLAVEGUERA					
----	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)	Formigó (m3/m)				
2	D400		35,000	0,234			8,190	C#*D#*E#*F#
3	D600		170,000	0,527			89,590	C#*D#*E#*F#
4	D315		75,000	0,200			15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,780

19	FDB2U46D	U	SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 15 CM DE GRUIX MÍNIM I DE PLANTA 1,2X1,2 M PER A TUB DE DIÀMETRE 60 CM					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

20	FD7OUC10	U	PEÇA CLIP DE PVC PER CONNECTAR UN CLAVEGUERÓ DE DIÀMETRE 300/400 A UN COL·LECTOR DE DIÀMETRE 500/600/800					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Previsió peces clip		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

21	FD5AN001	M	DRENATGE AMB TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE DOBLE CAPA RANURAT DE PEAD TIPUS DRENOTUBE O SIMILAR DE D=160 MM I RIGIDESA ANULAR DE 4KN/M2, INCLÒS EL RECOBRIMENT AMB GRAVES GEOSINTÈTIQUES I GEOTEXTIL AMB MALLA DE POLIETILÈ, TOTALMENT MUNTAT					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)					
2	tub dren mur		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#
3	parterre		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

22	FDK2N005	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 40X40X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA HM-20 DE 20 CM DE GRUIX AMB DRENATGE, REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	mur		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	tub dren		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

23	FDB2N001	M3	SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 15 CM DE GRUIX MÍNIM PER A TUB DE DIÀMETRE D<= 110MM					
----	----------	----	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)	Ample (m)	Altura (m)			
2	tub dren mur		45,000	0,400	0,100		1,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,800

24	F3051001	M2	CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX MITJÀ, DE FORMIGÓ HL-150/B/10 DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ					
----	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arquetes	T	Longitud (m)	Ample (m)		unitats		
2	mur		1,000	1,000		4,000	4,000	C#*D#*E#*F#
3		T						
4	PCB-01		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
5	PCB-02		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
6	PCB-03		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
7	PPB-04		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
8	PCV-05		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
9	PCV-06		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

25	FD5LN001	M2	LÀMINA DRENANT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, AMB UN GEOTÈXTIL DE POLIPROPILÈ ADHERIT EN UNA DE LES SEVES CARES, AMB UNA RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ APROXIMADA DE 250 KN/M2, MONTADA VERTICALMENT					
----	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Perímetre (m)	Alçada (m)	nº SUDS			
2			21,400	0,700	1,000		14,980	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,980

26	F7B451F0	M2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LIGAT MECÀNICAMENT DE 200 A 250 G/M2, COL-LOCAT SENSE ADHERIR					
----	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Perímetre (m)	Alçada (m)	nº SUDS			
2			21,400	2,500	1,000		53,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,500

27	F9231J10	M3	SUBBASE DE GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 50 A 70 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL					
----	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superfície (m2)	Profunditat (m)	nº SUDS			
2			20,000	1,600	1,000		32,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

AMIDAMENTS

28	F923N002	M3	SUBBASE DE GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 10 A 20 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL					
----	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superfície (m2)	Profunditat (m)	nº SUDS			
2			20,000	0,400	1,000		8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

29	F923N001	M3	SUBBASE DE GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 5 A 10 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL					
----	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superfície (m2)	Profunditat (m)	nº SUDS			
2			20,000	0,500	1,000		10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

30	FDD1N095	M	FORMACIÓ DE POU PER A SOBREEIXIDOR MITJANÇANT MÒDULS PREFABRICATS ENCASTRATS. INCLOU PART PROPORCIONAL DE SOLERA DE FORMIGÓ COMPLETAMENT ACABAT					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sobreeixidors SUDS	T	Longitud (m)	Unitats				
2			2,500	1,000			2,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,500

31	FD90N010	M2	ENFOSCAT DE POU DE SOBREEIXIDOR					
----	----------	----	---------------------------------	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	altura	diametre	pi		
2			1,000	2,500	0,800	3,141	6,282	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,282

32	FDKZN001	U	BASTIMENT I TAPA CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE DRENATGE DELS PARTERRES, RECOLZADA, DE 645MM DE DIÀMETRE X 93 MM, CLASSE D-400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL-LOCAT AMB MORTER, AMB PINTAT NEGRE ASFÀLTIC					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sobreeixidors SUDS	T		Unitats				
2				1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

33	J2VGF10D	U	ASSAIG DE PERMEABILITAT LEFRANC D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA NF P94-132					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

AMIDAMENTS

OBRA 01 PRESSUPOST SEGREGAT 8
CAPÍTOL 20 SERVEIS DE COMPANYIA
SUBCAPÍTOL 01 AIGUA
ACTIVITAT 01 OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2226243	M3	EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 2 M D'AMPLÀRIA I FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)	Ample (m)	Profunditat (m)			
2			170,000	0,400	1,100		74,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,800

2	F2R3U005	M3	TRANSPORT DE TERRES INERTS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZTADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, INCLÒS EL COST DE DEPOSICIÓ
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)	Ample (m)	Profunditat (m)			
2			170,000	0,400	1,100		74,800	C#*D#*E#*F#
4	Esponjament	P	20,000				14,960	PERORIGEN(G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 89,760

3	F228V010	M3	REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULÓ D'APORTACIÓ, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)	Ample (m)	Profunditat (m)			
2			170,000	0,400	0,300		20,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,400

4	FDGZU010	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANONADA, PER A MALLA SENYALITZADORA
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)					
2			170,000				170,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,000

5	FFB1J625	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)					
2			170,000				170,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT	170,000
-----------------	---------

6	FDK262B7	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 40X40X45 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7	FDKZH9B4	U	BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

OBRA 01 PRESSUPOST SEGREGAT 8
CAPÍTOL 20 SERVEIS DE COMPANYIA
SUBCAPÍTOL 01 AIGUA
ACTIVITAT 02 OBRA MECÀNICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	FFPAU11D	U	SUBMINISTRAMENT DE BOCA D'AIRE DE 40 MM DE DIÀMETRE, PRESA AMB PRESSIÓ SOBRE TUB DE POLIETILÈ DN160
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	FFP1U11D	U	CARRETEIG, COL·LOCACIÓ I MUNTATGE DE BOCA D'AIRE DE 40 MM DE DIÀMETRE, PRESA AMB PRESSIÓ SOBRE TUB DE POLIETILÈ DN160
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	FN12N001	U	VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES, DE COS CURT, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, COS DE FOSA NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50) I TAPA DE FOSA NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50), AMB REVESTIMENT DE RESINA EPOXI (250 MICRES), COMPORTA DE FOSA+EPDM I TANCAMENT DE SEIENT ELÀSTIC, EIX D'ACER INOXIDABLE 1.4021 (AISI 420), AMB ACCIONAMENT PER VOLANT DE FOSA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1		T	Unitats					
2			2,000				2,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT								2,000
4	FND3N001	U	CARRETEIG, COL·LOCACIÓ I MUNTATGE DE VÀLVULA AMB UNIÓ EMBRIDADA, DN160, EN ZONES URBANES, AMB AFECTACIÓ DE SERVEIS I SENSE PRESENCIA D'ESTREBADA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			2,000				2,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT								2,000
5	FFPB11D	U	SUBMINISTRAMENT DE DESCÀRREGA DE 60 MM DE DIÀMETRE, SOBRE TUB NOU DE POLIETILÈ TIPUS PE 100 SDR 11 (PN16) DN160					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT								1,000
6	FFP2U11D	U	CARRETEIG, COL·LOCACIÓ I MUNTATGE DE DESCÀRREGA DE 60 MM DE DIÀMETRE, SOBRE TUB NOU DE POLIETILÈ TIPUS PE 100 SDR 11 (PN16) DN160					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT								1,000
7	PAFRN100	PA	PARTIDA ALÇADA PER A LA LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D'AIGUA POTABLE DAVANT ORGANISMES I/O COMPANYIES OFICIALS.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Quantitat					
2			1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT								1,000

OBRA	01	PRESSUPOST	SEGREGAT 8
CAPÍTOL	20	SERVEIS DE COMPANYIA	
SUBCAPÍTOL	02	ELECTRICITAT (MT-BT)	
ACTIVITAT	01	OBRA CIVIL	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2226243	M3	EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 2 M D'AMPLÀRIA I FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1		T	Longitud (m)	Ample (m)	Profunditat (m)			
2	MT+BT		290,000	1,000	1,200		348,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT								348,000
2	F2R3U005	M3	TRANSPORT DE TERRES INERTS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, INCLÒS EL COST DE DEPOSICIÓ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)	Ample (m)	Profunditat (m)			
2	MT+BT		290,000	1,000	1,200		348,000	C##D##E##F#
4	Esponjament	P	20,000				69,600	PERORIGEN(G1:G3,C4)
TOTAL AMIDAMENT								417,600
3	F2A15000	M3	SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)	Ample (m)	Profunditat (m)			
2	MT+BT		290,000	1,000	0,500		145,000	C##D##E##F#
4	Esponjament	P	20,000				29,000	PERORIGEN(G1:G3,C4)
TOTAL AMIDAMENT								174,000
4	F228A80F	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)	Ample (m)	Profunditat (m)			
2	MT+BT		290,000	1,000	0,500		145,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT								145,000
5	FDGZU010	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANONADA, PER A MALLA SENYALITZADORA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)					C##D##E##F#
2	MT+BT		290,000				290,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT								290,000

6	FG22R01K	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)	Unitats				
2	MT		290,000	4,000			1.160,000	C##D##E##F#
3	BT		290,000	4,000			1.160,000	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

		TOTAL AMIDAMENT				2.320,000		
7	F455010S	M3	FORMIGÓ DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA R=20 N/MM2 EN OBRES DE CLAVEGUERAM A CEL OBERT, ABOCAT DES DE CAMIÓ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)	Secció (m2)				
2	MT+BT		290,000	0,320			92,800	C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT				92,800		
8	FDK2N001	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ DE 1,60X1,60 M, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ DE 15 CM DE GRUIX, AMB MARC DE PLETINA D'ACER GALVANITZAT I REBLERT LATERAL DE TERRES					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			4,000				4,000	C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT				4,000		
OBRA 01 PRESSUPOST SEGREGAT 8								
CAPÍTOL 20 SERVEIS DE COMPANYIA								
SUBCAPÍTOL 03 GAS								
ACTIVITAT 01 OBRA CIVIL								
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ								
1	F222U732	M3	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS FINS A 1 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY FLUIX (SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)	Ample (m)	Profunditat (m)			
2	PEAD D160mm		220,000	0,400	0,800		70,400	C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT				70,400		
2	F2R3U005	M3	TRANSPORT DE TERRES INERTS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, INCLÒS EL COST DE DEPOSICIÓ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)	Ample (m)	Profunditat (m)			
2	PEAD D160mm		220,000	0,400	0,800		70,400	C##D##E##F#
4	Esponjament	P	20,000				14,080	PERORIGEN(G1:G3,C4)
		TOTAL AMIDAMENT				84,480		
3	F228580F	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1		T	Longitud (m)	Ample (m)	Profunditat (m)			
2	PEAD D160mm		220,000	0,400	0,440		38,720	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							38,720	
4	FDGZU010	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANONADA, PER A MALLA SENYALITZADORA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)					
2	PEAD D160mm		220,000				220,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							220,000	
5	F2285SS0	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRES DE MATERIAL RECICLAT MIXT, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)	Ample (m)	Profunditat (m)			
2	PEAD D160mm		220,000	0,400	0,300		26,400	C##D##E##F#
4	Descompte tub	T	Secció (m2)	Longitud (m)				
5			0,020	220,000	-1,000		-4,400	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							22,000	
6	FDK282GA	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Pericó de seccionament		2,000				2,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
7	FDKRU230	U	BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL AMB RELLEU ANTILLISCANT, ABATIBLE, PER A PERICÓ DE SERVEIS, DE 600X600X60 MM, CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, AMB CAPA DE PINTURA HIDROSOLUBLE NEGRA, COL·LOCAT AMB MORTER					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Pericó de seccionament		2,000				2,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
OBRA 01 PRESSUPOST SEGREGAT 8								
CAPÍTOL 20 SERVEIS DE COMPANYIA								
SUBCAPÍTOL 03 GAS								
ACTIVITAT 02 OBRA MECÀNICA								
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					

AMIDAMENTS

1

FN12N001

U

VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES, DE COS CURT, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, COS DE FOSA NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50) I TAPA DE FOSA NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50), AMB REVESTIMENT DE RESINA EPOXI (250 MICRES), COMPORTA DE FOSA+EPDM I TANCAMENT DE SEIENT ELÀSTIC, EIX D'ACER INOXIDABLE 1.4021 (AISI 420), AMB ACCIONAMENT PER VOLANT DE FOSA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

4,000

2

FFLDN002

U

SUBMINISTRAMENT DE BRIDA CEGA SEGONS DIN 2502 D'ACER DE QUALITAT S275JR, DN90, PN16

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2,000

3

FFLDN001

U

SUBMINISTRAMENT DE BRIDA CEGA SEGONS DIN 2502 D'ACER DE QUALITAT S275JR, DN160, PN16

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2,000

4

FFL1N001

U

CARRETEIG, COL·LOCACIÓ I MUNTATGE DE BRIDA, DN160, PN16, EN ZONES URBANES, AMB AFECTACIÓ DE SERVEIS I SENSE PRESÈNCIA D'ESTREBADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2,000

5

FFB1J625

M

TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)					
2	PEAD D160mm		300,000				300,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

300,000

6

PAFRN200

PA

PARTIDA ALÇADA PER A LA LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE GAS DAVANT ORGANISMES I/O COMPANYIES OFICIALS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Quantitat					

AMIDAMENTS

2				1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								1,000	
7	PAFRN001	PA	PARTIDA ALÇADA PER ALS TREBALLS DE CONNEXIÓ AMB EL SERVEI EXISTENT						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			T	Quantitat					
2				1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								1,000	
OBRA	01	PRESSUPOST SEGREGAT 8							
CAPÍTOL	20	SERVEIS DE COMPANYIA							
SUBCAPÍTOL	04	TELECOMUNICACIONS							
ACTIVITAT	01	OBRA CIVIL							
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	F2226243	M3	EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 2 M D'AMPLÀRIA I FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			T	Longitud (m)	Ample (m)	Profunditat (m)			
2	4 tubs DN125			150,000	0,400	1,000		60,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								60,000	
2	F2R3U005	M3	TRANSPORT DE TERRES INERTS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, INCLÒS EL COST DE DEPOSICIÓ						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			T	Longitud (m)	Ample (m)	Profunditat (m)			
2	4 tubs DN125			150,000	0,400	1,000		60,000	C#*D#*E#*F#
4	Esponjament		P	20,000				12,000	PERORIGEN(G1:G3,C4)
TOTAL AMIDAMENT								72,000	
3	F2A15000	M3	SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			T	Longitud (m)	Ample (m)	Profunditat (m)			
2	4 tubs DN125			150,000	0,400	0,600		36,000	C#*D#*E#*F#
4	Esponjament		P	20,000				7,200	PERORIGEN(G1:G3,C4)
TOTAL AMIDAMENT								43,200	
4	F228A80F	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1		T	Longitud (m)	Ample (m)	Profunditat (m)			
2	4 tubs DN125		150,000	0,400	0,600		36,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							36,000	
5	FDGZU010	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANONADA, PER A MALLA SENYALITZADORA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)					C##D##E##F#
2	4 tubs DN125		150,000				150,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							150,000	
6	GDG5N002	M	CANALITZACIÓ AMB QUATRE TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X39 CM AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I. INCLOU MANDRINAT DE LA CONDUCCIÓ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)					
2	4 tubs DN125		150,000				150,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							150,000	
7	FDK282JA	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 75X75X70 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			2,000				2,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
8	FDKRN240	U	BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL AMB RELLEU ANTILLISCANT, DE DOBLE OBERTURA, PER A PERICÓ DE SERVEIS, DE 750X750X60 MM, CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, AMB CAPA DE PINTURA HIDROSOLUBLE NEGRA, COL·LOCAT AMB MORTER					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			2,000				2,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
9	FDK2N002	U	UNITAT DE DESPLAÇAMENT D'ARQUETA EXISTENT PER ADEQUACIÓ A NOVA URBANITZACIÓ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST	SEGREGAT 8					
CAPÍTOL	25		PLA DE CONTROL DE QUALITAT					
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	XPACON001	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA REALITZACIÓ DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

OBRA	01	PRESSUPOST	SEGREGAT 8					
CAPÍTOL	26		SEGURETAT I SALUT					
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	XPASIN001	PA	P.A. DE COBRAMENT ÍNTEGRE PER LA SEGURETAT I SALUT A TOTA L'OBRA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

OBRA	01	PRESSUPOST	SEGREGAT 8					
CAPÍTOL	27		VARIS					
SUBCAPÍTOL	01		GESTIÓ DE RESIDUS					
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	F2R24200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Residus no especials		189,900				189,900	C#*D#*E#*F#
2	Residus especials		3,560				3,560	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							193,460	
2	F2R642J0	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 9 M3 DE CAPACITAT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Residus no especials		189,900				189,900	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							189,900	

AMIDAMENTS

3

F2RA6770

M3

DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170203 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			51,400				51,400	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT

51,400

4

F2RA6890

M3

DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			61,620				61,620	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT

61,620

5

F2RA61H0

M3

DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			66,080				66,080	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT

66,080

6

F2RA6680

M3

DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170407 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			69,170				69,170	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT

69,170

7

F2RA6960

M3

DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 150101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			73,240				73,240	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT

73,240

8

F2RA9RC0

M3

DEPOSICIÓ CONTROLADA A PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS BRUTS BARREJATS AMB TERRA O ALTRES RESIDUS NO VEGETALS NO ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,75 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			77,030				77,030	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT

77,030

AMIDAMENTS

9

F2R540S0

M3

TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR D'1 M3 DE CAPACITAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Residus especials		15,150				15,150	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT

15,150

10

F2RA7M00

M3

DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORIZAT DE RESIDUS DE TERRA CONTAMINADA ESPECIALS, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170503* SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Residus especials		15,150				15,150	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT

15,150

OBRA

01

PRESSUPOST SEGREGAT 8

CAPÍTOL

27

VARIS

SUBCAPÍTOL

02

INTEGRACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	XPAJN009	PA	PARTIDA ALÇADA EN PREVISIÓ A LA NECESSITAT D'ADEQUAR ZONES ADJACENTS A L'OBRA PER GARANTIR ACCESOS VEINALS I CONTINUÏTAT DE PASOS, REQUERIMENTS ADDICIONALS DEL COMITÉ D'OBRES I RESOLUCIÓ RESTA DE PROVISIONALITATS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

Pressupost General

Últim full

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	761.244,88
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 761.244,88.....	98 961,83
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 761.244,88.....	45.674.69
Subtotal	905.881,40
21 % IVA SOBRE 905.881,40.....	190.235,09
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 1.096.116,49

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
(UN MILIÓ NORANTA-SIS MIL CENT SETZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

Barcelona. octubre 2020.

L'autor del Projecte.

Andreu Estanv i Serra.
Arquitecte
ESTEYCO

