



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER CONTRACTAR EL SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER D'UNA CARPA I GRADA DE CIRC I EL TRANSPORT, MUNTATGE, DESMUNTATGE I INFRAESTRUCTURES DE PRODUCCIÓ DE LA PROGRAMACIÓ D'ESPECTACLES PER A JOVES I TOTS PÚBLICS DE L'ESPAI FAMILIAR DE LES SANTES

ANTECEDENTS

Des de l'any 2011 Mataró compta amb l'Espai Familiar de Les Santes. Un espai de programació i activitats que es desenvolupa durant els cinc dies principals de la Festa Major. La proposta arriba cada cop a més públic i atrau participants de la ciutat i tota la comarca oferint una alternativa d'oci per als infants i joves que estimuli els seus hàbits de consum, creant accions de transversalitat de públics per apropar les arts a diferents col·lectius; sortint fora dels equipaments convencionals i apropar-nos a la població en l'espai públic; fent més accessibles les arts i la cultura i fomentant la cohesió comunitària.

Dins l'Espai Familiar de Les Santes la Direcció de Cultura de l'Ajuntament de Mataró ha iniciat una línia de programació dirigida especialment al públic jove oferint una alternativa d'oci responsable.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és el lloguer d'una carpa de circ amb grada, així com el seu muntatge, desmuntatge i el subministrament de les infraestructures necessàries per a la producció de la programació d'espectacles per a joves i tots públics de l'Espai Familiar de Les Santes del 25 al 29 de juliol de 2022 al Nou Parc Central de Mataró distingint els següents lots:

Lot 1. Contractació en règim de lloguer i transport d'una carpa de circ i una grada

Lot 2. Contractació del muntatge, desmuntatge de la carpa i la grada, així com el subministrament de les infraestructures necessàries per a la producció de la programació dels espectacles

2. DETALL DEL LOT 1. LLOGUER CARPA I GRADA

El subministrament compren:

- Aportar en règim de lloguer una carpa circular de 36 metres de diàmetre amb una grada amb capacitat per a 900 persones amb seients individuals i un espai escènic de 8 x 9 metres que ofereixi la possibilitat de funcionar a nivell escènic.
- La carpa i la grada han de comptar amb tots els elements necessaris pel seu correcte muntatge i subministrar-se en correcte estat de conservació, per ser muntat sense necessitat de fer-hi cap adaptació ni modificació.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7D2LCONA4S7HJ24AGQMY7G64	Data i hora	12/07/2022 18:17:10	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica			
Signat per	ANNA VERDAGUER CARBONELL (TÈCNIC/A DE CULTURA ESPECIALITZAT)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7D2LCONA4S7HJ24AGQMY7G64	Pàgina	1/5	



Si manca algun element pel seu correcte muntatge es farà càrrec de fer-lo arribar amb temps suficient per a que estigui tot muntat a la data d'inici de les representacions. Si fos necessari, haurà d'atendre les consultes de l'empresa encarregada del muntatge i desmuntatge en relació a aquestes tasques.

- c) La presentació de la certificació tècnica de control inicial emesa per un enginyer i visada pel Col·legi d'enginyers, previstes a l'article 39 Condicions de les estructures no permanents desmuntables del Decret 112/2010 de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives. Aquesta certificació serà enviada a la Direcció de Cultura abans de l'inici del transport.
- d) El transport de tot el material per a que estigui a l'Espai Familiar del Nou Parc Central de Mataró abans del dia 23 de juliol a les 9h del matí, per a que l'empresa encarregada del muntatge pugui iniciar-lo amb temps suficient per a que estigui finalitzat el dia 25.
- Retorn del material des de Mataró a la seu de l'adjudicatari el dia 31 de juliol. El material estarà tot desmuntat i a punt per a ser retirat per l'adjudicatari pel sistema de transport que hagi determinat.

Característiques de la carpa de circ i grada :

- a) Carpa de circ suportada per quatre torretes d'estructures metàl·liques travades per tirants metàl·lics units, dos a dos per elements estructurals similars dels quals es suspeni la cúpula, també metàl·lica, que ha de suportar la lona rebuda per sis contrapesos intermedis i perimetralment per 64 pals tubulars verticals equilibrats per vents que determinin el tancament perimetral. L'interior de la carpa ha de formar una estructura troncocònica on l'altura menor és de 3,5 metres i l'altura central de 15 metres.
- b) Grada per a 900 persones amb seients individuals
- c) Els materials de la carpa han de complir :
- Les estructures i les lones comptaran amb una homologació de resistència al vent de 100 Km/h, i resistència de sobrecàrrega per neu de 4 cm.
 - Les lones hauran de ser ignífugues. Així mateix estaran en perfecte estat de conservació i neteja i no podran fer bosses ni tenir goteres.
- d) La carpa i la grada hauran de complir amb les següents normes:
- UNE EN 13782 "Carpes, Seguretat"
 - CTE (Codi Tècnic de l'Edificació)
 - ASPEC (Art. CEM 4)
 - Les ITC que els siguin d'aplicació.
- e) La fitxa tècnica de la carpa i grada haurà d'especificar l'acompliment d'aquestes normes i característiques.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7D2LCONA4S7HJ24AGQMY7G64	Data i hora	12/07/2022 18:17:10	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica			
Signat per	ANNA VERDAGUER CARBONELL (TÈCNIC/A DE CULTURA ESPECIALITZAT)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7D2LCONA4S7HJ24AGQMY7G64	Pàgina	2/5	



3. DETALL DEL LOT 2. MUNTATGE CARPA I GRADA I SUBMINISTRAMENT D'INFRAESTRUCTURES AUXILIARS

S'inclou:

- a) El muntatge i desmuntatge de la carpa de circ i la grada detallats al Lot 1.
L'inici del muntatge serà el 23 de juliol a les 9 del matí i finalització el 24 de juliol a les 14 h. L'inici dels treballs de desmuntatge el 30 de juliol a la 1 de la nit i finalització el 30 de juliol a les 21 h.
El desmuntatge ha de deixar tot el material perfectament empaquetat pel seu transport, tal com s'hagi rebut el dia 23 de juliol.
En cas de dubtes pel que fa al muntatge, l'adjudicatari podrà dirigir-se a l'empresa propietària del material, per a realitzar les consultes necessàries.
- b) Subministrament de les infraestructures auxiliars de so i llum per a la realització dels espectacles amb el personal suficient i degudament qualificat. La programació d'espectacles prevista és:
 - o 25/07/2022 *Somnis de sorra de la companyia Ytuquepintas*
 - o 26/07/2022 *Cafuné de la companyia Du'K'tO*
 - o 27/07/2022 *Fàmula de la companyia Les Penélope*
 - o 28/07/2022 *Migrare de la companyia Maduixa*
 - o 29/07/2022 *Jaleiu de Guillem Albà i la Marabunta*
- c) El disseny i planificació de les produccions escèniques, incloent l'execució de les fitxes tècniques requerides per a la programació i l'adequació de l'espai a la programació, així com la interlocució amb les companyies i supervisió de l'execució de la programació prevista.
Les fitxes tècniques requerides per a la programació que es confeccionaran de mutu acord entre els tècnics responsables de cada espectacle contractat per l'Ajuntament i els tècnics de l'Ajuntament.

Obligacions de l'adjudicatari:

- a) Garantir el correcte funcionament de les infraestructures subministrades. Les substitucions de material o personal necessàries per tal de garantir el correcte desenvolupament dels espectacles, seran a càrrec de l'empresa adjudicatària i s'hauran de cobrir de forma immediata sense que a l'Ajuntament li suposi un cost afegit.
- b) Complir la legislació vigent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives, prevenció de riscos laborals, i Reglament electrotècnic de baixa tensió.
- c) Facilitar al seu personal els EPIS personals que correspongui en aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7D2LCONA4S7HJ24AGQMY7G64	Data i hora	12/07/2022 18:17:10
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	ANNA VERDAGUER CARBONELL (TÈCNIC/A DE CULTURA ESPECIALITZAT)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7D2LCONA4S7HJ24AGQMY7G64	Pàgina	3/5





4. RESPONSABILITATS

Una vegada instal·lades la carpa i la grada, l'Ajuntament demanarà a un Enginyer que emeti el corresponent **certificat d'assentament i correcta instal·lació**, en cas de detectar-se deficiències causades per l'incorrecte estat del material subministrat (Lot 1) o a causa del muntatge (Lot 2), l'adjudicatari responsable haurà de resoldre-les amb màxima urgència.

Si la carpa i grada no quedessin correctament instal·lades per causa imputable a algun dels adjudicataris, l'Ajuntament no abonarà el subministrament i l'adjudicatari responsable haurà de respondre dels danys i perjudicis que es puguin causar a l'Ajuntament per suspensió de la programació.

Els adjudicataris són responsables de tots els danys que es puguin produir a les instal·lacions o béns municipals, així com les responsabilitats que es pugui derivar pels danys causats pel muntatge o funcionament incorrecte dels equips, tant davant l'Ajuntament com davant tercers.

Els adjudicataris disposaran d'una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi les responsabilitats derivats d'aquest contracte.

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES

LOT 1. El preu màxim de licitació : 12.396,69 € més IVA, en total 15.000 €.

LOT 2. El preu màxim de licitació : 8.264,46 € més IVA, en total 10.000 €.

6. RESPONSABLE

Els adjudicataris de cada Lot designaran un màxim responsable del contracte que es coordinarà amb els tècnics de l'Ajuntament i serà l'interlocutor per resoldre les qüestions relacionades amb la seva prestació. Aquest responsable haurà d'anar proveït de telèfon mòbil i estar disponible durant els dies de prestació del servei, fins i tot en festius, tenir experiència en la funció i plena capacitat resolutiva.

7. FACTURACIÓ

L'adjudicatari del LOT 1 podrà presentar factura un cop hagi arribat el material de la carpa i s'hagi comprovat la seva idoneïtat.

L'adjudicatari del LOT 2 podrà presentar una primera factura en concepte de transport i muntatge un cop finalitzat el muntatge i una segona factura en finalitzar el desmuntatge.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7D2LCONA4S7HJ24AGQMY7G64	Data i hora	12/07/2022 18:17:10	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica			
Signat per	ANNA VERDAGUER CARBONELL (TÈCNIC/A DE CULTURA ESPECIALITZAT)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7D2LCONA4S7HJ24AGQMY7G64	Pàgina	4/5	



8. PENALITZACIONS

L'Ajuntament podrà imposar sancions a les empreses adjudicatàries per les infraccions comeses per incompliment de les obligacions previstes en els plecs de condicions o per l'incompliment de la seva oferta.

Detectada la infracció s'incorporarà el corresponent expedient administratiu, en el qual, en aplicació de la normativa corresponent, es donarà audiència al contractista que haurà de comunicar per escrit les mesures a adoptar per resoldre les incorreccions; i l'Ajuntament marcarà un termini màxim per resoldre-les.

- a) LOT 1. Subministrar material amb una qualitat inferior al presentat a l'oferta: Penalització del 10 % de l'import a facturar.
- b) LOT 2 Aportar menys subministraments dels sol·licitats: Penalització del 10 % de l'import a facturar per aquell acte.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7D2LCONA4S7HJ24AGQMY7G64	Data i hora	12/07/2022 18:17:10
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	ANNA VERDAGUER CARBONELL (TÈCNIC/A DE CULTURA ESPECIALITZAT)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7D2LCONA4S7HJ24AGQMY7G64	Pàgina	5/5

