

INFORME DE NECESSITATS PER LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE SUBSTITUCIÓ DE LES CANONADES FINS PUNTS TERMINALS DES DEL SISTEMA D'ACUMULACIÓ INTERMITJ DEL SOTERRANI SOCIO SANITARI, FINS PUNTS TERMINALS A PLANTA DEL SOCIO SANITARI

GPHV està format per dos edificis interconnectats per soterrani o per mitjà una passarel·la en la planta 2a.

L'edifici d'Hospital d'aguts es va construir als anys 90 i està annex del edifici més antic datat del segle XVIII on està ubicat el sociosanitari dins la 2a planta amb interconnexió amb l'hospital d'aguts.

Les instal·lacions ubicades al sociosanitari, han estat reformades durant els anys 80 i adaptades amb les limitacions estructurals inicials. És un edifici en planta quadrada i consta d'un pati interior enjardinat en tots els perímetres interiors del requadre.

Des de la reforma durant els anys 80 fins l'actualitat han passat 40 anys, on les instal·lacions de canonades de transport, pujants i punts terminals dels fluids es troben malmeses i deteriorades funcionalment. Aquest fet provoca que actualment no arribi aigua calenta en algunes zones per embussos dels sediments interiors de les canalitzacions derivades dels materials com ferro o coure entre altres en les canalitzacions.



En aquest sentit el GPHV, planteja substituir les instal·lacions que es troben deteriorades, per seguir en funcionament. Al tractar-se d'instal·lacions de ús intensiu (24 h/dia per 365 d/any), condicions de ambient molt agressiu (xoc tèrmic i hipercloracions), i de cabdal importància (distribució d'aigua calenta sanitària, freda sanitària i retorn dins el Sociosanitari partint de l'acumulador ubicat al soterrani del sociosanitari), s'adjunta un projecte detallat amb la redistribució dels equips per tal d'optimitzar espai i fer-lo més accessibles a futures tasques de manteniment i conservació, així mateix es proposa un canvi de materials per

d'altres amb més qualitat, homogenis en tots el seus trams (Niron PPR), per tal de prolongar al màxim la vida útil de la instal·lació

Per resoldre l'exposat cal fer el corresponent concurs d'obres per tal que l'empresa especialitzada substitueixi la distribució actual per una de nova amb materials de més qualitat i durabilitat.

Els treballs d'execució es faran segons un projecte executiu ja encarregat prèviament.

Atès que GPHV no pot realitzar les feines, donat que no forma part de la seva activitat principal, necessita contractar aquests treballs a una empresa externa que els executi.



Albert Cortines Montalvo
Responsable de Serveis Generals
Gestió Pius Hospital de Valls, SAM

Valls, 10 de juny de 2022