



AMPLIACIÓ DE LA PLANTA DE TRACTAMENT DE FORM DEL CENTRE COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL

X:\25391\40 BASIC\40 PRESSUPOST\10 ARQ\Enderrocs

252391_End_Am03.TCQ

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra	01	25391_ENDERROCS
Capítulo	0A	ACTUACIÓ A. EDIFICI TRANSFÈRENCIA
Subcapítulo 1	00	TREBALLS PREVIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F169U030	u		6,000	
		Cala de 2x1 m per a localització de serveis al inici de l'obra, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima de 3,00 m, amb carrega de materials sobre camió o contenidor (P - 19)			
2	F1G1U001	pa		2,000	
		Desconnexió de l'escomesa de la instal·lació elèctrica de l'edifici, amb tall del fluid elèctric, incloent anul·lació i neutralització de l'instal·lació, sense afectar l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar unida. Fins i tot neteja, apilament, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. (P - 21)			
3	F1D1U001	pa		2,000	
		Desconnexió de l'escomesa de la instal·lació de sanejament de l'edifici, inclosa anul·lació i neutralització de l'instal·lació, sense afectar l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar unida. Fins i tot neteja, apilament, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. (P - 20)			
4	F1J1U001	pa		2,000	
		Desconnexió de l'escomesa de la xarxa d'aigua potable de l'edifici, amb tall del fluid mitjançant clau de tancament, inclosa l'anul·lació i neutralització de la xarxa, sense afectar l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar unida. Fins i tot neteja, apilament, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. (P - 22)			
5	P21R0-92G6	u		6,000	
		Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 35)			

TOTAL Subcapítulo 1 01.0A.00

Obra	01	25391_ENDERROCS
Capítulo	0A	ACTUACIÓ A. EDIFICI TRANSFÈRENCIA
Subcapítulo 1	01	BUIDAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K216U100	m2		341,270	
		Desmuntatge de façana simple, de xapa sandwich perfilada d'acer, construïda in situ de doble xapa i aïllament de llana de roca, mantenint les estructures auxiliars, fins a 4 md'alçària, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements als quals està subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor. (P - 31)			
2	K216U200	m2		567,720	
		Desmuntatge de façana simple, de xapa sandwich perfilada d'acer, construïda in situ de doble xapa i aïllament de llana de roca mantenint les estructures auxiliars, a mes de 4 md'alçària, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements als quals està subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor. (P - 32)			
3	K215U101	m2		624,040	
		Arrencada de plaques conformades de coberta de perfil sandwich simple perfil d'acer perfilat, canalons, careners i remats, a mes de 4 m d'alçària, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements als quals està subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor. (P - 29)			
4	K215U201	m2		107,280	
		Arrencada de plaques conformades de coberta de perfil de policarbonat translucit, canalons, careners i remats, a mes de 4 m d'alçària, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements als quals està subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor. (P - 30)			

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 2

5	K21B1011	m	Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 34)	27,840
---	----------	---	---	--------

TOTAL Subcapítulo 1 01.0A.01

Obra	01	25391_ENDERROCS
Capítulo	0A	ACTUACIÓ A. EDIFICI TRANSFÈRENCIA
Subcapítulo 1	02	ESTRUCTURES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K2148234	m3	Enderroc de mur de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 23)	38,920	
2	K2192311	m3	Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 33)	291,320	
3	E21481A1	m	Enderroc de pilar de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 1)	1.698,820	
4	E214T5A1	m	Enderroc de biga de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 4)	8.470,420	
5	K214UB00	ml	Desmuntatge de jassera de formigo pretesat. per a formació de corretjes de suportació de coberta, col·locada a mes de 9 mts d'alçària, desmuntada amb mitjans manuals i mecanics (P - 25)	474,600	
6	K214UB10	ml	Desmuntatge de jassera de formigo pretesat. per a formació de jasseres de suportació d'estructura de coberta, col·locada a mes de 9 mts d'alçària, desmuntada amb mitjans manuals i mecanics (P - 26)	38,810	
7	K214UB20	ml	Desmuntatge de jassera de formigo pretesat. per a formació de jasseres triangular de suportació d'estructura de coberta, col·locada a mes de 8 mts d'alçària, desmuntada amb mitjans manuals i mecanics (P - 27)	39,000	
8	K214UP00	ml	Desmuntatge de pilar de formigo pretesat. per a formació d'estructura de suportació de jasseres de coberta, de mes de 8 mts d'alçària, desmuntats amb mitjans manuals i mecanics (P - 28)	91,300	
9	K2148334	m3	Demolició de pilar, biga o bigeta de formigó pretesat, procedent de desmuntatge, dipositada a peu pla i realitzada amb mitjans manuals i/o mecanics, per a facilitar la càrrega mecànica de les runes sobre camió o contenidor (P - 24)	60,710	
10	E2148J34	m2	Enderroc de llosa d'escala de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 3)	30,530	

TOTAL Subcapítulo 1 01.0A.02

Obra	01	25391_ENDERROCS
Capítulo	0A	ACTUACIÓ A. EDIFICI TRANSFÈRENCIA
Subcapítulo 1	03	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2R2-EU9Q	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P - 36)	525,390	
2	P2R5-DT1R	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 38)	887,410	
3	P2RA-EU3T	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 46)	822,830	

PRESSUPOST

Pàg.: 3

4	P2RA-EU25	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 41)	56,350
5	P2RA-EU1V	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 39)	9,230
6	P2RA-EU2C	m3	Deposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 42)	3,600

TOTAL Subcapítulo 1 01.0A.03

Obra	01	25391_ENDERROCS
Capítol	0A	ACTUACIÓ A. EDIFICI TRANSFÈRENCIA
Subcapítulo 1	SS	SEGURETAT I SALUT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	XPA0A00SS	pa	Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut per la Actuació A (P - 47)	1,000	

TOTAL Subcapítulo 1 01.0A.SS

Obra	01	25391_ENDERROCS
Capítol	0B	ACTUACIÓ B. EDIFICI DE SERVEIS
Subcapítulo 1	00	TREBALLS PREVIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F169U030	u	Cala de 2x1 m per a localització de serveis al inici de l'obra, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima de 3,00 m, amb càrrega de materials sobre camió o contenidor (P - 19)	3,000	
2	F1G1U001	pa	Desconnexió de l'escomesa de la instal·lació elèctrica de l'edifici, amb tall del fluid elèctric, incloent anul·lació i neutralització de l'instal·lació, sense afectar l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar unida. Fins i tot neteja, apilament, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. (P - 21)	1,000	
3	F1D1U001	pa	Desconnexió de l'escomesa de la instal·lació de sanejament de l'edifici, inclosa anul·lació i neutralització de l'instal·lació, sense afectar l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar unida. Fins i tot neteja, apilament, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. (P - 20)	1,000	
4	F1J1U001	pa	Desconnexió de l'escomesa de la xarxa d'aigua potable de l'edifici, amb tall del fluid mitjançant clau de tancament, inclosa l'anul·lació i neutralització de la xarxa, sense afectar l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar unida. Fins i tot neteja, apilament, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. (P - 22)	1,000	
5	P21R0-92G6	u	Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçada, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 35)	12,000	



AMPLIACIÓ DE LA PLANTA DE TRACTAMENT DE FORM DEL CENTRE COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL

X:\25391\40 BASIC\40 PRESSUPOST\10 ARQ\Enderrocs

252391_End_Am03.TCQ

PRESSUPOST

Pàg.: 4

TOTAL Subcapítulo 1 01.0B.00

Obra	01	25391_ENDERROCS
Capítulo	0B	ACTUACIÓ B. EDIFICI DE SERVEIS
Subcapítulo 1	01	BUIDAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E2150011	m3	Enderroc complet de coberta plana, inclos minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 6)	67,340	
2	E2161511	m2	Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 7)	406,340	
3	E2163511	m2	Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 8)	307,940	
4	E2164771	m2	Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 9)	472,080	
5	E2194721	m2	Arrencada de paviment de terratzó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 11)	553,500	
6	E21A1011	u	Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 12)	30,000	
7	E21A3011	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 13)	24,000	
8	E218A610	m2	Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 10)	538,680	
9	E21JB111	u	Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 15)	7,000	
10	E21JD111	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 16)	3,000	
11	E21JE111	u	Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 17)	1,000	
12	E21B1011	m	Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 14)	49,570	
13	E214U100	m2	Demolició d'estructura metàl·lica d'escala, formada per peces simples de perfils laminats, esglaons i barana d'acer, amb equip de oxitall, i càrrega manual sobre camió o contenidor. (P - 5)	17,040	
14	E21LU100	u	Desmuntatge de la instal·lació d'un ascensor hidràulic, per a 450 kg (6 persones) i 2 parades, compost de portes interiors, portes exteriors, ganxos de fixació, llums d'enllumenat del buit, passacables, grup tractor, amortidors de fossa, limitador de velocitat i paracaigudes, quadre i cable de maniobra, recorregut de guies i pistó, selector de desocupades, botonera de pis, xassís de cabina i contrapès, línia telefònica i sistemes de seguretat; amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el desmuntatge de la instal·lació elèctrica. (P - 18)	1,000	

TOTAL Subcapítulo 1 01.0B.01

Obra	01	25391_ENDERROCS
Capítulo	0B	ACTUACIÓ B. EDIFICI DE SERVEIS
Subcapítulo 1	02	ESTRUCTURES

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 5

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K2192311	m3	Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 33)	83,030	
2	E2148D34	m2	Enderroc de llosa massissa de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 2)	532,000	
3	E2148J34	m2	Enderroc de llosa d'escala de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 3)	5,660	
4	K214UP00	ml	Desmuntatge de pilar de formigó pretesat, per a formació d'estructura de suportació de jasseres de coberta, de mes de 8 mts d'alçària, desmuntats amb mitjans manuals i mecànics (P - 28)	97,200	
5	K2148334	m3	Demolició de pilar, biga o bigeta de formigó pretesat, procedent de desmuntatge, dipositada a peu pla i realitzada amb mitjans manuals i/o mecànics, per a facilitar la càrrega mecànica de les runes sobre camió o contenidor (P - 24)	4,380	

TOTAL Subcapítulo 1 01.0B.02

Obra	01	25391_ENDERROCS
Capítulo	0B	ACTUACIÓ B. EDIFICI DE SERVEIS
Subcapítulo 1	03	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2R2-EU9Q	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P - 36)	488,760	
2	P2R5-DT1I	m3	Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 20 t y tiempo de espera para la carga a máquina, con un recorrido de más de 10 y hasta 15 km (P - 37)	823,630	
3	P2RA-EU3T	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 46)	350,100	
4	P2RA-EU3J	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 45)	85,570	
5	P2RA-EU3A	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 43)	267,540	
6	P2RA-EU25	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 41)	1,150	
7	P2RA-EU23	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 40)	4,600	
8	P2RA-EU3G	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170202 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 44)	0,280	
9	P2RA-EU1V	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 39)	0,230	



AMPLIACIÓ DE LA PLANTA DE TRACTAMENT DE FORM DEL CENTRE COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL

X:\25391\40 BASIC\40 PRESSUPOST\10 ARQ\Enderrocs

252391_End_Am03.TCQ

PRESSUPOST

Pàg.: 6

10	P2RA-EU2C	m3	Deposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 42)	28,800
----	-----------	----	--	--------

TOTAL Subcapítulo 1 01.0B.03

Obra	01	25391_ENDERROCS
Capítulo	0B	ACTUACIÓ B. EDIFICI DE SERVEIS
Subcapítulo 1	SS	SEGURETAT I SALUT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	XPA0B00SS	pa	Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut per la Actuació B (P - 48)	1,000	

TOTAL Subcapítulo 1 01.0B.SS

Obra	01	25391_ENDERROCS
Capítulo	0C	ACTUACIÓ C. ÀREA DIPOSIT
Subcapítulo 1	00	TREBALLS PREVIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F169U030	u	Cala de 2x1 m per a localització de serveis al inici de l'obra, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima de 3,00 m, amb carrega de materials sobre camió o contenidor (P - 19)	0,000	
2	F1G1U001	pa	Desconnexió de l'escomesa de la instal·lació elèctrica de l'edifici, amb tall del fluid elèctric, incloent anul·lació i neutralització de l'instal·lació, sense afectar l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar unida. Fins i tot neteja, apilament, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. (P - 21)	3,000	
3	F1D1U001	pa	Desconnexió de l'escomesa de la instal·lació de sanejament de l'edifici, inclosa anul·lació i neutralització de l'instal·lació, sense afectar l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar unida. Fins i tot neteja, apilament, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. (P - 20)	2,000	
4	F1J1U001	pa	Desconnexió de l'escomesa de la xarxa d'aigua potable de l'edifici, amb tall del fluid mitjançant clau de tancament, inclosa l'anul·lació i neutralització de la xarxa, sense afectar l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar unida. Fins i tot neteja, apilament, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. (P - 22)	2,000	
5	P21R0-92G6	u	Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçada, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 35)	5,000	

TOTAL Subcapítulo 1 01.0C.00

Obra	01	25391_ENDERROCS
Capítulo	0C	ACTUACIÓ C. ÀREA DIPOSIT
Subcapítulo 1	01	BUIDAT

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 7

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E2150011	m3	Enderroc complert de coberta plana, inclos minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 6)	37,880	
2	K215U101	m2	Arrencada de plaques conformades de coberta de perfil sandwich simple perfil d'acer perfilat, canalons, careners i remats, a mes de 4 m d'alçària, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements als quals està subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor. (P - 29)	37,540	
3	E2163511	m2	Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 8)	131,620	
4	E2164771	m2	Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 9)	194,300	
5	E2194721	m2	Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 11)	175,540	
6	E21A1011	u	Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 12)	18,000	
7	E21A3011	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 13)	8,000	
8	E218A610	m2	Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 10)	151,510	
9	E21B1011	m	Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 14)	7,150	
10	E214U100	m2	Demolició d'estructura metàl·lica d'escala, formada per peces simples de perfils laminats, esglaons i barana d'acer, amb equip de oxtall, i càrrega manual sobre camió o contenidor. (P - 5)	3,480	

TOTAL Subcapítulo 1 01.0C.01

Obra	01	25391_ENDERROCS
Capítulo	0C	ACTUACIÓ C. ÀREA DIPOSIT
Subcapítulo 1	02	ESTRUCTURES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K2192311	m3	Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 33)	152,930	
2	K2148234	m3	Enderroc de mur de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 23)	71,050	
3	E2148D34	m2	Enderroc de llosa massissa de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 2)	355,540	

TOTAL Subcapítulo 1 01.0C.02

Obra	01	25391_ENDERROCS
Capítulo	0C	ACTUACIÓ C. ÀREA DIPOSIT
Subcapítulo 1	03	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2R2-EU9Q	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P - 36)	437,740	

PRESSUPOST

Pàg.: 8

2	P2R5-DT1I	m3	Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 20 t y tiempo de espera para la carga a máquina, con un recorrido de más de 10 y hasta 15 km (P - 37)	620,700
3	P2RA-EU3T	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 46)	561,940
4	P2RA-EU3J	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 45)	70,830
5	P2RA-EU3A	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 43)	108,200
6	P2RA-EU25	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 41)	0,310
7	P2RA-EU23	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 40)	1,540
8	P2RA-EU3G	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170202 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 44)	0,130
9	P2RA-EU1V	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 39)	0,120
10	P2RA-EU2C	m3	Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 42)	12,000

TOTAL Subcapítulo 1 01.0C.03

Obra	01	25391_ENDERROCS
Capítulo	0C	ACTUACIÓ C. ÀREA DIPOSIT
Subcapítulo 1	SS	SEGURETAT I SALUT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	XPA0C00SS	pa	Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut per la Actuació C (P - 49)	1,000	

TOTAL Subcapítulo 1 01.0C.SS

Obra	01	25391_ENDERROCS
Capítulo	0D	ACTUACIÓ D. ÀREA DEPURADORA
Subcapítulo 1	00	TREBALLS PREVIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F169U030	u	Cala de 2x1 m per a localització de serveis al inici de l'obra, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima de 3,00 m, amb carrega de materials sobre camió o contenidor (P - 19)	7,000	

PRESSUPOST

Pàg.: 9

2	F1G1U001	pa	Desconnexió de l'escomesa de la instal·lació elèctrica de l'edifici, amb tall del fluid elèctric, incloent anul·lació i neutralització de l'instal·lació, sense afectar l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar unida. Fins i tot neteja, apilament, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. (P - 21)	3,000
3	F1D1U001	pa	Desconnexió de l'escomesa de la instal·lació de sanejament de l'edifici, inclosa anul·lació i neutralització de l'instal·lació, sense afectar l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar unida. Fins i tot neteja, apilament, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. (P - 20)	2,000
4	F1J1U001	pa	Desconnexió de l'escomesa de la xarxa d'aigua potable de l'edifici, amb tall del fluid mitjançant clau de tancament, inclosa l'anul·lació i neutralització de la xarxa, sense afectar l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar unida. Fins i tot neteja, apilament, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. (P - 22)	2,000

TOTAL Subcapítulo 1 01.0D.00

Obra	01	25391_ENDERROCS
Capítulo	0D	ACTUACIÓ D. ÀREA DEPURADORA
Subcapítulo 1	01	BUIDAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E214U100	m2	Demolició d'estructura metàl·lica d'escala, formada per peces simples de perfils laminats, esglaons i barana d'acer, amb equip de oxitall, i càrrega manual sobre camió o contenidor. (P - 5)	20,650	
2	E21B1011	m	Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 14)	48,240	

TOTAL Subcapítulo 1 01.0D.01

Obra	01	25391_ENDERROCS
Capítulo	0D	ACTUACIÓ D. ÀREA DEPURADORA
Subcapítulo 1	02	ESTRUCTURES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K2148234	m3	Enderroc de mur de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 23)	99,530	
2	K2192311	m3	Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 33)	59,160	

TOTAL Subcapítulo 1 01.0D.02

Obra	01	25391_ENDERROCS
Capítulo	0D	ACTUACIÓ D. ÀREA DEPURADORA
Subcapítulo 1	03	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2R2-EU9Q	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P - 36)	80,130	



AMPLIACIÓ DE LA PLANTA DE TRACTAMENT DE FORM DEL CENTRE COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL

X:\25391\40 BASIC\40 PRESSUPOST\10 ARQ\Enderrocs

252391_End_Am03.TCQ

PRESSUPOST

Pàg.: 10

2	P2R5-DT1I	m3	Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 20 t y tiempo de espera para la carga a máquina, con un recorrido de más de 10 y hasta 15 km (P - 37)	136,230
3	P2RA-EU3T	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 46)	134,380
4	P2RA-EU25	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 41)	1,770
5	P2RA-EU1V	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 39)	0,080

TOTAL Subcapítulo 1 01.0D.03

Obra	01	25391_ENDERROCS
Capítulo	0D	ACTUACIÓ D. ÀREA DEPURADORA
Subcapítulo 1	SS	SEGURETAT I SALUT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	XPA0D00SS	pa	Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut per la Actuació D (P - 50)	1,000	

TOTAL Subcapítulo 1 01.0D.SS