



Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Contractació del servei
"MANTENIMENT DE FRANGES PERIMETRAIS DE
BAIXA COMBUSTIBILITAT"

Exp. N°: 461/2022





Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

És objecte del contracte, d'acord amb el que estableix el plec de prescripcions administratives particulars, el servei de manteniment de les franges perimetrals de baixa combustibilitat dels nuclis de la població d'Olesa de Bonesvalls per tal de millorar la seguretat de les persones, habitatges i infraestructures, i disminuir el risc de la propagació d'un incendi de les zones interiors del nucli de població cap a les zones exteriors.

1.- Ubicació: Olesa de Bonesvalls.

2. INVENTARI DE LES FRANGES PERIMETRALES PER TRAMS AMB DETALL D'ACTUACIÓ

Els Plans de Prevenció d'incendis forestals a les Urbanitzacions (PPU), redactats per la Diputació de Barcelona a sol·licitud del municipi d'Olesa de Bonesvalls comprenen un inventari de cada franja perimetral, que divideix per trams i subtrams d'actuació la superfície d'aquestes franges. En l'inventari consten dades relatives a cada tram d'actuació, com quin és el mètode a aplicar per dur a terme el manteniment, accés, afectació i superfície. Els plànols que comprenen les actuacions esmentades es troben annexats a l'annex 1 d'aquest plec. S'haurà d'actuar d'acord amb el que es detalli en aquesta secció del PPU referent a cada franja d'actuació objecte d'aquesta licitació, que són:

- FRANJA CAN MORGADES (2,81Ha)
- FRANJA NUCLI URBÀ (4,67Ha)
- FRANJA CAN COSTA (2,29Ha)
- FRANJA CAN XACÓ (2,93Ha)
- FRANJA CA N'OLIVELLA (17,05Ha)
- FRANJA PLA DEL PÈLAG (26,28Ha)
- BARRI DE L'HOSPITAL (3,39Ha)
- + FRANJA PUIG DE VIDRE (manca redacció del PPU pertinent)

3. MÈTODES D'ACTUACIÓ

L'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls compta amb una sèrie de Plans de Prevenció d'incendis forestals a les Urbanitzacions (PPU), redactats per la Diputació de Barcelona.

En aquests plans, els quals es posaran a disposició de l'empresa adjudicatària durant el temps que duri els treballs de manteniment de les franges perimetrals de baixa combustibilitat dels nuclis de la població d'Olesa de Bonesvalls, recullen i descriuen els mètodes a seguir pel tractament de vegetació. Els treballs





Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls

executats per l'empresa adjudicatària s'hauràn de dur a terme d'acord amb la maquinària estipulada i mètodes recollits als plans d'actuació esmentats.

Es recullen dos mètodes d'actuació:

M1	OP-01 Replanteig de l'obra OP-03 Poda inferior Op-07 Estassada manual del sotabosc	Es realitza una estassada manual del sotabosc amb una motodesbrossadora de 2,5CV. No es pot mecanitzar per una de les següents causes: pendent >40%, impossibilitat d'accés o presència d'obstacles de treball.
M2	OP-01 Replanteig de l'obra OP-03 Poda inferior OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc OP-08 Repàs manual estassada sotabosc	S'estassa el sotabosc de forma mecanitzada amb un tractor de 127CV amb cabestrany quan el pendent és =20% o amb una tanqueta de 25CV quan el pendent es situa entre el 20 i el 40%. Finalment es fa un repàs manual amb una motodesbrossadora de 2,6CV.

4. MANTENIMENT DE LES FRANGES PERIMETRALES DE BAIXA COMBUSTIBILITAT

Per tal de garantir que els objectius i criteris de prevenció definits a la memòria del PPU tinguin una continuïtat temporal en el conjunt de la franja perimetral, més enllà del període immediatament posterior a les obres d'obertura executades, es realitzarà periòdicament l'estassada i la trituració del sotabosc.

L'estassada del sotabosc es farà arreu. La maquinària a utilitzar es defineix segons el mètode de manteniment corresponent definit en la memòria del projecte pertinent per a cada tram de les franges perimetrals.

En cas que ho indiqui el director d'obra, es respectaran aquells matolls de naturalesa menys inflamables a fi de garantir certa protecció del sòl. En tot cas, la cobertura arbustiva no superarà el 20%.

L'ordre d'estassada en aquestes zones es farà en funció de l'espècie, seguint l'ordre següent, de primer a últim a estassar:





Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls

- Brucs
- Plançons de pins
- Rebrots d'alzina i roure
- Arboços
- Boix

Si és necessari que quedin tanys d'arbres de rebrot, s'eliminaran tots els tanys més afeblits respectant un tany per soca. Sempre que sigui possible es trituraran in situ totes les restes vegetals, tant de l'estassada com de la poda dels arbres.

Les obres de manteniment consisteixen en estassar i triturar el sotabosc. Per a la seva execució s'han establert dos mètodes que es descriuen a la taula següent:

	DENSITAT ARBÒRIA <= 150 arbres/Ha	
PENDENT	Amb obstacles de treball o d'accés	Sense obstacles de treball ni accés
<40%	Manteniment 1 (M1)	Manteniment 2 (M2)
>40%	Manteniment 1 (M1)	

5. OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI

L'adjudicatari es compromet, a més de les obligacions contingudes en el Plec de clàusules administratives particulars, a:

- Donar compliment al que es detalla en l'apartat "Estudi bàsic de seguretat i salut" del PPI corresponent a cada franja d'actuació.
- Executar els treballs de manteniment de les franges perimetrals de baixa combustibilitat d'acord amb el Projecte corresponent a cada franja d'actuació sobre la reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc en la franja perimetral de baixa combustibilitat, redactat per la Diputació de Barcelona.** Els plànols que comprenen les actuacions esmentades es troben annexats a l'annex 1 d'aquest plec. Els projectes de qüestió seràn facilitats i posats a disposició de l'empresa adjudicatària per part d'aquest Ajuntament (consulta presencial si és necessària més informació de la que s'ofereix als plànols d'actuació de l'annex 1).



Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls

- c. La contractació dels professionals que l'adjudicatari hagi de realitzar s'ha d'efectuar d'acord amb la normativa legal vigent en aquesta matèria, en compliment del que disposa l'Estatut dels Treballadors, essent a càrrec de l'empresa adjudicatària totes les despeses de personal, incloses les càrregues socials. És també a càrrec de l'empresa tots els cursets necessaris perquè el personal compleixi amb qualsevol variació de la normativa legal durant la vigència del contracte.
- d. El contractista ha de disposar del personal necessari per satisfer adequadament les exigències del plec i abonar les seves retribucions, incentius i càrregues socials, tot complint amb la legislació vigent i els convenis que els afectin.

6. RÈGIM DE RECURSOS

Els actes de preparació i d'adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, la modificació i l'extinció d'aquest contracte, són susceptibles del recurs administratiu ordinari potestatiu de reposició davant l'alcalde/ssa, d'acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d'agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Els acords que adopti l'òrgan de contractació en l'exercici de les prerrogatives de l'Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d'agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

(DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT)





Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls

2. NUCLI URBÀ







