

PRESSUPOST N°: 039-21
DATA: 06-09-2021

CLIENT: COESTECNIC
Rbla. Principal, 37
08800 Vilanova i la Geltrú. (Bcn)

At. Sr. Iván Marced.

PRESSUPOST per al desmuntatge i posterior muntatge d'una marquesina de parada d'autobús amb MUPI.

Trasllat de marquesina de parada d'autobús d'Av. Cerdanyola a Pl. d'en Coll a Sant Cugat del Vallès.

0. DESMUNTATGE.

0.1 Desmuntatge de marquesina Vela model Sant Cugat. Picat de voreres a descalçar els ancoratges.				
0.2 Desmuntatge de la coberta i l'estructura de suport. Desmuntatge del MUPI. Desconnexió elèctrica.				
0.3 Reblert de forats a vorera i pavimentat amb el material existent. Transport de la marquesina desmuntada.	1,00	Ut	1.630,00	1.630,00 €
0.4 Materials	1,00	Ut	200,00	200,00 €

1. MUNTATGE.

1.0 Reparació i reposició, a taller, de components de la marquesina desmuntada i feines de neteja i pintura.	1,00	Ut	640,00	640,00 €
1.1 Replanteig segons plantilla. Excavació de pous de fonamentació. Muntatge d'esperes	1,00	Ut	745,00	745,00 €
1.2 Excavació i construcció de dos arquetes de 40x40x50 cm per a rebre connexions elèctriques i de dades. Tapa.	2,00	Ut	440,00	880,00 €
1.3 Pas de corrugat per a l'instal·lació elèctrica.	1,00	Ut	80,00	80,00 €
1.4 Muntatge de marquesina Vela model Sant Cugat amb MUPI.	1,00	Ut	980,00	980,00 €
1.5 Cablejat i connexions elèctriques.	1,00	Ut	310,00	310,00 €
1.6 Reconstrucció de voreres.	1,00	Ut	280,00	280,00 €

TOTAL	5.745,00 €
IVA 21%	1.206,45 €

TOTAL PRESSUPOST	6.951,45 €
-------------------------	-------------------

JTORRAS
OBRES I MANTENIMENTS S.L.

CIF B 65748014
Ctra. de Barcelona 131 baixos
08290 Cerdanyola del Vallès

grupJTorras

Acceptat Client.