

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	PC-CGB-19064 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	03	Drenatge
Títol 3	02	Passarel·la

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0304503	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 2)	32,02	1,000	32,02
2	J030K50L	U	Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids, segons la norma NLT 354 i UNE-EN 933-3 (P - 3)	44,87	1,000	44,87
3	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	32,02	1,000	32,02

TOTAL	Títol 3	01.01.03.02	108,91
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	PC-CGB-19064 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	04	Passarel·la Gelosía Warren
Títol 3	01	Subestructura

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 11)	28,57	1,000	28,57
2	J3V11A01	U	Comprovació de la integritat estructural mitjançant assaig sònic de pilons i mòduls de pantalla, amb martell de mà, segons la norma ASTM D 5882 (P - 12)	40,32	15,000	604,80
3	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 5)	100,25	6,000	601,50
4	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 8)	63,89	1,000	63,89
5	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 9)	18,13	1,000	18,13
6	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)	83,07	1,000	83,07

TOTAL	Títol 3	01.01.04.01	1.399,96
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	PC-CGB-19064 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	04	Passarel·la Gelosía Warren
Títol 3	02	Superestructura

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 11)	28,57	0,000	0,00
2	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 13)	16,68	25,000	417,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 2

3	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)	83,07	0,000	0,00
4	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 5)	100,25	3,000	300,75
5	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 8)	63,89	0,000	0,00
6	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 14)	606,00	1,000	606,00
7	J4ZB9300	U	Determinació de les característiques geomètriques d'un recolzament de neoprè (P - 16)	107,31	2,000	214,62
8	J441K108	U	1/2 Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23278, UNE-EN ISO 23277 (P - 15)	402,99	1,000	402,99
9	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 9)	18,13	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3	01.01.04.02	1.941,36
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	PC-CGB-19064 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	05	Accessos
Títol 3	01	Rampa Can Parera

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 5)	100,25	3,000	300,75
2	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 9)	18,13	0,000	0,00
3	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 11)	28,57	0,000	0,00
4	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 8)	63,89	0,000	0,00
5	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)	83,07	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3	01.01.05.01	300,75
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	PC-CGB-19064 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	05	Accessos
Títol 3	02	Rampa Camí Riera

PRESSUPOST

*

Pàg.: 3

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 5)	100,25	3,000	300,75
2	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 11)	28,57	0,000	0,00
3	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)	83,07	0,000	0,00
4	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 9)	18,13	0,000	0,00
5	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 8)	63,89	0,000	0,00
TOTAL		Títol 3	01.01.05.02		300,75	

Obra	01	PC-CGB-19064 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	05	Accessos
Títol 3	03	Esgales

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 5)	100,25	3,000	300,75
2	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 11)	28,57	0,000	0,00
3	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 9)	18,13	0,000	0,00
4	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)	83,07	0,000	0,00
5	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 8)	63,89	0,000	0,00
TOTAL		Títol 3	01.01.05.03		300,75	

Obra	01	PC-CGB-19064 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	06	Senyalització, Abalisament i Defenses
Títol 3	01	Passarel·la

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B2A205	U	Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 10)	56,69	1,000	56,69
2	J6A1SM0M	U	Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció, segons la norma UNE-EN 10-218-1 (P - 17)	40,99	1,000	40,99

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 4

3	J6A1TM0N	U	Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb determinació del diàmetre dels filferros i del pas de malla, segons la norma UNE-EN 10223 (P - 18)	33,98	1,000	33,98
4	JB121600	U	Comprovació de les característiques geomètriques d'una barana metàl·lica o mixta (P - 19)	89,12	1,000	89,12
5	J0B22304	U	Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 7)	345,84	1,000	345,84

TOTAL	Títol 3	01.01.06.01	566,62
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	PC-CGB-19064 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	06	Senyalització, Abalisament i Defenses
Títol 3	02	Accessos

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JB121600	U	Comprovació de les característiques geomètriques d'una barana metàl·lica o mixta (P - 19)	89,12	1,000	89,12
2	JB125302	U	Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior d'una barana, amb una càrrega d'1 kN/m, segons norma UNE 85238 (P - 20)	493,16	1,000	493,16

TOTAL	Títol 3	01.01.06.02	582,28
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	PC-CGB-19064 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	08	Mesures Correctores

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J011A200	U	Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations, carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons normes vigents (P - 1)	131,41	2,000	262,82
2	JR3AC201	U	Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal (humitat, duresa, granulometria, densitat aparent, resistència mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na, S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE (P - 22)	394,20	2,000	788,40
3	JR467200	U	Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició (P - 23)	148,50	1,000	148,50
4	JR468200	U	Percentatge de germinació per espècie (P - 24)	75,92	1,000	75,92
5	JR471150	U	Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la hidrosembra, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la materia seca (a 105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació (P - 25)	542,17	1,000	542,17
6	JR473170	U	Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la materia seca (a 105º C) (P - 26)	385,50	2,000	771,00
7	JR31S404	U	Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontinua, anàlisi del PH (en H2O 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III) (P - 21)	123,00	1,000	123,00

TOTAL	Capítol (1)	01.01.08	2.711,81
--------------	--------------------	-----------------	-----------------

PRESSUPOST

*

Pàg.: 5

Obra	01	PC-CGB-19064 CQ
Capítol	02	LOT 2
Capítol (1)	01	Instal·lacions
Títol 3	01	Enllumenat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JTG3U009	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables (escalfament i sobrecàrrega permanent) de quadre elèctric i cofret de maniobra comptatge i protecció i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 60947-2, UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898, UNE 20383, REBT i plec i memòria de qualitat (P - 28)	590,34	1,000	590,34
2	JTG1U001	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de quadre elèctric i cofret de maniobra, comptatge i protecció i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 60947-2, UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898, UNE 20383, REBT i d'acord amb el plec presc.tèc. i mem qualitat (P - 27)	590,34	1,000	590,34
TOTAL	Títol 3		01.02.01.01		1.180,68	

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 4: Títol 3			Import
Títol 3	01.01.01.01	Treballs previs	0,00
Capítol (1)	01.01.01	Treballs Previs	0,00
Títol 3	01.01.02.01	Excavacions	0,00
Títol 3	01.01.02.02	Rebliments	0,00
Títol 3	01.01.02.03	Esculleres	0,00
Capítol (1)	01.01.02	Moviment de Terres	0,00
Títol 3	01.01.03.01	Zona Can Parera	0,00
Títol 3	01.01.03.02	Passarel·la	108,91
Capítol (1)	01.01.03	Drenatge	108,91
Títol 3	01.01.04.01	Subestructura	1.399,96
Títol 3	01.01.04.02	Superestructura	1.941,36
Capítol (1)	01.01.04	Passarel·la Gelosía Warren	3.341,32
Títol 3	01.01.05.01	Rampa Can Parera	300,75
Títol 3	01.01.05.02	Rampa Camí Riera	300,75
Títol 3	01.01.05.03	Escales	300,75
Capítol (1)	01.01.05	Accessos	902,25
Títol 3	01.01.06.01	Passarel·la	566,62
Títol 3	01.01.06.02	Accessos	582,28
Capítol (1)	01.01.06	Senyalització, Abalisament i Defenses	1.148,90
Títol 3	01.01.07.01	Classificació de residus	0,00
Títol 3	01.01.07.02	Càrrega, transport i deposició de residus	0,00
Títol 3	01.01.07.03	Disposició de residus a instal·lació autoritzada	0,00
Capítol (1)	01.01.07	Gestió de residus	0,00
Títol 3	01.01.09.01	Electricitat	0,00
Capítol (1)	01.01.09	Serveis Afectats	0,00
Títol 3	01.01.11.01	Partides Alçades de Cobrament Íntegre	0,00
Títol 3	01.01.11.02	Partides Alçades a Justificar	0,00
Capítol (1)	01.01.11	Partides alçades	0,00
Títol 3	01.02.01.01	Enllumenat	1.180,68
Títol 3	01.02.01.02	Energia	0,00
Capítol (1)	01.02.01	Instal·lacions	1.180,68
Títol 3	01.02.02.01	Classificació de residus	0,00
Títol 3	01.02.02.02	Càrrega, transport i deposició de residus	0,00
Títol 3	01.02.02.03	Disposició de residus a instal·lació autoritzada	0,00
Capítol (1)	01.02.02	Gestió de residus	0,00
Títol 3	01.02.04.01	Partides Alçades a Justificar	0,00
Capítol (1)	01.02.04	Partides alçades	0,00
			6.682,06

NIVELL 3: Capítol (1)			Import
Capítol (1)	01.01.01	Treballs Previs	0,00
Capítol (1)	01.01.02	Moviment de Terres	0,00
Capítol (1)	01.01.03	Drenatge	108,91
Capítol (1)	01.01.04	Passarel·la Gelosía Warren	3.341,32
Capítol (1)	01.01.05	Accessos	902,25
Capítol (1)	01.01.06	Senyalització, Abalisament i Defenses	1.148,90
Capítol (1)	01.01.07	Gestió de residus	0,00
Capítol (1)	01.01.08	Mesures Correctores	2.711,81
Capítol (1)	01.01.09	Serveis Afectats	0,00
Capítol (1)	01.01.10	Estudi de Seguretat i Salut	0,00

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Capítol (1)	01.01.11	Partides alçades	0,00
Capítol	01.01	LOT 1	8.213,19
Capítol (1)	01.02.01	Instal·lacions	1.180,68
Capítol (1)	01.02.02	Gestió de residus	0,00
Capítol (1)	01.02.03	Estudi de Seguretat i Salut	0,00
Capítol (1)	01.02.04	Partides alçades	0,00
Capítol	01.02	LOT 2	1.180,68

9.393,87

NIVELL 2: Capítol Import

Capítol	01.01	LOT 1	8.213,19
Capítol	01.02	LOT 2	1.180,68
Obra	01	PC-CGB-19064 CQ	9.393,87

9.393,87

NIVELL 1: Obra Import

Obra	01	PC-CGB-19064 CQ	9.393,87
			9.393,87

CONTROL DE QUALITAT. PONTS I ESTRUCTURES. NOVA PASSARELLA EN PARALLEL A LA C-155
DEL PK 6+900 AL PK 7+100. PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
CLAU: PC-CGB-19064

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	9.393,87
-------------------------------------	----------

Subtotal	9.393,87
-----------------	----------

21 % IVA SOBRE 9.393,87.....	1.972,71
------------------------------	----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 11.366,58
---------------------------------------	-------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(ONZE MIL TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)
