



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS DE PODA D'UNA PART DE L'ARBRAT VIARI DE MARTORELLES

1.CONDICIONS GENERALS

1.1. Objecte

Aquest contracte comprèn els treballs d'esporga de part de les moreres municipals (*Morus alba*) i té per objecte fixar les condicions tècniques pels treballs de poda de l'arbrat que s'especifica a l'Annex.

1.2.- Durada del contracte.

El contracte comprèn el període de la campanya de poda del mes de novembre del 2022 fins a la primera setmana del mes de gener 2023, a concretar segons la previsió de caiguda de la fulla.

2. DEFINICIÓ I ORGANITZACIÓ DELS TREBALLS DE PODA

2.1.Tipus de poda

2.1.1 -Poda de brocada

És aquella que es practica en determinats arbres que s'esporguen anualment amb l'objectiu de controlar el volum de la seva capçada o per evitar la seva fructificació que només té lloc sobre branques de més d'un any.

Es fan talls en els brots més vigorosos seleccionats del darrer any pinçant-los a 1/3 de la seva longitud i per sobre d'un borró i eliminar la resta de brots mal dirigits o que no interessin.

Es rebaixarà part de la copa fent una reducció de branques, intentant mantenir l'estructura de la capçada, amb la finalitat de reduir riscos i molèsties derivats de la proximitat de les branques i façanes, semàfors, senyals de tràfics, línies de serveis elèctrics, telefònics, teulades, etc.

S'aplicarà aquests tipus de poda al arbres de port petit i mitjà detallats a l'annex.

2.1.2.- Poda de reducció de capçada.

Aquest tipus de poda es realitza per reduir la capçada deixant l'arbre amb la seva forma original intacta, però com a màxim un 1/3 més petit. Aquesta esporga també es realitza en operacions de reequilibri de capçada, actuant només en un dels costats de la capçada.

S'aplicarà aquests tipus de poda al arbres de port gran detallats a l'annex.

2.2. Inventari de l'arbrat.



La poda del arbres objecte d'aquest contracte s'especifica a l'annex.

Els serveis tècnics poden realitzar les variacions que consideri oportunes sempre que el total d'arbrat a podar no es modifiqui.

2.3. Execució dels treballs.

L'arbrat objecte de la poda són moreres de fulla caduca, aquesta poda s'haurà de realitzar entre el mes de novembre i la primera setmana de gener.

S'actuarà seguint les directrius generals dels serveis tècnics i es podarà el mínim imprescindible, segons les necessitats de cada situació, procurant no modificar el port natural de l'arbre.

Si algun dels exemplars objecte de poda està mort, caldrà talar-lo i notificar-ho als serveis tècnics.

S'iniciarà els treballs pel carrer de l'Horta ja que és la zona amb més quantitat de moreres i on hi ha més problemes veïnals.

2.4. Senyalització dels carrers.

L'adjudicatari haurà de senyalitzar els carrers, almenys 72 hores abans de l'execució dels treballs per tal de garantir la bona marxa dels treballs i causar el mínim de problemes a la població.

Les senyals es col·locaran lligades als arbres, caldrà col·locar-ne tantes com sigui necessari per tal que siguin fàcilment visibles des de qualsevol punt del carrer afectat.

Quan sigui imprescindible tallar el carrer a la circulació de vehicles, es planificarà conjuntament amb la policia local amb suficient antelació.

2.5. Retirada de restes

Els residus resultants de l'execució dels treballs d'esporga s'hauran de retirar el mateix dia. Una vegada eliminada la part més grollera dels residus, es procedirà a la neteja per retirar les fulles, serradures i altres residus de petita dimensió. Els carrers han de quedar nets de brancatge i tot tipus de restes després de cada jornada laboral.

En el cas que es creguin necessari passar l'escombradora municipal caldrà avisar amb antelació per planificar-ho amb l'empresa de neteja viària.

Les restes vegetals resultants es dipositaran on informi els serveis tècnics municipals.

3. PLA D'EXECUCIÓ

Els licitadors hauran de presentar en la seva oferta en l'apartat dels criteris que



depenen d'un judici de valor, un pla de funcionament en que s'hi reflecteixin les seves previsions dels treballs. Dins aquestes previsions caldrà detallar:

- Planificació dels treballs
- Previsió de personal
- Relació de vehicles, maquinària i eines previstes

4. SEGURETAT I SALUT

L'adjudicatari ha de complir amb l'obligació de garantir la seguretat laboral dels seus treballadors. Per arribar a aquest objectius, ha de posar a disposició de la contracta tots els elements que permetin aplicar les mesures de protecció i prevenció necessàries per tal d'evitar accidents i perjudicis de tot ordre, essent responsable d'aquests i atenent en aquesta matèria a la legislació general de l'Estat.



ANNEX:

Nom del carrer:	Unitats de moreres:
De l'Horta	39
De Catalunya	40
De Montnegre	2
De Can Puig	14
De les Escoles	30 (21 moreres i 9 sófores)
Costa	16
TOTAL:	141