

CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ

C/ Soldevila, 18

25620 – TREMP (Lleida)

Ref. Núm. 040322

Oferta honoraris d'enginyeria corresponents a la Direcció Facultativa de les Obres i la Coordinació de Seguretat i Salut en fase d'execució, corresponent al LOT 2 (Estructures metàl·liques) del Projecte Itinerari pel marge dret de la Noguera Pallaresa entre els embassaments de Sant Antoni i Terradets.

Lleida, 16 de maig de 2022,

A continuació es detalla la relació de tasques corresponents als Serveis Tècnics d'Enginyeria a contractar per a la Direcció Facultativa i la Coordinació de Seguretat en fase d'execució de les obres corresponents al LOT 2 del projecte de referència, i que es descriuen a continuació:

a. Execució de passarel·les peatonals. Fonamentació i estructura metàl·lica.

1. Passarel·la metàl·lica adossada a voral de carretera C-13/ferrocarril.
 - 1.1. Passarel·la peatonal Tram E1. Longitud 60 metres.
 - 1.2. Passarel·la peatonal Tram E4. Longitud 60 metres.
2. Passarel·la metàl·lica adossada a voral de carretera C-13 al marge de l'embassament de Sant Antoni.
 - 2.1. Passarel·la peatonal Tram E2. Longitud 74 metres.
 - 2.2. Passarel·la peatonal Tram E3. Longitud 119 metres.
 - 2.3. Passarel·la peatonal Tram E5. Longitud 83 metres.
 - 2.4. Passarel·la peatonal. Longitud 5 metres.
3. Passarel·la metàl·lica adossada al voral de la carretera C-13 al marge de l'embassament de Terradets.
 - 3.1. Passarel·la peatonal Tram A9. Longitud 6 metres.

b. Execució de pas elevat sobre la Llau de Puigcercós.

Estructura metàl·lica de longitud 20 m per al pas peatonal sobre la Llau de Puigcercós, d'amplada 1,50 m. Pas elevat per mitjà del disseny de dues jàsseres en gelosia.

El contingut dels serveis ofertats serà el següent :

I.- Direcció Facultativa de les Obres.

Coordinació i Direcció Facultativa de les Obres per a la seva correcta execució, i seguiment del desenvolupament de les diferents partides d'obra.

Revisió de les possibles modificacions proposades per la Propietat o bé per les pròpies circumstàncies de l'emplaçament o característiques de les obres.

Redacció de les certificacions parcials d'obra quan aquestes siguin requerides per entitats financeres o estaments oficials.

Redacció de la Certificació Final d'Obra, un cop finalitzada aquesta.

II.- Coordinació de Seguretat i Salut en fase d'execució de les obres.

Confecció de l'Acta de Designació de Coordinador de Seguretat i Salut, convenientment visada pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya.

Revisió de tots els Plans de Seguretat i Salut que seran prescriptius de redacció per tots i cadascun dels diferents contractistes que intervinguin durant l'execució de les obres.

Emissió de les Actes d'Aprovació corresponents a cadascun dels Plans de Seguretat i Salut, un cop revisats aquests, convenientment visades pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya.

La **valoració econòmica dels Serveis Tècnics d'Enginyeria** descrits es resumeix a continuació:

CONCEPTE	IMPORT (€)
I.- Direcció Facultativa de les obres corresponents al projecte de referència.	3.900 €
II.- Coordinació de Seguretat i Salut en fase d'execució de les obres.	1.680 €

NOTA: Pel que fa a les tasques relacionades amb la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat, no estaran incloses a la present valoració econòmica l'import de les següents partides:

- IVA.
- Drets de visat per part del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya.
- Còpies de la documentació tècnica (justificades per mitjà d'albarà).
- Qualsevol altre concepte no inclòs en la present proposta.

FORMA DE PAGAMENT:

L'abonament dels honoraris es realitzarà de la següent manera:

- 5.580 € en el moment del lliurament de la Certificació Final de les Obres.

**CONSELL COMARCAL DEL
PALLARS JUSSÀ**

ALBERT MÀSICH SANAGUSTÍN
MÀSICH ENGINYERS INDUSTRIALS, S.L.P.