

PRESSUPOST I AMIDAMENTS**TANCAMENT PERIMETRAL DIPÒSIT ESPINAVELL**

Molló

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 01 TANCAMENT PERIMETRAL									
01.01	m Reixat acer h=2m,tela met.torsió simp.,galv.+plastif.,pas=50mm,D=2/3mm+pals,D=50mm/3m,col.ancor.obra Subministrament i col·locació de reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars								
	tancament perimetral dipòsit	1	80,00			80,00	80,00		
							80,00	34,97	2.797,60
01.02	u Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i malla elect Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mmIndeterminat, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada								
	accés peatonal dipòsit	1				1,00	1,00		
							1,00	405,69	405,69
01.03	u Porta de dues fulles batents de 4x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i malla e Porta de dues fulles batents de 4x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants de perfil HEB-100 mmIndeterminat, passador amb topall antioberturalIndeterminat, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada								
	accés vehicles dipòsit	1				1,00	1,00		
							1,00	458,26	458,26
TOTAL CAPITOL 01 TANCAMENT PERIMETRAL									3.661,55
TOTAL.....									3.661,55

RESUM DE PRESSUPOST

TANCAMENT PERIMETRAL DIPÒSIT ESPINAVELL

Molló

Capítol	Descripció	Import	%
01	TANCAMENT PERIMETRAL	3.661,55	100,00
	PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL	3.661,55	
	13,00% Despeses Generals	476,00	
	6,00% Benefici industrial	219,69	
	Suma	695,69	
	PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA	4.357,24	
	21% I.V.A	915,02	
	PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ	5.272,26	

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de CINC MIL DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

Molló, a setembre de 2022.

El Tècnic,
Jordi Valldaura Pous, etop