



**Consell Comarcal
del Segrià**

**PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DELS
SUBMINISTRAMENT DE CAIXES I CONTENIDORS PER A LES
DEIXALLERIES DE LA COMARCA DEL SEGRIÀ
EXPEDIENT NÚM. 3168/2022**



índex

1.	DESCRIPCIÓ DE L'OBJECTE.....	3
2.	QUANTITAT.....	3
3.	REQUERIMENTS TÈCNICS MÍNIMS.....	3
3.1	CONTENIDORS DE CADENA.....	3
3.2	CONTENIDORS DE CADENA AMB TAPA.....	4
3.3	CONTENIDORS DE GANXO 25/30 m3.....	5
3.4	CONTENIDORS DE GANXO 15/20 m3.....	5
3.5	PORTES CONTENIDORS DE GANXO.....	6
3.6	PORTES CONTENIDORS DE GANXO.....	7
4.	EXECUCIÓ DEL PROJECTE.....	7
5.	GARANTIA.....	9
6.	PRESSUPOST.....	9

1. DESCRIPCIÓ DE L'OBJECTE

Subministrament, transport i descàrrega de caixes obertes metàl·liques per a la recollida de residus i accessoris.

Subministrament, transport, descàrrega i instal·lació de portes partides metàl·liques de caixes obertes metàl·liques per a la recollida de residus i accessoris.

Tots els elements a lliurar hauran de portar identificada la seva capacitat expressada en m³ i disposar d'un codi identificador

2. QUANTITAT

2 contenidors de cadena de 5,2 m³

4 contenidors de cadena amb tapa de 5,6 m³

3 contenidors de GANXO de 25/30 m³

3 contenidors de GANXO de 15/20 m³

2 portes de contenidors de ganxo 2 fulles per a un marc de 227x140 mm

1 porta de contenidors de ganxo 2 fulles per a un marc de 227x90 mm

3. REQUERIMENTS TÈCNICS MÍNIMS

3.1 CONTENIDORS DE CADENA

Capacitat	5,2 m ³
Longitud màxima	3,80 m
Amplada màxima	2,00 m
Alçada màxima	1,30 m
Gruix de xapa	3/4 mm
Tipus de soldadura	Soldadura en cordó continu
Pintat d'imprimació	1 capa
Pintat esmalt	2 capes color blanc



**Consell Comarcal
del Segrià**

sinètic	
Retolació	Hauran d'incorporar el logo pintat negre del Consell Comarcal del Segrià als laterals de 72 x 60 cm

3.2 CONTENIDORS DE CADENA AMB TAPA

Capacitat	5,6 m ³
Longitud màxima	3,80 m
Amplada màxima	2,00 m
Alçada màxima	1,30 m
Gruix de xapa	3/4 mm
Tipus de soldadura	Soldadura en cordó continu
Pintat d'imprimació	1 capa
Pintat esmalt sintètic	2 capes color verd
Retolació	Hauran d'incorporar el logo pintat blanc del Consell Comarcal del Segrià als laterals





Els contenidors de cadena s'hauran de poder transportar amb vehicle multicontainer de cadenes estàndard.

3.3 CONTENIDORS DE GANXO 25/30 m³

Tipus de residus	Alta densitat
Capacitat	25/30 m ³
Longitud màxima	6,0 m
Amplada màxima	2,5 m
Alçada màxima	2,25 m
Gruix de xapa base	4 mm
Gruix de xapa lateral	3/4 mm
Porta	2 fulles d'obertura lateral
Rodes	2 rodes d'arrossegament de 200 mm
Tipus de soldadura	Soldadura en cordó continu
Pintat d'imprimació	1 capa



**Consell Comarcal
del Segrià**

Pintat esmalt sintètic	2 capes color blanc
Retolació	Hauran d'incorporar el logo pintat negre del Consell Comarcal del Segrià als laterals 72 x 60 cm

3.4 CONTENIDORS DE GANXO 15/20 m3

Tipus de residus	Alta densitat
Capacitat	15/20 m ³
Longitud màxima	6,0 m
Amplada màxima	2,5 m
Alçada màxima	1,5 m
Gruix de xapa base	4 mm
Gruix de xapa lateral	3/4 mm
Porta	2 fulles d'obertura lateral
Rodes	2 rodes d'arrossegament de 200 mm
Tipus de soldadura	Soldadura en cordó continu
Pintat d'imprimació	1 capa
Pintat esmalt sintètic	2 capes color blanc
Retolació	Hauran d'incorporar el logo pintat negre del Consell Comarcal del Segrià als





**Consell Comarcal
del Segrià**

	laterals 72 x 60 cm
--	---------------------

Els contenidors de ganxo s'hauran de poder transportar amb vehicle multivol. El sistema ha de ser d'auto càrrega amb sistema de ganxo i tindrà un boló de 50 mm de diàmetre com a mínim i alçada estàndard de 1.450 mm. El sistema de ganxo ha de ser reforçat a la base per evitar sobreesforços de les planxes de la caixa.

3.5 PORTES CONTENIDORS DE GANXO

Tipus de porta	partida
Longitud	227 mm
Alçada	140 mm
Gruix de xapa lateral	3/4 mm
Porta	2 fulles d'obertura lateral
Tipus de soldadura	Soldadura en cordó continu
Pintat d'imprimació	1 capa
Pintat esmalt sintètic	2 capes color blanc
Retolació	Hauran d'incorporar el logo pintat negre del Consell Comarcal del Segrià als laterals 72 x 60 cm

3.6 PORTES CONTENIDORS DE GANXO

Tipus de porta	partida
----------------	---------





**Consell Comarcal
del Segrià**

Longitud	227 mm
Alçada	90 mm
Gruix de xapa lateral	3/4 mm
Porta	2 fulles d'obertura lateral
Tipus de soldadura	Soldadura en cordó continu
Pintat d'imprimació	1 capa
Pintat esmalt sintètic	2 capes color blanc
Retolació	Hauran d'incorporar el logo pintat negre del Consell Comarcal del Segrià als laterals 72 x 60 cm

4. EXECUCIÓ DEL PROJECTE

El subministrament dels contenidors s'haurà de realitzar en el termini màxim de 16 setmanes (120 dies) comptadors a partir de la data que es fixi com a inici en el document de formalització del contracte (signatura de la resolució d'adjudicació) i amb els següents punts d'entrega:

Descripció	Deixalleria Torrefarre ra	Deixalleri a Almacell es	Deixalleri a Alcoletge
Ganxo 25-30 m ³	1	1	1
Ganxo 15-20 m ³	0	1	2
Cadenes 5,2 m ³	0	2	0





**Consell Comarcal
del Segrià**

Cadenes 5,6 m ³ amb tapa	1	2	1
Portes	0	3	0

La ubicació de les deixalleries en aquests municipis és la següent:

Municipi deixalleria	Adreça
Torrefarre ra	Pol. Ind. Raconada, 25123 Torrefarrera, Lleida.
Almacelles	Pol. Ind. Partida Pla de la Creu, 25100, Lleida.
Alcoletge	Pol. Ind. La Nora (Sector C) c/ Pallars Sobirà, 45 - Alcoletge

El transport haurà d'estar inclòs en el preu de subministrament.

L'horari requerit per al lliurament s'haurà de consensuar amb el Consell Comarcal del Segrià i sempre serà de dilluns a divendres entre les 9 h i les 15 h.

L'empresa adjudicatària serà la responsable de realitzar el transport del material i de la instal·lació de les portes amb les garanties adients de seguretat, manipulació i qualitat.

5. GARANTIA

S'estableix un període de garantia de 2 anys.

Durant aquest període, l'empresa adjudicatària quedarà subjecta a una total disponibilitat tècnica i funcional en rectificació, esmena, correcció de defectes i integració de components.

6. PRESSUPOST

Desglossament del subministrament:

- Contenedors de cadena de 5,2 m³ □ 2 unitats





**Consell Comarcal
del Segrià**

- Contenedors de cadena amb tapa de 5,6 m³ □ 4 unitats
- Contenedors de GANXO de 25/30 m³ □ 3 unitats
- Contenedors de GANXO de 15/20 m³ □ 3 unitats
- Portes de contenidors de ganxo 2 fulles per a un marc de 227x140 mm □ 2 unitats
- Porta de contenidors de ganxo 2 fulles per a un marc de 227x90 mm □ 1 unitat

Total import base (IVA exclòs): 48.537,83€

Total import IVA (21%): 10.192,94€

Total import (IVA inclòs): 58.730,77€

