

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES LOT 2 – SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE DE CARPES.

1.- Objecte del Lot 2: Subministrament, muntatge i desmuntatge de carpes.

Cobrir una superfície total de 975 m2.

La necessitat de les carpes són per la Fira del Gall:

- La Fira del Gall, que se celebra durant el cap de setmana abans de Nadal.

Això no obstant, la superfície total final a instal·lar podrà variar a l'alça o a la baixa un 20%, segons les necessitats de la Direcció de la Fira.

L'empresa adjudicatària es fa plenament i única responsable del compliment de les normes vigents sobre funcionament de les empreses del seu sector sobre el personal de muntatge i manteniment.

2.- Característiques tècniques

CARPES	DIMENSIONS	DESTINACIÓ	SUPERFÍCIE MÀX.
CARPA I	55x15x4	Fira del Gall	825m2
CARPA II	15x5x3	Fira del Gall	75m2
CARPA III	15x5x3	Fira del Gall	75m2

TOTAL SUPERFÍCIE 975 m2

Estructura

Les carpes hauran de tenir les següents característiques:

- Mòduls de 5,00 metres de longitud entre eixos.
- L'alçada lateral sota suports de carpes i cúpules no serà inferior a 3 mts.
- Resistència al vent de 100 Km/h, i resistència a sobrecàrrega de neu 125 Kg/m2.
- Lones ignífugues en compliment de la normativa M2 tant en transparent, translúcid i opac.
- No seran admeses peces defectuoses i els tirants no presentaran malformacions.
- Totes les carpes s'han de poder completar amb els accessoris i complements que calgui: il·luminació, tarima de fusta auto-flotant, moqueta, cortinatge, lones opaques, transparent o amb finestres, portes d'emergència, climatització (aire condicionat o calefacció).
- Els muntatges s'efectuaran complint la norma UNE-EN 13782: 2016 de seguretat en estructures temporals i carpes.

Declaració conforme l'empresa licitada presentarà abans de l'inici del muntatge un informe tècnic signat per un enginyer col·legiat que acrediti que els mitjans i procediments d'instal·lació són els adequats, i que les característiques de les carpes a subministrar reuneixen els requisits d'homologació fixats per la Comissió Europea.

Lones

Les lones de la coberta estaran en perfecte estat de conservació i neteja. En cas que presentin bosses o goteres hauran de ser canviades per nou material abans de l'inici de la Fira. En cas que es detecti la incidència en el decurs de la Fira es valorarà la millor proposta tècnica per la resolució immediata.

Altres elements

Els laterals i frontals estaran dotats de portes d'emergència de 3 metres segons les indicacions de la direcció de la Fira. Així mateix, els accessos tindran rampes de ferro per evitar barreres arquitectòniques i facilitar l'accés dels visitants. Totes les carpes disposaran de la tarima corresponent.

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

Codi validació document:
14155463242640475735



Presentació

L'empresa presentarà un catàleg del material ofertat amb referències, imatges, preu unitari (m2) i complements per tal de valorar la qualitat i disseny del material.

3.- Emplaçament de les carpes.

El lloc d'emplaçament de les carpes serà al municipi de Vilafranca del Penedès al Parc de Sant Julià o a l'indret indicat per la direcció de la Fira del Gall. A l'inici del muntatge la direcció de la Fira facilitarà plànols acotats de distribució dels espais i es farà el replanteig sota l'aprovació de la direcció.

4.- Dates de muntatge i desmuntatge.

Cada any la direcció de Fires passarà el calendari de la Fira del Gall. Es pactaran les dates de muntatge i desmuntatge, segons planificació de la direcció de la Fira, tenint en compte que els espais de fira tenen altres usos. L'empresa adjudicatària haurà de tenir la capacitat d'adaptar els muntatge i desmuntatge ens els terminis establerts per la direcció de la fira.

L'empresa adjudicatària haurà de tenir la capacitat de resoldre qualsevol incidència de material en un temps màxim de 24 hores.

5.- Manteniment durant els dies de la Fira.

Durant tots els dies de celebració de la Fira, en horari de Fira, l'empresa adjudicatària atendrà qualsevol incidència que pugués sorgir amb les carpes i accessoris.

El personal de manteniment vetllarà en tot moment pel perfecte estat de les carpes i complements: portes d'emergència, tarimes, rampes, etc. En cas de pluja faran una revisió general de totes les carpes.

La reposició o substitució dels elements malmesos així com la resolució de qualsevol incidència es realitzarà en un termini d'una hora des de la seva comunicació.

6.- Preu.

El preu inclourà el transport, muntatge, lloguer, personal de manteniment i desmuntatge de les estructures, cobertes i laterals, portes, tarimes i rampes d'acord amb les prescripcions establertes, així com totes les despeses derivades del personal, ja sigui en dies laborals com en dies festius.

El preu de les carpes de grans dimensions s'ofertarà per metre quadrat i amb l'IVA no inclòs i no serà superior a 16€/m2.

L'import a facturar serà el producte dels metres quadrats definitivament instal·lats pel preu adjudicat, fins a un límit màxim de despesa total de 15.600€ IVA exclòs (18.876,00€ IVA inclòs). No obstant, la superfície total de carpes pot variar en un +/- 20% respecte el total aprovat.

**Tal com està en l'Àrea de Desenvolupament Econòmic
i Projectió Exterior**

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

Codi validació document:
14155463242640475735

