

PRESUPUESTO

Obra		01	Pressupost Programa Control			
Capítulo		01	Cales i assajos			
NUM.	CÓDIGO	UM	DESCRIPCIÓN	PRECIO	MEDICIÓN	IMPORTE
1	J191HP4B	u	Cala completa de reconeixement in situ en l'actual paviment de la Sala Sol de l'Estació Barcelona Nord, en la base d'un dels seus pilars, segons replanteig en plànol adjunt, fins descobrir la volta ceràmica del forjat amb presa de dimensions de tots els elements constituents, perfils metàl·lics del forjat i dels pilars, gruix de les voltes, identificació de les unions i dels reblons, amb restitució final de la cala i del paviment al seu estat inicial, incloent informe amb croquis i fotografies dels punts indicats, així com de l'estat de tots els elements estructurals, identificant processos de corrosió, fatiga, alabeig, trencament, danys per foc o moviments diferencials. (P - 1)	1.880,00	1,000	1.880,00
2	J4V1IA10	u	Prova estàtica de posada en càrrega del forjat de la Sala Sol de l'Estació del Nord, sobre una superfície de 1,00 x 3,00 m2, segons replanteig en plànol adjunt i 800 kg/m2 de càrrega màxima (2.400 kg), segons l'art. 101.2 de l'EHE-08 i la norma UNE 7457/86, en quatre graons de càrrega / descàrrega, amb lectures en sis punts amb comparadors de precisió mínima 0,01 mm i duració màxima de l'assaig 24 hores, incloent informe amb croquis, fotografies i resultats de la prova. (P - 2)	2.020,00	2,000	4.040,00
TOTAL		Capítulo	01.01			5.920,00

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 5.920,00

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE € 5.920,00

21 % IVA SOBRE 5.920,00..... 1.243,20

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 7.163,20

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a
set mil cent seixanta-tres euros amb vint centims