



PRESSUPOST

Data: 04/11/22

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost PCQ 24H IGUALADA
Capítol	02	MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J03D8208	u	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 1)	1,000	
2	J2VCR10P	u	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 12)	30,000	

TOTAL Capítol 01.02

Obra	01	Pressupost PCQ 24H IGUALADA
Capítol	06	FORMIGÓ FRESC

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J06064LT	u	Mostreig, realització de con d'Abrams, fabricació de provetes, curat, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc (5) provetes cilíndriques de Ø15x30 cm o cúbiques de 15 * 15 , segons les normes UNE-EN 12350-1:2020, UNE-EN 12390-1:2013, UNE-EN 12390-2:2020 i UNE-EN 12390-3:2020, inclou tramesa dels informes a propietat, direcció d'obra, direcció d'execució d'obra i OCT. (P - 2)	100,000	

TOTAL Capítol 01.06

Obra	01	Pressupost PCQ 24H IGUALADA
Capítol	07	ACER CORRUGAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B2SD0H	u	Determinació de les característiques geomètriques del corrugat, massa real i àrea de la secció recta transversal mitjana equivalent d'una proveta d'acer amb característiques especials de ductilitat per a armar formigons, segons la norma UNE 36065 (P - 5)	7,000	
2	J0B28103	u	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	7,000	
3	J0B2TD0H	u	Determinació de les característiques mecàniques: resistència a la tracció, límit elàstic, allargament de ruptura i doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer amb característiques especials de ductilitat per a armar formigons, segons la norma UNE 36065 (P - 6)	7,000	

TOTAL Capítol 01.07

Obra	01	Pressupost PCQ 24H IGUALADA
Capítol	08	ACER LAMINAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------



PRESSUPOST

Data: 04/11/22

Pàg.: 2

1	J441K108	u	Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 13)	4,000
2	J89ZSH0M	u	Determinació del gruix de pel·lícula d'un recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre de determinacions igual o superior a 15 (P - 24)	20,000

TOTAL Capítol 01.08

Obra 01 Pressupost PCQ 24H IGUALADA
Capítol 09 FÀBRICA DE MAÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J071530C	u	Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11 (P - 3)	4,000	
2	J0F06A0X	u	Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de peces per a obres de fàbrica de ram de paleta, segons la norma UNE-EN 772-1 (P - 7)	1,000	

TOTAL Capítol 01.09

Obra 01 Pressupost PCQ 24H IGUALADA
Capítol 10 COBERTES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J5V11151	u	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401, inclou redacció de l'informe d'inspecció. (P - 14)	3,000	
2	P5V0-02AH	u	Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió (P - 39)	1,000	

TOTAL Capítol 01.10

Obra 01 Pressupost PCQ 24H IGUALADA
Capítol 11 REVESTIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J89ZSH0M	u	Determinació del gruix de pel·lícula d'un recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre de determinacions igual o superior a 15 (P - 24)	80,000	
2	J811SATE	u	Determinació de la adherència a la tracció del material d'acabat aplicat en l'acabat de les façanes, sistema "SATE", seguint els criteris bàsics de la norma UNE-1015-12/2000. (P - 23)	4,000	
3	J811SAT2	u	Determinar la resistència a la tracció del sistema d'ancoratge i/o espigues utilitzat per fixar les plaques EPS de la façana (P - 21)	4,000	



PRESSUPOST

Data: 04/11/22

Pàg.: 3

4	J811SAT3	u	Jornada o fracció de tècnic inspector per la realització d'inspecció visual d'execució de façana SATE segons DITE i especificacions de projecte. (P - 22)	2,000
5	J811RAJO	u	Determinació de l'adherència del morter de ciment d'una mostra de gres ceràmic / porcelànic, segons la norma UNE-EN 12004, amb un mínim de 5 determinacions. (P - 20)	2,000

TOTAL	Capítol	01.11
--------------	----------------	--------------

Obra	01	Pressupost PCQ 24H IGUALADA
Capítol	12	PAVIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J911G2CD	u	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633, per a un nombre de determinacions igual o superior a 10 (P - 25)	5,000	
2	J911G2CI	u	1/2 Jornada determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633, per a un nombre de determinacions igual o superior a 10 (P - 26)	5,000	
3	J0FH5LOV	u	Assaig de resistència a la gelada d'una mostra de cinc rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-12 (P - 9)	1,000	
4	J0FH2R0K	u	Determinació de l'absorció d'aigua d'una mostra de deu rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-3 (P - 8)	1,000	
5	J0FHBR0J	u	Determinació de les característiques dimensionals d'una mostra de deu rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-2 (P - 11)	1,000	
6	J0FH8R0L	u	Determinació de la força de ruptura i de la resistència a la flexió d'una mostra de deu rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-4 (P - 10)	1,000	

TOTAL	Capítol	01.12
--------------	----------------	--------------

Obra	01	Pressupost PCQ 24H IGUALADA
Capítol	13	FAÇANA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J6V112FC	u	Jornada i desplaçament d'analista i equip per a realitzar proves d'estanquitat de façana i finestra, pel metode de ruixament directe i escurrimient d'aigua durant un període de quaranta minuts per sector, s'executarà un mínim d'entra 4 i 6 sectors de façana per cada jornada, incloent la realització d'inspecció i informe final, i tramesa dels mateixos amb copia a la Propietat, Direcció Facultativa, OCT i Constructora. (P - 15)	2,000	
2	J6V1BLDR	u	Assaig combinat d'infiltració d'aire "Blower Door test" i termografia, en 7 habitatges, a definir per la direcció d'execució de l'obra, segons norma iso 9972:2015 EN13829:2002. Mètode de presurització mitjançant ventilador. Càlcul de paràmetre n50 per la determinació de renovacions per hora d'un espai en un àrea de fins a 100m2. Inclou assaig inicial i informe bàsic en habitatge de mostra i 6 assaigs amb l'obra acabada amb redacció d'informe complet. Es realitzaran també termografies infrarojes en els interiors dels habitatges en els que	1,000	



PRESSUPOST

Data: 04/11/22

Pàg.: 4

s'estigui fent el test d'infiltració i termografies generals de l'envolvent de l'edifici conforme normes ISO 6781 i EN 13187. Els assaigs es realitzaran en horaris i condicions en que es pugui garantir un salt tèrmic suficient entre l'interior i exterior dels habitatges perquè es pugui fer un correcte anàlisi de les dades termogràfiques. (P - 16)

TOTAL Capítol 01.13

Obra	01	Pressupost PCQ 24H IGUALADA
Capítol	14	PROTECCIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JB125302	u		Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior d'una barana, amb una càrrega d'1 kN/m, segons norma UNE 85238 (P - 27)	2,000
2	PB1J-02J8	u		Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos tou sobre barana, segons la norma UNE 85238 (P - 40)	2,000

TOTAL Capítol 01.14

Obra	01	Pressupost PCQ 24H IGUALADA
Capítol	15	ACUSTICA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J7VC213T	u		Control d'aïllament acústic en un edifici per una EC-PCA que inclou els assajos i informes següents: Determinació de l'aïllament acústic al soroll aèri de paraments verticals de separació entre diferents usuaris segons la norma UNE EN ISO 140-4:1999. (un assaig per tipologia de separació) Determinació de l'aïllament acústic al soroll aèri de paraments verticals de separació entre estances del mateix usuari segons la norma UNE EN ISO 140-4:1999. Determinació de l'aïllament acústic al soroll aèri de paraments horitzontals de separació entre diferents usuaris segons la norma UNE EN ISO 140-4:1999. (un assaig per tipologia de separació) Determinació de l'aïllament acústic al soroll aèri en façanes segons la norma UNE EN ISO 140-5:1999. (un assaig per tipologia de façana o requeriment d'aïllament) Determinació de l'aïllament acústic al soroll al soroll d'impactes segons la norma UNE EN ISO 140-7:1999. (un assaig per tipologia de separació) (P - 17)	1,000	
2	J7VC21CT	u		Control d'aïllament acústic en un centre de transformació per part d'una EC-PCA que inclou els assajos i informes següents: Determinació de l'aïllament acústic al soroll d'emissió en ambient interior d'un local segons la norma UNE EN ISO 140-4:1999. (P - 18)	1,000	



PRESSUPOST

Data: 04/11/22

Pàg.: 5

3	J7VC21IN	u	1/2 Jornada (4 hores) de determinacions d'assaigs d'inmissió d'emissors acústics, segons indicacions de la direcció d'execució de l'obra i el promotor. Aquestes determinacions hauran de ser realitzades per una empresa homologada com a EC-PCA (P - 19)	3,000
---	----------	---	--	-------

TOTAL Capítol 01.15

Obra	01	Pressupost PCQ 24H IGUALADA
Capítol	16	INSTAL·LACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JJV1950T	u	Prova de funcionament d'instal·lació de lampisteria, incloent aprovació de valvuleria, escalfadors, aixetes, desaigües, proves de pressió interior i estanquitat, inclou la part proporcional de la instal·lació comunitària i escomesa. Funcionament general de la instal·lació. (P - 35)	24,000	
2	JDV14215	u	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials i la seva xarxa de ventilació, segons CTE/DB-HS 2006 Secció 5 (P - 28)	2,000	
3	JGV191UT	u	Prova de funcionament de la instal·lació elèctrica incloent aprovació de tot tipus de quadres elèctrics conductors aïllament dispositius detall i protecció presa de terra funcionament general per cada habitatge (P - 34)	24,000	
4	JJV195BT	u	Prova de estanqueïtat i funcionament d'instal·lació de calefacció per habitatge (P - 36)	24,000	
5	JPV19AT5	u	Proves finals de la instal·lació de telecomunicacions amb la instal·ladora incloent comprovació del senyal funcionament general de la instal·lació per cada habitatge i porter electrònic. (P - 38)	24,000	
6	JGV191CM	u	Prova de funcionament de la instal·lació elèctrica incloent aprovació de tot tipus de quadres elèctrics conductors aïllament dispositius detall i protecció presa de terra funcionament general per serveis comuns i aparcament (P - 33)	24,000	
7	JEV7VCTE	u	Jornada per a inspecció de les proves finals de la instal·lació de ventilació dels habitatges, segons exigències del Projecte i del CTE. Inclou verificació del correcte funcionament dels equips, la estanqueïtat de la instal·lació i control de cabals. (P - 31)	1,000	
8	JEV79B08	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'extracció en garatges, segons exigències del Projecte, CTE i del RITE (P - 29)	1,000	
9	JMV19802	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de protecció contra incendis, segons exigències del Projecte i del CTE (P - 37)	1,000	
10	JGV19101	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 32)	1,000	
11	JEV7VCAG	u	Jornada per a inspecció de les proves finals de la instal·lació d'aprofitament d'aigües grises, segons exigències del Projecte i del CTE. Inclou verificació del correcte funcionament dels equips de tractament, bombeig, la estanqueïtat de la instal·lació, incloent habitatges. (P - 30)	1,000	



INCASÒL
Institut Català
del Sòl

Intervenció local Incasòl - Renfe Meridiana

PRESSUPOST

Data: 04/11/22

Pàg.: 6

TOTAL	Capítol	01.16
--------------	----------------	--------------
