

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE
REGEIXEN LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
MANTENIMENT INTEGRAL DE L'ANELLA VERDA
EXTERIOR D'IGUALADA (Exp. 5/2023)**

ÍNDEX

1. OBJECTE D'AQUEST PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES.....	3
2. NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE.....	3
3. CODIFICACIÓ DEL CONTRACTE.....	4
4. REQUISITS ESPECÍFICS DE SOLVÈNCIA	4
4.1. Solvència econòmica i financera	4
4.2. Solvència tècnica professional	5
4.3. Solvència per gaudir de classificació.....	5
5. PRESTACIÓ DEL SERVEI	6
5.1. Condicions generals del servei	6
5.2. Condicions específiques del servei.....	6
5.3. Abonament dels serveis.....	6
5.4. Gestió dels residus	7
6. MAQUINÀRIA A DISPOSICIÓ DEL SERVEI	7
7. PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI	8
8. PLA DE SEGURETAT I SALUT	9
8.1. Estoc de senyalització	10
9. SISTEMA DE CONTROL.....	10
9.1. Comunicats de treball mensuals.....	11
10. ALTRES OBLIGACIONS.....	11
11. TREBALLS D'EMERGÈNCIA.....	11
12. PRESENTACIÓ DE L'OFERTA ECONÒMICA	12
13. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ	21
14. PONDERACIÓ DELS CRITERIS DE VALORACIÓ	22
Oferta econòmica (fins a un màxim de 30 punts)	22
Oferta tècnica (15 punts màxim).....	22
Valoració global de les ofertes.....	23
15. VALORACIÓ DELS TREBALLS.....	24
16. INICI I DURADA DEL CONTRACTE	24
17. PREU DEL CONTRACTE	24
18. REVISIÓ DE PREUS.....	25
19. MODIFICACIÓ	25
20. REGLES ESPECIALS RESPECTE DEL PERSONAL LABORAL DE L'EMPRESA CONTRACTISTA	25
21. RÈGIM SANCIONADOR.....	26
22. SANCIONS.....	27
23. TRANSPARÈNCIA I ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA.....	28
Annex I. Relació de preus unitaris.....	30

1. OBJECTE D'AQUEST PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

L'objecte d'aquest contracte és la definició dels treballs i les condicions tècniques que regiran en el contracte de serveis per a l'execució del manteniment integral de l'Anella verda exterior d'Igualada.

L'Anella verda exterior d'Igualada presenta una longitud total de 13,06 quilòmetres, dels quals 10,66 quilòmetres es troben en zona no urbana i 6,89 quilòmetres són objecte dels treballs de manteniment.

En l'Anella exterior s'han definit els següents trams:

- Tram 1: Can Roca – Pont de Can Riba, amb una longitud de 3,77 km, no inclòs en aquest plec. El seu manteniment depèn de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena (MICOD).
- Tram 2: Pont de Can Riba – Depuradora, amb una longitud d'1,81 km.
- Tram 3: Depuradora – C. Creueta, tram urbà de 1,41 km de longitud no inclòs en aquest plec.
- Tram 4: C. Creueta - Pont vell de Montbui, amb una longitud de 0,26 km.
- Tram 5: Pont vell de Montbui – Parc de Valldaura, tram urbà de 0,95 km de longitud no inclòs en aquest plec.
- Tram 6: Parc de Valldaura – Av. Dr. Pasteur, amb una longitud de 1,32 km.
- Tram 7: Escola Dolors Martí – Ctra. BV1031, amb una longitud d'1,25 km.
- Tram 8: Ctra. BV1031 – Can Roca, amb una longitud de 2,25 km.

Abans de l'inici del contracte es farà un recorregut in situ per definir concretament els trams definits.

2. NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE

L'objecte del present contracte és la definició dels treballs i les condicions tècniques que regiran en el contracte per a l'execució del manteniment integral de l'Anella verda exterior d'Igualada segons els trams definits en el punt 1 (trams 2, 4, 6, 7 i 8).

Les necessitats administratives a satisfer mitjançant el contracte són necessitats d'interès públic i general que entren dins l'àmbit de competències de l'Ajuntament, de conformitat amb el que disposa l'article 25.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, RBRL; art. 66. 3. n) del DL 2/2003, de 28 d'abril TRLMRLC i art. 84.2, k) de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, en relació a les activitats i instal·lacions culturals i esportives, ocupació del temps lliure i turisme.

Per tant, es consideren justificades les raons de necessitat i idoneïtat per a contractar el servei esmentat.

3. CODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

L'objecte de la contractació té les codificacions següents:

- Classificació estadística de productes per a activitats (CPA-2008):
 - o 910411 "Serveis de jardins botànics i parcs zoològics".
 - o 421110 "Autopistes, carreteres, carrers i altres i altres calçades per a vehicles o vianants; pistes d'aeroports".
- Vocabulari comú dels contractes públics (CPV-2008):
 - o 77311000-6 "Servei de manteniment i plantació de zones verdes".
 - o 50230000-6 "Serveis de reparació, manteniment i serveis associats relacionats amb carreteres i altres equips".

4. REQUISITS ESPECÍFICS DE SOLVÈNCIA

Les empreses han d'acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència que es detallen tot seguit.

4.1. Solvència econòmica i financera

S'haurà d'acreditar per algun dels mitjans següents:

- a) **El volum anual de negocis** del licitador, que referit a l'any de major volum de negoci en l'àmbit al qual es refereix el contracte, en els últims tres anys disponibles en funció de les dates de constitució o d'inici de les activitats de l'empresari, haurà de ser, almenys, una vegada el valor estimat del contracte o el valor anual mig si aquest és inferior.

El volum anual de negocis del licitador s'haurà d'acreditar mitjançant les seves comptes anuals aprovades i dipositades en el Registre Mercantil o en el Registre Oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil o bé presentant els tres últims anys de l'IRPF acompanyant els Resums Anuals d'IVA (model 390) i el registre de les factures emeses corresponents a cadascun d'aquest anys (art.87.1.a) i 3.a) LCSP).

- b) **Justificant de l'existència d'una assegurança de responsabilitat civil igual o superior a 300.000 euros per sinistre i any**, a més d'aportar el compromís de la seva renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l'execució del contracte. Aquest requisit s'entendrà acomplert pel licitador quan inclogui en la seva oferta un compromís vinculant de subscripció, en cas de resultar adjudicatari, de l'assegurança exigida, compromís que haurà de ser complert dins del termini de deu dies hàbils referit

en l'article 150.2 de la LCSP. L'acreditació serà a través d'un certificat expedit per l'assegurador, on constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de l'assegurança i, a través del document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l'assegurança, en els cassos en què procedeixi. (article 87.1.b) i 3.b) LCSP).

4.2. Solvència tècnica professional

S'haurà d'acreditar de la manera següent:

L'experiència en la realització de treballs del mateix tipus o naturalesa que l'objecte del contracte (art.90.1.a) LCSP).

L'experiència s'haurà d'acreditar mitjançant la relació dels treballs efectuats pel licitador dins els últims tres anys, del mateix tipus o naturalesa que l'objecte del contracte.

S'haurà d'avaluar amb la presentació de certificats de bona execució, en relació als serveis més importants, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant certificat expedit per aquest i a falta de certificat d'aquest, mitjançant una declaració del licitador, acompanyada de document original signat electrònicament o còpia autèntica del document emes o còpia escanejada signada per licitador que acrediti de manera fefaent les dades indicades en la relació responsable.

Tant en la relació com en els certificats a presentar, cal indicar objecte, import, dates, lloc d'execució i destinatari públic o privat.

El requisit mínim serà que l'import anual acumulat en l'any de major execució ha de ser igual o superior al 100% del valor estimat del contracte o el valor anual mig si aquest és inferior.

4.3. Solvència per gaudir de classificació

També, facultativament, quedarà justificada la solvència econòmica financera i tècnica professional si es justifica gaudir de la classificació següent:

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret 773/2015, de 28 d'agost, pel que es modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Real Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, es demana la classificació següent:

- Grup O Subgrup 6 Categoria 1
- Grup O Subgrup 2 Categoria 1

5. PRESTACIÓ DEL SERVEI

Aquest servei inclou totes les feines pròpies del manteniment de la via pública: paviments, neteja de deixalles, manteniment del mobiliari urbà, reixes de desguàs o clavegueram, jardineria, poda d'arbrat i arbustiva, neteja dels espais verds. També inclou el replantat d'arbrat i el seu manteniment posterior.

Per tot el que es determini en el present Plec de Condicions, en aquest àmbit seran d'obligat compliment les següents normes:

- Ordenances municipals.
- Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal.
- Mètode de valoració de l'arbrat ornamental "Norma de Granada". Asociación Española de parques y jardins.
- Plec de Condicions Tècniques de l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC) relatiu als treballs d'urbanització, edificació, control de qualitat, obra civil i seguretat i salut.
- NTJ. Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya.
- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

5.1. Condicions generals del servei

Les feines concretes per dur a terme en cada cas, seran les que determini la direcció facultativa encarregada per l'Ajuntament.

La direcció facultativa podrà fer totes les indicacions verbals o per escrit que cregui convenientes per al bon desenvolupament dels treballs, i podrà suspendre les prestacions quan els materials o bé la qualitat de les feines no satisfacin les regles generals de bona execució i d'altres establertes en aquest plec de condicions tècniques, sense dret a indemnització.

5.2. Condicions específiques del servei

Les condicions específiques del servei són les que consten descrites al punt 12 del present plec.

5.3. Abonament dels serveis

L'import de les diferents tasques realitzades s'abonarà mitjançant certificacions mensuals de les feines que es calcularan en base a la relació de preus unitaris annexes al present plec de condicions. Els preus aplicats seran els corresponents a l'annex esmentat, però aplicant la baixa corresponent a l'oferta presentada.

Per calcular l'import total de cada certificació es calcularà el pressupost total d'execució material de les diferents partides amb el preu ofertat i que conformin

tots els serveis realitzats en el període. Finalment sobre el total del pressupost d'execució material s'aplicaran els percentatges ofertats en concepte de benefici industrial i despeses generals per determinar l'import total de la certificació. Aquests percentatges són discrecionals per part de l'empresa ofertant, però en cap cas, sumats, no podran superar el **màxim del 19%**.

La factura mensual resultarà d'aplicar sobre les diferents partides l'IVA que correspongui.

Amb la finalitat de garantir les feines de subministrament, reposició o nova plantació d'arbrat viari, a la certificació corresponent es retindrà un 50% del cost de contracte. És a dir, acabades les feines només es certificarà el 50% del seu cost de contracte. Passats 6 mesos de realitzades les feines de reposició es certificarà el 50% restant, que estarà subjecte a les condicions següents:

- Es farà una inspecció de les feines fetes amb la finalitat d'acabar de certificar el 50% restant del cost de contracte corresponent.
- S'acceptarà fins un 5% de baixes d'arbrat.
- Si el percentatge de baixes observat passats els 6 mesos d'haver fet les tasques de reposició i manteniment supera el 5%, totes les unitats que siguin baixa i que excedeixin del 5% no es certificaran.

5.4. Gestió dels residus

El cost de l'eliminació dels residus generats amb l'execució del present servei, ja siguin residus o restes vegetals (restes d'esporga, restes de desbrossat...) o de tipus especial (envasos de productes fitosanitaris, etc.), aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària.

Els abocaments o abandonaments de residus situats a l'entorn de l'Anella verda seran transportats i gestionats fins a la deixalleria o la planta de transferència d'Igualada, segons la ubicació que dictaminin els Serveis Tècnics.

Queda totalment prohibit abocar qualsevol residu produït per l'activitat d'aquest contracte en contenidors de la via pública o en abocadors no autoritzats.

6. MAQUINÀRIA A DISPOSICIÓ DEL SERVEI

L'empresa licitadora disposarà de tota la maquinària, mitjans auxiliars, utillatge necessaris per al desenvolupament dels treballs, essent al seu càrrec l'adquisició, reparació i reposició d'aquesta.

La relació de maquinària que com a mínim es disposarà és la que segueix:

MAQUINÀRIA	UNITATS
Vehicle per al transport de personal	mínim una unitat
Trituradora de branques i restes vegetals	mínim una unitat
Tractor amb màquina desbrossadora d'aprox. 1,2 m de tall amb	mínim una unitat

braç	
Camió bolquet	mínim una unitat
Desbrossadora de fil/disc	mínim dues unitats
Desbrossadora autopropulsada	mínim una unitat
Retallatanques	mínim una unitat
Serra de cadena	mínim dues unitats
Eines pròpies del ram de jardiner	
Minicarregadora tipus Bobcat o retroexcavadora amb cullera per perfilar i acoblament amb picon/cullera	mínim una unitat
Vehicle amb dipòsit, grup de pressió mínim d'1 kg/cm2 tant amb càrrega com aspiració, que es pugui utilitzar per regar amb manega i per regar camins o zones a compactar	mínim una unitat
Bufador/Aspirador	mínim dues unitats
Perxa per treballs en alçada	mínim dues unitats
Equip de tisores pneumàtiques o elèctriques	mínim dues unitats
Camió grua d'aprox. 4 m de llargada i un pes mínim de 1.200 kg a 3 m d'alçada aprox.	mínim una unitat
Minitractor amb màquina desbrossadora d'aprox. 0,8 m de tall per neteja de zones petites, camins o parterres	mínim una unitat
Formigonera	mínim una unitat
Compressor	mínim una unitat
Martell elèctric	mínim una unitat
Vibrador	mínim una unitat
Grup electrogen	mínim una unitat
Eines pròpies del ram de paleta	
Mola	mínim una unitat

7. PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI

L'empresa adjudicatària haurà de disposar del personal necessari per a dur a terme l'objecte d'aquest contracte.

Cada operari disposarà d'eines i maquinària pròpia en perfecte estat per a la realització de totes les feines de neteja. També disposarà dels vehicles que siguin necessaris per al trasllat de personal i/o la càrrega i descàrrega de materials, runa, etc.

El contractista disposarà d'un mitjà de localització permanent (per exemple: telèfon mòbil) per garantir la localització i comunicació permanent amb els Serveis Tècnics assignada al control i supervisió del bon desenvolupament de la contracta. L'empresa nomenarà una persona responsable de l'organització tècnica dels treballs i per realitzar l'emissió dels corresponents informes, que haurà de presentar de forma setmanal o mensual, segons decideixin els Serveis Tècnics

municipals encarregats de supervisar la contracta, de la feina realitzada i rebre les ordres oportunes, ja sigui personalment o bé per correu electrònic. Aquesta adreça de correu electrònic, que haurà de facilitar l'empresa adjudicatària, s'utilitzarà per comunicar les urgències per queixes i altres, que hauran de ser contestades en un temps màxim de 48 hores, un cop realitzades les feines.

L'empresa contractada es compromet a disposar de la següent documentació referent al personal que per a ella treballa:

- Formació del personal que intervingui en els treballs en matèria de Seguretat i Salut, amb coneixement dels riscos de la seva feina, així com dels productes utilitzats.
- Registre d'entrega dels equips de protecció individual.
- Certificats d'aptitud mèdica.

L'Ajuntament d'Igualada es reserva el dret a poder demanar tota aquesta documentació, que estarà sempre en poder de la empresa contractada.

Tot el personal que en l'exercici de la seva feina condueixi i/o utilitzi vehicles i maquinària ha de disposar dels corresponents permisos i llicències així com de totes les assegurances de responsabilitat civil.

Durant la vigència del contracte, el contractista disposarà del personal necessari per cobrir totes les exigències que derivin de la prestació del servei contractat, durant tot el període del contracte, reforçant puntualment la plantilla si fos necessari per tal que la qualitat del servei no es vegi perjudicada.

Per aquest concepte l'empresa contractista no rebrà una certificació extraordinària, atès que el cost econòmic quedarà inclòs en l'oferta global de manteniment.

Les baixes, vacances, permisos i absències del personal de la plantilla, s'hauran de cobrir amb personal suplent, a càrrec del contractista, de manera que, en cap moment de la prestació pugui quedar reduïda la dotació del personal del contracte. Pel que fa al vestuari, el personal que s'adjudiqui al contracte haurà d'anar amb uniforme identificatiu de l'empresa adjudicatària, amb absència de tota indicació, símbols o logotips diferents dels acceptats per l'Ajuntament. Igualment, cada treballador haurà de disposar i utilitzar tots els elements de protecció individual (EPI) més adients per a cada tipus de treball a realitzar.

8. PLA DE SEGURETAT I SALUT

Passats 15 dies de la signatura del contracte, l'empresa adjudicatària haurà de presentar el Pla de Seguretat i Salut que aplicarà en la prestació d'aquest servei, i tindrà en consideració com a mínim els riscos bàsics següents:

- Risc d'atropellament en zones de proximitat a vies públiques.

- Riscos derivats de la utilització de maquinària que puguin suposar danys als propis operaris o a terceres persones (projecció de pedres o d'altres objectes, atropellaments, etc.)
- Riscos derivats de la utilització de productes fitosanitaris.
- Riscos derivats de treballs d'altura.
- Risc de caiguda en zones atalussades.
- Risc d'incisions per la recollida d'objectes o fardes.
- Risc de caiguda dintre d'arquetes de reg o de clavegueram.
- Risc d'atrapament amb tapes metàl·liques o de formigó.

8.1. Estoc de senyalització

Es descriu a continuació la relació de senyalització provisional mínima que ha de disposar el contractista per tal de senyalitzar bé els treballs que es realitzin a les zones públiques:

- Senyal d'obres portàtil: 6 unitats
- Senyal de velocitat màxima 30 : 4 unitats
- Senyal de velocitat màxima 20 : 4 unitats
- Senyal d'estretament : 4 unitats
- Tanca autònoma metàl·lica de 2,5 m de longitud: 30 unitats
- Cons de plàstic de 30 cm d'alçada amb reflectors : 20 unitats
- Tanca metàl·lica extensible : 2 unitats

9. SISTEMA DE CONTROL

La comunicació de les ordres de treball al contractista, es farà mitjançant el programa informàtic ROSMIMAN, per tant rebrà un avís al seu correu electrònic cada vegada que es generi una nova ordre de treball (PDS), al rebre aquest correu haurà de consultar l'ordre de treball a la pàgina web del programa per a contractistes externs amb la clau de pas que se li facilitarà, un cop acabats els treballs haurà de contestar i tancar l'ordre de treball. Per tal d'agilitzar els treballs també es podran utilitzar eines de missatgeria instantània.

Totes les dades del ROSMIMAN són de propietat municipal i l'Adjudicatari no podrà fer cap ús d'elles que no estigui directament relacionant amb l'objecte del servei prestat. Aquest sistema de comunicació i control haurà de posar-se en servei durant els primers quinze dies de prestació del servei.

La manca de funcionament d'aquest programa informàtic ROSMIMAN no impedirà que el contractista hagi d'executar aquelles ordres de treball que els serveis tècnics li puguin comunicar per una altra via (missatgeria instantània, correu electrònic...). En aquest cas generarà la tasca (petició de servei) corresponent a la web contractistes i la tancarà quan estigui feta.

L'empresa adjudicatària facilitarà a l'Ajuntament d'Igualada una adreça de correu electrònic perquè se li puguin transmetre les incidències. El licitador facilitarà un telèfon d'atenció 24 hores.

El servei objecte de la present contractació serà sotmès permanentment a la inspecció i vigilància de l'Ajuntament per part del personal municipal nomenat a l'efecte. Aquestes inspeccions es realitzaran a criteri del servei d'inspecció municipal, i haurà de ser-hi present el responsable nomenat per l'empresa contractada.

9.1. Comunicats de treball mensuals

L'empresa contractista haurà de designar un interlocutor amb l'Ajuntament i dos telèfons: el telèfon de l'empresa i el telèfon mòbil del responsable interlocutor designat per l'empresa.

Mensualment (els primers dies laborables del mes) l'empresa contractada passarà als Serveis Tècnics de l'Ajuntament un arxiu d'Excel amb un quadre com el del punt 12, que contindrà les dades de les partides executades durant el mes anterior en l'àmbit d'aquest contracte.

Les dades de les partides executades s'han d'entregar en format Excel, en una taula igual a la que consta al model de desglossament de l'oferta.

10. ALTRES OBLIGACIONS

L'adjudicatari justificarà documentalment que disposa com a mínim d'una persona de plantilla amb el carnet de nivell qualificat per aplicar productes fitosanitaris.

Disposar de magatzem amb una superfície mínima de 100 m² per poder guardar vehicles i maquinària. Caldrà justificar l'emplaçament i la superfície.

11. TREBALLS D'EMERGÈNCIA

El contractista, en el seu àmbit de treball, haurà de fer front a qualsevol emergència o eventualitat de treball per obres (delimitació de perills, enfonsaments...) o en jardineria (caiguda de branques, caiguda d'arbres, etc.). L'empresa adjudicatària haurà de disposar dels mitjans i l'organització necessària per tal de donar resposta a aquestes situacions. L'empresa adjudicatària intervindrà directament, sense esperar instruccions dels tècnics municipals, en aquelles operacions que requereixin actuació justificada i urgent, ja que és una obligació detectar tots els desperfectes o avaries que s'originin en les zones adjudicades. Aquest tipus d'intervenció es posarà en coneixement dels Serveis Tècnics municipals amb la major brevetat possible. Intervindrà també a requeriment dels Serveis Tècnics municipals, en casos excepcionals com

ventades, nevades, pluges i altres fenòmens extraordinaris i en funció del seu abast. L'organització de l'empresa, personal i maquinària s'hauran de posar a disposició de l'Ajuntament per actuar en el conjunt de la ciutat col·laborant en la restitució de la normalitat.

12. PRESENTACIÓ DE L'OFERTA ECONÒMICA

Per presentar l'oferta econòmica és indispensable presentar el desglossament següent on cal fer constar els preus unitaris ofertats i l'import resultant de multiplicar l'amidament que consta a la taula pels preus unitaris ofertats. Els preus unitaris ofertats no podran ser en cap cas superiors als dels tipus de licitació. El percentatge de baixa que s'oferta en relació als diferents preus unitaris, no ha de ser necessàriament el mateix. Alhora, la suma dels percentatges referents al benefici industrial i les despeses generals no podrà ser superior al 19%.

DESGLOSSAMENT DE LA OFERTA

Núm. partida	Partida	Tipus de partida	Amidament (*)	Preu unitari	Import
OBRA-PAVIMENTS					
1	ML Reposició de límit de camí amb tauló de fusta (veure descripció completa després de la taula)	A	4		
2	ML Reposició de límit de camí de vorada de formigó de jardí (veure descripció completa després de la taula)	A	2		
3	M2 Reposició de pany de paviment de sauló de 6 m² com a mínim (veure descripció completa després de la taula)	A	12		
4	M2 Reposició de pany de paviment de formigó de 13 m² com a mínim (veure descripció completa després de la taula)	A	26		
5	Hora de retroexcavadora per a treballs de moviments de terres o similars.	A	32		
6	Hora de reposició de sauló o tot-ú i reperfilat de camins per tal de mantenir la planimetria de les rasants i coronat posterior.	A	16		
7	M³ d'aportació de sauló	A	20		
8	M³ d'aportació de tot-ú	A	10		
9	Hora de retirada de sediments amb maquinària tipus bobcat o similar , per la neteja de passeres, guals o altres zones d'acumulació de sediments. Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus.	A	8		
MANTENIMENT DE MOBILIARI					
10	Ut. Substitució de travesser de fusta de pi tractada , de 8 cm de diàmetre i 200 cm de longitud inclou la fixació al muntant.	A	6		

11	Ut. Substitució de muntant de fusta de pi tractada , de 10 cm de diàmetre i 150 cm de longitud (30 cm dels quals soterrats) inclou l'excavació del forat de col·locació i l'aportació de formigó per a la seva instal·lació.	A	2		
12	Ut. Substitució pilona extraïble de fusta model Pilona Esport Ref. MPL00404 de Disseny Barraca de 10 cm de diàmetre i 100 cm d'alçada i suport metàl·lic extraïble amb pany i clau Ref. PBREX-80 de Disseny Barraca.	A	4		
13	Ut. Substitució pilona de fusta de pi de 12 cm de diàmetre i 150 cm de longitud tractada amb autoclau classe 4. Perforació del paviment dur amb corona i inserció amb formigó de la pilona.	A	2		
14	Hora de repintat de baranes de fusta amb productes tipus Xylamon® o similar.	A	16		
15	Ut. de repintat de banc amb productes tipus Xylamon® o similar.	A	3		
16	Ut. de repintat de paperera amb productes tipus Xylamon® o similar.	A	3		
17	Hora de repintat de grafit o similar sobre superfície dura, inclosos els materials (pintura, rodets...) amb color gris RAL 7038.	A	8		
JARDINERIA					
18	Ut Retirada d'arbre caigut i/o brancatge, trossejat i transport fins a deixalleria	A	5		
19	Ut Tala i retirada d'arbre fins a 10 m d'alçada , inclosa la retirada de restes i la gestió de residus	A	3		
20	Ut Tala i retirada d'arbre fins a 15 m d'alçada , inclosa la retirada de restes i la gestió de residus	A	2		
21	Ut. Arrabassament de soques de qualsevol mida amb mitjans mecànics, retirada de restes i correcta gestió dels residus	A	2		

22	Ut. Excavació de clot de plantació , substitució parcial de la terra existent per terra abonada, plantació d'arbre i primer reg d'implantació	A	10		
23	Ut. Subministrament i col·locació de 2 tutors de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 250 cm de longitud subjectats mitjançant una cinta tipus multipoda de 3,5 cm d'ample i dues sivelles per tutor	A	10		
24	Ut. Subministrament de <i>Pinus pinea</i> de 14-16 cm de perímetre de troc i alçada 175-200 cm. En contenidor.	B	1		
25	Ut. Subministrament de <i>Quercus ilex</i> de 14-16 cm de perímetre de troc. En contenidor.	B	1		
26	Ut. Subministrament de <i>Quercus robur</i> de 14-16 cm de perímetre de troc. En pa de terra.	B	1		
27	Ut. Subministrament de <i>Celtis australis</i> de 14-16 cm de perímetre de tronc. En pa de terra.	B	1		
28	Ut. Subministrament de <i>Populus alba</i> de 14-16 cm de perímetre de tronc. En arrel nua.	B	1		
29	Ut. Subministrament de <i>Tamarix gallica</i> de 14-16 cm de perímetre de tronc. En pa de terra.	B	1		
30	Ut. Subministrament de <i>Pistacea lentiscus</i> amb contenidor de 10 litres.	B	1		
31	Ut. Subministrament de <i>Atriplex halimus</i> amb contenidor de 10 litres.	B	1		
32	Ut. Subministrament de <i>Spartium junceum</i> amb contenidor de 10 litres.	B	1		
33	Ut. Jornada de reg d'arbrat o arbustiva amb dipòsit amb càrrega d'aigua a Gran Bretanya núm. 36.	A	10		
34	Hora d'un equip de plantació, retallada o altres treballs d'arbustiva format per un oficial i un peó , per tal de plantar, preservar les seccions de pas dels camins o donar forma als arbusts de les zones enjardinades.	A	32		

35	Hora d'un equip de desbrossat i neteja de franges de vegetació format per un oficial, dos peons, una desbrossadora de fil, una desbrossadora autopropulsada i un vehicle de suport.	A	40		
36	Hora de minitractor amb màquina desbrossadora de 0,8 m de tall o similar amb 2,5 m llargada de braç per a neteja de zones petites, carrers o parterres.	A	24		
37	Hora d'un equip de tala i neteja de franges de vegetació format per un oficial, dos peons amb serra de cadena, una trituradora de branques de fins a 20 cm de diàmetre de tronc, una desbrossadora de fil i un vehicle de suport. Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus.	A	8		
38	Hora d'un equip de desbrossada de canya americana amb desbrossadora de disc, format per un oficial i un peó amb el suport d'un camió de caixa oberta. Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus.	A	8		
39	Ut. Poda arbrat de mida fins 10 m d'alçada, inclosa la retirada de restes i correcta gestió de residus.	A	5		
40	Ut. Poda arbrat de mida fins 15 m d'alçada, inclosa la retirada de restes i correcta gestió de residus.	A	5		
41	Ut. Poda arbrat de mida de més de 15 m d'alçada, inclosa la retirada de restes i correcta gestió de residus.	A	2		
CLAVEGUERAM					
42	Ut. Neteja de reixes de desguàs o d'embornal amb mitjans manuals amb dos operaris. Eliminació de fulles, sorra, terra i altres elements de la caixa per tal de deixar-ho en condicions de funcionament. Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus.	A	3		

NETEJA D'ESPAIS					
43	Hora/Jornada de peó destinada a la neteja setmanal de l'entorn (1'5 m a cada banda del camí) i franges de vegetació. El peó anirà equipat amb un carret o similar i eines per la recollida de petits residus (papers, plàstics, llaunes, ampolles, excrements...). Inclou el buidatge de papereres. (veure descripció completa després de la taula)	B	52		
44	Hora d'equip especialitzat destinada a la neteja de mobiliari urbà. Inclou la neteja de brutícia, excrements, pintades, grafits... amb equip de pressió o similar.	B	20		
45	Hora d'equip especialitzat destinada a la neteja d'abocaments. Inclou abocaments de runes, palets, caixes, fustes, pneumàtics i altres assimilables a urbans que no puguin ser recollits pel peó de la partida 43. Càrrega amb vehicle i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus.	B	10		

(*) Amidaments estimatius

Import total partides			0,00
Total partides del tipus A			0,00
Total partides del tipus B			0,00
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL			0,00
% benefici industrial i despeses generals sobre partides A=		=	0,00
% benefici industrial i despeses generals sobre partides B=		=	0,00
TOTAL PARCIAL INCLOENT B.I. I D.G.			0,00
Base imposable partides tipus A al 21% d'IVA			0,00
Base imposable partides tipus A al 10% d'IVA			0,00
21% IVA sobre import			0,00
10% IVA sobre import			0,00
TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTE (IVA INCLÒS)			0,00
TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTE (IVA EXCLÒS)			0,00

Descripció complementària de partides.

Partida 1. ML Reposició de límit de camí de tauló de fusta

Enderroc de vorada existent amb la seva base i excavació per a col·locació de nou límit, amb mitjans manuals o mecànics i càrrega de runa a camió o contenidor. Repàs i piconatge de parets i fons de rasa al 95%PM

Límit lateral de camí (encintat) amb tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat. Anivellament inferior si és necessari amb llit de sorra sobre rasa.

Càrrega, transport i gestió de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de dimensions adequades.

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada de residus de construcció, inclòs residus de formigó inerts amb una densitat de 1.48T/m³, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons Llista Europea de Residus.

Partida 2. ML Reposició de límit de camí de vorada de formigó de jardí

Enderroc de vorada actual amb la seva base i excavació per a col·locació de nova vorada, amb mitjans manuals o mecànics i càrrega de runa a camió o contenidor. Repàs i piconatge de parets i fons de rasa al 95%PM.

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 N/mm² de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. Vorada de jardí tipus TAULÓ o igual que existent.

Càrrega, transport i gestió de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de dimensions adequades.

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada de residus de construcció, inclòs residus de formigó inerts amb una densitat de 1.48T/m³, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons Llista Europea de Residus.

Partida 3. M2 Reposició de pany de paviment de sauló de 6m² com a mínim

Excavació de caixa de paviment de sauló de 10cm de gruix aproximat, amb mitjans manuals o mecànics i càrrega de runa a camió o contenidor. Repàs i piconatge de caixa de paviment amb compactació mínima del 95%PM

Paviment de mescla de sauló estabilitzat tipus 'Sauló sòlid' de Massachs o equivalent, de 10cm de gruix consistent en mescla in situ de sauló garbellat amb ciment portland a raó de 50kg de ciment per m³ de sauló, estesa i compactada de paviment amb mitjans mecànics. Inclou part proporcional d'encofrats laterals de paviment, i encaixos per a tapes de serveis o mobiliari urbà si escau

Càrrega, transport i gestió de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de dimensions adequades

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada de residus de construcció, inclòs residus de formigó inerts amb una densitat de 1.48T/m³, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons Llista Europea de Residus

Partida 4. M2 Reposició de pany de paviment de formigó de 13m² com a mínim

Tall amb disc per a delimitació de límit d'enderroc.

Enderroc de paviment de formigó de 15cm de gruix aproximadament amb compressor manual i/o petita maquinària, amb càrrega de runa a camió o contenidor. Repàs i piconatge de caixa de paviment amb compactació mínima del 95%PM.

Paviment de formigó HM-25 de gruix aproximat 15cm acabat ídem existent (remolinat manual o ratllat fi), abocat directe de camió HM-25/B/10/IIa, curat amb aigua regularment o cada 4/8h com a màxim segons condicions ambientals per a evitar fissuració. Comprèn part proporcional d'encofrats laterals, encaix de tapes, formació de rampes o altres elements urbans i de mobiliari segons el tram, així com la neteja final per a deixar la partida completament acabada.

Càrrega, transport i gestió de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de dimensions adequades.

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada de residus de construcció, inclòs residus de formigó inerts amb una densitat de 1.48T/m³, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons Llista Europea de Residus.

Partida 43. Jornada de peó destinada a la neteja setmanal de l'entorn

Jornada de peó destinada a la neteja setmanal de l'entorn, inclou el camí i una amplada d'1'5 m a cada banda del camí i franges de vegetació. El peó anirà equipat amb un carret o similar i eines per la recollida de petits residus (papers, plàstics, llaunes, ampolles, excrements...). Inclou el buidatge de papereres. La neteja es farà setmanalment i es completarà en cada jornada. El subministrament de materials i utilitatges per al bon funcionament del servei (bosses de plàstic, etc.) i la correcta gestió dels residus aniran a càrrec de l'adjudicatari.

Altres consideracions que cal tenir en compte:

- Si es produeixen dubtes en els preus d'alguns ítems, aquests seran determinats en base al banc de preus Bedec d'ITEC de l'any de la signatura del contracte.
- Les gestions i tràmits referents a talls de carrer, reserves d'espai d'aparcament o altres permisos, si són necessaris, correran a càrrec de l'empresa adjudicatària.
- La implantació i la seguretat i salut en obra correrà a càrrec de l'empresa adjudicatària.
- Qualsevol altra espècie d'arbrat o arbustiva o bé de mides diferents a les establertes, no contemplada en el llistat de partides, es facturarà segons el preu del viver (factura) més el percentatge de despeses generals i benefici industrial establert per l'empresa adjudicatària.
- Els abocaments o abandonaments de residus situats en l'àmbit de la zona a mantenir seran transportats i gestionats fins a la deixalleria d'Igualada o la ubicació que dictaminin els Serveis Tècnics. Caldrà justificar mitjançant fotografies tots els abocaments recollits.

13. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

El procediment d'adjudicació serà l'obert i els criteris de valoració de les ofertes presentades que serviran de base per a l'adjudicació en el procés de contractació seran les següents:

- Oferta econòmica.....Fins a un màxim de 30 punts.
- Oferta tècnica.....Fins a un màxim de 15 punts.

Per tant, la puntuació màxima a obtenir és de **45 punts**.

14. PONDERACIÓ DELS CRITERIS DE VALORACIÓ

Oferta econòmica (fins a un màxim de 30 punts)

L'oferta econòmica, que és **obligatòria**, s'ha de presentar segons el model que s'estableix en el plec de clàusules administratives.

L'oferta econòmica **s'avaluarà** quantitativament en funció del seu percentatge de baixa respecte al pressupost de licitació. A l'oferta econòmica més baixa se li atorgarà la màxima puntuació i a la resta, la puntuació proporcional.

La puntuació de cada oferta (P) s'obtindrà segons l'expressió següent:

$$P = m \cdot b + k \quad \text{essent :}$$

b = % de baixa corresponent a l'oferta que es vol puntuar.

K = puntuació màxima assignada a l'oferta econòmica dividida per 1,5

$$m = \frac{(\text{Puntuació màxima de l'oferta econòmica} - k)}{\% \text{ corresponent a la baixa màxima ofertada } (*)}$$

(*) oferta més barata i que no s'hagi exclòs per tenir valors anormals o desproporcionats.

Als efectes de l'aplicació de la fórmula, cal entendre com a tipus de licitació l'import de **33.179,10 €/any**, IVA exclòs i com a oferta de cada licitador, l'import que figurarà en la casella TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTE (IVA EXCLÒS) del desgloss de l'oferta.

Oferta tècnica (15 punts màxim).

La valoració es ponderarà de la manera següent:

CRITERIS de Puntuació	Fins a 15 punts
------------------------------	------------------------

• Prevenció de riscos laborals. ► Formació dels treballadors relacionada amb els riscos laborals vinculats a l'objecte del contracte fins a 3 punts - Fins a 10 hores de formació per cada treballador.....1 punt - A partir d'11 hores i fins a 30 hores per cada treballador 2 punts - Més de 30 hores per cada treballador 3 punts Per assolir la puntuació d'aquest apartat es requerirà un compromís explícit signat pel responsable de l'empresa, en el qual hi figuri el número total d'hores de formació relacionada amb els riscos laborals que rebrà cada treballador durant els 6 primers mesos de contracte. Les hores de formació que proposin impartir per cada treballador podran fer-se amb un sol o més cursos. La documentació s'haurà de presentar entre el sisè i el setè mes de contracte.	Fins a 3 punts
c) Formació dels treballadors relacionada amb la gestió de residus a l'inici del contracte. ► Fins a 10 hores de formació per cada treballador.....1 punt ► A partir d'11 hores i fins a 30 hores per cada treballador 2 punts ► Més de 30 hores per cada treballador 3 punts Per assolir la puntuació d'aquest apartat es requerirà un compromís explícit signat pel responsable de l'empresa, en el qual hi figuri el número total d'hores de formació relacionada amb el lloc de treball que rebrà cada treballador durant els 6 primers mesos del contracte. Les hores de formació que proposin impartir per cada treballador podran fer-se amb un sol o més cursos. La documentació s'haurà de presentar entre el sisè i el setè mes de contracte.	Fins a 3 punts
d) Millores aportades en el servei ► Aportació d'un vehicle elèctric de quatre rodes i dues places per al transport de persones i material..... 1,0 punts ► Ampliació del servei al camí de connexió entre el carrer Carles Riba i l'Anella verda (0,3 km de longitud)..... 6,0 punts ► Ampliació del servei a la continuació de l'anella per la BV-1031 fins a l'anella del cel (en previsió d'execució, 0,2 km de longitud)..... 2,0 punts Per assolir la puntuació d'aquest apartat es requerirà un compromís explícit signat pel responsable de l'empresa.	Fins a 9 punts

Aquesta documentació és d'aportació **FACULTATIVA**.

Valoració global de les ofertes

L'empresa adjudicatària serà aquella que la seva oferta hagi obtingut la màxima puntuació.

15. VALORACIÓ DELS TREBALLS

Els treballs objecte d'aquest plec de condicions tècniques es valoraran en base als preus unitaris ofertats. En cap cas els preus unitaris ofertats de les diferents partides poden ser superiors als que s'adjunten a l'annex I d'aquest plec.

Mensualment es realitzaran les certificacions de les feines realitzades aplicant el corresponent benefici industrial i percentatge de despeses generals.

Juntament amb la certificació es presentarà la corresponent factura mensual aplicant l'IVA corresponent. Per les tasques de neteja s'aplicarà un 10% d'IVA i per les de jardineria o altres serveis un 21 % IVA.

16. INICI I DURADA DEL CONTRACTE

El contracte tindrà una durada de DOS anys a comptar des de la data de la signatura del contracte, amb possibilitat d'UNA pròrroga anual expressa. En tot cas, el termini total del contracte no pot ser superior a TRES anys.

L'inici del servei serà a comptar de l'endemà de la signatura del contracte.

El preavis d'aprovació de la pròrroga haurà de ser de dos mesos d'antelació a la finalització de la duració del contracte.

17. PREU DEL CONTRACTE

1.- El preu del contracte ve determinat pels preus unitaris previstos en l'Annex I d'aquest plec.

El preu màxim del servei es fixa en la quantitat de **33.179,10 €/any, IVA exclòs.**

La consignació pressupostària anual per pagar les certificacions corresponents a aquest contracte és de 38.883,52 €/any, IVA inclòs.

2.- La partida on s'imputarà aquesta despesa és la 40002-15320-22799 del pressupost general de la Corporació.

3.- El pagament es farà, prèvia presentació de la factura corresponent. El Codi DIR que li correspon és el següent:

Òrgan gestor: L01081022

Oficina comptable: L01081022

Unitat Tramitadora: **GE0012330**

18. REVISIÓ DE PREUS

No es preveu revisió de preus atès que no es preveu cap inversió que requereixi un període de recuperació igual o superior a 5 anys.

19. MODIFICACIÓ

No es preveu cap modificació específica en la fase d'execució del contracte.

20. REGLES ESPECIALS RESPECTE DEL PERSONAL LABORAL DE L'EMPRESA CONTRACTISTA

1. Correspon exclusivament a l'empresa contractista la selecció del personal que, acreditant els requisits de titulació i experiència exigits en els plecs, formarà part de l'equip de treball adscrit a l'execució del contracte, sense perjudici de la verificació per part de l'Administració del compliment d'aquells requisits.
L'empresa contractista procurarà que existeixi estabilitat en l'equip de treball, i que les variacions en la seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons justificades, en ordre a no alterar el bon funcionament del servei, informant en tot moment a l'Administració.
2. En relació amb els treballadors destinats a l'execució d'aquest contracte, l'empresa contractista assumeix l'obligació d'exercir de manera real, efectiva i continua, el poder de direcció inherent a tot empresari. En particular, assumirà la negociació i el pagament dels salaris, la concessió de permisos, llicències i vacances, les substitucions dels treballadors en els casos de baixa o absència, les obligacions legals en matèria de Seguretat Social, inclòs l'abonament de cotitzacions i el pagament de prestacions, quan procedeixi, les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals, l'exercici de la potestat disciplinària, així com quants drets i obligacions es deriven de la relació contractual entre empleat i ocupador.
3. L'empresa contractista vetllarà especialment perquè els treballadors adscrits a l'execució del contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en les funcions desempenyades respecte de l'activitat delimitada en els plecs com a objecte del contracte.
4. Atès que l'objecte del contracte consisteix en el manteniment de l'anella verda exterior d'Igualada, la seva execució ha de fer-se obligatòriament en la zona descrita i en coordinació amb l'Ajuntament d'Igualada.

5. L'empresa contractista haurà de designar, al menys, un coordinador tècnic o responsable integrat en la seva pròpia plantilla, que tindrà entre les seves obligacions les següents:

- Actuar com a interlocutor de l'empresa contractista davant l'Administració, canalitzant, d'una banda, la comunicació entre aquella i el personal integrant de l'equip de treball adscrit al contracte i, d'una altra banda, de l'Administració, en tot el relatiu a les qüestions derivades de l'execució del contracte.
- Distribuir el treball entre el personal encarregat de l'execució del contracte, i impartir a aquests treballadors les ordres i instruccions de treball que siguin necessàries en relació amb la prestació del servei contractat.
- Supervisar el correcte compliment per part del personal integrant de l'equip de treball de les funcions que té encomanades, així com controlar l'assistència d'aquest personal al lloc de treball.
- Organitzar el règim de vacances del personal adscrit a l'execució del contracte, havent de coordinar-se adequadament l'empresa contractista com l'Administració contractant, per no alterar el bon funcionament del servei.
- Informar a l'Administració sobre les variacions, ocasionals o permanents, en la composició de l'equip de treball adscrit a l'execució del contracte.

21. RÈGIM SANCIONADOR

1.- Les infraccions que cometi el contractista en l'execució dels serveis, es classifiquen en molt greus, greus i lleus.

A- Es classificaran o es consideraran infraccions molt greus:

- 1.- La demora en l'inici de la prestació de serveis superior a un dia, sobre la data prevista en l'acta d'inici del servei, llevat que concorri causa de força major.
- 2.- Paralitzacions o interrupcions de la prestació dels serveis per més de 24 hores, a no ser que hi concorri causa de força major.
- 3.- La prestació manifestament defectuosa o irregular dels serveis, amb l'incompliment de les condicions establertes.
- 4.- Cessió, subcontractació o traspàs total o parcial dels serveis, sense autorització expressa de l'òrgan competent de l'Ajuntament.
- 5.- La desobediència reiterada per més de dues vegades pel que fa a la mateixa qüestió, de les ordres de l'Ajuntament en relació amb la prestació del servei, quan les conseqüències de la desobediència siguin molt greus.
- 6.- La cessació en la prestació del servei pel contractista, sense la concurrència de les circumstàncies legals que la facin legítima.

- 7.- L'incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social i en matèria de riscos laborals, en relació al personal adscrit als serveis.
- 8.- La no utilització dels recursos tècnics i humans ofertats.
- 9.- Manca de subscripció o de vigència de les pòlisses d'assegurança que el contractista té l'obligació de concertar.
- 10.- Qualsevol actuació que afecti la seguretat de les instal·lacions i dels usuaris/es.
- 11.- L'ocultació o falsejament exprés de la informació.

B- Tindran la consideració d'infraccions greus:

- 1.- La inobservància de les prescripcions sanitàries o l'incompliment de les ordres de l'Ajuntament per tal d'evitar situacions insalubres, perilloses o molestes al públic.
- 2.- L'incompliment d'acords o decisions municipals sobre variacions de detall dels serveis que no impliquin despeses per al contractista.
- 3.- Les irregularitats inadmissibles en la prestació dels serveis, d'acord amb les condicions fixades en el present plec.
- 4.- Defectes greus en la conservació i manteniment dels elements de la instal·lació.
- 5.- El tracte incorrecte amb els usuaris del servei.
- 6.- La reiteració en la comissió de faltes lleus.
- 7.- La desobediència reiterada per més de dues vegades pel que fa a la mateixa qüestió, de les ordres de l'Ajuntament en relació amb la prestació del servei, quan les conseqüències de la desobediència siguin greus o lleus.

C- Tindran la consideració d'infraccions lleus:

Totes les altres no previstes anteriorment i que infringeixin d'alguna manera les condicions establertes en aquest plec de condicions i sempre en perjudici lleu dels serveis.

22. SANCIONS

Les **sancions** que podrà imposar l'Ajuntament al contractista seran les següents:

- Les infraccions lleus es sancionaran amb la imposició d'una multa de 60 a 300 €.
- Les infraccions greus es sancionaran amb la imposició d'una multa de 300 a 900 €.

La comissió de tres infraccions greus podrà ser sancionada amb la rescissió del contracte, incautació de la fiança i indemnització de danys i perjudicis, en el seu cas.

- Les infraccions molt greus es sancionaran amb la imposició d'una multa de 900 a 3.000 €.

La realització de dues infraccions molt greus podrà ser sancionada amb la rescissió del contracte, incautació de la fiança i indemnització de danys i perjudicis, en el seu cas. Alhora, en el seu cas, el contractista procedirà a la indemnització de danys i perjudicis.

La imposició de sancions requerirà la incoació de l'oportú expedient.

En l'esmentat expedient es donarà audiència al contractista, es practicarà la informació i prova necessària a la justificació dels fets i s'observaran les garanties jurídico-administratives prescrites en la normativa reguladora.

La resolució de l'expedient incumbeix a l'Alcalde.

L'import de les sancions econòmiques podrà ser descomptat del preu a percebre pel contractista o bé podrà carregar-se sobre la fiança constituïda. En aquest darrer cas, el contractista haurà de reposar l' import de la fiança en la seva totalitat, a requeriment de l'Alcaldia i en el termini que aquesta assenyali.

23. TRANSPARÈNCIA I ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

De conformitat amb l'article 4 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i article 3.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència i accés a la informació pública i bon govern, l'Ajuntament podrà publicar o posar a disposició de qui la sol·liciti, tota la informació relativa a la present licitació, amb la única excepció de la informació tècnica aportada per les empreses licitadores que quedi coberta pel secret comercial.

L'Ajuntament d'Igualada podrà sol·licitar a l'empresa adjudicatària qualsevol informació relativa a l'objecte del contracte i les circumstàncies de la seva execució quan sigui d'interès pels ciutadans, havent l'empresa facilitar-la en un format apropiat i en el termini màxim de deu dies, tret que del seu volum o complexitat es justifiqués la seva ampliació.

Si l'empresa considera que és aplicable alguna de les limitacions a la publicitat prevista en la normativa sobre la transparència i lliure accés a la informació i/o protecció de dades, podrà al·legar-ho davant l'òrgan competent en matèria de publicitat de la informació. Aquesta obligació subsistirà durant els dos anys posteriors a la finalització de les obligacions principals del contracte.

L'empresa adjudicatària haurà de proporcionar, al llarg de tot el període d'execució del contracte, la informació relativa a la prestació de serveis públics o a l'execució de potestats administratives delegades que l'Ajuntament consideri que ha de ser publicada d'acord amb el que disposa la normativa sobre transparència i lliure accés a la informació. La publicació a Internet serà realitzada per l'Ajuntament a través del portal de transparència.

Els formats a utilitzar per la publicació i/o comunicació de les dades serà en paper i format PDF (suports físics digitals: CD, DVD, memòria USB), havent-se de coordinar l'adjudicatari amb el servei responsable del Portal de transparència per a determinar i concretar l'estructura de les dades i la implementació i engegada dels mecanismes tècnics que resultin precisos.

L'incompliment de la normativa sobre transparència és sancionat de conformitat amb l'esmentada normativa.

Xavier Barberà i Bota
Cap del Servei d'Entorn Urbà

Igualada, 18 de gener de 2023

Annex I. Relació de preus unitaris.

Núm. partida	Partida	Tipus de partida	Preu unitari
OBRA-PAVIMENTS			
1	ML Reposició de límit de camí amb tauló de fusta (veure descripció completa després de la taula)	A	26,50
2	ML Reposició de límit de camí de vorada de formigó de jardí (veure descripció completa després de la taula)	A	38,10
3	M2 Reposició de pany de paviment de sauló de 6 m² com a mínim (veure descripció completa després de la taula)	A	21,10
4	M2 Reposició de pany de paviment de formigó de 13 m² com a mínim (veure descripció completa després de la taula)	A	35,60
5	Hora de retroexcavadora per a treballs de moviments de terres o similars.	A	41,00
6	Hora de reposició de sauló o tot-ú i reperfilat de camins per tal de mantenir la planimetria de les rasants i coronat posterior.	A	44,00
7	M³ d'aportació de sauló	A	36,00
8	M³ d'aportació de tot-ú	A	27,00
9	Hora de retirada de sediments amb maquinària tipus bobcat o similar , per la neteja de passeres, guals o altres zones d'acumulació de sediments. Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus.	A	79,50
MANTENIMENT DE MOBILIARI			
10	Ut. Substitució de travesser de fusta de pi tractada , de 8 cm de diàmetre i 200 cm de longitud inclou la fixació al muntant.	A	61,10
11	Ut. Substitució de muntant de fusta de pi tractada , de 10 cm de diàmetre i 150 cm de longitud (30 cm dels quals soterrats) inclou l'excavació del forat de col·locació i l'aportació de formigó per a la seva instal·lació.	A	114,75

12	Ut. Substitució pilona extraïble de fusta model Pilona Espot Ref. MPL00404 de Disseny Barraca de 10 cm de diàmetre i 100 cm d'alçada i suport metàl·lic extraïble amb pany i clau Ref. PBREX-80 de Disseny Barraca.	A	210,00
13	Ut. Substitució pilona de fusta de pi de 12 cm de diàmetre i 150 cm de longitud tactada amb autoclau classe 4. Perforació del paviment dur amb corona i inserció amb formigó de la pilona.	A	132,00
14	Hora de repintat de baranes de fusta amb productes tipus Xylamon® o similar.	A	36,60
15	Ut. de repintat de banc amb productes tipus Xylamon® o similar.	A	78,00
16	Ut. de repintat de paperera amb productes tipus Xylamon® o similar.	A	39,50
17	Hora de repintat de grafit o similar sobre superfície dura, inclosos els materials (pintura, rodets...) amb color gris RAL 7038.	A	36,60
JARDINERIA			
18	Ut Retirada d'arbre caigut i/o brancatge, trossejat i transport fins a deixalleria	A	21,50
19	Ut Tala i retirada d'arbre fins a 10 m d'alçada , inclosa la retirada de restes i la gestió de residus	A	95,50
20	Ut Tala i retirada d'arbre fins a 15 m d'alçada , inclosa la retirada de restes i la gestió de residus	A	125,00
21	Ut. Arrabassament de soques de qualsevol mida amb mitjans mecànics, retirada de restes i correcta gestió dels residus	A	70,00
22	Ut. Excavació de clot de plantació , substitució parcial de la terra existent per terra abonada, plantació d'arbre i primer reg d'implantació	A	36,50
23	Ut. Subministrament i col·locació de 2 tutors de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 250 cm de longitud subjectats mitjançant una cinta tipus multipoda de 3,5 cm d'ample i dues sivelles per tutor	A	17,00
24	Ut. Subministrament de <i>Pinus pinea</i> de 14-16 cm de perímetre de troc i alçada 175-200 cm. En contenidor.	B	95,00

25	Ut. Subministrament de <i>Quercus ilex</i> de 14-16 cm de perímetre de troc. En contenidor.	B	192,00
26	Ut. Subministrament de <i>Quercus robur</i> de 14-16 cm de perímetre de troc. En pa de terra.	B	108,00
27	Ut. Subministrament de <i>Celtis australis</i> de 14-16 cm de perímetre de tronc. En pa de terra.	B	120,00
28	Ut. Subministrament de <i>Populus alba</i> de 14-16 cm de perímetre de tronc. En arrel nua.	B	42,00
29	Ut. Subministrament de <i>Tamarix gallica</i> de 14-16 cm de perímetre de tronc. En pa de terra.	B	110,00
30	Ut. Subministrament de <i>Pistacea lentiscus</i> amb contenidor de 10 litres.	B	10,25
31	Ut. Subministrament de <i>Atriplex halimus</i> amb contenidor de 10 litres.	B	11,50
32	Ut. Subministrament de <i>Spartium junceum</i> amb contenidor de 10 litres.	B	6,75
33	Ut. Jornada de reg d'arbrat o arbustiva amb dipòsit amb càrrega d'aigua a Gran Bretanya núm. 36.	A	120,00
34	Hora d'un equip de plantació, retallada o altres treballs d'arbustiva format per un oficial i un peó , per tal de plantar, preservar les seccions de pas dels camins o donar forma als arbusts de les zones enjardinades.	A	61,00
35	Hora d'un equip de desbrossat i neteja de franges de vegetació format per un oficial, dos peons, una desbrossadora de fil, una desbrossadora autopropulsada i un vehicle de suport.	A	71,00
36	Hora de minitractor amb màquina desbrossadora de 0,8 m de tall o similar amb 2,5 m llargada de braç per a neteja de zones petites, carrers o parterres.	A	45,00
37	Hora d'un equip de tala i neteja de franges de vegetació format per un oficial, dos peons amb serra de cadena, una trituradora de branques de fins a 20 cm de diàmetre de tronc, una desbrossadora de fil i un vehicle de suport. Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus.	A	80,00

38	Hora d'un equip de desbrossada de canya americana amb desbrossadora de disc , format per un oficial i un peó amb el suport d'un camió de caixa oberta. Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus.	A	58,00
39	Ut. Poda arbrat de mida fins 10 m d'alçada , inclosa la retirada de restes i correcta gestió de residus.	A	31,50
40	Ut. Poda arbrat de mida fins 15 m d'alçada , inclosa la retirada de restes i correcta gestió de residus.	A	43,50
41	Ut. Poda arbrat de mida de més de 15 m d'alçada , inclosa la retirada de restes i correcta gestió de residus.	A	78,00
CLAVEGUERAM			
42	Ut. Neteja de reixes de desguàs o d'embornal amb mitjans manuals amb dos operaris. Eliminació de fulles, sorra, terra i altres elements de la caixa per tal de deixar-ho en condicions de funcionament. Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus.	A	90,50
NETEJA D'ESPAIS			
43	Hora/Jornada de peó destinada a la neteja setmanal de l'entorn (1'5 m a cada banda del camí) i franges de vegetació. El peó anirà equipat amb un carret o similar i eines per la recollida de petits residus (papers, plàstics, llaunes, ampolles, excrements...). Inclou el buidatge de papereres. (veure descripció completa després de la taula)	B	124,80
44	Hora d'equip especialitzat destinada a la neteja de mobiliari urbà . Inclou la neteja de brutícia, excrements, pintades, grafitis... amb equip de pressió o similar.	B	96,75

45	Hora d'equip especialitzat destinada a la neteja d'abocaments. Inclou abocaments de runes, palets, caixes, fustes, pneumàtics i altres assimilables a urbans que no puguin ser recollits pel peó de la partida 43. Càrrega amb vehicle i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus.	B	53,00
----	---	---	-------

Aquests preus unitaris NO inclouen Benefici Industrial, Despeses Generals i tampoc l'IVA corresponent.