

OBJECTE DEL CONTRACTE

LLOGUER, MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ESCENARI, INFRAESTRUCTURA I EQUIPAMENTS DE SO I IL·LUMINACIÓ A L'ESPAI MERCÈ 2016 DE LA PLAÇA DELS ÀNGELS

Personal		Dates	Quantitat
Responsable Producció	Des del principi del muntatge fins al final desmuntatge	19/09 al 26/09	1
Auxiliars de muntatge	Personal auxiliar per al es tasques de muntatge de l'espai	19/20/21	6
Auxiliars de desmuntatge	Personal auxiliar per a les tasques de desmuntatge de l'espai	25-26	6
Manteniment	Personal auxiliar per portar a terme el manteniment de l'espai	22/23/24	2
Infraestructura			
Cadires plegables	Camerinos	22/23/24	30
Taules 2 x 0,80	Taules plegables per a camerinos		10
Miralls camerinos	Cos sencer	22/23/24	4
Penja robes	Penja robes amb perxa	22/23/24	4
Carpes	Carpes de 4 x 4 amb terra de fusta	19/09 al 25/09	2
Mòduls	Mòduls monobloc amb A/A de 6 x 2,44	19/09 al 25/09	1
Sanitaris portàtil	Cabines sanitàries portàtils amb neteja diària	19/09 al 26/09	3
Tanca alta	Tanca alta per fer els tancaments de l'espai ha de complir la normativa de seguretat	19/09 al 26/09	200 m
Ràfia	Ràfia negra espessa	19/09 al 26/09	350 m
Certificats			
Escenaris	Certificat solidesa escenari principal i torres PA	21/09	1
Elèctric	Certificat instal·lació elèctrica de l'espai	21/09	1
Electricitat			
Generadors	Generador 100kw	20/09 al 26/09	1
	Generador 100kw (backup)	20/09 al 26/09	1
	Generador 100kw	20/09 al 26/09	1
	Generador 100kw backup)	20/09 al 26/09	1
Quadres	Quadres de distribució corrent		4
	Cablejat distribució corrent de l'espai		
Altres			
Walkies	Walkies comunicació interna	19/09 al 24/09	6
Extintors	Extintors tipus AFFF i CO2. (3 i 2)	19/09 al 26/09	5
Maquinaria auxiliar	Carretilla elevadora 2.500 gasoil	19/09 i 26/09	1

	SO		
	L'ACOUSTICS	D&B	MEYER
PA	24 x KARA	16 x V8/V12	16 x LYON
SUBS	8 x SB28	8 x B22	8 x 1100LCF
FRONTFILL	4 x X8	4 x T10	4 x MINA
OUTFILL	6 x ARCS	6 x V12	6 x MICA
MIXER PA	YAMAHA CL5 / DIGICO SD7-SD10 / AVID PROFILE /		
OUTBOARD	AVALON 737		
PLAYER	CD PLAYER		
INTERCOM	SISTEMA INTERCOM 4 PUNTOS		
MONITORS	8 x X12	8 x M6	8 x UPA1P
SIDEFILL	2xARCS+2xSB18	2xC7top+2xC7sub	2 x MTS4
DRUMFILL	NO	NO	NO
MIXER MON	YAMAHA CL5 / DIGICO SD7-SD10 / AVID PROFILE /		
IN-EAR	2 x SHURE PSM1000 / SENNHEISER 2000		
MICROFONIA	MICROFONIA NECESARIA SEGÚN RIDER		
TÈCNICS	Tècnics FOH/MON		2
	Tècnics microfonia		2
	Tècnics muntatge necessaris		

	LLUMS	
Projectors	Mòbil tipus Vari Lite 2500	6
	Par LED	16
	Mòbil tipus Robe pointe spot	8
	Mòbil tipus Robe Robin 300 led wash	10
	Mòbil tipus Robe Robin 1200 wash	6
	Cegadores	4
Control	Taula control tipus Grandma o sim	1
	Dimmers	
	Rack, cablejat i accessoris	
altres	Màquines fum tipus hazer	3
	Prolyte 30 x 30 x 300	8
	Prolyte 30 x 30 x 200	8
	Il·luminació per dues cubre PA	2
	Motors 1000kgra	
	Control de motors	
TÈCNICS	Operador taula	1
	Tècnics de dimmer	1
	Tècnics muntatge necessaris	

PETICIÓ ESCENARI PLAÇA DELS ÀNGELS

Escenari	Escenari cobert a dos aigües a 8 metres d'alçada des del paviment del terra. Plataforma lyher d'ús de 10 x 8 a 1,8 alçada Ales de 2 x 8 per monitoratge Terra fosc i barana, faldó negre. Blackwall de 12 ample x 6 alçada. Càmera negra total. Rampa d'accés i escala Torres per PA de 2.000kg de capacitat de càrrega de 2 x 3 a 8 metres d'alçada 16 metres de tanca antiavalots FOH de 5 x 2,5 a 0,30, 1 carpa de 3 x 3 Toro, personal muntatge i desmuntatge i certificat estructures	19/09 al 26/09
-----------------	---	----------------

Previsió muntatge i desmuntatge

Dia	Activitat	Observacions
19/09	Començament muntatge escenari	
20/09	Finalització muntatge escenari	
21/09	Muntatge equips de so i llums i proves d'equips	
22/09	Concerts	Proves i dos concerts
23/09	Concerts	Proves i tres concerts
24/09	Concerts	Proves i tres concerts
25/09	Desmuntatge equips de so i llums	A la finalització dels concerts del 24 nit.

IMPORT MÀXIM DE LICITACIÓ : 46.000 € + 21% d'IVA

CONSIDERACIONS GENERALS DEL CONTRACTE

- L'ICUB no tindrà l'obligació d'exhaurir el total del contracte.
- En la selecció de l'adjudicatari es tindrà en compte l'oferta més avantatjosa en relació al preu i la qualitat.
- El pressupost s'ha de presentar dins dels següents 5 dies hàbils des de l'endemà de la seva publicació fins a les 14,00 h. del darrer dia.
- El pressupost s'ha d'enviar per mail a : igonzalezl@bcn.cat / afaura@bcn.cat A la selecció de l'adjudicatari es tindrà en compte l'oferta més avantatjosa en relació al preu i la qualitat.