

OBJECTE DEL CONTRACTE

LLOGUER, MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ESCENARI, INFRAESTRUCTURA, SONORITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ A LA PLAÇA JOAN COROMINES PER A LES FESTES DE LA MERCÈ

Personal		Dates	Quantitat
Responsable Producció	Des del principi del muntatge fins al final desmuntatge.	19/09 al 25/09	1
Auxiliars de muntatge	Personal auxiliar per al es tasques de muntatge de l'espai	19/20/21	4
Auxiliars de desmuntatge	Personal auxiliar per a les tasques de desmuntatge de l'espai	25-26	4
Manteniment	Personal auxiliar per portar a terme el manteniment de l'espai	22/23/24	2
Infraestructura			
Cadires plegables		19 al 25/09	15
Taules 2 x 0,80	Taules plegables per a camerinos		4
Miralls camerinos	Cos sencer	22/23/24	3
Penja robes	Penja robes amb perxa	22/23/24	3
Carpes	Carpes de 4 x 4	19/09 al 25/09	1
Tanca alta	Tanca alta per fer els tancaments de l'espai ha de complir la normativa de seguretat	19/09 al 25/09	60 m
Ràfia	Ràfia negra espessa	19/09 al 25/09	100 m
Certificats			
Escenaris	Certificat solidesa escenari principal i torres PA	21/09	1
Elèctric	Certificat instal·lació elèctrica de l'espai	21/09	1
Electricitat			
Generadors	Generador 100kw	20/09 al 25/09	1
	Generador 100kw	20/09 al 25/09	1
Quadres	Quadres de distribució corrent		4
	Cablejat distribució corrent de l'espai		
Altres			
Walkies	Walkies comunicació interna	19/09 al 25/09	3
Extintors	Extintors tipus AFFF i CO2. (3 i 2)	19/09 al 25/09	5
Mobiliari camerinos	Separadors fusta per fer divisió dels camerinos. S'han de crear en total 4 espais dins del hall De l'edifici.	20/09 al 25/09	2
	Neteja de l'espai tots els dies d'operació		
Escenari			
	Escenari mòbil cobert	21/09 al 25/09	
	Plataforma de 10 x 6 a 1,2 alçada		
	Ales de 2, x 6 per monitoratge		
	Faldó negre.		
	Rampa d'accés i escala		
	14 metres de tanca antiavalots		
	FOH de 4 x 4, carpa amb terra de fusta		
	personal muntatge i desmuntatge i certificat estructures		

	SO		
	L'ACOUSTICS	D&B	MEYER
PA	12 x KARA	8 x V8/V12	12 x LEOPARD
SUBS	4 x SB28	8 x VSUB	8 x 900LCF
FRONTFILL	4 x X8	4 x T10	4 x MINA
	NO	NO	NO
MIXER PA OUTBOARD PLAYER INTERCOM	YAMAHA CL5 / DIGICO SD7-SD10 / AVID PROFILE /		
	AVALON 737		
	CD PLAYER		
	SISTEMA INTERCOM 4 PUNTOS		
MONITORS	8 x X12	8 x M6	8 x UPA1P
SIDEFILL	2xARCS+2xSB18	2xC7top+2xC7sub	2 x MTS4
DRUMFILL	NO	NO	NO
MIXER MON IN-EAR MICROFONIA	YAMAHA CL5 / DIGICO SD7-SD10 / AVID PROFILE /		
	2 x SHURE PSM1000 / SENNHEISER 2000		
	MICROFONIA NECESARIA SEGÚN RIDER		
TÈCNICS	Tècnics FOH/MON		2
	Tècnics microfonia		2
	Tècnics muntatge		

	LLUMS	
Projectors	Il·luminació per dos cubre PA de 6 m	2
	Par LED	8
	Mòbil tipus Robe pointe spot	8
	Mòbil tipus Robe Robin 300 led wash	10
	Mòbil tipus Robe Robin 1200 wash	6
	Cegadores	4
Control	Taula control	1
	Dimmers	
	Rack, cablejat i accessoris	
altres	Màquines fum tipus hazer	2
	Prolyte 30 x 30 x 200	5
	Prolyte 30 x 30 x 100	5
	Motors 1000kgra	
	Control de motors	
TÈCNICS	Operador taula	1
	Tècnics de dimmer	1
	Tecnic muntatge necessaris	

CALENDARI D'EXECUCIÓ

Dia	Activitat	Observacions
20/09	Muntatge escenari	
21 i 22 /09	Muntatge so i llums, camerinos, mòduls i sanitaris	
23/09	Realització de 6 concerts.	Les proves de so es fan entre matí i tarda.
24/09	Realització de 5 concerts	Les proves de so es fan entre matí i tarda.
25/09	Desmuntatge escenari i de tota la infraestructura de l'espai	Es comença el desmuntatge

IMPORT MÀXIM DE LICITACIÓ : 25.000 € + 21% d'IVA

CONSIDERACIONS GENERALS DEL CONTRACTE

- L'ICUB no tindrà l'obligació d'exhaurir el total del contracte.
- En la selecció de l'adjudicatari es tindrà en compte l'oferta més avantatjosa en relació al preu i la qualitat.
- El pressupost s'ha de presentar dins dels següents 5 dies hàbils des de l'endemà de la seva publicació fins a les 14,00 h. del darrer dia.
- El pressupost s'ha d'enviar per mail a : igonzalezl@bcn.cat / afaura@bcn.cat