



Ajuntament
de Sabadell

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I IMPULS ADMINISTRATIU
Comerç, Consum i Turisme
(MR/ra)

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER, LA INSTAL·LACIÓ, EL MANTENIMENT I DESMUNTATGE DE L'ENLLUMENAT DE NADAL A DIFERENTS EQUIPAMENTS MUNICIPALS, CARRERS I ESPAIS PÚBLICS DE LA CIUTAT DE SABADELL PER LA CAMPANYA DE NADAL 2019-2020

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

Aquest contracte té per objecte el subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la Campanya de Nadal 2019-2020.

El llistat d'equipaments municipals, carrers, places i espais públics a il·luminar que es detalla a continuació té caràcter orientatiu i podrà ser alterat per necessitats del servei.

Carrer Plaça Espai públic Equipament	Tram a decorar	Dimension s del tram (longitud i (amplada) en metres	Núm. mínim decoracions per carrer	Tasques realitzar a
Avinguda de la Concòrdia	Des de la plaça de la Concòrdia fins al carrer de Mare de les Aigües	450 x 18	16	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge
Carrer de Francesc Layret	Tot el carrer	340 x 14	14	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge
Carretera de Prats de Lluçanès	Des d'inici (plaça de la Creu Alta) fins	550 x 14	20	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge
Avinguda de l'Onze de Setembre	Des d'inici (cantonada Rda. de Zamenhof) fins plaça de la Creu Alta	450 x 14	19	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge
Plaça del Mercat	Carrers de Colom i Jovellanos	160 metres	Decoració de 20 arbres amb cordó led blanc càlid i 1 arbre gran de 6 o 8 metres (especial)	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge
Plaça de Cristóbal Ramos	1 arbre	6 a 8 metres	Decoració d'un arbre amb cordó led blanc càlid amb 20 cordons de 12 metres	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge
Parc del	1 arbre	6 a 8	Decoració d'un arbre	Subministrament,



Ajuntament
de Sabadell

Nord		metres	amb cordó led blanc càlid amb 20 cordons de 12 metres	muntatge, manteniment i desmuntatge
Plaça de Benjamin García	1 arbre	6 a 8 metres	Decoració d'un arbre amb cordó led blanc càlid amb 20 cordons de 12 metres	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge
Plaça de Picasso	1 arbre	6 a 8 metres	Decoració d'un arbre amb cordó led blanc càlid amb 20 cordons de 12 metres	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge
Plaça del Treball	1 arbre	6 a 8 metres	Decoració d'un arbre amb cordó led blanc càlid amb 20 cordons de 12 metres	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge
Plaça de les Filipines (o altra a determinar)	1 arbre	6 a 8 metres	Decoració d'un arbre amb cordó led blanc càlid amb 20 cordons de 12 metres	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge
Plaça de les Dones	1 arbre	6 a 8 metres	Decoració d'un arbre amb cordó led blanc càlid amb 20 cordons de 12 metres	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge
Torre de l'Aigua	Perímetre monument	6 a 8 metres	Muntatge i desmuntatge de 16 cortines 2x6 metres amb 1140 punts de llum led blanca càlida. Més decoració amb un element lluminós format per un número 100, per commemorar el centenari d'aquest monument	Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de cortines leds de l'Ajuntament. Més subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge d'un element.
Fira Sabadell	Entrada (plaça de la Sardana) (s'adjunta plànol)	8 a 10 metres	Col·locació de 10 cortines 2x8 metres de llum led blanca càlida.	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge
Mercat Central	Façanes del mercat	2 a 3 metres	Col·locació de 30 cortines 2x3 metres de llum led blanca càlida.	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge
Mercat Els Merinals	Façana carrer de La Palma/carrer de Conillera	6 a 8 metres	Muntatge i desmuntatge de 12 cortines leds	Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de cortines leds de l'Ajuntament.
Mercat de Torre-romeu	Façana del carrer de Sau	6 a 8 metres	Muntatge i desmuntatge de 8 cortines leds	Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de cortines leds de



Mercat de Campoamor	Façana principal carrer dels Reis Catòlics i façana carrer de Feijoo	6 a 8 metres	Muntatge i desmuntatge de 20 cortines leds	l'Ajuntament. Transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de cortines leds de l'Ajuntament.
---------------------	--	--------------	--	---

No es considerarà modificació del contracte la substitució dels equipaments municipals, carrers, places, espais públics i trams a decorar objecte del contracte, per uns altres del municipi, sempre i quan es mantinguin les dimensions del tram i el número mínim de decoracions per carrer.

L'òrgan de contractació comunicarà al contractista les possibles alteracions d'aquest llistat no constitutives de modificació del contracte abans del 31 d'octubre de 2019.

2. PREU

El preu que ha de servir de base per a l'esmentat procediment d'adjudicació és el de 50.000 € (IVA exclòs). La despesa elèctrica anirà a càrrec de l'Ajuntament de Sabadell.

3. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR

La prestació del servei inclou la realització, subjecta als plecs que regeixen el contracte, dels treballs que a continuació es relacionen:

- La redacció del projecte d'il·luminació nadalenca i la documentació tècnica requerida en els diferents apartats.
- El muntatge de la instal·lació de l'enllumenat ornamental, formada per elements i motius lluminosos amb la descripció tècnica i ubicació que s'inclou en el present plec.
- Presentació de la documentació de conformitat amb la instal·lació.
- Encesa i tancament diaris per garantir el seu correcte funcionament, amb subjecció a l'horari d'encesa establert per l'Ajuntament.
- El manteniment de la instal·lació de l'enllumenat ornamental.
- El desmuntatge de la instal·lació un cop finalitzi la campanya nadalenca.
- El transport, muntatge i desmuntatge de l'enllumenat ornamental propi de l'Ajuntament.

4. Documentació que cal presentar pels licitadors:

Sobre 2

a. Fitxa individualitzada per a cada carrer, plaça, espai públic i equipament municipal a decorar, indicant les característiques de l'enllumenat proposat i especificant els aspectes següents:



Ajuntament
de Sabadell

- Foto/disseny i dimensions de les figures proposades, que en els cas dels carrers seran majoritàriament **cortines leds de color blanc càlides més algun element ornamental en el mig**. En la plaça del Mercat, serà la decoració de 20 arbres de l'espai públic i la col·locació d'un arbre gran d'entre 8 i 10 metres, que destaquí sobre la resta d'arbres que es puguin col·locar a la ciutat per part de patrocinadors.
- Descripció tècnica de les estructures a cada carrer, plaça, espai públic i equipament municipal.

b. Cronograma de les dates en que es farà el muntatge i desmuntatge de cada carrer.

c. Proposta del sistema d'instal·lació, control de funcionament i sistema de guàrdies.

S'utilitzaran materials no contaminants, respectuosos amb el medi ambient i de baix consum, com leds o qualsevol altre element similar que compleixi els criteris i normatives actuals en quan a sostenibilitat i estalvi energètic.

Sobre 3

d. Oferta econòmica

e. Fitxa individualitzada per a cada carrer, plaça, espai públic i equipament municipal a decorar, indicant els aspectes següents:

- Nombre de cortines i elements proposats a tota la longitud i/o amplada del carrer, plaça o espai públic a decorar, així com als equipaments municipals a decorar.
- Ubicació en un plànol de la distribució de les cortines i elements proposats.
- Consum individual per cortina o element decoratiu, i del conjunt per cada carrer, plaça, espai públic i equipament municipal.

Els requeriments mínims i carrers són els que es detallen en la clàusula 1 com a objecte del contracte.

3. DURADA

El contracte s'executarà en l'edició de la campanya de Nadal d'enguany i finalitzarà el 31 de gener de 2020. La instal·lació de l'enllumenat haurà d'estar finalitzada el 18 de novembre de 2019, per poder fer les proves necessàries de funcionament, la contractació del subministrament elèctric i la posada en marxa el dia 29 de novembre de 2019 fins el 6 de gener de 2020.

L'horari de funcionament previst serà el següent:

Des de les 6 del vespre a les 10 de la nit de diumenge a divendres i dissabtes de 6 del vespre a les 11 de la nit, excepte els dies específics que l'horari s'ampliaran de la manera següent:

- 5, 6 i 13 de desembre de 2019 fins a les 11 de la nit (en el sector Centre)
- 24 de desembre de 2019 fins a l'1 de la nit
- 25 de desembre de 2019 fins a les 11 de la nit
- 31 de desembre de 2019 fins a l'1 de la nit
- 5 de gener de 2020 fins a l'1 de la nit



**Ajuntament
de Sabadell**

Aquest horari de funcionament està adaptat al previst en la Llei sobre protecció del cel nocturn i el seu Reglament, pel període nadalenc que aquest Ajuntament estableix.

4. OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI

L'adjudicatari està obligat a executar la instal·lació i a lliurar els subministraments d'acord amb el plec de clàusules corresponent i a l'ordenança municipal d'ocupació de les vies i espais públics de l'Ajuntament de Sabadell.

L'adjudicatari es farà càrrec del pagament de totes les despeses que ocasionin el contracte i la seva formalització.

El sol·licitant haurà de resoldre pel seu compte els problemes logístics de l'operació: disponibilitat de magatzems, instrumental, senyals de trànsit, proteccions, etc.

D'acord amb allò establert a Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, serà obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte.

L'adjudicatari serà el responsable del correcte funcionament de la instal·lació de l'enllumenat nadalenc, amb les obligacions i exigències establertes en les disposicions dels plecs del contracte i segons normativa vigent d'obligat compliment.

L'adjudicatari serà l'únic responsable dels accidents i danys de qualsevol naturalesa causats a tercers o al municipi, per treballs i defectes de la instal·lació o funcionament dels motius lluminosos, o per qualsevol de les operacions que exigeixi el compliment d'aquest plec, bé sigui per causa fortuïta, culposa o negligent.

L'adjudicatari haurà de tenir una pòlissa de responsabilitat civil davant tercers amb un capital mínim de 1.000.000 €, que cobreixi tots els riscos derivats de les exigències del plec de condicions administratives del contracte, exonerant de tota responsabilitat a l'Ajuntament de Sabadell pels possible danys que ocasionin de forma negligent o fortuïta.

La instal·lació complirà el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT), les normes complementàries i qualsevol normativa que li sigui igualment aplicable, en especial les que afecten a temes de seguretat i salut en el decurs de la implantació, manteniment i retirada de les instal·lacions.

L'adjudicatari facilitarà el control i inspeccions que des de l'Ajuntament es determinin.

L'adjudicatari haurà d'obtenir i costejar els corresponents dictàmens o butlletins de les instal·lacions elèctriques, d'acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) i normativa d'aplicació, que autoritzi el funcionament de la instal·lació. Totes les instal·lacions han d'estar legalitzades.

Així mateix, es compromet a informar mitjançant nota informativa i a l'obtenció, si escau, dels oportuns permisos de les comunitats de veïns o propietaris per a l'eventual col·locació d'ancoratges en les façanes dels edificis, i, si s'escau, a reparar immediatament qualsevol desperfecte que es pogués produir en les mateixes per efecte de la instal·lació de l'enllumenat ornamental, donant compte a la major brevetat possible dels mateixos al responsable del contracte.



Ajuntament
de Sabadell

A la finalització del contracte i abans del 14 de febrer de 2020, l'adjudicatari haurà de presentar un Informe final, en suport paper i electrònic, on com a mínim s'hauran d'especificar els següents aspectes:

- Relació del tipus d'element instal·lat en cada carrer, plaça, espai públic i/o equipament municipal, així com el nombre.
- Memòria fotogràfica de cadascun dels espais on s'ha instal·lat elements on quedí retratat l'element/s instal·lat/s.
- Relació d'incidències de muntatge
- Relació d'incidències de funcionament
- Relació d'incidències de desmuntatge
- Observacions

Responsabilitat de la instal·lació

L'adjudicatari serà l'únic responsable de les instal·lacions elèctriques i subjeccions realitzades, havent de tenir el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) en vigor, així com altra normativa tècnica d'aplicació. En particular, l'adjudicatari haurà de legalitzar totes les instal·lacions objecte del present contracte d'acord amb el que disposa l'Article 18 i ITC-BT-04 del REBT. En cas que l'adjudicatari hagi efectuat instal·lacions de manera incorrecta que incompleixin l'establert i/o suposin un perill per a les persones o coses, es procedirà a la desconexió immediata.

Abans de la posada en servei de la instal·lació, l'adjudicatari haurà de presentar als serveis tècnics municipals còpia dels butlletins i documentació que acrediti que l'instal·lador està autoritzat per realitzar aquest tipus d'instal·lació a la província de Barcelona, així com un plànol amb la ubicació de tots els arcs i escomeses.

5.- CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

S'utilitzaran materials no contaminants, respectuosos amb el medi ambient i de baix consum, com leds o qualsevol altre element similar que compleixi els criteris i normatives actuals en quan a sostenibilitat i estalvi energètic.

Les operacions de paraments i retirada i, en general, qualsevol intervenció a la via pública es realitzaran en les condicions de seguretat que estableix la legislació vigent, pel personal propi i per als vianants, vehicles i tercers en general. En particular es posaran sempre en coneixement de la Policia Municipal, amb la deguda anticipació i es compliran les condicions relatives a senyalització o protecció que aquesta indiqui. Si són previsibles alteracions del trànsit, aquest extrem serà també expressament comunicat amb anticipació al departament de Policia Municipal, qui n'establirà les condicions adients.

6.- CONDICIONS DEL CONTRACTE

1.- La instal·lació de l'enllumenat de Nadal

Ha de ser independent de l'enllumenat públic garantint el compliment del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT).



Ajuntament
de Sabadell

2.- La instal·lació, encesa i apagada es durà a terme d'acord amb les següents condicions:

- a) L'adjudicatari utilitzarà mecanismes reguladors dels horaris de funcionament. Caldrà instal·lar mecanismes reguladors d'horari que garanteixin l'apagada dels elements a l'hora que estableixi l'Ajuntament. Aquests mecanismes hauran d'estar instal·lats en el 100% de la potència instal·lada.
- b) La posada en marxa de l'enllumenat nadalenc serà la tarda del divendres 29 de novembre de 2019.
- c) L'empresa haurà de preveure assistència de personal tècnic en cas que sigui necessari per l'acte oficial d'encesa.
- d) Els treballs de muntatge i desmuntatge han de fer-se amb l'autorització prèvia i d'acord amb les indicacions del Servei d'Ocupació de Via Pública.
- e) La instal·lació de l'enllumenat haurà d'estar finalitzada el 18 de novembre de 2019, per poder fer les proves necessàries de funcionament i disposar de temps suficient de reparació en cas d'avaría i per la contractació del consum elèctric amb l'empresa distribuïdora que té contractada l'Ajuntament, per la seva posada en marxa del 29 de novembre de 2019 al 6 de gener de 2020.
- f) El muntatge de la decoració dels arbres de les places Cristóbal Ramos, Benjamín García, Picasso, Treball, Filipines, Dones i Parc del Nord, així com els actes d'encesa dels mateixos, es faran posteriorment a l'acte d'encesa de l'enllumenat de la ciutat, atès que es faran actes amb entitats del barri per a cada indret, a part de la il·luminació nadalenca també es col·locarà la decoració creada per l'ocasió per part de les entitats del barri. L'Ajuntament facilitarà amb 1 mes d'antelació la data d'encesa de cada emplaçament i l'empresa haurà de preveure assistència de personal tècnic en cas que sigui necessari per a cadascú dels actes oficials d'encesa d'aquests arbres.
- g) El muntatge dels elements situats sobre els vials es realitzarà a una alçada superior als cinc metres, amb la finalitat d'evitar enganxades dels vehicles i per tal de garantir el recorregut i pas de la comitiva i les carrosses de la Cavalcada de Reis (s'adjunta plànol) .
- h) No es poden utilitzar els suports ni els elements d'enllumenat públic, ni semàfors, ni senyals de trànsit destinades a vehicles o vianants, ni altres elements de mobiliari urbà, ni l'arbrat com suports per a la ubicació dels motius ornamentals ni per travar tensors o vents. Tampoc es poden utilitzar els suports d'enllumenat públic per situar conductors elèctrics que alimentin els motius nadalencs. Excepcionalment, es podrà autoritzar l'ús dels suports d'enllumenat, i arbrat, sempre i quan no hi hagi una altra alternativa viable, o havent-hi, aquesta sigui molt més costosa, sempre que es demostrï que tal instal·lació no constitueix cap perill per a persones o coses, ni afecta l'estabilitat o el correcte funcionament de l'enllumenat, i els suports de l'enllumenat estiguin homologats per aguantar les forces i moviments que es derivarien del muntatge. I en el cas de l'arbrat, s'estableixi el degut sistema de protecció. La utilització d'aquests elements de titularitat municipal caldrà que siguin prèviament autoritzats pel departament responsable i que es realitzi d'acord a les condicions que assenyali. No es podrà utilitzar, com a punt de recolzament, suspensió, tensió, suport o qualsevol altra funció, bàculs, braços, ni columnes d'enllumenat públic, ni de semàfors. Les façanes de l'edifici central de l'Ajuntament no seran utilitzades en cap cas per aquesta finalitat.
- i) Els quadres generals de protecció se situaran en l'origen de la instal·lació o el més a prop possible de la mateixa. Seran estancs, amb clau GIS i es situaran fora de l'abast del públic. Tots els elements o motius lluminosos disposaran de protecció diferencial, amb interruptors diferencials adequats a les potències oportunes i protecció individual contra sobrecàrregues i curtcircuits.



Ajuntament
de Sabadell

L'interruptor magnetotèrmic general, i els secundaris seran de tall omnipolar. En cas que l'indret on es connecti la instal·lació no disposi d'una presa de terra adequada, s'instal·laran piquetes de posta a terra que es connectaran als quadres metàl·lics; estructures metàl·liques i receptors. Els conductors d'escomeses i distribució als motius lluminosos seran de conductors amb aïllament de 1000 V. Aquests aniran allunyats de finestres, balcons i en general del contacte del públic. Qualsevol tensor, cable o element de sosteniment estarà sempre dotat dels corresponents aïlladors.

j) L'adjudicatari subministrarà i realitzarà, tot assumint el cost, la instal·lació dels contactors, amb contactes auxiliars suficients, i relés necessaris, així com d'un selector (manual/ automàtic) en els seus quadres elèctrics, a fi que pugui connectar-se adequadament amb el sistema d'automatització a instal·lar.

3.- El manteniment de la instal·lació es durà a terme d'acord amb les següents condicions:

a) Quan un element ornamental hagi estat objecte de vandalisme o qualsevol altra causa, la reposició del mateix serà a càrrec de l'adjudicatari, que la durà a terme en el menor temps possible, no superior en tot cas a dos dies des del seu coneixement.

b) L'adjudicatari haurà de realitzar diàriament, i en horari d'encesa, inspeccions a totes les instal·lacions, a fi de poder detectar possibles incidències o avaries en les mateixes, així com realitzar la reposició ordinària de les llums que vagin quedant fora de servei en aquest mateix instant.

c) L'adjudicatari disposarà dels mitjans necessaris per garantir la continuïtat del servei durant l'horari d'encesa, de manera que totes les incidències o avaries que es detectin o de les que es tingui coneixement a través de la pròpia inspecció o del sistema de telecontrol, hauran de ser esmenades en un temps no superior a dues hores, essent prioritari que aquesta instal·lació no afecti negativament en cap cas la instal·lació de l'enllumenat públic municipal. Així mateix caldrà atendre les peticions de reparació o desconexió rebudes per part dels serveis tècnics municipals davant qualsevol situació en la qual l'enllumenat de Nadal afecti l'enllumenat públic.

d) Al marge de les avaries detectades pels seus propis serveis, l'adjudicatari haurà de comprovar i corregir, tan aviat com sigui possible, totes aquelles anomalies que li siguin posades de manifest, a través dels serveis municipals o de les que puguin tenir coneixement a través d'altres mitjans. Per a això, **l'adjudicatari comptarà amb un telèfon d'incidències, obert les 24 hores del dia, per atendre qualsevol avís d'anomalies per avaria o accident, el qual serà facilitat a la Policia Municipal i els diferents serveis municipals que l'Ajuntament consideri convenient.**

4.- El desmuntatge de la instal·lació es durà a terme d'acord amb les següents condicions:

a) El desmuntatge s'iniciarà el dia 7 de gener de 2020, i s'haurà d'estar totalment retirat el 31 de gener de 2020, sense que pugui quedar cap element suspès ni, en general, ocupant vol de la via pública. L'adjudicatari haurà de retirar tots els elements d'esteses aèries fora de servei que es trobin en el seu àmbit d'actuació, hagin o no estat disposats per ell.

b) El 7 de gener de 2020 es realitzarà a tots els quadres una intervenció que impossibiliti, en endavant, l'encesa accidental o intencionada de l'enllumenat, mentre espera ser retirat.



5.- Característiques tècniques de la instal·lació

Totes les instal·lacions compreses en el present contracte hauran de ser dissenyades i executades d'acord amb els requeriments establerts i que li siguin d'aplicació, tant en el Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), com en el Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Eficiència Energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior (REEIAE) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITC).

Correspondrà exclusivament a l'adjudicatari, definir i legalitzar els punts de connexió i la intensitat màxima de les instal·lacions connectades en cada punt, per tal de repartir les càrregues i adequar-les a la infraestructura existent, evitant en tot moment sobrecarregar cap línia o circuit. Totes les connexions i detalls tècnics definitius de les instal·lacions quedaran registrats a l'estudi tècnic de connectivitat. Les connexions sempre s'hauran d'autoritzar prèviament a la seva execució, pels serveis tècnics municipals.

Sabadell, juliol de 2019

Mercè Ruiz
Serrano - DNI
43502367Y
(SIG)

Firmado digitalmente por Mercè Ruiz
Serrano - DNI 43502367Y (SIG)
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, o=Ajuntament de Sabadell,
2.5.4.97=VATES-P0818600I,
ou=Treballador públic de nivell alt de
signatura, sn=Ruiz Serrano - DNI
43502367Y, givenName=Mercè,
serialNumber=JDCE5-43502367Y,
cn=Mercè Ruiz Serrano - DNI
43502367Y (SIG)
Fecha: 2019.07.22 12:07:28 +02'00'

Mercè Ruiz Serrano
Cap de Servei de Comerç i Consum

Jordi Viu
Abad - DNI
43688309
Q (TCAT)

Firmado
digitalmente por
Jordi Viu Abad -
DNI 43688309Q
(TCAT)
Fecha: 2019.07.22
11:21:51 +02'00'

Jordi Viu Abad
Cap d'Infraestructura Urbana



Ajuntament
de Sabadell

PLÀNOL RECORREGUT CAVALCADA DE REIS





Ajuntament
de Sabadell

PLÀNOL PLAÇA DE LA SARDANA

