

## **PLEC TÈCNIC PER AL CONTRACTE DE SERVEIS DE PODA DE L'ARBRAT DE DIVERSOS SERVEIS DEL MUNICIPI PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT**

### **DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS**

L'arbrat del municipi de Castelló d'Empúries es quantifica en aproximadament un total de 1.149 moreres i acers negundo .

La campanya de poda s'iniciarà l'entre l'11 i el 15 de novembre i el contracte finalitzarà com a màxim del dia 21 de desembre, seguint les indicacions de la Secció de Jardineria de la Societat, en quan a la data d'inici i el recorregut.

Si per circumstàncies meteorològiques s'haguessin de suspendre els treballs i no poguessin finalitzar abans del dia 21 de desembre, es reprendran el dia 7 de gener de 2020.

Es valora positivament d'externalitzar la poda de part de l'arbrat del municipi, concretament 1.149 arbres de la zona d'Empuriabrava segons es detalla:

- 830 unitats de moreres amb un tipus de poda coronada/brocada a les zones (zona comercial: Fages de Climent, avinguda Europa, avinguda Pompeu Fabra i zona Muga/Moxó fins platja; zona residencial: carrers Falconera, Creus, Pení/Carmençó, Alberes i Sant Maurici)
- 319 unitats d'acers negundo amb un tipus de poda coronada/brocada a les zones residencials dels carrers Norfeu, Ter, Ebre, Segre i els sectors Alberes i Pení/Carmençó.

La recollida s'indica que s'ha d'apilonar cada 10 arbres aproximadament i el servei de recollida i tractament de restes de poda del municipi ho recull a mesura que es van realitzant els treballs.

### **Tipus de poda**

#### **Poda de manteniment:**

Es fa per mantenir l'arbre en la seva forma de creixement natural i obtenir la major vistositat i floració, si escau. Les més usuals són:

- Esclarament: Alleugeriment de l'estructura d'una part de les ramificacions de l'arbre. El volum de l'arbre no es podrà modificar. Haurà de mantenir la mateixa forma però amb major transparència. Es podrà suprimir un 25-30% del brançam, mai més del 50%.
- Reducció de la capçada (terciat): Reducció del volum de la capçada de l'arbre perquè guanyi en transparència.
- Neteja: Aclarida i eliminació de branques seques.

- Brocada: Poda controlada deixant un determinat nombre de gemmes laterals.
- Refaldat: Retirada de branques baixes de l'arbres que poden ser perilloses o molestar als vianants.

#### **Poda de formació:**

Es aquell tipus de poda destinada a desenvolupar una estructura determinada en l'arbre. Si no s'indica cap forma concreta s'entén que correspon la forma natural i específica de cada espècie.

#### **Poda de rejuveniment:**

Es aquell tipus de poda dirigida a revitalitzar els arbres quan tots els altres mètodes no han donat resultat o les circumstàncies especials ho aconsellen. Són, per tant, podes excepcionals, només es faran es casos excepcionals.

### **MITJANS TÈCNICS I PERSONALS**

Tots els mitjans tècnics de personal i maquinària utilitzada per la poda van a càrrec de l'adjudicatari del contracte.

Tots els transports que motivin els treballs i subministraments contractats, així com la mobilitat necessària per al personal treballant, són a compte del concessionari.

L'equip de treball ha de disposar de vehicles, maquinària i eines necessàries per realitzar els treballs de poda sense interrupció.

Els indrets a podar es senyalitzaran com a mínim amb 48 hores d'antelació amb senyals mòbils indicant el dia i l'horari dels treballs.

**Equip mínim de poda:** 2 oficials podadors i 2 peons amb les funcions d'organitzar la senyalització i la recollida de restes.

Pel que fa a la recollida es determina l'agrupament de restes vegetals, cada aproximadament 10 arbres, per tal que el servei de recollida municipal retiri les mateixes.

La zona s'ha de deixar degudament neta de restes vegetals al finalitzar la jornada.

Tot el personal estarà degudament format en matèria de poda viària.

La dotació de maquinària necessària serà de mínim 2 plataformes elevadores autopropulsades i pel que fa a la maquinària petita de poda funcionament, per el bon funcionament, s'estima en 3 moto serres i 2 bufadores.

Es comunicarà a l'àrea de Jardineria qualsevol incidència que es trobi en el desenvolupament dels treballs.

L'adjudicatari és responsable del compliment exacte de la totalitat dels serveis contractats.

## **SEGURETAT EN ELS TREBALLS DE PODA**

S'aplicarà en tot moment la legislació vigent en matèria de Prevenció de Riscos Laborals.

Els podadors estan obligats a portar un casc protector d'alçada amb protecció auditiva, cinturó de seguretat, guants i ulleres protectores. El personal destinat a la recollida portarà un casc protector d'impactes, guants i ulleres de seguretat.

## **ALTRES**

L'empresa ha d'aportar un projecte de gestió que ha de ser, aproximadament, de 10 pàgines i el contingut serà el següent:

1. Proposta d'organització del servei.
2. Sistemes de coordinació amb l'àrea de jardineria de Castelló d'Empúries 2000 SA.
3. Proposta d'actuacions mediambientals que minimitzin el soroll a la via pública i que optimitzin la gestió dels residus generats.

L'empresa Castelló d'Empúries 2000 SA, en caràcter previ a l'adjudicació, requerirà a l'empresa adjudicatària un document de declaració responsable per el qual es declara entre d'altres que no està incurs en una prohibició de contractar de les recollides en l'article 60 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Així mateix es signarà un document intern de coordinació entre l'empresa adjudicatària i l'adjudicadora en matèria de prevenció de riscos que contindrà els següents punts:

1. Contracte amb el Servei de Prevenció Aliè o certificat que descriu la modalitat preventiva adoptada. Cal aportar l'últim rebut de pagament per verificar que està en vigor el servei.
2. Avaluació de riscos de les activitats a realitzar i relació de mesures de prevenció i protecció a aplicar pel desenvolupament de les activitats
3. Llistat del personal que hi intervé.
4. Acreditació de la formació/informació rebuda en matèria de prevenció de riscos laborals.
5. Acreditació model de lliurament dels equips de protecció individual als operaris que treballin al servei.
6. Certificats d'aptitud mèdica dels mateixos treballadors.
7. Número de registre REA (Registre d'Empreses Acreditades). Només per empreses del sector de la construcció.
8. Butlletins de cotització al Règim de la Seguretat Social (TC1 i TC2).
9. Pòlissa de Responsabilitat Civil i justificant de pagament.
10. Certificat de corrent de pagament amb l'Agència Tributària.
11. Certificat de corrent de pagaments amb la Seguretat Social.
12. Còpia DNI dels treballadors que realitzaran els treballs a l'obra.

13. Còpia permís de circulació dels treballadors que realitzaran els treballs a l'obra i siguin conductors de màquines.
14. Declaració de conformitat CE de la maquinària que s'utilitzarà a l'obra.

Encarregat secció jardineria  
Sebastià Bolasell Duñach

Gerent  
Marta Martín Brossa

Castelló d'Empúries, 22 d'octubre de 2019