



ORDRE D'ESTUDI PC-CPL-20016

Construcció de carril de girs a esquerres a la C-26, PK 16+709. Castelló de Farfanya

El present estudi contempla la redacció del projecte constructiu que defineixi i valori l'execució de les obres de la construcció d'un carril central a la C-26. PK 16+709 que permeti fer els girs a esquerres amb tota seguretat ,al camí que comunica la C-26 amb la C-12. Castelló de Farfanya.

1. Dades generals

Tipus d'estudi	Projecte constructiu
Classe d'obra	Millora puntual
Subclasse d'obra	Millora de nus

Carretera o línia	PK Inicial	PK Final
C-26	16+709	16+709

Longitud aproximada	0,5km
Municipis afectats	Castelló de Farfanya
Comarques	Noguera
Pressupost previst (PEC amb IVA)	300.000 €
Òrgan redactor	Infraestructures de la Generalitat de Catalunya

Termini de redacció	6 mesos
Lliurament de maqueta	4 setmanes abans del lliurament definitiu

Cal fer informació pública	No
----------------------------	----

Responsable del seguiment del projecte	Jordi Benet Llobera
--	---------------------

2. Definició de les obres a estudiar

Les obres consistiran en l'execució d'un carril central de gir a esquerra per poder efectuar amb mesures de seguretat vial aquest gir que dona accés a un vial municipal que comunica la C-26 amb la C-12.

3. Condicionants a tenir en compte

Seràn d'aplicació les instruccions 3-1.IC referent al traçat i la 6-1.IC quant la secció del ferm.

La capa de rodadura serà del tipus AC16surfS o AC22surfS. També es podrà considerar l'aplicació de micró aglomerat tipus BBTM8A o BBTM11A.

Igualment serà d'aplicació la Normativa Vigent pel que fa la senyalització horitzontal, vertical i abalisament.

Les il·letes del carril central es pintaran amb pintura vermella de dos components en fred,(RAL 3020).

Vist i plau,

Pedro Malavia Cuevas

Sub-director general de Programació i Execució

Xavier Flores García

Director general d'Infraestructures de Mobilitat

Signat electrònicament