



Ajuntament d'Alp

La Molina - Masella
(La Cerdanya)

Servei Tècnic Municipal

MILLORA DE LA CAPA DE TRÀNSIT A L'ASFALT EXISTENT ALS CARRERS D'ALP I LA MOLINA, CAMPANYA 2020

ANTECEDENTS

1. Arrel dels factors climatològics i el desgast dels materials de construcció exposats a aquests, es fa necessària una actuació d'apedaçar el paviment asfàltic d'alguns trams de carrers d'Alp i La Molina.

OBJECTE DE L'ACTUACIÓ

1. L'objecte de l'actuació és millorar el paviment de transit rodat, per tal de frenar la degradació que la neu hi genera en les èpoques hivernals, amb l'objectiu millorar els vials mes degradats d'Alp i La Molina de cara a l'època d'esquí, per tal d'evitar la seva major degradació i possibles incidències amb vehicles particulars.

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

1. Les obres proposades consisteixen en:
 - Fresat de zones malmeses en un gruix mig de 4cm.
 - Reg d'imprimació asfàltica per millorar l'adherència entre els nous materials i els existents.
 - Refer el paviment amb mescla bituminosa en calent, respectant les tapes de serveis existents i reparant-les si es necessari, deixades a cota del paviment acabat.
 - Retirada dels residus generats a la planta de gestió de residus per als seu reciclatge.

EMPLAÇAMENT DE LES ACTUACIONS

Els trams de carrer sobre els que s'actuarà, és replantejaran sobre el terreny, en pastilles mínimes de 15m2.

CALENDARI PREVIST DE LICITACIÓ I EXECUCIÓ

1. Es preveu que l'execució de les obres és pugui dur a terme dins els períodes de primavera i estiu del 2020.

PRESSUPOST (ANNEX II)

El pressupost d'execució per contracte dels treballs descrits, ascendeix a la quantitat de 125.528,56€ (CENT VINT-I-CINC MIL CINC-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

Alp, 25 de maig de 2020
L'arquitecte tècnic municipal
Abdó González Balletbó