

CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DEL DIPÒSIT DE SANT QUIRZE C-250					
Codi		Descripció	Preu	Amidament	Import
Obra	01	PressupostCQ C250			
Capítol	01	INTERIOR DIPÒSIT			
Títol 3	01	TREBALLS PREVIS			
J451AA00	u	Determinació del recobriment i del diàmetre de les armadures, amb patxómetre d'alta qualitat a 10 punts d'un element de formigó armat	141,15	12,000	1.693,80
J060BC0P	u	Extracció amb sonda rotativa de 100 mm de diàmetre i 250 mm de llargària, tall, recapçament i assaig a compressió d'una proveta testimoni de formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12504-1	175,91	12,000	2.110,92
J060D10C	u	Reconeixement escleromètric en un punt (índex de rebot), per a l'estudi de la qualitat d'un formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12504-2, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 20	13,32	12,000	159,84
J060E10D	u	Reconeixement ultrasònic en un punt (velocitat de propagació dels impulsos ultrasònics), per a l'estudi de la qualitat d'un formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12504-4, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15	29,65	12,000	355,80
J060XS0B	u	Determinació del contingut de clorurs d'un formigó endurit i posat en servei, segons la norma UNE 112010	95,48	12,000	1.145,76
J060T310	u	Determinació de la profunditat de carbonatació d'un formigó endurit i posat en servei, segons la norma UNE 112011	29,92	12,000	359,04
J060SP0Q	u	Mesura indirecta de la resistència a la compressió d'un formigó projectat pel mètode de l'arrencament, segons la norma UNE EN 12504-3	36,66	3,000	109,98
JZ21A241	u	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de 100 mm de diàmetre i 350 mm de llargària, amb morter sintètic epoxi de resines epoxi	23,02	12,000	276,24
		TOTAL			6.211,38
Obra	01	PressupostCQ C250			
Capítol	01	INTERIOR DIPÒSIT			
Títol 3	02	IMPERMEABILITZACIÓ			
J060QP0Q	U	Determinació de la resistència a la penetració d'una capa de formigó projectat, segons la norma UNE EN 14488-2	264,62	10,000	2.646,20
		TOTAL			2.646,20
Obra	01	PressupostCQ C250			
Capítol	02	COBERTA DIPÒSIT			
Títol 3	01	IMPERMEABILITZACIÓ			
J5V11580	u	Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió	539,65	2,000	1.079,30

CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DEL DIPÒSIT DE SANT QUIRZE C-250					
Codi		Descripció	Preu	Amidament	Import
J700PU01	u	Anàlisi d'identificació mitjançant FT-IR segons norma UNE 48236 de cada un dels dos components base de la poliurea / del poliuretà.	240,00	2,000	480,00
J700PU02	u	Determinació de la matèria fixa segons norma UNE-EN-ISO 3251 de cada un dels dos components base de la poliurea / del poliuretà.	66,00	2,000	132,00
J700PU03	u	Determinació del contingut de cendres a 450°C segons norma NF T30-012 de cada un dels components base de la poliurea / del poliuretà.	65,87	2,000	131,74
J700PU04	u	Preparació mecànica de mostra portada a laboratori de poliurea/poliuretà projectada sobre planxa de material antiadherent per tal de realitzar l'assaig de tracció/allargament.	61,55	4,000	246,20
J700PU05	u	Realització d'assaig de resistència a la tracció i allargament a rotura segons norma UNE-EN ISO 527-1 i 2, sobre mostra portada a laboratori i prèviament preparada.	280,48	4,000	1.121,92
J700PU06	u	Realització d'assaig d'adherència per tracció segons norma UNE-EN ISO 4624 sobre mostra de formigó o lloseta hidràulica a la qual s'ha aplicat el sistema d'impermeabilització (les 3 capes) a obra i després s'ha portat a laboratori.	111,49	2,000	222,98
J700PU07	u	Realització d'assaig microscòpic amb micrografies sobre mostra de formigó o lloseta hidràulica projectada a obra amb el sistema de la poliurea/poliuretà (3 capes) per tal de determinar el gruix i secció del sistema format.	115,34	2,000	230,68
		TOTAL			3.644,82
IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST					12.502,40

NOTES:

Totes les descripcions anteriors d'assaigs, en el cas que apliqui, porten incloses l'extracció de la mostra.

Totes les descripcions anteriors d'assaigs porten incloses els desplaçaments dels operaris fins al lloc d'execució dels treballs.