



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PODA DE L'ARBRAI PÚBLIC DE LA LLAGOSTA DE LES ANUALITATS 2020 i 2021

Capítol 1. Característiques del servei

1.1. Objecte

Comprèn els treballs de poda dels arbres del sòl públic amb tot el que comporta de recollida de branques, neteja i transport fins al viver municipal.

Els treballs comprenen les unitats, les espècies i el tipus de treball especificats en l'Annex I_ Inventari d'arbrat municipal de La Llagosta que s'adjunta al present Plec.

1.2. Durada del contracte i termini d'execució

La durada del contracte serà de 2 anys amb possibilitat de prorrogar-se per dos anys més (2022 i 2023).

El termini màxim per l'execució dels treballs serà de 2 mesos, entre els mesos de desembre i març de cada anualitat, en dies feiners.

1.3. Funcions que haurà d'atendre la poda

Les funcions que haurà d'atendre la poda seran:

- Funció estètica
- Funció sanitària
- Seguretat viària
- Control de la forma i de l'estructura de l'arbre
- Control de la grandària de la copa de l'arbre
- Densitat del fullatge de l'arbre
- Control de creixement fins un desenvolupament futur adequat
- Regulació de l'equilibri entre la superfície foliar i la radicular
- Obtenció de flors o fruits amb valor ornamental

Amb caràcter general l'adjudicatari haurà de fer, per cada arbre, les operacions detallades en el llistat d'arbres a podar (Annex I).

1.4. Realització de la poda

Els treballs de poda s'hauran de senyalitzar de manera convenient, amb rètols indicadors que l'adjudicatari col·locarà com a mínim amb 72 hores d'antel·lació als carrers on s'esporgui i avisant sempre als veïns. L'adjudicatari haurà d'utilitzar tanques, plaques, cons, senyals de trànsit, cintes, etc., que disposarà per senyalitzar correctament les vies públiques, garantint en tot moment la seguretat i seguint les indicacions de la Policia Local. S'avisarà també, prèviament a l'inici dels treballs, als Serveis Tècnics Municipals.

No s'han de fer treballs de poda en aquells arbres que no guardin la distància de seguretat segons les normatives i reglaments de les companyies elèctriques i si no n'hi ha, no es farà la poda a menys de 15 metres de les línies d'alta tensió; a menys de 10 m de les línies de mitja tensió i a menys de 3 metres de les línies de baixa tensió, sense advertir prèviament als serveis especialitzats de les companyies elèctriques, per a la desconexió momentània o anul·lació del servei.



Ajuntament de la Llagosta

També caldrà avisar prèviament als Serveis Tècnics Municipals.

Es procurarà que els arbres presentin el màxim volum de copa en relació amb les característiques de cada espècie i l'edat dels arbres i també d'acord amb les característiques i amplada dels carrers.

La poda haurà de procurar respectar la forma genuïna de les espècies i evitar la proliferació de callositats i monyons.

S'haurà de donar avís en els casos en que es trobin arbres malalts, amb ferides, accidentats, defectuosos i perillosos.

Els arbres de floració vistosa seran podats de manera que es respectin els borrons florals. Els arbres que floreixin en les branques de l'any s'hauran de podar a la tardor-hivern. Els que floreixin en les branques de l'any anterior s'hauran de podar immediatament després de la floració.

L'adjudicatari haurà d'aportar totes les eines, maquinària, escales, vehicles i altres que calguin per a la correcta execució dels treballs, tant de poda com de recollida i transport de les restes.

Únicament es podran utilitzar les eines de tall apropiades. Els talls seran ben llisos i nets, i es podrà aplicar cicatritzants en les ferides importants, de més de 5 cm.

Caldrà desinfectar les eines de tall en tots aquells arbres sotmesos o propensos a fitopatologies de contagi. L'adjudicatari serà responsable de cremar les restes de l'esporga que es considerin focus de transmissió de malalties patògenes, o de desinfectar-los convenientment.

Els treballs de recollida i eliminació del brancatge seran simultanis als de la poda i s'haurà de carregar immediatament les restes les quals no podran romandre, sota cap concepte, a la via pública. El retard en la recollida i l'eliminació de les restes vegetals serà objecte de sancions per part de l'Ajuntament.

S'haurà de netejar escrupolosament la via pública i les altres superfícies de l'espai públic, recollint totes les branques, branquillons, fullatge, estelles i altres, que siguin producte de les actuacions realitzades.

L'adjudicatari haurà de responsabilitzar-se de les restes orgàniques produïdes per l'esporga dels arbres i carregar-los i transportar-los fins al viver, fins a un abocador autoritzat o una planta de compostatge.

El treball de poda haurà de ser realitzat per personal especialitzat i disposar de la direcció tècnica adequada.

La poda no es podrà interrompre per més de dos dies consecutius si no és per una causa extraordinària i justificada i, en tot cas, no es podran ultrapassar les dates que prèviament s'han fixat per concloure els treballs.



1.5. Tipus de poda

Poda de manteniment:

Es fa per mantenir l'arbre en la seva forma de creixement natural i obtenir la major vistositat i floració, si escau. Les més usuals són:

Esclariment: Alleugeriment de l'estructura d'una part de les ramificacions de l'arbre. El volum de l'arbre no es podrà modificar. Haurà de mantenir la mateixa forma però amb major transparència. Es podrà suprimir un 25-30% del brancam, mai més del 50%.

Reducció de la capçada (terciat): Reducció del volum de la capçada de l'arbre perquè guanyi en transparència.

Neteja: Aclarida i eliminació de branques seques.

Brocada: Poda controlada deixant un determinat nombre de gemmes laterals.

Refaldat: Retirada de branques baixes de l'arbres que poden ser perilloses o molestar als vianants.

Poda de formació:

Es aquell tipus de poda destinada a desenvolupar una estructura determinada en l'arbre. Si no s'indica cap forma concreta s'entén que correspon la forma natural i específica de cada espècie.

Poda de rejuveniment:

Es aquell tipus de poda dirigida a revitalitzar els arbres quan tots els altres mètodes no han donat resultat o les circumstàncies especials ho aconsellen. Són, per tant, podes excepcionals, només es faran es casos excepcionals.

Capítol 2. Obligacions i responsabilitats de l'adjudicatari

2.1. L'adjudicatari restarà obligat a realitzar tot el que calgui pel bon funcionament dels treballs de poda en l'arbrat assignat.

2.2. L'adjudicatari és responsable del compliment exacte de la totalitat dels serveis contractats. No es podrà posar com a excusa la manca de subministradors o treballadors que estiguin al seu càrrec.

S'haurà de prendre totes les precaucions necessàries per evitar accidents i perjudicis, essent-ne responsable i atenent, si escau, a la legislació general de l'Estat, de la Generalitat i del municipi de la Llagosta.

Els treballs s'hauran de fer en l'ordre lògic i pràctic del bon ofici.

S'haurà d'atendre especialment la seguretat dels usuaris de parcs i jardins, per la qual cosa es retiraran ràpidament tota les restes i residus que impedeixin l'ús normal del recinte.



L'empresa adjudicatària serà la responsable dels accidents o danys que es puguin produir, fins i tot a terceres persones, per no aplicar les mesures de seguretat, siguin o no advertides pels Serveis Tècnics Municipals.

Capítol 3. Personal, maquinària i altres elements del contracte

3.1. L'adjudicatari haurà d'aportar els vehicles, maquinària, eines i estris necessaris per realitzar adequadament totes les funcions o feines previstes.

3.2. Tots els transports que motivin els treballs i subministraments contractats, així com la mobilitat necessària per al personal treballant, són a compte del concessionari.

3.3. L'empresa adjudicatària aportarà el personal facultatiu tècnic i auxiliar necessari per a dur a terme els treballs contractats, llevat dels que pugui aportar ocasionalment l'Ajuntament, amb un màxim de 2 operaris amb categoria preferiblement d'auxiliar jardiner per a ajudes puntuals de tasques i serveis d'assessorament durant el període de realització dels treballs i en l'horari de 8:00 a 14:00, de dilluns a divendres.

3.4. Es comunicarà als Serveis Tècnics municipals qualsevol incidència que es trobi en el desenvolupament dels treballs.

3.5. L'adjudicatari és responsable del compliment exacte de la totalitat dels serveis contractats.

Durant l'execució dels treballs, si per oblit o per error es produeixen danys als elements vegetals, obra civil, instal·lacions o equipaments de l'arbrat o jardins, s'exigirà al concessionari les indemnitzacions per danys i perjudicis que corresponguin en cada cas i que seran fixats per l'Ajuntament.

Capítol 4. Direcció, inspecció i seguiment dels treballs

4.1. L'empresa adjudicatària assumirà la direcció i inspecció dels treballs contractats, comunicant qualsevol incidència o els resultats obtinguts al, tècnic designat dels Serveis Tècnics Municipals.

4.2. El concessionari estarà obligat a complir totes les disposicions relatives a la manera, la classe, l'ordre i el temps d'execució dels treballs contractats.

4.3. Es faran comunicats dels treballs realitzats setmanalment que es faran arribar a la inspecció tècnica.



ANNEX I_ INVENTARI D'ARBRAT MUNICIPAL DE LA LLAGOSTA

Núm.	Carrer	ut.	Espècie	Treball	
01	Pl. Corts Catalanes		1	Ligustrum jap.	Terciat
02	Pl. Corts Catalanes		2	Acer negundo	Brocada
03	Pl. Corts Catalanes		1	Catalpa bign.	Brocada
04	c/ Pintor Fortuny		133	Ligustrum jap.	Brocada
05	c/ Pintor Fortuny		4	Morus alba	Brocada
06	c/ Mogoda		37	Albizza julib.	Brocada
07	c/ Mogoda		20	Celtis australis	Refaldar
08	c/ Serra de Marina		18	Gleditsia Sunb.	Brocada
09	Pg. Joan Miró		16	Acer sacharinum	Reducció
10	Pg. Joan Miró		19	Gleditsia Sunb.	Refaldar
11	c/ Mollet		41	Gleditsia Sunb.	Refaldar
12	c/ Cabanyes		22	Prunus Pisardii	Brocada
13	c/ Sant Josep		5	Acer negundo	Brocada
14	Av. Primer de Maig		54	Acer negundo	Brocada
15	Av. Primer de Maig		1	Morus alba	Brocada
16	Pl Antoni Baqué		14	Quercus Ilex	Terciat
17	Pl Antoni Baqué		10	Pawlonia torm.	Neteja
18	Av. Onze de Setembre		42	Ligustrum Jap.	Brocada
19	Av. Onze de Setembre		4	Phoenix Dactyl.	Refaldar
20	Av. Onze de Setembre		72	Acer Negundo	Brocada
21	c. Joaquim Blume		8	Platanus	Terciat
22	Pl. Catalunya		1	Quercus ilex	Terciat
23	c. Estació		15	Robinia pseud.	Brocada



Ajuntament de la Llagosta

Núm.	Carrer	ut.	Espècie	Treball
24	c/ Pintor Sert	108	Morus alba	Brocada
25	c/ Pintor Sert	26	Robinia Pseud.	Brocada
26	c/ Pintor Sert	37	Acer negundo	Brocada
27	c/ Pintor Sert	20	Sohora jap.	Brocada
28	c/ Maria Aurelia Campmany	36	Koelreuteria pan.	Brocada
29	c/ Montserrat Roig	17	Acer negundo	Terciat
30	c/ Riera Seca	21	Populus Nigra	Brocada
31	c/ Progrès	1	Salix Babylonica.	Terciat
32	c/ Progrès	20	Robinia pseud.	Brocada
33	c/ Progrès (illa central)	7	Robinia pseud.	Terciat
34	c/ Constitució	1	Morus alba	Brocada
35	c/ Constitució	2	Acer negundo	Brocada
36	c/ Constitució	13	Robínia pseud.	Brocada
37	c/ Constitució	1	Ulmus minor	Terciat
38	Pl. Escorxador	10	Platanus	Brocada
39	Pl. Cinto Pagès	18	Morus alba	Brocada
40	c/ Antonio Machado	37	Prunus Pisardii	Brocada
41	c/ Josep Montserrat	25	Acer negundo	Terciat
42	c/ Miguel Hernández	5	Robinia pseud.	Brocada
43	c/ Miguel Hernández	7	Populus	Brocada
44	c/ Montseny	10	Populus	Brocada
45	c/ Pintor Sert	1	Phoenix Wash.	Neteja
46	c/ Girona	21	Platanus	Terciat
	NÚM. TOTAL D'UNITATS	984		

Ajuntament de La Llagosta

Plaça Antoni Baqué, 1, La Llagosta. 08120 Barcelona. Tel. 935603911. Fax: 935741142