

MODIFICACIÓ DE LA MEMÒRIA, PLÀNOLS I PRESSUPOST DE LES ACTUACIONS DE LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE DE L'AJUNTAMENT DE RASQUERA (RIBERA D'EBRE) PER A L'ANY 2019

ANNEX 3

Equip redactor:



Consorti de Polítiques
Ambientals de les Terres de
l'Ebre

Entitat promotora:



Ajuntament de Rasquera

TREBALLS DE GESTIÓ FORESTAL A LA FOREST D'UTILITAT PÚBLICA CUP 20 "COMUNS", AL MUNICIPI DE RASQUERA (ANNEX 3)

1. Antecedents

La gestió forestal a les àrees climàtiques mediterrànies té un doble benefici. Per un costat, la millora de les masses arbòries que permeten un millor desenvolupament del propi ecosistema, i per un altre costat, esdevé un eina important per a la prevenció d'incendis forestals.

El municipi de Rasquera, amb una extensa superfície forestal, disposa d'una foresta d'utilitat pública, CUP 20 "Comuns de Rasquera", amb una gran extensió. En esta foresta hi trobem zones que no van patir el Gran Incendi Forestal (GIF) de l'any 2012 i que com marca la planificació de la foresta, han de fer-s'hi aclarides demillora.

Un cop analitzada la situació actual, l'ajuntament de Rasquera, conjuntament amb els tècnics del DARP i del COPATE (Consorti de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre) proposen tirar endavant les actuacions de millora de les masses forestals, en compliment del POF.

Els treballs de gestió forestal es realitzaran en base a la RESOLUCIÓ ARP/1474/2019, de 20 de maig, per la qual es convoquen per a l'any 2019 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (operació del PDR 08.05.02), la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació del PDR 04.03.03), les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació del PDR 08.05.01), la prevenció d'incendis forestals i restauració del potencial forestal (operació del PDR 08.03.01) i les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals (operació del PDR 08.06.02) (ref. BDNS 457839).

2. Objecte del projecte

L'actuació proposada és l'obertura d'una pista de desembosc.

2.1. Ubicació de les actuacions

Les actuacions es troben al municipi de Rasquera, catalogat com a municipi d'alt risc d'incendi segons el decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals. Les serres que conformen la forest pública de Rasquera CUP 20 "Comuns", són Xarxa Natura 2000 i PEIN. Tanmateix, la zona on es troben les pistes és al PPP E4 "Serres de Cardó-Boix".

2.1.1. Obertura de pista de desembosc: els treballs es localitzen al paratge del Tossal, al rodal nº 2.

2.2. Finalitat del projecte

El present projecte té com a finalitat la millora de la xarxa viària per a la gestió forestal dels boscos de la forest.

2.3. Amidaments

La pista de desembosc té un amidament de 0,88 km.

3. Descripció de l'estat actual

- Estat legal

Les actuacions es duren a terme dintre de la forest CUP 20 "Comuns" i amb les prescripcions del POF d'aquesta forest.

- Estat actual

Tal com s'ha desglossat anteriorment, el rodal on s'actuarà es troba a la forest pública de Rasquera. En aquesta zona s'hi ha de realitzar les actuacions planificades al POF de la forest CUP 20 "Comuns".

4. Justificació dels treballs

El Pla especial del POF concreta les prescripcions del Pla general, localitzant i quantificant les actuacions allí descrites, així com els treballs i millores que siguin necessaris per aconseguir els objectius de l'ordenació. Per tot això, l'ajuntament de Rasquera promourà aquests treballs, donant així compliment a l'instrument d'ordenació i a la seva planificació. L'obertura dels vials donarà accés a les zones on s'executarà l'aclarida i per tant és complementaria. Aquesta, en rodal 2, la promou l'ajuntament dins de la mateixa ordre d'ajuts.

Les pistes de desembosc tot i no estar grafiades en el projecte d'ordenació són necessàries per a la pròpia gestió forestal. És una necessitat de la gestió i s'han afegit com a pròpies de l'ordenació. Aquestes no es van dibuixar ja que les pistes de desembosc no són permanents i aquestes es redissenyen d'acord amb les gestió forestal desenvolupada.

5. Metodologia dels treballs

D'acord amb les especificacions anteriors els treballs a realitzar en la construcció de les pistes de desembosc són:

- **Construcció de pistes de desembosc**

- **Neteja de la secció de servei**

Es tallarà tota la vegetació arbòria i arbustiva de la futura plataforma (2,5 m de plataforma).

La vegetació, un cop tallada, ha de ser retirada, cremada o triturada abans de començar la resta de treballs.

- **Construcció de la plataforma¹**

A la fi dels treballs, la pista haurà de garantir una amplada mitjana de 2,5 metres de plataforma, realitzant els moviments de terres necessaris per aconseguir-ho.

En general, el pendent longitudinal de la pista no pot superar el 12% de pendent longitudinal. En casos excepcionals, i no en trams superiors a 50m aquest pot arribar al 30%.

El pendent transversal oscil·larà entre 1,5% i 3%, evitant que sigui plana.

Les corbes han de tenir un radi mínim de 5 metres.

¹ És la superfície plana que resulta de la construcció o explanació de la pista

6. Partida pressupostària

La partida pressupostària en la qual s'imputaran les actuacions és:

Títol	Número
-	22717/920.01

7. Pressupost

El Preu total per realitzar els treballs és de **11.440,00 Euros** (onze mil quatre-cents quaranta euros).

L'alcalde,

Enginyer forestal,

Josep Manel i Ramos
Rasquera, 29 de juny de 2020

Guillem Argelich Cañadó
Núm. col·legiat: 5518

PRESSUPOST

TREBALLS DE GESTIÓ FORESTAL A LA FOREST D'UTILITAT PÚBLICA CUP 20 "COMUNS", AL MUNICIPI DE RASQUERA (ANNEX 3)

1. AMIDAMENTS

Obra 01. Actuacions forestals al municipi de Rasquera

Capítol 01.01 Construcció de vials

Codi	Unitat	Descripció	Amidament
P-1	km	Construcció de vials necessaris per la GFS en terrenys rocós amb necessitat de maquinària específica	0,88

Capítol 01.02 Direcció tècnica

Codi	Unitat	Descripció	Amidament
P-2	Ut	Mesures de direcció tècnica	1,00

2. JUSTIFICACIÓ DE PREUS²

2.1. Preus elementals

Ma d'obra

Codi	Unitat	Descripció	Preu (€)
A0120059	h	Oficial 1a (amb les càrregues socials incloses)	18,07

Maquinària

Codi	Unitat	Descripció	Preu (€)
C1105A00	h	Retroexcavadora amb martell trencador	66,58
C1335080	h	Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t	50,44
C1331200	h	Motoanivelladora mitjana	62,96
C13113B0	h	Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t	87,04
CR11Q012	h	Motoserra	2,50

² Preus en base a l'ordre d'ajuts de la Gestió Forestal Sostenible 2019

2.2. Unitats d'obra

Codi	Unitat	Descripció	Import (€)			
P-1	km	Construcció de vials necessaris per la GFS en terrenys rocós amb necessitat de maquinaria específica	6.500 €/km			
Ma d'obra i maquinària			Preu (€/h)	Rendiment	Import	
C1105A00	h	Retroexcavadora amb martell trencador	66,58	36,5866	2435,94	
C1335080	h	Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t	50,44	5	252,2	
C1331200	h	Motoanivelladora mitjana	62,96	8	503,68	
C13113B0	h	Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t	87,04	35,6443	3102,48	
A0120059	h	Oficial 1a (amb les càrregues socials incloses)	18,07	10	180,7	
CR11Q012	h	Motoserra	2,5	10	25	

3. PRESSUPOST

Obra 01. Actuacions forestals al municipi de Rasquera

Capítol 01.01 Construcció de vials

Codi	Unitat	Descripció	Preu	Amidament	Import
P-1	km	Construcció de vials necessaris per la GFS en terrenys rocós amb necessitat de maquinaria específica	5.103,31 €	0,88	4.490,91 €

Capítol 01.02 Direcció tècnica

Codi	Unitat	Descripció	Amidament	Import
P-2	Ut	Mesures de direcció tècnica	1,00	236,36 €

4. RESUM PRESSUPOST

OBRA	01.	Actuacions forestals al municipi de Rasquera	4.727,27€
	Capítol	01.01 Construcció de vials	4.490,91 €
	Capítol	01.02 Direcció tècnica	236,36 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ			
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL			4.727,27 €
IVA (21%)			992,73 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE			5.720,00 €

El Preu total per realitzar els treballs és de **5.720,00 Euros** (cinc mil set-cents vint euros).

L'alcalde,

Enginyer forestal,

Josep Manel i Ramos
Rasquera, 29 de juny de 2020

Guillem Argelich Cañadó
Núm. col·legiat: 5518