

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESSUPOST IMHAB
Capítol	01	NOTES INFORMATIVES
NIVELL 3	01	NOTES INFORMATIVES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	1.1.1	U	Realització de l'habitatge de mostra i per a la realització de les mostres dels altres elements de projecte (façanes, cobertes etc). Totes les partides del pressupost inclouen la pp de formació d'un habitatge de mostra. Cap element o material, ja sigui d'obra civil o instal·lacions, quedarà definitivament escollit i aprovat fins a la finalització al 100% de l'habitatge de mostra, incloent les zones afectades de façana i zones comunes. Aquestes quedaran aprovades i escollides definitivament amb l'habitatge 100% finalitzat i amb l'aprovació explícita de la Propietat i la Direcció Facultativa. Totes les partides del pressupost inclouen la part proporcional de formació de totes les mostres necessàries per a finalitzar l'habitatge de mostra o d'altres elements arquitectònics (façanes, cobertes etc) segons instruccions de la Direcció Facultativa.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2	1.1.2	U	Els taulers i les fustes han de complir amb la instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta de l'Ajuntament de Barcelona (2015) (www.ajsosteniblebcn.cat/ca/fusta_4008), disposaran obligatòriament de garanties de procedència d'explotacions forestals sostenibles, aportant-se els corresponents certificats d'acord amb els sistemes de certificació FSC (Forest Stewardship Council), PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification Schemes) o equivalents reconeguts internacionalment. Alternativament a la fusta amb certificació de gestió forestal sostenible, es pot fer ús de fusta reciclada amb certificació EPF (European Panel Federation) recycled Wood, FSC recycled o equivalent reconegut. Alhora els taulers han de ser classificats com a classe EI en quan a contingut de formaldehid, tal com estableix la norma EN 13986, d'acord amb el procediment de determinació que estableix la norma corresponent UNE-EN 120, UNE-EN 717 o equivalent.
---	-------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra	01	PRESSUPOST IMHAB
Capítol	02	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS
NIVELL 3	02	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	2.1.1	M2	Neteja i esbrossada del terreny, retirant tota la vegetació existent tant arbustiva, de plantes com arbòria i una capa de 20cms de terres vegetals, realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió,

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SOLAR		1,000	1.423,00				C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.423,000

2	2.1.2	M2	Demolició de solera existent de formigó de 15 cms de gruix. Amb mitjans mecànics i martell trencador muntat sobre retroexcavadora en cas necessari. Si calgués s'utilitzarà també martell trencador manual. Inclou càrrega manual i/o mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou demolició de peces especials i de transició a guals i elements d'instal·lacions anul·lades com poden ser; tapes de pous i pericons, canalitzacions de tota mena que transcorrin dins l'espai a extreure. Inclou tot els mitjans auxiliars necessaris i neteja final de la zona de treball.
---	-------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ENDERROC SOLERA EXISTENT		1,000	17,00	12,00			C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 204,000

3	2.1.3	ML	Desmuntatge de tanca simple torsió existent, de 2,00mts d'alt. i carrega manual de camió o contenidor. Inclou desmuntatge i retirada de pals de suport i portes existents. Inclou tot els mitjans auxiliars necessaris i neteja final de la zona de treball.
---	-------	----	--

AMIDAMENTS

Pàg.: 2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	DESMUNTATGE TANCA		1,000	210,00				C#*D##*E##*F#
2		S						C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							210,000	

Obra	01	PRESSUPOST IMHAB
Capítol	03	MOVIMENTS DE TERRES
NIVELL 3	03	MOVIMENTS DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	3.1.1	M3	Excavació de terres per a formació de caixa de paviment, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió. S'inclou: transport i retirada de la maquinària, eines i mitjans auxiliars necessaris, replanteig i formació de rampa provisional amb terres pròpies i càrrega mecànica sobre camió, inclòs l'aplomat de parets i el refinat de fons, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució. Es considera inclosa la retirada de tots tipus d'elements que es puguin trobar durant l'excavació, com claveguerons, pous i pericons, conduccions i tot tipus d'instal·lacions, petits fonaments, així com arrels, rabasses i altres restes vegetals.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EDIFICI A		1,100	277,00		0,60		C#*D#*E#*F#
2	EDIFICI B		1,100	370,00		0,60		C#*D#*E#*F#
3	EDIFICI C		1,100	454,00		0,60		C#*D#*E#*F#
4	PASSATGE EDIFICI A		1,000	20,63		0,60		C#*D#*E#*F#
5	ENTRADA EDIFICI A		1,000	6,48		0,60		C#*D#*E#*F#
6	PASSATGE ENTRE A I B		1,000	82,17		0,60		C#*D#*E#*F#
7	PASSATGE ENTRE B I C		1,000	177,40		0,60		C#*D#*E#*F#
8		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							898,668	

2	3.1.2	M3	Excavació de rases i pous per a fonamentació, en terreny d'acord amb estudi geotècnic, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió. Es considera inclosa la retirada de tots tipus d'elements que es puguin trobar durant l'excavació, com claveguerons, pous i pericons, conduccions i tot tipus d'instal·lacions, així com arrels, rabasses i altres restes vegetals. Està inclòs també el repàs manual de rases per deixar la rasa preparada pel tractat de les instal·lacions. Inclòs tot els mitjans auxiliars necessaris i neteja final de la zona de treball.
---	-------	----	--

[illegible]

3	3.1.3	M3	Excavació de rases i pous per instal·lacions de sanjament, aigua, electricitat, telecomunicacions i altres, amb mitjans mecànics, i carrega mecànica de camió o contenidor de les terres sobrants. Es considera inclosa la retirada de tots tipus d'elements que es puguin trobar durant l'excavació, com claveguerons, pous i pericons, conduccions i tot tipus d'instal·lacions, així com arrels, rabasses i altres restes vegetals. Està inclòs també el repàs manual de rases per deixar la rasa preparada pel traçat de les instal·lacions. Inclòs tot els mitjans	EUR
---	-------	----	---	-----

AMIDAMENTS

auxiliars necessaris i neteja final de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CANONADA CLIMA		1,000	120,00	0,60	0,40		C#*D##E##F#
2	SANEJAMENT		1,000	90,00	0,40	0,40		C#*D##E##F#
3	ALTRES		1,000	80,00	0,40	0,40		C#*D##E##F#
4	GALERIA		1,000	76,44	2,50	2,70		C#*D##E##F#
5	GALERIA		1,000	4,65	1,27	2,70		C#*D##E##F#
6	GALERIA		0,500	2,32	2,87	2,70		C#*D##E##F#
7	GALERIA. TALUDS		1,000	76,44	1,35	2,70		C#*D##E##F#
8		S						C#*D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 875,520

4 3.1.4 M3 Aportació i reblert de fons de rases d'instal.lacions amb sorra fina, per formació de llit de suport i cobertura de les instal.lacions. Piconada manualment. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CANONADA CLIMA		1,000	120,00	0,60	0,10		C#*D##E##F#
2	SANEJAMENT		1,000	90,00	0,40	0,10		C#*D##E##F#
3	ALTRES		1,000	80,00	0,40	0,10		C#*D##E##F#
4		S						C#*D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

5 3.1.5 M3 Aportació, reblert i compactació de terres a rases d'instal.lacions i rere murs galeria i passatges, amb sol adequat provinent de préstec, en tongades de gruix fins a 25 cm, amb mitjans manual o mecànics, amb compactació del 98 % PM. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CANONADA CLIMA		1,000	120,00	0,60	0,30		C#*D##E##F#
2	SANEJAMENT		1,000	90,00	0,40	0,30		C#*D##E##F#
3	ALTRES		1,000	80,00	0,40	0,30		C#*D##E##F#
4	GALERIA. TALUDS		1,000	76,40	1,35	2,70		C#*D##E##F#
5	GALERIA		2,000	76,40	0,25	2,70		C#*D##E##F#
6	PASSATGE EDIFICI A		1,000	20,63		0,30		C#*D##E##F#
7	ENTRADA EDIFICI A		1,000	6,48		0,30		C#*D##E##F#
8	PASSATGE ENTRE A I B		1,000	82,17		0,30		C#*D##E##F#
9	PASSATGE ENTRE B I C		1,000	177,40		0,30		C#*D##E##F#
10		S						C#*D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 509,620

6 3.1.6 M2 Repàs i piconat d'esplanada, amb mitjans mecànics, amb una compactació del 95% PM. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball. (inclosa gestió dels residus generats).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SOLAR		1,000	1.423,00				C#*D##E##F#
2		S						C#*D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 1.423,000

7 3.1.7 M3 Terraplenat i piconat per a caixa de paviment amb tot-u artificial (material seleccionat), en tongades de fins a 25 cm, amb mitjans mecànics, amb una compactació del 95% del PM. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball. (inclosa gestió dels residus generats).

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EDIFICI A		1,100	277,00		0,20		C#*D#*E#*F#
2	EDIFICI B		1,100	370,00		0,20		C#*D#*E#*F#
3	EDIFICI C		1,100	454,00		0,20		C#*D#*E#*F#
4		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							242,220	

Obra 01 PRESSUPOST IMHAB
Capítol 04 FONAMENTS
NIVELL 3 04 EDIFICI A__ESTRUCTURES - FORJATS I LLOSES_202

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	4.1.1	m3	Suministrament de formigó HA-30/B/20/IIIa abocat amb cubilot a forjat o llosa, inclús vibrat i curat del formigó segons EHE-08, DB SE-C del CTE i NTE-CS.	
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula	
1	A_Cim, 30.00 cm		89,600 1,00 1,00 1,00	C#*D#*E##F#
2		S		C#*D#*E##F#
TOTAL AMIDAMENT			89,599	
2	4.1.2	m2	Encofrat de llosa horitzontal amb la cara inferior per revestir, inclús desencofradt, neteja i emmagatzematge.	
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula	
1	A_Cim, 30.00 cm perimetre		98,000 1,00 1,00 1,00	C#*D#*E##F#
2		S		C#*D#*E##F#
TOTAL AMIDAMENT			98,000	
3	4.1.3	kg	Subministrament i col·locació a l'obra d'acer corrugat B 500 S en gàbies per estructures de formigó.	
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula	
1	A_Cim, 30.00 cm		16.608,390 1,00 1,00 1,00	C#*D#*E##F#
2		S		C#*D#*E##F#
TOTAL AMIDAMENT			16.608,393	

Obra 01 PRESSUPOST IMHAB
Capítol 04 FONAMENTS
NIVELL 3 05 EDIFICI B__ESTRUCTURES - FORJATS I LLOSES_202

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	4.2.1	m3	Suministrament de formigó HA-30/B/20/IIIa abocat amb cubilot a forjat o llosa, inclús vibrat i curat del formigó segons EHE-08, DB SE-C del CTE i NTE-CS.
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1	B_Cim, 30.00 cm		120,690 1,00 1,00 1,00 C#*D#*E#*F#
2		S	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			120,692
2	4.2.2	m2	Encofrat de llosa horitzontal amb la cara inferior per revestir, inclús desencofradat, neteja i emmagatzematge.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	B_Cim, 30.00 cm perimetre		91,000	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							91,000	

3 4.2.3 kg Subministrament i col·locació a l'obra d'acer corrugat B 500 S en gàbies per estructures de formigó.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	B_Cim, 30.00 cm		10.696,620	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10.696,623	

Obra 01 PRESSUPOST IMHAB
Capítol 04 FONAMENTS
NIVELL 3 06 EDIFICI C__ESTRUCTURES - FORJATS I LLOSES_202

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	4.3.1	m3	Subministrament de formigó HA-30/B/20/IIIa abocat amb cubilot a forjat o llosa, inclús vibrat i curat del formigó segons EHE-08, DB SE-C del CTE i NTE-CS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C_Cim, 30.00 cm		139,850	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							139,854	

2 4.3.2 m2 Encofrat de llosa horitzontal amb la cara inferior per revestir, inclús desencofradat, neteja i emmagatzematge.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C_Cim, 30.00 cm perimetre		98,000	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							98,000	

3 4.3.3 kg Subministrament i col·locació a l'obra d'acer corrugat B 500 S en gàbies per estructures de formigó.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C_Cim, 30.00 cm		12.093,940	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12.093,936	

Obra 01 PRESSUPOST IMHAB
Capítol 04 FONAMENTS
NIVELL 3 07 EDIFICI A__FONAMENTS - PILONS_107

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	4.4.1	m3	Formigó armat HA-30/B/20/IIIa preparat en central, per a formigonar enceps de pilons, abocat amb bomba, amb una quantia mitjana d'acer B 500 S de 83 kg/m3 per a ø45cm i 77 kg/m3 per a ø55cm, sumministrat en gàbies i col·locat a l'obra, inclòs abocament, vibrat i curat del formigó segons EHE-08, DB SE-C del CTE i NTE-CS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Pàg.: 6

1	Encep 2 pilons ø45cm (6 de 1.9 m3)		11,400	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
2	Encep 2 pilons ø55cm (15 de 2.4m3)		36,000	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
3		S					C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						47,400	
2	4.4.2	m3	Formigó armat HA-30/B/20/IIIa preparat en central, per a formigonar enceps de pilons, abocat amb bomba, amb una quantia mitjana d'acer B 500 S de 129 kg/m3, subministrat en gàbies i col·locat a l'obra, inclòs abocament, vibrat i curat del formigó segons EHE-08, DB SE-C del CTE i NTE-CS.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Encep 9 pilons ø55cm (1 de 28.4m3)		28,400	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
2		S					C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						28,400	
3	4.4.3	m	Piló barrenat formigonat per tub central (CPI-8), de diàmetre 45 cm, per a profunditat inferior a 15.00 m, executat in situ, amb formigó HA-30/F/12/IIIa+Qb, de resistència 30N/mm2, consistència fluida i acer B 500 S amb una quantia de de 7.20 Kg/ml. Perforacin sense intubació, mitjançant barrena i formigonat per tub central, inclús part proporcional d'enderroc de cap de piló, neteja i muntatge de les armadures, segons EHE-08, NTE-CPP i DB SE-C del CTE.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Piló ø 45 cm (14 de 12m)		168,000	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
2		S					C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						168,000	
4	4.4.4	m	Piló barrenat formigonat per tub central (CPI-8), de diàmetre 55 cm, per a profunditat inferior a 15.00 m, executat in situ, amb formigó HA-30/F/12/IIIa+Qb, de resistència 30N/mm2, consistència fluida i acer B 500 S amb una quantia de de 8.7 Kg/ml. Perforacin sense intubació, mitjançant barrena i formigonat per tub central, inclús part proporcional d'enderroc de cap de piló, neteja i muntatge de les armadures, segons EHE-08, NTE-CPP i DB SE-C del CTE.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Piló ø 55 cm (39 de 13m)		507,000	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
2		S					C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						507,000	
Obra	01	PRESSUPOST IMHAB					
Capítol	04	FONAMENTS					
NIVELL 3	08	EDIFICI B_FONAMENTS - PILONS_107					
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	4.5.1	m3	Formigó armat HA-30/B/20/IIIa preparat en central, per a formigonar enceps de pilons, abocat amb bomba, amb una quantia mitjana d'acer B 500 S de 83 kg/m3 per a ø45cm i 77 kg/m3 per a ø55cm, subministrat en gàbies i col·locat a l'obra, inclòs abocament, vibrat i curat del formigó segons EHE-08, DB SE-C del CTE i NTE-CS.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Encep 2 pilons ø45cm (1 de 1.9 m3)		1,900	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
2	Encep 2 pilons ø55cm (14 de 2.4m3)		33,600	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
3		S					C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						35,500	
2	4.5.2	m3	Formigó armat HA-30/B/20/IIIa preparat en central, per a formigonar enceps de pilons, abocat amb bomba, amb una quantia mitjana d'acer B 500 S de 129 kg/m3, subministrat en gàbies i col·locat a l'obra, inclòs abocament, vibrat i curat del formigó segons EHE-08, DB SE-C del CTE i NTE-CS.				

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Encep 9 pilons ø55cm (1 de 28.4m3)		28,400	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,400

3 4.5.3 m3 Formigó armat HA-30/B/20/IIIa preparat en central, per a formigonar enceps de pilons, abocat amb bomba, amb una quantia mitjana d'acer B 500 S de 131 kg/m3 per ø45cm i 126 kg/m3 per ø55cm, subministrat en gàbies i col·locat a l'obra, inclòs abocament, vibrat i curat del formigó segons EHE-08, DB SE-C del CTE i NTE-CS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Encep 3 pilons ø55cm (5 de 4.5m3)		16,500	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,500

4 4.5.4 m3 Formigó armat HA-30/B/20/IIIa preparat en central, per a formigonar enceps de pilons, abocat amb bomba, amb una quantia mitjana d'acer B 500 S de 171 kg/m3, subministrat en gàbies i col·locat a l'obra, inclòs abocament, vibrat i curat del formigó segons EHE-08, DB SE-C del CTE i NTE-CS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Encep 4 pilons ø55cm (1 de 6.2m3)		6,200	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,200

5 4.5.5 m Piló barrenat formigonat per tub central (CPI-8), de diàmetre 45 cm, per a profunditat inferior a 15.00 m, executat in situ, amb formigó HA-30/F/12/IIIa+Qb, de resistència 30N/mm2, consistència fluida i acer B 500 S amb una quantia de de 7.20 Kg/ml. Perforacin sense intubació, mitjançant barrena i formigonat per tub central, inclús part proporcional d'enderroc de cap de piló, neteja i muntatge de les armadures, segons EHE-08, NTE-CPP i DB SE-C del CTE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Piló ø 45 cm (2 de 12m)		24,000	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

6 4.5.6 m Piló barrenat formigonat per tub central (CPI-8), de diàmetre 55 cm, per a profunditat inferior a 15.00 m, executat in situ, amb formigó HA-30/F/12/IIIa+Qb, de resistència 30N/mm2, consistència fluida i acer B 500 S amb una quantia de de 8.7 Kg/ml. Perforacin sense intubació, mitjançant barrena i formigonat per tub central, inclús part proporcional d'enderroc de cap de piló, neteja i muntatge de les armadures, segons EHE-08, NTE-CPP i DB SE-C del CTE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Piló ø 55 cm (50 de 13m)		650,000	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 650,000

Obra	01	PRESSUPOST IMHAB
Capítol	04	FONAMENTS
NIVELL 3	09	EDIFICI C_FONAMENTS - PILONS_107

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	4.6.1	m3	Formigó armat HA-30/B/20/IIIa preparat en central, per a formigonar enceps de pilons, abocat amb bomba, amb una quantia mitjana d'acer B 500 S de 83 kg/m3 per a ø45cm i 77 kg/m3 per a ø55cm, subministrat en gàbies i col·locat a l'obra, inclòs abocament, vibrat i curat del formigó segons EHE-08, DB SE-C del CTE i NTE-CS.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Encep 2 pilons ø45cm (2 de 1.9 m3)		3,800	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
2	Encep 2 pilons ø55cm (18 de 2.4m3)		43,200	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
3		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,000

2 4.6.2 m3 Formigó armat HA-30/B/20/IIIa preparat en central, per a formigonar enceps de pilons, abocat amb bomba, amb una quantia mitjana d'acer B 500 S de 171 kg/m3, subministrat en gàbies i col·locat a l'obra, inclòs abocament, vibrat i curat del formigó segons EHE-08, DB SE-C del CTE i NTE-CS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Encep 4 pilons ø55cm (2 de 6.2m3)		12,400	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,400

3 4.6.3 m3 Formigó armat HA-30/B/20/IIIa preparat en central, per a formigonar enceps de pilons, abocat amb bomba, amb una quantia mitjana d'acer B 500 S de 129 kg/m3, subministrat en gàbies i col·locat a l'obra, inclòs abocament, vibrat i curat del formigó segons EHE-08, DB SE-C del CTE i NTE-CS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Encep 6 pilons ø55cm (3 de 12.9m3)		38,700	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,700

4 4.6.4 m3 Formigó armat HA-30/B/20/IIIa preparat en central, per a formigonar enceps de pilons, abocat amb bomba, amb una quantia mitjana d'acer B 500 S de 131 kg/m3 per ø45cm i 126 kg/m3 per ø55cm, subministrat en gàbies i col·locat a l'obra, inclòs abocament, vibrat i curat del formigó segons EHE-08, DB SE-C del CTE i NTE-CS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Encep 3 pilons ø55cm (2 de 4.5m3)		6,600	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,600

5 4.6.5 m Piló barrenat formigonat per tub central (CPI-8), de diàmetre 45 cm, per a profunditat inferior a 15.00 m, executat in situ, amb formigó HA-30/F/12/IIIa+Qb, de resistència 30N/mm2, consistència fluida i acer B 500 S amb una quantia de de 7.20 Kg/ml. Perforacin sense intubació, mitjançant barrena i formigonat per tub central, inclús part proporcional d'enderroc de cap de piló, neteja i muntatge de les armadures, segons EHE-08, NTE-CPP i DB SE-C del CTE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Piló ø 45 cm (4 de 12m)		48,000	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

6 4.6.6 m Piló barrenat formigonat per tub central (CPI-8), de diàmetre 55 cm, per a profunditat inferior a 15.00 m, executat in situ, amb formigó HA-30/F/20/IIIa+Qb, de resistència 30N/mm2, consistència fluida i acer B 500 S amb una quantia de de 8.7 Kg/ml. Perforacin sense intubació, mitjançant barrena i formigonat per tub central, inclús part proporcional d'enderroc de cap de piló, neteja i muntatge de les armadures, segons EHE-08, NTE-CPP i DB SE-C del CTE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Piló ø 55 cm (64 de 13m)		832,000	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 832,000

Obra 01 PRESSUPOST IMHAB
Capítol 04 FONAMENTS
NIVELL 3 0A __ESTRUCTURES - FORJATS I LLOSES_202

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	4.7.1	m3	Suministrament de formigó HA-30/B/20/Illa abocat amb cubilot a forjat o llosa, inclús vibrat i curat del formigó segons EHE-08, DB SE-C del CTE i NTE-CS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	GAL_CIM, 30.00 cm		51,950	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
2	gal_MURO, 25.00 cm		95,160	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
3		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 147,112

2	4.7.2	m2	Encofrat a 2 cares de mur acabat vist d'alçada entre 2.6 i 3.9m, inclús desencofrat, neteja i emmagatzematge del material.
---	-------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	gal_MURO, 25.00 cm		354,000	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 354,000

3	4.7.3	kg	Subministrament i col·locació a l'obra d'acer corrugat B 500 S en gàbies per estructures de formigó.
---	-------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	GAL_CIM, 30.00 cm		4.181,710	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
2	gal_MURO, 25.00 cm		6.299,780	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
3		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10.481,483

4	4.7.4	m	Impermeabilització de junta de construcció, vertical u horitzontal, exposada a Pressió Hidrostàtica, temporal o permanent, amb perfil bentonita hidroexpansiva, expansió controlada en contacte amb aigua, 20x10 mm, col·locada amb solapes, fixat amb adhesiu i ungles cada 30 cm.
---	-------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Entre edificios A y B		4,000	5,10				C#*D#*E#*F#
2	Entre Edificios B y C		4,000	26,50				C#*D#*E#*F#
3		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 126,400

5	4.7.5	m	Impermeabilització de junta de construcció, exposada a la pressió Hidrostàtica, temporal o permanent, amb cinta PVC-P, 190 mm d'ample i 3 mm de gruix, color gris, col·locat al màxim, dins de l'element estructural, fixat amb pinces metàl·liques.
---	-------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Junta vertical muro galería		8,000			2,40		C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,200

AMIDAMENTS

6

4.7.6

m3

Farciment de paret de formigó de respatller, amb grava de 20 a 30 mm de diàmetre..

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	0.5*a*b*c*d 2.00,5.10,1.65,2.60		21,880					C#*D#*E#*F#
2	0.5*a*b*c*d 2.00,26.50,1.65,2.60		113,690					C#*D#*E#*F#
3	0.5*a*b*c*d 1.00,43.30,1.50,2.30		74,690					C#*D#*E#*F#
4	0.5*a*b*c*d 2.00,15.80,1.50,2.30		54,510					C#*D#*E#*F#
5	0.5*a*b*c*d 1.00,16.15,1.50,2.30		27,860					C#*D#*E#*F#
6		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							292,626	

Obra

01

PRESSUPOST IMHAB

Capítol

04

FONAMENTS

NIVELL 3

0B

SOLERA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO																																																						
1	4.8.1	M2	Formació de capa de regularització de paviment de formigó, damb morter, amb un gruix maxím de 25mm. Acabat reglejat perfectament nivellat.. Inclosos encofrats perimetrals, formació de juntes de dilatació, passos d'instal.lacions, entregues perimetrals. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, vibrat, i neteja de la zona de treball.																																																						
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>EDIFICI A</td><td></td><td>1,000</td><td>277,00</td><td></td><td></td><td></td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td>EDIFICI B</td><td></td><td>1,000</td><td>370,00</td><td></td><td></td><td></td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>3</td><td>EDIFICI C</td><td></td><td>1,000</td><td>454,00</td><td></td><td></td><td></td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td>S</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>1.101,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	EDIFICI A		1,000	277,00				C#*D#*E#*F#	2	EDIFICI B		1,000	370,00				C#*D#*E#*F#	3	EDIFICI C		1,000	454,00				C#*D#*E#*F#	4		S						C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							1.101,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																	
1	EDIFICI A		1,000	277,00				C#*D#*E#*F#																																																	
2	EDIFICI B		1,000	370,00				C#*D#*E#*F#																																																	
3	EDIFICI C		1,000	454,00				C#*D#*E#*F#																																																	
4		S						C#*D#*E#*F#																																																	
TOTAL AMIDAMENT							1.101,000																																																		
2	4.8.2	M2	Subministrament i instal.lació de membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), col·locada adherida amb adhesiu de cautxú sintèticocació. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.																																																						
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>EDIFICI A</td><td></td><td>1,100</td><td>277,00</td><td></td><td></td><td></td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td>EDIFICI B</td><td></td><td>1,100</td><td>370,00</td><td></td><td></td><td></td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>3</td><td>EDIFICI C</td><td></td><td>1,100</td><td>454,00</td><td></td><td></td><td></td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td>S</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>1.211,100</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	EDIFICI A		1,100	277,00				C#*D#*E#*F#	2	EDIFICI B		1,100	370,00				C#*D#*E#*F#	3	EDIFICI C		1,100	454,00				C#*D#*E#*F#	4		S						C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							1.211,100	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																	
1	EDIFICI A		1,100	277,00				C#*D#*E#*F#																																																	
2	EDIFICI B		1,100	370,00				C#*D#*E#*F#																																																	
3	EDIFICI C		1,100	454,00				C#*D#*E#*F#																																																	
4		S						C#*D#*E#*F#																																																	
TOTAL AMIDAMENT							1.211,100																																																		
3	4.8.3	M2	Subministrament i col.locació d'aïllament tèrmic solera a base de 2 planxes de poliestirè extruït (XPS), model DANOPREN TR 50 de DANOSA o equivalent, en plaxes de 125x60cms i 50 mm de gruix cadascuna (gruix total 100mm), resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica de 1,20 m2.K/W cadascuna, amb juntes perimetrals de mitja mossa. Col.locat encolat directament sobre el forjat. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.																																																						
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>EDIFICI A</td><td></td><td>1,000</td><td>277,00</td><td></td><td></td><td></td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td>EDIFICI B</td><td></td><td>1,000</td><td>370,00</td><td></td><td></td><td></td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>3</td><td>EDIFICI C</td><td></td><td>1,000</td><td>454,00</td><td></td><td></td><td></td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td>S</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>1.101,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	EDIFICI A		1,000	277,00				C#*D#*E#*F#	2	EDIFICI B		1,000	370,00				C#*D#*E#*F#	3	EDIFICI C		1,000	454,00				C#*D#*E#*F#	4		S						C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							1.101,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																	
1	EDIFICI A		1,000	277,00				C#*D#*E#*F#																																																	
2	EDIFICI B		1,000	370,00				C#*D#*E#*F#																																																	
3	EDIFICI C		1,000	454,00				C#*D#*E#*F#																																																	
4		S						C#*D#*E#*F#																																																	
TOTAL AMIDAMENT							1.101,000																																																		
4	4.8.4	M2	Formació de paviment de formigó, de 15 cms de gruix, amb formigó en massa H-250 de resistència característica 250 kg/cm2. Acabat reglejat. Inclosos encofrats perimetrals, formació de juntes de dilatació, passos d'instal.lacions, entregues perimetrals. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, vibrat, i																																																						

EUR

AMIDAMENTS

neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EDIFICI A		1,000	277,00				C#*D#*E#*F#
2	EDIFICI B		1,000	370,00				C#*D#*E#*F#
3	EDIFICI C		1,000	454,00				C#*D#*E#*F#
4		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.101,000	

5	4.8.5	M2	Drenatge de mur de formigó en contacte amb el terreny, per la seva cara exterior, amb làmina drenant i filtrant d'estructura nodular de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), amb nòduls de 8 mm d'altura, amb geotèxtil de polipropilè incorporat, resistència a la compressió 150 kN/m² segons UNE-EN ISO 604, capacitat de drenatge 5 l/(s·m) i massa nominal 0,7 kg/m²; col·locada amb cavalcaments, amb els nòduls contra el mur prèviament impermeabilitzat, fixada amb claus d'acer de 62 mm de longitud, amb volandera tova de polietilè de 36 mm de diàmetre (2 u/m²). Inclús perfil metàl·lic per a acabat superior. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, vibrat, i neteja de la zona de treball.					
---	-------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	GALERIA		2,000	76,44		2,30		C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							351,620	

6	4.8.6	M2	Subministrament i instal·lació de membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), col·locada adherida amb adhesiu de cautxú sintèticocació. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.					
---	-------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	GALERIA		2,000	76,44		2,55		C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							389,840	

Obra	01	PRESSUPOST IMHAB
Capítol	05	ESTRUCTURA
NIVELL 3	0C	EDIFICI A_ESTRUCTURES - FORJATS I LLOSES_202

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	5.1.1	m3	Suministrament de formigó HA-30/F/20/IIIa abocat amb cubilot a forjat o llosa, inclús vibrat i curat del formigó segons EHE-08, DB SE-C del CTE i NTE-CS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	*, 18.00 cm		0,500	1,00	1,00	1,00		C##D##E##F#
2	A_Casetón, 16.00 cm		2,120	1,00	1,00	1,00		C##D##E##F#
3	A_Esc, 18.00 cm		7,070	1,00	1,00	1,00		C##D##E##F#
4	A_Esc, 18.00 cm		0,500	1,00	1,00	1,00		C##D##E##F#
5	A_Esc, 18.00 cm		0,500	1,00	1,00	1,00		C##D##E##F#
6	A_Esc, 18.00 cm		0,500	1,00	1,00	1,00		C##D##E##F#
7	A_Esc, 18.00 cm		0,500	1,00	1,00	1,00		C##D##E##F#
8	A_Esc, 18.00 cm		0,500	1,00	1,00	1,00		C##D##E##F#
9	A_Esc, 18.00 cm		0,500	1,00	1,00	1,00		C##D##E##F#
10	A_Esc, 22.00 cm		1,830	1,00	1,00	1,00		C##D##E##F#
11	A1_Cub, 27.00 cm		24,730	1,00	1,00	1,00		C##D##E##F#
12	A1_Tipus, 27.00 cm		24,730	1,00	1,00	1,00		C##D##E##F#
13	A1_Tipus, 27.00 cm		24,730	1,00	1,00	1,00		C##D##E##F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 12

14	A1_Tipus, 27.00 cm	24,730	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##F#
15	A1_Tipus, 27.00 cm	24,730	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##F#
16	A1_Tipus, 27.00 cm	24,730	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##F#
17	A1_Tipus, 27.00 cm	24,730	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##F#
18	A2_cub, 27.00 cm	38,580	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##F#
19	A2_Tipus, 27.00 cm	38,580	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##F#
20	A2_Tipus, 27.00 cm	38,580	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##F#
21	A2_Tipus, 27.00 cm	38,580	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##F#
22	A2_Tipus, 27.00 cm	38,580	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##F#
23	A2_Tipus, 27.00 cm	38,580	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##F#
24	A2_Tipus, 27.00 cm	38,580	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##F#
25	Cos buit, Tipus	-8.232,000	0,01	1,09		C#*D##*E##F#
26	Cos buit, cub	-1.338,000	0,01	1,09		C#*D##*E##F#
27						C#*D##*E##F#

S

TOTAL AMIDAMENT

395,285

2 5.1.2 m2

Encofrat de llosa horitzontal amb la cara inferior per revestir, inclús desencofrat, neteja i emmagatzematge.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	*, 18.00 cm		2,880	1,00	1,00	1,00		C#*D##*E##F#
2	A_Casetón, 16.00 cm		13,270	1,00	1,00	1,00		C#*D##*E##F#
3	A_Esc, 18.00 cm		39,320	1,00	1,00	1,00		C#*D##*E##F#
4	A_Esc, 18.00 cm		2,880	1,00	1,00	1,00		C#*D##*E##F#
5	A_Esc, 18.00 cm		2,880	1,00	1,00	1,00		C#*D##*E##F#
6	A_Esc, 18.00 cm		2,880	1,00	1,00	1,00		C#*D##*E##F#
7	A_Esc, 18.00 cm		2,880	1,00	1,00	1,00		C#*D##*E##F#
8	A_Esc, 18.00 cm		2,880	1,00	1,00	1,00		C#*D##*E##F#
9	A_Esc, 18.00 cm		2,880	1,00	1,00	1,00		C#*D##*E##F#
10	A_Esc, 22.00 cm		8,350	1,00	1,00	1,00		C#*D##*E##F#
11	A1_Cub, 27.00 cm		91,740	1,00	1,00	1,00		C#*D##*E##F#
12	A1_Tipus, 27.00 cm		91,740	1,00	1,00	1,00		C#*D##*E##F#
13	A1_Tipus, 27.00 cm		91,740	1,00	1,00	1,00		C#*D##*E##F#
14	A1_Tipus, 27.00 cm		91,740	1,00	1,00	1,00		C#*D##*E##F#
15	A1_Tipus, 27.00 cm		91,740	1,00	1,00	1,00		C#*D##*E##F#
16	A1_Tipus, 27.00 cm		91,740	1,00	1,00	1,00		C#*D##*E##F#
17	A1_Tipus, 27.00 cm		91,740	1,00	1,00	1,00		C#*D##*E##F#
18	A2_cub, 27.00 cm		143,410	1,00	1,00	1,00		C#*D##*E##F#
19	A2_Tipus, 27.00 cm		143,410	1,00	1,00	1,00		C#*D##*E##F#
20	A2_Tipus, 27.00 cm		143,410	1,00	1,00	1,00		C#*D##*E##F#
21	A2_Tipus, 27.00 cm		143,410	1,00	1,00	1,00		C#*D##*E##F#
22	A2_Tipus, 27.00 cm		143,410	1,00	1,00	1,00		C#*D##*E##F#
23	A2_Tipus, 27.00 cm		143,410	1,00	1,00	1,00		C#*D##*E##F#
24	A2_Tipus, 27.00 cm		143,410	1,00	1,00	1,00		C#*D##*E##F#
25								C#*D##*E##F#

S

TOTAL AMIDAMENT

1.727,178

3 5.1.3 kg

Subministrament i col·locació a l'obra d'acer corrugat B 500 S en gàbies per estructures de formigó.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	*, 18.00 cm		31,560	1,00	1,00	1,00		C#*D##*E##F#
2	A_Casetón, 16.00 cm		240,950	1,00	1,00	1,00		C#*D##*E##F#
3	A_Esc, 18.00 cm		430,820	1,00	1,00	1,00		C#*D##*E##F#
4	A_Esc, 18.00 cm		31,560	1,00	1,00	1,00		C#*D##*E##F#
5	A_Esc, 18.00 cm		31,560	1,00	1,00	1,00		C#*D##*E##F#
6	A_Esc, 18.00 cm		31,560	1,00	1,00	1,00		C#*D##*E##F#
7	A_Esc, 18.00 cm		31,560	1,00	1,00	1,00		C#*D##*E##F#

EUR

AMIDAMENTS

8	A_Esc, 18.00 cm	31,560	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#		
9	A_Esc, 18.00 cm	31,560	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#		
10	A_Esc, 22.00 cm	110,560	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#		
11	A1_Cub, 27.00 cm	2.623,230	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#		
12	A1_Tipus, 27.00 cm	2.654,200	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#		
13	A1_Tipus, 27.00 cm	2.654,200	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#		
14	A1_Tipus, 27.00 cm	2.654,200	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#		
15	A1_Tipus, 27.00 cm	2.654,200	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#		
16	A1_Tipus, 27.00 cm	2.654,200	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#		
17	A1_Tipus, 27.00 cm	2.623,230	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#		
18	A2_cub, 27.00 cm	4.250,370	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#		
19	A2_Tipus, 27.00 cm	4.139,600	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#		
20	A2_Tipus, 27.00 cm	4.139,600	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#		
21	A2_Tipus, 27.00 cm	4.139,600	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#		
22	A2_Tipus, 27.00 cm	4.139,600	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#		
23	A2_Tipus, 27.00 cm	4.139,600	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#		
24	A2_Tipus, 27.00 cm	4.173,100	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#		
25	S					C#*D#*E#*F#		
TOTAL AMIDAMENT					48.642,130			
4	5.1.4	u	Subministrament i col·locació d'al·leujament de llosa massissa de formigó armat, mitjançant cos buit de diàmetre de 26,6cm, altura 14,2cm i volum de 6.52 litres, realitzat amb material plàstic procedent de reciclatge, model CHE o similar, col·locat entre capes d'armadura bàsica de la llosa, fins i tot de retirada de restes, neteja i abocament en contenidor d'obra.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	A1_Cub, 27.00 cm		1,000	1.338,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
2	A1_Tipus, 27.00 cm		6,000	1.372,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
3	S							C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					9.570,000			
5	5.1.5	u	Passador per a junta, sistema CRET "EDING APS", compostat de pasador Goujon CRET-10, "EDING APS", de 20mm de diàmetre. Classe 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 i classe II de resistència a la corrosió segons SIA 179, dúctil, treballat en fred, amb límit elàstic 620 N / mm²					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passadors per a junt, tipus CRET-10		9,000	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
2	S							C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					9,000			

Obra	01	PRESSUPOST IMHAB
Capítol	05	ESTRUCTURA
NIVELL 3	0D	EDIFICI A_ESTRUCTURES - MURS_203

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																											
1	5.2.1	m3	Subministrament i abocament de formigó armat de resistència característica 30 N/mm2, consistència tova, mida màxima de l'àrid 20 mm, classe general d'exposició marina aèria, abocat amb cubilot, en muro, elaborat, transportat i col·locat a l'obra segons EHE-08.																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>A_Nucli, 20.00 cm</td><td></td><td>29,850</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td></td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>S</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	A_Nucli, 20.00 cm		29,850	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#	2		S						C#*D#*E#*F#
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1	A_Nucli, 20.00 cm		29,850	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#																						
2		S						C#*D#*E#*F#																						

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 29,848

2 5.2.2 m2 Encofrat a 2 cares de mur acabat vist d'alçada entre 2.6 i 3.9m, inclús desencofrat, neteja i emmagatzematge del material.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	A_Nucli, 20.00 cm		149,240	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 149,240

3 5.2.3 kg Subministrament i col·locació a l'obra d'acer corrugat B 500 S en gàbies per estructures de formigó.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	A_Nucli, 20.00 cm		4.387,920	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.387,920

Obra 01 PRESSUPOST IMHAB
Capítol 05 ESTRUCTURA
NIVELL 3 0E EDIFICI A_ESTRUCTURES - PILARS_204

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	5.3.1	m3	Subministrament i abocament de formigó armat de resistència característica 30 N/mm2, consistència tova, mida màxima de l'àrid 20 mm, classe general d'exposició marina aèria, abocat amb cubilot, en pilar, elaborat, transportat i col·locat a l'obra segons EHE-08.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	F 0, C 19, P-1 P19, 20.000cmx100.000cm, 1.000m		1,000	0,20	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
2	F 1, C 10, PB P10, 20.000cmx80.000cm, 4.330m		1,000	0,20	0,80	4,33		C#*D#*E#*F#
3	F 1, C 11, PB P11, 20.000cmx110.000cm, 4.600m		1,000	0,20	1,10	4,60		C#*D#*E#*F#
4	F 1, C 12, PB P12, 20.000cmx90.000cm, 4.330m		1,000	0,20	0,90	4,33		C#*D#*E#*F#
5	F 1, C 13, PB P13, 20.000cmx80.000cm, 4.330m		1,000	0,20	0,80	4,33		C#*D#*E#*F#
6	F 1, C 14, PB P14, 20.000cmx80.000cm, 4.330m		1,000	0,20	0,80	4,33		C#*D#*E#*F#
7	F 1, C 15, PB P15, 20.000cmx80.000cm, 4.330m		1,000	0,20	0,80	4,33		C#*D#*E#*F#
8	F 1, C 16, PB P16, 20.000cmx85.000cm, 4.330m		1,000	0,20	0,85	4,33		C#*D#*E#*F#
9	F 1, C 17, PB P17, 20.000cmx80.000cm, 1.230m		1,000	0,20	0,80	1,23		C#*D#*E#*F#
10	F 1, C 18, PB P18, 20.000cmx80.000cm, 1.230m		1,000	0,20	0,80	1,23		C#*D#*E#*F#
11	F 1, C 19, PB P19, 20.000cmx100.000cm, 4.330m		1,000	0,20	1,00	4,33		C#*D#*E#*F#
12	F 1, C 20, PB P20, 20.000cmx80.000cm, 4.330m		1,000	0,20	0,80	4,33		C#*D#*E#*F#
13	F 1, C 21, PB P21, 20.000cmx80.000cm, 4.330m		1,000	0,20	0,80	4,33		C#*D#*E#*F#
14	F 1, C 24, PB P24, 20.000cmx80.000cm, 4.330m		1,000	0,20	0,80	4,33		C#*D#*E#*F#
15	F 1, C 25, PB P25, 20.000cmx80.000cm, 4.330m		1,000	0,20	0,80	4,33		C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 15

16	F 1, C 26, PB P26, 20.000cmx80.000cm, 4.330m	1,000	0,20	0,80	4,33	C#*D#*E#*F#
17	F 1, C 4, PB P4, 20.000cmx95.000cm, 4.330m	1,000	0,20	0,95	4,33	C#*D#*E#*F#
18	F 1, C 5, PB P5, 20.000cmx90.000cm, 4.330m	1,000	0,20	0,90	4,33	C#*D#*E#*F#
19	F 1, C 6, PB P6, 20.000cmx100.000cm, 4.330m	1,000	0,20	1,00	4,33	C#*D#*E#*F#
20	F 1, C 7, PB P7, 20.000cmx100.000cm, 4.330m	1,000	0,20	1,00	4,33	C#*D#*E#*F#
21	F 1, C 8, PB P8, 20.000cmx105.000cm, 4.330m	1,000	0,20	1,05	4,33	C#*D#*E#*F#
22	F 1, C 9, PB P9, 20.000cmx80.000cm, 4.330m	1,000	0,20	0,80	4,33	C#*D#*E#*F#
23	F 10, C 17, P9 P17, 20.000cmx80.000cm, 1.380m	1,000	0,20	0,80	1,38	C#*D#*E#*F#
24	F 10, C 18, P9 P18, 20.000cmx80.000cm, 1.380m	1,000	0,20	0,80	1,38	C#*D#*E#*F#
25	F 11, C 10, P10 P10, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
26	F 11, C 11, P10 P11, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
27	F 11, C 12, P10 P12, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
28	F 11, C 13, P10 P13, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
29	F 11, C 14, P10 P14, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
30	F 11, C 15, P10 P15, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
31	F 11, C 16, P10 P16, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
32	F 11, C 17, P10 P17, 20.000cmx80.000cm, 1.230m	1,000	0,20	0,80	1,23	C#*D#*E#*F#
33	F 11, C 18, P10 P18, 20.000cmx80.000cm, 1.230m	1,000	0,20	0,80	1,23	C#*D#*E#*F#
34	F 11, C 19, P10 P19, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
35	F 11, C 20, P10 P20, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
36	F 11, C 21, P10 P21, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
37	F 11, C 22, P10 P22, 20.000cmx110.000cm, 3.150m	1,000	0,20	1,10	3,15	C#*D#*E#*F#
38	F 11, C 24, P10 P24, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
39	F 11, C 25, P10 P25, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
40	F 11, C 26, P10 P26, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
41	F 11, C 4, P10 P4, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
42	F 11, C 5, P10 P5, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
43	F 11, C 6, P10 P6, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
44	F 11, C 7, P10 P7, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
45	F 11, C 8, P10 P8, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
46	F 11, C 9, P10 P9, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
47	F 12, C 17, P11 P17, 20.000cmx80.000cm, 1.380m	1,000	0,20	0,80	1,38	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 16

48	F 12, C 18, P11 P18, 20.000cmx80.000cm, 1.380m	1,000	0,20	0,80	1,38	C#*D#*E#*F#
49	F 13, C 10, P12 P10, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
50	F 13, C 11, P12 P11, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
51	F 13, C 12, P12 P12, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
52	F 13, C 13, P12 P13, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
53	F 13, C 14, P12 P14, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
54	F 13, C 15, P12 P15, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
55	F 13, C 16, P12 P16, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
56	F 13, C 17, P12 P17, 20.000cmx80.000cm, 1.230m	1,000	0,20	0,80	1,23	C#*D#*E#*F#
57	F 13, C 18, P12 P18, 20.000cmx80.000cm, 1.230m	1,000	0,20	0,80	1,23	C#*D#*E#*F#
58	F 13, C 19, P12 P19, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
59	F 13, C 20, P12 P20, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
60	F 13, C 21, P12 P21, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
61	F 13, C 22, P12 P22, 20.000cmx110.000cm, 3.150m	1,000	0,20	1,10	3,15	C#*D#*E#*F#
62	F 13, C 24, P12 P24, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
63	F 13, C 25, P12 P25, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
64	F 13, C 26, P12 P26, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
65	F 13, C 4, P12 P4, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
66	F 13, C 5, P12 P5, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
67	F 13, C 6, P12 P6, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
68	F 13, C 7, P12 P7, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
69	F 13, C 8, P12 P8, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
70	F 13, C 9, P12 P9, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
71	F 14, C 17, P13 P17, 20.000cmx80.000cm, 1.380m	1,000	0,20	0,80	1,38	C#*D#*E#*F#
72	F 14, C 18, P13 P18, 20.000cmx80.000cm, 1.380m	1,000	0,20	0,80	1,38	C#*D#*E#*F#
73	F 15, C 17, P14 P17, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
74	F 15, C 18, P14 P18, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
75	F 2, C 17, P1 P17, 20.000cmx80.000cm, 2.830m	1,000	0,20	0,80	2,83	C#*D#*E#*F#
76	F 2, C 18, P1 P18, 20.000cmx80.000cm, 2.830m	1,000	0,20	0,80	2,83	C#*D#*E#*F#
77	F 3, C 10, P2 P10, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
78	F 3, C 11, P2 P11, 20.000cmx110.000cm, 3.150m	1,000	0,20	1,10	3,15	C#*D#*E#*F#
79	F 3, C 12, P2 P12, 20.000cmx90.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,90	2,88	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 17

80	F 3, C 13, P2 P13, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
81	F 3, C 14, P2 P14, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
82	F 3, C 15, P2 P15, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
83	F 3, C 16, P2 P16, 20.000cmx85.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,85	2,88	C#*D#*E#*F#
84	F 3, C 17, P2 P17, 20.000cmx80.000cm, 1.230m	1,000	0,20	0,80	1,23	C#*D#*E#*F#
85	F 3, C 18, P2 P18, 20.000cmx80.000cm, 1.230m	1,000	0,20	0,80	1,23	C#*D#*E#*F#
86	F 3, C 19, P2 P19, 20.000cmx100.000cm, 2.880m	1,000	0,20	1,00	2,88	C#*D#*E#*F#
87	F 3, C 20, P2 P20, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
88	F 3, C 21, P2 P21, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
89	F 3, C 22, P2 P22, 20.000cmx110.000cm, 3.150m	1,000	0,20	1,10	3,15	C#*D#*E#*F#
90	F 3, C 24, P2 P24, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
91	F 3, C 25, P2 P25, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
92	F 3, C 26, P2 P26, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
93	F 3, C 4, P2 P4, 20.000cmx95.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,95	2,88	C#*D#*E#*F#
94	F 3, C 5, P2 P5, 20.000cmx90.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,90	2,88	C#*D#*E#*F#
95	F 3, C 6, P2 P6, 20.000cmx100.000cm, 2.880m	1,000	0,20	1,00	2,88	C#*D#*E#*F#
96	F 3, C 7, P2 P7, 20.000cmx100.000cm, 2.880m	1,000	0,20	1,00	2,88	C#*D#*E#*F#
97	F 3, C 8, P2 P8, 20.000cmx105.000cm, 2.880m	1,000	0,20	1,05	2,88	C#*D#*E#*F#
98	F 3, C 9, P2 P9, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
99	F 4, C 17, P3 P17, 20.000cmx80.000cm, 1.380m	1,000	0,20	0,80	1,38	C#*D#*E#*F#
100	F 4, C 18, P3 P18, 20.000cmx80.000cm, 1.380m	1,000	0,20	0,80	1,38	C#*D#*E#*F#
101	F 5, C 10, P4 P10, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
102	F 5, C 11, P4 P11, 20.000cmx95.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,95	3,15	C#*D#*E#*F#
103	F 5, C 12, P4 P12, 20.000cmx85.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,85	2,88	C#*D#*E#*F#
104	F 5, C 13, P4 P13, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
105	F 5, C 14, P4 P14, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
106	F 5, C 15, P4 P15, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
107	F 5, C 16, P4 P16, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
108	F 5, C 17, P4 P17, 20.000cmx80.000cm, 1.230m	1,000	0,20	0,80	1,23	C#*D#*E#*F#
109	F 5, C 18, P4 P18, 20.000cmx80.000cm, 1.230m	1,000	0,20	0,80	1,23	C#*D#*E#*F#
110	F 5, C 19, P4 P19, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
111	F 5, C 20, P4 P20, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 18

112	F 5, C 21, P4 P21, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
113	F 5, C 22, P4 P22, 20.000cmx110.000cm, 3.150m	1,000	0,20	1,10	3,15	C#*D#*E#*F#
114	F 5, C 24, P4 P24, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
115	F 5, C 25, P4 P25, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
116	F 5, C 26, P4 P26, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
117	F 5, C 4, P4 P4, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
118	F 5, C 5, P4 P5, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
119	F 5, C 6, P4 P6, 20.000cmx85.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,85	2,88	C#*D#*E#*F#
120	F 5, C 7, P4 P7, 20.000cmx85.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,85	2,88	C#*D#*E#*F#
121	F 5, C 8, P4 P8, 20.000cmx90.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,90	2,88	C#*D#*E#*F#
122	F 5, C 9, P4 P9, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
123	F 6, C 17, P5 P17, 20.000cmx80.000cm, 1.380m	1,000	0,20	0,80	1,38	C#*D#*E#*F#
124	F 6, C 18, P5 P18, 20.000cmx80.000cm, 1.380m	1,000	0,20	0,80	1,38	C#*D#*E#*F#
125	F 7, C 10, P6 P10, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
126	F 7, C 11, P6 P11, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
127	F 7, C 12, P6 P12, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
128	F 7, C 13, P6 P13, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
129	F 7, C 14, P6 P14, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
130	F 7, C 15, P6 P15, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
131	F 7, C 16, P6 P16, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
132	F 7, C 17, P6 P17, 20.000cmx80.000cm, 1.230m	1,000	0,20	0,80	1,23	C#*D#*E#*F#
133	F 7, C 18, P6 P18, 20.000cmx80.000cm, 1.230m	1,000	0,20	0,80	1,23	C#*D#*E#*F#
134	F 7, C 19, P6 P19, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
135	F 7, C 20, P6 P20, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
136	F 7, C 21, P6 P21, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
137	F 7, C 22, P6 P22, 20.000cmx110.000cm, 3.150m	1,000	0,20	1,10	3,15	C#*D#*E#*F#
138	F 7, C 24, P6 P24, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
139	F 7, C 25, P6 P25, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
140	F 7, C 26, P6 P26, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
141	F 7, C 4, P6 P4, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
142	F 7, C 5, P6 P5, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
143	F 7, C 6, P6 P6, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 19

144	F 7, C 7, P6 P7, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
145	F 7, C 8, P6 P8, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
146	F 7, C 9, P6 P9, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
147	F 8, C 17, P7 P17, 20.000cmx80.000cm, 1.380m	1,000	0,20	0,80	1,38	C#*D#*E#*F#
148	F 8, C 18, P7 P18, 20.000cmx80.000cm, 1.380m	1,000	0,20	0,80	1,38	C#*D#*E#*F#
149	F 9, C 10, P8 P10, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
150	F 9, C 11, P8 P11, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
151	F 9, C 12, P8 P12, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
152	F 9, C 13, P8 P13, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
153	F 9, C 14, P8 P14, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
154	F 9, C 15, P8 P15, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
155	F 9, C 16, P8 P16, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
156	F 9, C 17, P8 P17, 20.000cmx80.000cm, 1.230m	1,000	0,20	0,80	1,23	C#*D#*E#*F#
157	F 9, C 18, P8 P18, 20.000cmx80.000cm, 1.230m	1,000	0,20	0,80	1,23	C#*D#*E#*F#
158	F 9, C 19, P8 P19, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
159	F 9, C 20, P8 P20, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
160	F 9, C 21, P8 P21, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
161	F 9, C 22, P8 P22, 20.000cmx110.000cm, 3.150m	1,000	0,20	1,10	3,15	C#*D#*E#*F#
162	F 9, C 24, P8 P24, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
163	F 9, C 25, P8 P25, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
164	F 9, C 26, P8 P26, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
165	F 9, C 4, P8 P4, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
166	F 9, C 5, P8 P5, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
167	F 9, C 6, P8 P6, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
168	F 9, C 7, P8 P7, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
169	F 9, C 8, P8 P8, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
170	F 9, C 9, P8 P9, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
171	S					C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

80,120

2 5.3.2 kg Subministrament i col·locació a l'obra d'acer corrugat B 500 S en gàbies per estructures de formigó.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	F 0, C 19, P-1 P19, 90.04 kg		90,040	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 20

2	F 1, C 10, PB P10, 123.18 kg	123,180	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
3	F 1, C 11, PB P11, 265.28 kg	265,280	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
4	F 1, C 12, PB P12, 127.56 kg	127,560	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
5	F 1, C 13, PB P13, 138.37 kg	138,370	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
6	F 1, C 14, PB P14, 123.18 kg	123,180	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
7	F 1, C 15, PB P15, 75.64 kg	75,640	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
8	F 1, C 16, PB P16, 103.61 kg	103,610	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
9	F 1, C 17, PB P17, 46.24 kg	46,240	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
10	F 1, C 18, PB P18, 64.22 kg	64,220	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
11	F 1, C 19, PB P19, 289.77 kg	289,770	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
12	F 1, C 20, PB P20, 167.19 kg	167,190	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
13	F 1, C 21, PB P21, 91.20 kg	91,200	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
14	F 1, C 24, PB P24, 124.49 kg	124,490	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
15	F 1, C 25, PB P25, 91.20 kg	91,200	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
16	F 1, C 26, PB P26, 75.64 kg	75,640	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
17	F 1, C 4, PB P4, 537.69 kg	537,690	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
18	F 1, C 5, PB P5, 200.49 kg	200,490	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
19	F 1, C 6, PB P6, 356.84 kg	356,840	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
20	F 1, C 7, PB P7, 289.77 kg	289,770	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
21	F 1, C 8, PB P8, 189.56 kg	189,560	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
22	F 1, C 9, PB P9, 167.19 kg	167,190	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
23	F 10, C 17, P9 P17, 49.74 kg	49,740	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
24	F 10, C 18, P9 P18, 69.38 kg	69,380	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
25	F 11, C 10, P10 P10, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
26	F 11, C 11, P10 P11, 64.37 kg	64,370	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
27	F 11, C 12, P10 P12, 87.50 kg	87,500	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
28	F 11, C 13, P10 P13, 87.50 kg	87,500	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
29	F 11, C 14, P10 P14, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
30	F 11, C 15, P10 P15, 53.62 kg	53,620	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
31	F 11, C 16, P10 P16, 53.62 kg	53,620	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
32	F 11, C 17, P10 P17, 46.24 kg	46,240	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
33	F 11, C 18, P10 P18, 64.22 kg	64,220	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
34	F 11, C 19, P10 P19, 98.41 kg	98,410	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
35	F 11, C 20, P10 P20, 118.23 kg	118,230	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
36	F 11, C 21, P10 P21, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
37	F 11, C 22, P10 P22, 116.64 kg	116,640	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
38	F 11, C 24, P10 P24, 88.06 kg	88,060	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
39	F 11, C 25, P10 P25, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
40	F 11, C 26, P10 P26, 53.62 kg	53,620	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
41	F 11, C 4, P10 P4, 53.62 kg	53,620	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
42	F 11, C 5, P10 P5, 53.62 kg	53,620	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
43	F 11, C 6, P10 P6, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
44	F 11, C 7, P10 P7, 87.50 kg	87,500	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
45	F 11, C 8, P10 P8, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
46	F 11, C 9, P10 P9, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
47	F 12, C 17, P11 P17, 49.74 kg	49,740	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
48	F 12, C 18, P11 P18, 69.38 kg	69,380	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
49	F 13, C 10, P12 P10, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
50	F 13, C 11, P12 P11, 64.37 kg	64,370	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
51	F 13, C 12, P12 P12, 87.50 kg	87,500	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
52	F 13, C 13, P12 P13, 87.50 kg	87,500	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
53	F 13, C 14, P12 P14, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
54	F 13, C 15, P12 P15, 53.62 kg	53,620	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
55	F 13, C 16, P12 P16, 53.62 kg	53,620	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
56	F 13, C 17, P12 P17, 46.24 kg	46,240	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
57	F 13, C 18, P12 P18, 64.22 kg	64,220	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
58	F 13, C 19, P12 P19, 98.41 kg	98,410	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
59	F 13, C 20, P12 P20, 118.23 kg	118,230	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 21

60	F 13, C 21, P12 P21, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
61	F 13, C 22, P12 P22, 116.64 kg	116,640	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
62	F 13, C 24, P12 P24, 88.06 kg	88,060	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
63	F 13, C 25, P12 P25, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
64	F 13, C 26, P12 P26, 53.62 kg	53,620	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
65	F 13, C 4, P12 P4, 53.62 kg	53,620	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
66	F 13, C 5, P12 P5, 53.62 kg	53,620	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
67	F 13, C 6, P12 P6, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
68	F 13, C 7, P12 P7, 87.50 kg	87,500	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
69	F 13, C 8, P12 P8, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
70	F 13, C 9, P12 P9, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
71	F 14, C 17, P13 P17, 49.74 kg	49,740	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
72	F 14, C 18, P13 P18, 69.38 kg	69,380	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
73	F 15, C 17, P14 P17, 87.50 kg	87,500	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
74	F 15, C 18, P14 P18, 66.52 kg	66,520	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
75	F 2, C 17, P1 P17, 85.42 kg	85,420	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
76	F 2, C 18, P1 P18, 116.96 kg	116,960	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
77	F 3, C 10, P2 P10, 87.50 kg	87,500	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
78	F 3, C 11, P2 P11, 128.89 kg	128,890	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
79	F 3, C 12, P2 P12, 90.58 kg	90,580	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
80	F 3, C 13, P2 P13, 87.50 kg	87,500	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
81	F 3, C 14, P2 P14, 87.50 kg	87,500	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
82	F 3, C 15, P2 P15, 53.62 kg	53,620	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
83	F 3, C 16, P2 P16, 73.51 kg	73,510	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
84	F 3, C 17, P2 P17, 46.24 kg	46,240	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
85	F 3, C 18, P2 P18, 64.22 kg	64,220	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
86	F 3, C 19, P2 P19, 206.02 kg	206,020	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
87	F 3, C 20, P2 P20, 118.23 kg	118,230	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
88	F 3, C 21, P2 P21, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
89	F 3, C 22, P2 P22, 244.05 kg	244,050	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
90	F 3, C 24, P2 P24, 88.06 kg	88,060	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
91	F 3, C 25, P2 P25, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
92	F 3, C 26, P2 P26, 53.62 kg	53,620	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
93	F 3, C 4, P2 P4, 182.48 kg	182,480	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
94	F 3, C 5, P2 P5, 142.02 kg	142,020	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
95	F 3, C 6, P2 P6, 136.12 kg	136,120	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
96	F 3, C 7, P2 P7, 136.12 kg	136,120	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
97	F 3, C 8, P2 P8, 134.85 kg	134,850	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
98	F 3, C 9, P2 P9, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
99	F 4, C 17, P3 P17, 49.74 kg	49,740	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
100	F 4, C 18, P3 P18, 69.38 kg	69,380	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
101	F 5, C 10, P4 P10, 87.50 kg	87,500	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
102	F 5, C 11, P4 P11, 96.63 kg	96,630	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
103	F 5, C 12, P4 P12, 89.04 kg	89,040	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
104	F 5, C 13, P4 P13, 87.50 kg	87,500	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
105	F 5, C 14, P4 P14, 87.50 kg	87,500	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
106	F 5, C 15, P4 P15, 53.62 kg	53,620	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
107	F 5, C 16, P4 P16, 53.62 kg	53,620	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
108	F 5, C 17, P4 P17, 46.24 kg	46,240	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
109	F 5, C 18, P4 P18, 64.22 kg	64,220	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
110	F 5, C 19, P4 P19, 139.77 kg	139,770	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
111	F 5, C 20, P4 P20, 118.23 kg	118,230	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
112	F 5, C 21, P4 P21, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
113	F 5, C 22, P4 P22, 116.64 kg	116,640	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
114	F 5, C 24, P4 P24, 88.06 kg	88,060	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
115	F 5, C 25, P4 P25, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
116	F 5, C 26, P4 P26, 53.62 kg	53,620	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
117	F 5, C 4, P4 P4, 98.41 kg	98,410	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 22

118	F 5, C 5, P4 P5, 98.41 kg	98,410	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
119	F 5, C 6, P4 P6, 89.04 kg	89,040	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
120	F 5, C 7, P4 P7, 89.04 kg	89,040	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
121	F 5, C 8, P4 P8, 90.58 kg	90,580	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
122	F 5, C 9, P4 P9, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
123	F 6, C 17, P5 P17, 49.74 kg	49,740	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
124	F 6, C 18, P5 P18, 69.38 kg	69,380	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
125	F 7, C 10, P6 P10, 87.50 kg	87,500	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
126	F 7, C 11, P6 P11, 80.04 kg	80,040	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
127	F 7, C 12, P6 P12, 87.50 kg	87,500	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
128	F 7, C 13, P6 P13, 87.50 kg	87,500	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
129	F 7, C 14, P6 P14, 87.50 kg	87,500	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
130	F 7, C 15, P6 P15, 53.62 kg	53,620	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
131	F 7, C 16, P6 P16, 53.62 kg	53,620	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
132	F 7, C 17, P6 P17, 46.24 kg	46,240	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
133	F 7, C 18, P6 P18, 64.22 kg	64,220	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
134	F 7, C 19, P6 P19, 139.77 kg	139,770	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
135	F 7, C 20, P6 P20, 118.23 kg	118,230	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
136	F 7, C 21, P6 P21, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
137	F 7, C 22, P6 P22, 116.64 kg	116,640	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
138	F 7, C 24, P6 P24, 88.06 kg	88,060	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
139	F 7, C 25, P6 P25, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
140	F 7, C 26, P6 P26, 53.62 kg	53,620	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
141	F 7, C 4, P6 P4, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
142	F 7, C 5, P6 P5, 87.50 kg	87,500	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
143	F 7, C 6, P6 P6, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
144	F 7, C 7, P6 P7, 87.50 kg	87,500	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
145	F 7, C 8, P6 P8, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
146	F 7, C 9, P6 P9, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
147	F 8, C 17, P7 P17, 49.74 kg	49,740	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
148	F 8, C 18, P7 P18, 69.38 kg	69,380	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
149	F 9, C 10, P8 P10, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
150	F 9, C 11, P8 P11, 64.37 kg	64,370	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
151	F 9, C 12, P8 P12, 87.50 kg	87,500	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
152	F 9, C 13, P8 P13, 87.50 kg	87,500	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
153	F 9, C 14, P8 P14, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
154	F 9, C 15, P8 P15, 53.62 kg	53,620	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
155	F 9, C 16, P8 P16, 53.62 kg	53,620	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
156	F 9, C 17, P8 P17, 46.24 kg	46,240	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
157	F 9, C 18, P8 P18, 64.22 kg	64,220	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
158	F 9, C 19, P8 P19, 139.77 kg	139,770	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
159	F 9, C 20, P8 P20, 118.23 kg	118,230	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
160	F 9, C 21, P8 P21, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
161	F 9, C 22, P8 P22, 116.64 kg	116,640	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
162	F 9, C 24, P8 P24, 88.06 kg	88,060	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
163	F 9, C 25, P8 P25, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
164	F 9, C 26, P8 P26, 53.62 kg	53,620	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
165	F 9, C 4, P8 P4, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
166	F 9, C 5, P8 P5, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
167	F 9, C 6, P8 P6, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
168	F 9, C 7, P8 P7, 87.50 kg	87,500	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
169	F 9, C 8, P8 P8, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
170	F 9, C 9, P8 P9, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
171						C#*D##*E##*F#

S

TOTAL AMIDAMENT

15.539,410

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	F 1, C 10, PB P10, 20.000cmx80.000cm, 4.330m		4,330	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
2	F 1, C 11, PB P11, 20.000cmx110.000cm, 4.600m		4,600	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
3	F 1, C 12, PB P12, 20.000cmx90.000cm, 4.330m		4,330	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
4	F 1, C 13, PB P13, 20.000cmx80.000cm, 4.330m		4,330	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
5	F 1, C 14, PB P14, 20.000cmx80.000cm, 4.330m		4,330	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
6	F 1, C 15, PB P15, 20.000cmx80.000cm, 4.330m		4,330	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
7	F 1, C 16, PB P16, 20.000cmx85.000cm, 4.330m		4,330	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
8	F 1, C 19, PB P19, 20.000cmx100.000cm, 4.330m		4,330	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
9	F 1, C 20, PB P20, 20.000cmx80.000cm, 4.330m		4,330	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
10	F 1, C 21, PB P21, 20.000cmx80.000cm, 4.330m		4,330	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
11	F 1, C 24, PB P24, 20.000cmx80.000cm, 4.330m		4,330	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
12	F 1, C 25, PB P25, 20.000cmx80.000cm, 4.330m		4,330	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
13	F 1, C 26, PB P26, 20.000cmx80.000cm, 4.330m		4,330	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
14	F 1, C 4, PB P4, 20.000cmx95.000cm, 4.330m		4,330	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
15	F 1, C 5, PB P5, 20.000cmx90.000cm, 4.330m		4,330	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
16	F 1, C 6, PB P6, 20.000cmx100.000cm, 4.330m		4,330	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
17	F 1, C 7, PB P7, 20.000cmx100.000cm, 4.330m		4,330	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
18	F 1, C 8, PB P8, 20.000cmx105.000cm, 4.330m		4,330	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
19	F 1, C 9, PB P9, 20.000cmx80.000cm, 4.330m		4,330	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
20		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,540

4 5.3.4 m Encofrat de pilar rectangular de formigó de fins 3.5m d'alçada, amb plaques de 70x50cm, part proporcional d'arrancada i esquadra, inclús aplomat, desencofrat, neteja i emmagatzematge.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	F 0, C 19, P-1 P19, 20.000cmx100.000cm, 1.000m		1,000	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
2	F 1, C 17, PB P17, 20.000cmx80.000cm, 1.230m		1,230	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
3	F 1, C 18, PB P18, 20.000cmx80.000cm, 1.230m		1,230	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
4	F 10, C 17, P9 P17, 20.000cmx80.000cm, 1.380m		1,380	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
5	F 10, C 18, P9 P18, 20.000cmx80.000cm, 1.380m		1,380	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
6	F 11, C 10, P10 P10, 20.000cmx80.000cm, 2.880m		2,880	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
7	F 11, C 11, P10 P11, 20.000cmx80.000cm, 3.150m		3,150	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 24

8	F 11, C 12, P10 P12, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
9	F 11, C 13, P10 P13, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
10	F 11, C 14, P10 P14, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
11	F 11, C 15, P10 P15, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
12	F 11, C 16, P10 P16, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
13	F 11, C 17, P10 P17, 20.000cmx80.000cm, 1.230m	1,230	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
14	F 11, C 18, P10 P18, 20.000cmx80.000cm, 1.230m	1,230	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
15	F 11, C 19, P10 P19, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
16	F 11, C 20, P10 P20, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
17	F 11, C 21, P10 P21, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
18	F 11, C 22, P10 P22, 20.000cmx110.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
19	F 11, C 24, P10 P24, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
20	F 11, C 25, P10 P25, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
21	F 11, C 26, P10 P26, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
22	F 11, C 4, P10 P4, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
23	F 11, C 5, P10 P5, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
24	F 11, C 6, P10 P6, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
25	F 11, C 7, P10 P7, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
26	F 11, C 8, P10 P8, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
27	F 11, C 9, P10 P9, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
28	F 12, C 17, P11 P17, 20.000cmx80.000cm, 1.380m	1,380	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
29	F 12, C 18, P11 P18, 20.000cmx80.000cm, 1.380m	1,380	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
30	F 13, C 10, P12 P10, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
31	F 13, C 11, P12 P11, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
32	F 13, C 12, P12 P12, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
33	F 13, C 13, P12 P13, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
34	F 13, C 14, P12 P14, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
35	F 13, C 15, P12 P15, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
36	F 13, C 16, P12 P16, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
37	F 13, C 17, P12 P17, 20.000cmx80.000cm, 1.230m	1,230	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
38	F 13, C 18, P12 P18, 20.000cmx80.000cm, 1.230m	1,230	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
39	F 13, C 19, P12 P19, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 25

40	F 13, C 20, P12 P20, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
41	F 13, C 21, P12 P21, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
42	F 13, C 22, P12 P22, 20.000cmx110.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
43	F 13, C 24, P12 P24, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
44	F 13, C 25, P12 P25, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
45	F 13, C 26, P12 P26, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
46	F 13, C 4, P12 P4, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
47	F 13, C 5, P12 P5, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
48	F 13, C 6, P12 P6, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
49	F 13, C 7, P12 P7, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
50	F 13, C 8, P12 P8, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
51	F 13, C 9, P12 P9, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
52	F 14, C 17, P13 P17, 20.000cmx80.000cm, 1.380m	1,380	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
53	F 14, C 18, P13 P18, 20.000cmx80.000cm, 1.380m	1,380	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
54	F 15, C 17, P14 P17, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
55	F 15, C 18, P14 P18, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
56	F 2, C 17, P1 P17, 20.000cmx80.000cm, 2.830m	2,830	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
57	F 2, C 18, P1 P18, 20.000cmx80.000cm, 2.830m	2,830	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
58	F 3, C 10, P2 P10, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
59	F 3, C 11, P2 P11, 20.000cmx110.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
60	F 3, C 12, P2 P12, 20.000cmx90.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
61	F 3, C 13, P2 P13, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
62	F 3, C 14, P2 P14, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
63	F 3, C 15, P2 P15, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
64	F 3, C 16, P2 P16, 20.000cmx85.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
65	F 3, C 17, P2 P17, 20.000cmx80.000cm, 1.230m	1,230	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
66	F 3, C 18, P2 P18, 20.000cmx80.000cm, 1.230m	1,230	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
67	F 3, C 19, P2 P19, 20.000cmx100.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
68	F 3, C 20, P2 P20, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
69	F 3, C 21, P2 P21, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
70	F 3, C 22, P2 P22, 20.000cmx110.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
71	F 3, C 24, P2 P24, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 26

72	F 3, C 25, P2 P25, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
73	F 3, C 26, P2 P26, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
74	F 3, C 4, P2 P4, 20.000cmx95.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
75	F 3, C 5, P2 P5, 20.000cmx90.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
76	F 3, C 6, P2 P6, 20.000cmx100.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
77	F 3, C 7, P2 P7, 20.000cmx100.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
78	F 3, C 8, P2 P8, 20.000cmx105.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
79	F 3, C 9, P2 P9, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
80	F 4, C 17, P3 P17, 20.000cmx80.000cm, 1.380m	1,380	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
81	F 4, C 18, P3 P18, 20.000cmx80.000cm, 1.380m	1,380	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
82	F 5, C 10, P4 P10, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
83	F 5, C 11, P4 P11, 20.000cmx95.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
84	F 5, C 12, P4 P12, 20.000cmx85.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
85	F 5, C 13, P4 P13, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
86	F 5, C 14, P4 P14, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
87	F 5, C 15, P4 P15, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
88	F 5, C 16, P4 P16, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
89	F 5, C 17, P4 P17, 20.000cmx80.000cm, 1.230m	1,230	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
90	F 5, C 18, P4 P18, 20.000cmx80.000cm, 1.230m	1,230	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
91	F 5, C 19, P4 P19, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
92	F 5, C 20, P4 P20, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
93	F 5, C 21, P4 P21, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
94	F 5, C 22, P4 P22, 20.000cmx110.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
95	F 5, C 24, P4 P24, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
96	F 5, C 25, P4 P25, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
97	F 5, C 26, P4 P26, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
98	F 5, C 4, P4 P4, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
99	F 5, C 5, P4 P5, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
100	F 5, C 6, P4 P6, 20.000cmx85.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
101	F 5, C 7, P4 P7, 20.000cmx85.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
102	F 5, C 8, P4 P8, 20.000cmx90.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
103	F 5, C 9, P4 P9, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 27

104	F 6, C 17, P5 P17, 20.000cmx80.000cm, 1.380m	1,380	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
105	F 6, C 18, P5 P18, 20.000cmx80.000cm, 1.380m	1,380	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
106	F 7, C 10, P6 P10, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
107	F 7, C 11, P6 P11, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
108	F 7, C 12, P6 P12, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
109	F 7, C 13, P6 P13, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
110	F 7, C 14, P6 P14, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
111	F 7, C 15, P6 P15, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
112	F 7, C 16, P6 P16, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
113	F 7, C 17, P6 P17, 20.000cmx80.000cm, 1.230m	1,230	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
114	F 7, C 18, P6 P18, 20.000cmx80.000cm, 1.230m	1,230	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
115	F 7, C 19, P6 P19, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
116	F 7, C 20, P6 P20, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
117	F 7, C 21, P6 P21, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
118	F 7, C 22, P6 P22, 20.000cmx110.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
119	F 7, C 24, P6 P24, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
120	F 7, C 25, P6 P25, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
121	F 7, C 26, P6 P26, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
122	F 7, C 4, P6 P4, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
123	F 7, C 5, P6 P5, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
124	F 7, C 6, P6 P6, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
125	F 7, C 7, P6 P7, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
126	F 7, C 8, P6 P8, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
127	F 7, C 9, P6 P9, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
128	F 8, C 17, P7 P17, 20.000cmx80.000cm, 1.380m	1,380	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
129	F 8, C 18, P7 P18, 20.000cmx80.000cm, 1.380m	1,380	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
130	F 9, C 10, P8 P10, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
131	F 9, C 11, P8 P11, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
132	F 9, C 12, P8 P12, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
133	F 9, C 13, P8 P13, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
134	F 9, C 14, P8 P14, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
135	F 9, C 15, P8 P15, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 28

136	F 9, C 16, P8 P16, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
137	F 9, C 17, P8 P17, 20.000cmx80.000cm, 1.230m	1,230	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
138	F 9, C 18, P8 P18, 20.000cmx80.000cm, 1.230m	1,230	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
139	F 9, C 19, P8 P19, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
140	F 9, C 20, P8 P20, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
141	F 9, C 21, P8 P21, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
142	F 9, C 22, P8 P22, 20.000cmx110.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
143	F 9, C 24, P8 P24, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
144	F 9, C 25, P8 P25, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
145	F 9, C 26, P8 P26, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
146	F 9, C 4, P8 P4, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
147	F 9, C 5, P8 P5, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
148	F 9, C 6, P8 P6, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
149	F 9, C 7, P8 P7, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
150	F 9, C 8, P8 P8, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
151	F 9, C 9, P8 P9, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
152	S					C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

395,040

- 5 5.3.5 kg Subministrament d'acer S 275JR, en perfil laminat en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal o xapa, acabat amb capa d'imprimació antioxidant, amb muntatge soldat en estructura d'acer, inclús part proporcional de talls, peces especials i despuents, segons SE-A del CTE i Instrucció EAE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	100.100.10		1.287,000	1,10	1,00	1,00		C#*D##*E#*F#
2	80.140.8		145,550	1,10	1,00	1,00		C#*D##*E#*F#
3	80.80.8		1.542,690	1,10	1,00	1,00		C#*D##*E#*F#
4	F 1, C 23, PB P23, Juanola e=20mm, 4.600m		806,770	1,10	1,00	1,00		C#*D##*E#*F#
5		S						C#*D##*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

4.160,211

- 6 5.3.6 kg subministrament i muntatge acer S 275 JR soldat perfil armat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Perfil armat		891,000	1,10	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

980,100

- 7 5.3.7 m2 Protecció passiva del foc de l'estructura metàl·lica, aplicant sis mans de pintura intumescent per a interior o exterior, Promapaint-SC3 de "PROMATAT" o similar, basat en copolímers acrílics en Emulsió aquosa, blanc, fins a formar un Gruix de la pel·lícula seca mínima de 4443 micres i aconseguir una resistència al foc de 120 minuts, segons la norma UNE-EN 13381-8. El preu no inclou l'imprimació ni la capa posterior.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Perfil Armat Sostre PB		1,000	1,25		4,60		C#*D#*E#*F#
2	Perfil celosía (armat)		1,000	0,60		11,20		C#*D#*E#*F#
3	Perfil celosía (100.8)		2,000		0,39	11,20		C#*D#*E#*F#
4	Perfil celosía (80.8)		7,000	1,55	0,31			C#*D#*E#*F#
5	Perfil celosía (80.8)		7,000	1,65	0,31			C#*D#*E#*F#
6	Perfil celosía (80.8)		7,000	3,56	0,31			C#*D#*E#*F#
7	Perfil celosía (80.8)		7,000	3,62	0,31			C#*D#*E#*F#
8		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							43,921	

Obra 01 PRESSUPOST IMHAB
Capítol 05 ESTRUCTURA
NIVELL 3 0F EDIFICI B__ESTRUCTURES - FORJATS I LLOSES_202

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	5.4.1	m3	Suministrament de formigó HA-30/F/20/Illa abocat amb cubilot a forjat o llosa, inclús vibrat i curat del formigó segons EHE-08, DB SE-C del CTE i NTE-CS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	B_Casetón, 16.00 cm		2,120	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
2	B_Cub, 27.00 cm		94,030	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
3	B_Esc, 18.00 cm		7,070	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
4	B_Esc, 18.00 cm		0,500	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
5	B_Esc, 18.00 cm		0,500	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
6	B_Esc, 18.00 cm		0,500	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
7	B_Esc, 18.00 cm		0,500	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
8	B_Esc, 18.00 cm		0,500	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
9	B_Esc, 18.00 cm		0,500	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
10	B_Esc, 18.00 cm		0,500	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
11	B_Esc, 22.00 cm		2,820	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
12	B_Tipus, 27.00 cm		94,030	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
13	B_Tipus, 27.00 cm		94,030	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
14	B_Tipus, 27.00 cm		94,030	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
15	B_Tipus, 27.00 cm		94,030	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
16	B_Tipus, 27.00 cm		94,030	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
17	B_Tipus, 27.00 cm		94,030	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
18	Cos buit, Tipus		-14.232,000	0,01	1,09			C#*D#*E#*F#
19	Cos buit, cub		-2.340,000	0,01	1,09			C#*D#*E#*F#
20		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT		565,789
-----------------	--	---------

2 5.4.2 m2 Encofrat de llosa horitzontal amb la cara inferior per revestir, inclús desencofradat, neteja i emmagatzematge.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	B_Casetón, 16.00 cm		13,270	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
2	B_Cub, 27.00 cm		353,800	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
3	B_Esc, 18.00 cm		39,320	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
4	B_Esc, 18.00 cm		2,880	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
5	B_Esc, 18.00 cm		2,880	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
6	B_Esc, 18.00 cm		2,880	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
7	B_Esc, 18.00 cm		2,880	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
8	B_Esc, 18.00 cm		2,880	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 30

9	B_Esc, 18.00 cm	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
10	B_Esc, 18.00 cm	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
11	B_Esc, 22.00 cm	13,030	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
12	B_Tipus, 27.00 cm	353,800	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
13	B_Tipus, 27.00 cm	353,800	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
14	B_Tipus, 27.00 cm	353,800	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
15	B_Tipus, 27.00 cm	353,800	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
16	B_Tipus, 27.00 cm	353,800	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
17	B_Tipus, 27.00 cm	353,800	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
18						C#*D#*E#*F#
		S				
TOTAL AMIDAMENT					2.562,356	

3 5.4.3 kg Subministrament i col·locació a l'obra d'acer corrugat B 500 S en gàbies per estructures de formigó.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	B_Casetón, 16.00 cm		238,800	1,00	1,00	1,00		C#*D##E##F#
2	B_Cub, 27.00 cm		7.607,380	1,00	1,00	1,00		C#*D##E##F#
3	B_Esc, 18.00 cm		521,540	1,00	1,00	1,00		C#*D##E##F#
4	B_Esc, 18.00 cm		46,810	1,00	1,00	1,00		C#*D##E##F#
5	B_Esc, 18.00 cm		38,780	1,00	1,00	1,00		C#*D##E##F#
6	B_Esc, 18.00 cm		38,780	1,00	1,00	1,00		C#*D##E##F#
7	B_Esc, 18.00 cm		38,780	1,00	1,00	1,00		C#*D##E##F#
8	B_Esc, 18.00 cm		38,780	1,00	1,00	1,00		C#*D##E##F#
9	B_Esc, 18.00 cm		38,780	1,00	1,00	1,00		C#*D##E##F#
10	B_Esc, 18.00 cm		38,780	1,00	1,00	1,00		C#*D##E##F#
11	B_Esc, 22.00 cm		164,680	1,00	1,00	1,00		C#*D##E##F#
12	B_Tipus, 27.00 cm		8.569,350	1,00	1,00	1,00		C#*D##E##F#
13	B_Tipus, 27.00 cm		8.569,350	1,00	1,00	1,00		C#*D##E##F#
14	B_Tipus, 27.00 cm		8.569,350	1,00	1,00	1,00		C#*D##E##F#
15	B_Tipus, 27.00 cm		8.569,350	1,00	1,00	1,00		C#*D##E##F#
16	B_Tipus, 27.00 cm		8.569,350	1,00	1,00	1,00		C#*D##E##F#
17	B_Tipus, 27.00 cm		8.569,350	1,00	1,00	1,00		C#*D##E##F#
18		S						C#*D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							60.227,951	

4 5.4.4 u Subministrament i col·locació d'alleujament de llosa massissa de formigó armat, mitjançant cos buit de diàmetre de 26,6cm, altura 14,2cm i volum de 6.52 litres, realitzat amb material plàstic procedent de reciclatge, model CHE o similar, col·locat entre capes d'armadura bàsica de la llosa, fins i tot de retirada de restes, neteja i abocament en contenidor d'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	A1_Cub, 27.00 cm		1,000	2.340,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
2	A1_Tipus, 27.00 cm		6,000	2.372,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
3		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16.572,000	

Obra	01	PRESSUPOST IMHAB
Capítol	05	ESTRUCTURA
NIVELL 3	0G	EDIFICI B__ESTRUCTURES - MURS_203

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	5.5.1	m3	Subministrament i abocament de formigó armat de resistència característica 30 N/mm2, consistència tova, màxima de l'àrid 20 mm, classe general d'exposició marina aèria, abocat amb cubilot, en muro, elaborat, transportat i col·locat a l'obra segons EHE-08.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	B_Nucli, 20.00 cm		29,850	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							29,850	
2	5.5.2	m2	Encofrat a 2 cares de mur acabat vist d'alçada entre 2.6 i 3.9m, inclús desencofrat, neteja i emmagatzematge del material.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	B_Nucli, 20.00 cm		149,240	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							149,240	
3	5.5.3	kg	Subministrament i col·locació a l'obra d'acer corrugat B 500 S en gàbies per estructures de formigó.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	B_Nucli, 20.00 cm		4.345,740	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4.345,740	

Obra	01	PRESSUPOST IMHAB
Capítol	05	ESTRUCTURA
NIVELL 3	0H	EDIFICI B__ESTRUCTURES - PILARS_204

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	5.6.1	m3	Subministrament i abocament de formigó armat de resistència característica 30 N/mm2, consistència tova, mida màxima de l'àrid 20 mm, classe general d'exposició marina aèria, abocat amb cubilot, en pilar, elaborat, transportat i col·locat a l'obra segons EHE-08.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	F 0, C 18, PB P18, 20.000cmx80.000cm, 4.600m		1,000	0,20	0,80	4,60		C#*D#*E#*F#
2	F 0, C 19, PB P19, 20.000cmx80.000cm, 4.600m		1,000	0,20	0,80	4,60		C#*D#*E#*F#
3	F 0, C 24, PB P24, 20.000cmx80.000cm, 4.600m		1,000	0,20	0,80	4,60		C#*D#*E#*F#
4	F 0, C 25, PB P25, 20.000cmx95.000cm, 4.600m		1,000	0,20	0,95	4,60		C#*D#*E#*F#
5	F 0, C 26, PB P26, 20.000cmx100.000cm, 4.600m		1,000	0,20	1,00	4,60		C#*D#*E#*F#
6	F 0, C 29, PB P29, 20.000cmx100.000cm, 4.600m		1,000	0,20	1,00	4,60		C#*D#*E#*F#
7	F 0, C 31, PB P31, 20.000cmx120.000cm, 4.600m		1,000	0,20	1,20	4,60		C#*D#*E#*F#
8	F 0, C 34, PB P34, 20.000cmx100.000cm, 4.600m		1,000	0,20	1,00	4,60		C#*D#*E#*F#
9	F 0, C 37, PB P37, 20.000cmx115.000cm, 4.600m		1,000	0,20	1,15	4,60		C#*D#*E#*F#
10	F 0, C 41, PB P41, 20.000cmx90.000cm, 4.600m		1,000	0,20	0,90	4,60		C#*D#*E#*F#
11	F 0, C 44, PB P44, 20.000cmx80.000cm, 1.500m		1,000	0,20	0,80	1,50		C#*D#*E#*F#
12	F 0, C 49, PB P49, 20.000cmx80.000cm, 1.500m		1,000	0,20	0,80	1,50		C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 32

13	F 0, C 50, PB P50, 20.000cmx90.000cm, 4.600m	1,000	0,20	0,90	4,60	C#*D#*E#*F#
14	F 0, C 51, PB P51, 20.000cmx95.000cm, 4.600m	1,000	0,20	0,95	4,60	C#*D#*E#*F#
15	F 0, C 56, PB P56, 20.000cmx110.000cm, 4.600m	1,000	0,20	1,10	4,60	C#*D#*E#*F#
16	F 0, C 57, PB P57, 20.000cmx110.000cm, 4.600m	1,000	0,20	1,10	4,60	C#*D#*E#*F#
17	F 0, C 58, PB P58, 20.000cmx80.000cm, 4.600m	1,000	0,20	0,80	4,60	C#*D#*E#*F#
18	F 0, C 63, PB P63, 20.000cmx95.000cm, 4.600m	1,000	0,20	0,95	4,60	C#*D#*E#*F#
19	F 0, C 67, PB P67, 20.000cmx80.000cm, 4.600m	1,000	0,20	0,80	4,60	C#*D#*E#*F#
20	F 0, C 68, PB P68, 20.000cmx85.000cm, 4.600m	1,000	0,20	0,85	4,60	C#*D#*E#*F#
21	F 1, C 44, P1 P44, 20.000cmx80.000cm, 3.100m	1,000	0,20	0,80	3,10	C#*D#*E#*F#
22	F 1, C 49, P1 P49, 20.000cmx80.000cm, 3.100m	1,000	0,20	0,80	3,10	C#*D#*E#*F#
23	F 11, C 18, P11 P18, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
24	F 11, C 19, P11 P19, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
25	F 11, C 24, P11 P24, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
26	F 11, C 25, P11 P25, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
27	F 11, C 26, P11 P26, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
28	F 11, C 29, P11 P29, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
29	F 11, C 31, P11 P31, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
30	F 11, C 34, P11 P34, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
31	F 11, C 37, P11 P37, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
32	F 11, C 41, P11 P41, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
33	F 11, C 44, P11 P44, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
34	F 11, C 49, P11 P49, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
35	F 11, C 50, P11 P50, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
36	F 11, C 51, P11 P51, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
37	F 11, C 56, P11 P56, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
38	F 11, C 57, P11 P57, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
39	F 11, C 58, P11 P58, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
40	F 11, C 62, P11 P62, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
41	F 11, C 63, P11 P63, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
42	F 11, C 67, P11 P67, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
43	F 11, C 68, P11 P68, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
44	F 13, C 18, P13 P18, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 33

45	F 13, C 19, P13 P19, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
46	F 13, C 24, P13 P24, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
47	F 13, C 25, P13 P25, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
48	F 13, C 26, P13 P26, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
49	F 13, C 29, P13 P29, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
50	F 13, C 31, P13 P31, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
51	F 13, C 34, P13 P34, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
52	F 13, C 37, P13 P37, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
53	F 13, C 41, P13 P41, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
54	F 13, C 44, P13 P44, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
55	F 13, C 49, P13 P49, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
56	F 13, C 50, P13 P50, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
57	F 13, C 51, P13 P51, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
58	F 13, C 56, P13 P56, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
59	F 13, C 57, P13 P57, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
60	F 13, C 58, P13 P58, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
61	F 13, C 62, P13 P62, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
62	F 13, C 63, P13 P63, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
63	F 13, C 67, P13 P67, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
64	F 13, C 68, P13 P68, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
65	F 14, C 44, P14 P44, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
66	F 14, C 49, P14 P49, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
67	F 3, C 18, P3 P18, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
68	F 3, C 19, P3 P19, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
69	F 3, C 24, P3 P24, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
70	F 3, C 25, P3 P25, 20.000cmx95.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,95	3,15	C#*D#*E#*F#
71	F 3, C 26, P3 P26, 20.000cmx100.000cm, 3.150m	1,000	0,20	1,00	3,15	C#*D#*E#*F#
72	F 3, C 29, P3 P29, 20.000cmx100.000cm, 3.150m	1,000	0,20	1,00	3,15	C#*D#*E#*F#
73	F 3, C 31, P3 P31, 20.000cmx120.000cm, 3.150m	1,000	0,20	1,20	3,15	C#*D#*E#*F#
74	F 3, C 34, P3 P34, 20.000cmx100.000cm, 3.150m	1,000	0,20	1,00	3,15	C#*D#*E#*F#
75	F 3, C 37, P3 P37, 20.000cmx115.000cm, 3.150m	1,000	0,20	1,15	3,15	C#*D#*E#*F#
76	F 3, C 41, P3 P41, 20.000cmx90.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,90	3,15	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 34

77	F 3, C 44, P3 P44, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
78	F 3, C 49, P3 P49, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
79	F 3, C 50, P3 P50, 20.000cmx90.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,90	3,15	C#*D#*E#*F#
80	F 3, C 51, P3 P51, 20.000cmx95.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,95	3,15	C#*D#*E#*F#
81	F 3, C 56, P3 P56, 20.000cmx110.000cm, 3.150m	1,000	0,20	1,10	3,15	C#*D#*E#*F#
82	F 3, C 57, P3 P57, 20.000cmx110.000cm, 3.150m	1,000	0,20	1,10	3,15	C#*D#*E#*F#
83	F 3, C 58, P3 P58, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
84	F 3, C 62, P3 P62, 20.000cmx130.000cm, 3.150m	1,000	0,20	1,30	3,15	C#*D#*E#*F#
85	F 3, C 63, P3 P63, 20.000cmx95.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,95	3,15	C#*D#*E#*F#
86	F 3, C 67, P3 P67, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
87	F 3, C 68, P3 P68, 20.000cmx85.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,85	3,15	C#*D#*E#*F#
88	F 5, C 18, P5 P18, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
89	F 5, C 19, P5 P19, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
90	F 5, C 24, P5 P24, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
91	F 5, C 25, P5 P25, 20.000cmx90.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,90	3,15	C#*D#*E#*F#
92	F 5, C 26, P5 P26, 20.000cmx90.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,90	3,15	C#*D#*E#*F#
93	F 5, C 29, P5 P29, 20.000cmx90.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,90	3,15	C#*D#*E#*F#
94	F 5, C 31, P5 P31, 20.000cmx110.000cm, 3.150m	1,000	0,20	1,10	3,15	C#*D#*E#*F#
95	F 5, C 34, P5 P34, 20.000cmx95.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,95	3,15	C#*D#*E#*F#
96	F 5, C 37, P5 P37, 20.000cmx100.000cm, 3.150m	1,000	0,20	1,00	3,15	C#*D#*E#*F#
97	F 5, C 41, P5 P41, 20.000cmx85.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,85	3,15	C#*D#*E#*F#
98	F 5, C 44, P5 P44, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
99	F 5, C 49, P5 P49, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
100	F 5, C 50, P5 P50, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
101	F 5, C 51, P5 P51, 20.000cmx85.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,85	3,15	C#*D#*E#*F#
102	F 5, C 56, P5 P56, 20.000cmx100.000cm, 3.150m	1,000	0,20	1,00	3,15	C#*D#*E#*F#
103	F 5, C 57, P5 P57, 20.000cmx105.000cm, 3.150m	1,000	0,20	1,05	3,15	C#*D#*E#*F#
104	F 5, C 58, P5 P58, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
105	F 5, C 62, P5 P62, 20.000cmx110.000cm, 3.150m	1,000	0,20	1,10	3,15	C#*D#*E#*F#
106	F 5, C 63, P5 P63, 20.000cmx85.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,85	3,15	C#*D#*E#*F#
107	F 5, C 67, P5 P67, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
108	F 5, C 68, P5 P68, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 35

109	F 7, C 18, P7 P18, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
110	F 7, C 19, P7 P19, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
111	F 7, C 24, P7 P24, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
112	F 7, C 25, P7 P25, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
113	F 7, C 26, P7 P26, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
114	F 7, C 29, P7 P29, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
115	F 7, C 31, P7 P31, 20.000cmx90.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,90	3,15	C#*D#*E#*F#
116	F 7, C 34, P7 P34, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
117	F 7, C 37, P7 P37, 20.000cmx85.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,85	3,15	C#*D#*E#*F#
118	F 7, C 41, P7 P41, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
119	F 7, C 44, P7 P44, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
120	F 7, C 49, P7 P49, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
121	F 7, C 50, P7 P50, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
122	F 7, C 51, P7 P51, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
123	F 7, C 56, P7 P56, 20.000cmx85.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,85	3,15	C#*D#*E#*F#
124	F 7, C 57, P7 P57, 20.000cmx85.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,85	3,15	C#*D#*E#*F#
125	F 7, C 58, P7 P58, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
126	F 7, C 62, P7 P62, 20.000cmx90.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,90	3,15	C#*D#*E#*F#
127	F 7, C 63, P7 P63, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
128	F 7, C 67, P7 P67, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
129	F 7, C 68, P7 P68, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
130	F 9, C 18, P9 P18, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
131	F 9, C 19, P9 P19, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
132	F 9, C 24, P9 P24, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
133	F 9, C 25, P9 P25, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
134	F 9, C 26, P9 P26, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
135	F 9, C 29, P9 P29, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
136	F 9, C 31, P9 P31, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
137	F 9, C 34, P9 P34, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
138	F 9, C 37, P9 P37, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
139	F 9, C 41, P9 P41, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
140	F 9, C 44, P9 P44, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 36

141	F 9, C 49, P9 P49, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
142	F 9, C 50, P9 P50, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
143	F 9, C 51, P9 P51, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
144	F 9, C 56, P9 P56, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
145	F 9, C 57, P9 P57, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
146	F 9, C 58, P9 P58, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
147	F 9, C 62, P9 P62, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
148	F 9, C 63, P9 P63, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
149	F 9, C 67, P9 P67, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
150	F 9, C 68, P9 P68, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
151						C#*D#*E#*F#

S

TOTAL AMIDAMENT

85,047

2 5.6.2 kg

Subministrament i col·locació a l'obra d'acer corrugat B 500 S en gàbies per estructures de formigó.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	F 0, C 18, PB P18, 91.53 kg		91,530	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
2	F 0, C 19, PB P19, 91.53 kg		91,530	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
3	F 0, C 24, PB P24, 114.37 kg		114,370	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
4	F 0, C 25, PB P25, 103.24 kg		103,240	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
5	F 0, C 26, PB P26, 140.13 kg		140,130	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
6	F 0, C 29, PB P29, 164.13 kg		164,130	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
7	F 0, C 31, PB P31, 113.68 kg		113,680	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
8	F 0, C 34, PB P34, 140.13 kg		140,130	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
9	F 0, C 37, PB P37, 168.65 kg		168,650	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
10	F 0, C 41, PB P41, 94.55 kg		94,550	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
11	F 0, C 44, PB P44, 32.88 kg		32,880	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
12	F 0, C 49, PB P49, 33.95 kg		33,950	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
13	F 0, C 50, PB P50, 78.82 kg		78,820	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
14	F 0, C 51, PB P51, 138.04 kg		138,040	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
15	F 0, C 56, PB P56, 167.15 kg		167,150	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
16	F 0, C 57, PB P57, 135.58 kg		135,580	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
17	F 0, C 58, PB P58, 92.05 kg		92,050	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
18	F 0, C 63, PB P63, 138.04 kg		138,040	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
19	F 0, C 67, PB P67, 92.05 kg		92,050	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
20	F 0, C 68, PB P68, 93.04 kg		93,040	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
21	F 1, C 44, P1 P44, 63.42 kg		63,420	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
22	F 1, C 49, P1 P49, 63.67 kg		63,670	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
23	F 11, C 18, P11 P18, 64.60 kg		64,600	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
24	F 11, C 19, P11 P19, 64.60 kg		64,600	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
25	F 11, C 24, P11 P24, 80.04 kg		80,040	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
26	F 11, C 25, P11 P25, 64.37 kg		64,370	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
27	F 11, C 26, P11 P26, 92.29 kg		92,290	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
28	F 11, C 29, P11 P29, 111.82 kg		111,820	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
29	F 11, C 31, P11 P31, 52.12 kg		52,120	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
30	F 11, C 34, P11 P34, 92.29 kg		92,290	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
31	F 11, C 37, P11 P37, 111.82 kg		111,820	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
32	F 11, C 41, P11 P41, 64.60 kg		64,600	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 37

33	F 11, C 44, P11 P44, 64.37 kg	64,370	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
34	F 11, C 49, P11 P49, 64.60 kg	64,600	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
35	F 11, C 50, P11 P50, 52.12 kg	52,120	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
36	F 11, C 51, P11 P51, 92.29 kg	92,290	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
37	F 11, C 56, P11 P56, 111.82 kg	111,820	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
38	F 11, C 57, P11 P57, 64.60 kg	64,600	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
39	F 11, C 58, P11 P58, 64.37 kg	64,370	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
40	F 11, C 62, P11 P62, 87.01 kg	87,010	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
41	F 11, C 63, P11 P63, 80.04 kg	80,040	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
42	F 11, C 67, P11 P67, 52.12 kg	52,120	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
43	F 11, C 68, P11 P68, 52.12 kg	52,120	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
44	F 13, C 18, P13 P18, 64.60 kg	64,600	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
45	F 13, C 19, P13 P19, 64.60 kg	64,600	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
46	F 13, C 24, P13 P24, 80.04 kg	80,040	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
47	F 13, C 25, P13 P25, 64.37 kg	64,370	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
48	F 13, C 26, P13 P26, 92.29 kg	92,290	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
49	F 13, C 29, P13 P29, 111.82 kg	111,820	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
50	F 13, C 31, P13 P31, 52.12 kg	52,120	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
51	F 13, C 34, P13 P34, 92.29 kg	92,290	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
52	F 13, C 37, P13 P37, 111.82 kg	111,820	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
53	F 13, C 41, P13 P41, 64.60 kg	64,600	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
54	F 13, C 44, P13 P44, 64.37 kg	64,370	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
55	F 13, C 49, P13 P49, 64.60 kg	64,600	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
56	F 13, C 50, P13 P50, 52.12 kg	52,120	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
57	F 13, C 51, P13 P51, 92.29 kg	92,290	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
58	F 13, C 56, P13 P56, 111.82 kg	111,820	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
59	F 13, C 57, P13 P57, 64.60 kg	64,600	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
60	F 13, C 58, P13 P58, 64.37 kg	64,370	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
61	F 13, C 62, P13 P62, 87.01 kg	87,010	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
62	F 13, C 63, P13 P63, 80.04 kg	80,040	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
63	F 13, C 67, P13 P67, 52.12 kg	52,120	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
64	F 13, C 68, P13 P68, 52.12 kg	52,120	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
65	F 14, C 44, P14 P44, 64.37 kg	64,370	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
66	F 14, C 49, P14 P49, 64.60 kg	64,600	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
67	F 3, C 18, P3 P18, 64.60 kg	64,600	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
68	F 3, C 19, P3 P19, 64.60 kg	64,600	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
69	F 3, C 24, P3 P24, 80.04 kg	80,040	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
70	F 3, C 25, P3 P25, 72.13 kg	72,130	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
71	F 3, C 26, P3 P26, 98.08 kg	98,080	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
72	F 3, C 29, P3 P29, 116.02 kg	116,020	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
73	F 3, C 31, P3 P31, 79.37 kg	79,370	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
74	F 3, C 34, P3 P34, 98.08 kg	98,080	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
75	F 3, C 37, P3 P37, 119.16 kg	119,160	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
76	F 3, C 41, P3 P41, 66.70 kg	66,700	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
77	F 3, C 44, P3 P44, 64.37 kg	64,370	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
78	F 3, C 49, P3 P49, 64.60 kg	64,600	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
79	F 3, C 50, P3 P50, 55.01 kg	55,010	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
80	F 3, C 51, P3 P51, 96.63 kg	96,630	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
81	F 3, C 56, P3 P56, 118.11 kg	118,110	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
82	F 3, C 57, P3 P57, 95.70 kg	95,700	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
83	F 3, C 58, P3 P58, 64.37 kg	64,370	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
84	F 3, C 62, P3 P62, 424.80 kg	424,800	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
85	F 3, C 63, P3 P63, 96.63 kg	96,630	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
86	F 3, C 67, P3 P67, 64.37 kg	64,370	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
87	F 3, C 68, P3 P68, 53.57 kg	53,570	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
88	F 5, C 18, P5 P18, 64.60 kg	64,600	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
89	F 5, C 19, P5 P19, 64.60 kg	64,600	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
90	F 5, C 24, P5 P24, 80.04 kg	80,040	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 38

91	F 5, C 25, P5 P25, 70.68 kg	70,680	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
92	F 5, C 26, P5 P26, 95.18 kg	95,180	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
93	F 5, C 29, P5 P29, 113.92 kg	113,920	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
94	F 5, C 31, P5 P31, 76.47 kg	76,470	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
95	F 5, C 34, P5 P34, 96.63 kg	96,630	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
96	F 5, C 37, P5 P37, 116.02 kg	116,020	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
97	F 5, C 41, P5 P41, 65.65 kg	65,650	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
98	F 5, C 44, P5 P44, 64.37 kg	64,370	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
99	F 5, C 49, P5 P49, 64.60 kg	64,600	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
100	F 5, C 50, P5 P50, 52.12 kg	52,120	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
101	F 5, C 51, P5 P51, 93.74 kg	93,740	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
102	F 5, C 56, P5 P56, 116.02 kg	116,020	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
103	F 5, C 57, P5 P57, 94.65 kg	94,650	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
104	F 5, C 58, P5 P58, 64.37 kg	64,370	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
105	F 5, C 62, P5 P62, 95.70 kg	95,700	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
106	F 5, C 63, P5 P63, 81.49 kg	81,490	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
107	F 5, C 67, P5 P67, 64.37 kg	64,370	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
108	F 5, C 68, P5 P68, 52.12 kg	52,120	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
109	F 7, C 18, P7 P18, 64.60 kg	64,600	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
110	F 7, C 19, P7 P19, 64.60 kg	64,600	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
111	F 7, C 24, P7 P24, 80.04 kg	80,040	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
112	F 7, C 25, P7 P25, 64.37 kg	64,370	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
113	F 7, C 26, P7 P26, 92.29 kg	92,290	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
114	F 7, C 29, P7 P29, 111.82 kg	111,820	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
115	F 7, C 31, P7 P31, 55.01 kg	55,010	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
116	F 7, C 34, P7 P34, 92.29 kg	92,290	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
117	F 7, C 37, P7 P37, 112.87 kg	112,870	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
118	F 7, C 41, P7 P41, 64.60 kg	64,600	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
119	F 7, C 44, P7 P44, 64.37 kg	64,370	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
120	F 7, C 49, P7 P49, 64.60 kg	64,600	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
121	F 7, C 50, P7 P50, 52.12 kg	52,120	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
122	F 7, C 51, P7 P51, 92.29 kg	92,290	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
123	F 7, C 56, P7 P56, 112.87 kg	112,870	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
124	F 7, C 57, P7 P57, 65.65 kg	65,650	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
125	F 7, C 58, P7 P58, 64.37 kg	64,370	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
126	F 7, C 62, P7 P62, 91.50 kg	91,500	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
127	F 7, C 63, P7 P63, 80.04 kg	80,040	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
128	F 7, C 67, P7 P67, 64.37 kg	64,370	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
129	F 7, C 68, P7 P68, 52.12 kg	52,120	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
130	F 9, C 18, P9 P18, 64.60 kg	64,600	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
131	F 9, C 19, P9 P19, 64.60 kg	64,600	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
132	F 9, C 24, P9 P24, 80.04 kg	80,040	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
133	F 9, C 25, P9 P25, 64.37 kg	64,370	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
134	F 9, C 26, P9 P26, 92.29 kg	92,290	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
135	F 9, C 29, P9 P29, 111.82 kg	111,820	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
136	F 9, C 31, P9 P31, 52.12 kg	52,120	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
137	F 9, C 34, P9 P34, 92.29 kg	92,290	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
138	F 9, C 37, P9 P37, 111.82 kg	111,820	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
139	F 9, C 41, P9 P41, 64.60 kg	64,600	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
140	F 9, C 44, P9 P44, 64.37 kg	64,370	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
141	F 9, C 49, P9 P49, 64.60 kg	64,600	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
142	F 9, C 50, P9 P50, 52.12 kg	52,120	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
143	F 9, C 51, P9 P51, 92.29 kg	92,290	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
144	F 9, C 56, P9 P56, 111.82 kg	111,820	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
145	F 9, C 57, P9 P57, 64.60 kg	64,600	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
146	F 9, C 58, P9 P58, 64.37 kg	64,370	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
147	F 9, C 62, P9 P62, 87.01 kg	87,010	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
148	F 9, C 63, P9 P63, 80.04 kg	80,040	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 39

149	F 9, C 67, P9 P67, 64.37 kg	64,370	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
150	F 9, C 68, P9 P68, 52.12 kg	52,120	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
151						C#*D#*E#*F#

S

TOTAL AMIDAMENT

12.594,950

3 5.6.3 m

Encofrat de pilar rectangular de formigó de més de 3.5m d'alçada, amb plaques de 70x50cm, part proporcional d'arrancada i esquadra, inclús aplomat, desencofrat, neteja i emmagatzematge.

Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	F 0, C 18, PB P18, 20.000cmx80.000cm, 4.600m		4,600	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
2	F 0, C 19, PB P19, 20.000cmx80.000cm, 4.600m		4,600	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
3	F 0, C 24, PB P24, 20.000cmx80.000cm, 4.600m		4,600	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
4	F 0, C 25, PB P25, 20.000cmx95.000cm, 4.600m		4,600	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
5	F 0, C 26, PB P26, 20.000cmx100.000cm, 4.600m		4,600	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
6	F 0, C 29, PB P29, 20.000cmx100.000cm, 4.600m		4,600	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
7	F 0, C 31, PB P31, 20.000cmx120.000cm, 4.600m		4,600	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
8	F 0, C 34, PB P34, 20.000cmx100.000cm, 4.600m		4,600	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
9	F 0, C 37, PB P37, 20.000cmx115.000cm, 4.600m		4,600	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
10	F 0, C 41, PB P41, 20.000cmx90.000cm, 4.600m		4,600	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
11	F 0, C 50, PB P50, 20.000cmx90.000cm, 4.600m		4,600	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
12	F 0, C 51, PB P51, 20.000cmx95.000cm, 4.600m		4,600	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
13	F 0, C 56, PB P56, 20.000cmx110.000cm, 4.600m		4,600	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
14	F 0, C 57, PB P57, 20.000cmx110.000cm, 4.600m		4,600	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
15	F 0, C 58, PB P58, 20.000cmx80.000cm, 4.600m		4,600	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
16	F 0, C 63, PB P63, 20.000cmx95.000cm, 4.600m		4,600	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
17	F 0, C 67, PB P67, 20.000cmx80.000cm, 4.600m		4,600	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
18	F 0, C 68, PB P68, 20.000cmx85.000cm, 4.600m		4,600	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
19		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

82,800

4 5.6.4 m

Encofrat de pilar rectangular de formigó de fins 3.5m d'alçada, amb plaques de 70x50cm, part proporcional d'arrancada i esquadra, inclús aplomat, desencofrat, neteja i emmagatzematge.

Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	F 0, C 44, PB P44, 20.000cmx80.000cm, 1.500m		1,500	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
2	F 0, C 49, PB P49, 20.000cmx80.000cm, 1.500m		1,500	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
3	F 1, C 44, P1 P44, 20.000cmx80.000cm, 3.100m		3,100	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
4	F 1, C 49, P1 P49, 20.000cmx80.000cm, 3.100m		3,100	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 40

5	F 11, C 18, P11 P18, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
6	F 11, C 19, P11 P19, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
7	F 11, C 24, P11 P24, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
8	F 11, C 25, P11 P25, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
9	F 11, C 26, P11 P26, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
10	F 11, C 29, P11 P29, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
11	F 11, C 31, P11 P31, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
12	F 11, C 34, P11 P34, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
13	F 11, C 37, P11 P37, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
14	F 11, C 41, P11 P41, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
15	F 11, C 44, P11 P44, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
16	F 11, C 49, P11 P49, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
17	F 11, C 50, P11 P50, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
18	F 11, C 51, P11 P51, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
19	F 11, C 56, P11 P56, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
20	F 11, C 57, P11 P57, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
21	F 11, C 58, P11 P58, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
22	F 11, C 62, P11 P62, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
23	F 11, C 63, P11 P63, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
24	F 11, C 67, P11 P67, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
25	F 11, C 68, P11 P68, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
26	F 13, C 18, P13 P18, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
27	F 13, C 19, P13 P19, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
28	F 13, C 24, P13 P24, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
29	F 13, C 25, P13 P25, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
30	F 13, C 26, P13 P26, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
31	F 13, C 29, P13 P29, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
32	F 13, C 31, P13 P31, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
33	F 13, C 34, P13 P34, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
34	F 13, C 37, P13 P37, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
35	F 13, C 41, P13 P41, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
36	F 13, C 44, P13 P44, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 41

37	F 13, C 49, P13 P49, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
38	F 13, C 50, P13 P50, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
39	F 13, C 51, P13 P51, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
40	F 13, C 56, P13 P56, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
41	F 13, C 57, P13 P57, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
42	F 13, C 58, P13 P58, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
43	F 13, C 62, P13 P62, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
44	F 13, C 63, P13 P63, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
45	F 13, C 67, P13 P67, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
46	F 13, C 68, P13 P68, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
47	F 14, C 44, P14 P44, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
48	F 14, C 49, P14 P49, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
49	F 3, C 18, P3 P18, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
50	F 3, C 19, P3 P19, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
51	F 3, C 24, P3 P24, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
52	F 3, C 25, P3 P25, 20.000cmx95.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
53	F 3, C 26, P3 P26, 20.000cmx100.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
54	F 3, C 29, P3 P29, 20.000cmx100.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
55	F 3, C 31, P3 P31, 20.000cmx120.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
56	F 3, C 34, P3 P34, 20.000cmx100.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
57	F 3, C 37, P3 P37, 20.000cmx115.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
58	F 3, C 41, P3 P41, 20.000cmx90.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
59	F 3, C 44, P3 P44, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
60	F 3, C 49, P3 P49, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
61	F 3, C 50, P3 P50, 20.000cmx90.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
62	F 3, C 51, P3 P51, 20.000cmx95.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
63	F 3, C 56, P3 P56, 20.000cmx110.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
64	F 3, C 57, P3 P57, 20.000cmx110.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
65	F 3, C 58, P3 P58, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
66	F 3, C 62, P3 P62, 20.000cmx130.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
67	F 3, C 63, P3 P63, 20.000cmx95.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
68	F 3, C 67, P3 P67, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 42

69	F 3, C 68, P3 P68, 20.000cmx85.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
70	F 5, C 18, P5 P18, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
71	F 5, C 19, P5 P19, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
72	F 5, C 24, P5 P24, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
73	F 5, C 25, P5 P25, 20.000cmx90.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
74	F 5, C 26, P5 P26, 20.000cmx90.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
75	F 5, C 29, P5 P29, 20.000cmx90.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
76	F 5, C 31, P5 P31, 20.000cmx110.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
77	F 5, C 34, P5 P34, 20.000cmx95.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
78	F 5, C 37, P5 P37, 20.000cmx100.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
79	F 5, C 41, P5 P41, 20.000cmx85.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
80	F 5, C 44, P5 P44, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
81	F 5, C 49, P5 P49, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
82	F 5, C 50, P5 P50, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
83	F 5, C 51, P5 P51, 20.000cmx85.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
84	F 5, C 56, P5 P56, 20.000cmx100.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
85	F 5, C 57, P5 P57, 20.000cmx105.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
86	F 5, C 58, P5 P58, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
87	F 5, C 62, P5 P62, 20.000cmx110.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
88	F 5, C 63, P5 P63, 20.000cmx85.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
89	F 5, C 67, P5 P67, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
90	F 5, C 68, P5 P68, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
91	F 7, C 18, P7 P18, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
92	F 7, C 19, P7 P19, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
93	F 7, C 24, P7 P24, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
94	F 7, C 25, P7 P25, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
95	F 7, C 26, P7 P26, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
96	F 7, C 29, P7 P29, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
97	F 7, C 31, P7 P31, 20.000cmx90.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
98	F 7, C 34, P7 P34, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
99	F 7, C 37, P7 P37, 20.000cmx85.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
100	F 7, C 41, P7 P41, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 43

101	F 7, C 44, P7 P44, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
102	F 7, C 49, P7 P49, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
103	F 7, C 50, P7 P50, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
104	F 7, C 51, P7 P51, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
105	F 7, C 56, P7 P56, 20.000cmx85.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
106	F 7, C 57, P7 P57, 20.000cmx85.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
107	F 7, C 58, P7 P58, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
108	F 7, C 62, P7 P62, 20.000cmx90.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
109	F 7, C 63, P7 P63, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
110	F 7, C 67, P7 P67, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
111	F 7, C 68, P7 P68, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
112	F 9, C 18, P9 P18, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
113	F 9, C 19, P9 P19, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
114	F 9, C 24, P9 P24, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
115	F 9, C 25, P9 P25, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
116	F 9, C 26, P9 P26, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
117	F 9, C 29, P9 P29, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
118	F 9, C 31, P9 P31, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
119	F 9, C 34, P9 P34, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
120	F 9, C 37, P9 P37, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
121	F 9, C 41, P9 P41, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
122	F 9, C 44, P9 P44, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
123	F 9, C 49, P9 P49, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
124	F 9, C 50, P9 P50, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
125	F 9, C 51, P9 P51, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
126	F 9, C 56, P9 P56, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
127	F 9, C 57, P9 P57, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
128	F 9, C 58, P9 P58, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
129	F 9, C 62, P9 P62, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
130	F 9, C 63, P9 P63, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
131	F 9, C 67, P9 P67, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
132	F 9, C 68, P9 P68, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

133		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							412,400	
5	5.6.5	kg	Subministrament d'acer S 275JR, en perfil laminat en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal o xapa, acabat amb capa d'imprimació antioxidant, amb muntatge soldat en estructura d'acer, inclús part proporcional de talls, peces especials i despunts, segons SE-A del CTE i Instrucció EAE.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	F 0, C 61, PB P61, Juanola e=20mm, 4.600m		806,770	1,10	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							887,447	
6	5.6.6	m2	Protecció passiva del foc de l'estructura metàl·lica, aplicant sis mans de pintura intumescent per a interior o exterior, Promapaint-SC3 de "PROMATAT" o similar, basat en copolímers acrílics en Emulsió aquosa, blanc, fins a formar un Gruix de la pel·lícula seca mínima de 4443 micres i aconseguir una resistència al foc de 120 minuts, segons la norma UNE-EN 13381-8. El preu no inclou l'imprimació ni la capa posterior.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Perfil Armat Sostre PB		1,000	1,25		4,60		C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,750	
Obra	01	PRESSUPOST IMHAB						
Capítol	05	ESTRUCTURA						
NIVELL 3	01	EDIFICI C__ESTRUCTURES - MURS_203						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	5.7.1	kg	Subministrament i col·locació a l'obra d'acer corrugat B 500 S en gàbies per estructures de formigó.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C_Nucli, 20.00 cm		5.740,860	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5.740,860	
2	5.7.2	m3	Subministrament i abocament de formigó armat de resistència característica 30 N/mm2, consistència tova, mida màxima de l'àrid 20 mm, classe general d'exposició marina aèria, abocat amb cubilot, en muro, elaborat, transportat i col·locat a l'obra segons EHE-08.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C_Nucli, 20.00 cm		39,060	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							39,060	
3	5.7.3	m2	Encofrat a 2 cares de mur acabat vist d'alçada entre 2.6 i 3.9m, inclús desencofrat, neteja i emmagatzematge del material.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C_Nucli, 20.00 cm		195,260	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 195,260

Obra 01 PRESSUPOST IMHAB
Capítol 05 ESTRUCTURA
NIVELL 3 0J EDIFICI C_ESTRUCTURES - FORJATS I LLOSES_202

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	5.8.1	m3	Suministrament de formigó HA-30/F/20/IIIa abocat amb cubilot a forjat o llosa, inclús vibrat i curat del formigó segons EHE-08, DB SE-C del CTE i NTE-CS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C_ajard, 20.00 cm		1,910	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
2	C_Esc, 20.00 cm		1,670	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
3	C_Esc, 20.00 cm		7,860	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
4	C_Esc, 20.00 cm		0,550	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
5	C_Esc, 20.00 cm		0,550	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
6	C_Esc, 20.00 cm		0,550	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
7	C_Esc, 20.00 cm		0,550	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
8	C_Esc, 20.00 cm		0,550	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
9	C_Esc, 20.00 cm		0,550	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
10	C_Esc, 20.00 cm		0,550	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
11	C1_Cub, 27.00 cm		89,140	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
12	C1_Tipus, 27.00 cm		89,130	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
13	C1_Tipus, 27.00 cm		89,130	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
14	C1_Tipus, 27.00 cm		89,130	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
15	C1_Tipus, 27.00 cm		89,130	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
16	C1_Tipus, 27.00 cm		89,140	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
17	C1_Tipus, 27.00 cm		89,770	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
18	C2_Cub, 27.00 cm		17,410	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
19	C2_Tipus, 27.00 cm		17,850	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
20	C2_Tipus, 27.00 cm		17,410	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
21	C2_Tipus, 27.00 cm		17,410	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
22	C2_Tipus, 27.00 cm		17,410	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
23	C2_Tipus, 27.00 cm		17,410	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
24	C2_Tipus, 27.00 cm		17,410	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
25	Cos buit, Tipus		-14.304,000	0,01	1,09			C#*D#*E#*F#
26	Cos buit, cub		-2.428,000	0,01	1,09			C#*D#*E#*F#
27		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 653,148

2 5.8.2 m2 Encofrat de llosa horitzontal amb la cara inferior per revestir, inclús desencofradat, neteja i emmagatzematge.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C_ajard, 20.00 cm		9,560	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
2	C_Esc, 20.00 cm		8,350	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
3	C_Esc, 20.00 cm		39,320	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
4	C_Esc, 20.00 cm		2,880	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
5	C_Esc, 20.00 cm		2,880	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
6	C_Esc, 20.00 cm		2,880	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
7	C_Esc, 20.00 cm		2,880	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
8	C_Esc, 20.00 cm		2,880	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
9	C_Esc, 20.00 cm		2,880	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
10	C_Esc, 20.00 cm		2,880	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
11	C1_Cub, 27.00 cm		332,860	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
12	C1_Tipus, 27.00 cm		332,860	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

13	C1_Tipus, 27.00 cm	332,860	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
14	C1_Tipus, 27.00 cm	332,860	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
15	C1_Tipus, 27.00 cm	332,860	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
16	C1_Tipus, 27.00 cm	332,860	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
17	C1_Tipus, 27.00 cm	332,860	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
18	C2_Cub, 27.00 cm	64,770	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
19	C2_Tipus, 27.00 cm	64,770	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
20	C2_Tipus, 27.00 cm	64,770	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
21	C2_Tipus, 27.00 cm	64,770	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
22	C2_Tipus, 27.00 cm	64,770	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
23	C2_Tipus, 27.00 cm	64,770	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
24	C2_Tipus, 27.00 cm	64,770	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
25			S			C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.860,843

3 5.8.3 kg Subministrant i col·locació a l'obra d'acer corrugat B 500 S en gàbies per estructures de formigó.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C_ajard, 20.00 cm		133,290	1,00	1,00	1,00		C#*D##E#*F#
2	C_Esc, 20.00 cm		111,910	1,00	1,00	1,00		C#*D##E#*F#
3	C_Esc, 20.00 cm		430,820	1,00	1,00	1,00		C#*D##E#*F#
4	C_Esc, 20.00 cm		31,550	1,00	1,00	1,00		C#*D##E#*F#
5	C_Esc, 20.00 cm		31,550	1,00	1,00	1,00		C#*D##E#*F#
6	C_Esc, 20.00 cm		31,550	1,00	1,00	1,00		C#*D##E#*F#
7	C_Esc, 20.00 cm		31,550	1,00	1,00	1,00		C#*D##E#*F#
8	C_Esc, 20.00 cm		31,550	1,00	1,00	1,00		C#*D##E#*F#
9	C_Esc, 20.00 cm		31,550	1,00	1,00	1,00		C#*D##E#*F#
10	C_Esc, 20.00 cm		31,550	1,00	1,00	1,00		C#*D##E#*F#
11	C1_Cub, 27.00 cm		7.506,990	1,00	1,00	1,00		C#*D##E#*F#
12	C1_Tipus, 27.00 cm		8.844,460	1,00	1,00	1,00		C#*D##E#*F#
13	C1_Tipus, 27.00 cm		8.844,460	1,00	1,00	1,00		C#*D##E#*F#
14	C1_Tipus, 27.00 cm		8.844,460	1,00	1,00	1,00		C#*D##E#*F#
15	C1_Tipus, 27.00 cm		8.844,460	1,00	1,00	1,00		C#*D##E#*F#
16	C1_Tipus, 27.00 cm		8.705,920	1,00	1,00	1,00		C#*D##E#*F#
17	C1_Tipus, 27.00 cm		8.844,460	1,00	1,00	1,00		C#*D##E#*F#
18	C2_Cub, 27.00 cm		1.565,060	1,00	1,00	1,00		C#*D##E#*F#
19	C2_Tipus, 27.00 cm		1.735,130	1,00	1,00	1,00		C#*D##E#*F#
20	C2_Tipus, 27.00 cm		1.735,140	1,00	1,00	1,00		C#*D##E#*F#
21	C2_Tipus, 27.00 cm		1.735,140	1,00	1,00	1,00		C#*D##E#*F#
22	C2_Tipus, 27.00 cm		1.735,140	1,00	1,00	1,00		C#*D##E#*F#
23	C2_Tipus, 27.00 cm		1.735,140	1,00	1,00	1,00		C#*D##E#*F#
24	C2_Tipus, 27.00 cm		1.873,680	1,00	1,00	1,00		C#*D##E#*F#
25		S						C#*D##E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73.446,490

4 5.8.4 u Subministrant i col·locació d'alleujament de llosa massissa de formigó armat, mitjançant cos buit de diàmetre de 26,6cm, altura 14,2cm i volum de 6.52 litres, realitzat amb material plàstic procedent de reciclatge, model CHE o similar, col·locat entre capes d'armadura bàsica de la llosa, fins i tot de retirada de restes, neteja i abocament en contenidor d'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	A1_Cub, 27.00 cm		1,000	2.428,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
2	A1_Tipus, 27.00 cm		6,000	2.384,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
3		S						C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 16.732,000

5 5.8.5 u Passador per a junta, sistema CRET "EDING APS", compostat de pasador Goujon CRET-10, "EDING APS", de 20mm de diàmetre. Classe 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 i classe II de resistència a la corrosió segons SIA 179, dúctil, treballat en fred, amb límit elàstic 620 N / mm²

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passadors per a junt, tipus CRET-10		9,000	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESSUPOST IMHAB
Capítol 05 ESTRUCTURA
NIVELL 3 0K EDIFICI C_ESTRUCTURES - BIGUES_205

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	5.9.1	m²	Encofrat de biga de cantell de fins 1,00m d'ample i una alçada màxima de 150cm, inclús desencofrat, neteja i emmagatzematge.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C1_Tipus, 12.543 m2		12,540	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,543

Obra 01 PRESSUPOST IMHAB
Capítol 05 ESTRUCTURA
NIVELL 3 0L EDIFICI C_ESTRUCTURES - PILARS_204

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	5.10.1	m3	Subministrament i abocament de formigó armat de resistència característica 30 N/mm2, consistència tova, mida màxima de l'àrid 20 mm, classe general d'exposició marina aèria, abocat amb cubilot, en pilar, elaborat, transportat i col·locat a l'obra segons EHE-08.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	F 0, C 1, PB P1, 20.000cmx95.000cm, 4.330m		1,000	0,20	0,95	4,33		C#*D#*E#*F#
2	F 0, C 10, PB P10, 20.000cmx80.000cm, 4.330m		1,000	0,20	0,80	4,33		C#*D#*E#*F#
3	F 0, C 11, PB P11, 20.000cmx180.000cm, 4.330m		1,000	0,20	1,80	4,33		C#*D#*E#*F#
4	F 0, C 12, PB P12, 20.000cmx80.000cm, 1.230m		1,000	0,20	0,80	1,23		C#*D#*E#*F#
5	F 0, C 13, PB P13, 20.000cmx85.000cm, 4.330m		1,000	0,20	0,85	4,33		C#*D#*E#*F#
6	F 0, C 14, PB P14, 20.000cmx80.000cm, 4.330m		1,000	0,20	0,80	4,33		C#*D#*E#*F#
7	F 0, C 15, PB P15, 20.000cmx160.000cm, 4.330m		1,000	0,20	1,60	4,33		C#*D#*E#*F#
8	F 0, C 16, PB P16, 20.000cmx85.000cm, 4.330m		1,000	0,20	0,85	4,33		C#*D#*E#*F#
9	F 0, C 17, PB P17, 20.000cmx170.000cm, 4.330m		1,000	0,20	1,70	4,33		C#*D#*E#*F#
10	F 0, C 18, PB P18, 20.000cmx125.000cm, 4.330m		1,000	0,20	1,25	4,33		C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 48

11	F 0, C 19, PB P19, 20.000cmx95.000cm, 4.600m	1,000	0,20	0,95	4,60	C#*D#*E#*F#
12	F 0, C 2, PB P2, 20.000cmx95.000cm, 4.330m	1,000	0,20	0,95	4,33	C#*D#*E#*F#
13	F 0, C 20, PB P20, 20.000cmx145.000cm, 4.330m	1,000	0,20	1,45	4,33	C#*D#*E#*F#
14	F 0, C 21, PB P21, 20.000cmx85.000cm, 4.330m	1,000	0,20	0,85	4,33	C#*D#*E#*F#
15	F 0, C 24, PB P24, 20.000cmx105.000cm, 4.330m	1,000	0,20	1,05	4,33	C#*D#*E#*F#
16	F 0, C 25, PB P25, 20.000cmx85.000cm, 4.330m	1,000	0,20	0,85	4,33	C#*D#*E#*F#
17	F 0, C 26, PB P26, 20.000cmx80.000cm, 4.330m	1,000	0,20	0,80	4,33	C#*D#*E#*F#
18	F 0, C 3, PB P3, 20.000cmx80.000cm, 4.330m	1,000	0,20	0,80	4,33	C#*D#*E#*F#
19	F 0, C 36, PB P36, 20.000cmx80.000cm, 1.500m	1,000	0,20	0,80	1,50	C#*D#*E#*F#
20	F 0, C 4, PB P4, 20.000cmx140.000cm, 4.330m	1,000	0,20	1,40	4,33	C#*D#*E#*F#
21	F 0, C 5, PB P5, 20.000cmx95.000cm, 4.330m	1,000	0,20	0,95	4,33	C#*D#*E#*F#
22	F 0, C 6, PB P6, 20.000cmx80.000cm, 4.330m	1,000	0,20	0,80	4,33	C#*D#*E#*F#
23	F 0, C 7, PB P7, 20.000cmx115.000cm, 4.330m	1,000	0,20	1,15	4,33	C#*D#*E#*F#
24	F 0, C 8, PB P8, 20.000cmx95.000cm, 4.330m	1,000	0,20	0,95	4,33	C#*D#*E#*F#
25	F 0, C 9, PB P9, 20.000cmx80.000cm, 4.330m	1,000	0,20	0,80	4,33	C#*D#*E#*F#
26	F 1, C 12, P1 P12, 20.000cmx80.000cm, 2.830m	1,000	0,20	0,80	2,83	C#*D#*E#*F#
27	F 1, C 36, P1 P36, 20.000cmx80.000cm, 3.100m	1,000	0,20	0,80	3,10	C#*D#*E#*F#
28	F 10, C 1, P10 P1, 20.000cmx95.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,95	3,15	C#*D#*E#*F#
29	F 10, C 10, P10 P10, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
30	F 10, C 11, P10 P11, 20.000cmx180.000cm, 3.150m	1,000	0,20	1,80	3,15	C#*D#*E#*F#
31	F 10, C 12, P10 P12, 20.000cmx80.000cm, 1.500m	1,000	0,20	0,80	1,50	C#*D#*E#*F#
32	F 10, C 13, P10 P13, 20.000cmx85.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,85	3,15	C#*D#*E#*F#
33	F 10, C 14, P10 P14, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
34	F 10, C 15, P10 P15, 20.000cmx160.000cm, 3.150m	1,000	0,20	1,60	3,15	C#*D#*E#*F#
35	F 10, C 16, P10 P16, 20.000cmx85.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,85	3,15	C#*D#*E#*F#
36	F 10, C 17, P10 P17, 20.000cmx170.000cm, 3.150m	1,000	0,20	1,70	3,15	C#*D#*E#*F#
37	F 10, C 18, P10 P18, 20.000cmx125.000cm, 3.150m	1,000	0,20	1,25	3,15	C#*D#*E#*F#
38	F 10, C 19, P10 P19, 20.000cmx95.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,95	3,15	C#*D#*E#*F#
39	F 10, C 2, P10 P2, 20.000cmx95.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,95	3,15	C#*D#*E#*F#
40	F 10, C 20, P10 P20, 20.000cmx145.000cm, 3.150m	1,000	0,20	1,45	3,15	C#*D#*E#*F#
41	F 10, C 21, P10 P21, 20.000cmx85.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,85	3,15	C#*D#*E#*F#
42	F 10, C 22, P10 P22, 20.000cmx115.000cm, 3.150m	1,000	0,20	1,15	3,15	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 49

43	F 10, C 24, P10 P24, 20.000cmx105.000cm, 3.150m	1,000	0,20	1,05	3,15	C#*D#*E#*F#
44	F 10, C 25, P10 P25, 20.000cmx85.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,85	3,15	C#*D#*E#*F#
45	F 10, C 26, P10 P26, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
46	F 10, C 3, P10 P3, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
47	F 10, C 36, P10 P36, 20.000cmx80.000cm, 1.500m	1,000	0,20	0,80	1,50	C#*D#*E#*F#
48	F 10, C 4, P10 P4, 20.000cmx140.000cm, 3.150m	1,000	0,20	1,40	3,15	C#*D#*E#*F#
49	F 10, C 5, P10 P5, 20.000cmx95.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,95	3,15	C#*D#*E#*F#
50	F 10, C 6, P10 P6, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
51	F 10, C 7, P10 P7, 20.000cmx115.000cm, 3.150m	1,000	0,20	1,15	3,15	C#*D#*E#*F#
52	F 10, C 8, P10 P8, 20.000cmx95.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,95	3,15	C#*D#*E#*F#
53	F 10, C 9, P10 P9, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
54	F 11, C 12, P11 P12, 20.000cmx80.000cm, 1.650m	1,000	0,20	0,80	1,65	C#*D#*E#*F#
55	F 11, C 36, P11 P36, 20.000cmx80.000cm, 1.650m	1,000	0,20	0,80	1,65	C#*D#*E#*F#
56	F 12, C 1, P12 P1, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
57	F 12, C 10, P12 P10, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
58	F 12, C 11, P12 P11, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
59	F 12, C 12, P12 P12, 20.000cmx80.000cm, 1.230m	1,000	0,20	0,80	1,23	C#*D#*E#*F#
60	F 12, C 13, P12 P13, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
61	F 12, C 14, P12 P14, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
62	F 12, C 15, P12 P15, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
63	F 12, C 16, P12 P16, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
64	F 12, C 17, P12 P17, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
65	F 12, C 18, P12 P18, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
66	F 12, C 19, P12 P19, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
67	F 12, C 2, P12 P2, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
68	F 12, C 20, P12 P20, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
69	F 12, C 21, P12 P21, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
70	F 12, C 22, P12 P22, 20.000cmx115.000cm, 2.880m	1,000	0,20	1,15	2,88	C#*D#*E#*F#
71	F 12, C 24, P12 P24, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
72	F 12, C 25, P12 P25, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
73	F 12, C 26, P12 P26, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
74	F 12, C 3, P12 P3, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 50

75	F 12, C 36, P12 P36, 20.000cmx80.000cm, 1.500m	1,000	0,20	0,80	1,50	C#*D#*E#*F#
76	F 12, C 4, P12 P4, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
77	F 12, C 5, P12 P5, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
78	F 12, C 6, P12 P6, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
79	F 12, C 7, P12 P7, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
80	F 12, C 8, P12 P8, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
81	F 12, C 9, P12 P9, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
82	F 13, C 12, P13 P12, 20.000cmx80.000cm, 1.380m	1,000	0,20	0,80	1,38	C#*D#*E#*F#
83	F 13, C 36, P13 P36, 20.000cmx80.000cm, 1.650m	1,000	0,20	0,80	1,65	C#*D#*E#*F#
84	F 2, C 1, P2 P1, 20.000cmx95.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,95	2,88	C#*D#*E#*F#
85	F 2, C 10, P2 P10, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
86	F 2, C 11, P2 P11, 20.000cmx180.000cm, 2.880m	1,000	0,20	1,80	2,88	C#*D#*E#*F#
87	F 2, C 12, P2 P12, 20.000cmx80.000cm, 1.230m	1,000	0,20	0,80	1,23	C#*D#*E#*F#
88	F 2, C 13, P2 P13, 20.000cmx85.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,85	2,88	C#*D#*E#*F#
89	F 2, C 14, P2 P14, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
90	F 2, C 15, P2 P15, 20.000cmx160.000cm, 2.880m	1,000	0,20	1,60	2,88	C#*D#*E#*F#
91	F 2, C 16, P2 P16, 20.000cmx85.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,85	2,88	C#*D#*E#*F#
92	F 2, C 17, P2 P17, 20.000cmx170.000cm, 2.880m	1,000	0,20	1,70	2,88	C#*D#*E#*F#
93	F 2, C 18, P2 P18, 20.000cmx125.000cm, 2.880m	1,000	0,20	1,25	2,88	C#*D#*E#*F#
94	F 2, C 19, P2 P19, 20.000cmx95.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,95	3,15	C#*D#*E#*F#
95	F 2, C 2, P2 P2, 20.000cmx95.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,95	2,88	C#*D#*E#*F#
96	F 2, C 20, P2 P20, 20.000cmx145.000cm, 2.880m	1,000	0,20	1,45	2,88	C#*D#*E#*F#
97	F 2, C 21, P2 P21, 20.000cmx85.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,85	2,88	C#*D#*E#*F#
98	F 2, C 22, P2 P22, 20.000cmx115.000cm, 2.880m	1,000	0,20	1,15	2,88	C#*D#*E#*F#
99	F 2, C 24, P2 P24, 20.000cmx105.000cm, 2.880m	1,000	0,20	1,05	2,88	C#*D#*E#*F#
100	F 2, C 25, P2 P25, 20.000cmx85.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,85	2,88	C#*D#*E#*F#
101	F 2, C 26, P2 P26, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
102	F 2, C 3, P2 P3, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
103	F 2, C 36, P2 P36, 20.000cmx80.000cm, 1.500m	1,000	0,20	0,80	1,50	C#*D#*E#*F#
104	F 2, C 4, P2 P4, 20.000cmx140.000cm, 2.880m	1,000	0,20	1,40	2,88	C#*D#*E#*F#
105	F 2, C 5, P2 P5, 20.000cmx95.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,95	2,88	C#*D#*E#*F#
106	F 2, C 6, P2 P6, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 51

107	F 2, C 7, P2 P7, 20.000cmx115.000cm, 2.880m	1,000	0,20	1,15	2,88	C#*D#*E#*F#
108	F 2, C 8, P2 P8, 20.000cmx95.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,95	2,88	C#*D#*E#*F#
109	F 2, C 9, P2 P9, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	1,000	0,20	0,80	2,88	C#*D#*E#*F#
110	F 3, C 12, P3 P12, 20.000cmx80.000cm, 1.380m	1,000	0,20	0,80	1,38	C#*D#*E#*F#
111	F 3, C 36, P3 P36, 20.000cmx80.000cm, 1.650m	1,000	0,20	0,80	1,65	C#*D#*E#*F#
112	F 4, C 1, P4 P1, 20.000cmx95.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,95	3,15	C#*D#*E#*F#
113	F 4, C 10, P4 P10, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
114	F 4, C 11, P4 P11, 20.000cmx180.000cm, 3.150m	1,000	0,20	1,80	3,15	C#*D#*E#*F#
115	F 4, C 12, P4 P12, 20.000cmx80.000cm, 1.500m	1,000	0,20	0,80	1,50	C#*D#*E#*F#
116	F 4, C 13, P4 P13, 20.000cmx85.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,85	3,15	C#*D#*E#*F#
117	F 4, C 14, P4 P14, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
118	F 4, C 15, P4 P15, 20.000cmx160.000cm, 3.150m	1,000	0,20	1,60	3,15	C#*D#*E#*F#
119	F 4, C 16, P4 P16, 20.000cmx85.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,85	3,15	C#*D#*E#*F#
120	F 4, C 17, P4 P17, 20.000cmx170.000cm, 3.150m	1,000	0,20	1,70	3,15	C#*D#*E#*F#
121	F 4, C 18, P4 P18, 20.000cmx125.000cm, 3.150m	1,000	0,20	1,25	3,15	C#*D#*E#*F#
122	F 4, C 19, P4 P19, 20.000cmx95.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,95	3,15	C#*D#*E#*F#
123	F 4, C 2, P4 P2, 20.000cmx95.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,95	3,15	C#*D#*E#*F#
124	F 4, C 20, P4 P20, 20.000cmx145.000cm, 3.150m	1,000	0,20	1,45	3,15	C#*D#*E#*F#
125	F 4, C 21, P4 P21, 20.000cmx85.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,85	3,15	C#*D#*E#*F#
126	F 4, C 22, P4 P22, 20.000cmx115.000cm, 3.150m	1,000	0,20	1,15	3,15	C#*D#*E#*F#
127	F 4, C 24, P4 P24, 20.000cmx105.000cm, 3.150m	1,000	0,20	1,05	3,15	C#*D#*E#*F#
128	F 4, C 25, P4 P25, 20.000cmx85.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,85	3,15	C#*D#*E#*F#
129	F 4, C 26, P4 P26, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
130	F 4, C 3, P4 P3, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
131	F 4, C 36, P4 P36, 20.000cmx80.000cm, 1.500m	1,000	0,20	0,80	1,50	C#*D#*E#*F#
132	F 4, C 4, P4 P4, 20.000cmx140.000cm, 3.150m	1,000	0,20	1,40	3,15	C#*D#*E#*F#
133	F 4, C 5, P4 P5, 20.000cmx95.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,95	3,15	C#*D#*E#*F#
134	F 4, C 6, P4 P6, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
135	F 4, C 7, P4 P7, 20.000cmx115.000cm, 3.150m	1,000	0,20	1,15	3,15	C#*D#*E#*F#
136	F 4, C 8, P4 P8, 20.000cmx95.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,95	3,15	C#*D#*E#*F#
137	F 4, C 9, P4 P9, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
138	F 5, C 12, P5 P12, 20.000cmx80.000cm, 1.650m	1,000	0,20	0,80	1,65	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 52

139	F 5, C 36, P5 P36, 20.000cmx80.000cm, 1.650m	1,000	0,20	0,80	1,65	C#*D#*E#*F#
140	F 6, C 1, P6 P1, 20.000cmx95.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,95	3,15	C#*D#*E#*F#
141	F 6, C 10, P6 P10, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
142	F 6, C 11, P6 P11, 20.000cmx180.000cm, 3.150m	1,000	0,20	1,80	3,15	C#*D#*E#*F#
143	F 6, C 12, P6 P12, 20.000cmx80.000cm, 1.500m	1,000	0,20	0,80	1,50	C#*D#*E#*F#
144	F 6, C 13, P6 P13, 20.000cmx85.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,85	3,15	C#*D#*E#*F#
145	F 6, C 14, P6 P14, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
146	F 6, C 15, P6 P15, 20.000cmx160.000cm, 3.150m	1,000	0,20	1,60	3,15	C#*D#*E#*F#
147	F 6, C 16, P6 P16, 20.000cmx85.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,85	3,15	C#*D#*E#*F#
148	F 6, C 17, P6 P17, 20.000cmx170.000cm, 3.150m	1,000	0,20	1,70	3,15	C#*D#*E#*F#
149	F 6, C 18, P6 P18, 20.000cmx125.000cm, 3.150m	1,000	0,20	1,25	3,15	C#*D#*E#*F#
150	F 6, C 19, P6 P19, 20.000cmx95.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,95	3,15	C#*D#*E#*F#
151	F 6, C 2, P6 P2, 20.000cmx95.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,95	3,15	C#*D#*E#*F#
152	F 6, C 20, P6 P20, 20.000cmx145.000cm, 3.150m	1,000	0,20	1,45	3,15	C#*D#*E#*F#
153	F 6, C 21, P6 P21, 20.000cmx85.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,85	3,15	C#*D#*E#*F#
154	F 6, C 22, P6 P22, 20.000cmx115.000cm, 3.150m	1,000	0,20	1,15	3,15	C#*D#*E#*F#
155	F 6, C 24, P6 P24, 20.000cmx105.000cm, 3.150m	1,000	0,20	1,05	3,15	C#*D#*E#*F#
156	F 6, C 25, P6 P25, 20.000cmx85.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,85	3,15	C#*D#*E#*F#
157	F 6, C 26, P6 P26, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
158	F 6, C 3, P6 P3, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
159	F 6, C 36, P6 P36, 20.000cmx80.000cm, 1.500m	1,000	0,20	0,80	1,50	C#*D#*E#*F#
160	F 6, C 4, P6 P4, 20.000cmx140.000cm, 3.150m	1,000	0,20	1,40	3,15	C#*D#*E#*F#
161	F 6, C 5, P6 P5, 20.000cmx95.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,95	3,15	C#*D#*E#*F#
162	F 6, C 6, P6 P6, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
163	F 6, C 7, P6 P7, 20.000cmx115.000cm, 3.150m	1,000	0,20	1,15	3,15	C#*D#*E#*F#
164	F 6, C 8, P6 P8, 20.000cmx95.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,95	3,15	C#*D#*E#*F#
165	F 6, C 9, P6 P9, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
166	F 7, C 12, P7 P12, 20.000cmx80.000cm, 1.650m	1,000	0,20	0,80	1,65	C#*D#*E#*F#
167	F 7, C 36, P7 P36, 20.000cmx80.000cm, 1.650m	1,000	0,20	0,80	1,65	C#*D#*E#*F#
168	F 8, C 1, P8 P1, 20.000cmx95.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,95	3,15	C#*D#*E#*F#
169	F 8, C 10, P8 P10, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
170	F 8, C 11, P8 P11, 20.000cmx180.000cm, 3.150m	1,000	0,20	1,80	3,15	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 53

171	F 8, C 12, P8 P12, 20.000cmx80.000cm, 1.500m	1,000	0,20	0,80	1,50	C#*D#*E#*F#
172	F 8, C 13, P8 P13, 20.000cmx85.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,85	3,15	C#*D#*E#*F#
173	F 8, C 14, P8 P14, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
174	F 8, C 15, P8 P15, 20.000cmx160.000cm, 3.150m	1,000	0,20	1,60	3,15	C#*D#*E#*F#
175	F 8, C 16, P8 P16, 20.000cmx85.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,85	3,15	C#*D#*E#*F#
176	F 8, C 17, P8 P17, 20.000cmx170.000cm, 3.150m	1,000	0,20	1,70	3,15	C#*D#*E#*F#
177	F 8, C 18, P8 P18, 20.000cmx125.000cm, 3.150m	1,000	0,20	1,25	3,15	C#*D#*E#*F#
178	F 8, C 19, P8 P19, 20.000cmx95.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,95	3,15	C#*D#*E#*F#
179	F 8, C 2, P8 P2, 20.000cmx95.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,95	3,15	C#*D#*E#*F#
180	F 8, C 20, P8 P20, 20.000cmx145.000cm, 3.150m	1,000	0,20	1,45	3,15	C#*D#*E#*F#
181	F 8, C 21, P8 P21, 20.000cmx85.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,85	3,15	C#*D#*E#*F#
182	F 8, C 22, P8 P22, 20.000cmx115.000cm, 3.150m	1,000	0,20	1,15	3,15	C#*D#*E#*F#
183	F 8, C 24, P8 P24, 20.000cmx105.000cm, 3.150m	1,000	0,20	1,05	3,15	C#*D#*E#*F#
184	F 8, C 25, P8 P25, 20.000cmx85.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,85	3,15	C#*D#*E#*F#
185	F 8, C 26, P8 P26, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
186	F 8, C 3, P8 P3, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
187	F 8, C 36, P8 P36, 20.000cmx80.000cm, 1.500m	1,000	0,20	0,80	1,50	C#*D#*E#*F#
188	F 8, C 4, P8 P4, 20.000cmx140.000cm, 3.150m	1,000	0,20	1,40	3,15	C#*D#*E#*F#
189	F 8, C 5, P8 P5, 20.000cmx95.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,95	3,15	C#*D#*E#*F#
190	F 8, C 6, P8 P6, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
191	F 8, C 7, P8 P7, 20.000cmx115.000cm, 3.150m	1,000	0,20	1,15	3,15	C#*D#*E#*F#
192	F 8, C 8, P8 P8, 20.000cmx95.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,95	3,15	C#*D#*E#*F#
193	F 8, C 9, P8 P9, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	1,000	0,20	0,80	3,15	C#*D#*E#*F#
194	F 9, C 12, P9 P12, 20.000cmx80.000cm, 1.650m	1,000	0,20	0,80	1,65	C#*D#*E#*F#
195	F 9, C 36, P9 P36, 20.000cmx80.000cm, 1.650m	1,000	0,20	0,80	1,65	C#*D#*E#*F#
196		S				C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

118,740

2 5.10.2 kg

Subministrament i col·locació a l'obra d'acer corrugat B 500 S en gàbies per estructures de formigó.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	F 0, C 1, PB P1, 172.16 kg		172,160	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
2	F 0, C 10, PB P10, 91.20 kg		91,200	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
3	F 0, C 11, PB P11, 167.71 kg		167,710	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
4	F 0, C 12, PB P12, 34.26 kg		34,260	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
5	F 0, C 13, PB P13, 103.61 kg		103,610	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 54

6	F 0, C 14, PB P14, 123.18 kg	123,180	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
7	F 0, C 15, PB P15, 260.18 kg	260,180	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
8	F 0, C 16, PB P16, 140.56 kg	140,560	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
9	F 0, C 17, PB P17, 247.45 kg	247,450	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
10	F 0, C 18, PB P18, 195.57 kg	195,570	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
11	F 0, C 19, PB P19, 144.94 kg	144,940	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
12	F 0, C 2, PB P2, 144.94 kg	144,940	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
13	F 0, C 20, PB P20, 178.52 kg	178,520	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
14	F 0, C 21, PB P21, 140.56 kg	140,560	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
15	F 0, C 24, PB P24, 149.32 kg	149,320	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
16	F 0, C 25, PB P25, 103.61 kg	103,610	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
17	F 0, C 26, PB P26, 91.20 kg	91,200	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
18	F 0, C 3, PB P3, 138.37 kg	138,370	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
19	F 0, C 4, PB P4, 151.65 kg	151,650	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
20	F 0, C 5, PB P5, 136.64 kg	136,640	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
21	F 0, C 6, PB P6, 123.18 kg	123,180	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
22	F 0, C 7, PB P7, 179.34 kg	179,340	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
23	F 0, C 8, PB P8, 144.94 kg	144,940	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
24	F 0, C 9, PB P9, 138.37 kg	138,370	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
25	F 1, C 12, P1 P12, 52.20 kg	52,200	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
26	F 10, C 1, P10 P1, 66.52 kg	66,520	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
27	F 10, C 10, P10 P10, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
28	F 10, C 11, P10 P11, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
29	F 10, C 12, P10 P12, 28.05 kg	28,050	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
30	F 10, C 13, P10 P13, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
31	F 10, C 14, P10 P14, 87.50 kg	87,500	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
32	F 10, C 15, P10 P15, 167.33 kg	167,330	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
33	F 10, C 16, P10 P16, 98.41 kg	98,410	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
34	F 10, C 17, P10 P17, 98.41 kg	98,410	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
35	F 10, C 18, P10 P18, 124.95 kg	124,950	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
36	F 10, C 19, P10 P19, 98.41 kg	98,410	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
37	F 10, C 2, P10 P2, 98.41 kg	98,410	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
38	F 10, C 20, P10 P20, 98.41 kg	98,410	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
39	F 10, C 21, P10 P21, 98.41 kg	98,410	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
40	F 10, C 22, P10 P22, 173.87 kg	173,870	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
41	F 10, C 24, P10 P24, 98.41 kg	98,410	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
42	F 10, C 25, P10 P25, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
43	F 10, C 26, P10 P26, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
44	F 10, C 3, P10 P3, 98.41 kg	98,410	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
45	F 10, C 4, P10 P4, 87.50 kg	87,500	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
46	F 10, C 5, P10 P5, 88.06 kg	88,060	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
47	F 10, C 6, P10 P6, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
48	F 10, C 7, P10 P7, 118.23 kg	118,230	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
49	F 10, C 8, P10 P8, 98.41 kg	98,410	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
50	F 10, C 9, P10 P9, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
51	F 11, C 12, P11 P12, 30.19 kg	30,190	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
52	F 12, C 1, P12 P1, 66.52 kg	66,520	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
53	F 12, C 10, P12 P10, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
54	F 12, C 11, P12 P11, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
55	F 12, C 12, P12 P12, 28.05 kg	28,050	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
56	F 12, C 13, P12 P13, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
57	F 12, C 14, P12 P14, 87.50 kg	87,500	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
58	F 12, C 15, P12 P15, 167.33 kg	167,330	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
59	F 12, C 16, P12 P16, 98.41 kg	98,410	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
60	F 12, C 17, P12 P17, 98.41 kg	98,410	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
61	F 12, C 18, P12 P18, 124.95 kg	124,950	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
62	F 12, C 19, P12 P19, 98.41 kg	98,410	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
63	F 12, C 2, P12 P2, 98.41 kg	98,410	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 55

64	F 12, C 20, P12 P20, 98.41 kg	98,410	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
65	F 12, C 21, P12 P21, 98.41 kg	98,410	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
66	F 12, C 22, P12 P22, 173.87 kg	173,870	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
67	F 12, C 24, P12 P24, 98.41 kg	98,410	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
68	F 12, C 25, P12 P25, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
69	F 12, C 26, P12 P26, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
70	F 12, C 3, P12 P3, 98.41 kg	98,410	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
71	F 12, C 4, P12 P4, 87.50 kg	87,500	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
72	F 12, C 5, P12 P5, 88.06 kg	88,060	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
73	F 12, C 6, P12 P6, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
74	F 12, C 7, P12 P7, 118.23 kg	118,230	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
75	F 12, C 8, P12 P8, 98.41 kg	98,410	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
76	F 12, C 9, P12 P9, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
77	F 13, C 12, P13 P12, 30.19 kg	30,190	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
78	F 14, C 12, P14 P12, 45.10 kg	45,100	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
79	F 2, C 1, P2 P1, 69.52 kg	69,520	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
80	F 2, C 10, P2 P10, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
81	F 2, C 11, P2 P11, 118.79 kg	118,790	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
82	F 2, C 12, P2 P12, 28.05 kg	28,050	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
83	F 2, C 13, P2 P13, 73.51 kg	73,510	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
84	F 2, C 14, P2 P14, 87.50 kg	87,500	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
85	F 2, C 15, P2 P15, 184.10 kg	184,100	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
86	F 2, C 16, P2 P16, 99.95 kg	99,950	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
87	F 2, C 17, P2 P17, 175.77 kg	175,770	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
88	F 2, C 18, P2 P18, 138.37 kg	138,370	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
89	F 2, C 19, P2 P19, 103.03 kg	103,030	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
90	F 2, C 2, P2 P2, 103.03 kg	103,030	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
91	F 2, C 20, P2 P20, 126.62 kg	126,620	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
92	F 2, C 21, P2 P21, 99.95 kg	99,950	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
93	F 2, C 22, P2 P22, 283.06 kg	283,060	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
94	F 2, C 24, P2 P24, 106.10 kg	106,100	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
95	F 2, C 25, P2 P25, 73.51 kg	73,510	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
96	F 2, C 26, P2 P26, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
97	F 2, C 3, P2 P3, 98.41 kg	98,410	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
98	F 2, C 4, P2 P4, 107.50 kg	107,500	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
99	F 2, C 5, P2 P5, 96.31 kg	96,310	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
100	F 2, C 6, P2 P6, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
101	F 2, C 7, P2 P7, 126.47 kg	126,470	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
102	F 2, C 8, P2 P8, 103.03 kg	103,030	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
103	F 2, C 9, P2 P9, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
104	F 3, C 12, P3 P12, 30.19 kg	30,190	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
105	F 4, C 1, P4 P1, 67.45 kg	67,450	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
106	F 4, C 10, P4 P10, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
107	F 4, C 11, P4 P11, 114.17 kg	114,170	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
108	F 4, C 12, P4 P12, 28.05 kg	28,050	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
109	F 4, C 13, P4 P13, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
110	F 4, C 14, P4 P14, 87.50 kg	87,500	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
111	F 4, C 15, P4 P15, 180.41 kg	180,410	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
112	F 4, C 16, P4 P16, 98.41 kg	98,410	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
113	F 4, C 17, P4 P17, 148.96 kg	148,960	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
114	F 4, C 18, P4 P18, 135.35 kg	135,350	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
115	F 4, C 19, P4 P19, 99.95 kg	99,950	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
116	F 4, C 2, P4 P2, 99.95 kg	99,950	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
117	F 4, C 20, P4 P20, 114.82 kg	114,820	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
118	F 4, C 21, P4 P21, 98.41 kg	98,410	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
119	F 4, C 22, P4 P22, 173.87 kg	173,870	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
120	F 4, C 24, P4 P24, 103.03 kg	103,030	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
121	F 4, C 25, P4 P25, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 56

122	F 4, C 26, P4 P26, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
123	F 4, C 3, P4 P3, 98.41 kg	98,410	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
124	F 4, C 4, P4 P4, 103.91 kg	103,910	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
125	F 4, C 5, P4 P5, 89.00 kg	89,000	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
126	F 4, C 6, P4 P6, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
127	F 4, C 7, P4 P7, 123.85 kg	123,850	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
128	F 4, C 8, P4 P8, 99.95 kg	99,950	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
129	F 4, C 9, P4 P9, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
130	F 5, C 12, P5 P12, 30.19 kg	30,190	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
131	F 6, C 1, P6 P1, 66.52 kg	66,520	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
132	F 6, C 10, P6 P10, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
133	F 6, C 11, P6 P11, 89.41 kg	89,410	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
134	F 6, C 12, P6 P12, 28.05 kg	28,050	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
135	F 6, C 13, P6 P13, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
136	F 6, C 14, P6 P14, 87.50 kg	87,500	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
137	F 6, C 15, P6 P15, 177.40 kg	177,400	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
138	F 6, C 16, P6 P16, 98.41 kg	98,410	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
139	F 6, C 17, P6 P17, 145.11 kg	145,110	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
140	F 6, C 18, P6 P18, 134.35 kg	134,350	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
141	F 6, C 19, P6 P19, 98.41 kg	98,410	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
142	F 6, C 2, P6 P2, 98.41 kg	98,410	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
143	F 6, C 20, P6 P20, 110.21 kg	110,210	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
144	F 6, C 21, P6 P21, 98.41 kg	98,410	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
145	F 6, C 22, P6 P22, 173.87 kg	173,870	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
146	F 6, C 24, P6 P24, 98.41 kg	98,410	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
147	F 6, C 25, P6 P25, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
148	F 6, C 26, P6 P26, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
149	F 6, C 3, P6 P3, 98.41 kg	98,410	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
150	F 6, C 4, P6 P4, 100.07 kg	100,070	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
151	F 6, C 5, P6 P5, 88.06 kg	88,060	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
152	F 6, C 6, P6 P6, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
153	F 6, C 7, P6 P7, 121.60 kg	121,600	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
154	F 6, C 8, P6 P8, 98.41 kg	98,410	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
155	F 6, C 9, P6 P9, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
156	F 7, C 12, P7 P12, 30.19 kg	30,190	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
157	F 8, C 1, P8 P1, 66.52 kg	66,520	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
158	F 8, C 10, P8 P10, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
159	F 8, C 11, P8 P11, 80.69 kg	80,690	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
160	F 8, C 12, P8 P12, 28.05 kg	28,050	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
161	F 8, C 13, P8 P13, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
162	F 8, C 14, P8 P14, 87.50 kg	87,500	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
163	F 8, C 15, P8 P15, 173.71 kg	173,710	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
164	F 8, C 16, P8 P16, 98.41 kg	98,410	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
165	F 8, C 17, P8 P17, 106.10 kg	106,100	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
166	F 8, C 18, P8 P18, 125.79 kg	125,790	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
167	F 8, C 19, P8 P19, 98.41 kg	98,410	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
168	F 8, C 2, P8 P2, 98.41 kg	98,410	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
169	F 8, C 20, P8 P20, 103.03 kg	103,030	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
170	F 8, C 21, P8 P21, 98.41 kg	98,410	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
171	F 8, C 22, P8 P22, 173.87 kg	173,870	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
172	F 8, C 24, P8 P24, 98.41 kg	98,410	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
173	F 8, C 25, P8 P25, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
174	F 8, C 26, P8 P26, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
175	F 8, C 3, P8 P3, 98.41 kg	98,410	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
176	F 8, C 4, P8 P4, 90.58 kg	90,580	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
177	F 8, C 5, P8 P5, 88.06 kg	88,060	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
178	F 8, C 6, P8 P6, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#
179	F 8, C 7, P8 P7, 118.23 kg	118,230	1,00	1,00	1,00	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 57

180	F 8, C 8, P8 P8, 98.41 kg	98,410	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
181	F 8, C 9, P8 P9, 64.79 kg	64,790	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
182	F 9, C 12, P9 P12, 30.19 kg	30,190	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
183						C#*D#*E#*F#

S

TOTAL AMIDAMENT

18.177,790

3 5.10.3 m

Encofrat de pilar rectangular de formigó de més de 3.5m d'alçada, amb plaques de 70x50cm, part proporcional d'arrancada i esquadra, inclús aplomat, desencofrat, neteja i emmagatzematge.

Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	F 0, C 1, PB P1, 20.000cmx95.000cm, 4.330m		4,330	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
2	F 0, C 10, PB P10, 20.000cmx80.000cm, 4.330m		4,330	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
3	F 0, C 11, PB P11, 20.000cmx180.000cm, 4.330m		4,330	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
4	F 0, C 13, PB P13, 20.000cmx85.000cm, 4.330m		4,330	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
5	F 0, C 14, PB P14, 20.000cmx80.000cm, 4.330m		4,330	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
6	F 0, C 15, PB P15, 20.000cmx160.000cm, 4.330m		4,330	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
7	F 0, C 16, PB P16, 20.000cmx85.000cm, 4.330m		4,330	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
8	F 0, C 17, PB P17, 20.000cmx170.000cm, 4.330m		4,330	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
9	F 0, C 18, PB P18, 20.000cmx125.000cm, 4.330m		4,330	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
10	F 0, C 19, PB P19, 20.000cmx95.000cm, 4.600m		4,600	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
11	F 0, C 2, PB P2, 20.000cmx95.000cm, 4.330m		4,330	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
12	F 0, C 20, PB P20, 20.000cmx145.000cm, 4.330m		4,330	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
13	F 0, C 21, PB P21, 20.000cmx85.000cm, 4.330m		4,330	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
14	F 0, C 24, PB P24, 20.000cmx105.000cm, 4.330m		4,330	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
15	F 0, C 25, PB P25, 20.000cmx85.000cm, 4.330m		4,330	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
16	F 0, C 26, PB P26, 20.000cmx80.000cm, 4.330m		4,330	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
17	F 0, C 3, PB P3, 20.000cmx80.000cm, 4.330m		4,330	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
18	F 0, C 4, PB P4, 20.000cmx140.000cm, 4.330m		4,330	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
19	F 0, C 5, PB P5, 20.000cmx95.000cm, 4.330m		4,330	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
20	F 0, C 6, PB P6, 20.000cmx80.000cm, 4.330m		4,330	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
21	F 0, C 7, PB P7, 20.000cmx115.000cm, 4.330m		4,330	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
22	F 0, C 8, PB P8, 20.000cmx95.000cm, 4.330m		4,330	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
23	F 0, C 9, PB P9, 20.000cmx80.000cm, 4.330m		4,330	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
24								C#*D#*E#*F#

S

TOTAL AMIDAMENT

99,860

4 5.10.4 m

Encofrat de pilar rectangular de formigó de fins 3.5m d'alçada, amb plaques de 70x50cm, part proporcional d'arrancada i esquadra, inclús aplomat, desencofrat, neteja i emmagatzematge.

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 58

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	F 0, C 12, PB P12, 20.000cmx80.000cm, 1.230m		1,230	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
2	F 0, C 36, PB P36, 20.000cmx80.000cm, 1.500m		1,500	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
3	F 1, C 12, P1 P12, 20.000cmx80.000cm, 2.830m		2,830	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
4	F 1, C 36, P1 P36, 20.000cmx80.000cm, 3.100m		3,100	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
5	F 10, C 1, P10 P1, 20.000cmx95.000cm, 3.150m		3,150	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
6	F 10, C 10, P10 P10, 20.000cmx80.000cm, 3.150m		3,150	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
7	F 10, C 11, P10 P11, 20.000cmx180.000cm, 3.150m		3,150	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
8	F 10, C 12, P10 P12, 20.000cmx80.000cm, 1.500m		1,500	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
9	F 10, C 13, P10 P13, 20.000cmx85.000cm, 3.150m		3,150	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
10	F 10, C 14, P10 P14, 20.000cmx80.000cm, 3.150m		3,150	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
11	F 10, C 15, P10 P15, 20.000cmx160.000cm, 3.150m		3,150	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
12	F 10, C 16, P10 P16, 20.000cmx85.000cm, 3.150m		3,150	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
13	F 10, C 17, P10 P17, 20.000cmx170.000cm, 3.150m		3,150	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
14	F 10, C 18, P10 P18, 20.000cmx125.000cm, 3.150m		3,150	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
15	F 10, C 19, P10 P19, 20.000cmx95.000cm, 3.150m		3,150	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
16	F 10, C 2, P10 P2, 20.000cmx95.000cm, 3.150m		3,150	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
17	F 10, C 20, P10 P20, 20.000cmx145.000cm, 3.150m		3,150	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
18	F 10, C 21, P10 P21, 20.000cmx85.000cm, 3.150m		3,150	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
19	F 10, C 22, P10 P22, 20.000cmx115.000cm, 3.150m		3,150	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
20	F 10, C 24, P10 P24, 20.000cmx105.000cm, 3.150m		3,150	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
21	F 10, C 25, P10 P25, 20.000cmx85.000cm, 3.150m		3,150	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
22	F 10, C 26, P10 P26, 20.000cmx80.000cm, 3.150m		3,150	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
23	F 10, C 3, P10 P3, 20.000cmx80.000cm, 3.150m		3,150	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
24	F 10, C 36, P10 P36, 20.000cmx80.000cm, 1.500m		1,500	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
25	F 10, C 4, P10 P4, 20.000cmx140.000cm, 3.150m		3,150	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
26	F 10, C 5, P10 P5, 20.000cmx95.000cm, 3.150m		3,150	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
27	F 10, C 6, P10 P6, 20.000cmx80.000cm, 3.150m		3,150	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
28	F 10, C 7, P10 P7, 20.000cmx115.000cm, 3.150m		3,150	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
29	F 10, C 8, P10 P8, 20.000cmx95.000cm, 3.150m		3,150	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
30	F 10, C 9, P10 P9, 20.000cmx80.000cm, 3.150m		3,150	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
31	F 11, C 12, P11 P12, 20.000cmx80.000cm, 1.650m		1,650	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 59

32	F 11, C 36, P11 P36, 20.000cmx80.000cm, 1.650m	1,650	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
33	F 12, C 1, P12 P1, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
34	F 12, C 10, P12 P10, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
35	F 12, C 11, P12 P11, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
36	F 12, C 12, P12 P12, 20.000cmx80.000cm, 1.230m	1,230	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
37	F 12, C 13, P12 P13, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
38	F 12, C 14, P12 P14, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
39	F 12, C 15, P12 P15, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
40	F 12, C 16, P12 P16, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
41	F 12, C 17, P12 P17, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
42	F 12, C 18, P12 P18, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
43	F 12, C 19, P12 P19, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
44	F 12, C 2, P12 P2, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
45	F 12, C 20, P12 P20, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
46	F 12, C 21, P12 P21, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
47	F 12, C 22, P12 P22, 20.000cmx115.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
48	F 12, C 24, P12 P24, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
49	F 12, C 25, P12 P25, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
50	F 12, C 26, P12 P26, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
51	F 12, C 3, P12 P3, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
52	F 12, C 36, P12 P36, 20.000cmx80.000cm, 1.500m	1,500	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
53	F 12, C 4, P12 P4, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
54	F 12, C 5, P12 P5, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
55	F 12, C 6, P12 P6, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
56	F 12, C 7, P12 P7, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
57	F 12, C 8, P12 P8, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
58	F 12, C 9, P12 P9, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
59	F 13, C 12, P13 P12, 20.000cmx80.000cm, 1.380m	1,380	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
60	F 13, C 36, P13 P36, 20.000cmx80.000cm, 1.650m	1,650	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
61	F 2, C 1, P2 P1, 20.000cmx95.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
62	F 2, C 10, P2 P10, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
63	F 2, C 11, P2 P11, 20.000cmx180.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 60

64	F 2, C 12, P2 P12, 20.000cmx80.000cm, 1.230m	1,230	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
65	F 2, C 13, P2 P13, 20.000cmx85.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
66	F 2, C 14, P2 P14, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
67	F 2, C 15, P2 P15, 20.000cmx160.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
68	F 2, C 16, P2 P16, 20.000cmx85.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
69	F 2, C 17, P2 P17, 20.000cmx170.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
70	F 2, C 18, P2 P18, 20.000cmx125.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
71	F 2, C 19, P2 P19, 20.000cmx95.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
72	F 2, C 2, P2 P2, 20.000cmx95.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
73	F 2, C 20, P2 P20, 20.000cmx145.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
74	F 2, C 21, P2 P21, 20.000cmx85.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
75	F 2, C 22, P2 P22, 20.000cmx115.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
76	F 2, C 24, P2 P24, 20.000cmx105.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
77	F 2, C 25, P2 P25, 20.000cmx85.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
78	F 2, C 26, P2 P26, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
79	F 2, C 3, P2 P3, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
80	F 2, C 36, P2 P36, 20.000cmx80.000cm, 1.500m	1,500	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
81	F 2, C 4, P2 P4, 20.000cmx140.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
82	F 2, C 5, P2 P5, 20.000cmx95.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
83	F 2, C 6, P2 P6, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
84	F 2, C 7, P2 P7, 20.000cmx115.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
85	F 2, C 8, P2 P8, 20.000cmx95.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
86	F 2, C 9, P2 P9, 20.000cmx80.000cm, 2.880m	2,880	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
87	F 3, C 12, P3 P12, 20.000cmx80.000cm, 1.380m	1,380	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
88	F 3, C 36, P3 P36, 20.000cmx80.000cm, 1.650m	1,650	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
89	F 4, C 1, P4 P1, 20.000cmx95.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
90	F 4, C 10, P4 P10, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
91	F 4, C 11, P4 P11, 20.000cmx180.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
92	F 4, C 12, P4 P12, 20.000cmx80.000cm, 1.500m	1,500	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
93	F 4, C 13, P4 P13, 20.000cmx85.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
94	F 4, C 14, P4 P14, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
95	F 4, C 15, P4 P15, 20.000cmx160.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 61

96	F 4, C 16, P4 P16, 20.000cmx85.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
97	F 4, C 17, P4 P17, 20.000cmx170.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
98	F 4, C 18, P4 P18, 20.000cmx125.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
99	F 4, C 19, P4 P19, 20.000cmx95.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
100	F 4, C 2, P4 P2, 20.000cmx95.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
101	F 4, C 20, P4 P20, 20.000cmx145.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
102	F 4, C 21, P4 P21, 20.000cmx85.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
103	F 4, C 22, P4 P22, 20.000cmx115.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
104	F 4, C 24, P4 P24, 20.000cmx105.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
105	F 4, C 25, P4 P25, 20.000cmx85.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
106	F 4, C 26, P4 P26, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
107	F 4, C 3, P4 P3, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
108	F 4, C 36, P4 P36, 20.000cmx80.000cm, 1.500m	1,500	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
109	F 4, C 4, P4 P4, 20.000cmx140.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
110	F 4, C 5, P4 P5, 20.000cmx95.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
111	F 4, C 6, P4 P6, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
112	F 4, C 7, P4 P7, 20.000cmx115.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
113	F 4, C 8, P4 P8, 20.000cmx95.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
114	F 4, C 9, P4 P9, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
115	F 5, C 12, P5 P12, 20.000cmx80.000cm, 1.650m	1,650	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
116	F 5, C 36, P5 P36, 20.000cmx80.000cm, 1.650m	1,650	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
117	F 6, C 1, P6 P1, 20.000cmx95.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
118	F 6, C 10, P6 P10, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
119	F 6, C 11, P6 P11, 20.000cmx180.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
120	F 6, C 12, P6 P12, 20.000cmx80.000cm, 1.500m	1,500	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
121	F 6, C 13, P6 P13, 20.000cmx85.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
122	F 6, C 14, P6 P14, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
123	F 6, C 15, P6 P15, 20.000cmx160.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
124	F 6, C 16, P6 P16, 20.000cmx85.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
125	F 6, C 17, P6 P17, 20.000cmx170.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
126	F 6, C 18, P6 P18, 20.000cmx125.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
127	F 6, C 19, P6 P19, 20.000cmx95.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 62

128	F 6, C 2, P6 P2, 20.000cmx95.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
129	F 6, C 20, P6 P20, 20.000cmx145.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
130	F 6, C 21, P6 P21, 20.000cmx85.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
131	F 6, C 22, P6 P22, 20.000cmx115.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
132	F 6, C 24, P6 P24, 20.000cmx105.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
133	F 6, C 25, P6 P25, 20.000cmx85.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
134	F 6, C 26, P6 P26, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
135	F 6, C 3, P6 P3, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
136	F 6, C 36, P6 P36, 20.000cmx80.000cm, 1.500m	1,500	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
137	F 6, C 4, P6 P4, 20.000cmx140.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
138	F 6, C 5, P6 P5, 20.000cmx95.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
139	F 6, C 6, P6 P6, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
140	F 6, C 7, P6 P7, 20.000cmx115.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
141	F 6, C 8, P6 P8, 20.000cmx95.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
142	F 6, C 9, P6 P9, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
143	F 7, C 12, P7 P12, 20.000cmx80.000cm, 1.650m	1,650	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
144	F 7, C 36, P7 P36, 20.000cmx80.000cm, 1.650m	1,650	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
145	F 8, C 1, P8 P1, 20.000cmx95.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
146	F 8, C 10, P8 P10, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
147	F 8, C 11, P8 P11, 20.000cmx180.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
148	F 8, C 12, P8 P12, 20.000cmx80.000cm, 1.500m	1,500	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
149	F 8, C 13, P8 P13, 20.000cmx85.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
150	F 8, C 14, P8 P14, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
151	F 8, C 15, P8 P15, 20.000cmx160.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
152	F 8, C 16, P8 P16, 20.000cmx85.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
153	F 8, C 17, P8 P17, 20.000cmx170.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
154	F 8, C 18, P8 P18, 20.000cmx125.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
155	F 8, C 19, P8 P19, 20.000cmx95.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
156	F 8, C 2, P8 P2, 20.000cmx95.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
157	F 8, C 20, P8 P20, 20.000cmx145.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
158	F 8, C 21, P8 P21, 20.000cmx85.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#
159	F 8, C 22, P8 P22, 20.000cmx115.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

160	F 8, C 24, P8 P24, 20.000cmx105.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#		
161	F 8, C 25, P8 P25, 20.000cmx85.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#		
162	F 8, C 26, P8 P26, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#		
163	F 8, C 3, P8 P3, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#		
164	F 8, C 36, P8 P36, 20.000cmx80.000cm, 1.500m	1,500	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#		
165	F 8, C 4, P8 P4, 20.000cmx140.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#		
166	F 8, C 5, P8 P5, 20.000cmx95.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#		
167	F 8, C 6, P8 P6, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#		
168	F 8, C 7, P8 P7, 20.000cmx115.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#		
169	F 8, C 8, P8 P8, 20.000cmx95.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#		
170	F 8, C 9, P8 P9, 20.000cmx80.000cm, 3.150m	3,150	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#		
171	F 9, C 12, P9 P12, 20.000cmx80.000cm, 1.650m	1,650	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#		
172	F 9, C 36, P9 P36, 20.000cmx80.000cm, 1.650m	1,650	1,00	1,00	1,00	C#*D#*E#*F#		
173	S					C#*D#*E#*F#		
TOTAL AMIDAMENT					486,560			
5	5.10.5	kg	Subministrament d'acer S 275JR, en perfil laminat en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal o xapa, acabat amb capa d'imprimació antioxidant, amb muntatge soldat en estructura d'acer, inclús part proporcional de talls, peces especials i despunts, segons SE-A del CTE i Instrucció EAE.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	F 0, C 23, PB P23, Juanola e=20mm, 4.600m		806,770	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					806,770			
6	5.10.6	m2	Protecció passiva del foc de l'estructura metàl·lica, aplicant sis mans de pintura intumescent per a interior o exterior, Promapaint-SC3 de "PROMATAT" o similar, basat en copolímers acrílics en Emulsió aquosa, blanc, fins a formar un Gruix de la pel·lícula seca mínima de 4443 micres i aconseguir una resistència al foc de 120 minuts, segons la norma UNE-EN 13381-8. El preu no inclou l'imprimació ni la capa posterior.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Perfil Armat Sostre PB		1,000	1,25		4,60		C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					5,750			

Obra	01	PRESSUPOST IMHAB
Capítol	05	ESTRUCTURA
NIVELL 3	0M	__ESTRUCTURES - FORJATS I LLOSES_202

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	5.11.1	m3	Suministrament de formigó HA-30/B/20/IIIa abocat amb cubilot a forjat o llosa, inclús vibrat i curat del formigó segons EHE-08, DB SE-C del CTE i NTE-CS.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	gal_TECHO, 30.00 cm		25,090	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							25,092	

2 5.11.2 m2 Encofrat de llosa horitzontal amb la cara inferior per revestir, inclús desencofrat, neteja i emmagatzematge.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	gal_TECHO, 30.00 cm		83,640	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							83,640	

3 5.11.3 kg Subministrament i col·locació a l'obra d'acer corrugat B 500 S en gàbies per estructures de formigó.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	gal_TECHO, 30.00 cm		931,580	1,00	1,00	1,00		C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							931,576	

Obra 01 PRESSUPOST IMHAB
Capítol 05 ESTRUCTURA
NIVELL 3 0N __ESTRUCTURES - ALTRES_EDIFICI A

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	5.12.1	kg	Subministrament d'acer S 275JR, en perfil laminat en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal o xapa, acabat amb capa d'imprimació antioxidant, amb muntatge soldat en estructura d'acer, inclús part proporcional de talls, peces especials i despunts, segons SE-A del CTE i Instrucció EAE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xapes Zanca		1,000	583,25				C#*D#*E#*F#
2	Perfil UPN		1,000	64,40				C#*D#*E#*F#
3		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							647,650	

2 5.12.2 m2 Protecció passiva del foc de l'estructura metàl·lica, aplicant sis mans de pintura intumescent per a interior o exterior, Promapaint-SC3 de "PROMATAT" o similar, basat en copolímers acrílics en Emulsió aquosa, blanc, fins a formar un Gruix de la pel·lícula seca mínima de 4443 micres i aconseguir una resistència al foc de 120 minuts, segons la norma UNE-EN 13381-8. El preu no inclou l'imprimació ni la capa posterior.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UPN		1,000	2,20	0,66			C#*D#*E#*F#
2	Xapes		2,000	6,20	0,22			C#*D#*E#*F#
3	Xapes		2,000	3,60	0,22			C#*D#*E#*F#
4		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,766	

Obra 01 PRESSUPOST IMHAB
Capítol 05 ESTRUCTURA
NIVELL 3 00 __ESTRUCTURES - ALTRES_EDIFICI B

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																													
1	5.13.1	kg	Subministrament d'acer S 275JR, en perfil laminat en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal o xapa, acabat amb capa d'imprimació antioxidant, amb muntatge soldat en estructura d'acer, inclús part proporcional de talls, peces especials i despunts, segons SE-A del CTE i Instrucció EAE.																																													
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Xapes Zanca</td><td></td><td>1,000</td><td>583,25</td><td></td><td></td><td></td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td>Perfil UPN</td><td></td><td>1,000</td><td>64,40</td><td></td><td></td><td></td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td>S</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>647,650</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Xapes Zanca		1,000	583,25				C#*D#*E#*F#	2	Perfil UPN		1,000	64,40				C#*D#*E#*F#	3		S						C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							647,650	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																								
1	Xapes Zanca		1,000	583,25				C#*D#*E#*F#																																								
2	Perfil UPN		1,000	64,40				C#*D#*E#*F#																																								
3		S						C#*D#*E#*F#																																								
TOTAL AMIDAMENT							647,650																																									

25.13.2m2

Protecció passiva del foc de l'estructura metàl·lica, aplicant sis mans de pintura intumescent per a interior o exterior, Promapaint-SC3 de "PROMATAT" o similar, basat en copolímers acrílics en Emulsió aquosa, blanc, fins a formar un Gruix de la pel·lícula seca mínima de 4443 micres i aconseguir una resistència al foc de 120 minuts, segons la norma UNE-EN 13381-8. El preu no inclou l'imprimació ni la capa posterior.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UPN		1,000	2,20	0,66			C#*D#*E#*F#
2	Xapes		2,000	6,20	0,22			C#*D#*E#*F#
3	Xapes		2,000	3,60	0,22			C#*D#*E#*F#
4		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,766	

Obra 01 PRESSUPOST IMHAB
Capítol 05 ESTRUCTURA
NIVELL 3 0P __ESTRUCTURES - ALTRES_EDIFICI C

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																													
1	5.14.1	kg	Subministrament d'acer S 275JR, en perfil laminat en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal o xapa, acabat amb capa d'imprimació antioxidant, amb muntatge soldat en estructura d'acer, inclús part proporcional de talls, peces especials i despunts, segons SE-A del CTE i Instrucció EAE.																																													
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Xapes Zanca</td><td></td><td>1,000</td><td>583,25</td><td></td><td></td><td></td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td>Perfil UPN</td><td></td><td>1,000</td><td>64,40</td><td></td><td></td><td></td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td>S</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>647,650</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Xapes Zanca		1,000	583,25				C#*D#*E#*F#	2	Perfil UPN		1,000	64,40				C#*D#*E#*F#	3		S						C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							647,650	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																								
1	Xapes Zanca		1,000	583,25				C#*D#*E#*F#																																								
2	Perfil UPN		1,000	64,40				C#*D#*E#*F#																																								
3		S						C#*D#*E#*F#																																								
TOTAL AMIDAMENT							647,650																																									

2

5.14.2

m2

Protecció passiva del foc de l'estructura metàl·lica, aplicant sis mans de pintura intumescent per a interior o exterior, Promapaint-SC3 de "PROMATAT" o similar, basat en copolímers acrílics en Emulsió aquosa, blanc, fins a formar un Gruix de la pel·lícula seca mínima de 4443 micres i aconseguir una resistència al foc de 120 minuts, segons la norma UNE-EN 13381-8. El preu no inclou l'imprimació ni la capa posterior.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UPN		1,000	2,20	0,66			C#*D#*E#*F#
2	Xapes		2,000	6,20	0,22			C#*D#*E#*F#
3	Xapes		2,000	3,60	0,22			C#*D#*E#*F#
4		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,766	

AMIDAMENTS

Capítol 05 ESTRUCTURA
NIVELL 3 0Q VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	5.15.1	M2	SUPLEMENT ACABAT VIST SOSTRES INTERIORS HABITATGES					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PISOS TIPUS T1		6,000	69,40				C#*D##*E##*F#
2	PISOS TIPUS T2		6,000	36,90				C#*D##*E##*F#
3	PISOS TIPUS T3		6,000	52,15				C#*D##*E##*F#
4	PISOS TIPUS T4		6,000	62,70				C#*D##*E##*F#
5	PISOS TIPUS T5		6,000	56,78				C#*D##*E##*F#
6	PISOS TIPUS T6		6,000	61,90				C#*D##*E##*F#
7	PISOS TIPUS T7		6,000	62,80				C#*D##*E##*F#
8	PISOS TIPUS T8		6,000	62,40				C#*D##*E##*F#
9	PISOS TIPUS T9		6,000	62,50				C#*D##*E##*F#
10	PISOS TIPUS T10		6,000	53,13				C#*D##*E##*F#
11	PISOS TIPUS T11		6,000	36,30				C#*D##*E##*F#
12	PISOS TIPUS T12		6,000	53,90				C#*D##*E##*F#
13	PISOS TIPUS T2. DEDUCCIÓ PLADUR		-6,000	2,30				C#*D##*E##*F#
14	PISOS TIPUS T5. DEDUCCIÓ PLADUR		-6,000	2,40				C#*D##*E##*F#
15	PISOS TIPUS T6. DEDUCCIÓ PLADUR		-6,000	2,70				C#*D##*E##*F#
16	PISOS TIPUS T9. DEDUCCIÓ PLADUR		-6,000	3,10				C#*D##*E##*F#
17	PISOS TIPUS T12. DEDUCCIÓ PLADUR		-6,000	2,30				C#*D##*E##*F#
18		S						C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							3.948,360	

Obra 01 PRESSUPOST IMHAB
Capítol 06 COBERTES
NIVELL 3 0R AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	6.1.1	M2	Paret de tancament de 14 cm de gruix, per formació de parets de coberta, amb maó perforat "geró" de 14x28x10 cm, prè amb morter de ciment portland. Acabada per revestir. Inclou p.p. de col.locació de premarcs de portes i finestres a l'amidament de buit per plè. Criteri d'amidament, forats de 2m2 a de 4m2 es descomptaran la meitat dels buits. A partir de 4m2, es descomptarà la totalitat del forat. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció), replanteig, i neteja de la zona de treball.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COBERTA 1 XEMENEIES		2,000	3,40		3,50		C#*D##*E##*F#
2	COBERTA 2 XEMENEIES		5,000	3,40		3,50		C#*D##*E##*F#
3	COBERTA 3 XEMENEIES		12,000	3,40		3,50		C#*D##*E##*F#
4	COBERTA 4 XEMENEIES		11,000	3,40		3,50		C#*D##*E##*F#
5	COBERTA 5 XEMENEIES		1,000	3,40		3,50		C#*D##*E##*F#
6	BADALOTS		3,000	17,00		3,50		C#*D##*E##*F#
7		S						C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							547,400	

2 6.1.2 M2 Formació de pendents de coberta amb morter de ciment portland, amb un gruix mig de 10cms, alleugerat amb arlita. reglejat i capa superior acabada remolinada en fi, per aplicació posterior de la impermeabilització líquida. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COBERTA 1		1,000	84,00				C#*D##E##F#
2	COBERTA 2		1,000	133,30				C#*D##E##F#
3	COBERTA 3		1,000	334,00				C#*D##E##F#
4	COBERTA 4		1,000	321,00				C#*D##E##F#
5	COBERTA 5		1,000	59,00				C#*D##E##F#
6	BADALOTS		3,000	14,00				C#*D##E##F#
7	TERRASSA PL.1a EDIF C		1,000	8,15				C#*D##E##F#
8		S						C#*D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 981,450

3 6.1.3 ML Arrebossat de parets de coberta amb morter hidrofug en capa gruixuda tipus WEBEREV HIDRO de la casa WEBER o equivalent. Realitzat sobre paret ceràmica. Acabat remolinat. Inclosa imprimació en zones de suport de formigó, Inclosa la col.locació de malla de polipropilè MALLATEX en els punts singulars (cantells de forjat, pilars, llindes, etc). Inclosa formació d'arestes, i entregues a altres materials o instal.lacions. Criteri d'amidament real descomptant el 50% dels forats de 4 a 8 m2 i el 100% dels de mes de 8m2. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció), replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BARANES COBERTA		1,000	388,00		0,60		C#*D##E##F#
2	TERRASSA PL.1a EDIF C		1,000	8,15		0,60		C#*D##E##F#
3		S						C#*D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 237,690

4 6.1.4 M2 Subministre i col.locació de membrana impermeabilitzant PVC flexible amb armadura de malla de fibra de vidre, model RHENOFOL CG o equivalent, de 1,5 mm de gruix, fusionada amb soldadura d'aire calent i no adherida al suport, per col.locar a coberta. S'inclou la utilització de peces i perfils especials per remat perimetral, cantonades, trobades amb elements verticals, etc. Inlosa la connexió a desaigues. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COBERTA 1		1,000	84,00		1,12		C#*D##E##F#
2	COBERTA 2		1,000	133,30		1,12		C#*D##E##F#
3	COBERTA 3		1,000	334,00		1,12		C#*D##E##F#
4	COBERTA 4		1,000	321,00		1,12		C#*D##E##F#
5	COBERTA 5		1,000	59,00		1,12		C#*D##E##F#
6	BADALOTS		3,000	14,00		1,12		C#*D##E##F#
7	TERRASSA PL.1a EDIF C		1,000	8,15		1,20		C#*D##E##F#
8		S						C#*D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 1.099,880

5 6.1.5 UT Subministrament i instal.lació de bonera sifònica de PVC de 300x300mm amb sortida vertical Ø125mm per coberta plana, formada per caçoleta per solapat amb impermeabilització, cos bunera sifònica i reixa superior cargolada. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PREVISIÓ		18,000					C#*D##E##F#
2		S						C#*D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

6 6.1.6 M2 Subministrament i col.locació de barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col.locada no adherida. Inclosos retalls, p.p. de cavalcaments i formació de juntes a paraments. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COBERTA 1		1,000	84,00				C#*D#*E#*F#
2	COBERTA 2		1,000	133,30				C#*D#*E#*F#
3	COBERTA 3		1,000	334,00				C#*D#*E#*F#
4	COBERTA 4		1,000	321,00				C#*D#*E#*F#
5	COBERTA 5		1,000	59,00				C#*D#*E#*F#
6	BADALOTS		3,000	14,00				C#*D#*E#*F#
7	TERRASSA PL.1a EDIF C		1,000	8,14				C#*D#*E#*F#
8		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 981,440

7 6.1.7 M2 Subministrament i col.locació de geotèxtil de protecció. col.locat sobre impermeabilització sense adherir, a base de feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2. Inclosos retalls i formació de juntes a paraments. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COBERTA 1		1,000	84,00				C#*D#*E#*F#
2	COBERTA 2		1,000	133,30				C#*D#*E#*F#
3	COBERTA 3		1,000	334,00				C#*D#*E#*F#
4	COBERTA 4		1,000	321,00				C#*D#*E#*F#
5	COBERTA 5		1,000	59,00				C#*D#*E#*F#
6	BADALOTS		3,000	14,00				C#*D#*E#*F#
7		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 973,300

8 6.1.8 M2 Subministrament i col.locació d'aïllament tèrmic coberta a base de 2 planxes de poliestirè extruït (XPS), model DANOPREN TR 40 de DANOSA o equivalent, en plaxes de 125x60cms i 40 mm de gruix cadascuna (gruix total 80mm), resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica de 1,20 m2.K/W cadascuna, amb juntes perimetrals de mitja mossa. Col.locat encolat directament sobre el forjat. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COBERTA 1		1,000	84,00				C#*D#*E#*F#
2	COBERTA 5		1,000	59,00				C#*D#*E#*F#
3	BADALOTS		3,000	14,00				C#*D#*E#*F#
4		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 185,000

9 6.1.9 M2 Subministrament i col.locació d'aïllament tèrmic coberta a base de 2 planxes de poliestirè extruït (XPS), model DANOPREN TR 60 de DANOSA o equivalent, en plaxes de 125x60cms i 60 mm de gruix cadascuna (gruix total 120mm), resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica de 1,80 m2.K/W cadascuna, amb juntes perimetrals de mitja mossa. Col.locat encolat directament sobre el forjat. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COBERTA 2		1,000	133,30				C#*D#*E#*F#
2	COBERTA 3		1,000	334,00				C#*D#*E#*F#
3	COBERTA 4		1,000	321,00				C#*D#*E#*F#
4	TERRASSA PL.1a EDIF C		1,000	8,15				C#*D#*E#*F#
5		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 796,450

10 6.1.10 M2 Formació de paviment de formigó de coberta per protecció d'impermeabilització, a base de formigó en massa H-20 de 5 cms de gruix, reforçat amb fibres de polipropilè. Acabat reglejat per revestir. Inclosa la formació de talls per juntes cada 25 m2 maxm i segellat amb silicona de les mateixes. Inclou la col.locació de banda perimetral d'escuma de polietilè de 10mm. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la

AMIDAMENTS

zona de treball.								
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COBERTA 2		1,000	133,30				C#*D##*E##*F#
2	COBERTA 3		1,000	334,00				C#*D##*E##*F#
3	COBERTA 4		1,000	321,00				C#*D##*E##*F#
4	TERRASSA PL.1a EDIF C		1,000	8,15				C#*D##*E##*F#
5		S						C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							796,450	

Obra	01	PRESSUPOST IMHAB
Capítol	06	COBERTES
NIVELL 3	0S	ACABATS COBERTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	6.2.1	M2	Subministrament i col.locació de paviment de terratzo per exterior, (grau de lliscabilitat segons CTE, classe 3). , de 50x50 cm, i 50mm de gruix, de color gris. Col·locat a junta correguda sobre suports regulables de polipropilè d'alçada mitjana de 200 mm. Inclosa la formació de juntes de dilatació, juntes de treball i retalls per ajustar paviment a perímetre. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COBERTA 2		1,000	133,30				C#*D##*E##*F#
2	COBERTA 3		1,000	334,00				C#*D##*E##*F#
3	COBERTA 4		1,000	321,00				C#*D##*E##*F#
4	TERRASSA PL.1a EDIF C		1,000	8,15				C#*D##*E##*F#
5		S						C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							796,450	

2	6.2.2	M2	Acabat de terrat amb capa de protecció de grava rodona de 16 a 32 mm de diàmetre, de 5 cm de gruix, col·locat sense adherir. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció), replanteig, i neteja de la zona de treball.					
---	-------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCALA A		1,000	14,00				C#*D##*E##*F#
2	ESCALA B		1,000	14,00				C#*D##*E##*F#
3	ESCALA C		1,000	14,00				C#*D##*E##*F#
4		S						C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							42,000	

3	6.2.3	M2	Lamina drenant de separació tipus DRENTEx IMPACT GARDEN o equivalent, fabricada en polietilè d'alta densitat (PEAD) , amb nòduls de 11 mm d'alçada, dotats de sobreeixidors. Colocació i solapaments segons especificacions de projecte. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig i neteja de la zona de treball.					
---	-------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COBERTA 1		1,000	84,00				C#*D##*E##*F#
2	COBERTA 5		1,000	59,00				C#*D##*E##*F#
3		S						C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							143,000	

4	6.2.4	M2	Aportació i incorporació de substrat ecològic tipus INTEMPER o equivalent, vegetal adobada i garbellada a granel, per a ajardinament de coberta. Estesa manual d'una capa de 8 cm de gruix, segons especificacions de projecte. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig i neteja de la zona de treball.					
---	-------	----	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COBERTA 1		1,000	84,00				C#*D#*E#*F#
2	COBERTA 5		1,000	59,00				C#*D#*E#*F#
3		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							143,000	

5 6.2.5 M2 Plantació d'espècies apropiades per coberta ajardinada lleugera, en una densitat aproximada de 16 ud/m2, formant alvéols de 5 cm de gruix, segons especificacions de projecte. Inclòs reg inicial. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COBERTA 1		1,000	84,00				C#*D#*E#*F#
2	COBERTA 5		1,000	59,00				C#*D#*E#*F#
3		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							143,000	

6 6.2.6 ML Subministrament i col·locació de perfil per contenció de cobertes ajardinades tipus DRENTEx o equivalent, d'acer galvanitzat en forma de L de secció 250 x 120 mm. Col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COBERTA 1		1,000	57,00				C#*D#*E#*F#
2	COBERTA 5		1,000	24,00				C#*D#*E#*F#
3		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							81,000	

7 6.2.7 M2 Revestiment de façana (badalot i interior baranes coberta) amb morter monocapa, color clar a triar, a base de morter de ciment blanc i additius i arids seleccionats. Col·locat extès sobre paraments verticals de fabrica ceràmica. Acabat raspat. Inclou la col·locació de malla de polipropilè (MALLATEX) als punts singulars (cantells de forjat, pilars, llindes, etc). Inclosa la formació d'arestes amb perfil ocult i formació d'entregues a altres materials o instal·lacions. Criteri d'amidament real descomptant el 50% dels forats de 4 a 8 m2 i el 100% dels de mes de 8m2. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció), replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COBERTA 1 XEMENEIES		2,000	3,40		3,50		C#*D#*E#*F#
2	COBERTA 2 XEMENEIES		5,000	3,40		3,50		C#*D#*E#*F#
3	COBERTA 3 XEMENEIES		12,000	3,40		3,50		C#*D#*E#*F#
4	COBERTA 4 XEMENEIES		11,000	3,40		3,50		C#*D#*E#*F#
5	COBERTA 5 XEMENEIES		1,000	3,40		3,50		C#*D#*E#*F#
6	BADALOT ESCALA A		1,000	15,60		3,50		C#*D#*E#*F#
7	BADALOT ESCALA B		1,000	15,60		3,50		C#*D#*E#*F#
8	BADALOT ESCALA C		1,000	15,60		3,50		C#*D#*E#*F#
9		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							532,700	

8 6.2.8 ML Subministrament i muntatge de barana metàl·lica de coberta en acer galvanitzat, de 110 cms d'alt, formada per montants de tub de 35x35mm, cada 2mt, fixats lateralment amb plaques d'ancoratge i 4 cargols inox a mur acroteri de coberta, provistos de U de 20x20mm, soldades a cada costat del muntant per suportar teixit metàl·lic interior soldat a la U, tipus ondulat simple de malla quadrada de 40x40mm (llum 36x36mm) amb varetes de 3,9mm de gruix, model 11A-40 de la casa TEJIDOS METALICOS ESTRUCH o equivalent. Passamà superior i inferior de tub quadrat de 35mm, soldats al muntant. Un cop galvanitzat es lacarà al forn en un color RAL a triar, unions a obra cargolades evitant les soldadures. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.

AMIDAMENTS

Pàg.: 71

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EDIFICI A		1,000	54,00				C#*D##*E##*F#
2	EDIFICI B		1,000	86,00				C#*D##*E##*F#
3	EDIFICI C		1,000	81,00				C#*D##*E##*F#
4		S						C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							221,000	

9	6.2.9	UT	Subministrament i muntatge de barret de ventilació/xemeneia de coberta, de mides aprox 100x60x38 cm, model PISCIS de la casa HOTPINT o equivalent, format per lames laterals de xapa d'acer de 1,5 mm de gruix i coberta superior amb 4 vessants. estructura de suport de lames oculta. Tot lacat al forn en poliester, color de la gama de fabricant a triar. Col.locada fixada cargolada lateralment a parament d'obra amb cargols inox. inclòs segellat junta perimetral. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.					
---	-------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COBERTA 1		2,000					C#*D##*E##*F#
2	COBERTA 2		5,000					C#*D##*E##*F#
3	COBERTA 3		12,000					C#*D##*E##*F#
4	COBERTA 4		11,000					C#*D##*E##*F#
5	COBERTA 5		1,000					C#*D##*E##*F#
6		S						C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							31,000	

Obra	01	PRESSUPOST IMHAB
Capítol	07	FAÇANES
NIVELL 3	0T	OBRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	8.1.1	M2	Paret de tancament de 14 cm de gruix, per formació tancament de façana, tipus M06, amb maó perforat "gero" de 14x28x10 cm, prè amb morter de ciment portland. Acabada per revestir. Inclou p.p. de col.locació de premarcs de portes i finestres a l'amidament de buit per plè. Criteri d'amidament, forats de 2m2 a de 4m2 es descomptaran la meitat dels buits. A partir de 4m2, es descomptarà la totalitat del forat. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció), replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FAÇANA SUD		1,000	120,86				C#*D##*E##*F#
2	FAÇANA SUD		1,000	166,55				C#*D##*E##*F#
3	FAÇANA SUD		1,000	136,91				C#*D##*E##*F#
4	FAÇANA SUD		2,000	61,20				C#*D##*E##*F#
5	FAÇANA SUD		1,000	64,41				C#*D##*E##*F#
6	FAÇANA SUD		1,000	62,41				C#*D##*E##*F#
7	FAÇANA SUD		1,000	137,80				C#*D##*E##*F#
8	FAÇANA NORD		1,000	72,01				C#*D##*E##*F#
9	FAÇANA NORD		3,000	10,74				C#*D##*E##*F#
10	FAÇANA NORD		2,000	70,60				C#*D##*E##*F#
11	FAÇANA NORD		1,000	12,70				C#*D##*E##*F#
12	FAÇANA NORD		1,000	71,77				C#*D##*E##*F#
13	FAÇANA NORD		1,000	86,85				C#*D##*E##*F#
14	FAÇANA NORD		1,000	61,34				C#*D##*E##*F#
15	FAÇANA NORD		1,000	166,84				C#*D##*E##*F#
16	FAÇANA NORD		1,000	61,71				C#*D##*E##*F#
17	FAÇANA EST		1,000	153,86				C#*D##*E##*F#
18	FAÇANA EST		2,000	9,10				C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 72

19	FAÇANA EST	2,000	56,32			C#*D#*E#*F#
20	PASSATGE A OEST	1,000	52,39			C#*D#*E#*F#
21	PASSATGE A EST	1,000	83,43			C#*D#*E#*F#
22	PASSATGE A EST	1,000	62,31			C#*D#*E#*F#
23	PASSATGE A SUD	1,000	31,36			C#*D#*E#*F#
24	PASSATGE A NORD	1,000	31,36			C#*D#*E#*F#
25	PASSATGE B OEST	1,000	29,37			C#*D#*E#*F#
26	PASSATGE B OEST	1,000	20,60			C#*D#*E#*F#
27	PASSATGE B OEST	1,000	79,25			C#*D#*E#*F#
28	PASSATGE B OEST	1,000	151,14			C#*D#*E#*F#
29	PASSATGE B EST	1,000	57,75			C#*D#*E#*F#
30	PASSATGE B EST	1,000	44,98			C#*D#*E#*F#
31	PASSATGE B EST	1,000	87,84			C#*D#*E#*F#
32	PASSATGE B EST	1,000	53,23			C#*D#*E#*F#
33	PASSATGE B EST	1,000	139,21			C#*D#*E#*F#
34	PASSATGE C OEST	1,000	29,32			C#*D#*E#*F#
35	PASSATGE C OEST	1,000	89,66			C#*D#*E#*F#
36	PASSATGE C OEST	1,000	64,26			C#*D#*E#*F#
37	PASSATGE C OEST	1,000	22,53			C#*D#*E#*F#
38	PASSATGE C OEST	1,000	59,36			C#*D#*E#*F#
39	PASSATGE C OEST	1,000	50,81			C#*D#*E#*F#
40	PASSATGE C OEST	1,000	173,21			C#*D#*E#*F#
41	PASSATGE C EST	1,000	189,76			C#*D#*E#*F#
42	PASSATGE C EST	1,000	67,69			C#*D#*E#*F#
43	PASSATGE C EST	1,000	21,87			C#*D#*E#*F#
44	PASSATGE C EST	1,000	50,18			C#*D#*E#*F#
45	PASSATGE C EST	1,000	59,12			C#*D#*E#*F#
46	PASSATGE C EST	1,000	44,88			C#*D#*E#*F#
47	PASSATGE C EST	1,000	138,24			C#*D#*E#*F#
48	PASSATGE D OEST	1,000	112,73			C#*D#*E#*F#
49	PASSATGE D OEST	1,000	75,95			C#*D#*E#*F#
50	PASSATGE D EST	1,000	36,54			C#*D#*E#*F#
51	PASSATGE D SUD	1,000	14,23			C#*D#*E#*F#
52	PASSATGE D NORD	1,000	14,20			C#*D#*E#*F#
53	ENTRADES BALCONS EDIF A	1,000	7,97	6,00	2,70	C#*D#*E#*F#
54	ENTRADES BALCONS EDIF B	1,000	9,74	6,00	2,70	C#*D#*E#*F#
55	ENTRADES BALCONS EDIF C	1,000	12,14	6,00	2,70	C#*D#*E#*F#
56	MURETS COBERTA (ZONES SENSE GRC)	1,000	107,40		0,60	C#*D#*E#*F#
57	TERRASSA PL.1a EDIF C	1,000	8,15		0,50	C#*D#*E#*F#
58		S				C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

4.593,530

2 8.1.2 M2

Subministrament i col.locació de tancament de panells STUD-FRAME de GRC - Placa en GRC de 10-12 mm., i bastidor en acer galvanitzat amb muntants separats maxm 60cm, amb connectors inox, amb un gruix total del conjunt de 12 cm., amb acabat llis, colorejat en massa amb color a definir per la D.F. Peces d'uns 3m d'ample i un 4m de llarg maxm. S'inclou peces de cantonada, bisellat del cantell de les plaques, goterons de plaques en els casos necessaris, i el segellat de les juntes entre panells amb cordó d'escuma de polietilè com a fons de junta i masilla-adhesiva monocomponent en base a poliuretà com a sellat exterior, així com els elements metàl·lics d'ancoratge d'acer galvanitzat (alguns s'hauran de col.locar durant l'execució de l'estructura de formigó i d'altres durant el muntatge en si de la façana), peces especials, solapaments i entregues. Segons plànol de detall. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció), replanteig, i neteja de la zona de treball. Amidament real de superfície acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PASSATGE A OEST		1,000		269,00			C#*D#*E#*F#
2	PASSATGE B OEST		1,000		651,00			C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 73

3	PASSATGE C OEST	1,000	1.028,00	C#*D#*E#*F#
4	PASSATGE D OEST	1,000	276,00	C#*D#*E#*F#
5	S			C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT	2.224,000

3 8.1.3 M2 Subministrament i col.locació de tancament de panells STUD-FRAME de GRC - Placa en GRC de 10-12 mm., i bastidor en acer galvanitzat amb muntants separats maxím 60cm, amb connectors inox, amb un gruix total del conjunt de 12 cm., amb acabat amb textura de motllo RECKLI 1/30 RIB TYPE A o equivalent, colorejat en massa amb color a definir per la D.F. Peces d'uns 3m d'ample i un 4m de llarg maxím. S'inclou peces de cantonada, bisellat del cantell de les plaques, goterons de plaques en els casos necessaris, i el segellat de les juntes entre panells amb cordó d'escuma de polietilè com a fons de junta i masilla-adhesiva monocomponent en base a poliuretà com a sellat exterior, així com els elements metàl·lics d'ancoratge d'acer galvanitzat (alguns s'hauran de col.locar durant l'execució de l'estructura de formigó i d'altres durant el muntatge en si de la façana), peces especials, solapaments i entregues. Segons plànol de detall. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció), replanteig, i neteja de la zona de treball. Amidament real de superfície acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FAÇANA SUD		1,000		798,00			C#*D#*E#*F#
2	FAÇANA NORD		1,000		667,00			C#*D#*E#*F#
3	FAÇANA EST		1,000		272,00			C#*D#*E#*F#
4	S							C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT	1.737,000		

4 8.1.4 M2 Arrebossat de façana amb morter hidrofug en capa gruixuda tipus WEBEREV HIDRO de la casa WEBER o equivalent. Realitzat sobre paret ceràmica. Acabat remolinat. Inclosa imprimació en zones de suport de formigó, Inclosa la col.locació de malla de polipropilè MALLATEX en els punts singulars (cantells de forjat, pilars, llindes, etc). Inclosa formació d'arestes, i entregues a altres materials o instal·lacions. Criteri d'amidament real descomptant el 50% dels forats de 4 a 8 m2 i el 100% dels de més de 8m2. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció), replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FAÇANA SUD		1,000	120,86				C#*D#*E#*F#
2	FAÇANA SUD		1,000	166,55				C#*D#*E#*F#
3	FAÇANA SUD		1,000	136,91				C#*D#*E#*F#
4	FAÇANA SUD		2,000	61,20				C#*D#*E#*F#
5	FAÇANA SUD		1,000	64,41				C#*D#*E#*F#
6	FAÇANA SUD		1,000	62,41				C#*D#*E#*F#
7	FAÇANA SUD		1,000	137,80				C#*D#*E#*F#
8	FAÇANA NORD		1,000	72,01				C#*D#*E#*F#
9	FAÇANA NORD		3,000	10,74				C#*D#*E#*F#
10	FAÇANA NORD		2,000	70,60				C#*D#*E#*F#
11	FAÇANA NORD		1,000	12,70				C#*D#*E#*F#
12	FAÇANA NORD		1,000	71,77				C#*D#*E#*F#
13	FAÇANA NORD		1,000	86,85				C#*D#*E#*F#
14	FAÇANA NORD		1,000	61,34				C#*D#*E#*F#
15	FAÇANA NORD		1,000	166,84				C#*D#*E#*F#
16	FAÇANA NORD		1,000	61,71				C#*D#*E#*F#
17	FAÇANA EST		1,000	153,86				C#*D#*E#*F#
18	FAÇANA EST		2,000	9,10				C#*D#*E#*F#
19	FAÇANA EST		2,000	56,32				C#*D#*E#*F#
20	PASSATGE A OEST		1,000	52,39				C#*D#*E#*F#
21	PASSATGE A EST		1,000	83,43				C#*D#*E#*F#
22	PASSATGE A EST		1,000	62,31				C#*D#*E#*F#
23	PASSATGE A SUD		1,000	31,36				C#*D#*E#*F#
24	PASSATGE A NORD		1,000	31,36				C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

25	PASSATGE B OEST	1,000	29,37				C#*D##*E##*F#
26	PASSATGE B OEST	1,000	20,60				C#*D##*E##*F#
27	PASSATGE B OEST	1,000	79,25				C#*D##*E##*F#
28	PASSATGE B OEST	1,000	151,14				C#*D##*E##*F#
29	PASSATGE B EST	1,000	57,75				C#*D##*E##*F#
30	PASSATGE B EST	1,000	44,98				C#*D##*E##*F#
31	PASSATGE B EST	1,000	87,84				C#*D##*E##*F#
32	PASSATGE B EST	1,000	53,23				C#*D##*E##*F#
33	PASSATGE B EST	1,000	139,21				C#*D##*E##*F#
34	PASSATGE C OEST	1,000	29,32				C#*D##*E##*F#
35	PASSATGE C OEST	1,000	89,66				C#*D##*E##*F#
36	PASSATGE C OEST	1,000	64,26				C#*D##*E##*F#
37	PASSATGE C OEST	1,000	22,53				C#*D##*E##*F#
38	PASSATGE C OEST	1,000	59,36				C#*D##*E##*F#
39	PASSATGE C OEST	1,000	50,81				C#*D##*E##*F#
40	PASSATGE C OEST	1,000	173,21				C#*D##*E##*F#
41	PASSATGE C EST	1,000	189,76				C#*D##*E##*F#
42	PASSATGE C EST	1,000	67,69				C#*D##*E##*F#
43	PASSATGE C EST	1,000	21,87				C#*D##*E##*F#
44	PASSATGE C EST	1,000	50,18				C#*D##*E##*F#
45	PASSATGE C EST	1,000	59,12				C#*D##*E##*F#
46	PASSATGE C EST	1,000	44,88				C#*D##*E##*F#
47	PASSATGE C EST	1,000	138,24				C#*D##*E##*F#
48	PASSATGE D OEST	1,000	112,73				C#*D##*E##*F#
49	PASSATGE D OEST	1,000	75,95				C#*D##*E##*F#
50	PASSATGE D EST	1,000	36,54				C#*D##*E##*F#
51	PASSATGE D SUD	1,000	14,23				C#*D##*E##*F#
52	PASSATGE D NORD	1,000	14,20				C#*D##*E##*F#
53	ENTRADES BALCONS EDIF A	1,000	7,97	6,00	2,70		C#*D##*E##*F#
54	ENTRADES BALCONS EDIF B	1,000	9,74	6,00	2,70		C#*D##*E##*F#
55	ENTRADES BALCONS EDIF C	1,000	12,14	6,00	2,70		C#*D##*E##*F#
56	MURETS COBERTA (ZONES SENSE GRC)	1,000	107,40		0,60		C#*D##*E##*F#
57		S					C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							4.589,450

58.1.5M2

Subministrament i col.locació d'aïllament de 80mm de gruix de llana mineral, model ULTRAVENT BLACK de la casa KNAUF o equivalent, fixat mecànicament amb tacs de polipropilè o encolat al parament de façana. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció), replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FAÇANA SUD		1,000	120,86				C#*D##*E##*F#
2	FAÇANA SUD		1,000	166,55				C#*D##*E##*F#
3	FAÇANA SUD		1,000	136,91				C#*D##*E##*F#
4	FAÇANA SUD		2,000	61,20				C#*D##*E##*F#
5	FAÇANA SUD		1,000	64,41				C#*D##*E##*F#
6	FAÇANA SUD		1,000	62,41				C#*D##*E##*F#
7	FAÇANA SUD		1,000	137,80				C#*D##*E##*F#
8	FAÇANA NORD		1,000	72,01				C#*D##*E##*F#
9	FAÇANA NORD		3,000	10,74				C#*D##*E##*F#
10	FAÇANA NORD		2,000	70,60				C#*D##*E##*F#
11	FAÇANA NORD		1,000	12,70				C#*D##*E##*F#
12	FAÇANA NORD		1,000	71,77				C#*D##*E##*F#
13	FAÇANA NORD		1,000	86,85				C#*D##*E##*F#
14	FAÇANA NORD		1,000	61,34				C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 75

15	FAÇANA NORD	1,000	166,84			C#*D#*E#*F#
16	FAÇANA NORD	1,000	61,71			C#*D#*E#*F#
17	FAÇANA EST	1,000	153,86			C#*D#*E#*F#
18	FAÇANA EST	2,000	9,10			C#*D#*E#*F#
19	FAÇANA EST	2,000	56,32			C#*D#*E#*F#
20	PASSATGE A OEST	1,000	52,39			C#*D#*E#*F#
21	PASSATGE A EST	1,000	83,43			C#*D#*E#*F#
22	PASSATGE A EST	1,000	62,31			C#*D#*E#*F#
23	PASSATGE A SUD	1,000	31,36			C#*D#*E#*F#
24	PASSATGE A NORD	1,000	31,36			C#*D#*E#*F#
25	PASSATGE B OEST	1,000	29,37			C#*D#*E#*F#
26	PASSATGE B OEST	1,000	20,60			C#*D#*E#*F#
27	PASSATGE B OEST	1,000	79,25			C#*D#*E#*F#
28	PASSATGE B OEST	1,000	151,14			C#*D#*E#*F#
29	PASSATGE B EST	1,000	57,75			C#*D#*E#*F#
30	PASSATGE B EST	1,000	44,98			C#*D#*E#*F#
31	PASSATGE B EST	1,000	87,84			C#*D#*E#*F#
32	PASSATGE B EST	1,000	53,23			C#*D#*E#*F#
33	PASSATGE B EST	1,000	139,21			C#*D#*E#*F#
34	PASSATGE C OEST	1,000	29,32			C#*D#*E#*F#
35	PASSATGE C OEST	1,000	89,66			C#*D#*E#*F#
36	PASSATGE C OEST	1,000	64,26			C#*D#*E#*F#
37	PASSATGE C OEST	1,000	22,53			C#*D#*E#*F#
38	PASSATGE C OEST	1,000	59,36			C#*D#*E#*F#
39	PASSATGE C OEST	1,000	50,81			C#*D#*E#*F#
40	PASSATGE C OEST	1,000	173,21			C#*D#*E#*F#
41	PASSATGE C EST	1,000	189,76			C#*D#*E#*F#
42	PASSATGE C EST	1,000	67,69			C#*D#*E#*F#
43	PASSATGE C EST	1,000	21,87			C#*D#*E#*F#
44	PASSATGE C EST	1,000	50,18			C#*D#*E#*F#
45	PASSATGE C EST	1,000	59,12			C#*D#*E#*F#
46	PASSATGE C EST	1,000	44,88			C#*D#*E#*F#
47	PASSATGE C EST	1,000	138,24			C#*D#*E#*F#
48	PASSATGE D OEST	1,000	112,73			C#*D#*E#*F#
49	PASSATGE D OEST	1,000	75,95			C#*D#*E#*F#
50	PASSATGE D EST	1,000	36,54			C#*D#*E#*F#
51	PASSATGE D SUD	1,000	14,23			C#*D#*E#*F#
52	PASSATGE D NORD	1,000	14,20			C#*D#*E#*F#
53	ENTRADES BALCONS EDIF A	1,000	7,97	6,00	2,70	C#*D#*E#*F#
54	ENTRADES BALCONS EDIF B	1,000	9,74	6,00	2,70	C#*D#*E#*F#
55	ENTRADES BALCONS EDIF C	1,000	12,14	6,00	2,70	C#*D#*E#*F#
56						C#*D#*E#*F#

S

TOTAL AMIDAMENT

4.525,010

6 8.1.6 M2

Extradossat autoportant de plaques de guix laminat, tipus M06, 63/400 (48+15A) LM, doblant el mur de façana, sistema tipus W625 de la casa KNAUF o equivalent mitjançant una estructura de perfils d'acer galvanitzat de 48 mm, a base d'elements verticals (muntants) separats cada 400 mm, i horitzontals (canals), en la seva cara interior, depenent de l'alçada a salvar, caldrà arriostrar els muntants verticals amb angulars fixats al suport. Exteriorment es cargolarà una placa de guix laminat, tipus A de 15 mm de gruix, s'encantaran i massillaran les juntes entre plaques, deixant la superfície acabada per pintar (nivell d'acabat Q2). Interior amb llana mineral (LM) de 50 mm, amb una conductivitat tèrmica màxima de 0,035 W/m²K, model ULTRACOUSTIC PLUS de la casa KNAUF o equivalent. INCLÒS: banda acústica inferior i superior. Cargols i ancoratges mecànics. Ajudes pel pas d'instal·lacions a l'interior del tancament i a través dels mateixos (forats), inclou el seu segellat posterior amb escuma de poliuretà i llana mineral. Col·locació de caixetins elèctrics. Fixació de reforços i subestructures (subministrades per altres subcontractistes) pel suport de mobiliari, sanitari i aixetes. Col·locació de premarcs de fusta o metàl·lics per portes de pas o finestres i obertures (subministrades per altres subcontractistes) inclòs a l'amidament de buit per plè. Montatge segons normes UNE 102.040 IN i CTE DB HR. Inclòs tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.

EUR

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FAÇANA SUD		1,000	120,86				C#*D##*E##*F#
2	FAÇANA SUD		1,000	166,55				C#*D##*E##*F#
3	FAÇANA SUD		1,000	136,91				C#*D##*E##*F#
4	FAÇANA SUD		2,000	61,20				C#*D##*E##*F#
5	FAÇANA SUD		1,000	64,41				C#*D##*E##*F#
6	FAÇANA SUD		1,000	62,41				C#*D##*E##*F#
7	FAÇANA SUD		1,000	137,80				C#*D##*E##*F#
8	FAÇANA NORD		1,000	72,01				C#*D##*E##*F#
9	FAÇANA NORD		3,000	10,74				C#*D##*E##*F#
10	FAÇANA NORD		2,000	70,60				C#*D##*E##*F#
11	FAÇANA NORD		1,000	12,70				C#*D##*E##*F#
12	FAÇANA NORD		1,000	71,77				C#*D##*E##*F#
13	FAÇANA NORD		1,000	86,85				C#*D##*E##*F#
14	FAÇANA NORD		1,000	61,34				C#*D##*E##*F#
15	FAÇANA NORD		1,000	166,84				C#*D##*E##*F#
16	FAÇANA NORD		1,000	61,71				C#*D##*E##*F#
17	FAÇANA EST		1,000	153,86				C#*D##*E##*F#
18	FAÇANA EST		2,000	9,10				C#*D##*E##*F#
19	FAÇANA EST		2,000	56,32				C#*D##*E##*F#
20	PASSATGE A OEST		1,000	52,39				C#*D##*E##*F#
21	PASSATGE A EST		1,000	83,43				C#*D##*E##*F#
22	PASSATGE A EST		1,000	62,31				C#*D##*E##*F#
23	PASSATGE A SUD		1,000	31,36				C#*D##*E##*F#
24	PASSATGE A NORD		1,000	31,36				C#*D##*E##*F#
25	PASSATGE B OEST		1,000	29,37				C#*D##*E##*F#
26	PASSATGE B OEST		1,000	20,60				C#*D##*E##*F#
27	PASSATGE B OEST		1,000	79,25				C#*D##*E##*F#
28	PASSATGE B OEST		1,000	151,14				C#*D##*E##*F#
29	PASSATGE B EST		1,000	57,75				C#*D##*E##*F#
30	PASSATGE B EST		1,000	44,98				C#*D##*E##*F#
31	PASSATGE B EST		1,000	87,84				C#*D##*E##*F#
32	PASSATGE B EST		1,000	53,23				C#*D##*E##*F#
33	PASSATGE B EST		1,000	139,21				C#*D##*E##*F#
34	PASSATGE C OEST		1,000	29,32				C#*D##*E##*F#
35	PASSATGE C OEST		1,000	89,66				C#*D##*E##*F#
36	PASSATGE C OEST		1,000	64,26				C#*D##*E##*F#
37	PASSATGE C OEST		1,000	22,53				C#*D##*E##*F#
38	PASSATGE C OEST		1,000	59,36				C#*D##*E##*F#
39	PASSATGE C OEST		1,000	50,81				C#*D##*E##*F#
40	PASSATGE C OEST		1,000	173,21				C#*D##*E##*F#
41	PASSATGE C EST		1,000	189,76				C#*D##*E##*F#
42	PASSATGE C EST		1,000	67,69				C#*D##*E##*F#
43	PASSATGE C EST		1,000	21,87				C#*D##*E##*F#
44	PASSATGE C EST		1,000	50,18				C#*D##*E##*F#
45	PASSATGE C EST		1,000	59,12				C#*D##*E##*F#
46	PASSATGE C EST		1,000	44,88				C#*D##*E##*F#
47	PASSATGE C EST		1,000	138,24				C#*D##*E##*F#
48	PASSATGE D OEST		1,000	112,73				C#*D##*E##*F#
49	PASSATGE D OEST		1,000	75,95				C#*D##*E##*F#
50	PASSATGE D EST		1,000	36,54				C#*D##*E##*F#
51	PASSATGE D SUD		1,000	14,23				C#*D##*E##*F#
52	PASSATGE D NORD		1,000	14,20				C#*D##*E##*F#
53	ENTRADES BALCONS EDIF A		1,000	7,97	6,00	2,70		C#*D##*E##*F#
54	ENTRADES BALCONS EDIF B		1,000	9,74	6,00	2,70		C#*D##*E##*F#
55	ENTRADES BALCONS EDIF C		1,000	12,14	6,00	2,70		C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

56

PILARS

57

S

TOTAL AMIDAMENT

3.844,610

7

8.1.7

M2

Extradossat semidirecte de plaques de guix laminat, tipus M06, 42/400 (27+15A), doblant el pilars de formigó de façana, sistema tipus W623 de la casa KNAUF o equivalent, mitjançant una estructura de perfils d'acer galvanitzat de 27x60mm, cargolats al suport mitjançant unes esquadres, separats cada 400 mm. Exteriorment es cargolarà una placa de guix laminat, tipus A de 15 mm de gruix, S'encintaran i massillaran les juntes entre plaques, deixant la superfície acabada per pintar (nivell d'acabat Q2). INCLÒS: Cargols i ancoratges mecànics. Ajudes pel pas d'instal.lacions a l'interior del tancament i a través dels mateixos (forats), inclou el seu segellat posterior amb escuma de poliuretà i llana mineral. Col.locació de caixetins elèctrics. Fixació de reforços i subestructures (subministrades per altres subcontractistes) pel suport de mobiliari, sanitari i aixetes. Col.locació de premarcs de fusta ó metàl.lics per portes de pas o finestres i obertures (subministrades per altres subcontractistes) inclòs a l'amidament de buit per plè. Montatge segons normes UNE 102.040 IN i CTE DB HR. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PILARS		7,000	0,80	45,00	2,70		C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							680,400	

8

8.1.8

M2

Façana lleugera per tancament dels safarejos dels pisos, tipus M07, 102,5/600 (12,5+75+15A) LM, solució tipus WM111C d'AQUAPANEL de la casa KNAUF o equivalent, formada per estructura de perfils d'acer galvanitzat de 75X50 mm d'ample especials per façana, a base d'elements verticals (muntants) separats cada 600 mm i horitzontals (canals). Exteriorment es cargolarà una placa AQUAPANEL OUTDOOR de 12,5 mm de gruix. Interiorment és cargolarà 1 placa de guix laminat tipus A de 15mm de gruix cadascuna. S'encintaran i empastaran les juntes entre plaques, deixant la superfície ambdues cares acabades per pintar (nivell d'acabat Q2). Interior de la estructura amb llana mineral (LM) de 75 mm, amb una conductivitat tèrmica màxima de 0,04 W/m²K. El conjunt tindrà un gruix total de 102,5 mm. INCLÒS: Banda acústica inferior i superior. Cargols i ancoratges mecànics. Ajudes pel pas d'instal.lacions a l'interior de les parets i a través dels mateixos (forats). Col.locació de caixetins elèctrics quan calgui. Fixació de reforços i subestructures (subministrades per altres subcontractistes) pel suport de mobiliari, sanitari i aixetes. Col.locació de premarcs de fusta ó metàl.lics per portes de pas o finestres i obertures (subministrades per altres subcontractistes) inclòs a l'amidament de buit per plè. Montatge segons normes UNE 102.040 IN i CTE DB HR. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SAFAREJOS		7,000	1,50	10,00	2,70		C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							283,500	

9

8.1.9

M2

Façana lleugera, amb panells prefabricats de cel·lulosa-PVA (fibra de alcohol polivinílic), model EQUITONE NATURA de la casa ETERNIT o equivalent, format per plaques llises rectificades de 310x125cm i 8mm de gruix, color a triar, de densitat 1650 kg/m3, classificada com A2-s1,d0. Tallada a mida segons especejament de projecte. Col.locada cargolada amb visos inox a una subestructura oculta d'alumini, fixada a parament amb escaires inox, a menys de 3,00 d'alt. Inclosos accessoris de fixació, nivellació, obertura de forats per reixes, llumeneres, etc., Inclòs remats perimetrals. Disposarà de cetificat ETA (European Technical Assessment), Avis Technique o equivalent. Montatge segons normes UNE 102.040 IN i CTE DB HR, indicacions de la DF i del fabricant. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció), replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ENTRADES BALCONS EDIF A		1,000	7,97	6,00	2,70		C#*D#*E#*F#
2	ENTRADES BALCONS EDIF B		1,000	9,74	6,00	2,70		C#*D#*E#*F#
3	ENTRADES BALCONS EDIF C		1,000	12,14	6,00	2,70		C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

4		S						C#*D#*E#*F#
							TOTAL AMIDAMENT	483,570
10	8.1.10	U	Formació de caixa de persiana ceràmica amb aïllament de poliestirè expandit elàstificat amb grafit incorporat, de 28 cm d'amplada, 31,4 cm d'alçada per revestir. i llinda de fàbrica armada formada per blocs en "U" ceràmics, de 15 cm d'amplada, 20 cm d'alt per revestir; rebudes amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel; amb reforç de formigó de replè preparat en obra, abocament amb mitjans manuals, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 2,97 kg, muntatge i desmuntatge d'estintolament compost per 2 puntals metàl·lics telescòpics, amortitzables en 150 usos i taulers de fusta de pi, amortitzables en 10 usos. Inclús plaques de contenció, testeres, ancoratges, eix, rodaments, tapa de registre, guies i membrana d'estanquitat a l'aire. El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.					
	Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
	1	ALUMINI AL08		60,000	1,50			C#*D#*E#*F#
	2	ALUMINI AL18		6,000	2,70			C#*D#*E#*F#
	3		S					C#*D#*E#*F#
							TOTAL AMIDAMENT	106,200
11	8.1.11	ML	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària, per a forats de màxim 2 m de llum, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció), replanteig, i neteja de la zona de treball. (inclosa gestió dels residus generats).					
	Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
	1	PREVISIÓ		60,000	1,50			C#*D#*E#*F#
	2		S					C#*D#*E#*F#
							TOTAL AMIDAMENT	90,000
12	8.1.12	M2	Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.					
	Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
	1	ESPAI 1		1,000	15,28		3,10	C#*D#*E#*F#
	2	ESPAI 2		1,000	15,60		3,10	C#*D#*E#*F#
	3	ESPAI 3		1,000	42,41		3,10	C#*D#*E#*F#
	4	ESPAI 4		1,000	54,37		3,10	C#*D#*E#*F#
	5		S					C#*D#*E#*F#
							TOTAL AMIDAMENT	395,750

Obra	01	PRESSUPOST IMHAB
Capítol	07	FAÇANES
NIVELL 3	0U	TANCAMENTS D'ALUMINI HABITATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	8.2.1	UT	Subministrament i col·locació de balconera d'alumini i vidre, de mides totals 163x264cm, ref. AL01, formada per una fulla fixa de 70x264cm i una fulla practicable de 90x264cm. A base de perfil·leria amb trencament de pont tèrmic, model SOLEAL 55 rectificat de la casa TECHNAL o equivalent, Acabat lacat en color RAL a triar. Inclosa maneta i ferratges amb dispositiu per microventilació, tanca amb varis punts de fixació. Vidre amb camara 3+3/15/4+4 baix emissiu amb control solar segons estudi energètic (Req. acústic 34dB, Req. Tèrmic Uw=1,6 W/m2K). Inclos subministrament i colocació de premarc perimetral de fusta de pi flandes de 60x45mm de secció, ancorat amb angulars i tacs d'expansió a paraments i forjats. Inclòs segellat perimetral, amb sistema SOUDAL WINDOW SYSTEM, a base de bandes interior i exterior SWS, adhesiu SODAFOIL, escuma de EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 79

poliuretà FLEXIFOAM i segellat interior i exterior, de la casa SOUDAL o equivalent. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	T1		6,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

2	8.2.2	UT	Subministrament i col.locació de balconera d'alumini i vidre, de mides totals 120x264cm, ref. AL02, formda per dues fulles practicables de 60x269cm. A base de perfil·leria amb trencament de pont termic, model SOLEAL 55 rectificat de la casa TECHNAL o equivalentAcabat lacat en color RAL a triar. Inclosa maneta i ferratges amb dispositiu per microventilació, tanca amb varis punts de fixació. Vidre amb camara 3+3/15/4+4 baix emissiu amb control solar segons estudi energètic (Req. acústic 34dB, Req. Tèrmic U=1,6 W/m2K). Incl·os subministrament i colocació de premarc perimetral de fusta de pi flandes de 60x45mm de secció, ancorat amb angulars i tacs d'expansió a paraments i forjats. Incl·os segellat perimetral, amb sistema SOUDAL WINDOW SYSTEM, a base de bandes interior i exterior SWS, adhesiu SODAFOIL, escuma de poliuretà FLEXIFOAM i segellat interior i exterior, de la casa SOUDAL o equivalent. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.					
---	-------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	T1		6,000	5,00				C#*D#*E#*F#
2	ESCALA B		6,000					C#*D#*E#*F#
3		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							36,000	

3	8.2.3	UT	Subministrament i col.locació de balconera d'alumini i vidre, de mides totals 270x220cm, ref. AL03, de cantonada, formada per una fulla abatible de 90x220cm, pilar de cantonada de 10x10cm, una fulla fixa de 75x135cm, una fulla inferior fixa cega de 53x95cm formada per interior de panell de xapa lacada d'alumini de 2mm de gruix per cada cara i ànima de poliestirè de 30mm de gruix, i una fulla oscil.lobatent de 90x220cm. A base de perfil·leria amb trencament de pont termic, model SOLEAL 55 rectificat de la casa TECHNAL o equivalent, Acabat lacat en color RAL a triar. Inclosa maneta i ferratges amb dispositiu per microventilació, tanca amb varis punts de fixació. Vidre amb camara 3+3/15/4+4 baix emissiu amb control solar segons estudi energètic (Req. acústic 37dB, Req. Tèrmic U=1,6 W/m2K). Incl·os subministrament i colocació de premarc perimetral de fusta de pi flandes de 60x45mm de secció, ancorat amb angulars i tacs d'expansió a paraments i forjats. Incl·os segellat perimetral, amb sistema SOUDAL WINDOW SYSTEM, a base de bandes interior i exterior SWS, adhesiu SODAFOIL, escuma de poliuretà FLEXIFOAM i segellat interior i exterior, de la casa SOUDAL o equivalent. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.					
---	-------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	T1		6,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

4	8.2.4	UT	Subministrament i col.locació de balconera d'alumini i vidre, de mides totals 409x264cm, ref. AL04, de cantonada, formada per dues fulles corredisses de 90x264cm cadascuna, pilar de cantonada de 10x10cm, i dues fulles corredisses de 109x264cm cadascuna. A base de perfil·leria amb trencament de pont termic, model SOLEAL 55 rectificat de la casa TECHNAL o equivalent, Acabat lacat en color RAL a triar. Inclosa maneta i ferratges amb dispositiu per microventilació, tanca amb varis punts de fixació. Vidre amb camara 3+3/15/4+4 baix emissiu amb control solar segons estudi energètic (Req. acústic 37dB, Req. Tèrmic U=1,6 W/m2K). Incl·os subministrament i colocació de premarc perimetral de fusta de pi flandes de 60x45mm de secció, ancorat amb angulars i tacs d'expansió a paraments i forjats. Incl·os segellat perimetral, amb sistema SOUDAL WINDOW SYSTEM, a base de bandes interior i exterior SWS, adhesiu SODAFOIL, escuma de poliuretà FLEXIFOAM i segellat interior i exterior, de la casa SOUDAL o equivalent. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.					
---	-------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Pàg.: 80

1	T1		6,000				C#*D#*E#*F#
2		S					C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000

5	8.2.5	UT	Subministrament i col.locació de balconera d'alumini i vidre, de mides totals 176x220cm, ref. AL05, de cantonada, formada per una fulla batent de 100x220cm, una fulla fixa de 76x125cm i un panell fix de 76x95cm. A base de perfil·leria amb trencament de pont termic, model SOLEAL 55 rectificat de la casa TECHNAL o equivalent, Acabat lacat en color RAL a triar. Inclosa maneta i ferratges amb dispositiu per microventilació, tanca amb varis punts de fixació. Vidre amb camara 3+3/15/4+4 baix emissiu amb control solar segons estudi energètic (Req. acústic 34dB, Req. Tèrmic U=1,6 W/m2K). Inclos subministrament i colocació de premarc perimetral de fusta de pi flandes de 60x45mm de secció, ancorat amb angulars i tacs d'expansió a paraments i forjats. Inclòs segellat perimetral, amb sistema SOUDAL WINDOW SYSTEM, a base de bandes interior i exterior SWS, adhesiu SODAFOIL, escuma de poliuretà FLEXIFOAM i segellat interior i exterior, de la casa SOUDAL o equivalent. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.				
1			6,000				C#*D#*E#*F#
2		S					C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000

6	8.2.6	UT	Subministrament i col.locació de balconera d'alumini i vidre, de mides totals 243x264cm, ref. AL06, de cantonada, formada per una fulla practicable de 65x264cm, pilar de cantonada de 10x10cm, i dues fulles corredisses de 84x264cm cadascuna. A base de perfil·leria amb trencament de pont termic, model SOLEAL 55 rectificat de la casa TECHNAL o equivalent, Acabat lacat en color RAL a triar. Inclosa maneta i ferratges amb dispositiu per microventilació, tanca amb varis punts de fixació. Vidre amb camara 3+3/15/4+4 baix emissiu amb control solar segons estudi energètic (Req. acústic 34dB, Req. Tèrmic U=1,6 W/m2K). Inclos subministrament i colocació de premarc perimetral de fusta de pi flandes de 60x45mm de secció, ancorat amb angulars i tacs d'expansió a paraments i forjats. Inclòs segellat perimetral, amb sistema SOUDAL WINDOW SYSTEM, a base de bandes interior i exterior SWS, adhesiu SODAFOIL, escuma de poliuretà FLEXIFOAM i segellat interior i exterior, de la casa SOUDAL o equivalent. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.				
1	T2		6,000				C#*D#*E#*F#
2		S					C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000

7	8.2.7	UT	Subministrament i col.locació de balconera d'alumini i vidre, de mides totals 377x264cm, ref. AL07, en forma de Z, formada per una fulla practicable de 80x264cm, pilars o xapes de cantonada, dues fulles fixes de 106 i 126x264cm i una fulla practicable de 650x264cm. A base de perfil·leria amb trencament de pont termic, model SOLEAL 55 rectificat de la casa TECHNAL o equivalent, Acabat lacat en color RAL a triar. Inclosa maneta i ferratges amb dispositiu per microventilació, tanca amb varis punts de fixació. Vidre amb camara 3+3/15/4+4 amb butiral acustic STRATOPHONE o equivalent, baix emissiu amb control solar segons estudi energètic (Req. acústic 37dB, Req. Tèrmic U=1,6 W/m2K). Inclos subministrament i colocació de premarc perimetral de fusta de pi flandes de 60x45mm de secció, ancorat amb angulars i tacs d'expansió a paraments i forjats. Inclòs segellat perimetral, amb sistema SOUDAL WINDOW SYSTEM, a base de bandes interior i exterior SWS, adhesiu SODAFOIL, escuma de poliuretà FLEXIFOAM i segellat interior i exterior, de la casa SOUDAL o equivalent. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.				
1	T2		6,000				C#*D#*E#*F#
2		S					C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000

AMIDAMENTS

8	8.2.8	UT	Subministrament i col.locació de balconera d'alumini i vidre, de mides totals 120x220cm, ref. AL08, formada per dues fulles practicables de 60x220cm. A base de perfil·leria amb trencament de pont termic, model SOLEAL 55 rectificat de la casa TECHNAL o equivalent, Acabat lacat en color RAL a triar. Inclosa maneta i ferratges amb dispositiu per microventilació, tanca amb varis punts de fixació. Vidre amb camara 3+3/15/4+4 baix emissiu amb control solar segons estudi energètic (Req. acústic 34dB, Req. Tèrmic U=1,6 W/m2K). Inclosa persiana enrollable tipus ALUMETIC P80 accionada amb manovella de la casa GRADHERMETIC o equivalent, amb corro de persiana i tapa interior d'alumini lacat amb panell de poliestirè de 20mm adherit. Inclos subministrament i colocació de premarc perimetral de fusta de pi flandes de 60x45mm de secció amb corro de persiana i tapa interior d'alumini lacat amb panell de poliestirè de 20mm adherit, ancorat amb angulars i tacs d'expansió a paraments i forjats. Inclòs segellat perimetral, amb sistema SOUDAL WINDOW SYSTEM, a base de bandes interior i exterior SWS, adhesiu SODAFOIL, escuma de poliuretà FLEXIFOAM i segellat interior i exterior, de la casa SOUDAL o equivalent. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.				
---	-------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	T2		6,000					C#*D#*E#*F#
2	T4		6,000					C#*D#*E#*F#
3	T5		6,000					C#*D#*E#*F#
4	T6		6,000	2,00				C#*D#*E#*F#
5	T7		6,000					C#*D#*E#*F#
6	T8		6,000					C#*D#*E#*F#
7	T9		6,000					C#*D#*E#*F#
8	710		6,000	2,00				C#*D#*E#*F#
9		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							60,000	

9	8.2.9	UT	Subministrament i col.locació de balconera d'alumini i vidre, de mides totals 384x220cm, ref. AL09, en forma de Z, formada per una fulla practicable de 90x220cm, fulla fixa de 75x125cm, una fulla inferior fixa cega de 75x95cm formada per interior de panell de xapa lacada d'alumini de 2mm de gruix per cada cara i ànima de poliestirè de 30mm de gruix, pilar o xapa de cantonada, una fulla fixa de 107x220cm i una fulla practicable de 92x220cm. A base de perfil·leria amb trencament de pont termic, model SOLEAL 55 rectificat de la casa TECHNAL o equivalent, Acabat lacat en color RAL a triar. Inclosa maneta i ferratges amb dispositiu per microventilació, tanca amb varis punts de fixació. Vidre amb camara 3+3/15/4+4 baix emissiu amb control solar segons estudi energètic (Req. acústic 37dB, Req. Tèrmic U=1,6 W/m2K).Inclos subministrament i colocació de premarc perimetral de fusta de pi flandes de 60x45mm de secció, ancorat amb angulars i tacs d'expansió a paraments i forjats. Inclòs segellat perimetral, amb sistema SOUDAL WINDOW SYSTEM, a base de bandes interior i exterior SWS, adhesiu SODAFOIL, escuma de poliuretà FLEXIFOAM i segellat interior i exterior, de la casa SOUDAL o equivalent. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.				
---	-------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	T3		6,000					C#*D#*E#*F#
2	T7		6,000					C#*D#*E#*F#
3		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	

10	8.2.10	UT	Subministrament i col.locació de balconera d'alumini i vidre, de mides totals 384x220cm, ref. AL10, en forma de Z, formada per una fulla practicable de 90x220cm, fulla fixa de 75x125cm, una fulla inferior fixa cega de 75x95cm formada per interior de panell de xapa lacada d'alumini de 2mm de gruix per cada cara i ànima de poliestirè de 30mm de gruix, pilar o xapa de cantonada, una fulla fixa de 107x220cm i una fulla practicable de 92x220cm. A base de perfil·leria amb trencament de pont termic, model SOLEAL 55 rectificat de la casa TECHNAL o equivalent, Acabat lacat en color RAL a triar. Inclosa maneta i ferratges amb dispositiu per microventilació, tanca amb varis punts de fixació. Vidre amb camara 3+3/15/4+4 baix emissiu amb control solar segons estudi energètic (Req. acústic 37dB, Req. Tèrmic U=1,6 W/m2K). Inclos subministrament i colocació de premarc perimetral de fusta de pi flandes de 60x45mm de secció, ancorat amb angulars i tacs d'expansió a paraments i forjats. Inclòs segellat perimetral, amb sistema SOUDAL WINDOW SYSTEM, a base de bandes interior i exterior SWS, adhesiu SODAFOIL, escuma de poliuretà FLEXIFOAM i segellat interior i exterior, de la casa SOUDAL o equivalent. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.				
----	--------	----	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	T6		6,000					C#*D#*E#*F#
2	T9		6,000					C#*D#*E#*F#
3		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	

11	8.2.11	UT	Subministrament i col.locació de balconera d'alumini i vidre, de mides totals 275x220cm, ref. AL11, de cantonada, formada per una fulla practicable de 100x220cm, una fulla fixa de 75x125cm, una fulla inferior fixa cega de 75x95cm formada per interior de panell de xapa lacada d'alumini de 2mm de gruix per cada cara i ànima de poliestirè de 30mm de gruix, pilar o xapa de cantonada, i una fulla oscil.lobatent de 95x220cm. A base de perfil·leria amb trencament de pont termic, model SOLEAL 55 rectificat de la casa TECHNAL o equivalent, Acabat lacat en color RAL a triar.Inclosa maneta i ferratges amb dispositiu per microventilació, tanca amb varis punts de fixació. Vidre amb camara 3+3/15/4+4 baix emissiu amb control solar segons estudi energètic (Req. acústic 37dB, Req. Tèrmic U=1,6 W/m2K).Inclos subministrament i colocació de premarc perimetral de fusta de pi flandes de 60x45mm de secció, ancorat amb angulars i tacs d'expansió a paraments i forjats. Inclòs segellat perimetral, amb sistema SOUDAL WINDOW SYSTEM, a base de bandes interior i exterior SWS, adhesiu SODAFOIL, escuma de poliuretà FLEXIFOAM i segellat interior i exterior, de la casa SOUDAL o equivalent. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.					
----	--------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	T4		6,000					C#*D#*E#*F#
2	T5		6,000					C#*D#*E#*F#
3	T8		6,000					C#*D#*E#*F#
4	T11		6,000					C#*D#*E#*F#
5		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							24,000	

12	8.2.12	UT	Subministrament i col.locació de balconera d'alumini i vidre, de mides totals 103x264cm, ref. AL12, formada per una fulla practicable. A base de perfil·leria amb trencament de pont termic, model SOLEAL 55 rectificat de la casa TECHNAL o equivalent, Acabat lacat en color RAL a triar.Inclosa maneta i ferratges amb dispositiu per microventilació, tanca amb varis punts de fixació. Vidre amb camara 3+3/15/4+4 baix emissiu amb control solar segons estudi energètic (Req. acústic 34dB, Req. Tèrmic U=1,6 W/m2K). Inclos subministrament i colocació de premarc perimetral de fusta de pi flandes de 60x45mm de secció, ancorat amb angulars i tacs d'expansió a paraments i forjats. Inclòs segellat perimetral, amb sistema SOUDAL WINDOW SYSTEM, a base de bandes interior i exterior SWS, adhesiu SODAFOIL, escuma de poliuretà FLEXIFOAM i segellat interior i exterior, de la casa SOUDAL o equivalent. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.					
----	--------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	T1		6,000					C#*D#*E#*F#
2	T3		6,000	2,00				C#*D#*E#*F#
3	T5		6,000					C#*D#*E#*F#
4	T7		6,000					C#*D#*E#*F#
5	T9		6,000					C#*D#*E#*F#
6	T11		6,000					C#*D#*E#*F#
7		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							42,000	

13	8.2.13	UT	Subministrament i col.locació de balconera d'alumini i vidre, de mides totals 547x264cm, ref. AL13, de cantonada, formada per dues fulles corredisses de 161x264cm cadascuna, pilar de cantonada de 10x10cm, una fulla fixa de 117x264cm, pilar per rebre paret de 10 cm, i una fulla fixa 80x264cm. A base de perfil·leria amb trencament de pont termic, model SOLEAL 55 rectificat de la casa TECHNAL o equivalent, Acabat lacat en color RAL a triar. Inclosa maneta i ferratges amb dispositiu per microventilació, tanca amb varis punts de fixació. Vidre					
----	--------	----	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

amb camara 3+3/15/4+4 amb butiral acustic STRATOPHONE o equivalent, baix emissiu amb control solar segons estudi energètic (Req. acústic 37dB, Req. Tèrmic U=1,6 W/m2K). Inclou subministrament i col·locació de premarc perimetral de fusta de pi flandes de 60x45mm de secció, ancorat amb angulars i tacs d'expansió a paraments i forjats. Inclòs segellat perimetral, amb sistema SOUDAL WINDOW SYSTEM, a base de bandes interior i exterior SWS, adhesiu SODAFOIL, escuma de poliuretà FLEXIFOAM i segellat interior i exterior, de la casa SOUDAL o equivalent. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	T3		6,000					C#*D##E##F#
2		S						C#*D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

14	8.2.14	UT	Subministrament i col·locació de balconera d'alumini i vidre, de mides totals 500x264cm, ref. AL14, de cantonada, formada per dues fulles corredisses de 156x264cm cadascuna, pilar de cantonada de 10x10cm, una fulla fixa de 88x264cm, pilar per rebre paret de 10 cm, i una fulla fixa 80x264cm. A base de perfil·leria amb trencament de pont tèrmic, model SOLEAL 55 rectificat de la casa TECHNAL o equivalent, Acabat lacat en color RAL a triar. Inclou maneta i ferratges amb dispositiu per microventilació, tanca amb varis punts de fixació. Vidre amb camara 3+3/15/4+4 amb butiral acustic STRATOPHONE o equivalent, baix emissiu amb control solar segons estudi energètic (Req. acústic 37dB, Req. Tèrmic U=1,6 W/m2K). Inclou subministrament i col·locació de premarc perimetral de fusta de pi flandes de 60x45mm de secció, ancorat amb angulars i tacs d'expansió a paraments i forjats. Inclòs segellat perimetral, amb sistema SOUDAL WINDOW SYSTEM, a base de bandes interior i exterior SWS, adhesiu SODAFOIL, escuma de poliuretà FLEXIFOAM i segellat interior i exterior, de la casa SOUDAL o equivalent. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.					
----	--------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	T5		6,000					C#*D##E##F#
2	T7		6,000					C#*D##E##F#
3		S						C#*D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	

15	8.2.15	UT	Subministrament i col·locació de balconera d'alumini i vidre, de mides totals 431x264cm, ref. AL15, de cantonada, formada per dues fulles corredisses de 160x264cm cadascuna, pilar de cantonada de 10x10cm, una fulla fixa de 100x264cm. A base de perfil·leria amb trencament de pont tèrmic, model SOLEAL 55 rectificat de la casa TECHNAL o equivalent, Acabat lacat en color RAL a triar. Inclou maneta i ferratges amb dispositiu per microventilació, tanca amb varis punts de fixació. Vidre amb camara 3+3/15/4+4 amb butiral acustic STRATOPHONE o equivalent, baix emissiu amb control solar segons estudi energètic (Req. acústic 37dB, Req. Tèrmic U=1,6 W/m2K). Inclou subministrament i col·locació de premarc perimetral de fusta de pi flandes de 60x45mm de secció, ancorat amb angulars i tacs d'expansió a paraments i forjats. Inclòs segellat perimetral, amb sistema SOUDAL WINDOW SYSTEM, a base de bandes interior i exterior SWS, adhesiu SODAFOIL, escuma de poliuretà FLEXIFOAM i segellat interior i exterior, de la casa SOUDAL o equivalent. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.					
----	--------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	T9		6,000					C#*D##E##F#
2	T11		6,000					C#*D##E##F#
3		S						C#*D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	

16	8.2.16	UT	Subministrament i col·locació de balconera d'alumini i vidre, de mides totals 475x264cm, ref. AL16, en forma de Z, formada per dues fulles corredisses de 157x264cm cadascuna, pilar o xapes de cantonades, una fulla practicable de 71x264cm i una fulla fixa de 72x264cm. A base de perfil·leria amb trencament de pont tèrmic, model SOLEAL 55 rectificat de la casa TECHNAL o equivalent, Acabat lacat en color RAL a triar. Inclou maneta i ferratges amb dispositiu per microventilació, tanca amb varis punts de fixació. Vidre amb camara					
----	--------	----	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

3+3/15/4+4 amb butiral acústic STRATOPHONE o equivalent, baix emissiu amb control solar segons estudi energètic (Req. acústic 37dB, Req. Tèrmic U=1,6 W/m2K).Inclou subministrament i col·locació de premarc perimetral de fusta de pi flandes de 60x45mm de secció, ancorat amb angulars i tacs d'expansió a paraments i forjats. Inclòs segellat perimetral, amb sistema SOUDAL WINDOW SYSTEM, a base de bandes interior i exterior SWS, adhesiu SODAFOIL, escuma de poliuretà FLEXIFOAM i segellat interior i exterior, de la casa SOUDAL o equivalent. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	T4		6,000					C#*D#*E#*F#
2	T6		6,000					C#*D#*E#*F#
3	T8		6,000					C#*D#*E#*F#
4	T10		6,000					C#*D#*E#*F#
5		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

17 8.2.17 UT Subministrament i col·locació de balconera d'alumini i vidre, de mides totals 453x264cm, ref. AL17, de cantonada, formada per dues fulles corredisses de 133x264cm cadascuna, pilar de cantonada de 10x10cm, i dues fulles corredisses de 88x264cm cadascuna. A base de perfil·leria amb trencament de pont tèrmic, model SOLEAL 55 rectificat de la casa TECHNAL o equivalent, Acabat lacat en color RAL a triar. Inclosa maneta i ferratges amb dispositiu per microventilació, tanca amb varis punts de fixació. Vidre amb camara 3+3/15/4+4 baix emissiu amb control solar segons estudi energètic (Req. acústic 37dB, Req. Tèrmic U=1,6 W/m2K). Inclou subministrament i col·locació de premarc perimetral de fusta de pi flandes de 60x45mm de secció, ancorat amb angulars i tacs d'expansió a paraments i forjats. Inclòs segellat perimetral, amb sistema SOUDAL WINDOW SYSTEM, a base de bandes interior i exterior SWS, adhesiu SODAFOIL, escuma de poliuretà FLEXIFOAM i segellat interior i exterior, de la casa SOUDAL o equivalent. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	T12		6,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

18 8.2.18 UT Subministrament i col·locació de finestra d'alumini i vidre, de mides totals 244X66cm, ref. AL18, formada per una fulla fixa. A base de perfil·leria amb trencament de pont tèrmic, model SOLEAL 55 rectificat de la casa TECHNAL o equivalent, Acabat lacat en color RAL a triar.Incloua maneta i ferratges amb dispositiu per microventilació, Vidre amb camara 3+3/15/4+4 baix emissiu amb control solar segons estudi energètic (Req. acústic 34dB, Req. Tèrmic U=1,6 W/m2K). Inclosa persiana enrollable tipus ALUMETIC P80 accionada amb manovella de la casa GRADHERMETIC o equivalent, Inclou subministrament i col·locació de premarc perimetral de tub galvanitzat 40x20mm, ancorat amb angulars i tacs d'expansió a paraments i forjats i corro de persiana i tapa interior d'alumini lacat amb panell de poliestirè de 20mm adherit. Inclòs segellat perimetral tant interior com exterior amb fons de junta i silicona del mateix color fusteria. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	T12		6,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

19 8.2.19 UT Subministrament i col·locació de balconera d'alumini i vidre, de mides totals 162x264cm, ref. AL19 formada per dues fulles corredisses de 81x264cm cadascuna. A base de perfil·leria amb trencament de pont tèrmic, model SOLEAL 55 rectificat de la casa TECHNAL o equivalent, Acabat lacat en color RAL a triar. Inclosa maneta i ferratges amb dispositiu per microventilació, tanca amb varis punts de fixació. Vidre amb camara 3+3/15/4+4 baix emissiu amb control solar segons estudi energètic (Req. acústic 37dB, Req. Tèrmic U=1,6 W/m2K). Inclou subministrament i col·locació de premarc perimetral de fusta de pi flandes de 60x45mm de secció, ancorat amb angulars i tacs d'expansió a paraments i forjats. Inclòs segellat perimetral, amb sistema SOUDAL WINDOW SYSTEM, a base de bandes interior i exterior SWS, adhesiu SODAFOIL, escuma de poliuretà FLEXIFOAM i

AMIDAMENTS

Pàg.: 85

segellat interior i exterior, de la casa SOUDAL o equivalent. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	T19		6,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

20	8.2.20	UT	Subministrament i col.locació de balconera d'alumini i vidre, de mides totals 179x264cm, ref. AL20 formada per una fulla fixa de 99x264cm i una fulla practicable de 80x264cm. A base de perfil·leria amb trencament de pont termic, model SOLEAL 55 rectificat de la casa TECHNAL o equivalent, Acabat lacat en color RAL a triar. Inclosa maneta i ferratges amb dispositiu per microventilació, tanca amb varis punts de fixació. Vidre amb camara 3+3/15/4+4 baix emissiu amb control solar segons estudi energètic (Req. acústic 34dB, Req. Tèrmic U=1,6 W/m2K). Inclos subministrament i colocació de premarc perimetral de fusta de pi flandes de 60x45mm de secció, ancorat amb angulars i tacs d'expansió a paraments i forjats. Inclòs segellat perimetral, amb sistema SOUDAL WINDOW SYSTEM, a base de bandes interior i exterior SWS, adhesiu SODAFoil, escuma de poliuretà FLEXIFOAM i segellat interior i exterior, de la casa SOUDAL o equivalent. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.					
----	--------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	T20		6,000	2,00				C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	

Obra	01	PRESSUPOST IMHAB
Capítol	07	FAÇANES
NIVELL 3	0V	TANCAMENTS D'ALUMINI I ACER ZONES COMUNS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	8.3.1	UT	Subministrament i col.locació de portal d'accés finca de mides totals 180x310cm, ref. Fe01, de ferro i vidre, formada per una fulla fixa de mides 90x310cm, i una fulla practicable de 90x310cm. A base de perfil·leria amb trencament de pont termic, model JANISOL PRIMO de la casa JANSEN o equivalent. Acabada lacada al forn en color RAL a triar. Vidre climatit 3+3/15/4+4 baix emissiu i amb control solar segons estudi energètic. (Req. acústic 30dB, Req. Tèrmic U=1,6 W/m2K), Frontisses de pivot extern, maneta model 5064/135 de la casa GLUTZ o equivalent. Pany electric i preinstal·lació per pas de cables per porter electric. Inclou el subministrament i col.locació de topall tipus mitja lluna en acer inox de Ø45mm i 23mm d'alt, fixat a terra amb tac d'expansió. Inclos subministrament i colocació de premarc perimetral de fusta de pi flandes de 60x45mm de secció, ancorat amb angulars i tacs d'expansió a paraments i forjats. Inclòs segellat perimetral, amb sistema SOUDAL WINDOW SYSTEM, a base de bandes interior i exterior SWS, adhesiu SODAFoil, escuma de poliuretà FLEXIFOAM i segellat interior i exterior, de la casa SOUDAL o equivalent. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCALA C		1,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2	8.3.2	UT	Subministrament i col.locació de portal d'accés finca de mides totals 210x310cm, ref. Fe02, de ferro i vidre, formada per una fulla fixa de mides 120x310cm, i una fulla practicable de 90x310cm. A base de perfil·leria amb trencament de pont termic, model JANISOL PRIMO de la casa JANSEN o equivalent. Acabada lacada al forn en color RAL a triar. Vidre climatit 3+3/15/4+4 baix emissiu i amb control solar segons estudi energètic. (Req. acústic 30dB, Req. Tèrmic U=1,6 W/m2K), Frontisses de pivot extern, maneta model 5064/135 de la casa GLUTZ o equivalent. Pany electric i preinstal·lació per pas de cables per porter electric. Inclou el subministrament i col.locació de topall tipus mitja lluna en acer inox de Ø45mm i 23mm d'alt, fixat a terra amb					
---	-------	----	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

tac d'expansió. Inclos subministrament i colocació de premarc perimetral de fusta de pi flandes de 60x45mm de secció, ancorat amb angulars i tacs d'expansió a paraments i forjats. Inclòs segellat perimetral, amb sistema Soudal Window System, a base de bandes interior i exterior SWS, adhesiu Sodafoil, escuma de poliuretà Flexifoam i segellat interior i exterior, de la casa Soudal o equivalent. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCALA A		1,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

3	8.3.3	UT	Subministrament i col.locació de portal d'accés finca de mides totals 330x310cm, ref. Fe03, de ferro i vidre, formada per una fulla fixa de mides 220x310cm, i una fulla practicable de 110x310cm, col.locades en angle. A base de perfil·leria amb trencament de pont termic, model Janisol Primo de la casa Jansen o equivalent. Acabada lacada al forn en color RAL a triar. Vidre climalit 3+3/15/4+4 baix emissiu i amb control solar segons estudi energètic. (Req. acústic 30dB, Req. Tèrmic U=1,6 W/m2K), Frontisses de pivot extern, maneta model 5064/135 de la casa GLUTZ o equivalent. Pany electric i preinstal·lació per pas de cables per porter electric. Inclou el subministrament i col.locació de topall tipus mitja lluna en acer inox de Ø45mm i 23mm d'alt, fixat a terra amb tac d'expansió. Inclos subministrament i colocació de premarc perimetral de fusta de pi flandes de 60x45mm de secció, ancorat amb angulars i tacs d'expansió a paraments i forjats. Inclòs segellat perimetral, amb sistema Soudal Window System, a base de bandes interior i exterior SWS, adhesiu Sodafoil, escuma de poliuretà Flexifoam i segellat interior i exterior, de la casa Soudal o equivalent. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.					
---	-------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCALA B		1,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

4	8.3.4	UT	Subministrament i col.locació de fixe a vestibul finca de mides totals 305x310cm, ref. Fe04, de ferro i vidre, formada per dues fulles fixes de 152x310cm cadascuna. A base de perfil·leria amb trencament de pont termic, model Janisol Primo de la casa Jansen o equivalent. Acabada lacada al forn en color RAL a triar. Vidre climalit 3+3/15/4+4 baix emissiu i amb control solar segons estudi energètic. (Req. acústic 30dB, Req. Tèrmic U=1,6 W/m2K). Inclos subministrament i colocació de premarc perimetral de fusta de pi flandes de 60x45mm de secció, ancorat amb angulars i tacs d'expansió a paraments i forjats. Inclòs segellat perimetral, amb sistema Soudal Window System, a base de bandes interior i exterior SWS, adhesiu Sodafoil, escuma de poliuretà Flexifoam i segellat interior i exterior, de la casa Soudal o equivalent. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.					
---	-------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCALA A		1,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

5	8.3.5	UT	Subministrament i col.locació de porta metàl·lica per armari a coberta de mides totals 200x238cm, ref. M15, formada per dues fulles practicables de 100x238cm cadascuna. Certificada EI2-60-C5, folrat de fulles amb marc perimetral d'angular 25.25 galvanitzat, i xapa grecada galvanitzada de 31/38x12mm. Acabada galvanitzada en calent i lacada al forn en color RAL a triar. Inclos subministrament i colocació de premarc perimetral de tub galvanitzat 40x20mm, ancorat amb angulars i tacs d'expansió a paraments i forjats. Maneta i pany amb clau, així com pasador interiors per fulla passiva, inclosos. Inclòs segellat perimetral tant interior com exterior amb fons de junta i silicona del mateix color fusteria. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.					
---	-------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COBERTA ESCALA C		1,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 8.3.6 UT Subministrament i col.locació de porta metàl·lica per armari a coberta de mides totals 150x238cm, ref. M16, formada per dues fulles practicables de 75x238cm cadascuna. Certificada EI2-60-C5, folrat de fulles amb marc perimetral d'angular 25.25 galvanitzat, i xapa grecada galvanitzada de 31/38x12mm. Acabada galvanitzada en calent i lacada posteriorment al forn en color RAL a triar. Inclos subministrament i colocació de premarc perimetral de tub galvanitzat 40x20mm, ancorat amb angulars i tacs d'expansió a paraments i forjats. Maneta i pany amb clau, així com pasador interiors per fulla passiva, inclosos. Inclòs segellat perimetral tant interior com exterior amb fons de junta i silicona del mateix color fusteria. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COBERTA ESCALA A		1,000					C#*D##E##F#
2	COBERTA ESCALA B		1,000					C#*D##E##F#
3		S						C#*D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 8.3.7 UT Subministrament i col.locació de porta metàl·lica de sortida a coberta de mides totals 90x240cm, ref. M17, formada per una fulla practicable. Certificada EI2-60-C5, folrada amb marc perimetral d'angular 25.25 galvanitzat, i xapa grecada galvanitzada de 31/38x12mm. Acabada galvanitzada en calent i lacada posteriorment al forn en color RAL a triar. Inclos subministrament i colocació de premarc perimetral de tub galvanitzat 40x20mm, ancorat amb angulars i tacs d'expansió a paraments i forjats. Maneta i pany amb clau inclosos. Inclòs segellat perimetral tant interior com exterior amb fons de junta i silicona del mateix color fusteria. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCALA A		1,000					C#*D##E##F#
2	ESCALA B		1,000					C#*D##E##F#
3	ESCALA C		1,000					C#*D##E##F#
4		S						C#*D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 8.3.8 UT Subministrament i col.locació de tancament d'alumini i vidre a caixa d'escala, de mides totals 217x2544cm, ref. AL21, Format per 14 conjunts de 6 lames de vidre orientables, de mides totals 178x107cm cadascun. Vidres laminars 5+5 amb butiral en color a triar, sense marc. Model UIN2.ECO de la casa UIN2, 16 conjunts de tancament de vidre i alumini fixe, de mides127x107cm cadascun i 2 de 133x107cm, a base de estructura per fixe d'alumini i vidre amb cambra 3+3/c/4+4, vidre exterior amb butiral de color, model UIN2.FIJO de la casa UIN2. Inclos subministrament i colocació de premarc perimetral de tub galvanitzat 40x20mm, ancorat amb angulars i tacs d'expansió a paraments i forjats. Inclòs segellat perimetral tant interior com exterior amb fons de junta i silicona del mateix color fusteria. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCALA A		1,000					C#*D##E##F#
2	ESCALA B		1,000					C#*D##E##F#
3	ESCALA C		1,000					C#*D##E##F#
4		S						C#*D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 8.3.9 UT Subministrament i col.locació de finestral d'alumini i vidre a replans d'escala, en cantonada en L, de mides totals 372x264cm, ref. AL22, formada per 2 fulles practicable de 78x264cm i 1 fulla fixa de 201x264cm, amb pilar a la cantonada. A base de perfil·leria amb trencament de pont termic, model SOLEAL 55 de la casa TECHNAL o equivalent, Acabat lacat en color RAL a triar. Inclosa maneta i ferratges, tanca amb varis punts de fixació. Vidre laminar 4+4. Inclos subministrament i colocació de premarc perimetral de fusta de pi flandes de 60x45mm de secció, ancorat amb angulars i tacs d'expansió a paraments i forjats. Inclòs segellat perimetral. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.

AMIDAMENTS

Pàg.: 88

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCALA C		6,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

Obra 01 PRESSUPOST IMHAB
Capítol 07 FAÇANES
NIVELL 3 OW SERRALLERIES HABITATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	8.4.1	UT	Subministrament i col·locació de barana d'acer, de mides totals 316x110cm, ref. Ba01, formada per travesser inferior, travesser superior i muntants cada 100 cm de pletines de 50x10mm i brèndoles de Ø18mm cada 10 cm, de 110 cm d'alt. Acabada galvanitzada i lacada posteriorment al forn en color RAL a triar. Fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	T1		6,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

2 8.4.2 UT Subministrament i col·locació de barana d'acer, de mides totals 117x110cm, ref. Ba02, formada per travesser inferior, travesser superior i muntants cada 100 cm de pletines de 50x10mm i brèndoles de Ø18mm cada 10 cm, de 110 cm d'alt. Acabada galvanitzada i lacada posteriorment al forn en color RAL a triar. Fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	T1-T2-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10		90,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							90,000	

3 8.4.3 UT Subministrament i col·locació de barana d'acer, de mides totals 300x110cm, ref. Ba03, formada per travesser inferior, travesser superior i muntants cada 100 cm de pletines de 50x10mm i brèndoles de Ø18mm cada 10 cm, de 110 cm d'alt. Acabada galvanitzada i lacada posteriorment al forn en color RAL a triar. Fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	T1		6,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

4 8.4.4 UT Subministrament i col·locació de barana d'acer, de mides totals 284(191+93)x110cm, ref. Ba05, a cantonada, formada per travesser inferior, travesser superior i muntants cada 100 cm de pletines de 50x10mm i brèndoles de Ø18mm cada 10 cm, de 110 cm d'alt. Acabada galvanitzada i lacada posteriorment al forn en color RAL a triar. Fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1	T2		6,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	
5	8.4.5	UT	Subministrament i col.locació de barana d'acer, de mides totals 410x110cm, ref. Ba06, formada per travesser inferior, travesser superior i muntants cada 100 cm de pletines de 50x10mm i brèndoles de Ø18mm cada 10 cm, de 110 cm d'alt. Acabada galvanitzada i lacada posteriorment al forn en color RAL a triar. Fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.					
1	T2		6,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	
6	8.4.6	UT	Subministrament i col.locació de barana d'acer, de mides totals 689(500x189)x110cm, ref. Ba07, a cantonada, formada per travesser inferior, travesser superior i muntants cada 100 cm de pletines de 50x10mm i brèndoles de Ø18mm cada 10 cm, de 110 cm d'alt. Acabada galvanitzada i lacada posteriorment al forn en color RAL a triar. Fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.					
1	T4, T8		12,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	
7	8.4.7	UT	Subministrament i col.locació de barana d'acer, de mides totals 476x110cm, ref. Ba08, formada per travesser inferior, travesser superior i muntants cada 100 cm de pletines de 50x10mm i brèndoles de Ø18mm cada 10 cm, de 110 cm d'alt. Acabada galvanitzada i lacada posteriorment al forn en color RAL a triar. Fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.					
1	T6, T10		12,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	
8	8.4.8	UT	Subministrament i col.locació de barana d'acer, de mides totals 400(181+219)x110cm, ref. Ba09, a cantonada, formada per travesser inferior, travesser superior i muntants cada 100 cm de pletines de 50x10mm i brèndoles de Ø18mm cada 10 cm, de 110 cm d'alt. Acabada galvanitzada i lacada posteriorment al forn en color RAL a triar. Fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.					
1	T12		6,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	
9	8.4.9	UT	Subministrament i col.locació de barana d'acer, de mides totals 367(171+196)x110cm, ref. Ba11, a cantonada, formada per travesser inferior, travesser superior i muntants cada 100 cm de pletines de 50x10mm i brèndoles de Ø18mm cada 10 cm, de 110 cm d'alt. Acabada galvanitzada i lacada posteriorment al forn en color RAL a triar. Fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.					

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	T12		6,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	
10	8.4.10	UT	Subministrament i col.locació de barana d'acer, de mides totals 387(227+160)x110cm, ref. Ba12, a cantonada, formada per travesser inferior, travesser superior i muntants cada 100 cm de pletines de 50x10mm i brèndoles de Ø18mm cada 10 cm, de 110 cm d'alt. Acabada galvanitzada i lacada posteriorment al forn en color RAL a triar. Fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	T12		6,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	
11	8.4.11	UT	Subministrament i col.locació de barana d'acer, de mides totals 249x110cm, ref. Ba13, formada per travesser inferior, travesser superior i muntants cada 100 cm de pletines de 50x10mm i brèndoles de Ø18mm cada 10 cm, de 110 cm d'alt. Acabada galvanitzada i lacada posteriorment al forn en color RAL a triar. Fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	T12		6,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	
12	8.4.12	UT	Subministrament i col.locació de barana d'acer, de mides totals 389x110cm, ref. Ba14, formada per travesser inferior, travesser superior i muntants cada 100 cm de pletines de 50x10mm i brèndoles de Ø18mm cada 10 cm, de 110 cm d'alt. Acabada galvanitzada i lacada posteriorment al forn en color RAL a triar. Fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	T9, T11		12,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	
13	8.4.13	UT	Subministrament i col.locació de barana d'acer, de mides totals 150x110cm, ref. Ba15, formada per travesser inferior, travesser superior i muntants cada 100 cm de pletines de 50x10mm i brèndoles de Ø18mm cada 10 cm, de 110 cm d'alt. Acabada galvanitzada i lacada posteriorment al forn en color RAL a triar. Fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	T11		6,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	
14	8.4.14	UT	Subministrament i col.locació de barana d'acer, de mides totals 291(175+116)x110cm, ref. Ba16, a cantonada, formada per travesser inferior, travesser superior i muntants cada 100 cm de pletines de 50x10mm i brèndoles de Ø18mm cada 10 cm, de 110 cm d'alt. Acabada galvanitzada i lacada posteriorment al forn en color RAL a triar. Fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.					

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	T9		6,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	
15	8.4.15	UT	Subministrament i col.locació de barana d'acer, de mides totals 358(200+158)x110cm, ref. Ba17, a cantonada, formada per travesser inferior, travesser superior i muntants cada 100 cm de pletines de 50x10mm i brèndoles de Ø18mm cada 10 cm, de 110 cm d'alt. Acabada galvanitzada i lacada posteriorment al forn en color RAL a triar. Fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	T3, T7		12,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	
16	8.4.16	UT	Subministrament i col.locació de barana d'acer, de mides totals 452x110cm, ref. Ba18, formada per travesser inferior, travesser superior i muntants cada 100 cm de pletines de 50x10mm i brèndoles de Ø18mm cada 10 cm, de 110 cm d'alt. Acabada galvanitzada i lacada posteriorment al forn en color RAL a triar. Fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	T3, T5, T7		18,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							18,000	
17	8.4.17	UT	Subministrament i col.locació de barana d'acer, de mides totals 177x110cm, ref. Ba19, formada per travesser inferior, travesser superior i muntants cada 100 cm de pletines de 50x10mm i brèndoles de Ø18mm cada 10 cm, de 110 cm d'alt. Acabada galvanitzada i lacada posteriorment al forn en color RAL a triar. Fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	T1, T3, T5		18,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							18,000	
18	8.4.18	UT	Subministrament i col.locació de barana d'acer, de mides totals 309x110cm, ref. Ba21, formada per travesser inferior, travesser superior i muntants cada 100 cm de pletines de 50x10mm i brèndoles de Ø18mm cada 10 cm, de 110 cm d'alt. Acabada galvanitzada i lacada posteriorment al forn en color RAL a triar. Fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	T1		6,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	
19	8.4.19	UT	Subministrament i col.locació de barana d'acer, de mides totals 294x110cm, ref. Ba22, formada per travesser inferior, travesser superior i muntants cada 100 cm de pletines de 50x10mm i brèndoles de Ø18mm cada 10 cm, de 110 cm d'alt. Acabada galvanitzada i lacada posteriorment al forn en color RAL a triar. Fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.					

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	T1		6,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

20	8.4.20	M2	Subministrament i col.locació de gelosies formades per un conjunt de persianes de llibret d'alumini, corrugables (plegables a ambdós costats) i alguns panells fixes, amb lamel·la mòbil de 68 mm d'ample i 13 mm de gruix, bastiment de 45 mm, d'accionament manual, tot acabat lacat en color RAL a triar, lamel·les model P80N de la casa GRADHERMETIC o equivalent, incloses guies superiors i inferiors i maneta estàndard. Col·locat amb fixacions mecàniques. Inclosa subestructura d'acer galvanitzat i lacada posteriorment al forn, fixada a forjats per suportar guies i panells fixes, amb tacs d'expansió. Tot segons plans de projecte. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.					
----	--------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	G01		1,000		3,18	18,30		C#*D#*E#*F#
2	G02		3,000		1,20	18,30		C#*D#*E#*F#
3	G03		1,000		1,20	18,30		C#*D#*E#*F#
4	G04		1,000		3,21	22,29		C#*D#*E#*F#
5	G05		1,000		3,68	22,29		C#*D#*E#*F#
6	G06		2,000		7,31	18,30		C#*D#*E#*F#
7	G07		2,000		4,84	18,30		C#*D#*E#*F#
8	G08		1,000		4,17	18,30		C#*D#*E#*F#
9	G09		1,000		4,57	18,30		C#*D#*E#*F#
10	G10		1,000		4,19	18,30		C#*D#*E#*F#
11	G11		1,000		4,40	18,30		C#*D#*E#*F#
12	G12		1,000		3,91	18,30		C#*D#*E#*F#
13	G13		1,000		6,06	18,30		C#*D#*E#*F#
14	G14		1,000		3,60	18,30		C#*D#*E#*F#
15	G15		2,000		4,45	18,30		C#*D#*E#*F#
16	G16		2,000		7,12	18,30		C#*D#*E#*F#
17	G17		1,000		4,62	18,30		C#*D#*E#*F#
18	G18		1,000		1,60	18,30		C#*D#*E#*F#
19	G19		6,000		1,60	2,64		C#*D#*E#*F#
20	G20		54,000		1,75	2,20		C#*D#*E#*F#
21	G22		1,000		3,71	18,30		C#*D#*E#*F#
22	G22		1,000		2,49	3,87		C#*D#*E#*F#
23		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2.157,830	

Obra	01	PRESSUPOST IMHAB
Capítol	07	FAÇANES
NIVELL 3	0X	SERRALLERIES ZONES COMUNS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCió
1	8.5.1	UT	Subministrament i muntatge de tancament metàl·lic exterior de recinte de planta baixa, de mides totals 347x280cm, ref. T01, format per una fulla fixa de 51x280cm, una fulla practicable de 108x280cm i una fulla fixa de 188x280cm. A base de 4 pilars de tub rodó de 80mm amb reforç de tub en escaire, ancorats a terra i que suporten tot el conjunt, i panells de marcs amb T de 100, i teixit metàl·lic interior soldat per una cara de l'anima de la T, tipus ondulat simple de malla quadrada de 40x40mm (llum 36x36mm) amb varetes de 3,9mm de gruix, model 11A-40 de la casa TEJIDOS METALICOS ESTRUCH o equivalent. Inclosos passamans de 50x10mm col·locats en diagonal segons planol. Tot galvanitzat en calent acabat posteriorment lacat al forn a taller en color RAL a triar. Ancorat amb placa i tacs d'expansió a base de formigó del paviment. Incloses xapes inox per interfon i porta, maneta, pany electric i bombí europeu, així com el pas de cables des de la paret fins al pany. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA		1,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	8.5.2	UT	Subministrament i muntatge de tancament metàl·lic exterior de recinte de planta baixa, de mides totals 671x280cm, ref. T02, format per tres fulles fixes de 224x280cm cadascuna. A base de 4 pilars de tub rodó de 80mm amb reforç de tub en escaire, ancorats a terra i que suporten tot el conjunt, i panells de marcs amb T de 100, i teixit metàl·lic interior soldat per una cara de l'anima de la T, tipus ondulat simple de malla quadrada de 40x40mm (llum 36x36mm) amb varetes de 3,9mm de gruix, model 11A-40 de la casa TEJIDOS METALICOS ESTRUCH o equivalent. Inclosos passamans de 50x10mm col.locats en diagonal segons planol. Tot galvanitzat en calent acabat posteriorment lacat al forn a taller en color RAL a triar. Ancorat amb placa i tacs d'expansió a base de formigó del paviment. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.					
---	-------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA		1,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	8.5.3	UT	Subministrament i muntatge de tancament metàl·lic exterior de recinte de planta baixa, de mides totals 662x280cm, ref. T03, format per una fulla fixa de 337x280cm, una fulla practicable de 129x280cm i una fulla fixa de 198x280cm. A base de 4 pilars de tub rodó de 80mm amb reforç de tub en escaire, ancorats a terra i que suporten tot el conjunt, i panells de marcs amb T de 100, i teixit metàl·lic interior soldat per una cara de l'anima de la T, tipus ondulat simple de malla quadrada de 40x40mm (llum 36x36mm) amb varetes de 3,9mm de gruix, model 11A-40 de la casa TEJIDOS METALICOS ESTRUCH o equivalent. Inclosos passamans de 50x10mm col.locats en diagonal segons planol. Tot galvanitzat en calent acabat posteriorment lacat al forn a taller en color RAL a triar. Ancorat amb placa i tacs d'expansió a base de formigó del paviment. Incloses xapes inox per interfon i porta, maneta, pany electric i bombí europeu, així com el pas de cables des de la paret fins al pany. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.					
---	-------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA		1,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4	8.5.4	UT	Subministrament i muntatge de tancament metàl·lic exterior de recinte de planta baixa, de mides totals 347x280cm, ref. T04, format per una fulla fixa. A base de 2 pilars de tub rodó de 80mm amb reforç de tub en escaire, ancorats a terra i que suporten tot el conjunt, i panell de marc amb T de 100, i teixit metàl·lic interior soldat per una cara de l'anima de la T, tipus ondulat simple de malla quadrada de 40x40mm (llum 36x36mm) amb varetes de 3,9mm de gruix, model 11A-40 de la casa TEJIDOS METALICOS ESTRUCH o equivalent. Inclosos passamans de 50x10mm col.locats en diagonal segons planol. Tot galvanitzat en calent acabat posteriorment lacat al forn a taller en color RAL a triar. Ancorat amb placa i tacs d'expansió a base de formigó del paviment. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.					
---	-------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA		1,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5	8.5.5	UT	Subministrament i muntatge de tancament metàl·lic exterior de recinte de planta baixa, de mides totals 401x280cm, ref. T05, format per una fulla fixa. A base de 2 pilars de tub rodó de 80mm amb reforç de tub en escaire, ancorats a terra i que suporten tot el conjunt, i panell de marc amb T de 100, i teixit metàl·lic interior soldat per una cara de l'anima de la T, tipus ondulat simple de malla quadrada de 40x40mm (llum 36x36mm) amb varetes de 3,9mm de gruix, model 11A-40 de la casa TEJIDOS METALICOS ESTRUCH o equivalent. Inclosos passamans de 50x10mm col.locats en diagonal segons planol. Tot galvanitzat en calent acabat posteriorment lacat al forn a taller en color RAL a triar. Ancorat amb placa i tacs d'expansió a base de formigó del paviment. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.					
---	-------	----	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA		1,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
6	8.5.6	UT	Subministrament i muntatge de tancament metàl·lic exterior de recinte de planta baixa, de mides totals 919x280cm, ref. T06, format per dues fulles fixes de 223x370cm, una fulla practicable de 129x280cm i una fulla fixa de 344x280cm. A base de 5 pilars de tub rodó de 80mm amb reforç de tub en escaire, ancorats a terra i que suporten tot el conjunt, i panells de marcs amb T de 100, i teixit metàl·lic interior soldat per una cara de l'anima de la T, tipus ondulat simple de malla quadrada de 40x40mm (llum 36x36mm) amb varetes de 3,9mm de gruix, model 11A-40 de la casa TEJIDOS METALICOS ESTRUCH o equivalent. Inclosos passamans de 50x10mm col.locats en diagonal segons planol. Tot galvanitzat en calent acabat posteriorment lacat al forn a taller en color RAL a triar. Ancorat amb placa i tacs d'expansió a base de formigó del paviment. Incloses xapes inox per interfon i porta, maneta, pany electric i bombí europeu, així com el pas de cables des de la paret fins al pany. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.					
1	PLANTA BAIXA		1,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
7	8.5.7	UT	Subministrament i muntatge de tancament metàl·lic exterior de recinte de planta baixa, de mides totals 920x280cm, ref. T07, format per tres fulles fixes de 307x280cm cadascuna. A base de 4 pilars de tub rodó de 80mm amb reforç de tub en escaire, ancorats a terra i que suporten tot el conjunt, i panells de marcs amb T de 100, i teixit metàl·lic interior soldat per una cara de l'anima de la T, tipus ondulat simple de malla quadrada de 40x40mm (llum 36x36mm) amb varetes de 3,9mm de gruix, model 11A-40 de la casa TEJIDOS METALICOS ESTRUCH o equivalent. Inclosos passamans de 50x10mm col.locats en diagonal segons planol. Tot galvanitzat en calent acabat posteriorment lacat al forn a taller en color RAL a triar. Ancorat amb placa i tacs d'expansió a base de formigó del paviment. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.					
1	PLANTA BAIXA		1,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
8	8.5.8	UT	Subministrament i col.locació de porta metàl·lica d'accés a local de planta baixa finca de mides totals 160x220cm, segons especificacions de la companyia electrica. ref. M14, formada per dues fulles practicables de 80x220cm cadascuna. Acabada galvanitzada en calent. Inclos subministrament i colocació de premarc perimetral de tub galvanitzat 40x20mm, ancorat amb angulars i tacs d'expansió a paraments i forjats. Maneta i pany amb clau companyia, així com pasador interiors per fulla passiva, inclosos. Inclòs segellat perimetral tant interior com exterior amb fons de junta i silicona del mateix color fusteria. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.					
1	ACCES ET I ECOENERGIA		2,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

Obra	01	PRESSUPOST IMHAB
Capítol	07	FAÇANES
NIVELL 3	0Y	SERRALLERIES EQUIPAMENT

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

1

8.6.1

U

Subministre i col.locació de porta de pas metàl.lica d'una fulla practicable de mides 82x210cm, en acer galvanitzat, amb reixes de ventilació superior i inferior integrades a la fulla. inclosos ferratges (frontisses, pany, i maneta). Inclòs subministrament de premarc metàl.lic de tub 40x20mm galvanitzat. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball. (inclosa gestió dels residus generats).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESPAI 1		1,000					C#*D#*E#*F#
2	ESPAI 2		1,000					C#*D#*E#*F#
3	ESPAI 3		1,000					C#*D#*E#*F#
4	ESPAI 4		1,000					C#*D#*E#*F#
5		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

Obra

01

PRESSUPOST IMHAB

Capítol

07

FAÇANES

NIVELL 3

0Z

CORONAMENTS I ESCOPIDORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	8.7.1	M2	Suministrament i col.locació de revestiment de brancals de finestres i balconeres amb xapa d'alumini lacada (en color RAL a triar) i plegada, de 2 mm de gruix, Fixat a parament i fusteria amb reblons i adhesiu SIKAFLEX de la casa SIKA o equivalent. Fixacions ocultes. Segellat perimetral amb silicona neutra mateix color alumini. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ENTRE FINESTRALS			66,00				C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							66,000	

2	8.7.2	M2	Suministrament i col.locació de cubremurs de xapa d'alumini lacada (en color RAL a triar) i plegada, de 2 mm de gruix, Fixat a barada d'obra amb adhesiu SIKAFLEX de la casa SIKA o equivalent i fixacions mecaniques inox. Junes entre peces amb xapa inferior d'alumini lacat i segellat amb SIKAFLEX del mateix color de l'alumini. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.				
---	-------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BARANES COBERTA		1,000	385,00		0,60		C#*D#*E#*F#
2	BADALOTS		3,000	17,00				C#*D#*E#*F#
3		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							282,000	

3	8.7.3	m2	Suministrament i col.locació de marxapeus de pedra artificial gris de 40mm de gruix. Amb una cara i un cantell vistos, acabats rentats a l'acid. Amb goteró inferior. Près i rejuntant amb morter de ciment blanc. Segellat perimetral amb silicona neutra mateix color pedra. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.				
---	-------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESPAI 1		1,000	15,28		0,30		C#*D#*E#*F#
2	ESPAI 2		1,000	15,60		0,30		C#*D#*E#*F#
3	ESPAI 3		1,000	42,41		0,30		C#*D#*E#*F#
4	ESPAI 4		1,000	54,37		0,30		C#*D#*E#*F#
5		S						C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 38,290

4 8.7.4 M2 Revestiment de cantells de forjat, format per subestructura de suport amb perfils verticals y horitzontals d'alumini 50x50 mm fixada mecànicament al parament i/o forjat mitjançant ancoratges regulables d'alumini, aplacada amb safates conformades de pannel multicapa (composite) de 4 mm de gruix, formats per dues làmines d'alumini lacat (en color RAL a triar) de 0,5 mm de gruix, adherides a nucli de polietilè. Plegat i conformat segons projecte. Fixats cargolats amb visos inox a la subestructura de suport. Inclou interior amb llana mineral (LM) de 50 mm, amb una conductivitat tèrmica màxima de 0,035 W/m²K. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BALCO TRAPEZOIDAL T1		6,000	6,22	1,00	0,70		C#*D#*E#*F#
2	BALCO RECTANGULAR T1, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11		6,000	1,75	10,00	0,70		C#*D#*E#*F#
3	BALCO TRIANGULAR PETIT T1, T3, T5, T11		6,000	2,09	4,00	0,70		C#*D#*E#*F#
4	BALCO TRIANGULAR MITJÀ T1		6,000	3,33	1,00	0,70		C#*D#*E#*F#
5	BALCO TRAPEZOIDAL T2		6,000	4,22	1,00	0,70		C#*D#*E#*F#
6	BALCO TRIANGULAR MOLT GROS T3, T5, T7		6,000	4,69	3,00	0,70		C#*D#*E#*F#
7	BALCO TRIANGULAR PUNTA T3, T7, T9		6,000	4,62	3,00	0,70		C#*D#*E#*F#
8	BALCO TRAPEZOIDAL GROS T4, T6, T8, T10		6,000	5,20	4,00	0,70		C#*D#*E#*F#
9	BALCO TRIANGULAR GROS T9, T11		6,000	3,96	2,00	0,70		C#*D#*E#*F#
10	BALCO TRIANGULAR PUNTES T12		6,000	4,40	3,00	0,70		C#*D#*E#*F#
11	BALCONERA DE 120		6,000	1,20	3,00	0,70		C#*D#*E#*F#
12	BALCONERA DE 250		6,000	2,50	2,00	0,70		C#*D#*E#*F#
13	BALCONERA DE 310		6,000	3,10	3,00	0,70		C#*D#*E#*F#
14	AL21		3,000	2,20		0,50		C#*D#*E#*F#
15	AL22		3,000	2,20		0,50		C#*D#*E#*F#
16	AL23		15,000	2,20		0,50		C#*D#*E#*F#
17	AL24		3,000	2,20		0,50		C#*D#*E#*F#
18		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 561,380

5 8.7.5 KG Subministrament i col·locació de cercols metàl·lics d'acer S275JR, envoltant totes les obertures de façana, referències de projecte de C01 a C34. Formats per marcs prefabricats a taller de xapa d'acer de 6mm de gruix i d'amples variables (de 90 a 400mm) tallades al laser, i amb un tub 60x40X2,5mm perimetral soldat per la cara exterior. Porteriorment és galvanitzaran en calent i lacaran al forn en un color RAL a triar. Es col·locaran a obra fixats mitjançant escaires, angulars i tirants (soldats a taller a les mateixes peces) amb tacs d'expansió o químics d'acer inox, als elements de l'estructura de formigó (forjats i pilars). Disposaran a mes de garres laterals per que quedin fixats a les parets de façana un cop s'aixequin aquestes. La verticalitat i aliniament dels marcs en tota l'alçada de l'edifici s'aconseguirà amb l'ajut d'equips topogràfics de màxima precisió. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C PB-01 ALÇADA TRAVESSERS		7,000	3,00	0,18	47,10		C#*D#*E#*F#
2	C PB-01 ALÇADA TIPUS 1 LATERALS		1,000	4,02	0,49	47,10		C#*D#*E#*F#
3	C PB-01 ALÇADA TIPUS 3 LATERALS		5,000	3,05	0,49	47,10		C#*D#*E#*F#
4	C PB-01 ALÇADA TIPUS 5 LATERALS		1,000	3,75	0,49	47,10		C#*D#*E#*F#
5	C PB-01 ALÇADA TIPUS 1 TUB		1,000	12,60		3,73		C#*D#*E#*F#
6	C PB-01 ALÇADA TIPUS 3 i 5 TUB		6,000	11,30		3,73		C#*D#*E#*F#
7	C PB-02 ALÇADA TRAVESSERS		7,000	3,22	0,18	47,10		C#*D#*E#*F#
8	C PB-02 ALÇADA TIPUS 1 LATERALS		1,000	4,02	0,53	47,10		C#*D#*E#*F#
9	C PB-02 ALÇADA TIPUS 3 LATERALS		5,000	3,05	0,53	47,10		C#*D#*E#*F#
10	C PB-02 ALÇADA TIPUS 5 LATERALS		1,000	3,75	0,53	47,10		C#*D#*E#*F#
11	C PB-02 ALÇADA TIPUS 1 TUB		1,000	13,04		3,73		C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 97

12	C PB-02 ALÇADA TIPUS 3 i 5 TUB	6,000	11,74		3,73	C#*D##*E##*F#
13	C PB-03 ALÇADA TRAVESSERS	34,000	1,22	0,30	3,73	C#*D##*E##*F#
14	C PB-03 ALÇADA TIPUS 1 LATERALS	4,000	4,02	0,50	47,10	C#*D##*E##*F#
15	C PB-03 ALÇADA TIPUS 3 LATERALS	25,000	3,05	0,50	47,10	C#*D##*E##*F#
16	C PB-03 ALÇADA TIPUS 5 LATERALS	5,000	3,75	0,50	47,10	C#*D##*E##*F#
17	C PB-03 ALÇADA TIPUS 1 TUB	4,000	9,10		3,73	C#*D##*E##*F#
18	C PB-03 ALÇADA TIPUS 3 i 5 TUB	30,000	7,80		3,73	C#*D##*E##*F#
19	C PB-04 ALÇADA TRAVESSERS	34,000	3,00	0,20	47,10	C#*D##*E##*F#
20	C PB-04 ALÇADA TIPUS 1 LATERALS	4,000	4,02	0,60	47,10	C#*D##*E##*F#
21	C PB-04 ALÇADA TIPUS 3 LATERALS	25,000	3,05	0,60	47,10	C#*D##*E##*F#
22	C PB-04 ALÇADA TIPUS 5 LATERALS	5,000	3,75	0,60	47,10	C#*D##*E##*F#
23	C PB-04 ALÇADA TIPUS 1 TUB	4,000	9,90		3,73	C#*D##*E##*F#
24	C 04 ALÇADA TIPUS 3 i 5 TUB	30,000	8,60		3,73	C#*D##*E##*F#
25	C 05 ALÇADA TRAVESSERS	35,000	3,33	0,30	47,10	C#*D##*E##*F#
26	C 05 ALÇADA TIPUS 1 LATERALS	5,000	4,02	0,66	47,10	C#*D##*E##*F#
27	C 05 ALÇADA TIPUS 3 LATERALS	25,000	3,05	0,66	47,10	C#*D##*E##*F#
28	C 05 ALÇADA TIPUS 5 LATERALS	5,000	3,75	0,66	47,10	C#*D##*E##*F#
29	C 05 ALÇADA TIPUS 1 TUB	5,000	13,30		3,73	C#*D##*E##*F#
30	C 05 ALÇADA TIPUS 3 i 5 TUB	30,000	12,00		3,73	C#*D##*E##*F#
31	C 06 ALÇADA TRAVESSERS	6,000	2,00	0,30	47,10	C#*D##*E##*F#
32	C 06 ALÇADA TIPUS 3 LATERALS	5,000	3,05	0,57	47,10	C#*D##*E##*F#
33	C 06 ALÇADA TIPUS 5 LATERALS	1,000	3,75	0,57	47,10	C#*D##*E##*F#
34	C 06 ALÇADA TIPUS 3 i 5 TUB	6,000	9,30		3,73	C#*D##*E##*F#
35	C 07 ALÇADA TRAVESSERS	7,000	2,00	0,18	47,10	C#*D##*E##*F#
36	C 07 ALÇADA TRAVESSERS	7,000	1,00	0,30	47,10	C#*D##*E##*F#
37	C 07 ALÇADA TIPUS 1 LATERALS	1,000	4,02	0,47	47,10	C#*D##*E##*F#
38	C 07 ALÇADA TIPUS 3 LATERALS	5,000	3,05	0,47	47,10	C#*D##*E##*F#
39	C 07 ALÇADA TIPUS 5 LATERALS	1,000	3,75	0,47	47,10	C#*D##*E##*F#
40	C 07 ALÇADA TIPUS 1 TUB	1,000	12,60		3,73	C#*D##*E##*F#
41	C 07 ALÇADA TIPUS 3 i 5 TUB	6,000	11,30		3,73	C#*D##*E##*F#
42	C 08 ALÇADA TRAVESSERS	7,000	3,70	0,30	47,10	C#*D##*E##*F#
43	C 08 ALÇADA TIPUS 1 LATERALS	1,000	4,02	0,54	47,10	C#*D##*E##*F#
44	C 08 ALÇADA TIPUS 3 LATERALS	5,000	3,05	0,54	47,10	C#*D##*E##*F#
45	C 08 ALÇADA TIPUS 5 LATERALS	1,000	3,75	0,54	47,10	C#*D##*E##*F#
46	C 08 ALÇADA TIPUS 1 TUB	1,000	14,00		3,73	C#*D##*E##*F#
47	C 08 ALÇADA TIPUS 3 i 5 TUB	6,000	12,70		3,73	C#*D##*E##*F#
48	C 09 ALÇADA TRAVESSERS	14,000	2,00	0,30	47,10	C#*D##*E##*F#
49	C 09 ALÇADA TIPUS 1 LATERALS	2,000	4,02	0,57	47,10	C#*D##*E##*F#
50	C 09 ALÇADA TIPUS 3 LATERALS	10,000	3,05	0,57	47,10	C#*D##*E##*F#
51	C 09 ALÇADA TIPUS 5 LATERALS	2,000	3,75	0,57	47,10	C#*D##*E##*F#
52	C 09 ALÇADA TIPUS 1 TUB	2,000	10,60		3,73	C#*D##*E##*F#
53	C 09 ALÇADA TIPUS 3 i 5 TUB	12,000	9,30		3,73	C#*D##*E##*F#
54	C 10 ALÇADA TRAVESSERS	14,000	4,85	0,30	47,10	C#*D##*E##*F#
55	C 10 ALÇADA TIPUS 1 LATERALS	2,000	4,02	0,53	47,10	C#*D##*E##*F#
56	C 10 ALÇADA TIPUS 3 LATERALS	10,000	3,05	0,53	47,10	C#*D##*E##*F#
57	C 10 ALÇADA TIPUS 5 LATERALS	2,000	3,75	0,53	47,10	C#*D##*E##*F#
58	C 10 ALÇADA TIPUS 1 TUB	2,000	16,40		3,73	C#*D##*E##*F#
59	C 10 ALÇADA TIPUS 3 i 5 TUB	12,000	15,10		3,73	C#*D##*E##*F#
60	C 11 ALÇADA TRAVESSERS	14,000	1,69	0,40	47,10	C#*D##*E##*F#
61	C 11 ALÇADA TRAVESSERS	14,000	2,28	0,33	47,10	C#*D##*E##*F#
62	C 11 ALÇADA TIPUS 1 LATERALS	2,000	4,02	0,63	47,10	C#*D##*E##*F#
63	C 11 ALÇADA TIPUS 3 LATERALS	10,000	3,05	0,63	47,10	C#*D##*E##*F#
64	C 11 ALÇADA TIPUS 5 LATERALS	2,000	3,75	0,63	47,10	C#*D##*E##*F#
65	C 11 ALÇADA TIPUS 1 TUB	2,000	14,54		3,73	C#*D##*E##*F#
66	C 11 ALÇADA TIPUS 3 i 5 TUB	12,000	13,24		3,73	C#*D##*E##*F#
67	C 12 ALÇADA TRAVESSERS	7,000	4,75	0,28	47,10	C#*D##*E##*F#
68	C 12 ALÇADA TIPUS 1 LATERALS	1,000	4,02	0,68	47,10	C#*D##*E##*F#
69	C 12 ALÇADA TIPUS 3 LATERALS	5,000	3,05	0,68	47,10	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 98

70	C 12 ALÇADA TIPUS 5 LATERALS	1,000	3,75	0,68	47,10	C#*D##*E##*F#
71	C 12 ALÇADA TIPUS 1 TUB	1,000	16,10		3,73	C#*D##*E##*F#
72	C 12 ALÇADA TIPUS 3 i 5 TUB	6,000	14,80		3,73	C#*D##*E##*F#
73	C 13 ALÇADA TRAVESSERS	14,000	4,90	0,30	47,10	C#*D##*E##*F#
74	C 13 ALÇADA TIPUS 1 LATERALS	2,000	4,02	0,53	47,10	C#*D##*E##*F#
75	C 13 ALÇADA TIPUS 3 LATERALS	10,000	3,05	0,53	47,10	C#*D##*E##*F#
76	C 13 ALÇADA TIPUS 5 LATERALS	2,000	3,75	0,53	47,10	C#*D##*E##*F#
77	C 13 ALÇADA TIPUS 1 TUB	2,000	16,40		3,73	C#*D##*E##*F#
78	C 13 ALÇADA TIPUS 3 i 5 TUB	12,000	15,10		3,73	C#*D##*E##*F#
79	C 14 ALÇADA TRAVESSERS	12,000	5,05	0,30	47,10	C#*D##*E##*F#
80	C 14 ALÇADA TRAVESSERS	12,000	1,93	0,40	47,10	C#*D##*E##*F#
81	C 14 ALÇADA TIPUS 3 LATERALS	10,000	3,05	0,55	47,10	C#*D##*E##*F#
82	C 14 ALÇADA TIPUS 5 LATERALS	2,000	3,75	0,55	47,10	C#*D##*E##*F#
83	C 14 ALÇADA TIPUS 3 i 5 TUB	12,000	19,26		3,73	C#*D##*E##*F#
84	C 15 ALÇADA TRAVESSERS	7,000	1,23	0,40	47,10	C#*D##*E##*F#
85	C 15 ALÇADA TRAVESSERS	7,000	2,00	0,30	47,10	C#*D##*E##*F#
86	C 15 ALÇADA TIPUS 1 LATERALS	1,000	4,02	0,70	47,10	C#*D##*E##*F#
87	C 15 ALÇADA TIPUS 3 LATERALS	5,000	3,05	0,70	47,10	C#*D##*E##*F#
88	C 15 ALÇADA TIPUS 5 LATERALS	1,000	3,75	0,70	47,10	C#*D##*E##*F#
89	C 15 ALÇADA TIPUS 1 TUB	1,000	13,06		3,73	C#*D##*E##*F#
90	C 15 ALÇADA TIPUS 3 i 5 TUB	6,000	11,76		3,73	C#*D##*E##*F#
91	C 16 ALÇADA TRAVESSERS	7,000	4,06	0,20	47,10	C#*D##*E##*F#
92	C 16 ALÇADA TIPUS 1 LATERALS	1,000	4,02	0,40	47,10	C#*D##*E##*F#
93	C 16 ALÇADA TIPUS 3 LATERALS	5,000	3,05	0,40	47,10	C#*D##*E##*F#
94	C 16 ALÇADA TIPUS 5 LATERALS	1,000	3,75	0,40	47,10	C#*D##*E##*F#
95	C 16 ALÇADA TIPUS 1 TUB	1,000	14,72		3,73	C#*D##*E##*F#
96	C 16 ALÇADA TIPUS 3 i 5 TUB	6,000	13,42		3,73	C#*D##*E##*F#
97	C 17 ALÇADA TRAVESSERS	7,000	1,77	0,30	47,10	C#*D##*E##*F#
98	C 17 ALÇADA TIPUS 1 LATERALS	1,000	4,02	0,60	47,10	C#*D##*E##*F#
99	C 17 ALÇADA TIPUS 3 LATERALS	5,000	3,05	0,60	47,10	C#*D##*E##*F#
100	C 17 ALÇADA TIPUS 5 LATERALS	1,000	3,75	0,60	47,10	C#*D##*E##*F#
101	C 17 ALÇADA TIPUS 1 TUB	1,000	10,14		3,73	C#*D##*E##*F#
102	C 17 ALÇADA TIPUS 3 i 5 TUB	6,000	8,84		3,73	C#*D##*E##*F#
103	C 18 ALÇADA TRAVESSERS	7,000	4,00	0,28	47,10	C#*D##*E##*F#
104	C 18 ALÇADA TIPUS 1 LATERALS	1,000	4,02	0,75	47,10	C#*D##*E##*F#
105	C 18 ALÇADA TIPUS 3 LATERALS	5,000	3,05	0,75	47,10	C#*D##*E##*F#
106	C 18 ALÇADA TIPUS 5 LATERALS	1,000	3,75	0,75	47,10	C#*D##*E##*F#
107	C 18 ALÇADA TIPUS 1 TUB	1,000	14,60		3,73	C#*D##*E##*F#
108	C 18 ALÇADA TIPUS 3 i 5 TUB	6,000	13,30		3,73	C#*D##*E##*F#
109	C 19 ALÇADA TRAVESSERS	7,000	4,06	0,40	47,10	C#*D##*E##*F#
110	C 19 ALÇADA TIPUS 1 LATERALS	1,000	4,02	0,61	47,10	C#*D##*E##*F#
111	C 19 ALÇADA TIPUS 3 LATERALS	5,000	3,05	0,61	47,10	C#*D##*E##*F#
112	C 19 ALÇADA TIPUS 5 LATERALS	1,000	3,75	0,61	47,10	C#*D##*E##*F#
113	C 19 ALÇADA TIPUS 1 TUB	1,000	14,72		3,73	C#*D##*E##*F#
114	C 19 ALÇADA TIPUS 3 i 5 TUB	6,000	13,42		3,73	C#*D##*E##*F#
115	C 20 ALÇADA TRAVESSERS	7,000	4,01	0,40	47,10	C#*D##*E##*F#
116	C 20 ALÇADA TIPUS 1 LATERALS	1,000	4,02	0,74	47,10	C#*D##*E##*F#
117	C 20 ALÇADA TIPUS 3 LATERALS	5,000	3,05	0,74	47,10	C#*D##*E##*F#
118	C 20 ALÇADA TIPUS 5 LATERALS	1,000	3,75	0,74	47,10	C#*D##*E##*F#
119	C 20 ALÇADA TIPUS 1 TUB	1,000	14,62		3,73	C#*D##*E##*F#
120	C 20 ALÇADA TIPUS 3 i 5 TUB	6,000	13,32		3,73	C#*D##*E##*F#
121	C 21 ALÇADA TRAVESSERS	7,000	4,32	0,40	47,10	C#*D##*E##*F#
122	C 21 ALÇADA TIPUS 1 LATERALS	1,000	4,02	0,71	47,10	C#*D##*E##*F#
123	C 21 ALÇADA TIPUS 3 LATERALS	5,000	3,05	0,71	47,10	C#*D##*E##*F#
124	C 21 ALÇADA TIPUS 5 LATERALS	1,000	3,75	0,71	47,10	C#*D##*E##*F#
125	C 21 ALÇADA TIPUS 1 TUB	1,000	15,24		3,73	C#*D##*E##*F#
126	C 21 ALÇADA TIPUS 3 i 5 TUB	6,000	13,94		3,73	C#*D##*E##*F#
127	C 22 ALÇADA TRAVESSERS	6,000	4,50	0,20	47,10	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 99

128	C 22 ALÇADA TIPUS 3 LATERALS	5,000	3,05	0,43	47,10	C#*D#*E#*F#
129	C 22 ALÇADA TIPUS 5 LATERALS	1,000	3,75	0,43	47,10	C#*D#*E#*F#
130	C 22 ALÇADA TIPUS 3 i 5 TUB	6,000	14,30		3,73	C#*D#*E#*F#
131	C 23 ALÇADA TRAVESSERS	71,000	1,22	0,50	47,10	C#*D#*E#*F#
132	C 23 ALÇADA TIPUS 2 LATERALS	5,000	3,30	0,50	47,10	C#*D#*E#*F#
133	C 23 ALÇADA TIPUS 4 LATERALS	66,000	2,20	0,50	47,10	C#*D#*E#*F#
134	C 23 ALÇADA TIPUS 2 TUB	5,000	9,04		3,73	C#*D#*E#*F#
135	C 23 ALÇADA TIPUS 4 TUB	66,000	6,84		3,73	C#*D#*E#*F#
136	C 24 ALÇADA TRAVESSERS	13,000	2,63	0,48	47,10	C#*D#*E#*F#
137	C 24 ALÇADA TIPUS 2 LATERALS	1,000	3,30	0,54	47,10	C#*D#*E#*F#
138	C 24 ALÇADA TIPUS 4 LATERALS	12,000	2,20	0,54	47,10	C#*D#*E#*F#
139	C 24 ALÇADA TIPUS 2 TUB	1,000	11,86		3,73	C#*D#*E#*F#
140	C 24 ALÇADA TIPUS 4 TUB	12,000	9,66		3,73	C#*D#*E#*F#
141	C 25 ALÇADA TRAVESSERS	28,000	1,77	0,60	47,10	C#*D#*E#*F#
142	C 25 ALÇADA TIPUS 2 LATERALS	4,000	3,30	0,60	47,10	C#*D#*E#*F#
143	C 25 ALÇADA TIPUS 4 LATERALS	24,000	2,20	0,60	47,10	C#*D#*E#*F#
144	C 25 ALÇADA TIPUS 2 TUB	4,000	10,14		3,73	C#*D#*E#*F#
145	C 25 ALÇADA TIPUS 4 TUB	24,000	7,94		3,73	C#*D#*E#*F#
146	C 26 ALÇADA TRAVESSERS	13,000	2,63	0,50	47,10	C#*D#*E#*F#
147	C 26 ALÇADA TIPUS 2 LATERALS	1,000	3,30	0,55	47,10	C#*D#*E#*F#
148	C 26 ALÇADA TIPUS 4 LATERALS	12,000	2,20	0,55	47,10	C#*D#*E#*F#
149	C 26 ALÇADA TIPUS 2 TUB	1,000	11,86		3,73	C#*D#*E#*F#
150	C 26 ALÇADA TIPUS 4 TUB	12,000	9,66		3,73	C#*D#*E#*F#
151	C 27 ALÇADA TRAVESSERS	6,000	1,72	0,60	47,10	C#*D#*E#*F#
152	C 27 ALÇADA TIPUS 4 LATERALS	6,000	2,20	0,60	47,10	C#*D#*E#*F#
153	C 27 ALÇADA TIPUS 4 TUB	6,000	7,84		3,73	C#*D#*E#*F#
154	C 28 ALÇADA TRAVESSERS	1,000	3,78	0,50	47,10	C#*D#*E#*F#
155	C 28 ALÇADA TIPUS 1 LATERALS	1,000	4,02	0,58	47,10	C#*D#*E#*F#
156	C 28 ALÇADA TIPUS 1 TUB	1,000	14,44		3,73	C#*D#*E#*F#
157	C 29 ALÇADA TRAVESSERS	6,000	2,51	0,50	47,10	C#*D#*E#*F#
158	C 29 ALÇADA TIPUS 1 LATERALS	6,000	0,68	0,50	47,10	C#*D#*E#*F#
159	C 29 ALÇADA TIPUS 1 TUB	6,000	6,38		3,73	C#*D#*E#*F#
160	C 30 ALÇADA TRAVESSERS	2,000	5,38	0,50	47,10	C#*D#*E#*F#
161	C 30 ALÇADA TIPUS 1 LATERALS	2,000	4,02	0,50	47,10	C#*D#*E#*F#
162	C 30 ALÇADA TIPUS 1 TUB	2,000	17,36		3,73	C#*D#*E#*F#
163	C 31 ALÇADA TRAVESSERS	1,000	2,20	0,50	47,10	C#*D#*E#*F#
164	C 31 ALÇADA TIPUS 1 LATERALS	1,000	4,02	0,50	47,10	C#*D#*E#*F#
165	C 31 ALÇADA TIPUS 1 TUB	1,000	11,00		3,73	C#*D#*E#*F#
166	C 32 ALÇADA TRAVESSERS	1,000	1,84	0,50	47,10	C#*D#*E#*F#
167	C 32 ALÇADA TIPUS 1 LATERALS	1,000	4,02	0,50	47,10	C#*D#*E#*F#
168	C 32 ALÇADA TIPUS 1 TUB	1,000	10,28		3,73	C#*D#*E#*F#
169	C 33 ALÇADA TRAVESSERS	1,000	4,20	0,50	47,10	C#*D#*E#*F#
170	C 33 ALÇADA TIPUS 1 LATERALS	1,000	4,02	0,50	47,10	C#*D#*E#*F#
171	C 33 ALÇADA TIPUS 1 TUB	1,000	15,00		3,73	C#*D#*E#*F#
172	C 34 ALÇADA TRAVESSERS	1,000	2,34	0,50	47,10	C#*D#*E#*F#
173	C 34 ALÇADA TIPUS 1 LATERALS	1,000	4,02	0,50	47,10	C#*D#*E#*F#
174	C 34 ALÇADA TIPUS 1 TUB	1,000	11,28		3,73	C#*D#*E#*F#
175	C 14A ALÇADA TRAVESSERS	2,000	6,98	0,30	47,10	C#*D#*E#*F#
176	C 14A ALÇADA TIPUS 1 LATERALS	2,000	4,02	0,50	47,10	C#*D#*E#*F#
177	C 14A ALÇADA TIPUS 1 TUB	2,000	20,56		3,73	C#*D#*E#*F#
178	OBERTURES ESCALES VERTICALS	6,000	25,50	0,30	47,10	C#*D#*E#*F#
179	OBERTURES ESCALES HORITZONTALS	6,000	2,20	0,30	47,10	C#*D#*E#*F#
180	OBERTURES ESCALES TUB	3,000	55,40		3,73	C#*D#*E#*F#
181	PECES MUNTATGE	1,000	1.000,90			C#*D#*E#*F#
182						C#*D#*E#*F#

S

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 71.096,060

Obra	01	PRESSUPOST IMHAB
Capítol	07	FAÇANES
NIVELL 3	10	PINTURES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	8.8.1	U	Pintat de parament exterior amb pintura al dissolvent de resines de pliolite, amb una capa d'imprimació fixadora i 2 capes d'acabat llis
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1	SAFAREJOS		7,00 1,50 10,00 2,70 C#*D#*E#*F#
2		S	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			283,500

Obra	01	PRESSUPOST IMHAB
Capítol	08	DIVISIONS INTERIORS
NIVELL 3	11	DIVISIONS INTERIORS EN HABITATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	9.1.1	M2	Paret de tancament interior de 14 cm de gruix, per formació de divisoria entre habitatges, tipus M04, amb maó perforat "gero" de 10x14x28 cm, prè amb morter de ciment portland. Acabada per revestir. Inclou p.p. de col.locació de premarcs de portes i finestres a l'amidament de buit per plè. Criteri d'amidament, forats de 2m2 a de 4m2 es descomptaran la meitat dels buits. A partir de 4m2, es descomptarà la totalitat del forat. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció), replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ENTRE T1 I T2		6,000	2,60		2,70		C#*D#*E#*F#
2	ENTRE T4 I T5		6,000	7,00		2,70		C#*D#*E#*F#
3	ENTRE T4 I T6		6,000	3,75		2,70		C#*D#*E#*F#
4	ENTRE T5 I T7		6,000	4,10		2,70		C#*D#*E#*F#
5	ENTRE T8 I T10		6,000	2,20		2,70		C#*D#*E#*F#
6	ENTRE T9 I T11		6,000	3,00		2,70		C#*D#*E#*F#
7	ENTRE T12 I T10		6,000	3,00		2,70		C#*D#*E#*F#
8	ENTRE T12 I T11		6,000	3,00		2,70		C#*D#*E#*F#
9		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							464,130	

2	9.1.2	M2	Extradossat autoportant de plaques de guix laminat, tipus M04, 63/400 (48+15A) LM, doblant el mur d'obra, amb sistema tipus W625 de la casa KNAUF o equivalent, mitjançant una estructura de perfils d'acer galvanitzat de 48 mm, a base d'elements verticals dobles (doble muntant formant una H), separats cada 400 mm, i horitzontals (canals). Exteriorment es cargolarà una placa de guix laminat, tipus A de 15 mm de gruix, S'encintaran i massillaran les juntes entre plaques, deixant la superfície acabada per pintar (nivell d'acabat Q2). Interior amb llana mineral (LM) de 50 mm, amb una conductivitat tèrmica màxima de 0,035 W/m²K. El conjunt quedarà totalment separat un mínim de 10 mm del parament. INCLÒS: banda acústica inferior i superior. Cargols i ancoratges mecànics. Ajudes pel pas d'instal.lacions a l'interior del tancament i a través dels mateixos (forats), inclou el seu segellat posterior amb escuma de poliuretà i llana mineral. Col.locació de caixetins elèctrics. Fixació de reforços i subestructures (subministrades per altres subcontractistes) pel suport de mobiliari, sanitari i aixetes. Col.locació de premarcs de fusta ó metàl.lics per portes de pas o finestres i obertures (subministrades per altres subcontractistes) inclòs a l'amidament de buit per plè. Montatge segons normes UNE 102.040 IN i CTE DB HR. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.
---	-------	----	--

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ENTRE T1 I T2		6,000	2,60	2,00	2,70		C#*D#*E#*F#
2	ENTRE T4 I T5		6,000	7,00	2,00	2,70		C#*D#*E#*F#
3	ENTRE T4 I T6		6,000	3,75	2,00	2,70		C#*D#*E#*F#
4	ENTRE T5 I T7		6,000	4,10	2,00	2,70		C#*D#*E#*F#
5	ENTRE T8 I T10		6,000	2,20	2,00	2,70		C#*D#*E#*F#
6	ENTRE T9 I T11		6,000	3,00	2,00	2,70		C#*D#*E#*F#
7	ENTRE T12 I T10		6,000	3,00	2,00	2,70		C#*D#*E#*F#
8	ENTRE T12 I T11		6,000	3,00	2,00	2,70		C#*D#*E#*F#
9		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 928,260

3	9.1.3	M2	Extradossat autoportant de plaques de guix laminat, tipus M05, 63/400 (48+15A) LM, doblant els pilars de formigó, amb sistema tipus W625 de la casa KNAUF o equivalent, mitjançant una estructura de perfils d'acer galvanitzat de 48 mm, a base d'elements verticals (muntants) separats cada 400 mm, i horitzontals (canals), en la seva cara interior, depenent de l'alçada a salvar, caldrà arriostrar els muntants verticals amb angulars fixats al suport. Exteriorment es cargolarà una placa de guix laminat, tipus A de 15 mm de gruix, s'encintaran i massillaran les juntes entre plaques, deixant la superfície acabada per pintar (nivell d'acabat Q2). Interior amb llana mineral (LM) de 50 mm, amb una conductivitat tèrmica màxima de 0,035 W/m²K. INCLÒS: banda acústica inferior i superior. Cargols i ancoratges mecànics. Ajudes pel pas d'instal·lacions a l'interior del tancament i a través dels mateixos (forats), inclou el seu segellat posterior amb escuma de poliuretà i llana mineral. Col·locació de caixetins elèctrics. Fixació de reforços i subestructures (subministrades per altres subcontractistes) pel suport de mobiliari, sanitari i aixetes. Col·locació de premarcs de fusta o metàl·lics per portes de pas o finestres i obertures (subministrades per altres subcontractistes) inclòs a l'amidament de buit per plè. Montatge segons normes UNE 102.040 IN i CTE DB HR. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.					
---	-------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ENTRE T1 I T2		6,000	0,90	2,00	2,70		C#*D#*E#*F#
2	ENTRE T4 I T6		6,000	1,25	2,00	2,70		C#*D#*E#*F#
3	ENTRE T5 I T7		6,000	2,90	2,00	2,70		C#*D#*E#*F#
4	ENTRE T8 I T10		6,000	1,30	2,00	2,70		C#*D#*E#*F#
5	ENTRE T9 I T11		6,000	1,00	2,00	2,70		C#*D#*E#*F#
6		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 238,140

4	9.1.4	M2	Envà de plaques de guix laminat, per divisoris interior d'habitatges, tipus M01, 100/600 (15A+70+15A) LM, amb sistema tipus W111 de la casa KNAUF o equivalent. Format per estructura de perfils d'acer galvanitzat de 70 mm d'ample, a base d'elements verticals (muntants) separats cada 600 mm i horitzontals (canals). Exteriorment es cargolarà una placa de guix laminat, tipus A de 15 mm de gruix, a cada cara. S'encintaran i empastaran les juntes entre plaques, deixant la superfície acabada per pintar (nivell d'acabat Q2). Interior de cada estructura amb llana mineral (LM) de 70 mm, amb una conductivitat tèrmica màxima de 0,035 W/m²K. El conjunt tindrà un gruix total de 100 mm. Reducció acústica global mínima de 46 dB. INCLÒS: Banda acústica inferior i superior. Cargols i ancoratges mecànics. Ajudes pel pas d'instal·lacions a l'interior de les parets i a través dels mateixos (forats). Col·locació de caixetins elèctrics quan calgui. Fixació de reforços i subestructures (subministrades per altres subcontractistes) pel suport de mobiliari, sanitari i aixetes. Col·locació de premarcs de fusta o metàl·lics per portes de pas o finestres i obertures (subministrades per altres subcontractistes) inclòs a l'amidament de buit per plè. Montatge segons normes UNE 102.040 IN i CTE DB HR. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.					
---	-------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Pàg.: 102

1	PISOS TIPUS T1	6,000	15,40	2,70	C#*D#*E#*F#
2	PISOS TIPUS T2	6,000	4,05	2,70	C#*D#*E#*F#
3	PISOS TIPUS T3	6,000	10,50	2,70	C#*D#*E#*F#
4	PISOS TIPUS T4	6,000	14,30	2,70	C#*D#*E#*F#
5	PISOS TIPUS T5	6,000	8,80	2,70	C#*D#*E#*F#
6	PISOS TIPUS T6	6,000	12,70	2,70	C#*D#*E#*F#
7	PISOS TIPUS T7	6,000	13,35	2,70	C#*D#*E#*F#
8	PISOS TIPUS T8	6,000	12,70	2,70	C#*D#*E#*F#
9	PISOS TIPUS T9	6,000	11,00	2,70	C#*D#*E#*F#
10	PISOS TIPUS T10	6,000	15,20	2,70	C#*D#*E#*F#
11	PISOS TIPUS T11	6,000	9,00	2,70	C#*D#*E#*F#
12	PISOS TIPUS T12	6,000	12,30	2,70	C#*D#*E#*F#
13	S				C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.256,660

5 9.1.5 M2

Envà de plaques de guix laminat per tancar els muntants d'instal.lacions interiors de pisos, tipus M02, 78/400 (15A+48+15A) LM, amb sistema tipus W111 de la casa KNAUF o equivalent. Format per estructura de perfils d'acer galvanitzat de 48 mm d'ample, a base d'elements verticals (muntants) separats cada 600 mm i horitzontals (canals). Exteriorment es cargolarà una placa de guix laminat, tipus A de 15 mm de gruix, a cada cara. S'encintaran i empastaran les juntes entre plaques, deixant la superfície acabada per pintar (nivell d'acabat Q2). Interior de cada estructura amb llana mineral (LM) de 50 mm, amb una conductivitat tèrmica màxima de 0,035 W/m²K. El conjunt tindrà un gruix total de 78 mm. Reducció acústica global mínima de 43 dB . INCLÒS: Banda acústica inferior i superior. Cargols i ancoratges mecànics. Ajudes pel pas d'instal.lacions a l'interior de les parets i a través dels mateixos (forats). Col.locació de caixetins elèctrics quan calgui. Fixació de reforços i subestructures (subministrades per altres subcontractistes) pel suport de mobiliari, sanitari i aixetes. Col.locació de premarcs de fusta ó metàl.lics per portes de pas o finestres i obertures (subministrades per altres subcontractistes) inclòs a l'amidament de buit per plè. Montatge segons normes UNE 102.040 IN i CTE DB HR. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PISOS TIPUS T1		6,000	1,00		2,70		C#*D#*E#*F#
2	PISOS TIPUS T2		6,000	2,40		2,70		C#*D#*E#*F#
3	PISOS TIPUS T3		6,000	4,00		2,70		C#*D#*E#*F#
4	PISOS TIPUS T4		6,000	3,20		2,70		C#*D#*E#*F#
5	PISOS TIPUS T5		6,000	3,20		2,70		C#*D#*E#*F#
6	PISOS TIPUS T6		6,000	3,20		2,70		C#*D#*E#*F#
7	PISOS TIPUS T7		6,000	3,20		2,70		C#*D#*E#*F#
8	PISOS TIPUS T8		6,000	3,20		2,70		C#*D#*E#*F#
9	PISOS TIPUS T9		6,000	3,20		2,70		C#*D#*E#*F#
10	PISOS TIPUS T10		6,000	3,20		2,70		C#*D#*E#*F#
11	PISOS TIPUS T11		6,000	2,60		2,70		C#*D#*E#*F#
12	PISOS TIPUS T12		6,000	2,00		2,70		C#*D#*E#*F#
13	S							C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 557,280

6 9.1.6 M2

Increment per col.locació de placa hidrófuga a parets de zones humides (banys, safarejos i cuines), de 15mm, tipus H1 de la casa KNAUF o equivalent, enlloc de la placa normal tipus A de 15mm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Pàg.: 103

1	BANY TIPUS T1, T6, T9	6,000	8,10	3,00	2,70	C#*D#*E#*F#
2	BANY TIPUS T2	6,000	7,90	1,00	2,70	C#*D#*E#*F#
3	BANY TIPUS T3	6,000	11,35	1,00	2,70	C#*D#*E#*F#
4	BANY TIPUS T4	6,000	11,00	1,00	2,70	C#*D#*E#*F#
5	BANY TIPUS T5	6,000	9,00	1,00	2,70	C#*D#*E#*F#
6	BANY TIPUS T7, T8	6,000	8,30	2,00	2,70	C#*D#*E#*F#
7	BANY TIPUS T10, T11	6,000	11,40	2,00	2,70	C#*D#*E#*F#
8	BANY TIPUS T12	6,000	8,00	1,00	2,70	C#*D#*E#*F#
9	CUINA TIPUS T2	6,000	7,20		2,70	C#*D#*E#*F#
10	CUINES TIPUS T1, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9	48,000	3,10		2,70	C#*D#*E#*F#
11	CUINA TIPUS T10	6,000	3,10		2,70	C#*D#*E#*F#
12	CUINA TIPUS T11	6,000	3,10		2,70	C#*D#*E#*F#
13	CUINA TIPUS T12	6,000	7,10		2,70	C#*D#*E#*F#
14	S					C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					2.531,250	

Obra	01	PRESSUPOST IMHAB
Capítol	08	DIVISIONS INTERIORS
NIVELL 3	12	DIVISIONS INTERIORS ZONES COMUNS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	9.2.1	ML	Muret de tancament per a revestir de 30 cms d'alt màxim i de 20 cm de gruix, a base de peces de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, pres amb morter de ciment portland i reomplert interiorment amb formigó H200, inclos ancoratge a forjat amb barres Ø12 cada 20 cms. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció), replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EDIFICI A		1,000	107,00				C#*D#*E#*F#
2	EDIFICI B		1,000	91,00				C#*D#*E#*F#
3	EDIFICI C		1,000	112,00				C#*D#*E#*F#
4		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 310,000

2	9.2.2	M2	Subministrament i instal·lació de membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), col·locada adherida amb adhesiu de cautxú sintèticocació. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.
---	-------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EDIFICI A		1,000	107,00		0,60		C#*D#*E#*F#
2	EDIFICI B		1,000	91,00		0,60		C#*D#*E#*F#
3	EDIFICI C		1,000	112,00		0,60		C#*D#*E#*F#
4		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 186,000

3	9.2.3	M2	Paret de tancament interior de 14 cm de gruix, per formació de divisoria entre habitatges i rescala, tipus M03, M09, M10, amb maó perforat "gero" de 10x14x28 cm, prè amb morter de ciment portland. Acabada per revestir. Inclou p.p. de col·locació de premars de portes i finestres a l'amidament de buit per plè. Criteri d'amidament, forats de 2m2 a de 4m2 es descomptaran la meitat dels buits. A partir de 4m2, es descomptarà la totalitat del forat. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció), replanteig, i neteja de la zona de treball.
---	-------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1	ESCALA A	2,000	5,10	25,50	C#*D#*E#*F#
2	ESCALA B	2,000	5,10	25,50	C#*D#*E#*F#
3	ESCALA C	1,000	7,10	25,50	C#*D#*E#*F#
4	ESCALA A VESTIBUL	1,000	24,00	3,50	C#*D#*E#*F#
5	ESCALA A REPLANS	6,000	7,30	2,70	C#*D#*E#*F#
6	ESCALA B VESTIBUL	1,000	32,00	3,50	C#*D#*E#*F#
7	ESCALA B REPLANS	6,000	10,10	2,70	C#*D#*E#*F#
8	ESCALA C VESTIBUL	1,000	32,00	3,50	C#*D#*E#*F#
9	ESCALA C REPLANS	6,000	25,00	2,70	C#*D#*E#*F#
10	DEDUCCIÓ OBRA VISTA ESCALA	-1,000	1.471,53		C#*D#*E#*F#
11	S				C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT				224,600	

4 9.2.4 M2 Paret de tancament recolzada de gruix 12cm, tipus M03, M09, M10, amb maó calat (gero), d'alta densitat, model BLANCO NAVARRA GRES/CLINQUER de la casa LA PALOMA CERAMICAS o equivalent, peces de mides de 236x114x68 mm, amb cares llises, col.locat a 1 cara vista, prè amb morter de ciment portland amb juntes refoses segons mostra aprovada a obra per la DO i DEO. Incloua part proporcional de revestiment de cantells de forjat i pilars amb peça especial retallada a 40mm de gruix (pitxolí). Amidament real d'obra acabada. Inclouos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció), replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCALA A		2,000	2,55		19,00		C#*D#*E#*F#
2	ESCALA B		2,000	2,60		19,00		C#*D#*E#*F#
3	ESCALA C		2,000	2,60		19,00		C#*D#*E#*F#
4	ESCALA A VESTIBUL		1,000	18,05		3,80		C#*D#*E#*F#
5	ESCALA A REPLANS		6,000	11,00		2,80		C#*D#*E#*F#
6	ESCALA B VESTIBUL		1,000	17,70		3,80		C#*D#*E#*F#
7	ESCALA B REPLANS		6,000	18,70		2,80		C#*D#*E#*F#
8	ESCALA C VESTIBUL		1,000	18,90		3,80		C#*D#*E#*F#
9	ESCALA C REPLANS		6,000	28,00		2,80		C#*D#*E#*F#
10	S							C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT				1.471,530				

5 9.2.5 M2 Extradossat autoportant de plaques de guix laminat, tipus M03, 63/400 (48+15A) LM, doblant el mur d'obra, amb sistema tipus W626 de la casa KNAUF o equivalent, mitjançant una estructura de perfils d'acer galvanitzat de 48 mm, a base d'elements verticals dobles (doble muntant formant una H), separats cada 400 mm, i horitzontals (canals), en la seva cara interior, Exteriorment es cargolaran una placa de guix laminat, tipus A de 15 mm de gruix, S'encintaran i massillaran les juntes entre plaques, deixant la superfície acabada per pintar (nivell d'acabat Q2). Interior amb llana mineral (LM) de 50 mm, amb una conductivitat tèrmica màxima de 0,035 W/m²K. El conjunt quedarà separat totalment un mínim de 10 mm del parament. INCLÒS: banda acústica inferior i superior. Cargols i ancoratges mecànics. Ajudes pel pas d'instal.lacions a l'interior del tancament i a través dels mateixos (forats), inclou el seu segellat posterior amb escuma de poliuretà i llana mineral. Col.locació de caixetins elèctrics. Fixació de reforços i subestructures (subministrades per altres subcontractistes) pel suport de mobiliari, sanitari i aixetes. Col.locació de premarcs de fusta ó metàl.lics per portes de pas o finestres i obertures (subministrades per altres subcontractistes) inclòs a l'amidament de buit per plè. Montatge segons normes UNE 102.040 IN i CTE DB HR. Inclouos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCALA A		2,000	5,10		25,50		C#*D#*E#*F#
2	ESCALA B		2,000	5,10		25,50		C#*D#*E#*F#
3	ESCALA C		1,000	7,10		25,50		C#*D#*E#*F#
4	ESCALA A VESTIBUL		1,000	4,50		3,50		C#*D#*E#*F#
5	ESCALA A REPLANS		6,000	7,30		2,70		C#*D#*E#*F#
6	ESCALA B VESTIBUL		1,000	15,20		3,50		C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

7	ESCALA B REPLANS		6,000	10,10		2,70		C#*D#*E#*F#
8	ESCALA C VESTIBUL		1,000	15,20		3,50		C#*D#*E#*F#
9	ESCALA C REPLANS		6,000	25,00		2,70		C#*D#*E#*F#
10		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.510,280	

6	9.2.6	M2	Extradossat autoportant de plaques de guix laminat, tipus M05, 63/400 (48+15A) LM, doblant el mur d'obra, amb sistema tipus W625 de la casa KNAUF o equivalent, mitjançant una estructura de perfils d'acer galvanitzat de 48 mm, a base d'elements verticals dobles (doble muntant formant una H), separats cada 400 mm, i horitzontals (canals). Exteriorment es cargolarà una placa de guix laminat, tipus A de 15 mm de gruix, S'encintaran i massillaran les juntes entre plaques, deixant la superfície acabada per pintar (nivell d'acabat Q2). Interior amb llana mineral (LM) de 50 mm, amb una conductivitat tèrmica màxima de 0,035 W/m²K. El conjunt quedarà separat un mínim de 10 mm del parament, amb el que el gruix total serà de 73 mm (63+10). INCLÒS: banda acústica inferior i superior. Cargols i ancoratges mecànics. Ajudes pel pas d'instal·lacions a l'interior del tancament i a través dels mateixos (forats), inclou el seu segellat posterior amb escuma de poliuretà i llana mineral. Col·locació de caixetins elèctrics. Fixació de reforços i subestructures (subministrades per altres subcontractistes) pel suport de mobiliari, sanitari i aixetes. Col·locació de premarcs de fusta ó metàl·lics per portes de pas o finestres i obertures (subministrades per altres subcontractistes) inclòs a l'amidament de buit per plè. Montatge segons normes UNE 102.040 IN i CTE DB HR. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.					
---	-------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ASCENSORS ESCALA A		6,000	2,00		2,70		C#*D#*E#*F#
2	ASCENSORS ESCALA B		6,000	6,00		2,70		C#*D#*E#*F#
3	ASCENSORS ESCALA C		6,000	2,00		2,70		C#*D#*E#*F#
4		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							162,000	

7	9.2.7	M2	Extradossat autoportant de plaques de guix laminat, tipus M11, amb una resistència al foc certificada EI120, 98/400 (48+25DF+25DF), tancant patis d'instal·lacions de zones comuns, amb sistema tipus W628 de la casa KNAUF o equivalent. Format per una estructura de perfils d'acer galvanitzat de 48 mm, a base d'elements verticals (muntants) separats cada 400 mm, i horitzontals (canals). Exteriorment es cargolaran dues plaques de guix laminat, tipus DF resistent al foc de 25 mm de gruix, S'encintaran i massillaran les juntes entre plaques, deixant la superfície acabada per pintar (nivell d'acabat Q2). INCLÒS: banda acústica inferior i superior. Cargols i ancoratges mecànics. Ajudes pel pas d'instal·lacions a l'interior del tancament i a través dels mateixos (forats), inclou el seu segellat posterior amb escuma de poliuretà i llana mineral. Col·locació de caixetins elèctrics. Fixació de reforços i subestructures (subministrades per altres subcontractistes) pel suport de mobiliari, sanitari i aixetes. Col·locació de premarcs de fusta ó metàl·lics per portes de pas o finestres i obertures (subministrades per altres subcontractistes) inclòs a l'amidament de buit per plè. Montatge segons normes UNE 102.040 IN i CTE DB HR. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.					
---	-------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCALA A		6,000	2,00	1,00	2,70		C#*D#*E#*F#
2	ESCALA B		6,000	1,00	1,00	2,70		C#*D#*E#*F#
3	ESCALA C		6,000	1,00	1,00	2,70		C#*D#*E#*F#
4		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							64,800	

Obra	01	PRESSUPOST IMHAB
Capítol	09	PAVIMENTS
NIVELL 3	13	PAVIMENTS A HABITATGES

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	10.1.1	M2	Subministrament i colocació de làmina acústica amb panel de polietilè reticulat i espumat tipus IMPACTODAN 5 de la casa DANOSA o equivalent, de 5 mm de gruix i densitat superior a 25kg/m3, sellejat amb cinta de solape entre testes de panells. inclou l'adaptació al perímetre, remats d' elements verticals i certificat de garantia. Millora del nivell de soroll a l'impacte de 20 dB. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció), replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PISOS TIPUS T1		6,000	69,40		1,10		C#*D##*E##*F#
2	PISOS TIPUS T2		6,000	36,90		1,10		C#*D##*E##*F#
3	PISOS TIPUS T3		6,000	52,15		1,10		C#*D##*E##*F#
4	PISOS TIPUS T4		6,000	62,70		1,10		C#*D##*E##*F#
5	PISOS TIPUS T5		6,000	56,78		1,10		C#*D##*E##*F#
6	PISOS TIPUS T6		6,000	61,90		1,10		C#*D##*E##*F#
7	PISOS TIPUS T7		6,000	62,80		1,10		C#*D##*E##*F#
8	PISOS TIPUS T8		6,000	62,40		1,10		C#*D##*E##*F#
9	PISOS TIPUS T9		6,000	62,50		1,10		C#*D##*E##*F#
10	PISOS TIPUS T10		6,000	53,13		1,10		C#*D##*E##*F#
11	PISOS TIPUS T11		6,000	36,30		1,10		C#*D##*E##*F#
12	PISOS TIPUS T12		6,000	53,90		1,10		C#*D##*E##*F#
13	BANY TIPUS T1, T6, T9		6,000	3,60	3,00	1,10		C#*D##*E##*F#
14	BANY TIPUS T2		6,000	3,60	1,00	1,10		C#*D##*E##*F#
15	BANY TIPUS T3		6,000	5,00	1,00	1,10		C#*D##*E##*F#
16	BANY TIPUS T4		6,000	4,80	1,00	1,10		C#*D##*E##*F#
17	BANY TIPUS T5		6,000	4,25	1,00	1,10		C#*D##*E##*F#
18	BANY TIPUS T7, T8		6,000	3,70	2,00	1,10		C#*D##*E##*F#
19	BANY TIPUS T10, T11		6,000	5,10	2,00	1,10		C#*D##*E##*F#
20	BANY TIPUS T12		6,000	4,20	1,00	1,10		C#*D##*E##*F#
21		S						C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							4.759,330	

2	10.1.2	M2	Formació de rescrecut de morter de ciment portland per a paviments habitatges, Gruix total mig de 45mm. Inclosa la formació de juntes de dilatació a paraments, pilars, etc amb lamina de poliestiré expandit de 10mm de gruix. Acabat completament anivellat per rebre el paviment d'acabat (no inclòs en aquesta partida). Inclosa la formació de juntes de dilatació, juntes de treball. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.
---	--------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PISOS TIPUS T1		6,000	69,40				C#*D##*E##*F#
2	PISOS TIPUS T2		6,000	36,90				C#*D##*E##*F#
3	PISOS TIPUS T3		6,000	52,15				C#*D##*E##*F#
4	PISOS TIPUS T4		6,000	62,70				C#*D##*E##*F#
5	PISOS TIPUS T5		6,000	56,78				C#*D##*E##*F#
6	PISOS TIPUS T6		6,000	61,90				C#*D##*E##*F#
7	PISOS TIPUS T7		6,000	62,80				C#*D##*E##*F#
8	PISOS TIPUS T8		6,000	62,40				C#*D##*E##*F#
9	PISOS TIPUS T9		6,000	62,50				C#*D##*E##*F#
10	PISOS TIPUS T10		6,000	53,13				C#*D##*E##*F#
11	PISOS TIPUS T11		6,000	36,30				C#*D##*E##*F#
12	PISOS TIPUS T12		6,000	53,90				C#*D##*E##*F#
13	BANY TIPUS T1, T6, T9		6,000	3,60	3,00			C#*D##*E##*F#
14	BANY TIPUS T2		6,000	3,60	1,00			C#*D##*E##*F#
15	BANY TIPUS T3		6,000	5,00	1,00			C#*D##*E##*F#
16	BANY TIPUS T4		6,000	4,80	1,00			C#*D##*E##*F#
17	BANY TIPUS T5		6,000	4,25	1,00			C#*D##*E##*F#
18	BANY TIPUS T7, T8		6,000	3,70	2,00			C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 107

19	BANY TIPUS T10, T11		6,000	5,10	2,00		C#*D#*E#*F#
20	BANY TIPUS T12		6,000	4,20	1,00		C#*D#*E#*F#
21		S					C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT		4.326,660		
3	10.1.3	M2	Formació de rescrecut de morter de ciment portland per a paviments habitatges, alleugerit amb boletes de poliestirè expandit (800 lts/m3). amb una densitat final del conjunt de 400Kg/m3. Gruix total mig de 45mm. Inclosa la formació de juntes de dilatació a paraments, pilars, etc amb lamina de poliestirè expandit de 10mm de gruix. Acabat completament anivellat per rebre el paviment d'acabat (no inclòs en aquesta partida). Inclosa la formació de juntes de dilatació, juntes de treball. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	PISOS TIPUS T1		6,000	69,40			C#*D#*E#*F#
2	PISOS TIPUS T2		6,000	36,90			C#*D#*E#*F#
3	PISOS TIPUS T3		6,000	52,15			C#*D#*E#*F#
4	PISOS TIPUS T4		6,000	62,70			C#*D#*E#*F#
5	PISOS TIPUS T5		6,000	56,78			C#*D#*E#*F#
6	PISOS TIPUS T6		6,000	61,90			C#*D#*E#*F#
7	PISOS TIPUS T7		6,000	62,80			C#*D#*E#*F#
8	PISOS TIPUS T8		6,000	62,40			C#*D#*E#*F#
9	PISOS TIPUS T9		6,000	62,50			C#*D#*E#*F#
10	PISOS TIPUS T10		6,000	53,13			C#*D#*E#*F#
11	PISOS TIPUS T11		6,000	36,30			C#*D#*E#*F#
12	PISOS TIPUS T12		6,000	53,90			C#*D#*E#*F#
13	BANY TIPUS T1, T6, T9		6,000	3,60	3,00		C#*D#*E#*F#
14	BANY TIPUS T2		6,000	3,60	1,00		C#*D#*E#*F#
15	BANY TIPUS T3		6,000	5,00	1,00		C#*D#*E#*F#
16	BANY TIPUS T4		6,000	4,80	1,00		C#*D#*E#*F#
17	BANY TIPUS T5		6,000	4,25	1,00		C#*D#*E#*F#
18	BANY TIPUS T7, T8		6,000	3,70	2,00		C#*D#*E#*F#
19	BANY TIPUS T10, T11		6,000	5,10	2,00		C#*D#*E#*F#
20	BANY TIPUS T12		6,000	4,20	1,00		C#*D#*E#*F#
21		S					C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT		4.326,660		
4	10.1.4	M2	Subministrament i col.locació de paviment d'habitatges de peces de gres porcel·lànic rectificat de mides 30X60 cm i 10 mm de gruix, model BLOCK GREY RETTIFICATO NATURALE ref. MLJL de la casa MARAZZI o equivalent, en color gris fosc mate. Grau de lliscabilitat mínim C1, col.locat amb ciment cola especial per gres porcel·lànic, i beurat amb ciment especial per junta d'igual color a rajoles. Inclou la protecció posterior amb cartró durant l'execució de l'obra per evitar que es malmeti el paviment. Amidament real d'obra acabada. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	PISOS TIPUS T1		6,000	69,40			C#*D#*E#*F#
2	PISOS TIPUS T2		6,000	36,90			C#*D#*E#*F#
3	PISOS TIPUS T3		6,000	52,15			C#*D#*E#*F#
4	PISOS TIPUS T4		6,000	62,70			C#*D#*E#*F#
5	PISOS TIPUS T5		6,000	56,78			C#*D#*E#*F#
6	PISOS TIPUS T6		6,000	61,90			C#*D#*E#*F#
7	PISOS TIPUS T7		6,000	62,80			C#*D#*E#*F#
8	PISOS TIPUS T8		6,000	62,40			C#*D#*E#*F#
9	PISOS TIPUS T9		6,000	62,50			C#*D#*E#*F#
10	PISOS TIPUS T10		6,000	53,13			C#*D#*E#*F#
11	PISOS TIPUS T11		6,000	36,30			C#*D#*E#*F#
12	PISOS TIPUS T12		6,000	53,90			C#*D#*E#*F#
13	DEDUCCIÓ CUINA TIPUS T2		-6,000	5,80	1,80		C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 108

14	DEDUCCIÓ CUINES TIPUS T1, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9	-48,000	1,90	2,50	C#*D#*E#*F#
15	DEDUCCIÓ CUINA TIPUS T10	-6,000	1,90	2,50	C#*D#*E#*F#
16	DEDUCCIÓ CUINA TIPUS T11	-6,000	1,90	2,50	C#*D#*E#*F#
17	DEDUCCIÓ CUINA TIPUS T12	-6,000	3,90	3,10	C#*D#*E#*F#
18	S				C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.604,980

- 510.1.5M2
- Subministrament i col.locació de paviment de cuines de peces de gres porcel.lànic rectificat de mides 30x60cm i 10 mm de gruix, model BLOCK GREY RETTIFICATO NATURALE ref. MLJL de la casa MARAZZI o equivalent, en color gris fosc mate. Grau de lliscabilitat mínim C2, col.locat amb ciment cola especial per gres porcel.lànic, i beurat amb ciment especial per junta d'igual color a rajoles. Inclou la protecció posterior amb cartró durant l'execució de l'obra per evitar que es malmeti el paviment. Amidament real d'obra acabada. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CUINA TIPUS T2		6,000	5,80	1,80			C#*D#*E#*F#
2	CUINES TIPUS T1, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9		48,000	1,90	2,50			C#*D#*E#*F#
3	CUINA TIPUS T10		6,000	1,90	2,50			C#*D#*E#*F#
4	CUINA TIPUS T11		6,000	1,90	2,50			C#*D#*E#*F#
5	CUINA TIPUS T12		6,000	3,90	3,10			C#*D#*E#*F#
6	S							C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 420,180

- 610.1.6M2
- Subministrament i col.locació de paviment de banys de peces de gres porcel.lànic rectificat de mides 30x60 cm i 10 mm de gruix, model BLOCK GREY OUTDOOR RETTIFICATO ref. MLK0 de la casa MARAZZI o equivalent, en color gris fosc mate. Grau de lliscabilitat mínim C2, col.locat amb ciment cola especial per gres porcel.lànic, i beurat amb ciment especial per junta d'igual color a rajoles. Inclou retall de peces a biaix per formació de pendents de paviment dutxes. Inclou la protecció posterior amb cartró durant l'execució de l'obra per evitar que es malmeti el paviment. Amidament real d'obra acabada. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BANY TIPUS T1, T6, T9		6,000	3,60	3,00			C#*D#*E#*F#
2	BANY TIPUS T2		6,000	3,60	1,00			C#*D#*E#*F#
3	BANY TIPUS T3		6,000	5,00	1,00			C#*D#*E#*F#
4	BANY TIPUS T4		6,000	4,80	1,00			C#*D#*E#*F#
5	BANY TIPUS T5		6,000	4,25	1,00			C#*D#*E#*F#
6	BANY TIPUS T7, T8		6,000	3,70	2,00			C#*D#*E#*F#
7	BANY TIPUS T10, T11		6,000	5,10	2,00			C#*D#*E#*F#
8	BANY TIPUS T12		6,000	4,20	1,00			C#*D#*E#*F#
9	S							C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 301,500

- 710.1.7ML
- Subministrament i col.locació de sòcol de formigó polímer, de 70x7 mm, acabat mat, de la casa DISCO POLYMER o equivalent, en peces de 1m. de llarg. fixat amb adhesiu especial cimentós flexible i de gran adherència, C2 S2. Segellat superior amb masilla acrílica impermeable, deixant una separació de 5 mm. Inclosa la formació de talls, encontres i inglets a cantonades, etc. Amidament real d'obra acabada. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PISOS TIPUS T1		6,000	69,40				C#*D#*E#*F#
2	PISOS TIPUS T2		6,000	36,90				C#*D#*E#*F#
3	PISOS TIPUS T3		6,000	52,15				C#*D#*E#*F#
4	PISOS TIPUS T4		6,000	62,70				C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 109

5	PISOS TIPUS T5	6,000	56,78			C#*D#*E#*F#
6	PISOS TIPUS T6	6,000	61,90			C#*D#*E#*F#
7	PISOS TIPUS T7	6,000	62,80			C#*D#*E#*F#
8	PISOS TIPUS T8	6,000	62,40			C#*D#*E#*F#
9	PISOS TIPUS T9	6,000	62,50			C#*D#*E#*F#
10	PISOS TIPUS T10	6,000	53,13			C#*D#*E#*F#
11	PISOS TIPUS T11	6,000	36,30			C#*D#*E#*F#
12	PISOS TIPUS T12	6,000	53,90			C#*D#*E#*F#
13	DEDUCCIÓ CUINA TIPUS T2	-6,000	5,80	1,80		C#*D#*E#*F#
14	DEDUCCIÓ CUINES TIPUS T1, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9	-48,000	1,90	2,50		C#*D#*E#*F#
15	DEDUCCIÓ CUINA TIPUS T10	-6,000	1,90	2,50		C#*D#*E#*F#
16	DEDUCCIÓ CUINA TIPUS T11	-6,000	1,90	2,50		C#*D#*E#*F#
17	DEDUCCIÓ CUINA TIPUS T12	-6,000	3,90	3,10		C#*D#*E#*F#
18		S				C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						3.604,980

8 10.1.8 U Formació de rescrecut i anivellament del suport del paviment dels balcons, de 10mm de gruix maxím, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C30-F7-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment. Acabat completament anivellat per rebre el poliestirè extruït (no inclòs en aquesta partida). Inclosa la formació de juntes de dilatació, juntes de treball. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BALCO TRAPEZOIDAL T1		6,000	4,90	1,00			C#*D#*E#*F#
2	BALCO RECTANGULAR T1, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11		6,000	2,60	10,00			C#*D#*E#*F#
3	BALCO TRIANGULAR PETIT T1, T3, T5, T11		6,000	1,07	4,00			C#*D#*E#*F#
4	BALCO TRIANGULAR MITJÀ T1		6,000	2,75	1,00			C#*D#*E#*F#
5	BALCO TRAPEZOIDAL T2		6,000	5,40	1,00			C#*D#*E#*F#
6	BALCO TRIANGULAR MOLT GROS T3, T5, T7		6,000	6,15	3,00			C#*D#*E#*F#
7	BALCO TRIANGULAR PUNTA T3, T7, T9		6,000	1,60	3,00			C#*D#*E#*F#
8	BALCO TRAPEZOIDAL GROS T4, T6, T8, T10		6,000	7,40	4,00			C#*D#*E#*F#
9	BALCO TRIANGULAR GROS T9, T11		6,000	4,50	2,00			C#*D#*E#*F#
10	BALCO TRIANGULAR PUNTES T12		6,000	2,50	3,00			C#*D#*E#*F#
11		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							676,080	

9 10.1.9 M2 Subministrament i col.locació d'aïllament tèrmic balcons a base de planxa de poliestirè extruït (XPS), model DANOPREN TR 40 de DANOSA o equivalent, en plaques de 125x60cms i 40 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica de 1,2 m2.K/W, juntes perimetrals de mitja massa. Col.locat encolat directament sobre el forjat. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BALCO TRAPEZOIDAL T1		6,000	4,90	1,00			C#*D#*E#*F#
2	BALCO RECTANGULAR T1, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11		6,000	2,60	10,00			C#*D#*E#*F#
3	BALCO TRIANGULAR PETIT T1, T3, T5, T11		6,000	1,07	4,00			C#*D#*E#*F#
4	BALCO TRIANGULAR MITJÀ T1		6,000	2,75	1,00			C#*D#*E#*F#
5	BALCO TRAPEZOIDAL T2		6,000	5,40	1,00			C#*D#*E#*F#
6	BALCO TRIANGULAR MOLT GROS T3, T5, T7		6,000	6,15	3,00			C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 110

7	BALCO TRIANGULAR PUNTA T3, T7, T9	6,000	1,60	3,00	C#*D##*E##F#
8	BALCO TRAPEZOIDAL GROS T4, T6, T8, T10	6,000	7,40	4,00	C#*D##*E##F#
9	BALCO TRIANGULAR GROS T9, T11	6,000	4,50	2,00	C#*D##*E##F#
10	BALCO TRIANGULAR PUNTES T12	6,000	2,50	3,00	C#*D##*E##F#
11	S				C#*D##*E##F#
TOTAL AMIDAMENT					676,080

10 10.1.10 M2 Formació de pendents de balcons amb morter. Amb un gruix mig de 60mm, reforçat amb fibres de polipropilè. Inclosa imprimació/pont d'unió amb suport de formigó. Acabat remolinat manual fi, per a posterior aplicació d'impermeabilització (no inclosa en aquesta partida). Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BALCO TRAPEZOIDAL T1		6,000	4,90	1,00			C#*D##*E##F#
2	BALCO RECTANGULAR T1, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11		6,000	2,60	10,00			C#*D##*E##F#
3	BALCO TRIANGULAR PETIT T1, T3, T5, T11		6,000	1,07	4,00			C#*D##*E##F#
4	BALCO TRIANGULAR MITJÀ T1		6,000	2,75	1,00			C#*D##*E##F#
5	BALCO TRAPEZOIDAL T2		6,000	5,40	1,00			C#*D##*E##F#
6	BALCO TRIANGULAR MOLT GROS T3, T5, T7		6,000	6,15	3,00			C#*D##*E##F#
7	BALCO TRIANGULAR PUNTA T3, T7, T9		6,000	1,60	3,00			C#*D##*E##F#
8	BALCO TRAPEZOIDAL GROS T4, T6, T8, T10		6,000	7,40	4,00			C#*D##*E##F#
9	BALCO TRIANGULAR GROS T9, T11		6,000	4,50	2,00			C#*D##*E##F#
10	BALCO TRIANGULAR PUNTES T12		6,000	2,50	3,00			C#*D##*E##F#
11		S						C#*D##*E##F#
TOTAL AMIDAMENT							676,080	

11 10.1.11 M2 Subministrament i col.locació de làmina impermeabilitzant per paviment balcons, model KERDI de la casa SCHLÜTER SYSTEMS, formada per una làmina de polietilè revestida amb un geotèxtil per ambdues cares. Fixada amb ciment cola especial recomanat pel fabricant. Inclosos remats i peces especials de cantonades, trobades, etc. Es seguiran en tot moment les indicacions de la DF i del fabricant. Es realitzarà prova d'estanqueitat seguint procediment normativa. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BALCO TRAPEZOIDAL T1		6,000	4,90	1,00	1,35		C#*D##*E##F#
2	BALCO RECTANGULAR T1, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11		6,000	2,60	10,00	1,35		C#*D##*E##F#
3	BALCO TRIANGULAR PETIT T1, T3, T5, T11		6,000	1,07	4,00	1,35		C#*D##*E##F#
4	BALCO TRIANGULAR MITJÀ T1		6,000	2,75	1,00	1,35		C#*D##*E##F#
5	BALCO TRAPEZOIDAL T2		6,000	5,40	1,00	1,35		C#*D##*E##F#
6	BALCO TRIANGULAR MOLT GROS T3, T5, T7		6,000	6,15	3,00	1,35		C#*D##*E##F#
7	BALCO TRIANGULAR PUNTA T3, T7, T9		6,000	1,60	3,00	1,35		C#*D##*E##F#
8	BALCO TRAPEZOIDAL GROS T4, T6, T8, T10		6,000	7,40	4,00	1,35		C#*D##*E##F#
9	BALCO TRIANGULAR GROS T9, T11		6,000	4,50	2,00	1,35		C#*D##*E##F#
10	BALCO TRIANGULAR PUNTES T12		6,000	2,50	3,00	1,35		C#*D##*E##F#
11		S						C#*D##*E##F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 912,720

12 10.1.12 M2 Subministrament i col·locació de paviment de balcons de peces de gres porcel·lànic rectificat de mides 30x60 cm i 10 mm de gruix, model BLOCK GREY OUTDOOR RETTIFICATO ref. MLK0 de la casa MARAZZI o equivalent, en color gris fosc mate. Grau de lliscabilitat mínim C3, col·locat amb ciment cola especial per gres porcel·lànic, i beurat amb ciment especial per junta d'igual color a rajoles. Inclou la protecció posterior amb cartró durant l'execució de l'obra per evitar que es malmeti el paviment. Amidament real d'obra acabada. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BALCO TRAPEZOIDAL T1		6,000	4,90	1,00			C#*D#*E#*F#
2	BALCO RECTANGULAR T1, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11		6,000	2,60	10,00			C#*D#*E#*F#
3	BALCO TRIANGULAR PETIT T1, T3, T5, T11		6,000	1,07	4,00			C#*D#*E#*F#
4	BALCO TRIANGULAR MITJÀ T1		6,000	2,75	1,00			C#*D#*E#*F#
5	BALCO TRAPEZOIDAL T2		6,000	5,40	1,00			C#*D#*E#*F#
6	BALCO TRIANGULAR MOLT GROS T3, T5, T7		6,000	6,15	3,00			C#*D#*E#*F#
7	BALCO TRIANGULAR PUNTA T3, T7, T9		6,000	1,60	3,00			C#*D#*E#*F#
8	BALCO TRAPEZOIDAL GROS T4, T6, T8, T10		6,000	7,40	4,00			C#*D#*E#*F#
9	BALCO TRIANGULAR GROS T9, T11		6,000	4,50	2,00			C#*D#*E#*F#
10	BALCO TRIANGULAR PUNTES T12		6,000	2,50	3,00			C#*D#*E#*F#
11		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 676,080

13 10.1.13 M2 Formació de rescroc de morter de ciment portland per a paviments dutes, gruix total mig de 45mm. Inclou la formació de pendents segons projecte, de juntes de dilatació a paraments, pilars, amb lamina de poliestiré expandit de 10mm de gruix, entregues amb buneres, etc. Acabat completament llis per rebre el paviment d'acabat (no inclòs en aquesta partida). Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BANY TIPUS T1, T6, T9		6,000	1,10	3,00			C#*D#*E#*F#
2	BANY TIPUS T2		6,000	1,30	1,00			C#*D#*E#*F#
3	BANY TIPUS T3		6,000	1,20	1,00			C#*D#*E#*F#
4	BANY TIPUS T4		6,000	1,20	1,00			C#*D#*E#*F#
5	BANY TIPUS T10, T11		6,000	1,20	2,00			C#*D#*E#*F#
6	BANY TIPUS T12		6,000	1,00	1,00			C#*D#*E#*F#
7		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,400

14 10.1.14 M2 Subministrament i col·locació de làmina impermeabilitzant per paviment i parets de dutes, model KERDI de la casa SCHLÜTER SYSTEMS, formada per una làmina de polietilè revestida amb un geotèxtil per ambdues cares. Fixada amb ciment cola especial recomanat pel fabricant. Inclosos remats i peces especials de cantonades, trobades, etc. Es seguiran en tot moment les indicacions de la DF i del fabricant. Es realitzarà prova d'estanqueïtat seguint procediment normativa. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BANY TIPUS T1, T6, T9		6,000	1,10	3,00			C#*D#*E#*F#
2	BANY TIPUS T2		6,000	1,30	1,00			C#*D#*E#*F#
3	BANY TIPUS T3		6,000	1,20	1,00			C#*D#*E#*F#
4	BANY TIPUS T4		6,000	1,20	1,00			C#*D#*E#*F#
5	BANY TIPUS T10, T11		6,000	1,20	2,00			C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 112

6	BANY TIPUS T12	6,000	1,00	1,00		C#*D##*E##*F#
7	PARETS BANY TIPUS T1, T6, T9	6,000	2,90	3,00	2,40	C#*D##*E##*F#
8	PARETS BANY TIPUS T2	6,000	3,20	1,00	2,40	C#*D##*E##*F#
9	PARETS BANY TIPUS T3	6,000	3,00	1,00	2,40	C#*D##*E##*F#
10	PARETS BANY TIPUS T4	6,000	3,10	1,00	2,40	C#*D##*E##*F#
11	PARETS BANY TIPUS T5	6,000	3,00	1,00	2,40	C#*D##*E##*F#
12	PARETS BANY TIPUS T7, T8	6,000	3,00	2,00	2,40	C#*D##*E##*F#
13	PARETS BANY TIPUS T10, T11	6,000	3,00	2,00	2,40	C#*D##*E##*F#
14	PARETS BANY TIPUS T12	6,000	2,50	1,00	2,40	C#*D##*E##*F#
15	S					C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT					573,600	

15 10.1.15 ML Subministrament i col.locació de perfil de remat de paviment exterior balcons de gres porcel·lani, model SCHIENE de la casa SCHLÜTER o equivalent, en acer inoxidable. Col.locat amb ciment cola especial porcel·lani. Inclosos remats, retalls i entregues a paraments. Amidament real d'obra acabada. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball. (inclosa gestió dels residus generats).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BALCO TRAPEZOIDAL T1		6,000	6,22	1,00			C#*D##*E##*F#
2	BALCO RECTANGULAR T1, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11		6,000	1,75	10,00			C#*D##*E##*F#
3	BALCO TRIANGULAR PETIT T1, T3, T5, T11		6,000	2,09	4,00			C#*D##*E##*F#
4	BALCO TRIANGULAR MITJÀ T1		6,000	3,33	1,00			C#*D##*E##*F#
5	BALCO TRAPEZOIDAL T2		6,000	4,22	1,00			C#*D##*E##*F#
6	BALCO TRIANGULAR MOLT GROS T3, T5, T7		6,000	4,69	3,00			C#*D##*E##*F#
7	BALCO TRIANGULAR PUNTA T3, T7, T9		6,000	4,62	3,00			C#*D##*E##*F#
8	BALCO TRAPEZOIDAL GROS T4, T6, T8, T10		6,000	5,20	4,00			C#*D##*E##*F#
9	BALCO TRIANGULAR GROS T9, T11		6,000	3,96	2,00			C#*D##*E##*F#
10	BALCO TRIANGULAR PUNTES T12		6,000	4,40	3,00			C#*D##*E##*F#
11	S							C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							656,880	

Obra	01	PRESSUPOST IMHAB
Capítol	09	PAVIMENTS
NIVELL 3	14	PAVIMENTS A ZONES COMUNS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	10.2.1	ML	Formació de graonat d'escala realitzat sobre llosa inclinada, de mides 15x28cm, mitjançant maó calat "totxana" prè amb morter de ciment portland. Inclosa la formació de juntes de dilatació, juntes de treball. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1	ESCALA A		1,000 133,00 1,05 C#*D##*E##*F#
2	ESCALA B		1,000 133,00 1,05 C#*D##*E##*F#
3	ESCALA C		1,000 133,00 1,05 C#*D##*E##*F#
4		S	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT			418,950

2 10.2.2 M2 Subministrament i col.locació de paviment de terratzo llis, (grau de lliscabilitat segons CTE, classe 1). tipus P04, de gra mig/gran jaspit, de 40x40 cm, i 35mm de gruix, model L-410 BLANC de la casa PREFABRICATS LOMAR o equivalent, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior normal (la base de paviment, entre sorra i morter tindrà un gruix total de 65mm aprox).
EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 113

Inclou la formació de juntes de dilatació, juntes de treball i retalls per ajustar paviment a perímetre. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCALA A VESTIBUL		1,000	35,00				C#*D#*E#*F#
2	ESCALA A REPLANS		6,000	8,00				C#*D#*E#*F#
3	ESCALA B VESTIBUL		1,000	39,00				C#*D#*E#*F#
4	ESCALA B REPLANS		6,000	16,00				C#*D#*E#*F#
5	ESCALA C VESTIBUL		1,000	43,00				C#*D#*E#*F#
6	ESCALA C REPLANS		6,000	25,90				C#*D#*E#*F#
7		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							416,400	

3 10.2.3 M2 Subministrament i col.locació de paviment de terratzo llis, (grau de lliscabilitat segons CTE, classe 2). tipus P05, de gra mig/gran jaspiat, de 40x40 cm, i 35mm de gruix, model L-410 BLANC de la casa PREFABRICATS LOMAR o equivalent, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior normal (la base de paviment, entre sorra i morter tindrà un gruix total de 65mm aprox). Inclou la formació de juntes de dilatació, juntes de treball i retalls per ajustar paviment a perímetre. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCALA A. REPLANS ESCALA		7,000	2,75	2,20			C#*D#*E#*F#
2	ESCALA B. REPLANS ESCALA		7,000	2,75	2,20			C#*D#*E#*F#
3	ESCALA C. REPLANS ESCALA		7,000	2,75	2,20			C#*D#*E#*F#
4		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							127,050	

4 10.2.4 ML Subministrament i col.locació de graó de terratzo, tipus P05, estesa i davanter en una sola peça de mides 30x18 cm, i 35mm de gruix, acabat llis polit i abrillantat a taller (grau de lliscabilitat segons CTE, classe 2). de gra mig/gran jaspiat, model L-410 BLANC de la casa PREFABRICATS LOMAR o equivalent. Peces amb un dels cantells laterals acabats vistos. Col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6. Inclou la formació de juntes de dilatació, juntes de treball i retalls per ajustar perímetre. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCALA A		1,000	133,00	1,05			C#*D#*E#*F#
2	ESCALA B		1,000	133,00	1,05			C#*D#*E#*F#
3	ESCALA C		1,000	133,00	1,05			C#*D#*E#*F#
4		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							418,950	

5 10.2.5 M2 Rebaixat, polit i abrillantat de paviment de terratzo de zones comuns i replans escala, acabat apomassat (lliscabilitat segons CTE, classe 1 per zones comuns, classe 2 per replans escala). Inclou beurada de ciment mateix color terratzo. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCALA A VESTIBUL		1,000	35,00				C#*D#*E#*F#
2	ESCALA A REPLANS		6,000	8,00				C#*D#*E#*F#
3	ESCALA B VESTIBUL		1,000	39,00				C#*D#*E#*F#
4	ESCALA B REPLANS		6,000	16,00				C#*D#*E#*F#
5	ESCALA C VESTIBUL		1,000	43,00				C#*D#*E#*F#
6	ESCALA C REPLANS		6,000	25,90				C#*D#*E#*F#
7	ESCALA A. REPLANS ESCALA		7,000	2,75	2,20			C#*D#*E#*F#
8	ESCALA B. REPLANS ESCALA		7,000	2,75	2,20			C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 114

9	ESCALA C. REPLANS ESCALA		7,000	2,75	2,20		C#*D#*E#*F#	
10		S					C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT						543,450		
6	10.2.6	ML	Subministrament i col.locació de pelfut de perfils d'alumini ensamblables de 27 mm d'ample i 22 mm d'alt, separats 5mm, amb acabat tèxtil, model DIPLOMAT 522R color 430 ARENA de la casa EMCO o equivalent. Inclos el subministament i instal.lació encastat de marc metal.lic d'alumini 500/25 de 25x28x3mm de la casa EMCO o equivalent, fixat amb morter a paviment mitjançant uns ancoratges per quedar-hi embeguts. Inclosa la formacó de recrescut de morter (aprox 75mm) i aplicació de pasta nivelladora per deixar la superfície preparada per col.locar el pelfut. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula	
1	ESCALA A		1,000	3,40	1,50		C#*D#*E#*F#	
2	ESCALA B		1,000	4,40	1,50		C#*D#*E#*F#	
3	ESCALA C		1,000	3,85	1,50		C#*D#*E#*F#	
4		S					C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT						17,480		

Obra	01	PRESSUPOST IMHAB
Capítol	0A	MARBRES
NIVELL 3	15	MARBRES HABITATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	11.1.1	M2	Subministrament i col.locació de taulell de cuina de pedra de granit BLANCO CRISTAL, de 20 mm de gruix, de 60 cm d'ample, polit i abrillantat a taller, cara i cantells vistos. Inclou la formació de forats per aiguera, placa coccio i aixeta (cantells no vistos). col.locat sobre suport mural i encastat al parament amb junta siliconada. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CUINA TIPUS T2		6,000	2,40		0,60		C#*D#*E#*F#
2	CUINES TIPUS T1, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9		48,000	1,20		0,60		C#*D#*E#*F#
3	CUINES TIPUS T1, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9		48,000	1,80		0,60		C#*D#*E#*F#
4	CUINA TIPUS T10		6,000	1,20		0,60		C#*D#*E#*F#
5	CUINA TIPUS T10		6,000	1,80		0,60		C#*D#*E#*F#
6	CUINA TIPUS T11		6,000	1,20		0,60		C#*D#*E#*F#
7	CUINA TIPUS T11		6,000	1,20		0,60		C#*D#*E#*F#
8	CUINA TIPUS T12		6,000	2,72		0,60		C#*D#*E#*F#
9		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							124,270	

2	11.1.2	M2	Subministrament i col.locació de frontal entre mobles alts i baixos de cuina de pedra de granit BLANCO CRISTAL, de 20 mm de gruix, de 55 cm d'alt, polit i abrillantat a taller, cara i cantells vistos. Inclou la formació de forats per endolls. col.locat recolzat sobre taulell i siliconat a parament. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.					
---	--------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	CUINA TIPUS T2		6,000	2,40		0,60	C#*D#*E#*F#
2	CUINES TIPUS T1, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9		48,000	1,20		0,60	C#*D#*E#*F#
3	CUINES TIPUS T1, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9		48,000	0,60		0,60	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 115

4	CUINA TIPUS T10	6,000	1,20	0,60	C#*D#*E#*F#
5	CUINA TIPUS T10	6,000	0,60	0,60	C#*D#*E#*F#
6	CUINA TIPUS T10	6,000	1,80	0,60	C#*D#*E#*F#
7	CUINA TIPUS T11	6,000	1,20	0,60	C#*D#*E#*F#
8	CUINA TIPUS T11	6,000	0,60	0,60	C#*D#*E#*F#
9	CUINA TIPUS T12	6,000	2,72	0,60	C#*D#*E#*F#
10	S				C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT				89,710	

Obra	01	PRESSUPOST IMHAB
Capítol	0B	ACABATS DIVISIONS
NIVELL 3	16	ACABATS DIVISÒRIES HABITATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCió
1	12.1.1	M2	Subministrament i col.locació d'enrajolat de parets de banys amb peces de gres porcel.lànic rectificat de mides 30x60 cm i 10 mm de gruix, model BLOCK GREY RETTIFICATO NATURALE ref. MLJ5 de la casa MARAZZI o equivalent, en color gris fosc mate, col.locat amb ciment cola especial per gres porcel.lànic, i beurat amb ciment especial per junta d'igual color a rajoles. Inclou retall de peces a biaix per formació de pendents de paviment dutxes. Inclou la protecció posterior amb cartró durant l'execució de l'obra per evitar que es malmeti el paviment. Amidament real d'obra acabada. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BANY TIPUS T1, T6, T9		6,000	8,10	3,00	2,40		C#*D#*E#*F#
2	BANY TIPUS T2		6,000	7,90	1,00	2,40		C#*D#*E#*F#
3	BANY TIPUS T3		6,000	11,35	1,00	2,40		C#*D#*E#*F#
4	BANY TIPUS T4		6,000	11,00	1,00	2,40		C#*D#*E#*F#
5	BANY TIPUS T5		6,000	9,00	1,00	2,40		C#*D#*E#*F#
6	BANY TIPUS T7, T8		6,000	8,30	2,00	2,40		C#*D#*E#*F#
7	BANY TIPUS T10, T11		6,000	11,40	2,00	2,40		C#*D#*E#*F#
8	BANY TIPUS T12		6,000	8,00	1,00	2,40		C#*D#*E#*F#
9	S							C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT				1.597,680				

2	12.1.2	M2	Subministrament i col.locació d'enrajolat de parets de banys amb peces de gres porcel.lànic rectificat de mides 30x60 cm i 10 mm de gruix, model BLOCK BLACK RETTIFICATO NATURALE ref. MLJ8 de la casa MARAZZI o equivalent, en color gris fosc mate, col.locat amb ciment cola especial per gres porcel.lànic, i beurat amb ciment especial per junta d'igual color a rajoles. Inclou retall de peces a biaix per formació de pendents de paviment dutxes. Inclou la protecció posterior amb cartró durant l'execució de l'obra per evitar que es malmeti el paviment. Amidament real d'obra acabada. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.
---	--------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BANY TIPUS T1, T6, T9		6,000	1,08	3,00			C#*D#*E#*F#
2	BANY TIPUS T2		6,000	1,08	1,00			C#*D#*E#*F#
3	BANY TIPUS T3		6,000	1,08	1,00			C#*D#*E#*F#
4	BANY TIPUS T4		6,000	1,08	1,00			C#*D#*E#*F#
5	BANY TIPUS T5		6,000	1,08	1,00			C#*D#*E#*F#
6	BANY TIPUS T7, T8		6,000	1,08	2,00			C#*D#*E#*F#
7	BANY TIPUS T10, T11		6,000	1,08	2,00			C#*D#*E#*F#
8	BANY TIPUS T12		6,000	1,08	1,00			C#*D#*E#*F#
9	S							C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT				77,760				

3	12.1.3	ML	Subministrament i col.locació de perfil de remat d'enrajolat de parets interiors, model SCHIENE de la casa SCHLÜTER o equivalent, en alumini anoditzat. Col.locat amb ciment cola especial porcel.lànic. Inclosos remats, retalls i entregues a paraments. Amidament real d'obra acabada. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, EUR
---	--------	----	---

AMIDAMENTS

Pàg.: 116

replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BANY TIPUS T1, T6, T9		6,000	2,00	3,00	2,40		C#*D##*E##*F#
2	BANY TIPUS T2		6,000	5,00	1,00	2,40		C#*D##*E##*F#
3	BANY TIPUS T3		6,000	5,00	1,00	2,40		C#*D##*E##*F#
4	BANY TIPUS T3		6,000	1,00	1,00	1,00		C#*D##*E##*F#
5	BANY TIPUS T4		6,000	3,00	1,00	2,40		C#*D##*E##*F#
6	BANY TIPUS T4		6,000	1,00	1,00	1,00		C#*D##*E##*F#
7	BANY TIPUS T5		6,000	2,00	1,00	2,40		C#*D##*E##*F#
8	BANY TIPUS T7, T8		6,000	2,00	2,00	2,40		C#*D##*E##*F#
9	BANY TIPUS T10, T11		6,000	3,00	2,00	2,40		C#*D##*E##*F#
10	BANY TIPUS T10, T11		6,000	1,00	2,00	1,00		C#*D##*E##*F#
11	BANY TIPUS T12		6,000	1,00	1,00	1,20		C#*D##*E##*F#
12		S						C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 477,600

4 12.1.4 M2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis mate, respectuosa amb el medi ambient, sense COV (Compost Orgànic Volàtil) 0,00g/lit. Tipus B-7 ECOLOGICA de la casa JUNO o equivalent, en color clar a definir. Una mà d'imprimació segelladora, massillat de forats i lijat per eliminar irregularitats i dues mans d'acabat. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció), replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	M1		2,000	2.256,66				C#*D##*E##*F#
2	M2		2,000	557,28				C#*D##*E##*F#
3	M3		1,000	1.510,28				C#*D##*E##*F#
4	M4		1,000	928,26				C#*D##*E##*F#
5	M5		1,000	238,00				C#*D##*E##*F#
6	M5		1,000	162,00				C#*D##*E##*F#
7	M6		1,000	2.931,00				C#*D##*E##*F#
8	M6		1,000	680,00				C#*D##*E##*F#
9	DEDUCCÓ RAJOLA I MARBRE		-1,000	2.531,00				C#*D##*E##*F#
10		S						C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 9.546,420

Obra 01 PRESSUPOST IMHAB
Capítol 0B ACABATS DIVISIONS
NIVELL 3 17 ACABATS DIVISÒRIES ZONES COMUNS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	12.2.1	M2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4, acabat remolinat. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció), replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ZONES SENSE OBRA VISTA		1,000	224,60				C#*D##*E##*F#
2		S						C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 224,600

2 12.2.2 M2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis mate, respectuosa amb el medi ambient, sense COV (Compost Orgànic Volàtil) 0,00g/lit. Tipus B-7 ECOLOGICA de la casa JUNO o equivalent, en color clar a definir. Una mà d'imprimació segelladora, massillat de forats i lijat per eliminar irregularitats i dues mans d'acabat. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció), replanteig, i neteja de la zona de treball.

EUR

AMIDAMENTS

cargolada a una estructura oculta d'acer galvanitzat, format per perfils de 48mm, separats 400mm. Inclosos accessoris de fixació, nivellació, repassos de les juntes amb cinta i pasta, obertura de forats per reixes, llumeneres, etc. Deixant la superfície acabada per pintar (nivell d'acabat Q2). Montatge segons normes UNE 102.040 IN i CTE DB HR. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció), replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PISOS TIPUS T2		6,000	1,50				C#*D#*E#*F#
2	PISOS TIPUS T2		6,000	1,00				C#*D#*E#*F#
3	PISOS TIPUS T5		6,000	1,15				C#*D#*E#*F#
4	PISOS TIPUS T6		6,000	1,50				C#*D#*E#*F#
5	PISOS TIPUS T9		6,000	1,50				C#*D#*E#*F#
6	PISOS TIPUS T12		6,000	1,55				C#*D#*E#*F#
7	PISOS TIPUS T12		6,000	1,90				C#*D#*E#*F#
8		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							60,600	

4 13.1.4 M2 Formació de calaix sobre mobles cuines amb plaques de guix laminat, tipus S01, format per una placa de guix laminat hidròfuga H1 de 12,5 mm. de gruix i vora afinada (BA), col.locada cargolada a una estructura oculta d'acer galvanitzat, format per perfils de 48mm, separats 400mm. Inclosa formació d'arestes i remats. Inclosos accessoris de fixació, nivellació, repassos de les juntes amb cinta i pasta, obertura de forats per reixes, llumeneres, etc. Deixant la superfície acabada per pintar (nivell d'acabat Q2). Montatge segons normes UNE 102.040 IN i CTE DB HR. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció), replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CUINA TIPUS T2		6,000	6,00		1,00		C#*D#*E#*F#
2	CUINES TIPUS T1, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9		48,000	1,90		1,00		C#*D#*E#*F#
3	CUINA TIPUS T10		6,000	1,90		1,00		C#*D#*E#*F#
4	CUINA TIPUS T11		6,000	1,90		1,00		C#*D#*E#*F#
5	CUINA TIPUS T12		6,000	5,90		1,00		C#*D#*E#*F#
6		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							185,400	

5 13.1.5 UT Subministrament i col.locació de registre prefabricat de dimensions 60x80cm, amb marc d'alumini i placa de guix laminat hidròfuga (H1) a col.locar a fals sostre col.locat cargolat a estructura cel ras, completament anivellat, i enrasat amb aquest. Amb marc i mecanisme d'obertura ocults. Acabat massilat deixant la superfície acabada per pintar. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció), replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PISOS TIPUS T1		6,000					C#*D#*E#*F#
2	PISOS TIPUS T2		6,000					C#*D#*E#*F#
3	PISOS TIPUS T3		6,000					C#*D#*E#*F#
4	PISOS TIPUS T4		6,000					C#*D#*E#*F#
5	PISOS TIPUS T5		6,000					C#*D#*E#*F#
6	PISOS TIPUS T6		6,000					C#*D#*E#*F#
7	PISOS TIPUS T7		6,000					C#*D#*E#*F#
8	PISOS TIPUS T8		6,000					C#*D#*E#*F#
9	PISOS TIPUS T9		6,000					C#*D#*E#*F#
10	PISOS TIPUS T10		6,000					C#*D#*E#*F#
11	PISOS TIPUS T11		6,000					C#*D#*E#*F#
12	PISOS TIPUS T12		6,000					C#*D#*E#*F#
13		S						C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 72,000

6 13.1.6 M2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis mate, respectuosa amb el medi ambient, sense COV (Compost Orgànic Volàtil) 0,00g/lit. Tipus B-7 ECOLOGICA de la casa JUNO o equivalent, en color clar a definir. Una mà d'imprimació segelladora, massillat de forats i lijat per eliminar irregularitats i dues mans d'acabat. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció), replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BANY TIPUS T1, T6, T9		6,000	3,60	3,00			C#*D#*E#*F#
2	BANY TIPUS T2		6,000	3,60	1,00			C#*D#*E#*F#
3	BANY TIPUS T3		6,000	5,00	1,00			C#*D#*E#*F#
4	BANY TIPUS T4		6,000	4,80	1,00			C#*D#*E#*F#
5	BANY TIPUS T5		6,000	4,25	1,00			C#*D#*E#*F#
6	BANY TIPUS T7, T8		6,000	3,70	2,00			C#*D#*E#*F#
7	BANY TIPUS T10, T11		6,000	5,10	2,00			C#*D#*E#*F#
8	BANY TIPUS T12		6,000	4,20	1,00			C#*D#*E#*F#
9	PISOS TIPUS T2		6,000	2,30				C#*D#*E#*F#
10	PISOS TIPUS T5		6,000	2,40				C#*D#*E#*F#
11	PISOS TIPUS T6		6,000	2,70				C#*D#*E#*F#
12	PISOS TIPUS T9		6,000	3,10				C#*D#*E#*F#
13	PISOS TIPUS T12		6,000	2,30				C#*D#*E#*F#
14	PISOS TIPUS T2		6,000	1,50				C#*D#*E#*F#
15	PISOS TIPUS T2		6,000	1,00				C#*D#*E#*F#
16	PISOS TIPUS T5		6,000	1,15				C#*D#*E#*F#
17	PISOS TIPUS T6		6,000	1,50				C#*D#*E#*F#
18	PISOS TIPUS T9		6,000	1,50				C#*D#*E#*F#
19	PISOS TIPUS T12		6,000	1,55				C#*D#*E#*F#
20	PISOS TIPUS T12		6,000	1,90				C#*D#*E#*F#
21	CUINA TIPUS T2		6,000	6,00		1,00		C#*D#*E#*F#
22	CUINES TIPUS T1, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9		48,000	1,90		1,00		C#*D#*E#*F#
23	CUINA TIPUS T10		6,000	1,90		1,00		C#*D#*E#*F#
24	CUINA TIPUS T11		6,000	1,90		1,00		C#*D#*E#*F#
25	CUINA TIPUS T12		6,000	5,90		1,00		C#*D#*E#*F#
26		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 624,300

7 13.1.7 M2 Fals sostre de panells de prefabricats de cel·lulosa-PVA (fibra de alcohol polivinílic), ref. S04, model EQUITONE NATURA de la casa ETERNIT o equivalent, format per plaques llises rectificades de 310x125cm i 8mm de gruix, color a triar, de densitat 1650 kg/m3, classificada com A2-s1,d0. Tallada a mida segons especejament de projecte. Col·locada cargolada amb visos inox a una subestructura oculta d'alumini, i suspesa a forjat, a menys de 3,00 d'alt. Inclosos accessoris de fixació, nivellació, obertura de forats per reixes, llumeneres, etc., Inclòs remats perimetrals. Inclou llana mineral (LM) de 50 mm damunt del cel ras, amb una conductivitat tèrmica màxima de 0,035 W/m²K. Disposarà de certificat ETA (European Technical Assessment), Avis Technique o equivalent. Montatge segons normes UNE 102.040 IN i CTE DB HR, indicacions de la DF i del fabricant. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció), replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BALCO TRAPEZOIDAL T1		6,000	4,90	1,00			C#*D#*E#*F#
2	BALCO RECTANGULAR T1, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11		6,000	2,60	10,00			C#*D#*E#*F#
3	BALCO TRIANGULAR PETIT T1, T3, T5, T11		6,000	1,07	4,00			C#*D#*E#*F#
4	BALCO TRIANGULAR MITJÀ T1		6,000	2,75	1,00			C#*D#*E#*F#
5	BALCO TRAPEZOIDAL T2		6,000	5,40	1,00			C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 120

6	BALCO TRIANGULAR MOLT GROS T3, T5, T7	6,000	6,15	3,00	C#*D#*E#*F#
7	BALCO TRIANGULAR PUNTA T3, T7, T9	6,000	1,60	3,00	C#*D#*E#*F#
8	BALCO TRAPEZOIDAL GROS T4, T6, T8, T10	6,000	7,40	4,00	C#*D#*E#*F#
9	BALCO TRIANGULAR GROS T9, T11	6,000	4,50	2,00	C#*D#*E#*F#
10	BALCO TRIANGULAR PUNTES T12	6,000	2,50	3,00	C#*D#*E#*F#
11	S				C#*D#*E#*F#
				TOTAL AMIDAMENT	676,080

Obra	01	PRESSUPOST IMHAB
Capítol	0C	ACABATS SOSTRES
NIVELL 3	19	ACABATS SOSTRES ZONES COMUNS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	13.2.1	M2	Fals sostre acustic continu de plaques de guix laminat, tipus S03, amd sistema D112b de la casa KNAUF o equivalent, format per una placa de guix laminat hidròfuga H1 de 12,5 mm. de gruix i vora afinada (BA), col.locada cargolada a una estructura oculta d'acer galvanitzat, format per perfils en ambdos sentits tipus mestres 60/27, separades 90cms i suspesa mitjançant varetes roscades a forjat, deixant una cambra d'aire de 25 cm d'alt. , a menys de 4,00 d'alt. Aïllament acustic minim del conjunt certificat de RA=68,7 dBA. Inclosos accessoris de fixació, nivellació, repassos de les juntes amb cinta i pasta, obertura de forats per reixes, llumeneres, etc. Deixant la superfície acabada per pintar (nivel d'acabat Q2). Inclou llana mineral (LM) de 80 mm damunt del cel ras, amb una conductivitat tèrmica màxima de 0,04 W/m²K. Montatge segons normes UNE 102.040 IN i CTE DB HR. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció), replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SALA ECOENERGIA		1,000	17,80				C#*D#*E#*F#
2	ESCALA A. SALES COMPTADORS		1,000	10,50				C#*D#*E#*F#
3	ESCALA B. SALES COMPTADORS		1,000	11,80				C#*D#*E#*F#
4	ESCALA C. SALES COMPTADORS		1,000	11,20				C#*D#*E#*F#
5		S						C#*D#*E#*F#
				TOTAL AMIDAMENT	51,300			

2	13.2.2	m2	Fals sostre registrable de plaques d'acer prelacat amb superfície microperforada de color estàndard, amb plaques de mides 300x3000 mm, model APOYADA de la casa MOVINORD o equivalent, Inclou manta de llana mineral (LM) de 30 mm de gruix amb vel negre damunt del cel ras, amb una conductivitat tèrmica màxima de 0,04 W/m²K, classe d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO 11654 i reacció al foc B-s1,d0, col·locat amb estructura vista d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma de T de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m com a màxim, amb perfils secundaris col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció), replanteig, i neteja de la zona de treball.
---	--------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCALA A VESTIBUL		1,000	33,50				C#*D#*E#*F#
2	ESCALA A REPLANS		6,000	8,00				C#*D#*E#*F#
3	ESCALA B VESTIBUL		1,000	37,10				C#*D#*E#*F#
4	ESCALA B REPLANS		6,000	16,00				C#*D#*E#*F#
5	ESCALA C VESTIBUL		1,000	41,50				C#*D#*E#*F#
6	ESCALA C REPLANS		6,000	25,90				C#*D#*E#*F#
7		S						C#*D#*E#*F#
				TOTAL AMIDAMENT	411,500			

3	13.2.3	M2	Aïllament de gruix 3 cm, amb morter ignífug projectat de llana de roca i ciment, tipus S07, ref. TECWOOL F de la casa MERCOR TRECRESA o equivalent, projectat al sostre fins aconseguir un aïllament acustic Ra= 70dBA i una resistència al foc de EI240. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de
			EUR

AMIDAMENTS

protecció), replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SALA C.T.		1,000	19,00				C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							19,000	

4	13.2.4	UT	Subministrament i col·locació de registre prefabricat de dimensions 60x80cm, amb marc d'alumini i placa de guix laminat hidròfuga (H1) a col·locar a fals sostre col·locat cargolat a estructura cel ras, completament anivellat, i enrasat amb aquest. Amb marc i mecanisme d'obertura ocults. Acabat massillat deixant la superfície acabada per pintar. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció), replanteig, i neteja de la zona de treball.					
---	--------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCALA A. PREVISIÓ		7,000					C#*D#*E#*F#
2	ESCALA B. PREVISIÓ		7,000					C#*D#*E#*F#
3	ESCALA C. PREVISIÓ		7,000					C#*D#*E#*F#
4		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							21,000	

5	13.2.5	M2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis mate, respectuosa amb el medi ambient, sense COV (Compost Orgànic Volàtil) 0,00g/lt. Tipus B-7 ECOLOGICA de la casa JUNO o equivalent, en color clar a definir. Una mà d'imprimació segelladora, massillat de forats i lijat per eliminar irregularitats i dues mans d'acabat. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció), replanteig, i neteja de la zona de treball.					
---	--------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SALA ECOENERGIA		1,000	17,80				C#*D#*E#*F#
2	ESCALA A. SALES COMPTADORS		1,000	10,50				C#*D#*E#*F#
3	ESCALA B. SALES COMPTADORS		1,000	11,80				C#*D#*E#*F#
4	ESCALA C. SALES COMPTADORS		1,000	11,20				C#*D#*E#*F#
5		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							51,300	

Obra	01	PRESSUPOST IMHAB
Capítol	0C	ACABATS SOSTRES
NIVELL 3	1A	ACABAT SOSTRES EQUIPAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	13.3.1	M2	Fals sostre continu de plaques de guix laminat, tipus S05, a equipament, amd sistema D114 de la casa KNAUF o equivalent, format per una placa de guix laminat hidròfuga H1 de 12,5 mm. de gruix i vora afinada (BA), col·locada cargolada a una estructura oculta d'acer galvanitzat, format per perfils Serra SR separats 50cm i mestres 60/27, separades 90cms i suspesa mitjançant varetes roscades a forjat, a menys de 4,00 d'alt. Inclosos accessoris de fixació, nivellació, repassos de les juntes amb cinta i pasta, obertura de forats per reixes, llumeneres, etc. Deixant la superfície acabada per pintar (nivell d'acabat Q2). Inclou llana mineral (LM) de 50 mm damunt del cel ras, amb una conductivitat tèrmica màxima de 0,035 W/m²K. Montatge segons normes UNE 102.040 IN i CTE DB HR. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció), replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESPAI 1		1,000	68,40				C#*D#*E#*F#
2	ESPAI 2		1,000	58,10				C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

3	ESPAI 3	1,000	286,60	C#*D#*E#*F#
4	ESPAI 4	1,000	342,60	C#*D#*E#*F#
5	S			C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT	755,700

Obra	01	PRESSUPOST IMHAB
Capítol	0D	TANCAMENTS FUSTERIES
NIVELL 3	1B	FUSTERIES HABITATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	14.1.1	UT	Subministrament i muntatge de porta batent d'entrada a habitatges d'una fulla de 80cms de pas, tipus F07. mides totals 102x250cm. Porta de seguretat, i amb aïllament acustic minim certificat de 30dB. fulla practicable de 82x220cm i fulla fixa superior de 82x30cm amb galze entre les dues fulles, batent de 225 mm d'ample, tapetes de 100x16mm. Tot acabat en tires verticals de fusta de pi massiss encadellada, acabada amb vernis ignifug satinat. 4 frontisses inox, espiell, guillotina acústica, pany encastat inox de 3 punts de fixació, maneta interior d'alumini model 5064/135 de la casa GLUTZ o equivalent, i pom exterior d'alumini, . Inclou el subministrament i col.locació de topall cilindric d'acer inox de 25x30mm, fixat a terra amb tac d'expansió. Inclòs subministrament de premarc de fusta de pi de 225x45 mm de gruix. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PISOS TIPUS T1		6,000					C#*D#*E#*F#
2	PISOS TIPUS T2		6,000					C#*D#*E#*F#
3	PISOS TIPUS T3		6,000					C#*D#*E#*F#
4	PISOS TIPUS T4		6,000					C#*D#*E#*F#
5	PISOS TIPUS T5		6,000					C#*D#*E#*F#
6	PISOS TIPUS T6		6,000					C#*D#*E#*F#
7	PISOS TIPUS T7		6,000					C#*D#*E#*F#
8	PISOS TIPUS T8		6,000					C#*D#*E#*F#
9	PISOS TIPUS T9		6,000					C#*D#*E#*F#
10	PISOS TIPUS T10		6,000					C#*D#*E#*F#
11	PISOS TIPUS T11		6,000					C#*D#*E#*F#
12	PISOS TIPUS T12		6,000					C#*D#*E#*F#
13		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	72,000
-----------------	--------

2	14.1.2	UT	Subministrament i muntatge de porta batent interior d'habitatge d'una fulla de 80cms de pas, tipus F01. Porta block amb fulla de 82x210 cm, batent de 10 cm d'ample, tapetes de 70x16mm. Tot acabat lacat blanc. 3 frontisses inox, pany i maneta d'alumini model 5064/135 de la casa GLUTZ o equivalent. Inclou el subministrament i col.locació de topall cilindric d'acer inox de 25x30mm, fixat a terra amb tac d'expansió. Inclòs subministrament de premarc de fusta de pi de 100X45 mm de gruix. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.
---	--------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PORTES INTERIORS F01		90,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	90,000
-----------------	--------

3	14.1.3	UT	Subministrament i muntatge de porta batent interior d'habitatge adaptat d'una fulla de 124cms de pas, tipus F02. Fulla de 122x220 cm i 40mm de gruix, amb galze perimetral, batent de 40mm de gruix (mateix gruix fulla), sense tapetes. Tot acabat lacat blanc. 3 frontisses inox, pany i maneta d'alumini model 5064/135 de la casa GLUTZ o equivalent. Inclou el subministrament i col.locació de topall cilindric d'acer inox de 25x30mm, fixat a terra amb tac d'expansió. Inclòs subministrament de premarc de fusta de pi de 70x40 mm de. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.
---	--------	----	--

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PORTES INTERIORS F02		6,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

4 14.1.4 UT Subministrament i muntatge de porta batent interior d'habitatge d'una fulla de 80cms de pas, tipus F01. Porta block amb fulla de 82x210 cm, batent de 10 cm d'ample, tapetes de 70x16mm i tarja superior fixa falsa de 60cms d'alt a cada banda. Tot acabat lacat blanc. 3 frontisses inox, pany i maneta d'alumini model 5064/135 de la casa GLUTZ o equivalent. Inclou el subministrament i col.locació de topall cilíndric d'acer inox de 25x30mm, fixat a terra amb tac d'expansió. Inclòs subministrament de premarc de fusta de pi de 100X45 mm de gruix. Inclòs tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PORTES INTERIORS F09		54,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							54,000	

5 14.1.5 UT Subministrament i muntatge de porta interior d'habitatge d'una fulla corredissa de 85 cm de pas, de fulla vista (col.locada en superfície), tipus F03. Fulla de 90x220 cm i 40mm de gruix, lacada en color blanc. guia superior d'alumini de la casa KLEIN o equivalent encastada a sostre, inclosos ferratges de penjar i tirador model 595 de 80 cms cromat mat de la casa ARCON o equivalent. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PORTES INTERIORS F03		12,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	

6 14.1.6 UT Subministrament i muntatge de porta interior d'habitatge d'una fulla corredissa de 85 cm de pas, de fulla vista (col.locada en superfície), tipus F04. Fulla de 90x240 cm i 40mm de gruix, lacada en color blanc. guia superior d'alumini de la casa KLEIN o equivalent encastada a sostre, inclosos ferratges de penjar i tirador model 595 de 80 cms cromat mat de la casa ARCON o equivalent. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PORTES INTERIORS F04		30,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							30,000	

7 14.1.7 UT Subministrament i muntatge de porta interior d'habitatge d'una fulla corredissa de 90 cm de pas, encastada a paret, tipus F05. Fulla de mides 92x210 cm i 40mm de gruix, lacada en color blanc. Inclòs premarc prefabricat per encastar model CONFORT DOORS SINGLE de la casa SCRIGNO amb guia incorporada, o equivalent. Batent i tapetes de 50x16mm en ambdues bandes, tot en el mateix acabat que la fulla. Inclosos ferratges de penjar i tirador model 595 de 80 cms cromat mat de la casa ARCON o equivalent. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PORTES INTERIORS F05		36,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							36,000	

AMIDAMENTS

Pàg.: 124

8	14.1.8	UT	Subministrament i muntatge d'armari de DM, per allotjar instal.lacions PAU i quadre elèctric. Tipus F06. De mides totals 220x60x15cms, format per marc perimetral de 15 cms d'ample, formant una caixa, doble fondo amb forats per encastar quadres electricis i porta exterior batent de 220x60cm, amb frontisses tipus moble de cuina. Tot fabricat en tauler de DM hidròfug de 16mm de gruix i acabat el conjunt lacat a taller en color blanc. Fixat cargolat a paret. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.				
---	--------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PORTES INTERIORS F01		72,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

9	14.1.9	UT	Subministrament i muntatge d'armari a cuina de DM, per allotjar acumulador, rentadora, nevera i congelador. Tipus F08. De mides totals 180x250x65cms, format per caixa d'armari de 110x250x65cm + 70x250x65cm, amb fons. El primer amb 2 portes batenst de 55x250cm cadascuna, amb frontisses tipus moble de cuina. Tot fabricat en tauler de DM hidròfug de 19mm de gruix i acabat el conjunt lacat a taller en color blanc. Fixat cargolat a paret. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.				
---	--------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PORTES INTERIORS F08		6,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra	01	PRESSUPOST IMHAB
Capítol	0D	TANCAMENTS FUSTERIES
NIVELL 3	1C	FUSTERIES ZONES COMUNS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	14.2.1	UT	Subministrament i col.locació de porta tancament escala de mides totals 220x250cm, ref. M01, de ferro i vidre, certificada EI2-60-C5, formada per dues fulles practicables de 100x250cm i fixe central de 20x250cm. A base de perfil·leria tipus JANISOL C4 EI60 de la casa JANSEN o equivalent, Acabada lacada al forn en color RAL a triar. Vidre transparent certificat EI60. Frontisses de pivot extern, molla tancaporta encastada a terra i maneta model 5064/135 de la casa GLUTZ o equivalent. Inclos subministrament i colocació de premarc perimetral de tub galvanitzat 40x20mm, ancorat amb angulars i tacs d'expansió a paraments i forjats. Inclòs segellat perimetral tant interior com exterior amb fons de junta i silicona del mateix color fusteria. Inclou el subministrament i col.locació de topall tipus mitja lluna en acer inox de Ø45mm i 23mm d'alt, fixat a terra amb tac d'expansió. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCALA A		6,000					C#*D#*E#*F#
2	ESCALA B		6,000					C#*D#*E#*F#
3	ESCALA C		6,000					C#*D#*E#*F#
4		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

2	14.2.2	UT	Subministrament i col.locació de porta metàl·lica per armari instal.lacions a replans de mides totals 220x250cm, ref. M02, formada per dues fulles practicables de 81x205cm cadascuna. Certificades EI2-60, i folrat de fulles i resta de superfície amb marc perimetral d'angular 25.25 galvanitzat, i xapa grecada galvanitzada de 31/38x12mm. Acabada lacada al forn en color RAL a triar. Inclos subministrament i colocació de premarc perimetral de tub galvanitzat 40x20mm, ancorat amb angulars i tacs d'expansió a paraments i forjats. Maneta i pany amb clau, així com pasador interiors per fulla passiva, inclosos. Inclòs segellat perimetral tant interior com exterior amb fons de junta i silicona del mateix color fusteria. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.				
---	--------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MO2		6,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 14.2.3 UT Subministrament i col.locació de porta metàl·lica per armari instal·lacions a replans de mides totals 117x250cm, ref. M03, formada per una fulles practicable de 105x210cm cadascuna. Certificada EI2-60, i folrat de fulles i resta de superfície amb marc perimetral d'angular 25.25 galvanitzat, i xapa grecada galvanitzada de 31/38x12mm. Acabada lacada al forn en color RAL a triar. Inclos subministrament i colocació de premarc perimetral de tub galvanitzat 40x20mm, ancorat amb angulars i tacs d'expansió a paraments i forjats. Maneta i pany amb clau, així com pasador interiors per fulla passiva, inclosos. Inclòs segellat perimetral tant interior com exterior amb fons de junta i silicona del mateix color fusteria. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	M03		6,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 14.2.4 UT Subministrament i col.locació de porta metàl·lica per armari instal·lacions a replans de mides totals 385x250cm, ref. M04, formada per dues fulles practicable de 105x205cm cadascuna, i una fulla practicable de 75x205cm. Certificades EI2-60, i folrat de fulles i resta de superfície amb marc perimetral d'angular 25.25 galvanitzat, i xapa grecada galvanitzada de 31/38x12mm. Acabada lacada al forn en color RAL a triar. Inclos subministrament i colocació de premarc perimetral de tub galvanitzat 40x20mm, ancorat amb angulars i tacs d'expansió a paraments i forjats. Maneta i pany amb clau, així com pasador interiors per fulla passiva, inclosos. Inclòs segellat perimetral tant interior com exterior amb fons de junta i silicona del mateix color fusteria. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	M04		6,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 14.2.5 UT Subministrament i col.locació de conjunt de 4 portes metàl·liques per armaris d'instal·lacions a replans, separades, ref. M05, dues portes iguals de dues fulles practicable de 124x210cm, i una porta d'una fulla practicable de 27x210cm i una porta d'una fulla practicable de 75x205cm. Aquesta ultima certificada EI2-60, i folrat de fulles i resta de superfície amb marc perimetral d'angular 25.25 galvanitzat, i xapa grecada galvanitzada de 31/38x12mm. Acabades lacades al forn en color RAL a triar. Inclos subministrament i colocació de premarc perimetral de tub galvanitzat 40x20mm, ancorat amb angulars i tacs d'expansió a paraments i forjats. Maneta i pany amb clau, així com pasador interiors per fulla passiva, inclosos. Inclòs segellat perimetral tant interior com exterior amb fons de junta i silicona del mateix color fusteria. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	M05		6,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 14.2.6 UT Subministrament i col.locació de porta metàl·lica per armari instal·lacions a replans de mides totals 152x250cm, ref. M06, formada per dues fulles practicable de 76+69x205cm. Porta certificada EI2-60, i folrat de fulles i resta de superfície amb marc perimetral d'angular 25.25 galvanitzat, i xapa grecada galvanitzada de 31/38x12mm. Acabada lacada al forn en color RAL a triar. Inclos subministrament i colocació de premarc perimetral de tub galvanitzat 40x20mm, ancorat amb angulars i tacs d'expansió a paraments i forjats. Maneta i pany amb clau, així com pasador interiors per fulla passiva, inclosos. Inclòs segellat perimetral tant interior com exterior amb fons de junta i silicona del mateix color fusteria. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	M06		6,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 14.2.7 UT Subministrament i col.locació de porta metàl.lica per armari instal.lacions a replans de mides totals 286x250cm, ref. M07, formada per quatre fulles practicables de 47x210cm cadascuna i dues fulles practicables de 50x210cm. Amb folrat de fulles i resta de superfície amb marc perimetral d'angular 25.25 galvanitzat, i xapa grecada galvanitzada de 31/38x12mm. Acabada lacada al forn en color RAL a triar. Inclos subministrament i colocació de premarc perimetral de tub galvanitzat 40x20mm, ancorat amb angulars i tacs d'expansió a paraments i forjats. Maneta i pany amb clau, així com pasador interiors per fulla passiva, inclosos. Inclòs segellat perimetral tant interior com exterior amb fons de junta i silicona del mateix color fusteria. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	M07		1,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 14.2.8 UT Subministrament i col.locació de porta metàl.lica per armari instal.lacions a replans de mides totals 248x250cm, ref. M08, formada per porta de dues fulles practicables de 76+69x205cm i una fulla practicable de 98x210cm. la primera certificada EI2-60, i folrat de fulles i resta de superfície amb marc perimetral d'angular 25.25 galvanitzat, i xapa grecada galvanitzada de 31/38x12mm. Acabada lacada al forn en color RAL a triar. Inclos subministrament i colocació de premarc perimetral de tub galvanitzat 40x20mm, ancorat amb angulars i tacs d'expansió a paraments i forjats. Maneta i pany amb clau, així com pasador interiors per fulla passiva, inclosos. Inclòs segellat perimetral tant interior com exterior amb fons de junta i silicona del mateix color fusteria. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	M08		1,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 14.2.9 UT Subministrament i col.locació de porta metàl.lica per armari instal.lacions a replans de mides totals 180x210cm, ref. M09, formada per dues fulles practicables de 90x210cm cadascuna. Acabada lacada al forn en color RAL a triar. Inclos subministrament i colocació de premarc perimetral de tub galvanitzat 40x20mm, ancorat amb angulars i tacs d'expansió a paraments i forjats. Maneta i pany amb clau, així com pasador interiors per fulla passiva, inclosos. Inclòs segellat perimetral tant interior com exterior amb fons de junta i silicona del mateix color fusteria. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	M09		2,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 14.2.10 UT Subministrament i col.locació de porta metàl.lica per armari instal.lacions a replans de mides totals 180x210cm, ref. M10, formada per dues fulles practicables de 80+87x210cm. Certificada EI2-60, folrat. Inclos subministrament i colocació de premarc perimetral de tub galvanitzat 40x20mm, ancorat amb angulars i tacs d'expansió a paraments i forjats. Maneta i pany amb clau, així com pasador interiors per fulla passiva, inclosos. Inclòs segellat perimetral tant interior com exterior amb fons de junta i silicona del mateix color fusteria. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	M10		2,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 2,000

- 1114.2.11UT

Subministrament i col.locació de porta metàl·lica sales instal.lacions de mides totals 91x220cm, ref. M11, formada per una fulla practicable. Certificada EI2-60, folrat de fulla amb marc perimetral d'angular 25.25 galvanitzat, i xapa grecada galvanitzada de 31/38x12mm. Acabada lacada al forn en color RAL a triar. Inclos subministrament i colocació de premarc perimetral de tub galvanitzat 40x20mm, ancorat amb angulars i tacs d'expansió a paraments i forjats. Maneta i pany amb clau. Inclou el subministrament i col.locació de topall tipus mitja lluna en acer inox de Ø45mm i 23mm d'alt, fixat a terra amb tac d'expansió. Inclòs segellat perimetral tant interior com exterior amb fons de junta i silicona del mateix color fusteria. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	M11		6,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

- 1214.2.12UT

Subministrament i col.locació de porta metàl·lica per sales instal.lacions de mides totals 93x220cm, ref. M12, formada per una fulla practicable. Amb folrat de fulles amb marc perimetral d'angular 25.25 galvanitzat, i xapa grecada galvanitzada de 31/38x12mm. Acabada lacada al forn en color RAL a triar. Inclos subministrament i colocació de premarc perimetral de tub galvanitzat 40x20mm, ancorat amb angulars i tacs d'expansió a paraments i forjats. Maneta i pany amb clau. Inclou el subministrament i col.locació de topall tipus mitja lluna en acer inox de Ø45mm i 23mm d'alt, fixat a terra amb tac d'expansió. Inclòs segellat perimetral tant interior com exterior amb fons de junta i silicona del mateix color fusteria. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	M12		2,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

- 1314.2.13UT

Subministrament i col.locació de porta metàl·lica per armari instal.lacions a replans de mides totals 106x210cm, ref. M13, formada per dues fulles practicables de 53x210cm cadascuna. Acabada lacada al forn en color RAL a triar. Inclos subministrament i colocació de premarc perimetral de tub galvanitzat 40x20mm, ancorat amb angulars i tacs d'expansió a paraments i forjats. Maneta i pany amb clau, així com pasador interiors per fulla passiva, inclosos. Inclòs segellat perimetral tant interior com exterior amb fons de junta i silicona del mateix color fusteria. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	M13		3,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

- 1414.2.14UT

Subministrament i col.locació de porta metàl·lica per armari instal.lacions a replans de mides totals 60x250cm, ref. M18, formada per una fulla practicable de 60x210cm. Amb folrat de fulla i resta de superfície amb marc perimetral d'angular 25.25 galvanitzat, i xapa grecada galvanitzada de 31/38x12mm. Acabada lacada al forn en color RAL a triar. Inclos subministrament i colocació de premarc perimetral de tub galvanitzat 40x20mm, ancorat amb angulars i tacs d'expansió a paraments i forjats. Maneta i pany amb clau, així com pasador interiors per fulla passiva, inclosos. Inclòs segellat perimetral tant interior com exterior amb fons de junta i silicona del mateix color fusteria. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCALA A		6,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

AMIDAMENTS

Pàg.: 128

15	14.2.15	UT	Subministrament i col.locació de porta metàl.lica per armari instal.lacions a replans de mides totals 152x250cm, ref. M19, formada per dues fulles practicables de 76x210cm cadascuna. Amb folrat de fulles i resta de superfície amb marc perimetral d'angular 25.25 galvanitzat, i xapa grecada galvanitzada de 31/38x12mm. Acabada lacada al forn en color RAL a triar. Inclos subministrament i colocació de premarc perimetral de tub galvanitzat 40x20mm, ancorat amb angulars i tacs d'expansió a paraments i forjats. Maneta i pany amb clau, així com pasador interiors per fulla passiva, inclosos. Inclòs segellat perimetral tant interior com exterior amb fons de junta i silicona del mateix color fusteria. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.				
----	---------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCALA A		6,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

16	14.2.16	UT	Subministrament i col.locació de registre metàl.lic a paret per muntant instal.lacions de mides 60x60cm, ref. M20, formada per una fulla practicable. Certificat EI2-60. Acabat lacat al forn en color RAL a triar. Inclos subministrament i colocació de premarc perimetral de tub galvanitzat 40x20mm, ancorat amb angulars i tacs d'expansió a paraments i forjats. Pany amb clau. Inclòs segellat perimetral tant interior com exterior amb fons de junta i silicona del mateix color fusteria. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.				
----	---------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCALES A i C		2,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

Obra	01	PRESSUPOST IMHAB
Capítol	0E	SERRALLERIA
NIVELL 3	1D	SERRALLERIES ZONES COMUNS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	15.1.1	M2	Subministre i muntatge de tancament d'escala / barana, formada per estructura a base de 3 muntats verticals de passamà de 10x50mm, situats a cada extrem de l'ull de l'escala i al centre, fixats mitjaçant pipes de rodó de 12mm a cantells de forjat de formigó amb resina epoxi. Cada 3,10mts en alçada anirà soldat un travesser ambpassamà de la mateixa secció. Entre muntants es fixaran uns panells de malla metàl.lica de 108x310cm, a base de doble marc metàl.lic (un per cada cara) de tub 20x30mm, als que hi haurà soldat un teixit metàl.lic per l'interior, tipus ondulat simple de malla quadrada de 33x33mm (llum 30x30mm) amb varetes de 2,7mm de gruix, col.locada en diagonal, model 8A-36-D de la casa TEJIDOS METALICOS ESTRUCH o equivalent. Tot acabat galvanitzat en calent i lacat posteriorment al forn a taller en color RAL a triar. Amb fixacions cargolades (s'evitaran soldadures a obra). Inclòs passamà de barana de tub rodó de diàmetre 40mm, en acer inox mate, soldat amb pipes a muntats, continu, donant la volta al forat d'escala en tota la altura. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCALA A		12,000		1,08	3,10		C#*D#*E#*F#
2	ESCALA A		2,000		1,08	2,90		C#*D#*E#*F#
3	ESCALA A		3,000		1,10	3,90		C#*D#*E#*F#
4	ESCALA B		12,000		1,08	3,10		C#*D#*E#*F#
5	ESCALA B		2,000		1,08	2,90		C#*D#*E#*F#
6	ESCALA B		3,000		1,10	3,90		C#*D#*E#*F#
7	ESCALA B		1,000		2,54	1,24		C#*D#*E#*F#
8	ESCALA C		12,000		1,08	3,10		C#*D#*E#*F#
9	ESCALA C		2,000		1,08	2,90		C#*D#*E#*F#
10	ESCALA C		3,000		1,10	3,90		C#*D#*E#*F#
11	ESCALA C		1,000		1,17	0,64		C#*D#*E#*F#
12		S						C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 181,830

Obra	01	PRESSUPOST IMHAB
Capítol	0F	COMPLEMENTES
NIVELL 3	1E	COMPLEMENTES A HABITATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	16.1.1	UT	Subministrament i muntatge de mobiliari de cuina per pisos tipus T1, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, format per cossos de moble a base taulers d'aglomerat de 19mm acabats amb melamina blanca i portes i panells vistos a base de tauler d'aglomerat de 19mm postformat amb lamina de melamina amb textura recobrint cara i 2 cantells. Model VIFORMING de la gamma TRADICION de la casa MADETRES o equivalent. Tipus d'acabat de làmina a triar per la DF. Relació de mobiliari; 1 moble baix per forn i placa de 80x60x60cm, 2 mobles baixos calaixera de 80x60x60cm amb 4 calaixos, un d'ells doble, 1 moble baix de 80x60x60 per aigüera amb calaix extraïble de 5 cubells per reciclatge escombreries. 1 porta. , 2 moble alt de 70x60x40cm amb 2 prestatges de posició ajustable. 1 porta. 1 tauler lateral acabat vist de 220x60cm, 1 tauler lateral acabat vist de 60x90cm, 1 tauler lateral acabat vist de 40x70cm, i 1 tauler posterior acabat vist de 190x90cm. Inclores regletes d'ajustat a paraments, tiradors d'acer cromat, potes en acer inox de 10 cm d'alt i frontisses cromades. Mobles muntats a obra acoblats entre ells i fixats a paret. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TIPUS T1		6,000					C#*D#*E#*F#
2	TIPUS T3		6,000					C#*D#*E#*F#
3	TIPUS T4		6,000					C#*D#*E#*F#
4	TIPUS T5		6,000					C#*D#*E#*F#
5	TIPUS T6		6,000					C#*D#*E#*F#
6	TIPUS T7		6,000					C#*D#*E#*F#
7	TIPUS T8		6,000					C#*D#*E#*F#
8	TIPUS T9		6,000					C#*D#*E#*F#
9		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

2	16.1.2	UT	Subministrament i muntatge de mobiliari de cuina per pisos tipus T2 (adaptats), format per cossos de moble a base taulers d'aglomerat de 19mm acabats amb melamina blanca i portes i panells vistos a base de tauler d'aglomerat de 19mm postformat amb lamina de melamina amb textura recobrint cara i 2 cantells. Model VIFORMING de la gamma TRADICION de la casa MADETRES o equivalent. Tipus d'acabat de làmina a triar per la DF. Relació de mobiliari; 1 moble baix calaixera extraïble de 80x60x60cm amb 4 calaixos, un d'ells doble, 1 moble columna sense porta per allotjar nevera i congelador de 180x60x60cm. , 2 moble alt de 70x60x40cm amb 2 calaixos col.locat damunt taulell. 1 moble alt de 70x60x40cm per allotjar forn col.locat damunt taulell. 2 tauler lateral acabat vist de 220x60cm, 3 taulers lateral acabat vist de 60x90cm, i 1 tauler lateral acabat vist de 40x70cm. Inclores regletes d'ajustat a paraments, tiradors d'acer cromat, potes en acer inox de 10 cm d'alt i frontisses cromades. Mobles muntats a obra acoblats entre ells i fixats a paret. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.
---	--------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TIPUS T2		6,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3	16.1.3	UT	Subministrament i muntatge de mobiliari de cuina per pisos tipus T10, format per cossos de moble a base taulers d'aglomerat de 19mm acabats amb melamina blanca i portes i panells vistos a base de tauler
---	--------	----	---

AMIDAMENTS

Pàg.: 130

d'aglomerat de 19mm postformat amb lamina de melamina amb textura recobrint cara i 2 cantells. Model VIFORMING de la gamma TRADICION de la casa MADETRES o equivalent. Tipus d'acabat de làmina a triar per la DF. Relació de mobiliari;
1 moble baix per forn i placa de 80x60x60cm,
2 mobles baixos calaixera de 80x60x60cm amb 4 calaixos, un d'ells doble,
1 moble baix de 80x60x60 per aigüera amb calaix extraïble de 5 cubells per reciclatge escombreries. 1 porta. ,
2 moble alt de 70x60x40cm amb 2 prestatges de posició ajustable. 1 porta.
1 tauler lateral acabat vist de 220x60cm,
1 tauler lateral acabat vist de 60x90cm, i
1 tauler lateral acabat vist de 40x70cm.
Incloses regletes d'ajustat a paraments, tiradors d'acer cromat, potes en acer inox de 10 cm d'alt i frontisses cromades. Mobles muntats a obra acoblats entre ells i fixats a paret. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TIPUS T10		6,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

4	16.1.4	UT	Subministrament i muntatge de mobiliari de cuina per pisos tipus T11, format per cossos de moble a base taulers d'aglomerat de 19mm acabats amb melamina blanca i portes i panells vistos a base de tauler d'aglomerat de 19mm postformat amb lamina de melamina amb textura recobrint cara i 2 cantells. Model VIFORMING de la gamma TRADICION de la casa MADETRES o equivalent. Tipus d'acabat de làmina a triar per la DF. Relació de mobiliari; 1 moble baix per forn i placa de 80x60x60cm, 1 moble baix calaixera de 80x60x60cm amb 4 calaixos, un d'ells doble, 1 moble baix de 80x60x60 per aigüera amb calaix extraïble de 5 cubells per reciclatge escombreries. 1 porta. , 2 moble alt de 70x60x40cm amb 2 prestatges de posició ajustable. 1 porta. 1 tauler lateral acabat vist de 220x60cm, 1 tauler lateral acabat vist de 60x90cm, 1 tauler lateral acabat vist de 40x70cm, i 1 tauler posterior acabat vist de 130x90cm. Incloses regletes d'ajustat a paraments, tiradors d'acer cromat, potes en acer inox de 10 cm d'alt i frontisses cromades. Mobles muntats a obra acoblats entre ells i fixats a paret. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.					
---	--------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TIPUS T11		6,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

5	16.1.5	UT	Subministrament i muntatge de mobiliari de cuina per pisos tipus T12, format per cossos de moble a base taulers d'aglomerat de 19mm acabats amb melamina blanca i portes i panells vistos a base de tauler d'aglomerat de 19mm postformat amb lamina de melamina amb textura recobrint cara i 2 cantells. Model VIFORMING de la gamma TRADICION de la casa MADETRES o equivalent. Tipus d'acabat de làmina a triar per la DF. Relació de mobiliari; 1 moble baix per forn i placa de 80x60x60cm, 1 mobles baix calaixera de 80x60x60cm amb 4 calaixos, un d'ells doble, 1 mobles baix calaixera de 80x36x60cm amb 4 calaixos, un d'ells doble, 1 moble baix de 80x60x60 per aigüera amb calaix extraïble de 5 cubells per reciclatge escombreries. 1 porta. , 3 mobles alts de 70x60x40cm amb 2 prestatges de posició ajustable. 1 porta cadascún. 1 moble alt sobre campana 35x60x40cm amb 1 prestatge de posició regulable. 1 porta. Incloses regletes d'ajustat a paraments, tiradors d'acer cromat, potes en acer inox de 10 cm d'alt i frontisses cromades. Mobles muntats a obra acoblats entre ells i fixats a paret. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.					
---	--------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TIPUS T12		6,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

AMIDAMENTS

Pàg.: 131

6	16.1.6	UT	Subministrament i instal·lació de placa d'inducció de 4 zones de cocció, per encastar a taulell de 60x60 cm, en vidre negre bisellat, model IZ6415 de la casa TEKA o equivalent. Completament instal·lada i connectada. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.				
---	--------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PISOS TIPUS T1		6,000					C#*D#*E#*F#
2	PISOS TIPUS T2		6,000					C#*D#*E#*F#
3	PISOS TIPUS T3		6,000					C#*D#*E#*F#
4	PISOS TIPUS T4		6,000					C#*D#*E#*F#
5	PISOS TIPUS T5		6,000					C#*D#*E#*F#
6	PISOS TIPUS T6		6,000					C#*D#*E#*F#
7	PISOS TIPUS T7		6,000					C#*D#*E#*F#
8	PISOS TIPUS T8		6,000					C#*D#*E#*F#
9	PISOS TIPUS T9		6,000					C#*D#*E#*F#
10	PISOS TIPUS T10		6,000					C#*D#*E#*F#
11	PISOS TIPUS T11		6,000					C#*D#*E#*F#
12	PISOS TIPUS T12		6,000					C#*D#*E#*F#
13		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							72,000	

7	16.1.7	UT	Subministrament i instal·lació de forn electric per encastar a moble de 60 cms, en acer inox, model HBB 535 de la casa TEKA o equivalent. Completament instal·lat i connectat. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.				
---	--------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PISOS TIPUS T1		6,000					C#*D#*E#*F#
2	PISOS TIPUS T2		6,000					C#*D#*E#*F#
3	PISOS TIPUS T3		6,000					C#*D#*E#*F#
4	PISOS TIPUS T4		6,000					C#*D#*E#*F#
5	PISOS TIPUS T5		6,000					C#*D#*E#*F#
6	PISOS TIPUS T6		6,000					C#*D#*E#*F#
7	PISOS TIPUS T7		6,000					C#*D#*E#*F#
8	PISOS TIPUS T8		6,000					C#*D#*E#*F#
9	PISOS TIPUS T9		6,000					C#*D#*E#*F#
10	PISOS TIPUS T10		6,000					C#*D#*E#*F#
11	PISOS TIPUS T11		6,000					C#*D#*E#*F#
12	PISOS TIPUS T12		6,000					C#*D#*E#*F#
13		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							72,000	

8	16.1.8	UT	Subministrament i instal·lació de campana extractora integrada al moble de 60 cms, extensible, en acer inox, model CNL 6415 de la casa TEKA o equivalent. Completament instal·lada i connectada. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.				
---	--------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PISOS TIPUS T1		6,000					C#*D#*E#*F#
2	PISOS TIPUS T2		6,000					C#*D#*E#*F#
3	PISOS TIPUS T3		6,000					C#*D#*E#*F#
4	PISOS TIPUS T4		6,000					C#*D#*E#*F#
5	PISOS TIPUS T5		6,000					C#*D#*E#*F#
6	PISOS TIPUS T6		6,000					C#*D#*E#*F#
7	PISOS TIPUS T7		6,000					C#*D#*E#*F#
8	PISOS TIPUS T8		6,000					C#*D#*E#*F#
9	PISOS TIPUS T9		6,000					C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

10	PISOS TIPUS T10		6,000				C#*D#*E#*F#
11	PISOS TIPUS T11		6,000				C#*D#*E#*F#
12	PISOS TIPUS T12		6,000				C#*D#*E#*F#
13		S					C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						72,000	
9	16.1.9	UT	Subministrament i col.locació de barra mural doble abatible per a WC i dutxa de bany adaptat, de 738 mm de llarg i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable acabat satinat, model MEDINOX, ref. BG0800CS de la casa MEDICLINICS o equivalent. Inclòs subministrament de reforços a paret per ser col.locats per l'empresa de guix laminat dins de la paret. col·locat amb fixacions mecàniques. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	PISOS TIPUS T2		6,000		2,00		C#*D#*E#*F#
2		S					C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						12,000	
10	16.1.10	UT	Subministrament i col.locació de barra mural fixa per a WC de bany adaptat, de 537 mm de llarg i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable acabat satinat, model MEDINOX, ref. BR0400CS de la casa MEDICLINICS o equivalent. Inclòs subministrament de reforços a paret per ser col.locats per l'empresa de guix laminat dins de la paret. col·locat amb fixacions mecàniques. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	PISOS TIPUS T2		6,000				C#*D#*E#*F#
2		S					C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						6,000	
11	16.1.11	UT	Subministrament i col.locació de barra mural fixa per a dutxa de bany adaptat, en forma de L, de 869+454 mm de llarg i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable acabat satinat, model MEDINOX, ref. BAD090CS de la casa MEDICLINICS o equivalent. Inclòs subministrament de reforços a paret per ser col.locats per l'empresa de guix laminat dins de la paret. col·locat amb fixacions mecàniques. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	PISOS TIPUS T2		6,000				C#*D#*E#*F#
2		S					C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						6,000	
12	16.1.12	UT	Subministrament i col.locació de seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, d'acer inoxidable acabat satinat, model AM0201CS de la casa MEDICLINICS o equivalent, col·locat amb fixacions mecàniques a paret. Inclòs subministrament de reforços a paret per ser col.locats per l'empresa de guix laminat dins de la paret. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	PISOS TIPUS T2		6,000				C#*D#*E#*F#
2		S					C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						6,000	
13	16.1.13	UT	Subministrament i muntatge d'estenedor mural en acer inox, plegable de ballesta. ample 70 cm, de 3,50 mt mínim de vareta per penjar. Incloses peces de suport. Completament instal·lat. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	PISOS		72,000				C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

2

S

C#*D#*E##F#

TOTAL AMIDAMENT

72,000

14

16.1.14

M2

Subministrament i instal.lació d'estors enrotllables interiors d'accionament manual. teixit foscurant de la casa BANDALUX o equivalent. Fixats al sostre amb tacs d'expansió. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball. (inclosa gestió dels residus generats).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AL 13		6,000	0,80		2,64		C#*D#*E##F#
2	AL 14		12,000	0,80		2,64		C#*D#*E##F#
3	AL 15		12,000	0,80		2,64		C#*D#*E##F#
4	AL 16		20,000	0,80		2,64		C#*D#*E##F#
5	AL 20		12,000	1,79		2,64		C#*D#*E##F#
6		S						C#*D#*E##F#

TOTAL AMIDAMENT

162,300

Obra

01

PRESSUPOST IMHAB

Capítol

0F

COMPLEMENTES

NIVELL 3

1F

COMPLEMENTES A ZONES COMUNS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	16.2.1	UT	Subministrament i col.locació de conjunt de 3 busties metàl.liques, model PRISMA CARGA FRONTAL (ref. 36310) de la casa BTV o equivalent, de mides totals 267x400x300mm, formades per un cos en acer lacat color negre i portes verticals amb portella per entrada de correu en acer inoxidable brillant. Inclòs gravat de pis amb 3 dígits màxim, a cadascuna. col.locat penjat a paret amb tacs d'expansió. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció), replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCALA A		7,000					C#*D#*E##F#
2	ESCALA B		9,000					C#*D#*E##F#
3	ESCALA C		11,000					C#*D#*E##F#
4		S						C#*D#*E##F#

TOTAL AMIDAMENT

27,000

2

16.2.2

UT

Subministrament i col.locació de rètol indicador d'escala, de xapa d'alumini de 40x20cm i 4mm amb el nom serigrafiat en color negre. col.locat penjat a paret amb tacs d'expansió. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCALA A		1,000					C#*D#*E##F#
2	ESCALA B		1,000					C#*D#*E##F#
3	ESCALA C		1,000					C#*D#*E##F#
4		S						C#*D#*E##F#

TOTAL AMIDAMENT

3,000

3

16.2.3

UT

Subministrament i col.locació de rètol indicador de planta, de xapa d'alumini de 30x15cm i 4mm amb el nom serigrafiat en color negre. col.locat penjat a paret amb tacs d'expansió. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCALA A		7,000		2,00			C#*D#*E##F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 135

(NO INCLOSAS), AMB TUB DE POLIETILÈ MULTICAPA PERT, SEGONS NORMA UNE 53 960 EX:2002, AMB LES SECCIONS, GRUIXOS I CIRCUITS PREVISTES EN PROJECTE, AILLATS AMB ARMAFLEX TIPUS SH DE 22 MM DE GRUIX PER AIGUA CALENTA I TUBOLIT DG DE 5 MM DE GRUIX PER AIGUA FREDA, EN ZONES REGISTRABLES I AMB TUB CORRUGAT EN ZONES ENCASTRADES AMB DIFERENCIACIO, MITJANÇANT EL COLOR DEL CORRUGAT DEL CIRCUIT D'AIGUA FREDA I CALENTA, INCLOS VALVULA GENERAL DE TALL D'AIGUA FREDA, AMB ENTRADA I SORTIDA DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4'', VALVULA GENERAL DE TALL D'AIGUA CALENTA, AMB ENTRADA I SORTIDA DIÀMETRE NOMINAL 3/4'', CONNEXIONAT A MUNTANT GENERAL I DIPOSIT ACS/HIDROKIT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	T1.....T12		72,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							72,000	

4	17.1.4	u	INSTAL·LACIO DE DISTRIBUCIO D'AIGUA FREDA I CALENTA, PER A BANY 3 PECES, DES DE CIRCUIT DE DISTRIBUCIO GENERAL DE VIVENDA FINS AIXETES DE CONSUM D'APARELL (NO INCLOSAS), AMB TUB DE POLIETILÈ MULTICAPA PERT, SEGONS NORMA UNE 53 960 EX:2002, AMB LES SECCIONS, GRUIXOS I CIRCUITS PREVISTES EN PROJECTE, AILLATS AMB ARMAFLEX TIPUS SH DE 22 MM DE GRUIX PER AIGUA CALENTA I TUBOLIT DG DE 5 MM DE GRUIX PER AIGUA FREDA, EN ZONES REGISTRABLES I AMB TUB CORRUGAT EN ZONES ENCASTRADES AMB DIFERENCIACIO, MITJANÇANT EL COLOR DEL CORRUGAT EL CIRCUIT D'AIGUA FREDA I CALENTA, INCLOS CLAUS DE SECTORITZACIO DE TALL DE ZONA DIÀMETRE 3/4'' MARCA ROCA MODEL BRAVA, AMB P.P. D'INSTAL·LACIO, CONNEXIONAT AL CIRCUIT DE DISTRIBUCIO, ACCESORIS, SUPORTS, SOLDADURES PER CAPIL·LARITAT, MA D'OBRA, PROVES D'ESTANQUITAT, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I EN FUNCIONAMENT					
---	--------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	T1.....T12		72,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							72,000	

5	17.1.5	u	INSTAL·LACIO DE DISTRIBUCIO D'AIGUA FREDA I CALENTA, PER A CUINA (RENTAIXELLES I AIGUERA), DES DE CIRCUIT DE DISTRIBUCIO GENERAL DE VIVENDA FINS AIXETES DE CONSUM D'APARELL (NO INCLOSA LA DE L'AIGUERA), AMB TUB DE POLIETILÈ MULTICAPA PERT, SEGONS NORMA UNE 53 960 EX:2002, AMB LES SECCIONS, GRUIXOS I CIRCUITS PREVISTES EN PROJECTE, AILLATS AMB ARMAFLEX TIPUS SH DE 22 MM DE GRUIX PER AIGUA CALENTA EN ZONES REGISTRABLES I AMB TUB CORRUGAT EN ZONES ENCASTADES AMB DIFERENCIACIO, MITJANÇANT EL COLOR DEL CORRUGAT EL CIRCUIT D'AIGUA FREDA I CALENTA, INCLOS CLAUS DE SECTORITZACIO DE TALL DE ZONA DIÀMETRE 3/4'' I CLAUS DE ALIMENTACIO RENTAIXELLES (AIGUA FREDA /CALENTA) ENTRADA 1/2" I SORTIDA 3/4" MARCA ROCA MODEL BRAVA, AMB P.P. D'INSTAL·LACIO I CONNEXIONAT					
---	--------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	T1.....T12		72,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							72,000	

6	17.1.6	u	Acumulador per a aigua calenta sanitària de 120 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat i aïllament de poliuretà, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons , col·locat. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.					
---	--------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	T1.....T12		72,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							72,000	

7	17.1.7	u	SUM. I COL. DE AIXETA D'ESCAIRE PER A PRESA D'AIGUA DE INODORS, RENTAMANS, BIDET, AIGUERES I SAFAREIG, (AIGUA FREDA I CALENTA), COMPLETAMENT INSTAL·LADA I EN FUNCIONAMENT.					
---	--------	---	---	--	--	--	--	--

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 136

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	T1.....T12		72,000	5,00				C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 360,000

8 17.1.8 u SENYALITZACIÓ NORMALITZADA DE LES CANONADES DE LA INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA, AIXÍ COM SUBMINISTRA I COL·LOCACIÓ DE FITXES IDENTIFICATIVES DE CADA EQUIP AMB ELS CODIS CORRESPONENTS DELS ESQUEMES DE PRINCIPI DE CADA INSTAL·LACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST IMHAB
Capítol 0G FONTANERIA
NIVELL 3 1H FONTANERIA ZONES COMUNS HABITATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	17.2.1	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 90x12.3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			65,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

2 17.2.2 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x10.3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			20,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 17.2.3 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat superficialment.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			792,000					C#*D#*E#*F#
2			720,000					C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

3			720,000					C#*D#*E#*F#
4		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2.232,000	
4	17.2.4	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat superficialment. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			648,000					C#*D#*E#*F#
2			648,000					C#*D#*E#*F#
3		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.296,000	
5	17.2.5	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			720,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							720,000	
6	17.2.6	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			648,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							648,000	
7	17.2.7	m	Tubo de polietileno reticulado de 25 mm de diámetro nominal exterior y 3.5 mm de espesor, de la serie 3,2 según UNE-EN ISO 15875-2, conectado a presión y colocado superficialmente					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2.448,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2.448,000	
8	17.2.8	m	Tubo de polietileno reticulado de 32 mm de diámetro nominal exterior y 4.4 mm de espesor, de la serie 3,2 según UNE-EN ISO 15875-2, conectado a presión y colocado superficialmente					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			168,000					C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							168,000	
9	17.2.9	m	Tubo de polietileno reticulado de 40 mm de diámetro nominal exterior y 5.5 mm de espesor, de la serie 3,2 según UNE-EN ISO 15875-2, conectado a presión y colocado superficialmente					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			35,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							35,000	
10	17.2.10	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			648,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							648,000	
11	17.2.11	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2.448,000					C#*D#*E#*F#
2			792,000					C#*D#*E#*F#
3			720,000					C#*D#*E#*F#
4		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3.960,000	
12	17.2.12	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			168,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							168,000	
13	17.2.13	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.					

AMIDAMENTS

Pàg.: 139

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1			35,000					C#*D#*E#*F#	
2		S						C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							35,000		
14	17.2.14	U	INSTAL·LACIO DE DISTRIBUCIO D'AIGUA FREDA, PER PUNT DE NETEJA EN COMPTADORS, TUB DE POLIETILÈ MULTICAPA PERT, SEGONS NORMA UNE 53 960 EX:2002, AMB LA SECCIO, GRUIX I CIRCUIT PREVIST EN PROJECTE, AILLATS AMB ARMAFLEX EN ZONES REGISTRALS I AMB TUB CORRUGAT EN ZONES ENCASTRADES, INCLOS AIXETA DE REG AMB ENTRADA DE 1/2" I SORTIDA 3/4" ROSCADA , AMB P.P. D'INSTAL·LACIO, CONNEXIONAT AL CIRCUIT DE DISTRIBUCIO, ACCESORIS, SUPORTS, SOLDADURES PER CAPIL·LARITAT, MA D'OBRA, PROVES D'ESTANQUITAT, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I EN FUNCIONAMENT.						

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1			3,000					C#*D#*E#*F#	
2		S						C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							3,000		
15	17.2.15	U	Instal·lacio de distribucio d'aigua freda, per a terrassa, des de circuit de distribucio general fins a clau de reg, amb tub de polietilè multicapa pert, segons norma une 53 960 ex:2002, amb la seccio, gruix i circuit previst en projecte, inclos clau de sectoritzacio de tall de 1/2'' amb p.p. D'instal·lacio, connexionat al circuit de distribucio, accesoris, suports, ma d'obra, proves d'estanquitat, complement instal·lada i en funcionament						

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1			7,000					C#*D#*E#*F#	
2		S						C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							7,000		
16	17.2.16	U	INSTAL·LACIO DE DISTRIBUCIO D'AIGUA FREDA, PER A LOCAL, DES DE CIRCUIT DE DISTRIBUCIO GENERAL DE ZONES COMUNS FINS A CLAU D'ABOCADOR TUB DE POLIETILÈ MULTICAPA PERT, SEGONS NORMA UNE 53 960 EX:2002, AMB LA SECCIO I CIRCUIT PREVIST EN PROJECTE, AILLATS AMB TUBOLIT DG EN ZONES REGISTRALS I AMB TUB CORRUGAT EN ZONES ENCASTRADES, INCLOS AIXETA DE REG AMB ENTRADA DE 1/2" I SORTIDA 3/4" ROSCADA , AMB P.P. D'INSTAL·LACIO, CONNEXIONAT AL CIRCUIT DE DISTRIBUCIO, ACCESORIS, SUPORTS, MA D'OBRA, PROVES D'ESTANQUITAT I COMPLETAMENT INSTAL·LADA I EN FUNCIONAMENT						

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1			5,000					C#*D#*E#*F#	
2		S						C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							5,000		
17	17.2.17	U	BATERIA DE POLIPROPILÈ SEGONS NORMES DE COMPANYIA PER A COMPTADORS D'AIGUA, DE 3 FILERES I 7 COLUMNAS PER A 21 COMPTADORS, DOBLE ESCOMESSA , CONNEXIO AMB BRIDA DE 2 1/2'', INCLOS: PUNT DE LECTURA EXTERIOR AMB CAIXA DE REGISTRE ENCASTADA A LA PARED AMB BASE FEMELLA PER A CONNECTOR TIPUS JACK 1/4'', ACCESSIBLE DES DE L' EXTERIOR, AMB CABLE DE SECCIÓ 3X1 MM, AÏLLAT I AMB FUNDA DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT, SEGONS INDICACIONS DE COMPANYIA; SORTIDES PER ESCOMESES INDIVIDUALS AMB PLETINES TALADRADES . INCLOSOS ACCESSORIS I PETIT MATERIAL DE MUNTATGE. INCLOS JOCS DE VALVULES I RACORS I ANTIRETORN PER INSTAL·LACIO DE COMPTADORS INDIVIDUALS I PETIT MATERIAL PER MUNTATGE. INCLOS QUADRE DE CLASSIFICACIO.						

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 17.2.18 U BATERIA DE POLIPROPILE` SEGONS NORMES DE COMPANYIA PER A COMPTADORS D'AIGUA, DE 3 FILERES I 9 COLUMNAS PER A 27 COMPTADORS, DOBLE ESCOMESSA , CONNEXIO AMB BRIDA DE 2 1/2", INCLOS: PUNT DE LECTURA EXTERIOR AMB CAIXA DE REGISTRE ENCASTADA A LA PARED AMB BASE FEMELLA PER A CONNECTOR TIPUS JACK 1/4", ACCESSIBLE DES DE L' EXTERIOR, AMB CABLE DE SECCIÓ 3X1 MM, AÏLLAT I AMB FUNDA DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT, SEGONS INDICACIONS DE COMPANYIA; SORTIDES PER ESCOMESES INDIVIDUALS AMB PLETINES TALADRADES . INCLOSOS ACCESSORIS I PETIT MATERIAL DE MUNTATGE. INCLOS JOCS DE VALVULES I RACORS I ANTIRETORN PER INSTAL·LACIO DE COMPTADORS INDIVIDUALS I PETIT MATERIAL PER MUNTATGE. INCLOS QUADRE DE CLASSIFICACIO.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 17.2.19 U BATERIA DE POLIPROPILE` SEGONS NORMES DE COMPANYIA PER A COMPTADORS D'AIGUA, DE 3 FILERES I 11 COLUMNES PER A 33 COMPTADORS DOBLE ESCOMESA, CONNEXIO AMB BRIDA DE 2 1/2", INCLOS: PUNT DE LECTURA EXTERIOR AMB CAIXA DE REGISTRE ENCASTADA A LA PARED AMB BASE FEMELLA PER A CONNECTOR TIPUS JACK 1/4", ACCESSIBLE DES DE L' EXTERIOR, AMB CABLE DE SECCIÓ 3X1 MM, AÏLLAT I AMB FUNDA DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT, SEGONS INDICACIONS DE COMÑPANYIA; SORTIDES PER ESCOMESES INDIVIDUALS AMB PLETINES TALADRADES . INCLOSOS ACCESSORIS I PETIT MATERIAL DE MUNTATGE. INCLOS JOCS DE VALVULES I RACORS I ANTIRETORN PER INSTAL·LACIO DE COMPTADORS INDIVIDUALS I PETIT MATERIAL PER MUNTATGE. INCLOS QUADRE DE CLASSIFICACIO.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 17.2.20 u VALVULA DE RETENCIO, DE CLAPETA OSCILANT AMB SEIENT DE GOMA, COS DE LLAUTO PER ROSCAR, DE 2". PN-16. INCLOS PETIT MATERIAL I ACCESORIS DE MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL·LADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

21 17.2.21 u COMPTADOR D'AIGUA ELECTRÒNIC PER A AIGUA FREDA, CLASSE METROLÒGICA C, CALIBRE NOMINAL 15 MM, CABAL NOMINAL 1,5 M3/H, PRESSIÓ NOMINAL 10 BAR, AMB 2 CONNECTORS DEL TIPUS RJ11 AL FRONTAL, AMB UNIONS ROSCADES, APTÉ PER A MUNTAR EN POSICIÓ HORIZONTAL O VERTICAL, CONNECTAT A UNA BATERIA O A UN RAMAL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			72,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

22 17.2.22 Ud Instal·lacio de distribucio d'aigua freda, local residus, des de circuit de distribucio general fins a clau de aparell, amb tub de polietilè multicapa pert, segons norma une 53 960 ex:2002, amb la seccio, gruix i circuit previst en projecte, inclos clau de sectoritzacio de tall de 1/2" amb p.p. d'instal·lacio, connexionat al circuit de distribucio, accessoris, suports, ma d'obra, proves d'estanquitat, complement instal·lada i en funcionament

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
23	17.2.23	Ud	Instal.lacio de distribucio d'aigua freda, serveis generals planta coberta, des de circuit de distribucio general fins a clau de reg, amb tub de polietilè multicapa pert, segons norma une 53 960 ex:2002, amb la seccio, gruix i circuit previst en projecte, inclos clau de sectoritzacio de tall de 1/2'' amb p.p. d'instal.lacio, connexionat al circuit de distribucio, accesoris, suports, ma d'obra, proves d'estanquitat, complement instal.lada i en funcionament					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
24	17.2.24	u	SENYALITZACIÓ NORMALITZADA DE LES CANONADES DE LA INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA, AIXÍ COM SUBMINISTRA I COL·LOCACIÓ DE FITXES IDENTIFICATIVES DE CADA EQUIP AMB ELS CODIS CORRESPONENTS DELS ESQUEMES DE PRINCIPI DE CADA INSTAL·LACIÓ.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
25	17.2.25	m	Safata plastica de pvc rigid llis, de 100x400 mm. Compartimentable amb tapa de registre no propagadora de flama segon une ew 50085, model 66421 de unex o similar i fixada amb suports segons une 20460. Totalment instal.lada. De unex i fixada amb suports					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			48,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							48,000	
26	17.2.26	u	DISTRIBUCIO REG PLANTES ARBUSTIVES PLANTA COBERTA ESCALA A I C.,SEGONS ESQUEMA I PLANOLS AMB PROGRAMDOR DE REG DE ZONES DE PLANTES ARBUSTIVES, ELECTROVALVULES, CANONADES DE POLIETILE I ACCESORIS DE MUNTATGE I EN FUNCIONAMENT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 PRESSUPOST IMHAB
Capítol 0G FONTANERIA
NIVELL 3 1I ESCOMESA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	17.3.1	U	PASSAMURS AMB TUB DE PVC 160MM, SITUATS EN MURS DE CONTENCIO DEL APARCAMENT, SEGONS REPLANTEIG EN OBRA I PLANOS DE XARXA PENJADA EN SOSTRE APARCAMENT.

AMIDAMENTS

Pàg.: 142

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

2 17.3.2 m TUB DE POLIPROPILÈ (PPR), SEGONS NORMA ISO UNE-EN ISO 15874-2, DE DIAMETRE EXTERIOR 90mm, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT, INCLOENT ACCESSORIS DE FIXACIO I MUNTATGE TOTALMENT INSTAL.LAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			40,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							40,000	

3 17.3.3 m TUB DE POLIPROPILÈ (PPR), SEGONS NORMA ISO UNE-EN ISO 15874-2, DE DIAMETRE EXTERIOR 75mm, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT, INCLOENT ACCESSORIS DE FIXACIO I MUNTATGE TOTALMENT INSTAL.LAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			20,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	

4 17.3.4 u VALVULA DE COMPORTA MANUAL ROSCADA, DE 2'' DE DIAMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

5 17.3.5 u VALVULA DE COMPORTA MANUAL ROSCADA, DE 2 1/2'' DE DIAMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

6 17.3.6 U PERICO ESCOMESA PER INSTALLACIO DE FONTANERIA, SEGONS NORMES COMPANYIA SUBMINISTRADORA D'AIGUA. INCLOS BRIDES REGLAMENTARIES DE CONNEXIO I ACCESORIS. PER INCLOURE CLAU DE TALL GENERAL, VALVULA DE RETENCIO, AIXETA DE COMPROVACIÓ, FILTRE I CLAUS DE PAS GENERAL . INCLOS MARC I TAPA DE FOSA. TOTALMENT INSTAL.LAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

AMIDAMENTS

Capítol	0G	FONTANERIA
NIVELL 3	1J	AJUDES PALETERIA INST.FONTANERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	17.4.1	U	INSTAL·LACIO COMPLERTA DE FONTANERIA INCLOENT EN TOTES LES PARTIDES ESPECIFICADES A CONTINUACIO, LA P.P DE AJUDES DE RAM DE PALETA, INCLOSA LA EXCAVACIO I TAPAT DE RASES, APERTURA ITAPAT DE FORATS I REGATES, COL·LOCACIO DE PASSAMURS ESTANCS DE PASTA PER SECTORITZACIÓ D'INCENDIS, COL·LOCACIO DE SUPORTS, CONSTRUCCIO DE BANCDES DE OBRA, ENCASTAMENT DE CAIXES, REPOSSICIO DE TERRES I EN GENERAL TOTS ELS ELEMENTS PER DEIXAR LA INSTAL·LACIO TOTALMENT ACABADA. INCLOS REALITZACIO DE PLANOLS AS BUILD, TRANSPORT DE LA MAQUINARIA FINS L'OBRA, PROBES I CERTIFICATS DELS APARELLS I DE LA INSTAL·LACIÓ.

AMIDAMENT DIRECTE	1,000
-------------------	-------

Obra	01	PRESSUPOST IMHAB
Capítol	0H	SANEJAMENT
NIVELL 3	1K	INST.EVACUACIO HABITATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	18.1.1	ML	SUMINISTRE I COL·LOCACIO DE COQUILLA DE FIBRA DE VIDRE ISOVER AMB DENSITAT 70 KG/M3 I GRUIX DE 3 CM, PER PROTECCIO ACUSTICA DE DESVIAMENTS HORITZONTALS DEL SANEJAMENT QUE AFECTIN A ZONES NOBLES DEL HABITATGE (EXCEPTE BANYS I PASSADISOS).INCLOSOS PASSATUBS AMB COQUILLA EN PASOS DE FORJAT SEGONS PLANOL DE DETALL.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	T1.....T12		72,000	5,00				C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	360,000
-----------------	---------

2	18.1.2	U	DESGUAS D'APARELL SANITARI TIPUS INODOR AMB TUB DE PP SEGONS NORMA UNE-EN 1451-1 DE D 110 MM, FINS A BAIXANT, CAIXA O CLAVEGUERO MES PROXIM, INCLOENT-HI PECES ESPECIALS I CONNEXIONAT.
---	--------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	T1.....T12		72,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	72,000
-----------------	--------

3	18.1.3	U	DESGUAS D'APARELL SANITARI TIPUS LAVABO, AIGUERA, DUTXA, RENTADORA O RENTAPLATS AMB TUB DE PP SEGONS NORMA UNE-EN 1451-1 DE D 40 MM, DES DEL SIFO D'APARELL FINS A BAIXANT, CAIXA O CLAVEGUERO MES PROXIM, INCLOENT-HI PECES ESPECIALS I CONNEXIONAT.
---	--------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	T1.....T12 (1 Rentavaixelles + 1 Aiguera + 1 Dutxa + 1 Lavabo +		72,000	11,00				C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	792,000
-----------------	---------

4	18.1.4	U	DESGUAS HORIZONTAL PER A BANY DE 3 PECES, (DUTXA, INODOR I LAVABO), EN LAVABO AMB TUB DE PP SEGONS NORMA UNE-EN 1451-1 DE D 110 I 50 MM, PENJAT AL SOSTRE O EN REGATA A PARET, INCLOSES LES PECES ESPECIALS, FIXAT MECANICAMENT AMB BRIDES I P.P DE CONNEXIONAT, FINS A CLAVEGUERO MES PROPER O BAIXANT.
---	--------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	T1.....T12		72,000					C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							72,000	
5	18.1.5	U	DESGUAS HORITZONTAL PER A CUINA DE 4 PECES, (AIGUERA, RENTAVAIXELLES, RENTADORA I DIPOSIT), EN CUINA AMB TUB DE PP SEGONS NORMA UNE-EN 1451-1 DE D 50 MM, PENJAT AL SOSTRE O EN REGATA A PARET, INCLOSES LES PECES ESPECIALS, FIXAT MECANICAMENT AMB BRIDES I P.P DE CONNEXIONAT, FINS A CLAVEGUERO MES PROPER O BAIXANT.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	T1.....T12		72,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							72,000	
Obra	01	PRESSUPOST IMHAB						
Capítol	0H	SANEJAMENT						
NIVELL 3	1L	INST.EVACUACIO ZONES COMUNS HABITATGES						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO					
1	18.1.2	U	DESGUAS D'APARELL SANITARI TIPUS INODOR AMB TUB DE PP SEGONS NORMA UNE-EN 1451-1 DE D 110 MM, FINS A BAIXANT, CAIXA O CLAVEGUERO MES PROXIM, INCLOENT-HI PECES ESPECIALS I CONNEXIONAT.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Connexió buneres		9,000					C#*D#*E#*F#
2	Inodors planta baixa		4,000					C#*D#*E#*F#
3	Abocadors		1,000					C#*D#*E#*F#
4		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							14,000	
2	18.2.1	U	BUNERA SIFONICA DE FOSA,DE 110 MM T, INCLOS REIXETA I SIFO REGSITRABLE. COL.LOCADA AMB FIXACIONS MECANIQUES I CONNEXIONADA A LA XARXA DE DESGUAS.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COBERTES		14,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							14,000	
3	18.2.2	m	BAIXANT DE TUB DE PVC SEGONS NORMA UNE-EN 1456-1:2002 ESPECIFICADA EN DB-HS5, DE DN 125 MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT MECÀNICAMENT AMB BRIDES					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Baixant fecal		14,000	20,00				C#*D#*E#*F#
2	Baixant pluvial		24,000	20,00				C#*D#*E#*F#
3		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							760,000	
4	18.2.3	m	CONDUCTE DE VENTILACIÓ DE TUB DE PVC SEGONS NORMA UNE-EN 1456-1:2002 ESPECIFICADA EN DB-HS5, DE DN 125 MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT MECÀNICAMENT AMB BRIDES					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ventilació coberta		24,000	2,00				C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 48,000

5 18.1.1 ML SUMINISTRE I COL.LOCACIO DE COQUILLA DE FIBRA DE VIDRE ISOVER AMB DENSITAT 70 KG/M3 I GRUIX DE 3 CM, PER PROTECCIO ACUSTICA DE DESVIAMENTS HORIZONTALS DEL SANEJAMENT QUE AFECTIN A ZONES NOBLES DEL HABITATGE (EXCEPTE BANYS I PASSADISOS).INCLOSOS PASSATUBS AMB COQUILLA EN PASOS DE FORJAT SEGONS PLANOL DE DETALL.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			82,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,000

6 18.2.4 Ud Formació de petita xarxa de sanejament per recollida condensats de climatització. Inclou connexió mitjançant sífó sec Wurth al baixant de PVC D=50 de condensats unitat interior clima.
Xarxa formada amb tubs de polipropilè insonoritzat homologats de diferents Ø segons esquemes dels plans.
S'inclouen registres, ventilacions terminals, peces especials, (caixa sífònica), colzes, peces en T, unions roscades i tots els elements necessaris per a la correcta instal·lació fins el baixant general segons normativa vigent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	T1.....T12		72,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

Obra 01 PRESSUPOST IMHAB
Capítol 0H SANEJAMENT
NIVELL 3 1M INST.EVACUACIO PLANTA BAIXA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	18.3.1	Ud	Connexió de servei de sanejament des de l'edifici fins a la xarxa pluvial general municipal formada per: - Tot material i treballs necessaris. - Trencament del paviment amb compressor. - Excavació de rases. - Subministrament i col·locació de tub de PVC, sèrie B segons UNE 1329-1, de ø 315 mm, per a sortida a clavegueram, fins i tot peces especials, fixat mecànicament mitjançant brides i p.p. de connexió a l'exterior, registres en els canvis de direcció i en els peus dels baixants. - Junes. - Tapat i posterior reposició del paviment amb formigó en massa. - Pavimentació segons projecte. - Assistència als treballs d'escomesa, en el moment de la connexió a la xarxa pública de fecals i pluvials. - Control i ajuda en mitjans que es puguin necessitar. Tot segons especificacions i necessitats del projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 18.3.2 Ud Connexió de servei de sanejament des de l'edifici fins a la xarxa fecal general municipal formada per:
- Tot material i treballs necessaris.
- Trencament del paviment amb compressor.
- Excavació de rases.
- Subministrament i col·locació de tub de PVC, sèrie B segons UNE 1329-1, de ø 250 mm, per a sortida a clavegueram, fins i tot peces especials, fixat mecànicament mitjançant brides i p.p. de connexió a l'exterior, registres en els canvis de direcció i en els peus dels baixants.
- Junes.
- Tapat i posterior reposició del paviment amb formigó en massa.
- Pavimentació segons projecte.

AMIDAMENTS

- Assistència als treballs d'escomesa, en el moment de la connexió a la xarxa pública de fecals i pluvials.
- Control i ajuda en mitjans que es puguin necessitar.
Tot segons especificacions i necessitats del projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

3 18.3.3 M CANAL ACO DRAIN N160 CONSTRUÏDA AMB FORMIGO DE POLIESTER, AMB REIXA DE FOSSA CLASE B INCLOSOS TOTS ELS MECANISMES DE FIXACIO I PEÇES ESPECIALS I SIFO REGISTRABLE.DE MIDES LONGITUD 1 M, AMPLADA EXTERIOR 170 CM, AMPLADA UTIL 16 CM, ALÇADA 15 CM.INCLOS REIXA DE FOSA PRACTICABLE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			47,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							47,000	

4 18.2.1 U BUNERA SIFONICA DE FOSA,DE 110 MM T, INCLOS REIXETA I SIFO REGSITRABLE. COL.LOCADA AMB FIXACIONS MECANIQUES I CONNEXIONADA A LA XARXA DE DESGUAS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	

5 18.3.4 U DESGUAS DE CONEXIÓ DE REIXA LINEAL, ABOCADOR, MORRIO, BUNERA AMB TUB DE PP SEGONS NORMA UNE EN 1852-1: 1998 DE D 110 MM, DES DEL SIFO D'APARELL FINS A BAIXANT, CAIXA O CLAVEGUERO MES PROXIM, INCLOENT-HI PECES ESPECIALS I CONNEXIONAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	

6 18.3.5 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 80x80x85 cm de mides interiors i 7 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000					C#*D#*E#*F#
2	galeria		2,000					C#*D#*E#*F#
3		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	

7 18.3.6 u Pericó de pas i tapa registrable, de 51x51x50 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó massís de 250x120x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			13,000					C#*D#*E#*F#
2	galeria		6,000					C#*D#*E#*F#
3		S						C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 19,000

8 18.3.7 u CONNEXIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM A POU DE SANEJAMENT MUNICIPAL, MITJANÇANT TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN 1329-1, DE DN 315 MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT MECÀNICAMENT AMB BRIDES. INCLOSA RUPTURA I REPARACIÓ DE POU.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 18.3.8 u Pericó sífonic i tapa registrable, de 77x77x70 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

10 18.3.9 U PASSAMURS AMB TUB DE PVC DE DIÀMETRE 400 MM SITUATS EN MURS DE CONTENCIÓ DEL APARCAMENT, SEGONS REPLANTEIG EN OBRA I PLANOS DE XARXA PENJADA EN SOSTRE APARCAMENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 18.3.10 U COLLARET CIRCULAR DE METALL AMB REVESTIMENT INTUMESCENT PER A CANONADA DE DIÀMETRE 110 MM HOMOLOGAT SOTA ELS CRITERIS ESTABLERTS EN EL CTE, COMPLINT AMB LES EXIGÈNCIES DE RESISTÈNCIA AL FOC ESTABLERTS EN LES NORMES UNE EN 1366-3:2005 Y UNE EN 1363-1:2000.CLASIFICACIÓ RESULTANT: EI 120. TOTALMENT INSTAL.LAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BAIXANTS		10,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

12 18.3.11 U COLLARET CIRCULAR DE METALL AMB REVESTIMENT INTUMESCENT PER A CANONADA DE DIÀMETRE 125 MM HOMOLOGAT SOTA ELS CRITERIS ESTABLERTS EN EL CTE, COMPLINT AMB LES EXIGÈNCIES DE RESISTÈNCIA AL FOC ESTABLERTS EN LES NORMES UNE EN 1366-3:2005 Y UNE EN 1363-1:2000.CLASIFICACIÓ RESULTANT: EI 120. TOTALMENT INSTAL.LAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BAIXANTS		8,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

13 18.3.12 U COLLARET CIRCULAR DE METALL AMB REVESTIMENT INTUMESCENT PER A CANONADA DE DIÀMETRE 160 MM HOMOLOGAT SOTA ELS CRITERIS ESTABLERTS EN EL CTE, COMPLINT AMB LES EXIGÈNCIES DE RESISTÈNCIA AL FOC ESTABLERTS EN LES NORMES UNE EN 1366-3:2005 Y UNE EN 1363-1:2000.CLASIFICACIÓ RESULTANT: EI 120. TOTALMENT INSTAL.LAT

AMIDAMENTS

Pàg.: 148

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BAIXANTS		4,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	
14	18.3.13	m	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			52,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							52,000	
15	18.3.14	m	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							15,000	
16	18.3.15	Ud	Formació de petita xarxa de sanejament en serveis d'escalas compost per: - Sanejament de local mitjançant bunera sifònica de fosa. S'inclouen: desguassos de tots els elements, sifons, embornals i connexió de cada un d'ells a la xarxa general amb tubs de PVC de ø 110 mm. Elements tallafocs de la connexió del WC, en cas de requerir-se.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Local comptadors electricitat		3,000					C#*D#*E#*F#
2	Local comptadors aigua		3,000					C#*D#*E#*F#
3		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	
17	18.3.16	Ud	Sanejament interior per a sala recollida escombraries des de cada un dels aparells fins el baixant comú format per tub de PVC, sèrie B, de ø en mm. segons plànol des del sífó de l'aparell fins al baixant, fins i tot el desguàs horitzontal connexió a baixants, embornals, peces especials, com colzes, peces en T, unions rotades, sifons, segellats i tots els elements necessaris per a la correcta instal·lació fins a baixant general. Inclosos embornals indicats en plànols. Elements tallafocs de la connexió del WC, en cas de requerir-se.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
18	18.3.17	m	Canonada per a aigües pluvials insonoritzada, de PVC, sèrie B segons UNE 1329-1, de ø 125 mm, penjat al sostre, fins i tot peces especials, fixat mecànicament mitjançant brides i p.p. de connexió a l'exterior, registres en els canvis de direcció i en els peus dels baixants.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sotacoberta		14,000	2,00				C#*D#*E#*F#
2	Planta baixa		96,000					C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

3		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							124,000	
19	18.3.18	MI	Canonada per a aigües fecals insonoritzada, de PVC, sèrie B segons UNE 1329-1, de ø 125 mm, penjat al sostre, fins i tot peces especials, fixat mecànicament mitjançant brides i p.p. de connexió a l'exterior, registres en els canvis de direcció i en els peus dels baixants.					
Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		Planta baixa		88,000				C#*D#*E#*F#
2			S					C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							88,000	
20	18.3.19	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 125 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix					
Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		Fecal		148,000				C#*D#*E#*F#
2		Pluvial		136,000				C#*D#*E#*F#
3			S					C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							284,000	
21	18.3.20	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 160 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix					
Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		Fecal		15,000				C#*D#*E#*F#
2		Pluvial	S					C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							15,000	
22	18.3.21	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 200 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix					
Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		Fecal		20,000				C#*D#*E#*F#
2		Pluvial		28,000				C#*D#*E#*F#
3			S					C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							48,000	
23	18.3.22	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 250 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix					
Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		Fecal		28,000				C#*D#*E#*F#
2		Pluvial		28,000				C#*D#*E#*F#
3			S					C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							56,000	
24	18.3.23	m	Paret per a pou circular de D= 80 cm, de peces prefabricades de formigó, col·locades amb morter de ciment 1:6					
Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1				6,000				C#*D#*E#*F#
2			S					C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 6,000

25 18.3.24 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1x1 m

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

26 18.3.25 m Canonada de drenatge soterrada de PVC corrugat doble circular ranurat de diàmetre nominal 160 mm i rigidesa esfèrica SN4 kN / m2 (amb maneguet incorporat). Col·locada sobre llit de sorra de riu de 10 cm de gruix, revestida amb geotèxtil de 125 g / m2 i amb reblert amb grava filtrant 25 cm per sobre del tub amb tancament de doble solapa del paquet filtrant (realitzat amb el propi geotèxtil). Amb p.p. de mitjans auxiliars, sense incloure l'excavació de la rasa ni el tapat posterior de la mateixa per sobre de la grava, s / CTE-HS-5.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			60,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

27 18.3.26 u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió roscada d'1 1/2'' de diàmetre nominal, rotor tipus vortex amb un pas útil de sòlids de 30 a 35 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 0.5 a 0.75 kW a 2900 rpm, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb una classe d'eficiència energètica IE2, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009 ref. RIGHT 100 T de la serie RIGHT d'EBARA , col·locada en pericó de canalització soterrada. Inclou quadre electric de protecció i commutació doble bomba

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST IMHAB
Capítol 0H SANEJAMENT
NIVELL 3 1N AJUDES PALETERIA INST.SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	18.4.1	U	INSTAL·LACIO COMPLERTA DE SANEJAMENT INCLOENT EN TOTES LES PARTIDES ESPECIFICADES A CONTINUACIO, LA P.P DE AJUDES DE RAM DE PALETA, INCLOSA LA EXCAVACIO I TAPAT DE RASES, APERTURA I TAPAT DE FORATS , REGATES, COL·LOCACIO DE PASSAMURS ESTANCS DE PASTA , COL·LOCACIO DE SUPORTS, CONSTRUCCIO DE BANCADES DE OBRA, ENCASTAMENT DE CAIXES, REPOSSICIO DE TERRES I EN GENERAL TOTS ELS ELEMENTS PER DEIXAR LA INSTAL·LACIO TOTALMENT ACABADA. INCLOS REALITZACIO DE PLANOLS AS BUILD, TRANSPORT DE LA MAQUINARIA FINS L'OBRA, PROBES I CERTIFICATS DELS APARELLS I DE LA INSTAL·LACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST IMHAB
Capítol 0I MATERIAL SANITARI
NIVELL 3 1O MATERIAL SANITARI A HABITATGES

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	19.1.1	UT	Subministre i col·locació d'inodor suspès de porcellana vitrificada blanca, de mides 355x540mm amb seient i tapa, model D-CODE ref. 221009 de la casa DURAVIT o equivalent. Inclos bastidor de suport de 114 cms d'alt amb cisterna encastada de 8 cm de gruix amb colze de PVC, model DUOFIX/SIGMA i polsador SIGMA01 cromat mate, tot de la casa GEBERIT o equivalent. Incloses fixacions i petit material per deixar-lo completament instal·lat i connectat. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PISOS TIPUS T1		6,000					C#*D#*E#*F#
2	PISOS TIPUS T2		6,000					C#*D#*E#*F#
3	PISOS TIPUS T3		6,000					C#*D#*E#*F#
4	PISOS TIPUS T4		6,000					C#*D#*E#*F#
5	PISOS TIPUS T5		6,000					C#*D#*E#*F#
6	PISOS TIPUS T6		6,000					C#*D#*E#*F#
7	PISOS TIPUS T7		6,000					C#*D#*E#*F#
8	PISOS TIPUS T8		6,000					C#*D#*E#*F#
9	PISOS TIPUS T9		6,000					C#*D#*E#*F#
10	PISOS TIPUS T10		6,000					C#*D#*E#*F#
11	PISOS TIPUS T11		6,000					C#*D#*E#*F#
12	PISOS TIPUS T12		6,000					C#*D#*E#*F#
13		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							72,000	

2	19.1.2	UT	Subministre i instal·lació de rentamans mural suspès de porcellana vitrificada blanca de mides 60x46cm, model D-CODE ref. 231060 de la casa DURAVIT o equivalent. Fixat cargolat a parament. inclòs sífó cromat i vàlvula automàtica i subministrament de reforços de fusta per insertar al parament per part de l'industrial de guix laminat. Inclòs segellat de junta amb parament amb SIKAFLEX111 o equivalent. Completament instal·lat i connectat. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.
---	--------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PISOS TIPUS T1		6,000					C#*D#*E#*F#
2	PISOS TIPUS T2		6,000					C#*D#*E#*F#
3	PISOS TIPUS T3		6,000					C#*D#*E#*F#
4	PISOS TIPUS T4		6,000					C#*D#*E#*F#
5	PISOS TIPUS T5		6,000					C#*D#*E#*F#
6	PISOS TIPUS T6		6,000					C#*D#*E#*F#
7	PISOS TIPUS T7		6,000					C#*D#*E#*F#
8	PISOS TIPUS T8		6,000					C#*D#*E#*F#
9	PISOS TIPUS T9		6,000					C#*D#*E#*F#
10	PISOS TIPUS T10		6,000					C#*D#*E#*F#
11	PISOS TIPUS T11		6,000					C#*D#*E#*F#
12	PISOS TIPUS T12		6,000					C#*D#*E#*F#
13		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							72,000	

3	19.1.3	UT	Increment per instal·lació de sífó als rentamans dels banys dels pisos adaptats per minusvàlids, en forma de L invertida, que eviti envair l'espai per la eventual cadira de rodes, enlloc del previst.
---	--------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PISOS TIPUS T2		6,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 19.1.4 UT Subministre i col·locació d'aixeta monocomandament per rentamans ecoeficient, de llautó cromat, amb vàlvula automàtica, instal·lació sobre superfície horitzontal, model MONOTRES 2000 ref. 1.77.104 de la casa TRES o equivalent, inclosos maniguets i claus de pas de connexió. Inclosos fixacions i petit material per deixar-la completament instal·lada i connectada. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PISOS TIPUS T1		6,000					C#*D##*E##F#
2	PISOS TIPUS T2		6,000					C#*D##*E##F#
3	PISOS TIPUS T3		6,000					C#*D##*E##F#
4	PISOS TIPUS T4		6,000					C#*D##*E##F#
5	PISOS TIPUS T5		6,000					C#*D##*E##F#
6	PISOS TIPUS T6		6,000					C#*D##*E##F#
7	PISOS TIPUS T7		6,000					C#*D##*E##F#
8	PISOS TIPUS T8		6,000					C#*D##*E##F#
9	PISOS TIPUS T9		6,000					C#*D##*E##F#
10	PISOS TIPUS T10		6,000					C#*D##*E##F#
11	PISOS TIPUS T11		6,000					C#*D##*E##F#
12	PISOS TIPUS T12		6,000					C#*D##*E##F#
13		S						C#*D##*E##F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

5 19.1.5 UT Subministre i instal·lació de plat de dutxa acrílic de mides 120x80cm, amb tractament antislip, model D-CODE ref. 720113 de la casa DURAVIT o equivalent. Fixat sobre llit de mrtre pobre. inclòs sífó i vàlvula. Inclòs segellat perimetral amb SIKAFLEX 111 o equivalent. Totalment instal·lat i connectat a desaigues. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PISOS TIPUS T5		6,000					C#*D##*E##F#
2	PISOS TIPUS T7		6,000					C#*D##*E##F#
3	PISOS TIPUS T8		6,000					C#*D##*E##F#
4		S						C#*D##*E##F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

6 19.1.6 UT Subministre i instal·lació de canaleta sifònica inox per formació de plat de dutxa in situ, de mides 600x68mm, model ECONOMIC CLASIC ref. 397.068.060 de la casa CAINOX o equivalent. Inclou marc, reixa perforada (ref. 015) d'acer inoxidable, filtre i vàlvula antiretorn i sífó extraplà amb lamina impermeable termosoldada, amb sortida horitzontal de Ø40 mm. Totalment instal·lada i connectada a desaigues. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PISOS TIPUS T1		6,000					C#*D##*E##F#
2	PISOS TIPUS T2		6,000					C#*D##*E##F#
3	PISOS TIPUS T3		6,000					C#*D##*E##F#
4	PISOS TIPUS T4		6,000					C#*D##*E##F#
5	PISOS TIPUS T6		6,000					C#*D##*E##F#
6	PISOS TIPUS T9		6,000					C#*D##*E##F#
7	PISOS TIPUS T10		6,000					C#*D##*E##F#
8	PISOS TIPUS T11		6,000					C#*D##*E##F#
9	PISOS TIPUS T12		6,000					C#*D##*E##F#
10		S						C#*D##*E##F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 54,000

7 19.1.7 UT Subministre i col.locació d'aixeta monocomandament per dutxa, de llautó cromat, amb flexo, telefon i barra suport paret, model MONOTRES 2000 ref. 1.72.367 i barra lliscant ref. 03463701, tot de la casa TRES o equivalent, Inclòs petit material per deixar-la completament instal.lada i connectada. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PISOS TIPUS T1		6,000					C#*D#*E#*F#
2	PISOS TIPUS T2		6,000					C#*D#*E#*F#
3	PISOS TIPUS T3		6,000					C#*D#*E#*F#
4	PISOS TIPUS T4		6,000					C#*D#*E#*F#
5	PISOS TIPUS T5		6,000					C#*D#*E#*F#
6	PISOS TIPUS T6		6,000					C#*D#*E#*F#
7	PISOS TIPUS T7		6,000					C#*D#*E#*F#
8	PISOS TIPUS T8		6,000					C#*D#*E#*F#
9	PISOS TIPUS T9		6,000					C#*D#*E#*F#
10	PISOS TIPUS T10		6,000					C#*D#*E#*F#
11	PISOS TIPUS T11		6,000					C#*D#*E#*F#
12	PISOS TIPUS T12		6,000					C#*D#*E#*F#
13		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

8 19.1.8 UT Subministre i instal.lació d'aigüera d'acer inox per instal.lar sobre taulell cuina d'una pica, de mides 465x485mm, model STYLO 1C ref. 12107070 de la casa TEKA o equivalent. Fixada siliconada sobre taulell. inclòs sífó de PVC i vàlvula inox. Inclòs segellat de junta amb taulell amb SIKAFLEX111 o equivalent. Completament instal.lada i connectada. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PISOS TIPUS T1		6,000					C#*D#*E#*F#
2	PISOS TIPUS T2		6,000					C#*D#*E#*F#
3	PISOS TIPUS T3		6,000					C#*D#*E#*F#
4	PISOS TIPUS T4		6,000					C#*D#*E#*F#
5	PISOS TIPUS T5		6,000					C#*D#*E#*F#
6	PISOS TIPUS T6		6,000					C#*D#*E#*F#
7	PISOS TIPUS T7		6,000					C#*D#*E#*F#
8	PISOS TIPUS T8		6,000					C#*D#*E#*F#
9	PISOS TIPUS T9		6,000					C#*D#*E#*F#
10	PISOS TIPUS T10		6,000					C#*D#*E#*F#
11	PISOS TIPUS T11		6,000					C#*D#*E#*F#
12	PISOS TIPUS T12		6,000					C#*D#*E#*F#
13		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

9 19.1.9 UT Increment per instal.lació de sífó flexible a les aigüeres de les cuines dels pisos adaptats per minusvàlids, que eviti envair l'espai per la eventual cadira de rodes, enlloc del rigid previst.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PISOS TIPUS T2		6,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

10 19.1.10 UT Subministre i col.locació d'aixeta monocomandament per cuina, de llautó cromat, giratoria, instal.lació sobre taulell, model MONOTRES 2000 ref. 1.72.333 de la casa TRES o equivalent, inclosos maniguets i claus de pas

AMIDAMENTS

de connexió. Incloses fixacions i petit material per deixar-la completament instal.lada i connectada. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PISOS TIPUS T1		6,000					C#*D#*E#*F#
2	PISOS TIPUS T2		6,000					C#*D#*E#*F#
3	PISOS TIPUS T3		6,000					C#*D#*E#*F#
4	PISOS TIPUS T4		6,000					C#*D#*E#*F#
5	PISOS TIPUS T5		6,000					C#*D#*E#*F#
6	PISOS TIPUS T6		6,000					C#*D#*E#*F#
7	PISOS TIPUS T7		6,000					C#*D#*E#*F#
8	PISOS TIPUS T8		6,000					C#*D#*E#*F#
9	PISOS TIPUS T9		6,000					C#*D#*E#*F#
10	PISOS TIPUS T10		6,000					C#*D#*E#*F#
11	PISOS TIPUS T11		6,000					C#*D#*E#*F#
12	PISOS TIPUS T12		6,000					C#*D#*E#*F#
13		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							72,000	

Obra 01 PRESSUPOST IMHAB
Capítol 0I MATERIAL SANITARI
NIVELL 3 1P AJUDES A MATERIAL SANITARI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	19.2.1	HR	Ajudes de paleta a la instal.lació del material sanitari. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AJUDES DE PALETA A SANITARI		1,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 PRESSUPOST IMHAB
Capítol 0J ELECTRICITAT
NIVELL 3 1Q AJUDES INSTAL.LACIONS D'ELECTRICITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	20.1.1	U	INSTAL.LACIO COMPLERTA DE ELECTRICITAT INCLOENT EN TOTES LES PARTIDES ESPECIFICADES A CONTINUACIO, LA P.P DE AJUDES DE RAM DE PALETA, INCLOSA LA EXCAVACIO I TAPAT DE RASES, APERTURA I TAPAT DE FORATS I REGATES, COL.LOCACIO DE PASSAMURS ESTANCSD E PASTA , COL.LOCACIO DE SUPORTS, CONSTRUCCIO DE BANCAD E S DE OBRA, ENCASTAMENT DE CAIXES, REPOSSICIO DE TERRES I EN GENERAL TOTS ELS ELEMENTS PER DEIXAR LA INSTAL.LACIO TOTALMENT ACABADA. INCLOS REALITZACIO DE PLANOLS AS BUILD, LEGALITZACIONS, TRANSPORT DE LA MAQUINARIA FINS L'OBRA, PROBES I CERTIFICATS DELS APARELLS I DE LA INSTAL.LACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2 20.1.2 u REALITZACIO PROVES I CERTIFICATS DELS APARELLS I DE LA INSTAL.LACIÓ. REDACCIÓ DE PROJECTES DE LEGALITZACIO D'ELECTRICITAT DE LÍNIES D'ENLLAÇ I SERVEIS COMUNS I APARCAMENT, VISATS DELS MATEIXOS PEL COL.LEGIS PROFESSIONALS, I TRAMITACIO I TAXES DELS EUR

AMIDAMENTS

EXPEDIENTS A INDUSTRIA.							
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			1,000				C#*D#*E#*F#
2		S					C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						1,000	

Obra	01	PRESSUPOST IMHAB
Capítol	0J	ELECTRICITAT
NIVELL 3	1R	INSTAL·LACIO ELECTRICA D'HABITATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	20.2.1	u	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA INTERIOR D'UN HABITATGE 1 DORMITORI AMB GRAU D'ELECTRIFICACIÓ ELEVADA, AMB QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ I MECANISMES SEGONS EL R.E.B.T, PLÀNOLS, ESQUEMES, MEMÒRIA I PLEC DE PROJECTE. FORMAT PER:LÍNIES DE DISTRIBUCIÓ INTERIOR SEGONS ESQUEMA UNIFILAR, DE RECORREGUT ENCASTAT DINS DE TUB FLEXIBLE CORRUGAT- 1 CAIXA DE CONNEXIÓ ENCASTADA EN CADA DEPENDÈNCIA AMB LA SEGÜENT DISTRIBUCIÓ:- ENTRADA: 1 TIMBRE AMB BRONZIDOR, 1 SORTIDA DE FILS A PARET AMB 1 INTERRUPTOR- DORMITORIS: 1 SORTIDA DE FILS A PARET AMB INTERRUPTOR (<10M2), 3 PUNTS D'ENDOLLS DE 16 A; MENJADOR-ESTAR: 1 SORTIDA DE FILS A PARET AMB 2 INTERRUPTORS (<20M2), ENDOLL PER ENLLUMENAT, 4+2 PUNTS D' ENDOLLS DE 16 A; CUINA: 1 SORTIDA DE FILS A PARET AMB INTERRUPTOR, 1 O 2 PUNTS DE LLUM AL SOSTRE AMB 1 INTERRUPTOR (<10M2), 1 PRESA DE CORRENT DE 16 A PER LA NEVERA, CAMPANA, RENTADORA, RENTAPLATS, HIDROKIT+TERMO ELÈCTRIC, 1 PRESA CUINA I FORN DE 25A I 3 ENDOLLS DE 16 A SOBRE TAULELL; BANY: 1 APLIC SOBRE MIRALL AMB 1 INTERRUPTOR, 1 DOWLIGHT AL SOSTRE, 1 ENDOLL DE 16 A; TERRASSA: 1 APLIC AMB 1 INTERRUPTOR (<10M2), INCLOU ALIMENTACIÓ A MAQUINA D'AEROTERMIA A COBERTA. S'INCLOUEN MECANISMES AMB CAIXES ENCASTADES I PLAQUES D'ACORD AMB LA DISPOSICIÓ GRAFIADA EN ELS PLÀNOLS. S'INCLOU QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ EN INTERIOR D'HABITATGES PER A UNA ELECTRIFICACIÓ ELEVADA, SEGONS ESQUEMA UNIFILAR ADJUNT S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE LA FORMACIÓ DE CIRCUITS DE PRESA DE TERRES DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES FORMADA PER:- CABLE PROTEGIT DES DE PONT DE PROVES FINS A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ GENERAL.- DISTRIBUCIÓ INTERIOR DELS EDIFICIS, FINS A CADASCUN DEL PUNTS DE PRESA. TOTA LA INSTAL·LACIÓ DIMENSIONADA SEGONS NECESSITATS DEL PROJECTE. S'INCLOUEN TOTS ELEMENTS QUE ES DETALLEN EN MEMÒRIA, PLEC I/O PLÀNOLS, TALS COM: PASSATUBS, CABLEJAT, LLUMINÀRIA EN TERRASSA I BANY, REMATS, XAPES D'ALUMINI, CAIXES, REGLETES, SENYALITZACIÓ,...EL TREBALL ES REALITZARÀ D'ACORD AMB LES PRESCRIPCIONS QUE ESTABLEIX EL REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER BAIXA TENSIO I LES INSTRUCCIONS COMPLEMENTÀRIES, AIXÍ COM LA RESTA DE NORMATIVES D'OBLIGAT COMPLIMENT I LES NORMES DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA. S'UTILITZARAN MATERIALS I APARELLS HOMOLOGATS DE QUALITAT, MODEL I TIPUS QUE APAREIXIN DETALLATS EN ELS PLÀNOLS I MEMÒRIA DEL PROJECTE O EQUIVALENTS. EL NOMBRE DE MECANISMES, SERÀ L'INDICAT EN ELS PLÀNOLS DE PROJECTE, A MÉS A MÉS LES LLUMINÀRIES D'HABITATGES QUEDEN RECOLLIDES EN LES PARTIDES D'ELECTRIFICACIÓ D'HABITATGE. TOTS TINDRAN PRESA DE TERRA (TT), OBLIGATÒRIA SEGONS NORMATIVA. ES CONSIDERA ACABADA AQUESTA PARTIDA QUAN EL SERVEI D'INSPECCIÓ DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA DONI LA CONFORMITAT A LA EXECUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ I UNA VEGADA COMPLIMENTATS ELS TRÀMITS NECESSARIS QUE AUTORITZIN LA SEVA CONNEXIÓ DEFINITIVA A LA XARXA SUBMINISTRADORA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			12,000				C#*D#*E#*F#
2		S					C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						12,000	

2	20.2.2	u	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA INTERIOR D'UN HABITATGE 2 DORMITORI AMB GRAU D'ELECTRIFICACIÓ ELEVADA, AMB QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ I MECANISMES SEGONS EL R.E.B.T, PLÀNOLS, ESQUEMES, MEMÒRIA I PLEC DE PROJECTE. FORMAT PER:LÍNIES DE DISTRIBUCIÓ INTERIOR SEGONS ESQUEMA UNIFILAR, DE RECORREGUT ENCASTAT DINS DE TUB FLEXIBLE CORRUGAT- 1 CAIXA DE CONNEXIÓ ENCASTADA EN CADA DEPENDÈNCIA AMB LA SEGÜENT DISTRIBUCIÓ:- ENTRADA: 1 TIMBRE AMB BRONZIDOR, 1 SORTIDA DE FILS A PARET AMB 1 INTERRUPTOR- DORMITORIS: 1 SORTIDA DE FILS A PARET AMB INTERRUPTOR (<10M2), 3 PUNTS D'ENDOLLS DE 16 A; MENJADOR-ESTAR: 1 SORTIDA DE FILS A PARET AMB 2 INTERRUPTORS (<20M2), ENDOLL PER ENLLUMENAT, 4+2 PUNTS D' ENDOLLS DE 16 A; CUINA: 1 SORTIDA DE FILS A PARET AMB					EUR
---	--------	---	--	--	--	--	--	-----

AMIDAMENTS

Pàg.: 156

INTERRUPTOR, 1 O 2 PUNTS DE LLUM AL SOSTRE AMB 1 INTERRUPTOR (<10M2), 1 PRESA DE CORRENT DE 16 A PER LA NEVERA, CAMPANA, RENTADORA, RENTAPLATS, HIDROKIT+TERMO ELÈCTRIC, 1 PRESA CUINA I FORN DE 25A I 3 ENDOLLS DE 16 A SOBRE TAULELL; BANY: 1 APLIC SOBRE MIRALL AMB 1 INTERRUPTOR, 1 DOWLIGHT AL SOSTRE, 1 ENDOLL DE 16 A; TERRASSA: 1 APLIC AMB 1 INTERRUPTOR (<10M2), INCLOU ALIMENTACIÓ A MAQUINA D'AEROTERMIA A COBERTA. S'INCLOUEN MECANISMES AMB CAIXES ENCASTADES I PLAQUES D'ACORD AMB LA DISPOSICIÓ GRAFIADA EN ELS PLÀNOLS. S'INCLOU QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ EN INTERIOR D'HABITATGES PER A UNA ELECTRIFICACIÓ ELEVADA, SEGONS ESQUEMA UNIFILAR ADJUNT S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE LA FORMACIÓ DE CIRCUITS DE PRESA DE TERRES DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES FORMADA PER:- CABLE PROTEGIT DES DE PONT DE PROVES FINS A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ GENERAL.- DISTRIBUCIÓ INTERIOR DELS EDIFICIS, FINS A CADASCUN DEL PUNTS DE PRESA. TOTA LA INSTAL·LACIÓ DIMENSIONADA SEGONS NECESSITATS DEL PROJECTE. S'INCLOUEN TOTS ELEMENTS QUE ES DETALLEN EN MEMÒRIA, PLEC I/O PLÀNOLS, TALS COM: PASSATUBS, CABLEJAT, LLUMINÀRIA EN TERRASSA I BANY, REMATS, XAPES D'ALUMINI, CAIXES, REGLETES, SENYALITZACIÓ,...EL TREBALL ES REALITZARÀ D'ACORD AMB LES PRESCRIPCIONS QUE ESTABLEIX EL REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER BAIXA TENSIÓ I LES INSTRUCCIONS COMPLEMENTÀRIES, AIXÍ COM LA RESTA DE NORMATIVES D'OBLIGAT COMPLIMENT I LES NORMES DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA. S'UTILITZARAN MATERIALS I APARELLS HOMOLOGATS DE QUALITAT, MODEL I TIPUS QUE APAREIXIN DETALLATS EN ELS PLÀNOLS I MEMÒRIA DEL PROJECTE O EQUIVALENTS. EL NOMBRE DE MECANISMES, SERÀ L'INDICAT EN ELS PLÀNOLS DE PROJECTE, A MÉS A MÉS LES LLUMINÀRIES D'HABITATGES QUE DEN RECOLLIDES EN LES PARTIDES D'ELECTRIFICACIÓ D'HABITATGE. TOTS TINDRAN PRESA DE TERRA (TT), OBLIGATÒRIA SEGONS NORMATIVA. ES CONSIDERA ACABADA AQUESTA PARTIDA QUAN EL SERVEI D'INSPECCIÓ DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA DONI LA CONFORMITAT A LA EXECUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ I UNA VEGADA COMPLIMENTATS ELS TRÀMITS NECESSARIS QUE AUTORITZIN LA SEVA CONNEXIÓ DEFINITIVA A LA XARXA SUBMINISTRADORA

Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			60,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							60,000	

3 20.2.3 U PUNT DE LLUM SIMPLE O DOBLE EN PARETS O SOSTRES, AMB P.P. D'INSTAL·LACIÓ I CONNEXIÓ A TERRA, AMB LES SECCIONS I NÚMERO DE CIRCUITS ESPECIFICATS EN PROJECTE, SOTA TUB D'PVC CORRUGAT AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC=5, CAIXES DE DERIVACIÓ I COL·LOCACIÓ DE PORTALAMPADES PER A COMPROVACIONS.

Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			72,000	8,00				C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							576,000	

4 20.2.4 U PUNT DE LLUM SIMPLE O DOBLE EN PARETS O SOSTRES DE ZONES COMUNS AMB P.P. D'INSTAL·LACIÓ, AMB LES SECCIONS I NÚMERO DE CIRCUITS ESPECIFICATS EN PROJECTE, TIPUS AFUMEX X AMB AILLAMENT DE POLIOLEFINAS I COBERTA TERMOPLÀSTICA TIPUS Z1, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA I AMB AIXA EMISIÓ DE FUMS I OPAÇITAT REDUÏDA SEGONS NORMES UNE 21123-4, 21123-5 I UNE 211002(ITC-BT-15) SOTA TUB D'PVC RÍGID AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC=5, NO PROPAGADOR DE FLAMA SEGONS UNE 50086, CAIXES DE DERIVACIÓ, AMB PART PROPORCIONAL DE SUBJECCIÓ MECANÍQUES, GRAPES I ABRAÇADERES.

Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			72,000	1,00				C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							72,000	

5 20.2.5 U Mini Downlight led per encastar bany.
Inclou accessoris de muntatge. Totalment instal·lat i en funcionament.

Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			72,000	2,00				C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

2

S

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

144,000

6

20.2.6

U

Downligh led per encastar Cuina.
Inclou accessoris de muntatge. Totalment instal?lat i en funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			72,000	1,00				C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

72,000

Obra

01

PRESSUPOST IMHAB

Capítol

0J

ELECTRICITAT

NIVELL 3

1S

INSTAL.LACIO ELECTRICA ZONES COMUNS

NUM.

CODI

UA

DESCRIPCIO

1

20.3.1

u

CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB BORNs BIMETÀLLICS, DE 250 A, MÉS CAIXA DE SECCIONAMENT, SEGONS ESQUEMA UNESA NÚMERO 9 I MUNTADA SUPERFICIALMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

6,000

2

20.3.2

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			140,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

140,000

3

20.3.3

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			60,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

60,000

4

20.3.4

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			45,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							45,000	
5	20.3.5	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							15,000	
6	20.3.6	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			110,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							110,000	
7	20.3.7	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			370,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							370,000	
8	20.3.8	Ud	CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS (CGP 1) AMB PREVISIÓ D'ESPAI PER UN TOTAL DE 18 COMPTADORS MONOFASICS (HABITATGES)CONSTITUIDA PER MODULS METÀL·LICS DE DOBLE AÏLLAMENT CLASSE II-B. MODEL RQ. INCLÒS UNITATS PER EMBARRAT I FUSIBLES, BORNES, ACCESORIS DE MUNTATGE I INTERRUPTOR GENERAL I PROTECCIONS CONTRASOBRENTENSIONS. TOTALMENT INSTAL·LAT I CABLEJAT. MUNTAT SEGONS ESQUEMES EN PLÀNOLS .NO INCLOU EQUIPS DE MESURA DELS HABITATGES					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
9	20.3.9	Ud	CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS (CGP 2) AMB PREVISIÓ D'ESPAI PER UN TOTAL DE 4 COMPTADOR TRIFASIC TMF1 (SERVEIS GENERALS D'ESCALA I LOCALS) CONSTITUIDA PER MODULS METÀL·LICS DE DOBLE AÏLLAMENT CLASSE II-B. MODEL RQ. INCLÒS UNITATS PER EMBARRAT I EUR					

AMIDAMENTS

FUSIBLES, BORNES, ACCESORIS DE MUNTATGE I INTERRUPTOR GENERAL I PROTECCIONS CONTRASOBRENTENSIONS. TOTALMENT INSTAL·LAT I CABLEJAT. MUNTAT SEGONS ESQUEMES EN PLÀNOLS .NO INCLOU EQUIPS DE MESURA DELS HABITATGES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

10 20.3.10 Ud CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS (CGP 3) AMB PREVISIÓ D'ESPAI PER UN TOTAL DE 22 COMPTADORS MONOFASICS (HABITATGES)CONSTITUIDA PER MODULS METÀL·LICS DE DOBLE AÏLLAMENT CLASSE II-B. MODEL RQ. INCLÒS UNITATS PER EMBARRAT I FUSIBLES, BORNES, ACCESORIS DE MUNTATGE I INTERRUPTOR GENERAL I PROTECCIONS CONTRASOBRENTENSIONS. TOTALMENT INSTAL·LAT I CABLEJAT. MUNTAT SEGONS ESQUEMES EN PLÀNOLS .NO INCLOU EQUIPS DE MESURA DELS HABITATGES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

11 20.3.11 Ud CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS (CGP 4) AMB PREVISIÓ D'ESPAI PER UN TOTAL DE 2 COMPTADORS MONOFASICS (HABITATGES), 2 COMPTADOR TRIFASIC TMF1 (SERVEIS GENERALS D'ESCALA I LOCALS)CONSTITUIDA PER MODULS METÀL·LICS DE DOBLE AÏLLAMENT CLASSE II-B. MODEL RQ. INCLÒS UNITATS PER EMBARRAT I FUSIBLES, BORNES, ACCESORIS DE MUNTATGE I INTERRUPTOR GENERAL I PROTECCIONS CONTRASOBRENTENSIONS. TOTALMENT INSTAL·LAT I CABLEJAT. MUNTAT SEGONS ESQUEMES EN PLÀNOLS .NO INCLOU EQUIPS DE MESURA DELS HABITATGES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

12 20.3.12 Ud CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS (CGP 5) AMB PREVISIÓ D'ESPAI PER UN TOTAL DE 22 COMPTADORS MONOFASICS (HABITATGES)CONSTITUIDA PER MODULS METÀL·LICS DE DOBLE AÏLLAMENT CLASSE II-B. MODEL RQ. INCLÒS UNITATS PER EMBARRAT I FUSIBLES, BORNES, ACCESORIS DE MUNTATGE I INTERRUPTOR GENERAL I PROTECCIONS CONTRASOBRENTENSIONS. TOTALMENT INSTAL·LAT I CABLEJAT. MUNTAT SEGONS ESQUEMES EN PLÀNOLS .NO INCLOU EQUIPS DE MESURA DELS HABITATGES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

13 20.3.13 Ud CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS (CGP 6) AMB PREVISIÓ D'ESPAI PER UN TOTAL DE 8 COMPTADORS MONOFASICS (HABITATGES), 2 COMPTADOR TRIFASIC TMF1 (SERVEIS GENERALS D'ESCALA I LOCALS)CONSTITUIDA PER MODULS METÀL·LICS DE DOBLE AÏLLAMENT CLASSE II-B. MODEL RQ. INCLÒS UNITATS PER EMBARRAT I FUSIBLES, BORNES, ACCESORIS DE MUNTATGE I INTERRUPTOR GENERAL I PROTECCIONS CONTRASOBRENTENSIONS. TOTALMENT INSTAL·LAT I CABLEJAT. MUNTAT SEGONS ESQUEMES EN PLÀNOLS .NO INCLOU EQUIPS DE MESURA DELS HABITATGES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 20.3.14 M DERIVACIÓ INDIVIDUAL MONOFASICA EN PARETS O SOSTRES AMB CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIO 0,6/1 KV, A AMB AILLAMENT DE POLIOLEFINAS I COBERTA TERMOPLÀSTICA TIPUS Z1,NO PROPAGADOR DE LA FLAMA I AMB AIXA EMISIÓ DE FUMS I OPACITAT REDUIDA SEGONS NORMES UNE 21123-4, 21123-5 I UNE 211002(ITC-BT-15) AFUMEX IRISTECH DE PIRELLI O SIMILAR RZ1 0.6/1KV 3x16 mm2INCLOU CABLE VERMELL DE MANIOBRA DE 1.5 MM2, SOTA TUB D'PVC CORRUGAT AMB GRAU DE RESISTENCIA AL XOC=7 CAIXES DE DERIVACIO, AMB PART PROPORCIONAL DE SUBJECCIO GRAPES I ABRAÇADERES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			174,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 174,000

15 20.3.15 M DERIVACIÓ INDIVIDUAL MONOFASICA EN PARETS O SOSTRES AMB CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIO 0,6/1 KV, A AMB AILLAMENT DE POLIOLEFINAS I COBERTA TERMOPLÀSTICA TIPUS Z1,NO PROPAGADOR DE LA FLAMA I AMB AIXA EMISIÓ DE FUMS I OPACITAT REDUIDA SEGONS NORMES UNE 21123-4, 21123-5 I UNE 211002(ITC-BT-15) AFUMEX IRISTECH DE PIRELLI O SIMILAR RZ1 0.6/1KV 3x25 mm2INCLOU CABLE VERMELL DE MANIOBRA DE 1.5 MM2, SOTA TUB D'PVC CORRUGAT AMB GRAU DE RESISTENCIA AL XOC=7 CAIXES DE DERIVACIO, AMB PART PROPORCIONAL DE SUBJECCIO GRAPES I ABRAÇADERES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	1.447,00				C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.447,000

16 20.3.16 M DERIVACIÓ INDIVIDUAL MONOFASICA EN PARETS O SOSTRES AMB CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIO 0,6/1 KV, A AMB AILLAMENT DE POLIOLEFINAS I COBERTA TERMOPLÀSTICA TIPUS Z1,NO PROPAGADOR DE LA FLAMA I AMB AIXA EMISIÓ DE FUMS I OPACITAT REDUIDA SEGONS NORMES UNE 21123-4, 21123-5 I UNE 211002(ITC-BT-15) AFUMEX IRISTECH DE PIRELLI O SIMILAR RZ1 0.6/1KV 3x35 mm2INCLOU CABLE VERMELL DE MANIOBRA DE 1.5 MM2, SOTA TUB D'PVC CORRUGAT AMB GRAU DE RESISTENCIA AL XOC=7 CAIXES DE DERIVACIO, AMB PART PROPORCIONAL DE SUBJECCIO GRAPES I ABRAÇADERES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	702,00				C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 702,000

17 20.3.17 M DERIVACIO INDIVIDUAL TRIFASICA EN PARETS O SOSTRES AMB CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIO 0,6/1 KV, A AMB AILLAMENT DE POLIOLEFINAS I COBERTA TERMOPLÀSTICA TIPUS Z1,NO PROPAGADOR DE LA FLAMA I AMB AIXA EMISIÓ DE FUMS I OPACITAT REDUIDA SEGONS NORMES UNE 21123-4, 21123-5 I UNE 211002(ITC-BT-15) AFUMEX IRISTECH DE PIRELLI O SIMILAR RZ1 0.6/1KV 5x16 mm2INCLOU CABLE VERMELL DE MANIOBRA DE 1.5 MM2, SOTA TUB D'PVC CORRUGAT AMB GRAU DE RESISTENCIA AL XOC=7 CAIXES DE DERIVACIO, AMB PART PROPORCIONAL DE SUBJECCIO GRAPES I ABRAÇADERES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	15,00				C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

18 20.3.18 M DERIVACIO INDIVIDUAL TRIFASICA EN PARETS O SOSTRES AMB CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIO 0,6/1 KV, A AMB AILLAMENT DE POLIOLEFINAS I COBERTA TERMOPLÀSTICA TIPUS Z1,NO PROPAGADOR DE LA FLAMA I AMB AIXA EMISIÓ DE FUMS I OPACITAT REDUIDA SEGONS NORMES UNE 21123-4, 21123-5 I UNE 211002(ITC-BT-15) AFUMEX IRISTECH DE PIRELLI O SIMILAR RZ1 0.6/1KV
EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 161

5x16 mm2INCLOU CABLE VERMELL DE MANIOBRA DE 1.5 MM2, SOTA TUB D'PVC CORRUGAT AMB GRAU DE RESISTENCIA AL XOC=7 CAIXES DE DERIVACIO, AMB PART PROPORCIONAL DE SUBJECCIO GRAPES I ABRAÇADERES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			40,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							40,000	

19 20.3.19 U TUB DE RESERVA PER A DERIVACIONS INDIVIDUALS DE PVC CORRUGAT DE DOBLE CAPA,NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB GRAU DE PROTECCIO 7, DE DIAMETRE NOMINAL 40 MM. TOTALMENT INSTAL·LADA I CONNECTADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	2.663,00				C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2.663,000	

20 20.3.20 M LINEA ALIMENTACIO A SUBQUADRES ASCENSORS EN PARETS O SOSTRES AMB P.P. D'INSTAL·LACIO, AMB SECCIÓ DE 5x10mm2, SOTA TUB D'PVC CORRUGAT DE 29mm AMB GRAU DE RESISTENCIA AL XOC=7 CAIXES DE DERIVACIO, AMB PART PROPORCIONAL DE SUBJECCIO GRAPES I ABRAÇADERES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	135,00				C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							135,000	

21 20.3.21 M LINEA ALIMENTACIO A SUBQUADRES RITI, RITS EN PARETS O SOSTRES AMB P.P. D'INSTAL·LACIO, AMB SECCIÓ DE 3x6mm2 SOTA TUB DE PVC DE 32mm MES DOS TUBS DE PVC DE 32 mm SEGONS REGLAMENT DE TELECOMUNICACIONS AMB GRAU DE RESISTENCIA AL XOC=7 CAIXES DE DERIVACIO, AMB PART PROPORCIONAL DE SUBJECCIO GRAPES I ABRAÇADERES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	150,00				C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							150,000	

22 20.3.22 U COFRET PER MUNTATGE SUPERFICIAL, (PER LOCALS RITI I RITS) AMB XAPA ELECTROZINCADA D'ESPESOR 10/10 MM. AMB REVESTIMENT DE PINTURA EPOXI. PER UN MAXIM DE 2 MODULOS DE 50 MM. GRAU DE PROTECCIO IP407,COLOR BEIG, DE 600X550X200 MM. MOD. LEGRAND O EQUIVALENT. INCLOS APARAMENTA SEGONS ESQUEMA UNIFILAR QRT1, I ACCESORIS DE MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL·LAT I CONNECTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

23 20.3.23 U COFRET PER MUNTATGE SUPERFICIAL, PER QUADRE ECONERGIES AMB XAPA ELECTROZINCADA D'ESPESOR 10/10 MM. AMB REVESTIMENT DE PINTURA EPOXI. PER UN MAXIM DE 27 MODULOS DE 50 MM. GRAU DE PROTECCIO IP407,COLOR BEIG, DE 1450X550X200 MM. MOD. LEGRAND O EQUIVALENT. INCLOS APARAMENTA SEGONS ESQUEMA UNIFILAR QGD1 I ACCESORIS DE MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL·LAT I CONNECTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1			1,000					C#*D#*E##F#
2		S						C#*D#*E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
24	20.3.24	U	COFRET PER MUNTATGE SUPERFICIAL, (PER QUADRE SERVEIS GENERALS AMB XAPA ELECTROZINCADA D'ESPESOR 10/10 MM. AMB REVESTIMENT DE PINTURA EPOXI. PER UN MAXIM DE 27 MODULOS DE 50 MM. GRAU DE PROTECCIO IP407,COLOR BEIG, DE 1450X550X200 MM. MOD. LEGRAND O EQUIVALENT. INCLOS APARAMENTA SEGONS ESQUEMA UNIFILAR QGD1 I ACCESORIS DE MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I CONNECTAT.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000					C#*D#*E##F#
2		S						C#*D#*E##F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	
25	20.3.25	U	REIXA VENTILACIO LOCALS COMPTADORS D'ACER ESTAMPAT SERIE CRG DE MADEL O SIMILAR DE 400X200 MM. INCLOSOS ACCESORIS DE MUNTATGE I PETIT MATERIAL. TOTALMENT INSTAL,LAT.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000					C#*D#*E##F#
2		S						C#*D#*E##F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	
26	20.3.26	M2	PANELL DE LLANA DE ROCA PROMATEC DE PROMAT O SIMILAR, DE DENSITAT DE 145 KG/M2 D'ESPESOR I 30MM PER GARANTIR UN EI120 ENTRE PLANTES EN ELS MONTANTS ELECTRICS. INCLOS REVESTIMENT DE 25CM I 2MM D'ESPESOR DE SAFATES I CABLES EN AMBDOS COSTATS DEL PANELL EI. TOTALMENT INSTAL.LAT.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	3,00				C#*D#*E##F#
2		S						C#*D#*E##F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	
27	20.3.27	m	Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	70,00				C#*D#*E##F#
2		S						C#*D#*E##F#
TOTAL AMIDAMENT							70,000	
28	20.3.28	m	SAFATA METÀL·LICA DE XAPA LLISA AMB COBERTA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, D'ALÇÀRIA 100 MM I AMPLÀRIA 200 MM, COL·LOCADA SUSPESA DE PARAMENTS HORITZONTALS AMB ELEMENTS DE SUPORT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	125,00				C#*D#*E##F#
2		S						C#*D#*E##F#
TOTAL AMIDAMENT							125,000	
29	20.3.29	m	SAFATA METÀL·LICA DE XAPA LLISA AMB COBERTA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, D'ALÇÀRIA 100 MM I AMPLÀRIA 300 MM, COL·LOCADA SUSPESA DE PARAMENTS HORITZONTALS AMB ELEMENTS DE SUPORT					

AMIDAMENTS

Pàg.: 163

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	135,00				C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							135,000	
30	20.3.30	m	SAFATA XAPA LLISA+COBERTA ACER GALV.CALENT,100MMX300MM,COL.SUSP/PARAM.HORITZ.					
AMIDAMENT DIRECTE							255,000	
31	20.3.31	m	Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	112,00				C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							112,000	
32	20.3.32	m	Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 500 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	42,00				C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							42,000	
33	20.3.33	PA	SEGELLAT DE JUNTES AL PAS DE FORJATS O PARETS DE SECTORITZACIO AMB ELEMENT INTUMESCENT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
34	20.3.34	u	DETECTOR DE PRESENCIA ENCASTAT A PARED. ALIMENTACIÓ: 230 V _ ANGLE DE COBERTURA: 180 ° ABAST APROXIMAT: 9 METRES. DURADA DEL SENYAL: 4 SEG. - 10 MINUTS. REGULACIÓ DE LA INTENSITAT DE LLUM: 0 - 1.000 LUX. VÀLID PER A CÀRREGUES: INCANDESCÈNCIA I HALÒGENES 2600W, HALÒGENES AMB TRANSFORMADOR ELECTROMAGNÈTIC 650 VA, HALÒGENES AMB TRANSFORMADOR ELECTRÒNIC 550 VA, FLUORESCÈNCIA 520 VA, PETITS MOTORS 3 A, LLUMS DULUX 100W (MÀX. 4 LÀMPADES). D. MODEL 75343 -39 DE SIMON. INCLOS CONNEXIONAT , P.P. D'INSTAL·LACIÓ I CONNEXIO A TERRA, AMB LES SECCIONS I NOMBRE DE CIRCUITS ESPECIFICATS EN PROJECTE, SOTA TUB D'PVC RIGID, AMB GRAU DE RESISTENCIA AL XOC=7 I CAIXES DE DERIVACIÓ. INCLOS CABLEJAT I PETIT MATERIAL. TOTALMENT INSTAL·LAT I FUNCIONANT.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			63,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							63,000	
35	20.3.35	u	DETECTORS DE PRESENCIA PER A AUTOMATITZACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT. MUNTATGE ENCASTAT EN SOSTRE. RÀDIO DE COBERTURA EN SOSTRE DE 7M AMB ANGLE DE 360 ° PER A TOT TIPUS DE CÀRREGUES. REGULACIÓ PER TEMPS (1S-10MIN), SENSIBILITAT LLUMINOSA (2-2000LUX) I DISTÀNCIA DE CAPTACIÓ IP-20. MODEL DICROMAT D'ORBIS O EQUIVALENT. TOTALMENT INSTAL·LAT I FUNCIONANT					

AMIDAMENTS

Pàg.: 164

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	
36	20.3.36	U	ENDOLL BIPOLAR MES CONNEXIO A TERRA (II+T) TIPUS SCHUKO DE 16 A, MODEL 27 DE SIMON O EQUIVALENT COLOR BLANC O BLANC TRENCAT, ENCASTAT, INCLOS CONNEXIONAT, P.P. D'INSTAL·LACIO I CONNEXIO A TERRA, AMB LES SECCIONS I NOMBRE DE CIRCUITS ESPECIFICATS EN PROJECTE, SOTA TUB DE PVC CORRUGAT, AMB GRAU DE RESISTENCIA AL XOC=5 I CAIXES DE DERIVACIO.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			21,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							21,000	
37	20.3.37	u	INTERRUPTOR CREPUSCULAR DE 2 A 500 LUX ADOSAT, 1 CONTACTE NA, 10 A 230 V AC. LONGITUD MÀXIMA CABLE SENSOR: 100 M. INCLOU SENSOR DE LLUMINOSITAT. MODEL 68814 -61 DE SIMON. INCLOS CABLEJAT I PETIT MATERIAL. TOTALMENT INSTAL·LAT I FUNCIONANT.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	
38	20.3.38	U	INTERRUPTOR DE 10 A, MODEL 27 DE SIMON O EQUIVALENTCOLOR BLANC O BLANC TRENCAT, ENCASTAT, INCLOS CONNEXIONAT , P.P. D'INSTAL·LACIO I CONNEXIO A TERRA, AMB LES SECCIONS I NOMBRE DE CIRCUITS ESPECIFICATS EN PROJECTE, SOTA TUB D'PVC CORRUGAT, AMB GRAU DE RESISTENCIA AL XOC=5 I CAIXES DE DERIVACIO. TOTALMENT INSTAL·LAT I FUNCIONANT.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			18,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							18,000	
39	20.3.39	u	DOWNLIGHT ENCASTAT DE LEDS. FABRICAT EN INJECCIÓ DE POLICARBONAT, AMB REFLECTOR METAL·LITZAT I MARC EXTERIOR EN COLOR BLANC. DIFUSOR INTERIOR FABRICAT EN POLICARBONAT OPAL ESPECIAL PER LED, DISSIPADOR D'ALUMINI INJECTAT PER A UNA CORRECTA GESTIÓ TÈRMICA I SISTEMA DE SUBJECCIÓ TIPUS TORKIT DE FÀCIL INSTAL·LACIÓ. CLASSE II I EQUIP INCORPORAT. AMB MÒDUL LED DE 2.000 LUMENS AMB TEMPERATURA DE COLOR BLANC NEUTRE I POTÈNCIA DE 20W. INCLOU VIDRE OPAL AMB MARC EMBELLIDOR DE COLOR GRIS O BLANC SEGONS DIRECCIÓ FACULTATIVA. INCLOU D'EQUIPS D'ALIMENTACIÓ, SISTEMA D'UNIÓ, DE SUBJECCIÓ O SUSPENSIO, PETIT MATERIAL DE MUNTATGE. REFERÈNCIA 9241340 MINI KOMBIC DE LAMP O EQUIVALENTE. TOTALMENT INSTAL·LAT I FUNCIONANT.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	replans i vestibuls		102,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							102,000	
40	20.3.40	U	LLUMINÀRIA LED EXTERIOR ESTANCA MUNTADA PARET 14W LED. 1380LM LLUMINÀRIA, 3000K, BLANC CÀLID, RA> 80, 230V, EMISSIÓ DE LLUM DIRECTA, L'EQUIP DE CONTROL ELECTRÒNIC INTEGRAL, ON / OFF. INCLOU D'EQUIPS D'ALIMENTACIÓ, SISTEMA D'UNIÓ, DE SUBJECCIÓ O SUSPENSIO, PETIT MATERIAL DE MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL·LAT I FUNCIONANT.					

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			35,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							35,000	
41	20.3.41	U	LLUMINÀRIA LED EXTERIOR ESTANCA MUNTADA PARET 12W LED. 1200LM LLUMINÀRIA, 3000K, BLANC CÀLID, RA> 80, 230V, EMISSIÓ DE LLUM DIRECTA, L'EQUIP DE CONTROL ELECTRÒNIC INTEGRAL, ON / OFF. INCLOU D'EQUIPS D'ALIMENTACIÓ, SISTEMA D'UNIÓ, DE SUBJECCIÓ O SUSPENSÍO, PETIT MATERIAL DE MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL·LAT I FUNCIONANT.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			144,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							144,000	
42	20.3.42	U	LLUMINÀRIA LED MULTIFUNCIONAL INTERIOR ESCALES PARET ZEMPER CLASIC Emergencia (110lm) + Iluminación (1200lm., , 3000K, BLANC CÀLID, RA> 80, 230V, EMISSIÓ DE LLUM DIRECTA, L'EQUIP DE CONTROL ELECTRÒNIC INTEGRAL, ON / OFF. INCLOU D'EQUIPS D'ALIMENTACIÓ, SISTEMA D'UNIÓ, DE SUBJECCIÓ O SUSPENSÍO, PETIT MATERIAL DE MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL·LAT I FUNCIONANT.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			42,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							42,000	
43	20.3.43	U	LLUMINÀRIA ESTANCA, EN MATERIAL PLÀSTIC DE 1,5 M 40W. AMB PROTECCIÓ IP65, IK08. INCLOU D'EQUIPS D'ALIMENTACIÓ, SISTEMA D'UNIÓ, DE SUBJECCIÓ O SUSPENSÍO, PETIT MATERIAL DE MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL·LAT I FUNCIONANT.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			26,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							26,000	
44	20.3.44	U	LLUMINÀRIA ESTANCA, EN MATERIAL PLÀSTIC DE 20W. AMB PROTECCIÓ IP65, IK08. INCLOU D'EQUIPS D'ALIMENTACIÓ, SISTEMA D'UNIÓ, DE SUBJECCIÓ O SUSPENSÍO, PETIT MATERIAL DE MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL·LAT I FUNCIONANT.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			36,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							36,000	
45	20.3.45	u	Lluminària estanca, en material plàstic de 1,5 m 50w. amb protecció IP65, IK08, driver aïllat, CRI> 80, factor de potència 0,9 i THD <16%. Model Kios LK de Viera Lighting. Instal·lada, incloent replanteig, accessoris d'ancoratge i connexionat.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 10,000

46 20.3.46 u LLUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA AUTÒNOMA ENCASTADA, DE FORMA RECTANGULAR AMB DIMENSIONS 320 X 111 MM. I 65 MM. DE FONS, AMB SISTEMA DE MUNTATGE MITJANÇANT PREPLACA I FABRICADA EN MATERIALS 850 ° C SEGONS NORMATIVA. FUNCIONAMENT: NO PERMANENT. AUTONOMIA (H): 1. LLUM EN EMERGÈNCIA: FL 8 W. PILOT TESTIMONI DE CÀRREGA: LED. GRAU DE PROTECCIÓ: IP42 IK04. AÏLLAMENT ELÈCTRIC: CLASSE II. POSADA EN REPÒS DISTÀNCIA: SI. TIPUS DE BATERIA: NICD ESTANCA ALTA TEMPERATURA. FLUX EMERG. (LM): 215. TENSIO D'ALIMENTACIO: 220-230V 50/60HZ. POLSADOR: SENSE POLSADOR. DIFUSOR: OPAL. DISTRIBUCIO FOTOMETRICA: R36E1006.MODEL HYDRA N5 DE DAISALUX O EQUIVALENT. TOTALMENT INSTAL·LADA I FUNCIONANT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			18,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

47 20.3.47 u LLUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA AUTÒNOMA SUPERFICIE ESTANCA, DE FORMA RECTANGULAR AMB DIMENSIONS 320 X 111 MM. I 65 MM. DE FONS, AMB SISTEMA DE MUNTATGE MITJANÇANT PREPLACA I FABRICADA EN MATERIALS 850 ° C SEGONS NORMATIVA. FUNCIONAMENT: NO PERMANENT. AUTONOMIA (H): 1. LLUM EN EMERGÈNCIA: FL 8 W. PILOT TESTIMONI DE CÀRREGA: LED. GRAU DE PROTECCIÓ: IP42 IK04. AÏLLAMENT ELÈCTRIC: CLASSE II. POSADA EN REPÒS DISTÀNCIA: SI. TIPUS DE BATERIA: NICD ESTANCA ALTA TEMPERATURA. FLUX EMERG. (LM): 215. TENSIO D'ALIMENTACIO: 220-230V 50/60HZ. POLSADOR: SENSE POLSADOR. DIFUSOR: OPAL. DISTRIBUCIO FOTOMETRICA: R36E1006.MODEL HYDRA N5 DE DAISALUX O EQUIVALENT. TOTALMENT INSTAL·LADA I FUNCIONANT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

48 20.3.48 U APLIC AMB LLUMENERA D'EMERGENCIA I SENYALITZACIO, DAISALUX MODEL SOL ENCASTADA O SIMILAR AMB LAMPADA LED. COS CIRCULAR AMB VORES PRONUNCIATS QUE CONSTA D'UNA CARCASSA FABRICADA EN PC / ASA I DIFUSOR EN POLICARBONAT. OFEREIXEN IL·LUMINACIO O SENYALITZACIO PERMANENT UTILITZANT TECNOLOGIA LED., DE 1 HORES D'AUTONOMIA, FLUX LLUMINÓS EN EMERGÈNCIA (LM): 240, FLUX LLUMINÓS EN PRESENCIA DE XARXA (LM): 400. TOTALMENT INSTAL·LADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			45,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

49 20.3.49 U APLIC AMB LLUMENERA D'EMERGENCIA I SENYALITZACIO, DAISALUX MODEL SOL DE SUPERFICIE O SIMILAR AMB LAMPADA LED. COS CIRCULAR AMB VORES PRONUNCIATS QUE CONSTA D'UNA CARCASSA FABRICADA EN PC / ASA I DIFUSOR EN POLICARBONAT. OFEREIXEN IL·LUMINACIO O SENYALITZACIO PERMANENT UTILITZANT TECNOLOGIA LED., DE 1 HORES D'AUTONOMIA, FLUX LLUMINÓS EN EMERGÈNCIA (LM): 240, FLUX LLUMINÓS EN PRESENCIA DE XARXA (LM): 400. TOTALMENT INSTAL·LADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

50 20.3.50 U LINEA ALIMENTACIO A RECEPTORS MONOFASICS (PORTA AUTOMATICA, CENTRALETES, VENTILADORS I BOMBES) AMB CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIO UNE VV 0,6/1 KV, UNIPOLAR D'3X2.5 MM2 TIPUS AFUMEX X O SIMILAR AMB AÏLLAMENT DE POLIOLEFINAS I COBERTA TERMOPLÀSTICA TIPUS Z1,NO PROPAGADOR DE LA FLAMA I AMB AIXA EMISIO DE FUMS I OPACITAT EUR

AMIDAMENTS

REDUIDA SEGONS NORMES UNE 21123-4, 21123-5 I UNE 211002(ITC-BT-15) D'INSTAL·LACIO, SOTA TUB D'PVC RIGID AMB GRAU DE RESISTENCIA AL XOC=7 CAIXES DE DERIVACIO, AMB PART PROPORCIONAL DE SUBJECCIO MECANIQÜES, GRAPES I ABRAÇADERES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

51 20.3.51 M LINEA ALIMENTACIO A RECEPTORS TRIFASICS EN PARETS O SOSTRES AMB CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIO 0,6/1 KV, AMB AILLAMENT DE POLIOLEFINAS I COBERTA TERMOPLÀSTICA TIPUS Z1,NO PROPAGADOR DE LA FLAMA I AMB AIXA EMISIÓ DE FUMS I OPACITAT REDUIDA SEGONS NORMES UNE 21123-4, 21123-5 I UNE 211002(ITC-BT-15),FIRS X O SIMILAR, TETRAPOLAR+T DE 5X2,5 MM2, UNE 21123 SOTA TUB D'PVC RIGID AMB GRAU DE RESISTENCIA AL XOC=7 CAIXES DE DERIVACIO, AMB PART PROPORCIONAL DE SUBJECCIO MECANIQÜES, GRAPES I ABRAÇADERES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			255,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							255,000	

52 20.3.52 M LINEA ALIMENTACIO A VENTILADORS EN PARETS O SOSTRES AMB P.P. D'INSTAL·LACIO, AMB SECCIO DE 5x2.5 mm2, UNE 21123, TIPUS AS+, FIRS X O SIMILAR NO PROPAGADOR DE LA FLAMA I AMB AIXA EMISIÓ DE FUMS I OPACITAT REDUIDA SOTA TUB D'PVC RIGID AMB GRAU DE RESISTENCIA AL XOC=7 CAIXES DE DERIVACIO, AMB PART PROPORCIONAL DE SUBJECCIO MECANIQÜES, GRAPES I ABRAÇADERES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	45,00				C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							45,000	

53 20.3.53 M LINEA ALIMENTACIO A RECEPTORS TRIFASICS EN PARETS O SOSTRES AMB CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIO 0,6/1 KV, AMB AILLAMENT DE POLIOLEFINAS I COBERTA TERMOPLÀSTICA TIPUS Z1,NO PROPAGADOR DE LA FLAMA I AMB AIXA EMISIÓ DE FUMS I OPACITAT REDUIDA SEGONS NORMES UNE 21123-4, 21123-5 I UNE 211002(ITC-BT-15),FIRS X O SIMILAR, TETRAPOLAR+T DE 5X6 MM2, UNE 21123 SOTA TUB D'PVC RIGID AMB GRAU DE RESISTENCIA AL XOC=7 CAIXES DE DERIVACIO, AMB PART PROPORCIONAL DE SUBJECCIO MECANIQÜES, GRAPES I ABRAÇADERES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			120,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							120,000	

54 20.3.54 M LINEA ALIMENTACIO A RECEPTORS TRIFASICS EN PARETS O SOSTRES AMB CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIO 0,6/1 KV, AMB AILLAMENT DE POLIOLEFINAS I COBERTA TERMOPLÀSTICA TIPUS Z1,NO PROPAGADOR DE LA FLAMA I AMB AIXA EMISIÓ DE FUMS I OPACITAT REDUIDA SEGONS NORMES UNE 21123-4, 21123-5 I UNE 211002(ITC-BT-15),FIRS X O SIMILAR, TETRAPOLAR+T DE 5X16 MM2, UNE 21123 SOTA TUB D'PVC RIGID AMB GRAU DE RESISTENCIA AL XOC=7 CAIXES DE DERIVACIO, AMB PART PROPORCIONAL DE SUBJECCIO MECANIQÜES, GRAPES I ABRAÇADERES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			20,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 20,000

55 20.3.55 PA SEGELLAT DE JUNTES AL PAS DE FORJATS O PARETS DE SECTORITZACIO AMB ELEMENT INTUMESCENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST IMHAB
Capítol 0J ELECTRICITAT
NIVELL 3 1T INSTAL·LACIÓ DE POSTA A TERRA I PARALLAMPS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	20.4.1	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 I MUNTAT SUPERFICIALMENT. INCLOS CONNEXIONAT A XARXA SOTERRADA EXISTENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	415,00				C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 415,000

2 20.4.2 U CAIXA DE SECCIONAMENT DE LA POSTA A TERRA, AMB ACCESORIS DE CONNEXIO I FIXACIO.TOTALMENT INSTAL·LADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

3 20.4.3 U SOLADURA ALUMINOTERMICA PER UNIO DEL CONDUCTOR EN ANELL O DELS ELECTRODES AMB L'ESTRUCTURA DE L'EDIFICI.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			96,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

4 20.4.4 U PERICO DE REGISTRE AMB TAPA, DE LA XARXA DE POSTA A TERRA, DE 45X45 CM I 50 CM. DE PROFUNDITAT, AMB PARET D'OBRA, ARREBOSADA I LLISCADA INTERIORMENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

5 20.4.5 m TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT ENCASTAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	150,00				C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 150,000

6 20.4.6 m CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIO RZ1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIO 1 X 35 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIO FUMS, COL?LOCAT EN TUB

Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	150,00				C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

7 20.4.7 u PARALLAMPS AMB CEBAT ELECTRONIC MODEL DE CIRPROTEC I EQUIVALENT,RADI DE 64 M(NIVELL 2). FABRICAT AMB ACER INOXIDABLE AISI 316 (DOBLE CAPA). FORMAT PER UN BLOC ENERGETIC ENCAPSULAT AMB UNA PROTECCIO EXTERIOR METALICA, UN CONTROLADOR DE CARREGA I UN AMPLIFICADOR QUE EMET IMPULSOS D'ALTA FEQUENCIA I PUNTA CAPTADORA. INCLOU PEÇA D'ADAPTACIO AL MASTIL, JOC D'ANCLATGES AMB PLACA I CARGOLS METALLICS, MASTIL DE 6 METRES AMB DOS TRAMS, 2 BAIXANTS FINS A ARQUETA DE POSTA A TERRA CORRESPONENTS MITJANÇANT CABLE TRENAT DE COURE ELECTROLITIC DE 50MM2 NU FIXAT MITJANÇANT SUPOTS DE BRONCE M-8, 3 CADA METRE SEGONS UNE 21186, : TUB DE PROTECCIO PER AL ULTIMS TRES METRES DE FERRO GALVANITZAT O DE PVC RIGID DE DIÀMETRE 50MM EN TOT EL SEU RECORREGUT, POSTA A TERRA DE MENYS DE 10 OHMS FORMADA PER ARQUETA DE REGISTRE DE 300X300 MM, BARRA EQUIPOTENCIAL I TRES ELECTRODES DE COURE DE 2000MMX14MM AMB GRAPA DE CONEXIO I CONTADOR D'IMPACTES DE LLAMPS- TOTALMENT INSTAL.LAT I FUNCIONANAT

Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 20.4.8 U PIQUETA DE CONNEXIO A TERRA D'ACER I RECOBRIMENT DE COURE, DE 2500 MM DE LLARGARIA, DE 17,3 MM DE DIAMETRE, ESTANDARD I CLAVADA A TERRA

Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 20.4.9 Pa PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR POSTA A TERRA ESTACIO TRANSFORMADORA EXECUTADA SEGONS PROJECTE DE L'ESTACIO TRANSFORMADORA DE COMPANYIA.

Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST IMHAB
Capítol 0J ELECTRICITAT
NIVELL 3 1U INSTAL·LACIO FOTOVOLTAICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	20.5.1	u	Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 400 Wp, amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, amb una eficàcia mínima del 22.1%, col·locat amb suport sobre terra i teulada plana

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			94,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							94,000	
2	20.5.2	u	Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic, potència nominal de sortida 12300 W, tensió màxima d'entrada 900 V, rendiment màxim de 96.5 a 97.5%, grau de protecció IP-65, col·locat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
3	20.5.3	u	Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic, potència nominal de sortida 20400 W, tensió màxima d'entrada 900 V, rendiment màxim de 96.5 a 97.5%, grau de protecció IP-65, col·locat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
4	20.3.6	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			25,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							25,000	
5	20.3.18	M	DERIVACIO INDIVIDUAL TRIFASICA EN PARETS O SOSTRES AMB CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIO 0,6/1 KV, A AMB AILLAMENT DE POLIOLEFINAS I COBERTA TERMOPLÀSTICA TIPUS Z1,NO PROPAGADOR DE LA FLAMA I AMB AIXA EMISIÓ DE FUMS I OPACITAT REDUIDA SEGONS NORMES UNE 21123-4, 21123-5 I UNE 211002(ITC-BT-15) AFUMEX IRISTECH DE PIRELLI O SIMILAR RZ1 0.6/1KV 5x16 mm2INCLOU CABLE VERMELL DE MANIOBRA DE 1.5 MM2, SOTA TUB D'PVC CORRUGAT AMB GRAU DE RESISTENCIA AL XOC=7 CAIXES DE DERIVACIO, AMB PART PROPORCIONAL DE SUBJECCIO GRAPES I ABRAÇADERES.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			65,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							65,000	
6	20.3.17	M	DERIVACIO INDIVIDUAL TRIFASICA EN PARETS O SOSTRES AMB CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIO 0,6/1 KV, A AMB AILLAMENT DE POLIOLEFINAS I COBERTA TERMOPLÀSTICA TIPUS Z1,NO PROPAGADOR DE LA FLAMA I AMB AIXA EMISIÓ DE FUMS I OPACITAT REDUIDA SEGONS NORMES UNE 21123-4, 21123-5 I UNE 211002(ITC-BT-15) AFUMEX IRISTECH DE PIRELLI O SIMILAR RZ1 0.6/1KV 5x16 mm2INCLOU CABLE VERMELL DE MANIOBRA DE 1.5 MM2, SOTA TUB D'PVC CORRUGAT AMB GRAU DE RESISTENCIA AL XOC=7 CAIXES DE DERIVACIO, AMB PART PROPORCIONAL DE SUBJECCIO GRAPES I ABRAÇADERES.					

AMIDAMENTS

Pàg.: 171

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	35,00				C#*D##*E##*F#
2		S						C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							35,000	
7	20.5.4	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SOLAR		5,000					C#*D##*E##*F#
2		S						C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	
8	20.5.5	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15,000					C#*D##*E##*F#
2		S						C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							15,000	
9	20.5.6	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F (AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			545,000					C#*D##*E##*F#
2		S						C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							545,000	
10	20.5.7	u	Monitoratge d'un sistema fotovoltaic (mesura d'electricitat generada, exportada i autoconsumida). Inclou equips de lectura dels comptadors i equips de mesura, switch, sonda de irradiació solar. Segons plec de l'agència de l'energia de Barcelona. Totalment instal·lat i funcionant.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000					C#*D##*E##*F#
2		S						C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
11	20.5.8	u	Quadre de protecció i control planta fotovoltaica segons esquema per a autoconsum, amb grau de protecció IP66 i proteccions interiors de CC amb fusibles i protector de sobretensions i proteccions CA amb interruptor magnetotèrmic i diferencial, sistema de control i monitoratge amb analitzador de xarxes segons especificacions d'instal·lacions d'energia solar Municipals de TERSA (RD15/2018 i RD 244/2019).					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000					C#*D##*E##*F#
2		S						C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
12	20.5.9	m	Safata aïllant de PVC perforada, de 60x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada sobre suports horitzontals					

AMIDAMENTS

Pàg.: 172

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			89,000					C#*D##*E##*F#
2		S						C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							89,000	

13	20.5.10	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm ² , muntat superficialment
----	---------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			95,000					C#*D##*E##F#
2		S						C#*D##*E##F#
TOTAL AMIDAMENT							95,000	

14	20.5.11	U	Terminal de terra cable nu 16 mm2
----	---------	---	-----------------------------------

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			55,000					C#*D##*E##*F#
2		S						C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							55,000	

15	20.5.12	PA	Legalización de las siguientes instalaciones ante los respectivos departamentos de industria mediante las empresas colaboradoras: SOLAR FOTOVOLTAICA. Redacción de proyectos de legalización, visados ??colegiales, tasas administrativas y gestión de los expedientes. Incluida la redacción del plan de autoprotección y emergencia del edificio para su presentación al ajuntament.Incloua la certificación energética del edificio terminado por entidad colaboradora.
----	---------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000					C#*D##*E##*F#
2		S						C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST IMHAB
Capítol	0K	CALEFACCIO, CLIMATITZACIÓ I PRODUCCIÓ ACS
NIVELL 3	1V	CALEFACCIO, CLIMATITZACIÓ I PRODUCCIÓ ACS HABITATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	22.1.1	u	Xarxa hidràulica per a la instal·lació de calefacció T1-3D realitzada mitjançant canonada de coure o canonada de polietilè reticulat d'alta densitat. Es disposaran de col·lectors d'impulsió i retorn des dels quals partiran circuits independents per a cada radiador. Totes les canonades disposaran d'aïllament tèrmic de gruix s / RITE. S'inclou accessoris, suports p.o de peces especials, colzes, tes, mamguitos, col·lectors, etc. Totalment instal·lada, connexionada, provada i en funcionament. Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials, purgadors, vàlvules d'esfera, detentor , vàlvula termostàtica, tap, purgador d'aire manual. Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de servei.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

2	22.1.2	u	Xarxa hidràulica per a la instal·lació de calefacció T2-3D realitzada mitjançant canonada de coure o canonada de polietilè reticulat d'alta densitat. Es disposaran de col·lectors d'impulsió i retorn des dels quals partiran circuits independents per a cada radiador. Totes les canonades disposaran d'aïllament tèrmic de gruix s / RITE.
---	--------	---	--

EUR

AMIDAMENTS

S'inclou accessoris, suports p.o de peces especials, colzes, tes, mamguitos, col·lectors, etc. Totalment instal·lada, connexionada, provada i en funcionament.

Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials, purgadors, valvules d'esfera, detentor, vàlvula termostàtica, tap, purgador d'aire manual. Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de servei.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	

3 22.1.3 u Subministrament i muntatge de radiador d'alumini, de 800 mm d'alçada de 6 elements, incloent vàlvula amb capçal temostàtic, tap, detentor i purgador. Totalment instal·lat, fins i tots els suports i connexió a xarxa de canonades.

Característiques d'element emissió calorífica 133,7 kcal / h, segons UNE-EN 442-1, per una diferència mitjana de temperatura de 50 ° C entre el radiador i l'ambient, amb frontal amb obertures.

Marca DUBAL 60 o equivalent.

Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Situació i fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. Connexionat amb la xarxa de conducció d'aigua.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	T1		6,000	1,00				C#*D#*E#*F#
2	T2		6,000	1,00				C#*D#*E#*F#
3	T3		6,000	1,00				C#*D#*E#*F#
4	T5		6,000	1,00				C#*D#*E#*F#
5	T11		6,000	1,00				C#*D#*E#*F#
6		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							30,000	

4 22.1.4 u Subministrament i muntatge de radiador d'alumini, de 800 mm d'alçada de 7 elements, incloent vàlvula amb capçal temostàtic, tap, detentor i purgador. Totalment instal·lat, fins i tots els suports i connexió a xarxa de canonades.

Característiques d'element emissió calorífica 133,7 kcal / h, segons UNE-EN 442-1, per una diferència mitjana de temperatura de 50 ° C entre el radiador i l'ambient, amb frontal amb obertures.

Marca DUBAL 60 o equivalent.

Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Situació i fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. Connexionat amb la xarxa de conducció d'aigua.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	T4		6,000	1,00				C#*D#*E#*F#
2	T6		6,000	1,00				C#*D#*E#*F#
3	T7		6,000	1,00				C#*D#*E#*F#
4	T8		6,000	1,00				C#*D#*E#*F#
5	T10		6,000	1,00				C#*D#*E#*F#
6	T11		6,000	1,00				C#*D#*E#*F#
7	T12		6,000	2,00				C#*D#*E#*F#
8		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							48,000	

5 22.1.5 u Subministrament i muntatge de radiador d'alumini, de 800 mm d'alçada de 8 elements, incloent vàlvula amb capçal temostàtic, tap, detentor i purgador. Totalment instal·lat, fins i tots els suports i connexió a xarxa de canonades.

AMIDAMENTS

Característiques d'element emissió calorífica 133,7 kcal / h, segons UNE-EN 442-1, per una diferència mitjana de temperatura de 50 ° C entre el radiador i l'ambient, amb frontal amb obertures.

Marca DUBAL 60 o equivalent.

Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Situació i fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. Connexionat amb la xarxa de conducció d'aigua.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	T9	S	6,000	1,00				C#*D##*E##*F#
2	T10		6,000	2,00				C#*D##*E##*F#
3								C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							18,000	

6 22.1.6 u Subministrant i muntatge de radiador d'alumini, de 800 mm d'alçada de 9 elements, incloent vàlvula amb capçal temostàtic, tap, detentor i purgador. Totalment instal·lat, fins i tots els suports i connexió a xarxa de canonades.

Característiques d'element emissió calorífica 133,7 kcal / h, segons UNE-EN 442-1, per una diferència mitjana de temperatura de 50 ° C entre el radiador i l'ambient, amb frontal amb obertures.

Marca DUBAL 60 o equivalent.

Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Situació i fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. Connexionat amb la xarxa de conducció d'aigua.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	T1	S	6,000	1,00				C##D##E##F#
2	T4		6,000	1,00				C##D##E##F#
3	T5		6,000	1,00				C##D##E##F#
4	T8		6,000	1,00				C##D##E##F#
5	T9		6,000	1,00				C##D##E##F#
6	T11		6,000	1,00				C##D##E##F#
7	T12		6,000	1,00				C##D##E##F#
8								C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							42,000	

7 22.1.7 u Subministrant i muntatge de radiador d'alumini, de 800 mm d'alçada de 10 elements, incloent vàlvula amb capçal temostàtic, tap, detentor i purgador. Totalment instal·lat, fins i tots els suports i connexió a xarxa de canonades.

Característiques d'element emissió calorífica 133,7 kcal / h, segons UNE-EN 442-1, per una diferència mitjana de temperatura de 50 ° C entre el radiador i l'ambient, amb frontal amb obertures.

Marca DUBAL 60 o equivalent.

Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Situació i fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. Connexionat amb la xarxa de conducció d'aigua.

Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	T1		6,000	1,00				C#*D##*E##*F#
2	T2		6,000	2,00				C#*D##*E##*F#
3	T3		6,000	3,00				C#*D##*E##*F#
4	T4		6,000	2,00				C#*D##*E##*F#
5	T5		6,000	2,00				C#*D##*E##*F#
6	T6		6,000	1,00				C#*D##*E##*F#
7	T7		6,000	1,00				C#*D##*E##*F#
8	T8		6,000	2,00				C#*D##*E##*F#
9	T9		6,000	1,00				C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 175

10	T10		6,000	1,00				C#*D#*E#*F#
11		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							96,000	
8	22.1.8	u	Subministrament i muntatge de radiador d'alumini, de 800 mm d'alçada de 11 elements, incloent vàlvula amb capçal temostàtic, tap, detentor i purgador. Totalment instal·lat, fins i tots els suports i connexió a xarxa de canonades.					
Característiques d'element emissió calorífica 133,7 kcal / h, segons UNE-EN 442-1, per una diferència mitjana de temperatura de 50 ° C entre el radiador i l'ambient, amb frontal amb obertures.								
Marca DUBAL 60 o equivalent.								
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Situació i fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. Connexionat amb la xarxa de conducció d'aigua.								
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	T1		6,000	1,00				C#*D#*E#*F#
2	T6		6,000	2,00				C#*D#*E#*F#
3	T7		6,000	2,00				C#*D#*E#*F#
4	T9		6,000	1,00				C#*D#*E#*F#
5		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							36,000	
9	22.1.9	u	Subministrament i muntatge de radiador d'alumini, de 800 mm d'alçada de 12 elements, incloent vàlvula amb capçal temostàtic, tap, detentor i purgador. Totalment instal·lat, fins i tots els suports i connexió a xarxa de canonades.					
Característiques d'element emissió calorífica 133,7 kcal / h, segons UNE-EN 442-1, per una diferència mitjana de temperatura de 50 ° C entre el radiador i l'ambient, amb frontal amb obertures.								
Marca BAXI model ASTRAL o similar								
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Situació i fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. Connexionat amb la xarxa de conducció d'aigua.								
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.								
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.								
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	T1		6,000	1,00				C#*D#*E#*F#
2	T12		6,000	1,00				C#*D#*E#*F#
3		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	
10	22.1.10	u	Subministrament i muntatge de radiador tovalloler BAXI h=1.2m l=0.6m blanc, incloent vàlvula amb capçal temostàtic, tap, detentor i purgador. Totalment instal·lat, fins i tots els suports i connexió a xarxa de canonades.					
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Situació i fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. Connexionat amb la xarxa de conducció d'aigua.								
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			72,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							72,000	
11	22.1.11	u	Preinstal·lacio formada per valvula de linies frigorifiques 1/4'' - 1/2'', linia electrica 3x6mm2 i linia maniobra 3x2.5mm2, des de lavabo interior habitatge fins coberta, col?locat superficialment amb grau de dificultat mitja, incloent accessoris de fixacio i muntatge totalment instal.lat amb aïllament amb escuma elastomerica segons rite					

AMIDAMENTS

. Alimentacio electrica fins a c
Aixa de derivacio , desguas de condensats fins a baixant amb sifo. La maquinaria i el seu termostat la
col.locara el futur inquilí.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	habitatges		72,000					C#*D#*E#*F#
2	locals		3,000					C#*D#*E#*F#
3		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							75,000	

Obra	01	PRESSUPOST IMHAB
Capítol	0K	CALEFACCIO, CLIMATITZACIÓ I PRODUCCIÓ ACS
NIVELL 3	1W	CALEFACCIO, CLIMATITZACIÓ I PRODUCCIÓ ACS ZONES COMUNS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	22.2.1	U	Subministrament i muntatge de subestació de calor modular per a instal·lacions urbanes centralitzades ECOENERGIES, de potència tèrmica de 532 kW, muntada sobre bancada d'acer pintada sobre bancada de formigó de 10 cm d'alçada, formada per: Dos bescanviadors de les següents característiques: Potència d'intercanvi 266 kW; Factor d'embrutiment: 0,034 (m2°C)Lw; Temperatura d'entrada / sortida costat primari ECOENERGIES: 90 / 60°C; Temperatura d'entrada / sortida costat secundari muntants: 70 / 60°C; Cabal d'entrada del circuit costat primari ECOENERGIES: 10.149 l/h; Cabal de sortida del circuit costat secundari muntants: 30.447 l/h; Connexions d' entrada / sortida primari ECOENERGIES DN80/DN80; Connexions d'entrada / sortida costat secundari muntants DN100/DN100; Material de les plaques AISI 316 de 0,5 mm de gruix; Material de les juntes NBR(P); Material de bastidor / Pintura / color. P265GH carbó STEEL/S1-2 COM OXIRANE ESTER/RAL 5012 (Royal Blue); Pressió de disseny / Proba MPA(G) del costat calent 16.0 / 22.8; Codi de disseny. PED; 1 Safata d'acer inoxidable i abarcons galvanitzada Vàlvules de papallona. Filtres en Y Canonades i accessoris (reduccions, brides, vàlvules de bola de 1/2'') Termòmetres, manòmetres amb lires i aixetes purgadors Material de suportació i bancades de bescanviador de UPN 1 safata d' acer inoxidable i abarcons galvanitzats Vàlvules de papallona Filtres tipus Y Canonada i accessoris (reduccions, brides, vàlvules de bola de 1/2'') Vàlvules reguladores de pressió diferencial, sondes de temperatura, quadre de control, comptador d'energia electromagnètic; entubat de vàlvules autoreguladores, i demes accessoris incloent material auxiliar de calor, segons especificacions d'ECOENERGIES. Treballs de posada en marxa que comprenen: 1 comptador d'energia primària; full de dades amb 2 mesures de temperatura i mesura de cabal; full de configuració de l'calculador d'energia, comprovació de funcionament i posada en servei per a cada conjunt de mesura. Instruccions d'ordres. Protocol de proves. Precintat dels equips. 1 transmissor de pressió diferencial: Comprovació de rang, ajust a 0. Comprovació de senyal de el transmissor de pressió diferencial. Sondes de temperatura segons Ecoenergies: comprovació de rang, ajust a 0, comprovació de senyal de sondes de temperatura Pt100; convertidor de temperatura; 1 vàlvula de regulació de potència: comprovació de la corbes, alimentació i senyal de vàlvula motoritzada; check list de subestació i pH registrada. S'inclou calorifugat de la instal·lació, esquemes unifilars de circuits hidràulics de primari, plànol de fabricació i disposició a la sala, certificats de calibratge, manuals d'instruccions d'operació i manteniment i material auxiliar de muntatge. Tots els ràcords, tubing i valvuleria seran d'acer inoxidable (xarxa dimensionada per pressió de treball de 40 bar), tot segons especificacions de Ecoenergies. Aquest farà els protocols de proves i check list. L'escomesa i els equips seran homologats per ECOENERGIES. Totalment instal·lat, executat i provat segons projecte d'execució, normativa vigent i requeriments de companyia subministradora de CALOR ECOENERGIES

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

- 22.2.2

U

Subministrament i muntatge de quadre de control de la subestació de producció de calor, segons especificacions de Ecoenergies, previst per controlar 1 intercanviador de calor.

S'inclou, cablejat i connexió de tots els equips dels circuits primaris distribuïts per la subestació amb el quadre general de control i lectura ubicats a la sala d'intercanviadors, cables d'alimentació, de senyal, de comunicació, de coure i de fibra òptica, entre els Equips i el quadre, els tubs protectors, les safates i els components i accessoris necessaris per a la connexió, fins a deixar la instal·lació completament operativa. Inclou transport, mà d'obra de muntatge i material auxiliar.

S'inclou, integració i monitorització de comptadors, cablejat per a lectura remota de comptadors d'energia distribuïts per l'edifici. Comprèn la totalitat de l'cablejat de connexió entre els comptadors distribuïts per l'edifici i el quadre general de control i lectura ubicat a la sala d'intercanviadors. S'inclou la interfície per comunicació amb sistema de control central o ordinador de explotaciómediante protocol Modbus

Totalment instal·lat, executat i provat segons projecte d'execució, normativa vigent i requeriments de companyia subministradora CALOR Ecoenergies.

S'inclouen sondes de pressió diferencial per canonades de circuits secundaris i sondes de temperatura per canonades de de circuits secundaris.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

- 22.2.3

U

Instal·lació general comuna de distribució d'aigua calenta per a calefacció i producció d'ACS des de els intercambiadors de Ecoenergies de 2x266kW de potència, fins als armaris de zona comuna en planta d'habitatges i locals comercials. La instal·lació inclou:

- canonada d'acer sense soldadura de diàmetres (2 1/2", 2", 1 1/2", 1 1/4" homologats segons normativa i d'acord amb els plànols, aïllament de l'circuit segons RITE, recobriments amb tub d'alumini per calorifugat a la sala de producció de Calor / Fred i trams vistos a l'edifici i material auxiliar de muntatge.

- 8 bombes de recirculació, 4 per circuit d'alimentació (una reserva d'una altra), incloent brides, contrabrides, juntes i cargols, connectades elèctrica i hidràulicament. Tot segons característiques de projecte d'execució. Models GRUNDFOS

MAGNA3 40-120 F 250 1x230V PN6/10 Q: 6,97 m3/h H:8 m
MAGNA3 40-150 F 250 1x230V PN6/10 Q: 9,37 m3/h H: 11 m
MAGNA3 40-180 F 250 1x230V PN6/10 Q: 10,44 m3/h H: 13 m
MAGNA3 32-80 F 220 1x230V PN6/10 Q: 3,8 m3/h H: 5 m

- 2 Col·lectors acer sense soldadura de diàmetres (4" per a impulsio i retorn de circuits secundaris d'alimentació a habitatges i locals comercials

- vàlvules d'equilibrat, retenció, vasos d'expansió, vàlvules de seguretat, vàlvules de tall, filtres, maniguets antivibratori, sondes de temperatura, comptadors d'energia, ompliment, buidats fins xarxa de sanejament, purgadors, termòmetres, manòmetres, compensadors de dilatació en trams llargs de canonada, etc.

- Incloent senyalització normalitzada de canonades, estructures i elements de suportació, tots els elements i peces especials per a connexió d'accessoris i vàlvules per al tipus de tuberia indicada en projecte.

Totalment instal·lat, executat i provat segons projecte d'execució, normativa vigent i requeriments de companyia subministradora de Ecoenergies.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000					C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 178

2

S

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

4 22.2.4 U

Subministrament i instal·lació de mòdul unitari de producció d'ACS calor marca ALB. En caixa metàl·lica aïllada dissenyada per ubicar en repla escales composta per:

- 1 Intercanviador d'Unitat de plaques termo soldades de 30 Kw.h de potència amb primari a 70/60 ° C i secundari a 65 / 55°C
- 1 Vàlvula pressió diferencial
- 1 Sonda a la sortida a la sortida de l'intercanviador per regular la temperatura de sortida d'ACS
- 1 Fluxòmetre per regular la temperatura de sortida d'ACS
- 2 Vàlvula 3 vies motoritzada
- 1 Sonda de temperatura en el circuit secundari de calefacció per a control de temperatura a sòl
- 1 Dipòsit d'expansió de 8 l per circuit secundari de calefacció (terra radiant)
- 1 Vàlvula de seguretat tarada a 3 kg per a protecció de l'circuit secundari de calefacció (radiadors)
- 1 Filtre en els circuits de calor
- 1 Bomba de circulació de calefacció electrònica d'alta eficiència marca GRUNDFOS model ALPHA 25/40 per treballar a Q 1 m3 / h AP 2,5 m. Amb els seus corresponents claus de tall
- 1 Filtre
- 1 Controlador

- canonada coure 20/22mm i 26/28mm segons normativa i d'acord amb els plànols, aïllament de l'circuit segons RITE, fins dipòsit acumulador habitatge i col·lector calefacció i material auxiliar de muntatge.

“Equip de control d'unitat de distribució amb funcions de:

- Control de la temperatura de sortida d'ACS
- Regulació de la temperatura d'impulsió a radiadors
- Bus de manteniment
- Bus interior a habitatge per a connexió de panells avançats “

S'inclou connexió de buidatge a punt mes proper de xarxa de sanejament amb tuberia PVC DN32
Inclou senyalització normalitzada de canonades, estructures i elements de suportació, tots els elements i peces especials per a connexió d'accessoris i vàlvules per al tipus de tuberia indicada en projecte.
Totalment instal·lat, executat i provat segons projecte d'execució, normativa vigent i requeriments de companyia subministradora de CALOR ECOENERGIES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Habitatge		72,000					C#*D#*E#*F#
2	Local		3,000					C#*D#*E#*F#
3		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

75,000

5 22.2.5 U

Subministrament i col·locació de comptador energia termica inclou: caudalímetre per ultrasons amb connexió roscada dn 20, sondes de temperatura per a canonada amb beina, mòdul calculador amb display lcd i mòdul de comunicacions mbus. Marca control·li/delta. Model: mc 403 20.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			75,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

75,000

6 22.2.6 U

Subministre i col·locació de termòstat de tija per canonada. Rang d'ajustament 0°.. 80°C. Diferencial 2 k. Longitud tija 120 mm, rosca g 1/2'', per muntatge en tuberia.pn 16. Condicions ambientals 0 a 80°C. Ip50. Contacte conmutat 10(2,5) a 250 vca. Model: kr 80 111-3. Marca: control·li/delta. Inclou accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal·lat i en funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			75,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 75,000

7 22.2.7 U Subministre i col.locació de termòstat electronic de ambient amb comunicació modbus. 230Vca 4a. Model: th 4m. Marca: controlli. Inclos accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal.lat i en funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			75,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

8 22.2.8 U Subministrant i col.locació de quadre de control bacnet amb unitat de control programable per a la gestió de senyals, amb processador a 32 bits, capacitat de regulació i control autònoma. Model: ccontrol planta subcentral planta. Marca: controlli/delta o similar. Inclou programació, esquemes elèctrics, documentació, parte proporcional de armari electric mural ip55 amb proteccions, transformador 220/24vca i bornes de connexió. Inclou armari elèctric metàl·lic, accesoris cablejat i muntatge.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			18,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

9 22.2.9 u Realitzacio de planols as build, probes i certificats dels aparells i de la instal.lació. Redacció de projectes de legalitzacio, visats dels mateixos pel col.legis professionals, i tramitacio i taxes dels expedients a industria. Inclosa la certificació energètica de l'edifici acabat per entitat col.laboradora. Inclou segellat de juntes al pas de forjats o parets de sectoritzacio amb element intumescent i formació de calaixos amb material r120 per respectar la sectoritzacio i senyalització normalitzada de les canonades de la instal.lació de calefacció

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST IMHAB
Capítol	0K	CALEFACCIO, CLIMATITZACIÓ I PRODUCCIÓ ACS
NIVELL 3	1X	SCADA RECOLLIDA DADES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	22.3.1	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SOFTWARE SCADA, AMB ORDINADOR COMPACTE pCBOX, SOFTWARE DE GESTIÓ, PANTALLES I ELEMENTS DE COMUNICACIÓ. MODEL: pCBOX/SCADA/INT. MARCA: CONTROL·LI. AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: Servidor de sistema de Gestió Tècnica:***** * Ordinador compacte industrial * Processador Intel QUAD CORE 2.33Ghz * Memòria RAM de 2Gb DDR2 * 1 x Disc dur de 250Gb SATA (RAID 1) * Tarja de xarxa Gigabyte 1.000Mps Sistema Operatiu:***** * Llicència MS Windows 2008 Server Foundation Software SCADA Web Studio:***** * Software obert en entorn Windows * Plataforma desenvolupada en entorn Windows 2003/Xp * Eina de desenvolupament i explotació. (Development y RunTime). * Mes de 250 drivers de comunicacions per a l'integració de sistemes i equips. * Soporta fins a 1500 TAGs i fins a 3 drivers de comunicacions funcionant simultàniament. * Integració immediata de equips en protocols estàndar (ModBus, BACnet, XML,...) * Prestacions de servidor de pàgines web per a l'accés remot dels usuaris.

AMIDAMENTS

* Presentació de valors sobre esquemes de principi
* Diseny de gràfics dinàmics amb representació de estat
* Gestió de alarmes de sistema, amb possibilitat d'establir prioritats d'actuació
* Gestió complerta de horaris, amb possibilitat d'agrupació
* Gravació i representació de gràfiques de tendència, instantànies, etc.
* Comparació de gràfiques e històrics
* Gestió de usuaris i els seus nivells d'accés.
COMPLETAMENT INSTAL.LAT i EN FUNCIONAMENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2	22.3.2	U	ENGINYERIA DEL SISTEMA DE GESTIÓ TÈCNICA INCLOENT ELS SEGÜENTS CONCEPTES (031219): * Programació de les unitats de control. * Posada en marxa dels controladors. * Creació de la documentació tècnica d'obra inclòs esquemes elèctrics de conexonat i fulles tècniques dels equips instal.lats. * Comprobació d'equips de camp així com del seu conexonat elèctric. * Carrega de programa als controladors i assignació d'adreça a la seva Xarxa/Bus. * Comprovació de senyals i valors per a la seva adaptació als requisits de projecte. * Creació de pantalles d'instal.lació segons projecte. * Creació de gràfics dinàmics als sistema SCADA. * Creació d'usuaris segons especificacions d'us del client. * Creació de política de seguretat d'accés al sistema. * Preconfiguració del sistema pel seu accés via Intranet o Internet. * Configuració del sistema pel seu accés via TCP/IP.					
---	--------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

3	22.3.3	U	SUBMINISTRAMENT i ENGINYERIA D' INTEGRACIÓ DELS DRIVERS DE COMUNICACIONS AMB ALTRES SISTEMES, INCLOU PROGRAMACIÓ, CONFIGURACIÓ i POSTA EN MARXA. PER AL SEGÜENTS DRIVERS: * Analitzadors de Xarxes Elèctriques * Comptadors Energia Tèrmica Habitatges * Producció Fotovoltaica * Plataforma Sentilo d'intercanvi de dades amb la Agència de la Energia de Barcelona. INCLOU: SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE CONCENTRADOR DE DADES RTU-DATALOGGER MODEL: PKT/DRV. MARCA: CONTROL·LI. INCLOENT PROGRAMACIÓ, ESQUEMES ELÈCTRICS, DOCUMENTACIÓ, ACCESSORIS CABLEJAT i MONTATGE.					
---	--------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

4	22.3.4	ML	SUBMINISTRE I COL.LOCACIO DE BUS BACnet MS/TP INSTAL.LAT. CABLE DE 2 FILS TRENAT I APANTALLAT TIPUS BELDEN 9182 O SIMILAR INSTAL.LAT SOTA TUB D'ACER EN SALES DE MÀQUINES, I SOTA TUB DE PVC CORRUGAT EN FALSOS SOSTRES. ES CONSIDERA L'APROFITAMENT DE SAFATAS EXISTENTS. TOPOLOGIA: BUS. MODEL: BUS BACnet. MARCA: CONTROL·LI. INCLÓS ACCESSORIS, CABLEJAT i MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT i EN FUNCIONAMENT					
---	--------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			650,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 650,000

5	22.3.5	ML	SUBMINISTRE I COL.LOCACIO DE CABLE FTP CAT 5 INSTAL.LAT. CABLE DE 8 FILS TRENAT I APANTALLAT. ES CONSIDERA L'APROFITAMENT DE SAFATAS EXISTENTS. TOPOLOGIA: ESTRELLA. MODEL: FTP CAT 5. MARCA: CONTROL.LI. INCLÓS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT				
---	--------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			415,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 415,000

Obra	01	PRESSUPOST IMHAB
Capítol	0K	CALEFACCIO, CLIMATITZACIÓ I PRODUCCIÓ ACS
NIVELL 3	1Y	AJUDES PALETERIA CALEFACCIO, CLIMATITZACIÓ I PRODUCCIÓ ACS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCió
1	22.4.1	U	INSTAL.LACIO COMPLERTA DE CALEFACCIO INCLOENT EN TOTES LES PARTIDES ESPECIFICADES A CONTINUACIO, LA P.P DE AJUDES DE RAM DE PALETA, INCLOSA LA EXCAVACIO I TAPAT DE RASES, APERTURA ITAPAT DE FORATS I REGATES, COL.LOCACIO DE PASSAMURS ESTANCS DE PASTA , COL.LOCACIO DE SUPORTS, CONSTRUCCIó DE BANCADES DE OBRA, ENCASTAMENT DE CAIXES, REPOSSICIO DE TERRES I EN GENERAL TOTS ELS ELEMENTS PER DEIXAR LA INSTAL.LACIO TOTALMENT ACABADA. INCLOS TRANSPORT DE LA MAQUINARIA FINS L'OBRA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST IMHAB
Capítol	0L	VENTILACIO I EXTRACCIO
NIVELL 3	1Z	VENTILACIO HABITATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCió
1	23.1.1	Ud	Central de ventilación Simple Flujo, SI-19-3878A_marca Siber, modelo SIBER VMC AMC HIR3V. Concebido para la extracción del aire viciado con sistema VMC Higorregulable. ? Prestaciones del flujo de aire: - Pérdida de carga disponible a máximo caudal de 147 Pa - Regulación del caudal de ventilación entre 50 y 345 m3/h ? Prestaciones de consumo de la máquina: - Tensión y frecuencia de trabajo: 230 v - 50 Hz - Protección: 0,21A - Potencia absoluta: de 47W; ? Peso: 6,2 kg ? Dimensiones (LxIxH) en mm: 437x345x174 ? Incluye una salida de expulsión de aire viciado de D.125mm y 4 entradas de recogida de aire viciado (3 entradas de D. 80mm y una entrada de D.125mm). ? Control - Interruptor mediante mando de 3 velocidades modelo RLS3V (no incluido). Se ejecutará según las especificaciones del fabricante. Según DIT 597R/18. Incluye: Replanteo del conjunto. Colocación de la estructura soporte. Colocación y fijación. Pruebas y certificado de garantía de la instalación.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	T1.....T12		72,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

2	23.1.2	Ud	Control de velocidad de 3 velocidades, monofásico de 230v-50hz para instalar empotrado en pared, modelo rls3v-e, si-19-3878a_marca siber				
---	--------	----	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Pàg.: 182

Colocación y fijación. Pruebas y certificado de garantía de la instalación.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			72,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							72,000	

- 3 23.1.3 Ud Boca de extracción higrorregulable con caudal de extracción entre 05 y 25 m3/h, con regulación de caudal sensible a la humedad, para instalación en locales húmedos. Incluye manguito de adaptación a D 100 mm, modelo BH 05/25-1, SI-19-3878A_marca SIBER. Según DIT 597R/18.
Colocación y fijación. Pruebas y certificado de garantía de la instalación.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			72,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							72,000	

- 4 23.1.4 Ud Boca de extracción higrorregulable con caudal de extracción entre 15 y 75 m3/h, con regulación de caudal sensible a la humedad, para instalación en locales húmedos. Incluye manguito de adaptación a d 100 mm, modelo bh 15/75-1, si-19-3878a_marca siber. Según dit 597r/18.
Colocación y fijación. Pruebas y certificado de garantía de la instalación.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			72,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							72,000	

- 5 23.1.5 Ud Entrada de aire higrorregulable con atenuación acústica EA ISO HY, con regulación de caudal sensible a la humedad de 6/45m3/h, marca SIBER modelo EA ISO HY, para instalación en caja de persiana o carpintería de aluminio, previamente mecanizada. Según DIT597R/18.marca siber. Colocación y fijación. Pruebas y certificado de garantía de la instalación.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000	3,00				C#*D#*E#*F#
2			60,000	4,00				C#*D#*E#*F#
3		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							276,000	

- 6 23.1.6 m Conduct termoplàstic Ignifugat, per connexió de reixetes d'extracció e insuflació amb grup de ventilació, marca Siber, rectangular de dimensions 55x110 mm, i/p.p. de fixacions, colzes, tés i accesoris de muntatge necessaris.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			864,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							864,000	

- 7 23.1.7 m Conduct termoplàstic Ignifugat, per connexió de reixetes d'extracció e insuflació amb grup de ventilació, marca Siber, rectangular de dimensions 55x220 mm, i/p.p. de fixacions, colzes, tés i accesoris de muntatge necessaris.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1.180,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 1.180,000

8 23.1.8 pa Cinta perforada de 50m per conductes termoplàstics marca SIBER, cinta adhesiva d'alumini de 50m per conductes termoplàstics SIBER, masilla d'estanquetat per a conductes de xapa galvanitzada i brides.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST IMHAB
Capítol 0L VENTILACIO I EXTRACCIO
NIVELL 3 20 VENTILACIO CUINES HABITATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	23.2.1	ml	Suministrament i col.locació de conducte circular per a instal.lació de ventilació format per tub de xapa d'acer galvanitzat de paret simple llisa, autoconectable mascle / femella, de 125 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix de xapa, col.locat en posició vertical. Inclou p/p de retall de materials, unions, reforços, embocadures, tapes de registre, elements de fixació, connexions, accessoris, i peces especials. Totalmente montat, connexionat i provat pe l'empresa instal.ladora mitjancant les corresponents proves de servei. Inclou connexió de la campana al montant amb tub flexible aïllat amb manta de fibra de vidre de 25 mm. de gruix i 16 Kg/m3. de densitat, recobert exteriorment amb làmina d'alumini reforçada amb fil de fibra en espiral. S'inclou material auxiliar de montatge.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			688,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 688,000

2 23.2.2 pa Cinta perforada de 50m per conductes , cinta adhesiva d'alumini de 50m per conductes termoplàstics SIBER, masilla d'estanquetat per a conductes de xapa galvanitzada i brides.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST IMHAB
Capítol 0L VENTILACIO I EXTRACCIO
NIVELL 3 21 VENTILACIO LOCALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	23.3.1	M2	PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 0,8 MM DE GRUIX CLASE B.3, SEGONS UNE 100-102-88, PER FORMACIO DE CONDUCTE DES DE 1500 MM A 1800 MM DE CANTELL I AMB REFORÇ TIPUS METU M4-1,2 CADA 0,9 METRES, AMB LES DIMENSIONS I RECORREGUTS SEGONS PLANOLS.INCLOSSOS ACCESSORIS DE MUNTATGE I ESTRUCTURA DE FIXACIO.TOTALMENT INSTAL.LAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	245,00				C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 245,000

AMIDAMENTS

2	23.2.1	ml	Suministrament i col.locació de conducte circular per a instal.lació de ventilació format per tub de xapa d'acer galvanitzat de paret simple llisa, autoconectable mascle / femella, de 125 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix de xapa, col.locat en posició vertical. Inclos p/p de retall de materials, unions, reforssos, embocadures, tapes de registre, elements de fixació, connexions, accessoris, i peces especials. Totalment montat, connexionat i provat pe l'empresa instal.ladora mitjançant les corresponents proves de servei. Inclou connexió de la campana al montant amb tub flexible aïllat amb manta de fibra de vidre de 25 mm. de gruix i 16 Kg/m3. de densitat, recobert exteriorment amb làmina d'alumini reforçada amb fil de fibra en espiral. S'inclou material auxiliar de muntatge.					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			192,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							192,000	
3	23.3.2	M2	FORMACIO DE CONDUCTES I TANCAMENTS HOMOLOGATS RF-120, AMB PLAFONS TIPUS PROMAT. INCLOS FIXACIONS, PECES ESPECIALS I SEGELLATS. TOTALMENT MUNTAT.					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			25,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							25,000	
4	23.3.3	U	PRESA D'AIRE EXTERIOR PER A VENTILACIO PRESA D'AIRE EXTERIOR PER A VENTILACIO SUPERCIE EFECTIVA 0,28m2, FABRICADA EN ALUMINI AMB ACABAT ANODITZAT COLOR NATURAL. AMB MALLA DE TELA METAL.LICA GALVANITZADA. INCLOS MARC FRONTAL I ACCESSORIS DE MUNTATGE I PETIT MATERIAL. TOTALMENT INSTAL.LADA.					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
5	23.3.4	u	REIXA D'EXTRACCIÓ SERIE AMT-CM DE 500x150 MM MARCA MADEL O EQUIVALENT, CONSTRUÏDA EN ALUMINI ANODITZAT, AMB MARC DE MUNTATGE. TOTALMENT MUNTADA INCLOENT ELEMENTS DE SOPORTACIÓ.					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	
6	23.3.5	u	EXTRACTOR S&P CVB 270/270 O EQUIVALENT PER UN CABAL DE 2520M3/H - 20 MM.C.A. PER EXTRACCIÓ DE LOCAL RESIDUS. INCLOSSOS ACCESORIS DE MUNTATGE I FIXACIÓ. TOTALMENT INSTAL.LAT					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST IMHAB
Capítol	0L	VENTILACIO I EXTRACCIO
NIVELL 3	22	AJUDES PALETERIA VENTILACIO

AMIDAMENTS

Pàg.: 185

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	23.4.1	U	INSTAL·LACIO COMPLERTA DE VENTILACIO INCLOENT EN TOTES LES PARTIDES ESPECIFICADES A CONTINUACIO, LA P.P DE AJUDES DE RAM DE PALETA, INCLOSA LA EXCAVACIO I TAPAT DE RASES, APERTURA ITAPAT DE FORATS I REGATES, COL·LOCACIO DE PASSAMURS ESTANCS DE PASTA , COL·LOCACIO DE SUPORTS, CONSTRUCCIO DE BANCADES DE OBRA, ENCASTAMENT DE CAIXES, REPOSSICIO DE TERRES I EN GENERAL TOTS ELS ELEMENTS PER DEIXAR LA INSTAL·LACIO TOTALMENT ACABADA. INCLOS REALITZACIO DE PLANOLS AS BUILD, TRANSPORT DE LA MAQUINARIA FINS L'OBRA, PROBES I CERTIFICATS DELS APARELLS I DE LA INSTAL·LACIO.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST IMHAB
Capítol	0M	INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS
NIVELL 3	23	INST.EXTINTORS ZONES COMUNS HABITATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	24.1.1	U	EXTINTOR PORTATIL DE 5KG DE CO2, EFICACIA 34 B. DE PRESSIO INCORPORADA AMB MANOMETRE I MANEGA DIFUSORA. TOTALMENT INSTAL·LAT I PROBAT INCLOSSA SENYALITZACIO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2	24.1.2	U	EXTINTOR DE POLS SECA POLIVALENT, DE 6 KG DE CARREGA, AMB PRESSIO INCORPORADA I PINTAT AMB ARMARI MUNTAT SUPERFICIALMENT. INCLOS SENYALITZACIO.
---	--------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			24,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

Obra	01	PRESSUPOST IMHAB
Capítol	0M	INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS
NIVELL 3	24	INST.CONTRA INCENDIS ZONES COMUNS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	24.2.1	U	PASSAMURS AMB TUB DE PVC 160 MM, SITUATS EN MURS DE CONTENCIO DEL APARCAMENT, SEGONS REPLANTEIG EN OBRA I PLANOS D'ESCOMESA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	24.2.2	u	FILTRE COLADOR DE 65 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, DE FOSA I MUNTAT EMBRIDAT
---	--------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 17.3.5 u VALVULA DE COMPORTA MANUAL ROSCADA, DE 2 1/2'' DE DIAMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE.

Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000					C#*D##*E##*F#
2		S						C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 24.2.3 U PERICO ESCOMESA PER INSTAL·LACIO DE PREVENCIO D'INCENDIS, SEGONS NORMES COMPANYIA SUBMINISTRADORA D'AIGUA. INCLOS VALVULA DE COMPORTA DE 3'' I BRIDES REGLAMENTARIES. INCLOS MARC I TAPA DE FOSA. TOTALMENT INSTAL·LAT.

Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000					C#*D##*E##*F#
2		S						C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 24.2.4 M TUB D'ACER NEGRE ESTIRAT SENSE SOLDADURA. DIN-2440 ST35 DE 1 1/2'', SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT.

Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000					C#*D##*E##*F#
2		S						C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 24.2.5 m PINTAT DE TUB D'ACER, AL ESMALTE SINTÈTIC, AMB DOS CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I 2 CAPES D'ACABAT

Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000					C#*D##*E##*F#
2		S						C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 24.2.6 U EQUIP COMPACTE PER A MUNTATGE SUPERFICIAL SEGONS NORMA UNE EN/671-1, AMB ARMARI I PORTES DE MATERIAL PLÀSTIC, ALLOTJAMENTS INDEPENDENTS PER A BOCA D'INCENDI EQUIPADA DE 25 MM DE DIÀMETRE, BIE-25, , UN EXTINTOR DE 6 KG, LLUM EMERGENCIA, SIRENA I POLSADOR. TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I PROVADA, INCLÓS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I TOT EL PETIT MATERIAL AUXILIAR DE CONNEXIÓ I MUNTATGE. INCLOSA LA MANEGA, EL EXTINTOR I EL POLSADOR DE ALARMA

Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000					C#*D##*E##*F#
2		S						C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 24.2.7 U CENTRAL DE DETECCIÓ D'INCENDIS 4 ZONES, AMB INDICADOR D'ALIMENTACIÓ, DE ZONA, D'AVARIA, DE CONNEXIÓ DE ZONA I DE PROVA D'ALARMA I MUNTADA A LA PARET

Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000					C#*D##*E##*F#
2		S						C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 24.2.8 U DETECTOR OPTIC DE FUMS MODEL KL500 DE KILSEN O SIMILAR AMB PILOT INDICADOR D'ALARMA I SORTIDA PER A PILOT REMOT. INCLOS SOCOL DE CONNEXIÓ I SUPLEMENT DE MUNTATGE PER L'ENTRADA DEL TUB. TOTALMENT INSTAL.LAT CONNEXIONAT I PROBAT.

Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			45,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

10 24.2.9 U ELECTROIMAN PORTES DE KILSEN, O SIMILAR DE CORRENT CONTINU, INCLOS CONNEXIONAT, AMB PART PROPORCIONAL D'INSTAL.LACIO AMB LES SECCIONS INDICADES AL PROJECTE, AMB TUB RIGID DE PVC AMB GRAU DE RESISTENCIA AL XOC 7, CAIXES DE DERIVACIO I MUNTADA A L'EXTERIOR.INCLOS SENYALITZACIO.

Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			36,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

11 24.2.10 U INSTAL.LACIO ELECTRICA PER A DETECTORS AMB CABLE RESISTENT 400°C DUES HORES, AFUMEX FIRST 1000 V (AS+) TIPUS SZ1-K / RZ1-K, DE 2 X 1,5, EN TUB FERGONDUR 16 MM .INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAIXES.

Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

12 24.2.11 U INSTAL.LACIO DE CONNEXIONAT I POSADA EN SERVEI DE LA INSTAL.LACIO DE MONOXID DE CARBONI AMB MANGUERA DATAFLEX DE 3 X 1,5 , AMB TUB FERGONDUR DE 16MM INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAIXES.

Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST IMHAB
Capítol 0M INSTAL-LACIONS CONTRA INCENDIS
NIVELL 3 25 AJUDA EN INST.CONTRA INCENDIOS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	24.3.1	U	INSTAL.LACIO COMPLERTA DE PREVENCIO CONTRA INCENDIS INCLOENT EN TOTES LES PARTIDES ESPECIFICADES A CONTINUACIO, LA P.P DE AJUDES DE RAM DE PALETA, INCLOSA LA EXCAVACIO I TAPAT DE RASES, APERTURA ITAPAT DE FORATS I REGATES, COL.LOCACIO DE PASSAMURS ESTANCS DE PASTA , COL.LOCACIO DE SUPORTS, CONSTRUCCIO DE BANCADES DE OBRA, ENCASTAMENT DE CAIXES, REPOSSICIO DE TERRES I EN GENERAL TOTS ELS ELEMENTS PER DEIXAR LA INSTAL.LACIO TOTALMENT ACABADA. INCLOS REALITZACIO DE PLANOLS AS BUILD, TRANSPORT DE LA MAQUINARIA FINS L'OBRA, PROBES I CERTIFICATS DELS APARELLS I DE LA INSTAL.LACIÓ.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST IMHAB
Capítol	0N	INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
NIVELL 3	26	INSTAL·LACIÓ DE TELEVISIÓ
NIVELL 4	01	INSTAL·LACIÓ ICT DE RTV TERRENA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ								
1	25.1.1.1	U	Antena DAT HD BOSS de TV Televés per a la banda IV-V (UHF). Guany 17-32 dB. Sèrie DAT HD. Ref. 149901								
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
			1			3,000					C#*D#*E#*F#
			2		S						C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT							3,000	
2	25.1.1.2	U	Antena de FM Televés per a la banda II, amb Dipol doblegat circularment. Ref. 1201								
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
			1			3,000					C#*D#*E#*F#
			2		S						C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT							3,000	
3	25.1.1.3	U	Antena de DAB Televés per a la banda III, amb dipol doblegat circularment. Ref. 1050								
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
			1			3,000					C#*D#*E#*F#
			2		S						C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT							3,000	
4	25.1.1.4	U	Amplificador monocanal / multicanal Televés Ref. 508612. amplificador monocanal / multicanal TDT amb guany 50 dB amb nivell màxim de sortida de 125 dBuV. Regulació de guany 30 dB. Figura de soroll 9 dB.								
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
			1			33,000					C#*D#*E#*F#
			2		S						C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT							33,000	
5	25.1.1.5	U	Amplificador FM. Televés Ref. 508212. Amplificador de FM amb guany 35 dB amb nivell màxim de sortida de 114 dBuV. Regulació de guany 35 dB. Figura de soroll 9 dB.								
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
			1			3,000					C#*D#*E#*F#
			2		S						C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT							3,000	
6	25.1.1.6	U	Amplificador DAB. Televés Ref. 508312. Amplificador de DAB amb guany 45 dB amb nivell màxim de sortida de 123 dBuV. Regulació de guany 35 dB. Figura de soroll 9 dB.								

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	
7	25.1.1.7	U	Pont d'unió mòduls. Televés Ref. 5074					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			72,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							72,000	
8	25.1.1.8	U	Font d'alimentació commutada 60 W 24 V - 2,5 A. Televés Ref. 549812					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	
9	25.1.1.9	U	Amplificador de línia de dues entrades i dues sortides. Guany de 30 dB (MATV) i 33-38 dB (FI) regulació de guany i compensació per FI. Minikom Televés Ref. 5317					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	
10	25.1.1.10	U	Combinador 3 entrades, 1 per a la banda 5-862 MHz i 2 per a la banda 950-2150 MHz. Pèrdues d'inserció: 4 dB a TV i 2 dB en FI. Rebuig TV-FI> 20. Connectors "F" Femella. Dimensions: 93X78X25 mm. D'aplicació en la ICT per facilitar la incorporació del senyal FI-SAT de capçalera a la xarxa de distribució. Model: Televés Ref. 7407					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	
11	25.1.1.11	U	Derivador de 2 sortides, SATÈL.LIT ROVER, Model: ROD 2/10 per RF i FI amb pèrdues en derivació de 10 dB. Banda de freqüències 5-2150 MHz. Connectors F. de corrent a una sortida 24 V. DC, 1A Màx.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
12	25.1.1.12	U	Derivador de 4 sortides, SATÈL.LIT ROVER, Model: ROD 4/10 per RF i FI amb pèrdues en derivació de 10 dB. Banda de freqüències 5-2150 MHz. Connectors F. de corrent a una sortida 24 V. DC, 1A Màx.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 8,000

13 25.1.1.13 U Derivador de 4 sortides, SATÈL.LIT ROVER, Model: ROD 4/15 per RF i FI amb pèrdues en derivació de 15 dB. Banda de freqüències 5-2150 MHz. Connectors F. de corrent a una sortida 24 V. DC, 1A Màx.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000					C#*D##E##F#
2		S						C#*D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

14 25.1.1.14 U Derivador de 4 sortides, SATÈL.LIT ROVER, Model: ROD 4/20 per RF i FI amb pèrdues en derivació de 20 dB. Banda de freqüències 5-2150 MHz. Connectors F. de corrent a una sortida 24 V. DC, 1A Màx.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000					C#*D##E##F#
2		S						C#*D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

15 25.1.1.15 U Derivador de 4 sortides, SATÈL.LIT ROVER, Model: ROD 4/25 per RF i FI amb pèrdues en derivació de 25 dB. Banda de freqüències 5-2150 MHz. Connectors F. de corrent a una sortida 24 V. DC, 1A Màx.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000					C#*D##E##F#
2		S						C#*D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

16 25.1.1.16 U Derivador de 6 sortides, SATÈL.LIT ROVER, Model: ROD 6/15 per RF i FI amb pèrdues en derivació de 15 dB. Banda de freqüències 5-2150 MHz. Connectors F. de corrent a una sortida 24 V. DC, 1A Màx.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000					C#*D##E##F#
2		S						C#*D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

17 25.1.1.17 U Derivador de 6 sortides, SATÈL.LIT ROVER, Model: ROD 6/20 per RF i FI amb pèrdues en derivació de 20 dB. Banda de freqüències 5-2150 MHz. Connectors F. de corrent a una sortida 24 V. DC, 1A Màx.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000					C#*D##E##F#
2		S						C#*D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

18 25.1.1.18 U Derivador de 6 sortides, SATÈL.LIT ROVER, Model: ROD 6/25 per RF i FI amb pèrdues en derivació de 25 dB. Banda de freqüències 5-2150 MHz. Connectors F. de corrent a una sortida 24 V. DC, 1A Màx.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000					C#*D##E##F#
2		S						C#*D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

19 25.1.1.19 U PAU de dues entrades i sis sortides. Atenuació 10,0 dB (UHF) i 13,0 dB (FI). Rebuig entre sortPAU de dues entrades i sis sortides. Atenuació 10,0 dB (UHF) i 13,0 dB (FI). Rebuig entre sortides> 15. Permet el pas de

AMIDAMENTS

corrent. SATÉLITE ROVER PTR 6							
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			82,000				C#*D#*E#*F#
2		S					C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						82,000	
20	25.1.1.20	U	Presa per a instal·lacions col·lectives de dues sortides separadores per a TV i SAT 1 FI. Amb pas de corrent. Atenuació de 0,6 dB UHF i 1,2 dB FI. SATÈL.LIT ROVER BS TDC				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			250,000				C#*D#*E#*F#
2		S					C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						250,000	
21	25.1.1.21	U	Conector F				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			350,000				C#*D#*E#*F#
2		S					C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						350,000	
22	25.1.1.22	U	Suport de paret (1 alimentador + 7 mòduls o 10 mòduls). Televés Ref. 5071				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			3,000				C#*D#*E#*F#
2		S					C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						3,000	
23	25.1.1.23	U	Resistència de final de línia de 75 Ohms				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			200,000				C#*D#*E#*F#
2		S					C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						200,000	
24	25.1.1.24	U	Màstil de 3 metres, de 45 mm. de diàmetre i 2 mm. de paret interior, galvanitzat i prolongable per a fixació d'antenes de TV. i FM. Ref. 3010				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			3,000				C#*D#*E#*F#
2		S					C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						3,000	
25	25.1.1.25	U	Arpes per a subjecció de màstil. 300 mm ´´L´´. Televés Ref. 2401				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			6,000				C#*D#*E#*F#
2		S					C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 6,000

26 25.1.1.26 M Cable coaxial fabricat amb Dielèctric de Polietilè Cel·lular expandit per mitjans físics (per injecció de gas inert) i coberta de PVC de baixa intensitat de fums. Freqüència de treball fins a 2.150 MHz, i atenuació típica a 800 MHz de 15 dB / 100 m. ja 2.150 de 27 dB / 100 m. Instal·lat i comprovat. Model: Televés 2141.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6.656,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.656,000

27 25.1.1.27 U Cable de terra 25 mm 2 de secció.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			150,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

28 25.1.1.28 U Terminal de terra 25 mm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST IMHAB
Capítol 0N INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
NIVELL 3 26 INSTAL·LACIÓ DE TELEVISIÓ
NIVELL 4 02 INSTAL·LACIÓ ICT DE SATÈL·LIT.

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
1 25.1.2.1 U Antena parabòlica Offset de 80 cm amb reflector d'acer. Ample de banda: 10,7-12,75 GHz. Guany típica: 39 dB. Permet incorporar diferents focus o LNBs. Inclou muntura per a muntatge a màstil. Model: Televés Ref. 7901.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 25.1.2.2 U LNB Quattro banda 10,7-12,75 GHz Ha-Va-Hb-Vb. Guany 57 dB. Bandes FI a H i V: 950-2050, 1100-2150 GHz. Figura de soroll 0,5 dB. Consum màxim 190 mA. Ref. 7477.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 25.1.2.3 U Amplificador FI 950 ... 2150 MHz Guany 35 ... 50 dB Vs 124 dBuV. Televés Ref. 508.012

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Pàg.: 193

1			3,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	
4	25.1.2.4	U	Suport "L" RPR d'parabòlica Paret. 380x350 mm / diàmetre 45 mm x Gruix 1,5 mm. Televés Ref. 7349					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

Obra	01	PRESSUPOST IMHAB
Capítol	0N	INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
NIVELL 3	27	INSTAL·LACIÓ D'ACCÉS I DISTRIBUCIÓ DEL SERVEI DE TELEFONIA DISPONIBLE AL PÚBLIC I DE BANDA AMPL
NIVELL 4	03	SISTEMA DE PARELLS TRENATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	25.2.1.1	M	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10.398,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10.398,000	
2	25.2.1.2	U	Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connectors RJ45 simple, categoria 6 UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa. Per muntatge en superfície					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			75,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							75,000	
3	25.2.1.3	U	Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connectors RJ45 simple, categoria 6 UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa. encastada					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			426,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							426,000	
4	25.2.1.4	U	Connector UTP Cat.6 RJ45 - Mascle					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			424,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							424,000	
5	25.2.1.5	U	Fuetó amb 2 connectors RJ45, categoria 6 UTP, de 0,5 a 1,6 m de longitud					

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			72,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							72,000	
6	25.2.1.6	U	Armari RACK de 19 '' i 9U. 1 Base de 8 endolls, bastidor Dimensions 500x600x450 mm.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	
7	25.2.1.7	U	Multiplexor passiu 8 sortides Televés Ref. 546501					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			72,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							72,000	
8	25.2.1.8	U	Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6 UTP integrats, inclou xassís per a muntatge en paret.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

Obra	01	PRESSUPOST IMHAB
Capítol	0N	INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
NIVELL 3	27	INSTAL·LACIÓ D'ACCÉS I DISTRIBUCIÓ DEL SERVEI DE TELEFONIA DISPONIBLE AL PÚBLIC I DE BANDA AMPL
NIVELL 4	04	SISTEMA DE CABLES COAXIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																				
1	25.2.2.1	U	Distribuïdor de 2 sortides, SATÉL·LIT ROVER, Model: ROS 200 per RF i FI amb pèrdues en derivació UHF 4,0 dB i FI 5,0 dB. Banda de freqüències 5-2150 MHz. Connectors F.																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>72,000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>S</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>72,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			72,000					C#*D#*E#*F#	2		S						C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							72,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1			72,000					C#*D#*E#*F#																															
2		S						C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							72,000																																
2	25.2.2.2	U	Pres a instal·lacions col·lectives de dues sortides separadores per a TV i SAT 1 FI. Amb pas de corrent. Atenuació de 0,6 dB UHF i 1,2 dB FI. SATÉL·LIT ROVER BS TDC																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>144,000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>S</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>144,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			144,000					C#*D#*E#*F#	2		S						C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							144,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1			144,000					C#*D#*E#*F#																															
2		S						C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							144,000																																

AMIDAMENTS

3	25.2.2.3	M	Cable coaxial tipus RG-59 equivalent al model RBA-11 blanc LAZSA						
	Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
	1			5.092,000					C#*D#*E#*F#
	2		S						C#*D#*E#*F#
								TOTAL AMIDAMENT	5.092,000
4	25.2.2.4	U	Connector F Inviolable Televés Ref. 3802						
	Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
	1			328,000					C#*D#*E#*F#
	2		S						C#*D#*E#*F#
								TOTAL AMIDAMENT	328,000
5	25.2.2.5	U	Derivador de 4 sortides, SATÉL.LIT ROVER, Model: ROD 4/10 per RF i FI amb pèrdues en derivació de 10 dB. Banda de freqüències 5-2150 MHz. Connectors F. de corrent a una sortida 24 V. DC, 1A Màx.						
	Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
	1			6,000					C#*D#*E#*F#
	2		S						C#*D#*E#*F#
								TOTAL AMIDAMENT	6,000
6	25.2.2.6	U	Derivador de 4 sortides, SATÉL.LIT ROVER, Model: ROD 4/15 per RF i FI amb pèrdues en derivació de 15 dB. Banda de freqüències 5-2150 MHz. Connectors F. de corrent a una sortida 24 V. DC, 1A Màx.						
	Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
	1			5,000					C#*D#*E#*F#
	2		S						C#*D#*E#*F#
								TOTAL AMIDAMENT	5,000
7	25.2.2.7	U	Derivador de 6 sortides, SATÉL.LIT ROVER, Model: ROD 6/15 per RF i FI amb pèrdues en derivació de 15 dB. Banda de freqüències 5-2150 MHz. Connectors F. de corrent a una sortida 24 V. DC, 1A Màx.						
	Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
	1			3,000					C#*D#*E#*F#
	2		S						C#*D#*E#*F#
								TOTAL AMIDAMENT	3,000
8	25.2.2.8	U	Derivador de 6 sortides, SATÉL.LIT ROVER, Model: ROD 6/20 per RF i FI amb pèrdues en derivació de 20 dB. Banda de freqüències 5-2150 MHz. Connectors F. de corrent a una sortida 24 V. DC, 1A Màx.						
	Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
	1			3,000					C#*D#*E#*F#
	2		S						C#*D#*E#*F#
								TOTAL AMIDAMENT	3,000
9	25.2.2.9	U	Derivador de 2 sortides, SATÉL.LIT ROVER, Model: ROD 2/15 per RF i FI amb pèrdues en derivació de 15 dB. Banda de freqüències 5-2150 MHz. Connectors F. de corrent a una sortida 24 V. DC, 1A Màx.						
	Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
	1			1,000					C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

2		S		C#*D#*E##F#				
				TOTAL AMIDAMENT		1,000		
Obra	01	PRESSUPOST IMHAB						
Capítol	0N	INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ						
NIVELL 3	27	INSTAL·LACIÓ D'ACCÉS I DISTRIBUCIÓ DEL SERVEI DE TELEFONIA DISPONIBLE AL PÚBLIC I DE BANDA AMPL						
NIVELL 4	05	SISTEMA DE FIBRA ÒPTICA						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	25.2.3.1	U	Panell amb 24 connectors dobles "SC / APC", de fibra òptica. Inclou fusions. Instal·lació en superfície paret					
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1				8,000				C#*D#*E##F#
2			S					C#*D#*E##F#
				TOTAL AMIDAMENT		8,000		
2	25.2.3.2	U	Fusió de fibra òptica (inclou pigtail de fussió)					
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1				424,000				C#*D#*E##F#
2			S					C#*D#*E##F#
				TOTAL AMIDAMENT		424,000		
3	25.2.3.3	U	Caixa de connectors de FO. monomode per registre secundari amb fusions incloses fins a 12 FO Ref. 231301					
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1				24,000				C#*D#*E##F#
2			S					C#*D#*E##F#
				TOTAL AMIDAMENT		24,000		
4	25.2.3.4	M	Cable 2 fibres Monomode "LSZH", termoplàstic lliure d'halògens, baixa emissió de fums i no propagador de la flama. Tipus de fibra G.657 A. Elements tracció: Filatures Aramida. Rang de temperatures de -10 °C a +70 °C. Radi de curvatura min. 5 x diàmetre exterior. Televés Ref. 231901.					
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1				1.323,000				C#*D#*E##F#
2			S					C#*D#*E##F#
				TOTAL AMIDAMENT		1.323,000		
5	25.2.3.5	M	Cable 48 fibres Monomode "LSZH", termoplàstic lliure d'halògens, baixa emissió de fums i no propagador de la flama. Tipus de fibra G.657 A. Elements tracció: Filatures Aramida. Rang de temperatures de -10 °C a +70 °C. Radi de curvatura min. 5 x diàmetre exterior. Ref. 231.702					
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1				172,000				C#*D#*E##F#
2			S					C#*D#*E##F#
				TOTAL AMIDAMENT		172,000		
6	25.2.3.6	M	Roseta de connexió de fibra òptica inclou 2 adaptadors ("SC / APC" femella - "SC / APC" femella). Encunyat accés cables. Accés de cable posterior. Tapa lliscant. Connexió directa en aplicacions FTTx. Ref. 2315					

AMIDAMENTS

Pàg.: 197

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			72,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							72,000	

7 25.2.3.7 U Caixa per FO monomode de reserva per registre secundari

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			16,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,000	

Obra 01 PRESSUPOST IMHAB
Capítol 0N INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
NIVELL 3 28 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONS.

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	25.3.1	M3	Excavació de rases i pous de 1,5 metres de profunditat com a màxim en terreny de qualsevol tipus amb mitjans mecànics, i càrrega mecànica sobre camió i transport deposin de residus.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	80,00	0,50	1,00		C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							40,000	

2 25.3.2 U Pericó d'entrada de dimensions de 400x400x600mm (llarg x ample x fons), amb dos punts per a l'estesa de cables situats 150 mm per sobre del fons, en parets oposades, que suporten una tracció de 5KN i tindrà la forma normalitza. La tapa serà de fundició. Instal·lada sobre terra amb drenatge.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

3 25.3.3 M3 Emplenat de forats de rases i aplanat del terreny de la zona de les arquetes, amb mitjans mecànics i terres adequades.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	80,00	0,50	0,70		C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							28,000	

4 25.3.4 U Pericó d'entrada de dimensions de 600x600x800 mm (llarg x ample x fons), amb dos punts per a l'estesa de cables situats 150 mm per sobre del fons, en parets oposades, que suporten una tracció de 5KN i tindrà la forma normalitza. La tapa serà de fundició. Instal·lada sobre terra amb drenatge.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 25.3.5 m3 Atès de formigó per a la Canalització externa, amb formigó de 150 kg / m3, col·locat segons secció tipus del projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	50,00	0,50	0,30		C#*D##*E##*F#
2		S						C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

6 25.3.6 M Tub de plàstic, no propagador de la flama, de 63 mm de diàmetre fabricats sota la norma UNE-EN-50086-1 i UNE-EN-50086-2-4. Color vermell RAL 3002. Instal·lat amb cables guia. Model: KM de 63.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			310,000					C#*D##*E##*F#
2		S						C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 310,000

7 25.3.7 M Tub de plàstic, no propagador de la flama, Saenger, de 50 mm de diàmetre exterior fabricats segons la norma UNE-EN-50086-1 i UNE-EN-50086-2-4. Instal·lat amb cables o cables guia. Model: SL d'50. Lliure d'halògens

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			998,000					C#*D##*E##*F#
2		S						C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 998,000

8 25.3.8 M Tub de plàstic, no propagador de la flama, Saenger, de 40 mm de diàmetre exterior fabricats segons la norma UNE-EN-50086-1 i UNE-EN-50086-2-4. Color vermell RAL 3002. Instal·lat amb cables o cables guia. Model: SL d'40. Lliure d'halògens

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			84,000					C#*D##*E##*F#
2		S						C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,000

9 25.3.9 M Tub de plàstic, no propagador de la flama, Saenger, de 32 mm de diàmetre exterior fabricats segons la norma UNE-EN-61.386-22. Color gris RAL 7035. Instal·lat amb cables o cables guia. Model: SL de 32. Lliure d'halògens

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			370,000					C#*D##*E##*F#
2		S						C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 370,000

10 25.3.10 M Tub de plàstic, no propagador de la flama, Saenger, de 25 mm de diàmetre exterior fabricats sota la norma UNE-EN-61.386-22. Color gris RAL 7035. Instal·lat amb cables o cables guia. Model: SL d'25. Libre d'halògens

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4.073,000					C#*D##*E##*F#
2		S						C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.073,000

AMIDAMENTS

11 25.3.11 M Tub de plàstic, no propagador de la flama, Saenger, de 20 mm de diàmetre exterior fabricats sota la norma UNE-EN-61.386-22. Color gris RAL 7035. Instal·lat amb cables o cables guia. Model: SL d'20.libre d'halògens

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15.645,000					C#*D##*E##*F#
2		S						C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							15.645,000	

12 25.3.12 U Recinte d'Instal·lacions de Telecomunicació de dimensions segons projecte. (si el recinte està inclòs en el pressupost arquitectònic s'haurà de suprimir aquesta partida del pressupost)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000					C#*D##*E##*F#
2		S						C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

13 25.3.13 U Interruptor automàtic magnetotèrmic tipus C, de maniobra i protecció de circuits. Intensitat Nominal 10 A Unipolar + Neutre 240 V. Instal·lat i comprovat. Model: Shneider ref. 24310.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000					C#*D##*E##*F#
2		S						C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

14 25.3.14 U Interruptor diferencial de sensibilitat 300 mA. Intensitat Nominal 25 A. Bipolar 240 V. Instal·lat i comprovat. Model: Schneider ref. 23011.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000					C#*D##*E##*F#
2		S						C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

15 25.3.15 U Interruptor automàtic magnetotèrmic tipus C, de maniobra i protecció de circuits. Intensitat Nominal 16 A. Unipolar + Neutre 240 V. Instal·lat i comprovat. Model: Shneider ref. 24311.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000					C#*D##*E##*F#
2		S						C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	

16 25.3.16 U Base d'endoll amb presa de terra i de capacitat mínima de 16 A

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			18,000					C#*D##*E##*F#
2		S						C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							18,000	

17 25.3.17 U Embarrats de connexió dels recintes de telecomunicació s'empraran grapes de platina de coure electrogalvanitzat. Instal·lat i comprovat. Model: HEC 70-6K.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000					C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 200

	2	S	C#*D##*E##F#						
			TOTAL AMIDAMENT				6,000		
18	25.3.18	U	Mecanisme interruptor 10 A, sobre caixa de superfície LEGRAND Mosaic. Instal·lat i comprovat. Model: 740 80						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1			6,000					C#*D##*E##F#	
2		S						C#*D##*E##F#	
			TOTAL AMIDAMENT				6,000		
19	25.3.19	U	Bombeta 60W						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1			6,000					C#*D##*E##F#	
2		S						C#*D##*E##F#	
			TOTAL AMIDAMENT				6,000		
20	25.3.20	U	Portallum LEGRAND E27 amb caixa estanca. Instal·lat i comprovat. Model 601 52						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1			6,000					C#*D##*E##F#	
2		S						C#*D##*E##F#	
			TOTAL AMIDAMENT				6,000		
21	25.3.21	U	Llum d'emergència LEGRAND URA 21 6 W i 70 Lúmens, amb autonomia d'1 hora. Instal·lada i comprovada. Model: 617 01						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1			6,000					C#*D##*E##F#	
2		S						C#*D##*E##F#	
			TOTAL AMIDAMENT				6,000		
22	25.3.22	U	Caixa d'encastar quadrada. Disposa per a la fixació de l'element de connexió (BAT o presa d'usuari) dos orificis per cargols, separats entre si 6 cm. De material termoplàstic, amb una rigidesa dielèctrica 15 KV / mm, un gruix de 2 mm i un grau de protecció IP 33.5. Dimensions: 64x64x42 mm. Instal·lada. Model: 10488						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1			945,000					C#*D##*E##F#	
2		S						C#*D##*E##F#	
			TOTAL AMIDAMENT				945,000		
23	25.3.23	U	Caixa per al registre de planta prefabricada, amb tapa de fusta. Posseeix un orifici superior i un altre inferior per permetre el pas dels tubs. Dimensions: 45x45x15 cm. Per fixar els diversos elements de la ICT dotada de tancament. Instal·lada.						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1			5,000					C#*D##*E##F#	
2		S						C#*D##*E##F#	
			TOTAL AMIDAMENT				5,000		
24	25.3.24	U	Caixa per al registre de planta prefabricada, amb tapa de fusta. Posseeix un orifici superior i un altre inferior per permetre el pas dels tubs. Dimensions: 70x50x15 cm. Per fixar els diversos elements de la ICT dotada de						

AMIDAMENTS

Pàg.: 201

			tancament. Instal·lada.					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	
25	25.3.25	U	Caixa per al registre de planta prefabricada, amb tapa de fusta. Posseeix un orifici superior i un altre inferior per permetre el pas dels tubs. Dimensions: 100x55x15 cm. Per fixar els diversos elements de la ICT dotada de tancament. Instal·lada.					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	
26	25.3.26	U	Registre de finalització de xarxa per a RTV, TB i CLTV ÚNIC de VILAPLANA, d'encastar per a l'interior de l'habitatge. De material termoplàstic amb tapa, con una rigidesa dielèctrica superior a 15 kV / mm, un gruix mínim de 2 mm i un grau de protecció IP33.5. Dimensions: 500x600x80 mm. Instal·lat. Model: Vilaplana 500x600x80.					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			72,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							72,000	
27	25.3.27	U	Marc, base i frontal cec de la sèrie elèctrica a instal·lar per ocultar el registre d'usuari configurable. Instal·lat					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			72,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							72,000	

Obra	01	PRESSUPOST IMHAB
Capítol	0N	INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
NIVELL 3	29	INSTAL·LACIÓ DE VIDEOPORTER

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	25.4.1	M	Cable bicolor lazsa (vermell-negre) 2x1 mm2. Instal·lat, comprovat i col·locat en tub. model I-10.					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1.467,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.467,000	
2	25.4.2	U	Obre-portes automàtic d'excitació, la porta quedarà en disposició de ser oberta mentre duri la pulsació. Dimensions: 158x25 mm (platina exterior), 104x32x21 mm (interior empotrable). Color: gris. Alimentació: 8-12 v a.c. 0,85 a. disposa de palanca de desbloquejo. Instal·lat i comprovat. Model: 6752 de Fermax.					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 25.4.3 U Caixa d'encastar CITY CITY S5 Ref. 8855 Fermax(placa de carrer).Dimensions 115x233x45 mm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 25.4.4 U Caixa d'encastar CITY S6 Ref. 8856 Fermax(placa de carrer).Dimensions 115x280x45 mm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 25.4.5 U Caixa d'encastar CITY S7 Ref. 8857 Fermax(placa de carrer).Dimensions 115x328x45 mm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 25.4.6 U Filtre DUOX Fermax. Ref. 3244

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

7 25.4.7 U Mòdul de 16 trucades. Ref. 2441 Fermax

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

8 25.4.8 U Adaptador Línia DUOX Fermax. Ref. 3255

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 25.4.9 U Joc separadors caixes encastar. CITY Ref. 8829 Fermax

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 25.4.10 U Kit de vídeo FERMAX VDS 22/L COLOR ref. 49768 per a 22 habitatges

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			72,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

11 25.4.11 U Conector monitor VEO-XS DUOX Fermax. Ref. 9407

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			72,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

12 25.4.12 U Alimentador DIN6 100-240VAC/18VDC-1.5A de FERMAX Ref.4812

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

13 25.4.13 U PLACA CITY S6 CP207 DUOX COLOR de FERMAX VDS Ref.70228 per a 14 habitatges

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 25.4.14 U PLACA CITY S6 P210 FERMAX Ref.7028

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 25.4.15 U PLACA CITY S5 CP206 DUOX COLOR de FERMAX VDS Ref.70138 per a 12 habitatges

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 25.4.16 U PLACA CITY S5 P208 FERMAX Ref.7018

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 25.4.17 U PLACA CITY S7 CP210 DUOX COLOR de FERMAX Ref.70338

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST IMHAB
Capítol 0N INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
NIVELL 3 2A AJUDES INSTAL·LACIONS DE COMUNICACIONS I ICT.

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	25.5.1	U	Instal·lació completa de comunicacions incloent totes les partides especificades a continuació, la P.P d'ajudes de ram de paleta, inclosa l'excavació i tapat de rases, obertura i tapat de forats i regates, col·locació de passamurs estancs de pasta, col·locació de suports, construcció de bancades d'obra, encastat de caixes, reposició de terres i en general tots els elements per deixar la instal·lació totalment acabada. Inclòs realització de plànols AS BUILD, transport de la maquinària fins a l'obra, proves i certificats dels aparells i de la instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST IMHAB
Capítol 0O ASCENSORS
NIVELL 3 2B ASCENSORS HABITATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	26.1.1	UT	Subministrament i muntatge d'ascensor electric adaptat. Sense sala de maquines, de baix consum, Model KONE MONOSPACE 300 DX o equivalent. Per un recorregut de 19 mts i 7 parades. Simple embarcament. Per 8 persones i 630 kg. Portes de planta i cabina de 2 fulles corredisses automatiques en acer inoxidable satinat, d'obertura lateral de 90 cms de pas lliure i 2,10 mts d'alt, portes EI-120. Mides interiors cabina 1,10x1,40 mts (ample x fons). Frecuencia variable, velocitat 1m/s, maniobra colectiva en baixada. Decoració interior en acer inoxidable, model 11038 BRUSHED STEEL de KONE o equivalent, amb mirall i barra inox. Inclòs botoneres en relleu Braille, indicadors de posició digitals a planta i cabina, cèl·lula de control d'obertura a tota alçada, rosari de llums del forat, quadre electric a ultima planta integrat a porta, Projecte, Legalització i Taxes a Dep. Industria i Generalitat, i contracte de manteniment primer any. Totalment acabat amb marcatge CE. Segons R.D. 203/2016 i normes europees EN 81-20 i EN 81-50. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCALA A		1,000					C#*D#*E#*F#
2	ESCALA B		1,000					C#*D#*E#*F#
3	ESCALA C		1,000					C#*D#*E#*F#
4		S						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 26.1.2 UT Subministrament i muntatge d'ascensor electric. Sense sala de maquines, de baix consum, Model KONE MONOSPACE 300 DX o equivalent. Per un recorregut de 19 mts i 7 parades. Simple embarcament. Per 6 persones i 450 kg. Portes de planta i cabina de 2 fulles corredisses automatiques en acer inoxidable satinat, d'obertura lateral de 90 cms de pas lliure i 2,10 mts d'alt, portes EI-120. Mides interiors cabina 1,00x1,20 mts (ample x fons). Frecuencia variable, velocitat 1m/s, maniobra colectiva en baixada. Decoració interior en acer inoxidable, model 11038 BRUSHED STEEL de KONE o equivalent, amb mirall i barra inox. Inclòs botoneres en relleu Braille, indicadors de posició digitals a planta i cabina, cèl·lula de control d'obertura a tota alçada, rosari de llums del forat, quadre electric a ultima planta integrat a porta, Projecte, Legalització i Taxes a Dep. Industria i Generalitat, i contracte de manteniment primer any. Totalment acabat amb marcatge CE. Segons R.D. 203/2016 i normes europees EN 81-20 i EN 81-50. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.

AMIDAMENTS

Pàg.: 205

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCALA C		1,000					C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST IMHAB
Capítol	00	ASCENSORS
NIVELL 3	2C	AJUDES A INSTAL·LACIONS D'ASCENSORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	26.2.1	PA	Treballs d'ajudes de paleta a la instal·lació dels ascensors, cosistents en (llista no exhaustiva); instal·lació de llindes metal·liques per fixació de portes automatiques, col·locació de ganxos de suport i muntatge de cabines, retacat amb obra o guix laminat i escuma ignifuga de junta entre portes automatiques i parets un cop col·locades aquestes, etc. i tots aquells treballs de paleta necessaris per la completa finalització de la instal·lació dels ascensors. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris (també bastida i tendals de protecció si s'escau), replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCALA A		1,000					C#*D#*E#*F#
2	ESCALA B		1,000					C#*D#*E#*F#
3	ESCALA C		2,000					C#*D#*E#*F#
4		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

Obra	01	PRESSUPOST IMHAB
Capítol	0P	URBANITZACIÓ
NIVELL 3	2D	PAVIMENTS URBANITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	28.1.1	M2	Demolició de paviment de vorera de llamborada de formigó de fins a 15 cm de gruix (8+7). Mitjançant retroexcavadora amb martell trencador i/o martell compressor manual. Inclosa càrrega sobre camió o contenidor. inclosa retirada de morter o sorra de base. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PERIMETRE SOLAR		1,000	210,00	0,20			C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							42,000	

2	28.1.2	M3	Terraplenat i piconat per a caixa de paviment amb tot-u artificial (material seleccionat), en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.					
---	--------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PASSATGE EDIFICI A		1,000	20,63		0,20		C#*D#*E#*F#
2	ENTRADA EDIFICI A		1,000	6,48		0,20		C#*D#*E#*F#
3	PASSATGE ENTRE A I B		1,000	82,17		0,20		C#*D#*E#*F#
4	PASSATGE ENTRE B I C		1,000	177,40		0,20		C#*D#*E#*F#
5		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							57,340	

AMIDAMENTS

Pàg.: 206

3	28.1.3	M2	Formació de base de paviment exterior, de 15 cms de gruix, amb formigó en massa H-250 de resistència característica 250 kg/cm2. Acabat reglejat amb formació de les pendents i vessants indicades a projecte. Inclosos encofrats perimetrals, formació de juntes de dilatació, passos d'instal·lacions, entrega amb escocells i altres elements urbans, entrega a elements existents (façanes, pous i pericons, murets, etc). Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, vibrat, i neteja de la zona de treball.																																																												
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>PASSATGE EDIFICI A</td><td rowspan="5">S</td><td>1,000</td><td>20,63</td><td></td><td></td><td></td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td>ENTRADA EDIFICI A</td><td>1,000</td><td>6,48</td><td></td><td></td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>3</td><td>PASSATGE ENTRE A I B</td><td>1,000</td><td>82,17</td><td></td><td></td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>4</td><td>PASSATGE ENTRE B I C</td><td>1,000</td><td>177,40</td><td></td><td></td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>286,680</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	PASSATGE EDIFICI A	S	1,000	20,63				C#*D#*E#*F#	2	ENTRADA EDIFICI A	1,000	6,48			C#*D#*E#*F#	3	PASSATGE ENTRE A I B	1,000	82,17			C#*D#*E#*F#	4	PASSATGE ENTRE B I C	1,000	177,40			C#*D#*E#*F#	5						C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							286,680	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																							
1	PASSATGE EDIFICI A	S	1,000	20,63				C#*D#*E#*F#																																																							
2	ENTRADA EDIFICI A		1,000	6,48			C#*D#*E#*F#																																																								
3	PASSATGE ENTRE A I B		1,000	82,17			C#*D#*E#*F#																																																								
4	PASSATGE ENTRE B I C		1,000	177,40			C#*D#*E#*F#																																																								
5							C#*D#*E#*F#																																																								
TOTAL AMIDAMENT							286,680																																																								
4	28.1.4	M2	Formació de paviment de panot de formigó prefabricat per a vorera, disseny floreta BCN, en color gris, peces de mides 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland. Inclosos retalls per entregues a perímetres, elements sobresortints i altres paviments, existents o nous. Tot segons plànols de projecte. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.																																																												
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>PASSATGE EDIFICI A</td><td rowspan="5">S</td><td>1,000</td><td>20,63</td><td></td><td></td><td></td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td>ENTRADA EDIFICI A</td><td>1,000</td><td>6,48</td><td></td><td></td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>3</td><td>PASSATGE ENTRE A I B</td><td>1,000</td><td>82,17</td><td></td><td></td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>4</td><td>PASSATGE ENTRE B I C</td><td>1,000</td><td>177,40</td><td></td><td></td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>286,680</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	PASSATGE EDIFICI A	S	1,000	20,63				C#*D#*E#*F#	2	ENTRADA EDIFICI A	1,000	6,48			C#*D#*E#*F#	3	PASSATGE ENTRE A I B	1,000	82,17			C#*D#*E#*F#	4	PASSATGE ENTRE B I C	1,000	177,40			C#*D#*E#*F#	5						C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							286,680	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																							
1	PASSATGE EDIFICI A	S	1,000	20,63				C#*D#*E#*F#																																																							
2	ENTRADA EDIFICI A		1,000	6,48			C#*D#*E#*F#																																																								
3	PASSATGE ENTRE A I B		1,000	82,17			C#*D#*E#*F#																																																								
4	PASSATGE ENTRE B I C		1,000	177,40			C#*D#*E#*F#																																																								
5							C#*D#*E#*F#																																																								
TOTAL AMIDAMENT							286,680																																																								
5	28.1.5	ML	Formació d'encintats de paviments exteriors amb xapa d'acer galvanitzat en calent de 150x8mm de secció inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de residència mínima a compressió. Inclosos retalls per entregues a perímetres, elements sobresortints i altres paviments, existents o nous. Tot segons plànols de projecte. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball. (inclou gestió dels residus generats).																																																												
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>PASSATGE EDIFICI A</td><td rowspan="5">S</td><td>1,000</td><td>22,66</td><td></td><td></td><td></td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td>ENTRADA EDIFICI A</td><td>1,000</td><td>6,72</td><td></td><td></td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>3</td><td>PASSATGE ENTRE A I B</td><td>1,000</td><td>49,12</td><td></td><td></td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>4</td><td>PASSATGE ENTRE B I C</td><td>1,000</td><td>99,00</td><td></td><td></td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>177,500</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	PASSATGE EDIFICI A	S	1,000	22,66				C#*D#*E#*F#	2	ENTRADA EDIFICI A	1,000	6,72			C#*D#*E#*F#	3	PASSATGE ENTRE A I B	1,000	49,12			C#*D#*E#*F#	4	PASSATGE ENTRE B I C	1,000	99,00			C#*D#*E#*F#	5						C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							177,500	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																							
1	PASSATGE EDIFICI A	S	1,000	22,66				C#*D#*E#*F#																																																							
2	ENTRADA EDIFICI A		1,000	6,72			C#*D#*E#*F#																																																								
3	PASSATGE ENTRE A I B		1,000	49,12			C#*D#*E#*F#																																																								
4	PASSATGE ENTRE B I C		1,000	99,00			C#*D#*E#*F#																																																								
5							C#*D#*E#*F#																																																								
TOTAL AMIDAMENT							177,500																																																								
6	28.1.6	UT	Subministrament i muntatge d'aparcament de bicicletes per a dues places, model BARCELONA A-06, de mides totals 75x95 cms. A base de tub conformat en acer galvanitzat de Ø 50 mm, amb tapajunts/volanderes inferiors. Encastat a paviment. Inclosos els treballs de paleta d'obertura de forat a paviment i replè de forat amb formigó un cop col·locada la peça i reposició de paviment acabat si s'escau. Tot segons detall de projecte. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, replanteig, i neteja de la zona de treball.																																																												
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>APARCA BICICLETES DOBLE</td><td rowspan="2">S</td><td>40,000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>40,000</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	APARCA BICICLETES DOBLE	S	40,000					C#*D#*E#*F#	2						C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							40,000																						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																							
1	APARCA BICICLETES DOBLE	S	40,000					C#*D#*E#*F#																																																							
2							C#*D#*E#*F#																																																								
TOTAL AMIDAMENT							40,000																																																								

AMIDAMENTS

Pàg.: 207

7	28.1.7	M3	Aportació de terra vegetal garbellada, subministrada a granel i estesa amb mitjans mecànics, mitjançant miniretroexcavadora i/o manuals, en capes de gruix uniforme i sense produir danys a les plantes existents. Inclosa p/p de perfilat del terreny, senyalització i protecció. Aplec de la terra vegetal i estesa. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, i neteja de la zona de treball.			
---	--------	----	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PASSATGE ENTRE A I B		1,000	19,00		0,25		C#*D##*E##F#
2	PASSATGE ENTRE A I B		1,000	22,30		0,25		C#*D##*E##F#
3	PASSATGE ENTRE B I C		1,000	9,00		0,25		C#*D##*E##F#
4	PASSATGE ENTRE B I C		1,000	13,00		0,25		C#*D##*E##F#
5	PASSATGE EDIFICI C		1,000	13,00		0,25		C#*D##*E##F#
6	PASSATGE EDIFICI C		1,000	9,70		0,25		C#*D##*E##F#
7		S						C#*D##*E##F#
TOTAL AMIDAMENT							21,510	

8	28.1.8	M2	Subministrament i plantació d'especies de la flora autòctona de la zona, 9 uts de planta per m2. A les zones verdes de l'area d'actuació. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, i neteja de la zona de treball.			
---	--------	----	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PASSATGE ENTRE A I B		1,000	19,00				C#*D##*E##F#
2	PASSATGE ENTRE A I B		1,000	22,30				C#*D##*E##F#
3	PASSATGE ENTRE B I C		1,000	9,00				C#*D##*E##F#
4	PASSATGE ENTRE B I C		1,000	13,00				C#*D##*E##F#
5	PASSATGE EDIFICI C		1,000	13,00				C#*D##*E##F#
6	PASSATGE EDIFICI C		1,000	9,70				C#*D##*E##F#
7		S						C#*D##*E##F#
TOTAL AMIDAMENT							86,000	

Obra	01	PRESSUPOST IMHAB
Capítol	0Q	GESTIÓ DE RESIDUS
NIVELL 3	2E	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	29.1.1	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió autoritzat de 22m3, per a terres amb grau de contaminació Classe I. Inclòs temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EXCAVACIÓ TERRES		1,200	898,67				C#*D##*E##F#
2	EXCAVACIÓ ENCEPS		1,200	320,52				C#*D##*E##F#
3	EXCAVACIÓ RASES INSTAL·LACIONS I GALERIA		1,200	875,52				C#*D##*E##F#
4	TERRA D'EXCAVACIÓ PILONS Ø450		1,200	240,00	0,16			C#*D##*E##F#
5	TERRA D'EXCAVACIÓ PILONS Ø550		1,200	1.989,00	0,24			C#*D##*E##F#
6		S						C#*D##*E##F#
TOTAL AMIDAMENT							3.132,550	

2	29.1.2	m3	Deposició controlada de terres contaminades a disposit controlat de classe I, autoritzat per l'Agència de Residus de Catalunya. Inclos pagament de canons, taxes, etc. Inclosa tota la tramitació necessària.			
---	--------	----	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EXCAVACIÓ TERRES		1,200	898,67				C#*D##*E##F#
2	EXCAVACIÓ ENCEPS		1,200	320,52				C#*D##*E##F#

AMIDAMENTS

3	EXCAVACIÓ RASES INSTAL·LACIONS I GALERIA	1,200	875,52				C#*D#*E#*F#
4	TERRA D'EXCAVACIÓ PILONS Ø450	1,200	240,00	0,16			C#*D#*E#*F#
5	TERRA D'EXCAVACIÓ PILONS Ø550	1,200	1.989,00	0,24			C#*D#*E#*F#
6	S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						3.132,550	
3	29.1.3	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	ESTUDI GESTIO RESIDUS-FORMIGÓ		1,000	182,33			C#*D#*E#*F#
2	ESTUDI GESTIO RESIDUS. MATERIAL CERÀMIC		1,000	284,90			C#*D#*E#*F#
3	ESTUDI GESTIO RESIDUS. BARREJATS		1,000	5,45			C#*D#*E#*F#
4	ESTUDI GESTIO RESIDUS. GUIX		1,000	68,04			C#*D#*E#*F#
5	ESTUDI GESTIO RESIDUS. PLÀSTIC		1,000	72,48			C#*D#*E#*F#
6	ESTUDI GESTIO RESIDUS. CARTRÓ		1,000	83,13			C#*D#*E#*F#
7	ESTUDI GESTIO RESIDUS. ENVASOS		1,000	15,30			C#*D#*E#*F#
8	ESTUDI GESTIO RESIDUS. FUSTA		1,000	101,41			C#*D#*E#*F#
9	S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						813,040	
4	29.1.4	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	ESTUDI GESTIO RESIDUS-FORMIGÓ		1,000	182,33			C#*D#*E#*F#
2	S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						182,330	
5	29.1.5	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	ESTUDI GESTIO RESIDUS. MATERIAL CERÀMIC		1,000	284,90			C#*D#*E#*F#
2	S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						284,900	
6	29.1.6	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no peril·losos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	ESTUDI GESTIO RESIDUS. BARREJATS		1,000	5,45			C#*D#*E#*F#
2	ESTUDI GESTIO RESIDUS. GUIX		1,000	68,04			C#*D#*E#*F#
3	S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						73,490	

AMIDAMENTS

7	29.1.7	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESTUDI GESTIO RESIDUS. PLASTIC		1,000	72,48				C#*D#*E#*F#
2	ESTUDI GESTIO RESIDUS. CARTRÓ		1,000	83,13				C#*D#*E#*F#
3	ESTUDI GESTIO RESIDUS. ENVASOS		1,000	15,30				C#*D#*E#*F#
4		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							170,910	
8	29.1.8	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESTUDI GESTIO RESIDUS. FUSTA		1,000	101,41				C#*D#*E#*F#
2		S						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							101,410	
Obra	01	PRESSUPOST IMHAB						
Capítol	0R	SEGURETAT I SALUT						
NIVELL 3	2F	SEGURETAT I SALUT						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	30.1.1	PA	Aplicació i implementació del Pla de Seguretat i Salut de l'obra.					
AMIDAMENT DIRECTE							1,000	
Obra	01	PRESSUPOST IMHAB						
Capítol	0S	VIGILÀNCIA I NETEJA FINALS						
NIVELL 3	2G	VIGILÀNCIA I NETEJA FINAL						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	31.1.1	MES	Vigilància mensual de l'edifici, consistent en instal·lació de alarmes a cadascun dels edificis, custòdia de les claus i rondes diàries de vigilància amb un mínim de 3 rondes al dia revisant l'estat de l'interior dels edificis i els seus accessos en cada ronda. Tasca realitzada per empresa autoritzada de seguretat.					
AMIDAMENT DIRECTE							6,000	
2	31.1.2	M2	Treballs de neteja final de l'edifici, incloent totes les superfícies (parets, sostres, paviments, vidres, fusteria, mobles per dins, sanitaris i aixetes, etc) fins a la completa acceptació de la Prprietat i la Direcció d'obra. Inclou la retirada de restes que puguin haver-hi i la gestió d'aquests residus.					
AMIDAMENT DIRECTE							6.000,000	