

SOL·LICITUD D'OFERTES PER AL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT, EN RÈGIM DE LLOGUER, MUNTATGE I DESMUNTATGE DEL MATERIAL ELÈCTRIC, D'L·LUMINACIÓ, DE SO I DELS SERVEIS COMPLEMENTARIS PER A LA CELEBRACIÓ DE FIRAUTO 2020.

Expedient 1000/2020

1. Objecte

Els dies 16, 17 i 18 d'octubre de 2020 està prevista la celebració de FIRAUTO, fira del vehicle de segona mà, al pavelló INPACSA de Balaguer. Per a la celebració d'aquesta fira és necessària la contractació del subministrament, en règim de lloguer, muntatge i desmuntatge del material elèctric, del material d'il·luminació, de so, i dels serveis complementaris per al seu desenvolupament.

2. Necessitats a cobrir i característiques requerides:

Celebració de FIRAUTO, els dies 16, 17 i 18 d'octubre de 2020 al pavelló INPACSA de Balaguer (*de cada referència de marca o model s'admet el seu equivalent, d'acord amb l'article 101 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic).

2.1 MEGAFONIA EXTERIOR - INTERIOR

Per a la feina a realitzar en el muntatge, desmuntatge, transport i servei tècnic i servei de locució en règim de lloguer d'un sistema de megafonia interior- exterior instal·lat al recinte de FIRAUTO 2020:

- Servei de plataforma elevadora
- MATERIALS:
 - 10 Botzines - Pavellons OPT – OR-4550T
 - 4 Caixes electroacústiques ElectroVoice ZX5
 - 2 Caixes electroacústiques ElectroVoice ZX3
 - 5 Pavellons acústics PF-19T
 - 1 Muti reproductor de CD Tascam
 - 2 Etapes de potència PowerSoft LD3004
 - 1 Etapa de potència AX2500T AXENT Linia 100V
 - 3 Processadora de senyal EQ BSS960
 - 1 Consola de control Soundcraft EPM6
 - 1 Micro de mà SHURE ON-OFF SM58
 - 3 Peus telescòpics K&M
 - Cablejat necessari

2.2 PANCARTES EXPOSITORS I ALTRES

Per a la feina a realitzar en el muntatge, desmuntatge i transport – desplaçament en règim de lloguer de la infraestructura necessària per penjar- col·locar les pancartes dels expositors i altres:

- Servei de plataforma elevadora
- MATERIALS:
 - 28 Trams de truss bilite de 3m

16 Trams de truss bilite de 2m

- MATERIALS FUNGIBLES:

Brides 2249 blanques UNEX

Brides 2278 blanques UNEX

2.3 IL·LUMINACIÓ FIXA EXPOSITORS (FAÇANA PRINCIPAL)

Per a la feina a realitzar en el muntatge, desmuntatge i transport – desplaçament en règim de lloguer d'un sistema d'il·luminació fixa per la zona d'expositors exteriors i pàrquing del recinte firal de FIRAUTO 2020 (Façana principal):

- MATERIALS:

11 Projectors 400w

2 Projectors Led 150W

5 Bífids shucko

8 Allargos de 6m Shucko

7 Allargos de 12m Shucko

6 Allargos de 24m Shucko

4 Torres telescòpiques 064 VMB 4,80h.

8 Vents sirga de seguretat

- MATERIALS FUNGIBLES:

Brides 2249 negres UNEX

Brides 2278 negres UNEX

Rotllo de cinta aïllant negra

2.4 SENYALITZACIÓ ACCESSOS I ORIENTACIÓ FIRAUTO 2020

Per a la feina a realitzar en el muntatge, desmuntatge i transport - desplaçament en règim de lloguer de diferents senyalitzacions horitzontals i verticals de FIRAUTO, a fi i efecte de senyalitzar els accessos i la seva orientació:

- MATERIALS:

15 Indicadors direcció FIRAUTO

4 Indicadors Pàrquing

- MATERIALS FUNGIBLES:

Brides 2278 blanques UNEX

Brides 2249 blanques UNEX

2.5 IL·LUMINACIÓ FIXA LATERAL (MERCAT DE LA GANGA)

Per a la feina a realitzar en el muntatge, desmuntatge i transport - desplaçament en règim de lloguer d'un sistema d'il·luminació fixa per la zona lateral del pavelló d'INPACSA, amb motiu del Mercat de la Ganga a FIRAUTO 2020:

- MATERIALS:

3 Projectors 400w

1 Torre telescòpica VMB 064 4,80h

1 Bífid Shucko



2 Allargos de 6m Shucko
1 Rodet Shucko de 50m

2.6 TANCAMENTS VARIS (PLAFONS)

Per a la feina a realitzar en el muntatge, desmuntatge i transport - desplaçament en règim de lloguer de varis plafons, a fi i efecte de delimitar i fer un tancament del passadís davant l'entrada principal del pavelló i altres:

- MATERIALS:
- 10 Plafons amb bastidor de 3x1m
- 1 Plafó amb bastidor de 3x0,50m
- 7 Rems telescòpics
- 10 Contrapesos de 12'5Kg

2.7 ELEMENTS DECORATIUS I ALTRES

Per a la feina a realitzar en el muntatge, desmuntatge i transport - desplaçament en règim de lloguer de diferents elements decoratius i altres.

- Servei de plataforma elevadora
- MATERIALS:
- 300 mts lineals de banderins triangulars i multicolor
- 2 Mòduls de mostrador SLIDE rectes
- 2 Mòduls de mostrador SLIDE cantonera
- 1 Dau lluminós de 50x50
- 4 Daus lluminosos de 45x45
- 2 Daus lluminosos de 30x30
- Cablejat elèctric necessari
- MATERIALS FUNGIBLES:
- Brides 2249 blanques UNEX

2.8 IL·LUMINACIÓ EXPOSITORS "HALL"

Per a la feina a realitzar en el muntatge, desmuntatge, servei tècnic i transport- desplaçament en règim de lloguer d'un sistema d'il·luminació fixa, instal·lat a la zona del "hall" de FIRAUTO 2020.

- Servei de plataforma elevadora
- MATERIALS:
- 12 Projectors PAR64 1 Kw
- 2 Ternals CM 500kg
- 3 Trams de truss LITEC 30X30 3 mts
- 3 Trams de truss LITEC 30x30 2 mts
- 12 Garres i Seguros Dougty
- 2 Mangueres socapex 419
- 1 Medusa femella Socapex 419 - Shucko
- 1 Patch de 12ch PIAS
- Cablejat necessari



- MATERIALS FUNGIBLES:

Brides 2249 negres UNEX

Brides 2278 negres UNEX

Rotllo de cinta aïllant negra

2.9 CONNEXIONAT ELÈCTRIC BAR

Per a la feina a realitzar en la connexió i desconexió de tots els elements elèctrics de la zona del bar.

- MATERIALS:

Cablejat elèctric

2.10 MANTENIMENT ELÈCTRIC I MECÀNIC FIRAUTO 2020

Per a la feina a realitzar amb el manteniment elèctric i mecànic durant els dies de FIRAUTO 2020 per tot el recinte firal.

2.11 ESCOMESES I DERIVACIONS ELÈCTRIQUES

Per a la feina a realitzar en el muntatge, desmuntatge, servei tècnic i transport - desplaçament en règim de lloguer de les diferents escomeses i derivacions elèctriques, amb les seves corresponents proteccions:

- Servei de plataforma elevadora

ZONA IL·LUMINACIÓ HALL, PUNT D'INFORMACIÓ I ALTRES

ZONA EXPOSITORS – IL·LUMINACIÓ EXTERIOR (FAÇANA PRINCIPAL)

ZONA EXPOSITORS – IL·LUMINACIÓ EXTERIOR LATERAL (MERCAT DE LA GANGA)

ZONA EXTERIOR – DARRERA EL PAVELLÓ

ZONA RESTAURACIÓ - BAR

- MATERIALS:

1 Quadre general de Protecció 63A

5 Sub quadres PIA+ Diferencial

8 Mangueres cetac-cetac 32A

1 Manguera 20m 5x16ø

1 Manguera 100m cetac – cetac 32A

2.12 ESTRUCTURA CENTRAL (FIRAUTO + BENVINGUTS)

Per a la feina a realitzar en el muntatge, desmuntatge servei tècnic i transport - desplaçament en règim de lloguer d'una estructura amb truss de QX30 LITEC i mides 6x6x2 per poder col·locar 4 lones; 2 de FIRAUTO i 2 de BENVINGUTS:

- Servei de plataforma elevadora

- MATERIALS:

8 Daus LITEC 30X30

16 Trams de truss LITEC QX30 3m

4 Trams de truss LITEC QX30 2m



4 Trams de truss LITEC QD30 3m
4 Motors CM 500kg
1 Controlador de motors EXE 12ch
12 Eslingues sirga (Hmlg)
12 Eslingues negres (Hmlg)
Cablejat necessari
- MATERIALS FUNGIBLES:
Brides 2278 blanques UNEX

2.13 LONA PANCARTA FAÇANA PRINCIPAL (ENTRADA PAVELLÓ)

Per a la feina a realitzar en el muntatge, desmuntatge i transport - desplaçament en règim de lloguer de la infraestructura necessària per col·locar una lona de Firauto a la façana principal (entrada pavelló)

- Servei de plataforma elevadora
- MATERIALS:
4 Angles de truss bilite 90°
2 Trams de truss bilite 2m
4 Trams de truss bilite 3m
2 Projectors halg 400w
2 Garres Doughty 50ø
Accessoris varis
Cablejat necessari
- MATERIALS FUNGIBLES: Brides 2278 negres UNEX

2.14 REFORÇ IL·LUMINACIÓ PAVELLÓ INPACSA (ZENITAL)

Per a la feina a realitzar en el muntatge, desmuntatge, servei tècnic i transport – desplaçament en règim de lloguer d'un reforç d'il·luminació zenital amb tecnologia led, per les zones on hi ha un projector sense funcionament.

- Servei de plataforma elevadora
MATERIALS:
20 projectors led de 150W 5k
Cablejat necessari
MATERIALS FUNGIBLES:
Brides 2249 negres UNEX
Rotllo de cinta aïllant negra

3. Preu base de licitació: 11.990,00 euros i 2.517,9 euros d'IVA al 21 per 100 (preu total del contracte:14.507.9 euros).

Aquesta licitació integra tot el necessari per al lloguer de material elèctric, de so i dels serveis complementaris necessaris per al desenvolupament de Firauto, la Fira del vehicle de segona ma de Balaguer, al pavelló INPACSA de l'any 2020

4. Termini d'execució

Inici del muntatge: s'iniciarà el dia 12 d'octubre de 2020 i haurà d'estar acabat el dijous dia 15 d'octubre al vespre. Per tal de complir amb les dates de lliurament, en cas que sigui necessari, les empreses adjudicatàries hauran de preveure assignar el personal necessari i la possibilitat de treballar en caps de setmana i/o festius.

Inici del desmuntatge: dilluns dia 19 d'octubre de 2020.

Data màxima de desmuntatge: dia 21 d'octubre.

Aquestes dates són orientatives i, en el seu moment, l'empresa adjudicatària s'ajustarà al calendari de muntatge aprovat i als criteris requerits per part del personal tècnic municipal en funció de les necessitats.

Les propostes tècniques de les empreses podran reduir el número de dies de muntatge i desmuntatge i optimitzar el calendari fixat en funció de la capacitat de recursos i viabilitat.

5. Gestió, planificació i coordinació dels treballs

L'empresa adjudicatària haurà de portar a terme les tasques següents:

1. Coordinació dels treballs amb les orientacions i criteris tècnics de l'ajuntament.
2. Planificació, seguiment i control dels i de les professionals que efectuen els treballs.
3. Manteniment adequat, reparació i reposició en cas necessari, de les estructures i serveis que formen part d'aquest plec de condicions tècniques.
4. Designar a una persona de referència que, durant la vida del contracte, sigui responsable de la planificació dels treballs, del control de les instal·lacions i del seu funcionament.

Tots els treballs objectes del contracte es desenvoluparan d'acord amb l'orientació i els criteris marcats per l'IMPIC, que assistirà a l'empresa adjudicatària en tot allò que sigui necessari per a la correcta realització d'aquesta licitació.

6. Seguretat

L'empresa adjudicatària d'aquesta licitació serà responsable dels danys que es puguin ocasionar en cas d'accident, sempre que l'accident sigui imputable als materials i/o a un muntatge no apropiat dels mateixos.

L'empresa adjudicatària estarà obligada a complir la legalitat vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i a presentar tota la documentació que acrediti aquest compliment per part de tots els treballadors que prestaran serveis en el muntatge de Firauto 2020, així com la documentació que acrediti que aquests treballadors estan d'alta a la Seguretat Social.

L'empresa adjudicatària serà l'encarregada de recollir la documentació anteriorment esmentada de les empreses o autònoms que subcontracti i presentar-la a l'IMPIC abans de l'inici de la prestació.

7. Adjudicació

De conformitat amb l'article 131.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, els contractes menors podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat d'obrar i que compti amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació, complint amb les normes establertes en l'article 118; a aquests efectes, els criteris de selecció de les ofertes rebudes seran els definits a l'article 145.2 de la Llei de Contractes del Sector Públic, directament vinculats a l'objecte del contracte, tenint en compte la millor relació qualitat-preu, i a títol informatiu el següent:

a) Criteri econòmic: preu de l'oferta (preu més baix).

Les persones interessades que desitgin presentar una oferta poden fer-ho, mitjançant un correu electrònic a l'adreça electrònica que s'indica a continuació i, com a màxim, **fins a les 14:00 hores del dia 17 de setembre de 2020**.

Sra. Antonieta Marínez Montoliu

Responsable del contracte

Plaça del Mercadal, 1, 25600, Balaguer

E-mail: antonieta@impic.net

Telèfon: 973 44 66 06

Totes les ofertes rebudes han de contenir el preu del pressupost i l'IVA corresponent, i la resta de característiques que permetin valorar la seva relació qualitat-preu.

Balaguer, a la data de la signatura electrònica.

La responsable del contracte

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT