

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	PNH-17282 CQ
Capítol	L1	LOT 01
Títol 3	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Títol 4	01	MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JZ11UX01	U	Jornada per la inspecció del control inicial ambiental, realitzada per una Entitat Ambiental de Control Autoritzada i emissió del seu informe. (P - 63)	513,00	1,000	513,00
TOTAL	Títol 4		01.L1.02.01		513,00	

Obra	01	PNH-17282 CQ
Capítol	L1	LOT 01
Títol 3	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Títol 4	02	FONAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	99,26	9,000	893,34
2	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	63,26	0,000	0,00
3	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 8)	28,29	0,000	0,00
4	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)	17,95	0,000	0,00
5	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	82,25	0,000	0,00
TOTAL			Títol 4	01.L1.02.02		893,34

Obra	01	PNH-17282 CQ
Capítol	L1	LOT 01
Títol 3	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Títol 4	03	CONTENCIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 8)	28,29	0,000	0,00
2	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	99,26	3,000	297,78
3	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	82,25	0,000	0,00
4	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per	63,26	0,000	0,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 2

5	J0B28103	U	a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5) Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)	17,95	0,000	0,00
TOTAL	Títol 4		01.L1.02.03			297,78

Obra	01	PNH-17282 CQ
Capítol	L1	LOT 01
Títol 3	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Títol 4	04	ESTRUCTURA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	63,26	3,000	189,78
2	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)	17,95	3,000	53,85
3	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 8)	28,29	3,000	84,87
4	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	82,25	3,000	246,75
5	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	99,26	33,000	3.275,58
6	J441N105	U	Jornada per realitzacio de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 11)	985,80	1,000	985,80
7	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 10)	600,00	1,000	600,00
8	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 9)	16,51	1,000	16,51
9	J441Q105	U	Jornada per realitzacio de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 12)	1.089,30	1,000	1.089,30

TOTAL	Títol 4		01.L1.02.04			6.542,44
--------------	----------------	--	--------------------	--	--	-----------------

Obra	01	PNH-17282 CQ
Capítol	L1	LOT 01
Títol 3	03	SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Títol 4	03	FAÇANES
NIVELL 5	01	PART MASSISSA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247 (P - 18)	483,43	1,000	483,43

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 3

TOTAL	NIVELL 5	01.L1.03.03.01				483,43		
Obra		01	PNH-17282 CQ					
Capitol		L1	LOT 01					
Títol 3		03	SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS					
Títol 4		05	COBERTES					
NIVELL 5		01	PART MASSISSA					
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J7VC2145	U	Jornada per assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic “in situ” al soroll aeri, de façanes i elements de façana, “mètode global de l'altaveu”, seons la norma UNE-EN ISO 140-5. Es presentaran els índexs d'aïllament Dls, 2m, nT, A i Dls, 2m, nT, w així com els seus valors Dls, 2m, nT per bandes d'un terç d'octava. (P - 14)			1.477,82	1,000	1.477,82
2	J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 13)			455,68	1,000	455,68
3	J056G30G	U	Determinació per destil·lació del lligant residual d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 1431 (P - 1)			108,86	1,000	108,86
TOTAL	NIVELL 5	01.L1.03.05.01				2.042,36		
Obra		01	PNH-17282 CQ					
Capitol		L1	LOT 01					
Títol 3		03	SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS					
Títol 4		05	COBERTES					
NIVELL 5		03	ELEMENTS DE PROTECCIÓ I ALTRES ELEMENTS					
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J056G30G	U	Determinació per destil·lació del lligant residual d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 1431 (P - 1)			108,86	1,000	108,86
2	J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 13)			455,68	1,000	455,68
TOTAL	NIVELL 5	01.L1.03.05.03				564,54		
Obra		01	PNH-17282 CQ					
Capitol		L1	LOT 01					
Títol 3		04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS					
Títol 4		01	COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS VERTICALS					
NIVELL 5		01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL					
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JAV11151	U	Prova d'estanquitat “in situ” de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247 (P - 18)			483,43	1,000	483,43
TOTAL	NIVELL 5	01.L1.04.01.01				483,43		
Obra		01	PNH-17282 CQ					
Capitol		L1	LOT 01					
Títol 3		04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS					
Títol 4		02	COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS HORIZONTALS					

PRESSUPOST

*

Pàg.: 4

NIVELL 5	01	SOSTRES I CEL RASOS INTERIORS
----------	----	-------------------------------

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un número igual o superior a 8 (P - 15)	75,00	4,000	300,00

TOTAL	NIVELL 5	01.L1.04.02.01			300,00
--------------	-----------------	-----------------------	--	--	---------------

Obra	01	PNH-17282 CQ
Capítol	L1	LOT 01
Titol 3	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Titol 4	02	COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS HORIZONTALS
NIVELL 5	02	PAVIMENTS INTERIORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10 (P - 16)	78,50	2,000	157,00

TOTAL	NIVELL 5	01.L1.04.02.02			157,00
--------------	-----------------	-----------------------	--	--	---------------

Obra	01	PNH-17282 CQ
Capítol	L1	LOT 01
Titol 3	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Titol 4	03	ESCALES I RAMPES INTERIORS
NIVELL 5	01	TRAMS I REPLANS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J9V1GC0D	U	Mitja jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 (P - 17)	474,72	1,000	474,72

TOTAL	NIVELL 5	01.L1.04.03.01			474,72
--------------	-----------------	-----------------------	--	--	---------------

Obra	01	PNH-17282 CQ
Capítol	L1	LOT 01
Titol 3	05	Sistema de condicionament, instal·lacions i servei
Titol 4	01	Sanejament

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 19)	474,72	1,000	474,72
2 JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 20)	474,72	1,000	474,72
3 JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 22)	474,72	1,000	474,72
4 JDV59502	U	Jornada o fracció de proves finals de servei, de cadascuna de les instal·lacions de drenatge, realització de proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 23)	600,00	1,000	600,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 5

5	JDVE9E02	U	Jornada o fracció de prova de funcionament dels elements de depuració d'aigües residuals, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 24)	600,00	0,000	0,00
6	JJV19302	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos. (P - 42)	600,00	1,000	600,00

TOTAL	Titul 4	01.L1.05.01	2.624,16
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	PNH-17282 CQ
Capítol	L1	LOT 01
Titul 3	05	Sistema de condicionament, instal·lacions i servei
Titul 4	02	Aigua
NIVELL 5	02	Aigua freda i aigua calenta sanitària

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JDVE9E02	U	Jornada o fracció de prova de funcionament dels elements de depuració d'aigües residuals, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 24)	600,00	1,000	600,00
2	JJVA9B0A	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: producció d'aigua calenta sanitària individual - caldera mural, segons RD 865/2003, incloent la comprovació dels següents paràmetres de l'equip de producció: (Tª de fums, contingut CO2, contingut CO, excés d'aire, CO no diluït, tir, contingut O2, rendiment), pressió instal·lació parada <=20, pressió instal·lació a 85°C, comprovació vas d'expansió, funcionament termòmetre, funcionament termòstat, prova de lliure dilatació, (Tª ambient, Tª exterior, humitat relativa exterior, Tª de fums, CO2 màxim, Tª entrada aigua, Tª sortida aigua, salt tèrmic aigua, cabal aigua, potencial costat aigua), funcionament termòstat de seguretat, funcionament termòstat sortida fums, funcionament vàlvula de seguretat, desguassos, temps de posada a règim caldera i funcionament regulació aigua calenta. (P - 44)	600,00	1,000	600,00
3	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 43)	600,00	1,000	600,00
4	JJVA9C0A	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: producció d'aigua calenta sanitària individual - termo acumulador elèctric, segons R.D 865/2003, incloent la comprovació dels següents paràmetres de l'equip de producció: funcionament termòmetre, desguassos, funcionament termòstat i funcionament vàlvula de seguretat. (P - 45)	600,00	1,000	600,00

TOTAL	NIVELL 5	01.L1.05.02.02	2.400,00
--------------	-----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	PNH-17282 CQ
Capítol	L1	LOT 01
Titul 3	05	Sistema de condicionament, instal·lacions i servei
Titul 4	03	Combustible
NIVELL 5	03	Escomesa

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 6

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JKV1F503	U	Jornada o fracció de proves finals de posada en resistència i estanquitat de les instal·lacions de gas natural, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 47)	600,00	1,000	600,00

TOTAL	NIVELL 5	01.L1.05.03.03			600,00
--------------	-----------------	-----------------------	--	--	---------------

Obra	01	PNH-17282 CQ
Capítol	L1	LOT 01
Títol 3	05	Sistema de condicionament, instal·lacions i servei
Títol 4	03	Combustible
NIVELL 5	04	Distribució interior

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 33)	600,00	0,000	0,00
2	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 32)	600,00	0,000	0,00
3	JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 31)	600,00	1,000	600,00
4	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 29)	600,00	1,000	600,00
5	JKV1F503	U	Jornada o fracció de proves finals de posada en resistència i estanquitat de les instal·lacions de gas natural, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 47)	600,00	0,000	0,00
6	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 30)	600,00	0,000	0,00
7	JKV18503	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions de gas natural, segons les exigències	600,00	1,000	600,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 7

del Projecte i el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos, incloent com a mínim la verificació dels següents elements de la instal·lació: arqueta d'escomesa, canalitzacions, junta aïllant col·locada, funda, tub flexible, clau de pas i comptador. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió de l'informe corresponent (P - 46)

TOTAL	NIVELL 5	01.L1.05.03.04	1.800,00
Obra	01	PNH-17282 CQ	
Capítol	L1	LOT 01	
Títol 3	05	Sistema de condicionament, instal·lacions i servei	
Títol 4	04	Climatització, Calefacció i Ventilació	
NIVELL 5	05	Generació de calor	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 31)	600,00	0,000	0,00
2 JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneies unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 33)	600,00	0,000	0,00
3 JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 32)	600,00	0,000	0,00
4 JEV38604	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de calefacció, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: xarxa de tuberies d'aigua (tipus de tuberies, diàmetres, fixació, disposició, aïllament i col·locació de maneguets passamurs), got d'expansió (capacitat, situació i fixació), vàlvules i aixetes (instal·lació, tipus i fixació), equips de regulació (col·locació), radiadors (tipus, capacitat, situació, fixació i presència de purgador) i caldera i cremador (tipus, instal·lació i disposició). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 25)	600,00	0,000	0,00
5 JEV3B508	U	Jornada o fracció de proves finals de lliure dilatació i seguretat del subsistema solar de la instal·lació de calefacció, realització de les proves segons les exigències del Projecte, CTE i del RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 28)	600,00	0,000	0,00
6 JEV3A304	U	Jornada o fracció de proves d'estanquitat i lliure dilatació de les xarxes de canonades d'aigua de la instal·lació de calefacció, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 27)	600,00	0,000	0,00
7 JEV39604	U	Jornada o fracció de proves finals dels següents elements i paràmetres de la instal·lació de calefacció: calderes (verificació de l'estanquitat i anàlisi dels fums produïts per l'equip de caldera de potència calorífica >30.000kcal/h, verificació de la flama, verificació de l'ajust del cremador), equips i aparells (verificació de les dades de funcionament) i radiadors (proves d'estanquitat), realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 26)	600,00	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 8

TOTAL	NIVELL 5	01.L1.05.04.05			0,00
Obra	01	PNH-17282 CQ			
Capítol	L1	LOT 01			
Títol 3	05	Sistema de condicionament, instal·lacions i servei			
Títol 4	04	Climatització, Calefacció i Ventilació			
NIVELL 5	06	Bombes, Canonades			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 30)	600,00	1,000	600,00
TOTAL	NIVELL 5	01.L1.05.04.06			600,00
Obra	01	PNH-17282 CQ			
Capítol	L1	LOT 01			
Títol 3	05	Sistema de condicionament, instal·lacions i servei			
Títol 4	04	Climatització, Calefacció i Ventilació			
NIVELL 5	07	Radiadors			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV39604	U	Jornada o fracció de proves finals dels següents elements i paràmetres de la instal·lació de calefacció: calderes (verificació de l'estanquitat i anàlisi dels fums produïts per l'equip de caldera de potència calorífica >30.000kcal/h, verificació de la flama, verificació de l'ajust del cremador), equips i aparells (verificació de les dades de funcionament) i radiadors (proves d'estanquitat), realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 26)	600,00	1,000	600,00
2 JEV3A304	U	Jornada o fracció de proves d'estanquitat i lliure dilatació de les xarxes de canonades d'aigua de la instal·lació de calefacció, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 27)	600,00	1,000	600,00
TOTAL	NIVELL 5	01.L1.05.04.07			1.200,00
Obra	01	PNH-17282 CQ			
Capítol	L1	LOT 01			
Títol 3	05	Sistema de condicionament, instal·lacions i servei			
Títol 4	04	Climatització, Calefacció i Ventilació			
NIVELL 5	08	Ventilació			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de	600,00	1,000	600,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 9

2	JEV7DA08	U	proves corresponent (P - 32) Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 33)	600,00	1,000	600,00
3	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 30)	600,00	0,000	0,00

TOTAL	NIVELL 5	01.L1.05.04.08	1.200,00
--------------	-----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	PNH-17282 CQ
Capítol	L1	LOT 01
Títol 3	05	Sistema de condicionament, instal·lacions i servei
Títol 4	04	Climatització, Calefacció i Ventilació
NIVELL 5	09	Sala Rack

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 30)	600,00	0,000	0,00
2	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 29)	600,00	0,000	0,00
3	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 34)	600,00	0,000	0,00
4	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de	600,00	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 10

funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 35)

TOTAL	NIVELL 5	01.L1.05.04.09	0,00
--------------	-----------------	-----------------------	-------------

Obra	01	PNH-17282 CQ
Capítol	L1	LOT 01
Titul 3	05	Sistema de condicionament, instal·lacions i servei
Titul 4	05	Instal·lacions electriques
NIVELL 5	0B	Escomesa electricitat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 35)	600,00	0,000	0,00
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 34)	600,00	0,000	0,00

TOTAL	NIVELL 5	01.L1.05.05.0B	0,00
--------------	-----------------	-----------------------	-------------

Obra	01	PNH-17282 CQ
Capítol	L1	LOT 01
Titul 3	05	Sistema de condicionament, instal·lacions i servei
Titul 4	05	Instal·lacions electriques
NIVELL 5	0C	Quadres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 34)	600,00	0,000	0,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 11

2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 35)	600,00	0,000	0,00
---	----------	---	--	--------	-------	------

TOTAL	NIVELL 5	01.L1.05.05.0C	0,00
--------------	-----------------	-----------------------	-------------

Obra	01	PNH-17282 CQ
Capítol	L1	LOT 01
Títol 3	05	Sistema de condicionament, instal·lacions i servei
Títol 4	05	Instal·lacions elèctriques
NIVELL 5	0D	Cablejat i distribució

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escapes, derivació d'enllumenat d'escapes, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 34)	600,00	1,000	600,00
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 35)	600,00	1,000	600,00

TOTAL	NIVELL 5	01.L1.05.05.0D	1.200,00
--------------	-----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	PNH-17282 CQ
Capítol	L1	LOT 01
Títol 3	05	Sistema de condicionament, instal·lacions i servei
Títol 4	05	Instal·lacions elèctriques
NIVELL 5	0E	Mecanismes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escapes, derivació d'enllumenat d'escapes. barra de posada a terra línia principal de terra	600,00	0,000	0,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 12

			en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 34)			
2	JHV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 38)	600,00	1,000	600,00
3	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 35)	600,00	0,000	0,00
4	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 39)	600,00	0,000	0,00

TOTAL	NIVELL 5	01.L1.05.05.0E	600,00
--------------	-----------------	-----------------------	---------------

Obra	01	PNH-17282 CQ
Capítol	L1	LOT 01
Títol 3	05	Sistema de condicionament, instal·lacions i servei
Títol 4	05	Instal·lacions elèctriques
NIVELL 5	0F	Posta a terra general

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 35)	600,00	0,000	0,00
2	JGVD9D01	U	Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de xarxa de terres, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 36)	600,00	1,000	600,00

TOTAL	NIVELL 5	01.L1.05.05.0F	600,00
--------------	-----------------	-----------------------	---------------

Obra	01	PNH-17282 CQ
Capítol	L1	LOT 01
Títol 3	05	Sistema de condicionament, instal·lacions i servei
Títol 4	05	Instal·lacions elèctriques

PRESSUPOST

*

Pàg.: 13

NIVELL 5		OG	Posta a terra Informatica			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGVD9D01	U	Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lacio de xarxa de terres, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 36)	600,00	0,000	0,00
TOTAL		NIVELL 5	01.L1.05.05.0G		0,00	
Obra		01	PNH-17282 CQ			
Capítol		L1	LOT 01			
Títol 3		05	Sistema de condicionament, instal·lacions i servei			
Títol 4		05	Instal·lacions electricues			
NIVELL 5		01	Instal·lació fotovoltaica			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 35)	600,00	0,000	0,00
2	JGVD9D01	U	Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lacio de xarxa de terres, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 36)	600,00	0,000	0,00
3	JGVEEE01	U	Jornada o fracció de verificació de les mesures de seguretat i funcionament del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe de proves corresponent. (P - 37)	600,00	1,000	600,00
4	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 34)	600,00	0,000	0,00
TOTAL		NIVELL 5	01.L1.05.05.01		600,00	
Obra		01	PNH-17282 CQ			
Capítol		L1	LOT 01			
Títol 3		05	Sistema de condicionament, instal·lacions i servei			
Títol 4		06	Instal·lacions d'il·luminació			

PRESSUPOST

*

Pàg.: 14

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 39)	600,00	1,000	600,00
TOTAL	Títol 4		01.L1.05.06		600,00	

Obra	01	PNH-17282 CQ
Capítol	L1	LOT 01
Títol 3	05	Sistema de condicionament, instal·lacions i servei
Títol 4	07	Telecomunicacions
NIVELL 5	0J	Escomesa de telecomunicacions

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 35)	600,00	0,000	0,00
2	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	99,26	3,000	297,78
3	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 62)	600,00	0,000	0,00
4	JPV29B06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'interfons, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 58)	600,00	1,000	600,00
TOTAL	NIVELL 5	01.L1.05.07.0J			897,78	

Obra	01	PNH-17282 CQ
Capítol	L1	LOT 01
Títol 3	05	Sistema de condicionament, instal·lacions i servei
Títol 4	07	Telecomunicacions
NIVELL 5	0K	Radio/TV

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV18A05	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions de televisió, segons les exigències del Projecte i el RICTI, verificació com a mínim dels següents elements i paràmetres:equip de captació (ancoratge pal de bandera), equip d'amplificació i distribució (disposició, situació i fixació), canalització de	600,00	1,000	600,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 15

			distribució (protecció), caixa de derivació i caixa de presa (connexions, situació i fixació). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 55)			
2	JPV19A05	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de televisió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RICTI, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 56)	600,00	1,000	600,00
3	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 35)	600,00	0,000	0,00
4	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escapes, derivació d'enllumenat d'escapes, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 34)	600,00	0,000	0,00

TOTAL	NIVELL 5	01.L1.05.07.0K	1.200,00
--------------	-----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	PNH-17282 CQ
Capítol	L1	LOT 01
Títol 3	05	Sistema de condicionament, instal·lacions i servei
Títol 4	07	Telecomunicacions
NIVELL 5	0L	Veu i Dades

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV78E06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 61)	600,00	1,000	600,00
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escapes, derivació d'enllumenat d'escapes, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 34)	600,00	0,000	0,00
3	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional	600,00	1,000	600,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 16

		del informe final de proves corresponent (P - 62)				
4	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 35)	600,00	0,000	0,00
5	JPV38D06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de megafonia, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, conductors, connexions, dimensions de canalitzacions i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa d'alimentació, unitat amplificadora, caixes i canalitzacions, línies de distribució i altaveus. Incloent el desplaçament, la inspecció i la emissió del informe corresponent (P - 59)	600,00	0,000	0,00
6	JPV39D06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de megafonia, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 60)	600,00	0,000	0,00

TOTAL	NIVELL 5	01.L1.05.07.0L	1.200,00
--------------	-----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	PNH-17282 CQ
Capítol	L1	LOT 01
Títol 3	05	Sistema de condicionament, instal·lacions i servei
Títol 4	07	Telecomunicacions
NIVELL 5	0M	Timbres horaris

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 35)	600,00	0,000	0,00
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 34)	600,00	0,000	0,00

TOTAL	NIVELL 5	01.L1.05.07.0M	0,00
--------------	-----------------	-----------------------	-------------

Obra	01	PNH-17282 CQ
Capítol	L1	LOT 01
Títol 3	05	Sistema de condicionament, instal·lacions i servei

PRESSUPOST

*

Pàg.: 17

Titol 4 07 Telecomunicacions
NIVELL 5 0N Porter electronic

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV28B06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'interfons, segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 57)	600,00	1,000	600,00
2	JPV39D06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de megafonia, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 60)	600,00	0,000	0,00
3	JPV38D06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de megafonia, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, conductors, connexions, dimensions de canalitzacions i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa d'alimentació, unitat amplificadora, caixes i canalitzacions, línies de distribució i altaveus. Incloent el desplaçament, la inspecció i la emissió del informe corresponent (P - 59)	600,00	0,000	0,00
4	JPV29B06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'interfons, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 58)	600,00	0,000	0,00
5	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 34)	600,00	0,000	0,00
6	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 35)	600,00	0,000	0,00
7	JMVD8E06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'antiintrusió, segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 53)	600,00	1,000	600,00
8	JMVD9E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'antiintrusió, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 54)	600,00	0,000	0,00
TOTAL	NIVELL 5	01.L1.05.07.0N			1.200,00	

Obra 01 PNH-17282 CQ
Capítol L1 LOT 01
Titol 3 05 Sistema de condicionament, instal·lacions i servei
Titol 4 07 Telecomunicacions
NIVELL 5 00 Avisos emergència banys

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 18

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 35)	600,00	0,000	0,00
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 34)	600,00	0,000	0,00

TOTAL NIVELL 5 01.L1.05.07.00 0,00

Obra	01	PNH-17282 CQ
Capítol	L1	LOT 01
Titul 3	05	Sistema de condicionament, instal·lacions i servei
Titul 4	07	Telecomunicacions
NIVELL 5	0P	Instal·lació antenes wifi (sense electronica de xa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 62)	600,00	0,000	0,00
2	JPV78E06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 61)	600,00	0,000	0,00
3	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 35)	600,00	0,000	0,00
4	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia	600,00	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 34)

TOTAL	NIVELL 5	01.L1.05.07.0P	0,00
-------	----------	----------------	------

Obra	01	PNH-17282 CQ
Capítol	L1	LOT 01
Títol 3	05	Sistema de condicionament, instal·lacions i servei
Títol 4	07	Telecomunicacions
NIVELL 5	0Q	Canalitzacions senyals

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 34)	600,00	0,000	0,00
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 35)	600,00	0,000	0,00

TOTAL	NIVELL 5	01.L1.05.07.0Q	0,00
-------	----------	----------------	------

Obra	01	PNH-17282 CQ
Capítol	L1	LOT 01
Títol 3	05	Sistema de condicionament, instal·lacions i servei
Títol 4	08	Audiovisuals
NIVELL 5	0R	Previsió instal·lació projector i entrada video i

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 35)	600,00	0,000	0,00
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les	600,00	0,000	0,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 20

exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 34)

TOTAL	NIVELL 5	01.L1.05.08.0R		0,00
Obra		01	PNH-17282 CQ	
Capítol		L1	LOT 01	
Titul 3		05	Sistema de condicionament, instal·lacions i servei	
Titul 4		08	Audiovisuals	
NIVELL 5		05	Megafonia	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 62)	600,00	0,000	0,00
2	JPV78E06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 61)	600,00	0,000	0,00
3	JPV39D06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de megafonia, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 60)	600,00	1,000	600,00
4	JPV38D06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de megafonia, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, conductors, connexions, dimensions de canalitzacions i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa d'alimentació, unitat amplificadora, caixes i canalitzacions, línies de distribució i altaveus. Incloent el desplaçament, la inspecció i la emissió del informe corresponent (P - 59)	600,00	1,000	600,00
5	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 35)	600,00	0,000	0,00

TOTAL	NIVELL 5	01.L1.05.08.0S		1.200,00
Obra		01	PNH-17282 CQ	
Capítol		L1	LOT 01	
Titul 3		05	Sistema de condicionament, instal·lacions i servei	

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 21

Títol 4 09 Sistemes de protecció contra el llamp

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMV98C01	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la intal·lació de parallamps, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres: dispositius captadors (volum protegit segons nivell de protecció i fixació), derivacions o conductors de baixada (connexions a equips captadors, connexions, unions i fixacions dels conductors, recorreguts, proteccions i comprovació de terres), dispositius de reducció dels efectes elèctrics i magnètics (unions i distàncies). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 51)	600,00	1,000	600,00
2	JMV99C01	U	Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de parallamps, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 52)	600,00	1,000	600,00

TOTAL Títol 4 01.L1.05.09 1.200,00

Obra	01	PNH-17282 CQ
Capítol	L1	LOT 01
Títol 3	05	Sistema de condicionament, instal·lacions i servei
Títol 4	0A	Altres instal·lacions de Protecció i seguretat
NIVELL 5	0T	Intrussió

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMVD9E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'antiintrusió, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 54)	600,00	1,000	600,00
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 35)	600,00	0,000	0,00

TOTAL NIVELL 5 01.L1.05.0A.0T 600,00

Obra	01	PNH-17282 CQ
Capítol	L1	LOT 01
Títol 3	05	Sistema de condicionament, instal·lacions i servei
Títol 4	0B	Control
NIVELL 5	0U	Elements de camp

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 29)	600,00	0,000	0,00
2	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del	600,00	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 22

			Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 30)			
3	JEV38604	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de calefacció, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: xarxa de tuberies d'aigua (tipus de tuberies, diàmetres, fixació, disposició, aïllament i col·locació de maneguts passamurs), got d'expansió (capacitat, situació i fixació), vàlvules i aixetes (instal·lació, tipus i fixació), equips de regulació (col·locació), radiadors (tipus, capacitat, situació, fixació i presència de purgador) i caldera i cremador (tipus, instal·lació i disposició). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 25)	600,00	0,000	0,00
4	JEV39604	U	Jornada o fracció de proves finals dels següents elements i paràmetres de la instal·lació de calefacció: calderes (verificació de l'estanquitat i anàlisi dels fums produïts per l'equip de caldera de potència calorífica >30.000kcal/h, verificació de la flama, verificació de l'ajust del cremador), equips i aparells (verificació de les dades de funcionament) i radiadors (proves d'estanquitat), realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 26)	600,00	0,000	0,00
5	JEV3A304	U	Jornada o fracció de proves d'estanquitat i lliure dilatació de les xarxes de canonades d'aigua de la instal·lació de calefacció, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 27)	600,00	0,000	0,00
6	JEV3B508	U	Jornada o fracció de proves finals de lliure dilatació i seguretat del subsistema solar de la instal·lació de calefacció, realització de les proves segons les exigències del Projecte, CTE i del RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 28)	600,00	0,000	0,00

TOTAL	NIVELL 5	01.L1.05.0B.0U	0,00
--------------	-----------------	-----------------------	-------------

Obra	01	PNH-17282 CQ
Capítol	L1	LOT 01
Títol 3	05	Sistema de condicionament, instal·lacions i servei
Títol 4	0B	Control
NIVELL 5	0X	Sistema JAGA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV3A304	U	Jornada o fracció de proves d'estanquitat i lliure dilatació de les xarxes de canonades d'aigua de la instal·lació de calefacció, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 27)	600,00	0,000	0,00
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de	600,00	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 23

			protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 34)			
3	JEV39604	U	Jornada o fracció de proves finals dels següents elements i paràmetres de la instal·lació de calefacció: calderes (verificació de l'estanquitat i anàlisi dels fums produïts per l'equip de caldera de potència calorífica >30.000kcal/h, verificació de la flama, verificació de l'ajust del cremador), equips i aparells (verificació de les dades de funcionament) i radiadors (proves d'estanquitat), realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 26)	600,00	0,000	0,00
4	JEV38604	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de calefacció, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: xarxa de tuberies d'aigua (tipus de tuberies, diàmetres, fixació, disposició, aïllament i col·locació de maneguets passamurs), got d'expansió (capacitat, situació i fixació), vàlvules i aixetes (instal·lació, tipus i fixació), equips de regulació (col·locació), radiadors (tipus, capacitat, situació, fixació i presència de purgador) i caldera i cremador (tipus, instal·lació i disposició). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 25)	600,00	1,000	600,00
5	JEV3B508	U	Jornada o fracció de proves finals de lliure dilatació i seguretat del subsistema solar de la instal·lació de calefacció, realització de les proves segons les exigències del Projecte, CTE i del RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 28)	600,00	1,000	600,00
6	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 35)	600,00	0,000	0,00

TOTAL	NIVELL 5	01.L1.05.0B.0X	1.200,00
--------------	-----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	PNH-17282 CQ
Capítol	L1	LOT 01
Títol 3	05	Sistema de condicionament, instal·lacions i servei
Títol 4	0C	Extinció automàtica cuina

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 50)	600,00	0,000	0,00
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa	600,00	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 24

			d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 34)			
3	JMV18802	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de protecció al foc, segons les exigències del Projecte, documentació tècnica i/o documentació d'avaluació d'idoneïtat tècnica i el CTE, amb la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: extintors portàtils, boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis, hidrants, sistemes fixes d'extinció i columna seca (verificació del tipus, emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20Kw); ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 49)	600,00	0,000	0,00
4	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 35)	600,00	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.L1.05.0C	0,00
Obra	01	PNH-17282 CQ	
Capítol	L1	LOT 01	
Títol 3	05	Sistema de condicionament, instal·lacions i servei	
Títol 4	0D	Protecció contra incendis	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMV18802	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de protecció al foc, segons les exigències del Projecte, documentació tècnica i/o documentació d'avaluació d'idoneïtat tècnica i el CTE, amb la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: extintors portàtils, boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis, hidrants, sistemes fixes d'extinció i columna seca (verificació del tipus, emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20Kw); ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 49)	600,00	1,000	600,00
2	JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 50)	600,00	1,000	600,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 25

TOTAL	Títol 4	01.L1.05.0D	1.200,00
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	PNH-17282 CQ
Capítol	L1	LOT 01
Títol 3	05	Sistema de condicionament, instal·lacions i servei
Títol 4	10	SISTEMES DE TRANSPORT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JLV39C07	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aparells elevadors, realitzant les proves segons les exigències del Projecte, del RAE i del CTE DB-SUA, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 48)	600,00	1,000	600,00

TOTAL	Títol 4	01.L1.05.10	600,00
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	PNH-17282 CQ
Capítol	L1	LOT 01
Títol 3	06	EQUIPAMENT
Títol 4	02	EQUIPAMENT BANYS I VESTIDORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV19302	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos. (P - 42)	600,00	0,000	0,00
2	JJV18302	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control de disposició i fixacions durant l'execució de les instal·lacions d'aparells sanitaris i col·locació d'aixetes i accessoris, segons les exigències del Projecte i el CTE. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 41)	600,00	1,000	600,00

TOTAL	Títol 4	01.L1.06.02	600,00
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	PNH-17282 CQ
Capítol	L2	LOT 02
Títol 3	05	Sistema de condicionament, instal·lacions i servei
Títol 4	0F	Sanejament

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JDV13115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS (P - 21)	474,72	1,000	474,72

TOTAL	Títol 4	01.L2.05.0F	474,72
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	PNH-17282 CQ
Capítol	L2	LOT 02
Títol 3	05	Sistema de condicionament, instal·lacions i servei

PRESSUPOST

*

Pàg.: 26

Titul 4 OG Aigua
NIVELL 5 10 Instal·lació de Reg i Fonts

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 40)	600,00	1,000	600,00

TOTAL	NIVELL 5	01.L2.05.0G.10	600,00
--------------	-----------------	-----------------------	---------------

Obra 01 PNH-17282 CQ
Capítol L2 LOT 02
Titul 3 07 URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
Titul 4 02 FONAMENTACIÓ, CONTENCIÓ DE TERRES I ELEM. ESTRUCT.

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J056G30G	U	Determinació per destil·lació del lligant residual d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 1431 (P - 1)	108,86	1,000	108,86
2 J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	99,26	3,000	297,78

TOTAL	Titul 4	01.L2.07.02	406,64
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra 01 PNH-17282 CQ
Capítol L2 LOT 02
Titul 3 07 URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
Titul 4 05 ZONES D'ESTADA, DE JOC I ALTRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J0B2A205	U	Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 7)	56,13	1,000	56,13
2 J0B22304	U	Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 4)	342,42	1,000	342,42
3 J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	99,26	3,000	297,78

TOTAL	Titul 4	01.L2.07.05	696,33
--------------	----------------	--------------------	---------------

PRESSUPOST

*

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 5: NIVELL 5			Import
NIVELL 5	01.L1.03.03.01	PART MASSISSA	483,43
NIVELL 5	01.L1.03.03.02	FUSTERIES EXTERIORS	0,00
NIVELL 5	01.L1.03.03.03	SERRALLERIA EXTERIOR	0,00
Títol 4	01.L1.03.03	FAÇANES	483,43
NIVELL 5	01.L1.03.05.01	PART MASSISSA	2.042,36
NIVELL 5	01.L1.03.05.03	ELEMENTS DE PROTECCIÓ I ALTRES ELEMENTS	564,54
Títol 4	01.L1.03.05	COBERTES	2.606,90
NIVELL 5	01.L1.04.01.01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL	483,43
NIVELL 5	01.L1.04.01.02	ACABATS INTERIORS VERTICALS	0,00
NIVELL 5	01.L1.04.01.03	FUSTERIES INTERIORS	0,00
NIVELL 5	01.L1.04.01.04	SERRALLERIA INTERIOR	0,00
Títol 4	01.L1.04.01	COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS VERTICALS	483,43
NIVELL 5	01.L1.04.02.01	SOSTRES I CEL RASOS INTERIORS	300,00
NIVELL 5	01.L1.04.02.02	PAVIMENTS INTERIORS	157,00
Títol 4	01.L1.04.02	COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS HORIZONTAL	457,00
NIVELL 5	01.L1.04.03.01	TRAMS I REPLANS	474,72
NIVELL 5	01.L1.04.03.02	ELEMENTS DE PROTECCIÓ	0,00
Títol 4	01.L1.04.03	ESCALES I RAMPES INTERIORS	474,72
NIVELL 5	01.L1.05.02.01	Escomesa	0,00
NIVELL 5	01.L1.05.02.02	Aigua freda i aigua calenta sanitària	2.400,00
Títol 4	01.L1.05.02	Aigua	2.400,00
NIVELL 5	01.L1.05.03.03	Escomesa	600,00
NIVELL 5	01.L1.05.03.04	Distribució interior	1.800,00
Títol 4	01.L1.05.03	Combustible	2.400,00
NIVELL 5	01.L1.05.04.05	Generació de calor	0,00
NIVELL 5	01.L1.05.04.06	Bombes, Canonades	600,00
NIVELL 5	01.L1.05.04.07	Radiadors	1.200,00
NIVELL 5	01.L1.05.04.08	Ventilació	1.200,00
NIVELL 5	01.L1.05.04.09	Sala Rack	0,00
NIVELL 5	01.L1.05.04.0A	Varis	0,00
Títol 4	01.L1.05.04	Climatització, Calefacció i Ventilació	3.000,00
NIVELL 5	01.L1.05.05.0B	Escomesa electricitat	0,00
NIVELL 5	01.L1.05.05.0C	Quadres	0,00
NIVELL 5	01.L1.05.05.0D	Cablejat i distribució	1.200,00
NIVELL 5	01.L1.05.05.0E	Mecanismes	600,00
NIVELL 5	01.L1.05.05.0F	Posta a terra general	600,00
NIVELL 5	01.L1.05.05.0G	Posta a terra Informatica	0,00
NIVELL 5	01.L1.05.05.0H	Compensació de reactiva	0,00
NIVELL 5	01.L1.05.05.0I	Instal·lació fotovoltaica	600,00
Títol 4	01.L1.05.05	Instal·lacions elctriques	3.000,00
NIVELL 5	01.L1.05.07.0J	Escomesa de telecomunicacions	897,78
NIVELL 5	01.L1.05.07.0K	Radio/TV	1.200,00
NIVELL 5	01.L1.05.07.0L	Veu i Dades	1.200,00
NIVELL 5	01.L1.05.07.0M	Timbres horaris	0,00
NIVELL 5	01.L1.05.07.0N	Porter electronic	1.200,00
NIVELL 5	01.L1.05.07.0O	Avissos emergència banys	0,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

NIVELL 5	01.L1.05.07.0P	Instal·lació antenes wifi (sense electronica de xa	0,00
NIVELL 5	01.L1.05.07.0Q	Canalitzacions senyals	0,00
Títol 4	01.L1.05.07	Telecomunicacions	4.497,78
NIVELL 5	01.L1.05.08.0R	Previsió instal·lació projector i entrada video i	0,00
NIVELL 5	01.L1.05.08.0S	Megafonia	1.200,00
Títol 4	01.L1.05.08	Audiovisuals	1.200,00
NIVELL 5	01.L1.05.0A.0T	Intrussió	600,00
Títol 4	01.L1.05.0A	Altres instal·lacions de Protecció i seguretat	600,00
NIVELL 5	01.L1.05.0B.0U	Elements de camp	0,00
NIVELL 5	01.L1.05.0B.0V	Quadres de Control	0,00
NIVELL 5	01.L1.05.0B.0W	Pantalla Tàctil	0,00
NIVELL 5	01.L1.05.0B.0X	Sistema JAGA	1.200,00
Títol 4	01.L1.05.0B	Control	1.200,00
NIVELL 5	01.L1.GR.RC.R2	Gestió externa de residus	0,00
Títol 4	01.L1.GR.RC	Construcció	0,00
NIVELL 5	01.L2.05.0G.10	Instal·lació de Reg i Fonts	600,00
Títol 4	01.L2.05.0G	Aigua	600,00
NIVELL 5	01.L2.05.0H.11	Enllumenat exterior	0,00
Títol 4	01.L2.05.0H	Electricitat	0,00
NIVELL 5	01.L2.05.0I.12	Megafonia exterior	0,00
Títol 4	01.L2.05.0I	Audiovisuals	0,00
NIVELL 5	01.L2.GR.RC.R2	Gestió externa de residus	0,00
Títol 4	01.L2.GR.RC	Construcció	0,00
			23.403,26

NIVELL 4: Títol 4			Import
Titol 4	01.L1.01.03	CONDICIONAMENT DEL TERRENY	0,00
Títol 3	01.L1.01	SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY	0,00
Titol 4	01.L1.02.01	MOVIMENT DE TERRES	513,00
Titol 4	01.L1.02.02	FONAMENTS	893,34
Titol 4	01.L1.02.03	CONTENCIÓ	297,78
Titol 4	01.L1.02.04	ESTRUCTURA	6.542,44
Titol 4	01.L1.02.05	VARIS	0,00
Títol 3	01.L1.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	8.246,56
Titol 4	01.L1.03.01	TERRES EN CONTACTE AMB EL TERRENY (SOLERES)	0,00
Titol 4	01.L1.03.03	FAÇANES	483,43
Titol 4	01.L1.03.05	COBERTES	2.606,90
Titol 4	01.L1.03.06	SOSTRES EN CONTACTE AMB L'EXTERIOR	0,00
Títol 3	01.L1.03	SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS	3.090,33
Titol 4	01.L1.04.01	COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS VERTICALS	483,43
Titol 4	01.L1.04.02	COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS HORIZONTALS	457,00
Titol 4	01.L1.04.03	ESCALES I RAMPES INTERIORS	474,72
Títol 3	01.L1.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIOR	1.415,15
Titol 4	01.L1.05.01	Sanejament	2.624,16
Titol 4	01.L1.05.02	Aigua	2.400,00
Titol 4	01.L1.05.03	Combustible	2.400,00
Titol 4	01.L1.05.04	Climatització, Calefacció i Ventilació	3.000,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 3

Titol 4	01.L1.05.05	Instal.lacions electricques	3.000,00
Titol 4	01.L1.05.06	Instal.lacions d'il.luminació	600,00
Titol 4	01.L1.05.07	Telecomunicacions	4.497,78
Titol 4	01.L1.05.08	Audiovisuals	1.200,00
Titol 4	01.L1.05.09	Sistemes de protecció contra el llamp	1.200,00
Titol 4	01.L1.05.0A	Altres instal.lacions de Protecció i seguretat	600,00
Titol 4	01.L1.05.0B	Control	1.200,00
Titol 4	01.L1.05.0C	Extinció automàtica cuina	0,00
Titol 4	01.L1.05.0D	Protecció contra incendis	1.200,00
Titol 4	01.L1.05.10	SISTEMES DE TRANSPORT	600,00
Titol 4	01.L1.05.18	AJUDES	0,00
Titol 3	01.L1.05	Sistema de condicionament, instal·lacions i servei	24.521,94
Titol 4	01.L1.06.02	EQUIPAMENT BANYS I VESTIDORS	600,00
Titol 4	01.L1.06.03	EQUIPAMENT GENERAL	0,00
Titol 4	01.L1.06.04	CUINA	0,00
Titol 3	01.L1.06	EQUIPAMENT	600,00
Titol 4	01.L1.08.01	ENVANS PLUVIALS	0,00
Titol 3	01.L1.08	CONSTRUCCIONS I INSTAL·LACIONS TEMPORALS	0,00
Titol 4	01.L1.GR.RC	Construcció	0,00
Titol 3	01.L1.GR	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Titol 4	01.L2.00.01	TREBALLS PREVIS	0,00
Titol 3	01.L2.00	TREBALLS PREVIS	0,00
Titol 4	01.L2.05.0F	Sanejament	474,72
Titol 4	01.L2.05.0G	Aigua	600,00
Titol 4	01.L2.05.0H	Electricitat	0,00
Titol 4	01.L2.05.0I	Audiovisuals	0,00
Titol 4	01.L2.05.18	AJUDES	0,00
Titol 3	01.L2.05	Sistema de condicionament, instal·lacions i servei	1.074,72
Titol 4	01.L2.07.01	MOV. DE TERRES, SUSTENTACIÓ I ADEQUACIÓ TERRENY	0,00
Titol 4	01.L2.07.02	FONAMENTACIÓ, CONTENCIÓ DE TERRES I ELEM. ESTRUCT.	406,64
Titol 4	01.L2.07.03	ELEMENTS DE TANCAMENT I PROTECCIÓ	0,00
Titol 4	01.L2.07.05	ZONES D'ESTADA, DE JOC I ALTRES	696,33
Titol 4	01.L2.07.07	JARDINERIA	0,00
Titol 4	01.L2.07.08	MOBILIARI URBÀ I ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ	0,00
Titol 3	01.L2.07	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS	1.102,97
Titol 4	01.L2.GR.RC	Construcció	0,00
Titol 3	01.L2.GR	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
			40.051,67

NIVELL 3: Titol 3			Import
Titol 3	01.L1.01	SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY	0,00
Titol 3	01.L1.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	8.246,56
Titol 3	01.L1.03	SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS	3.090,33
Titol 3	01.L1.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS	1.415,15
Titol 3	01.L1.05	Sistema de condicionament, instal·lacions i servei	24.521,94
Titol 3	01.L1.06	EQUIPAMENT	600,00
Titol 3	01.L1.08	CONSTRUCCIONS I INSTAL·LACIONS TEMPORALS	0,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 4

Titol 3	01.L1.GR	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Titol 3	01.L1.SS	SEGURETAT I SALUT	0,00
Capítol	01.L1	LOT 01	37.873,98
Titol 3	01.L2.00	TREBALLS PREVIS	0,00
Titol 3	01.L2.05	Sistema de condicionament, instal·lacions i servei	1.074,72
Titol 3	01.L2.07	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS	1.102,97
Titol 3	01.L2.GR	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Titol 3	01.L2.SS	SEGURETAT I SALUT	0,00
Capítol	01.L2	LOT 02	2.177,69
			40.051,67

NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.L1	LOT 01	37.873,98
Capítol	01.L2	LOT 02	2.177,69
Obra	01	PNH-17282 CQ	40.051,67
			40.051,67

NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	PNH-17282 CQ	40.051,67
			40.051,67

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	40.051,67
--------------------------------------	-----------

Subtotal	40.051,67
-----------------	-----------

21 % IVA SOBRE 40.051,67.....	8.410,85
-------------------------------	----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 48.462,52
---------------------------------------	-------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(QUARANTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
