

**DOCUMENT N° 4**  
PRESSUPOST



| ESTADÍSTICA DE PARTIDES           |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |           | Pàg.: 1 |       |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Màscara: * (Ordenació per import) |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |           |         |       |
| NUM. CODI                         | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AMIDAMENT | IMPORT    | % %ACUM   |         |       |
| 1                                 | FD7EVV01 | M          | TUB DE PVC LLIS DE 500 MM TIPUS SN4, COLOR TEULA RAL8023 AMB UNIÓ DE JUNTA ELÀSTICA AMB CERTIFICAT AENOR DEL PRODUCTE. INCLÒS REALITZACIÓ DE SOLERA, COSTERS I VOLTA, AMB FORMIGÓ HM-20/B/20/I, ABOCAT AMB BOMBA O CAMIÓ. PART PROPORCIONAL DE TALLS, ENTREGUES, SEGELLATS ESTANCS, ACCESSORIS I PECES ESPECIALS TIPUS CORBES, COLZES, CLIPS, CANVIS DE SECCIÓ, O PECES NECESSÀRIES PER EXECUTAR EL CONJUNT SEGONS PLANOL DE PROJECTE. COL·LOCAT A FONDS DE LA RASA AMB SEPARADORS, ANCORAT I LLASTRAT I PROVA D'ESTANQUEÏTAT (SENSE FORMIGÓ) | 129,96    | 368,300   | 47.864,27 | 7,70    | 7,70  |
| 2                                 | F9H1VV51 | M2         | MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE 5 CM DE GRUIX, DISSENYADA I PREPARADA PER A REBRE UN POLIMENT, FABRICADA A TEMPERATURA NORMAL AMB BETUM SINTÈTIC AMB GRANULAT PER A RODAMENT, TIPUS FIRCOLOR, AMB COLORES ESPECÍFICS I PIGMENTS A DECIDIR PER LA PROPIETAT. ACABAT DE PAVIMENT D'ACLOMERAT ASFÀLTIC CONSISTENT EN POLIT DE LA SUPERFÍCIE ASFÀLTICA MITJANÇANT DIAMANT METÀL·LIC AMB POLIDORA SATÈL·LIT I APLICACIÓ DE BEURADA BITUMINOSA > 1000 M2                                                                                             | 29,10     | 1.612,100 | 46.912,11 | 7,55    | 15,24 |
| 3                                 | PPAUVV02 | M          | SOTERRAMENT DE CABLEJAT AERI TRENÇAT O NUS SEGONS PRESSUPOST APROXIMAT ENDESA (TOT ENDESA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 233,00    | 178,000   | 41.474,00 | 6,67    | 21,91 |
| 4                                 | F921201F | M3         | SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95 % DEL PM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23,43     | 1.380,571 | 32.346,78 | 5,20    | 27,12 |
| 5                                 | F9H11K51 | T          | PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 32 BASE B 50/70 G, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA GROSSA PER A CAPA BASE I GRANULAT GRANÍTIIC, ESTESA I COMPACTADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 59,18     | 504,984   | 29.884,95 | 4,81    | 31,92 |
| 6                                 | F2RA73G1 | M3         | DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CANON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ INCLÒS, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)                                                                                                                                                                                                                       | 13,13     | 1.296,995 | 17.029,54 | 2,74    | 34,66 |
| 7                                 | F2194AG5 | M2         | DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE FINS A 20 CM DE GRUIX I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. INCLOU PART PROPORCIONAL DE PROTECCIÓ DE FAÇANES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,63      | 3.618,000 | 16.751,34 | 2,69    | 37,36 |

| ESTADÍSTICA DE PARTIDES           |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |           | Pàg.: 2 |       |
|-----------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Màscara: * (Ordenació per import) |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |           |         |       |
| NUM. CODI                         | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AMIDAMENT | IMPORT    | % %ACUM   |         |       |
| 8                                 | F9H11151 | T          | PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 11 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIIC, ESTESA I COMPACTADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 62,50     | 263,743   | 16.483,94 | 2,65    | 40,01 |
| 9                                 | F9H11B51 | T          | PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 50/70 S, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA INTERMÈDIA I GRANULAT GRANÍTIIC, ESTESA I COMPACTADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60,12     | 265,968   | 15.990,00 | 2,57    | 42,58 |
| 10                                | FD7FP400 | M          | TUB DE PVC LLIS DE 400 MM TIPUS SN4, COLOR TEULA RAL8023 AMB UNIÓ DE JUNTA ELÀSTICA AMB CERTIFICAT AENOR DEL PRODUCTE. INCLÒS REALITZACIÓ DE SOLERA, COSTERS I VOLTA, AMB FORMIGÓ HM-20/B/20/I, ABOCAT AMB BOMBA O CAMIÓ. PART PROPORCIONAL DE TALLS, ENTREGUES, SEGELLATS ESTANCS, ACCESSORIS I PECES ESPECIALS TIPUS CORBES, COLZES, CANVIS DE SECCIÓ, O PECES NECESSÀRIES PER EXECUTAR EL CONJUNT SEGONS PLANOL DE PROJECTE. COL·LOCAT A FONDS DE LA RASA AMB SEPARADORS, ANCORAT I LLASTRAT I PROVA D'ESTANQUEÏTAT (SENSE FORMIGÓ) | 113,81    | 131,100   | 14.920,49 | 2,40    | 44,98 |
| 11                                | HD7FR413 | M          | CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 300 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ DE 15 CM DE GRUIX I LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 135,22    | 105,000   | 14.198,10 | 2,28    | 47,26 |
| 12                                | F000VV01 | M          | COL·LOCACIÓ DE CANONADA D'AIGUA POTABLE DE PE 100 PN 16 DN 125, INCLOU P.P D'ACCESSORIS ELECTROSOLDADES, CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT AMB VALVULA COMPORTA, TOTS ELS ACCESSORIS, ARQUETES DE REGISTRE AMB TAPA 30X30, REPOSICIÓ D'ESCOMESSES EXISTENT FINS A LÍMIT DE VIA PÚBLICA. INCLOU MUNTATGE CANONADA PROVISIONAL PE100 DN63 AMB CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT I CONNEXIONS PROVISIONALS DE LES ESCOMESES EXISTENTS AL PROVISIONAL.                                                                                                     | 50,83     | 277,000   | 14.079,91 | 2,26    | 49,53 |
| 13                                | K2R450DA | M3         | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 24 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,80      | 2.296,592 | 13.320,23 | 2,14    | 51,67 |

| ESTADÍSTICA DE PARTIDES           |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |           | Pàg.: 3   |            |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Màscara: * (Ordenació per import) |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |           |           |            |
| NUM. CODI                         | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AMIDAMENT | IMPORT    | %         | %ACUM      |
| 14                                | FDG54447 | M          | CANALITZACIÓ AMB QUATRE TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X40 CM AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,69     | 638,000   | 13.200,22 | 2,12 53,79 |
| 15                                | XPAUVV19 | PA         | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA SEGURETAT I SALUT, EN BASE A L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13.103,55 | 1,000     | 13.103,55 | 2,11 55,90 |
| 16                                | F000VV02 | M          | COL·LOCACIÓ DE CANONADA D'AIGUA POTABLE DE PE 100 PN 16 DN 63, INCLOU P.P D'ACCESSORIS ELECTROSOLDADES, CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT AMB VÁLVULA COMPORTA, TOTS ELS ACCESSORIS, ARQUETES DE REGISTRE AMB TAPA 30X30, REPOSICIÓ D'ESCOMESES EXISTENT FINS A LÍMIT DE VIA PÚBLICA. INCLOU MUNTATGE CANONADA PROVISIONAL PE100 DN63 AMB CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT I CONNEXIONS PROVISIONALS DE LES ESCOMESES EXISTENTS AL PROVISIONAL.                                                                                                        | 33,49     | 388,000   | 12.994,12 | 2,09 57,99 |
| 17                                | FD7FP315 | M          | TUB DE PVC LLIS DE 315 MM TIPUS SN4, , COLOR TEULA RAL8023 AMB UNIÓ DE JUNTA ELÀSTICA AMB CERTIFICAT AENOR DEL PRODUCTE. INCLÒS REALITZACIÓ DE SOLERA, COSTERS I VOLTA, AMB FORMIGÓ HM-20/B/20/I, ABOCAT AMB BOMBA O CAMIÓ. PART PROPORCIONAL DE TALLS, ENTREGUES, SEGELLATS ESTANCS, ACCESSORIS I PECES ESPECIALS TIPUS CORBES, COLZES, CANVIS DE SECCIÓ, O PECES NECESSÀRIES PER EXECUTAR EL CONJUNT SEGONS PLÀNOL DE PROJECTE. COL·LOCAT A FONS DE LA RASA AMB SEPARADORS, ANCORAT I LLASTRAT I PROVA D'ESTANQUEÏTAT (SENSE FORMIGÓ) | 78,12     | 156,000   | 12.186,72 | 1,96 59,95 |
| 18                                | F985V011 | M          | VORADA CENTRAL PER GUAL DE VEHICLES V17 PER A VEHICLES DE 50X17X28 CM AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, BASE DE FORMIGÓ I REJUNTAT AMB MORTER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 42,64     | 275,700   | 11.755,85 | 1,89 61,84 |
| 19                                | XPAUVV18 | PA         | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER EL CONTROL DE QUALITAT, EN BASE AL PLA DE CONTROL DE QUALITAT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.439,25  | 1,000     | 9.439,25  | 1,52 63,36 |
| 20                                | G2194XL5 | M2         | DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE FINS A 20 CM DE GRUIX I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. INCLOU PART PROPORCIONAL DE PROTECCIÓ DE FAÇANES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,17      | 2.132,000 | 8.890,44  | 1,43 64,79 |

| ESTADÍSTICA DE PARTIDES           |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pàg.: 4   |           |          |            |
|-----------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|------------|
| Màscara: * (Ordenació per import) |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |          |            |
| NUM. CODI                         | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AMIDAMENT | IMPORT    | % %ACUM  |            |
| 21                                | K2RA7LP0 | M3         | DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT<br>AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA<br>INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6<br>T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ,<br>AMB CODI 170504 SEGONS LA<br>LLISTA EUROPEA DE RESIDUS<br>(ORDEN MAM/304/2002)                                                                                            | 3,68      | 2.296,592 | 8.451,46 | 1,36 66,15 |
| 22                                | K2R642AA | M3         | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I<br>TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O<br>NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ<br>AUTORITZADA DE GESTIÓ DE<br>RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A<br>TRANSPORT DE 20 T, AMB UN<br>RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS<br>A 20 KM                                                                              | 6,50      | 1.296,995 | 8.430,47 | 1,36 67,50 |
| 23                                | F221VV03 | M3         | EXCAVACIÓ DE TERRENY NO<br>CLASSIFICAT EN ZONES DE DESMUNT<br>PER A CAIXA DE PAVIMENTS, AMB<br>MITJANS MECÀNICS O MANUALS,<br>INCLOS PART PROPORCIONAL DE<br>L'EXCAVACIÓ MANUAL I PART<br>PROPORCIONAL DE TREBALLS AL<br>COSTAT I SOTA XARXES DE SERVEIS<br>EXISTENTS -EN MINA- I LA<br>CÀRREGA DEL MATERIAL. | 8,99      | 836,127   | 7.516,78 | 1,21 68,71 |
| 24                                | FD1ZZZ36 | U          | CONNEXIÓ D'EMBORNAL, CLAVEGUERO<br>A POU EXISTENT O DE NOVA<br>CREACIÓ, AMB MITJANS MANUALS<br>I/O MECÀNICS, INCLOENT TALLS,<br>REPASSOS AMB MORTER, CÀRREGA<br>MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ<br>I TRANSPORT DE RUNES A ABOCADOR                                                                            | 158,99    | 46,000    | 7.313,54 | 1,18 69,89 |
| 25                                | F222VV02 | M3         | EXCAVACIÓ DE RASA EN TERRES DE<br>QUALESVOL TIPUS, AMB MITJANS<br>MECANICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL<br>MATERIAL EXCAVAT.MEDICIÓ SOBRE<br>PERFIL, INCLOU PART<br>PROPORCIONAL DE TREBALLS AL<br>COSTAT I SOTA XARXES DE SERVEIS<br>EXISTENTS -EN MINA-                                                           | 8,55      | 724,595   | 6.195,29 | 1,00 70,89 |
| 26                                | FDD2A524 | M          | PARET PER A POU QUADRAT DE<br>100X100 CM, DE 14 CM DE GRUIX<br>DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I<br>LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE<br>CIMENT 1:6                                                                                                                                                                   | 284,97    | 21,000    | 5.984,37 | 0,96 71,85 |
| 27                                | FDG5VV01 | M          | CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS DE<br>POLIETILE FLEXIBLES, DE DOBLE<br>CAPA, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS<br>INTERIOR DE D 90 MM AMB GUIES<br>DE PLASTIC, INCLOS REBLIMENT<br>AMB FORMIGÓ DE RESITENCIA 10<br>N/MM2 I COL·LOCACIO DE DOS<br>BANDES DE PROTECCIÓ I AVIS DE<br>PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE<br>LA RASA   | 24,48     | 228,000   | 5.581,44 | 0,90 72,75 |
| 28                                | F21DVVS4 | M          | DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA<br>RECOBERTA DE FORMIGÓ I SOLERA<br>DE 25 CM DE FORMIGÓ, AMB<br>MARTELL TRENCADOR AMB MITJANS<br>MECANICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ                                                                                                                                                       | 46,12     | 113,900   | 5.253,07 | 0,84 73,59 |

| ESTADÍSTICA DE PARTIDES           |    |                                                                                                                                                                        |          |           |          |            | Pàg.: 5 |
|-----------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|------------|---------|
| Màscara: * (Ordenació per import) |    |                                                                                                                                                                        |          |           |          |            |         |
| NUM. CODI                         | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                             | PREU     | AMIDAMENT | IMPORT   | % %ACUM    |         |
| 29 FHN2VVV1                       | U  | SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ LLUMINÀRIA ALMSL40AE4T3 MILAN S LED DE 40W, AMB DRIVER MULTINIVELL INCORPORAT, DE LA CASA NOVATILU O SIMILAR                             | 293,65   | 17,000    | 4.992,05 | 0,80 74,39 |         |
| 30 FG380907                       | M  | CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA                                                                                | 10,74    | 462,000   | 4.961,88 | 0,80 75,19 |         |
| 31 F9265F11                       | M3 | SUBBASE DE FORMIGÓ HM-20/S/20/I, DE CONSISTÈNCIA SECA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRAT MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT       | 67,43    | 73,505    | 4.956,44 | 0,80 75,99 |         |
| 32 F227T00F                       | M2 | REFI, ANIVELLACIÓ I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM DE L'ESPLANADA                                                                          | 1,18     | 4.076,000 | 4.809,68 | 0,77 76,76 |         |
| 33 FDDZCDD4                       | U  | BASTIMENT QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS LLIURE DE 600 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER   | 189,15   | 24,000    | 4.539,60 | 0,73 77,49 |         |
| 34 F97433EA                       | M  | RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC                | 10,28    | 437,000   | 4.492,36 | 0,72 78,22 |         |
| 35 FHM1VV22                       | U  | SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COLUMNA IMPU M DOBLE 9,00M AMB DOS BRAÇOS AL MATEIX NIVELL GALVANITZADA                                                                  | 1.074,76 | 4,000     | 4.299,04 | 0,69 78,91 |         |
| 36 FHM1VV15                       | U  | SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE COLUMNA CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT, DE 7,00 M D'ALÇADA I DE SECCIÓ CIRUCLAR D=127 MM., INCLOU ANCORATJES A LA CIMENTACIÓ I CIMENTACIÓ | 809,94   | 5,000     | 4.049,70 | 0,65 79,56 |         |
| 37 FHN2VVV2                       | U  | SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ PROJECTOR MILAN (DIFERENTS OPTIQUES C3, T4 I T3) DE 40W DE LA CASA NOVATILU O SIMILAR                                                    | 449,05   | 9,000     | 4.041,45 | 0,65 80,21 |         |
| 38 XPAUVV07                       | PA | TREBALLS DE CONNEXIÓ DE NOU CABLEJAT A QUADRE EXISTENT. INCLOU TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER LA SEVA CONNEXIÓ I POSADA A PUNT                                       | 2.000,00 | 2,000     | 4.000,00 | 0,64 80,85 |         |
| 39 F2285M00                       | M3 | REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRA, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT                            | 40,13    | 97,976    | 3.931,78 | 0,63 81,48 |         |

| ESTADÍSTICA DE PARTIDES           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |           |          |            | Pàg.: 6 |
|-----------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|------------|---------|
| Màscara: * (Ordenació per import) |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |           |          |            |         |
| NUM. CODI                         | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PREU     | AMIDAMENT | IMPORT   | % %ACUM    |         |
| 40 FBA3VV10                       | M2 | PAVIMENT DE BOTONS DE RESINES PER LÍMIT DE CALÇADA, FET A SITU D'AMB PLANTILLES DE 40 CM D'AMPLE EN LÍMITS, A EXCEPCIÓ DELS PASOS DE VIANANTS QUE SERAN DE 60 CM. EL PAVIMENT TINDRA UNA ALÇADA DE 3 MM DE COLOR BLANC.                                                                                                                                            | 26,00    | 138,800   | 3.608,80 | 0,58 82,06 |         |
| 41 F2316701                       | M2 | APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, DE MÉS D'1 I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, AMB FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 40%                                                                                                                                                                                                                                               | 21,22    | 167,552   | 3.555,45 | 0,57 82,64 |         |
| 42 FD5J6F0E                       | U  | CAIXA PER A EMBORNAL DE 70X30X85 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I SOBRE SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I                                                                                                                                                                                                                            | 104,07   | 33,000    | 3.434,31 | 0,55 83,19 |         |
| 43 FD5NPC07                       | U  | BASTIMENT I REIXA PER A EMBORNAL DE FOSA DÚCTIL MODEL BCNP7 DE LA CASA NORINCO O SIMILAR, DE 818 X 372 X 80 MM EXTERIOR, 51 KG DE PES MÍNIM, AMB REIXA ARTICULADA I REVERSIBLE I BARROTS EN FORMA DE V A 45°, CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124 I 5,4 DM2 DE SUPERFÍCIE D'ABSORCIÓ, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L | 127,43   | 25,000    | 3.185,75 | 0,51 83,70 |         |
| 44 FDD26524                       | M  | PARET PER A POU QUADRAT DE 85X85 CM, DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6                                                                                                                                                                                                                                      | 245,57   | 12,600    | 3.094,18 | 0,50 84,20 |         |
| 45 FDG52337                       | M  | CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS                                                                                                             | 12,75    | 237,000   | 3.021,75 | 0,49 84,68 |         |
| 46 PPAUVV06                       | PA | PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PEL TREBALLS DE SOTERRAMENT DE LES LÍNIES AERIES DE TELEFONCIA                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.000,00 | 1,000     | 3.000,00 | 0,48 85,17 |         |
| 47 FDKZHJB4                       | U  | BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVETS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER                                                                                                                                                                                                 | 123,81   | 23,000    | 2.847,63 | 0,46 85,63 |         |
| 48 XPAUVV35                       | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER DESVIAMENT DE TRANSIT, CARTELLERIA, SENYALISTES, ...                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.000,00 | 1,400     | 2.800,00 | 0,45 86,08 |         |
| 49 F936CV01                       | M3 | BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT                                                                                                                                                                                    | 82,14    | 32,996    | 2.710,29 | 0,44 86,51 |         |

| ESTADÍSTICA DE PARTIDES           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |           |          |            | Pàg.: 7 |
|-----------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|------------|---------|
| Màscara: * (Ordenació per import) |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |           |          |            |         |
| NUM. CODI                         | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT   | % %ACUM    |         |
| 50 F9E1VV13                       | M2 | PAVIMENT DE PANOT (4 PASTILLES, RATLLAT, BOTONAT,...) PER A VORERA GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND, SOBRE CAPA DE 2-3 CM DE GRUIX DE MORTER DE CIMENT (250 KG/CIMENT PER M3), PASTAT I REGLEJAT AMB LA PENDENT CORRECTA, INCLOENT PART PROPORCIONAL DE PECES RETALLS, TROBADES A FAÇANA, GUALS, REPOSICIÓ I ACABAT. INCLOU PART PROPORCIONAL DE REPARACIÓ DE FAÇANES FINS 1,00M D'ALÇADA | 22,54  | 116,680   | 2.629,97 | 0,42 86,93 |         |
| 51 FDK2U030                       | U  | PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA GRANITICA DE 10 CM DE GRUIX                                                                                                                                                        | 108,39 | 23,000    | 2.492,97 | 0,40 87,34 |         |
| 52 F21LCI01                       | M2 | DEMOLICIO DE PAVIMENT DE VORERA COL·LOCAT SOBRE FORMIGO, AMB UN ESPESSOR DE FINS A 35 CM, AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS. INCLOU PART PROPORCIONAL DE PROTECCIÓ DE FAÇANES                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,00   | 411,000   | 2.466,00 | 0,40 87,73 |         |
| 53 F241VV06                       | M3 | TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS EN CONTENIDORS D'UN M3 A CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA, INCLOS COST I CANON DE DEPOSICIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90,00  | 25,000    | 2.250,00 | 0,36 88,09 |         |
| 54 F21HVV53                       | U  | DESMUNTATGE DE LLUMENER INCLÒS BRACÇ, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE FINS A 10 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB ADEQUAIÓ I REPARACIÓ DE LA FAÇANA, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR                                                                                                                                                                                                    | 122,41 | 18,000    | 2.203,38 | 0,35 88,45 |         |
| 55 F223VV04                       | M  | EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A INSTAL·LACIONS, REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,72   | 360,784   | 2.063,68 | 0,33 88,78 |         |
| 56 XPAUVV20                       | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA INSPECCIÓ AMB CAMARA DE VIDEO TELECOMANDADA DE LES CLAVEGUERES DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ, INCLOENT TRANSPORTS DELS EQUIPS I MITJANS NECESARIS , AMB ENTREGA DE DUES COPIES DE L'INFORME I CINTES DE VIDEO AMB FORMAT VHS                                                                                                                                                                                            | 500,00 | 4,000     | 2.000,00 | 0,32 89,10 |         |

| ESTADÍSTICA DE PARTIDES           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |           |          |            | Pàg.: 8 |
|-----------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|------------|---------|
| Màscara: * (Ordenació per import) |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |           |          |            |         |
| NUM. CODI                         | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PREU     | AMIDAMENT | IMPORT   | % %ACUM    |         |
| 57 XPAUVV03                       | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA TOTAL INSTAL·LACIÓ DE DUES CÀMERES DE VIDIEO VIGILANCIA. INCLOU TOTAL L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER A LA SEVA POSADA EN MARXA.                                                                                                                                                                                    | 2.000,00 | 1,000     | 2.000,00 | 0,32 89,42 |         |
| 58 FQ42VV26                       | U  | PROTECTOR PER FANALS O ARBRES FABRICAT EN ACER ZINCAT ELECTROLÍTIC, MODEL MEFA DE LA CASA BENITO URBAN O SIMILAR. ACABAT IMPRIMACIÓ EPOXI I PINTURA POLIÈSTER EN POLS COLOR GRIS RAL 7016. ANCORATGE: MITJANÇANT ENCASTAMENT                                                                                                                         | 177,74   | 11,000    | 1.955,14 | 0,31 89,74 |         |
| 59 FG31H554                       | M  | CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RVFV, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB                                                                                                                                                        | 3,09     | 607,000   | 1.875,63 | 0,30 90,04 |         |
| 60 F9J12P40                       | M2 | REG D'IMPRMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C60BF4 IMP, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,47     | 3.951,100 | 1.857,02 | 0,30 90,34 |         |
| 61 FDDZS005                       | U  | GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILÈ ARMAT, DE 250X350X250 MM I 3 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:0, ELABORAT A L'OBRA                                                                                                                                                                                                              | 18,18    | 102,000   | 1.854,36 | 0,30 90,64 |         |
| 62 FBA3VV01                       | U  | JORNADA D'EQUIP DE PINTURA PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL, PER A PETITS AMIDAMENTS.I ZONES AMB BAIX RENDIMENT, EN QUAALSEVOL TIPUS DE SUPERFICIE. INCLOU ELS TREBALLS NECESSARIS DE SENYALITZACIÓ D'OBRES, ELS MATERIALS I MOTLLES NECESSARIS, AIXÍ COM QUAALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PER A LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS SEGONS PLANOLS CORRESPONENTS | 900,00   | 2,000     | 1.800,00 | 0,29 90,93 |         |
| 63 XPAUVV25                       | PA | PROJECTE DE LEGALITZACIÓ I DIRECCIÓ D'OBRA (INCLOU TAXES I POSADA EN MARXA)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.800,00 | 1,000     | 1.800,00 | 0,29 91,22 |         |
| 64 F226V010                       | M3 | TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES AMB MAQUINES AUTOMOTRIUS AMB COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL                                                                                                                                                                                                                                 | 7,05     | 254,867   | 1.796,81 | 0,29 91,50 |         |
| 65 F9J13K40                       | M2 | REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA MODIFICADA AMB POLÍMERS TIPUS C60BP3/BP2 ADH, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2                                                                                                                                                                                                                                  | 0,45     | 3.951,100 | 1.778,00 | 0,29 91,79 |         |
| 66 F991VV60                       | U  | ESCOSSELL RECTANGULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 200X100X20 CM I DE 10 MM DE GRUIX, COL·LOCAT AMB FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGÓ                                                                                                                                                                                                                | 193,64   | 9,000     | 1.742,76 | 0,28 92,07 |         |

| ESTADÍSTICA DE PARTIDES           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |           |          |            | Pàg.: 9 |
|-----------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|------------|---------|
| Màscara: * (Ordenació per import) |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |           |          |            |         |
| NUM. CODI                         | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PREU     | AMIDAMENT | IMPORT   | % %ACUM    |         |
| 67 F9715G11                       | M3 | BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ESCAMPAT DES DE CAMIÓ, ESTESA I VIBRATGE MANUAL, ACABAT REGLEJAT                                                                                                                                                                                                                                                       | 86,30    | 19,665    | 1.697,09 | 0,27 92,34 |         |
| 68 XPAUVV01                       | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA RETIRADA DEL CABLEJAT D'ENLUMENTA GRAPAT A FAÇANA AMB ELS DIFERENTS ACCESSORIS, REPARACIÓ DE LA FAÇANA, INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA I LA POSTERIOR CÀRREGA, TRANSPORT I CANON ABOCADOR                                                                                                                                                                                                | 800,00   | 2,000     | 1.600,00 | 0,26 92,60 |         |
| 69 FM213628                       | U  | HIDRANT SOTERRAT AMB PERICÓ DE REGISTRE, AMB UNA SORTIDA DE 100 MM DE DIÀMETRE I DE 4'' DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ A LA CANONADA, MUNTAT A L'EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 529,69   | 3,000     | 1.589,07 | 0,26 92,86 |         |
| 70 F965U023                       | M  | VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, TIPUS T-3 O EQUIVALENT, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C3 DE 28X17 CM SEGONS UNE 127340, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ, I REJUNTADA AMB MORTER, INCLOENT POSSIBLES EXCAVACIONS PER A LA COL·LOCACIÓ DEL FORMIGÓ, ENCOFRATS LATERALS I TALLS PER A ENCAIXOS | 17,95    | 85,000    | 1.525,75 | 0,25 93,10 |         |
| 71 FJM1U020                       | U  | ESCOMESA I COMPTADOR D'AIGUA DE 30 MM, CABAL 2 M3/H, RAMAL DE 40 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.500,00 | 1,000     | 1.500,00 | 0,24 93,58 |         |
| 72 XPAUVV40                       | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER INSTAL·LACIÓ I ESCOMESES D'HIDRANTS SOTERRATS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.500,00 | 1,000     | 1.500,00 | 0,24 93,34 |         |
| 73 F227A00F                       | M2 | REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,79     | 535,585   | 1.494,28 | 0,24 93,82 |         |
| 74 FDK282CA                       | U  | PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 45X45X50 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ                                                                                        | 84,29    | 17,000    | 1.432,93 | 0,23 94,06 |         |
| 75 FHM24801                       | U  | BRAÇ MURAL, DE FORMA RECTA DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE LLARGÀRIA 1,5 M, FIXAT AMB PLATINA I CARGOLS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 151,46   | 9,000     | 1.363,14 | 0,22 94,27 |         |

| ESTADÍSTICA DE PARTIDES           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |           |          |            | Pàg.: 10 |
|-----------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|------------|----------|
| Màscara: * (Ordenació per import) |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |           |          |            |          |
| NUM. CODI                         | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PREU     | AMIDAMENT | IMPORT   | % %ACUM    |          |
| 76 FBA31110                       | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXES SUPERFICIALS, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL                                                                                                                                                                       | 9,39     | 139,330   | 1.308,31 | 0,21 94,49 |          |
| 77 F21Q1PC1                       | U  | RETIRADA DE CONTENIDOR D'ESCOBRARIES, ARRANCADA I RETIRADA A L'ABOCADOR, LLOC D'US O MAGATZEM MUNICIPAL DE CONTENIDOR D'ESCOBRARIES, INCLOSA CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TOTALMENT ACABAT.                                                                                                                  | 93,35    | 14,000    | 1.306,90 | 0,21 94,70 |          |
| 78 F2A11000                       | M3 | SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,40    | 118,675   | 1.234,22 | 0,20 94,89 |          |
| 79 FRZRX02                        | M  | BARRERA LINEAL ANTIARRELS ACANALADA, TIPUS REROOT DE GREENLEAF O EQUIVALENT DE 60 CM DE FONDÀRIA, COL·LOCADES EN RASA JA OBERTA                                                                                                                                                                      | 20,17    | 59,400    | 1.198,10 | 0,19 95,09 |          |
| 80 FR43G22C                       | U  | SUBMINISTRAMENT DE LIGUSTRUM JAPONICUM DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 45 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 54 CM SEGONS FÓRMULES NTJ                                                                                                                                            | 123,48   | 9,000     | 1.111,32 | 0,18 95,27 |          |
| 81 FD5NOU06                       | U  | SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE MARC I REIXA MODEL BARCELONA 1 DE DIMENSIONS 700X300X100 MM DE FUNDICIÓ AMB REIXA ARTICULADA DE BARRES INCLINADES A 45º, CONFORME A LA CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124 I COL·LOCAT AMB MORTER, TOTALMENT INSTAL·LADA                                                | 134,17   | 8,000     | 1.073,36 | 0,17 95,44 |          |
| 82 FHN215VV                       | M  | CABLE CON CONDUCTOR DE COBRE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓN ASIGNADA, CON DESIGNACIÓN RV-K (AS) PENTAPOLAR, 5 X 16 MM2, CON CUBIERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINAS DE BAJA EMISIÓN DE HUMOS, COLOCADO EN TUBO                                                                                                    | 16,00    | 64,000    | 1.024,00 | 0,16 95,60 |          |
| 83 XPAUVV06                       | PA | TREBALLS DE CONNEXIÓ E INSTAL·LACIÓ DE TOTES LES LLUMINÀRIES A FAÇANA, INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PEL SEU FUNCIONAMENT.                                                                                                                                                                     | 1.000,00 | 1,000     | 1.000,00 | 0,16 95,76 |          |
| 84 FBBZT010                       | M  | PAL CILÍNDRIC D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE GRUIX, AMB CARGOLS PER A SUBJECTAR LA SENYAL, ANCORAT AL PAVIMENT MITJANÇANT MÀQUINA PERFORADORA DE D80-120, ANCORATGE MÍNIM DE 30 CM, I FIXAT AMB MORTER D'ENDURIMENT RÀPID. INCLOU ACABAT ANTIGRAFFITI ALS 3 M INFERIORS. | 16,31    | 60,000    | 978,60   | 0,16 95,92 |          |

| ESTADÍSTICA DE PARTIDES           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | Pàg.: 11  |        |      |       |
|-----------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|------|-------|
| Màscara: * (Ordenació per import) |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |           |        |      |       |
| NUM. CODI                         | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT | %    | %ACUM |
| 85 F966U511                       | M  | VORADA CORBA DE PECES DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C3 DE 28X17 CM SEGONS UNE 127340, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ, I REJUNTADA AMB MORTER, INCLOENT POSSIBLES EXCAVACIONS PER A LA COL·LOCACIÓ DEL FORMIGÓ, ENCOFRATS LATERALS I TALLS PER A ENCAIXOS | 46,29  | 21,000    | 972,09 | 0,16 | 96,08 |
| 86 XPAUVV43                       | PA | PARTIDA ALÇADA AJUSTIFICAR PER INSTAL·LACIÓ D'APARELLS ELÈCTRICS EN QUADRE EXISTENT:<br>- 1 X INTERRUPTOR DIFERENCIAL, IV, 63A / 300MA.<br>- 1 X INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC, IV, 63A, DE PODER DE TALL 6KA<br>- 1 X PROTECCIÓ DE SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES I PERMANENTS.                                                                                                                                   | 950,00 | 1,000     | 950,00 | 0,15 | 96,23 |
| 87 XPAUVV44                       | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A PACK SISTEMA DE PROTECCIÓ DE LÍNIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 950,00 | 1,000     | 950,00 | 0,15 | 96,38 |
| 88 FR61236A                       | U  | PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRRANTS A CAMIÓ           | 104,03 | 9,000     | 936,27 | 0,15 | 96,53 |
| 89 XPAUVV42                       | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER NOU QUADRE DE SUBMINISTRAMENT:<br>- 1 X ARMARI METAL·LIC DES DE 500X600X120 FINS A 700X900X120 MM, PER A SERVEI EXTERIOR IP55.<br>- 1 X IGA, IV, 40 A AMB PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS PERMANENTS I TRANSITÒRIES INCORPORAT.<br>- 1 X INTERRUPTOR DIFERENCIAL, IV, 40 A/300 MA.<br>- 1 X INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC, IV, 32 A, DE PODER DE TALL 6 KA.                     | 900,00 | 1,000     | 900,00 | 0,14 | 96,68 |
| 90 F2A15000                       | M3 | SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,16   | 146,092   | 899,93 | 0,14 | 96,82 |
| 91 F9WZVV02                       | U  | DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE QUALSEVOL PAVIMENT                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35,99  | 25,000    | 899,75 | 0,14 | 96,97 |

| ESTADÍSTICA DE PARTIDES           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | Pàg.: 12  |        |         |       |
|-----------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Màscara: * (Ordenació per import) |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |           |        |         |       |
| NUM. CODI                         | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT | % %ACUM |       |
| 92 G2191306                       | M  | DEMOLICIÓ DE VORADA COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,13   | 205,000   | 846,65 | 0,14    | 97,10 |
| 93 G222X200                       | M3 | EXCAVACIÓ PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MANUAIS I/O MECÀNICS. INCLOU PART PROPORCIONAL DE L'ENDERROC DE PAVIMENT DE QUALSEVOL TIPUS AFECTAT, LA SEVA REPOSICIÓ I EL REBLERT DE LES ZONES EXCAVADES AMB MATERIAL DE LA PRÒPIA OBRA, INCLOENT LA COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM. INCLOU PART PROPORCIONAL DE TREBALLS AL COSTAT I SOTA XARXES DE SERVEIS EXISTENTS -EN MINA-                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50,63  | 16,000    | 810,08 | 0,13    | 97,23 |
| 94 FDG52437                       | M  | CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13,26  | 61,000    | 808,86 | 0,13    | 97,36 |
| 95 FJSBBYP2                       | U  | INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT DE MECANISMES PER A BY-PASS SECTORIAL (REG). CONJUNT COMPOSAT PER 3 VALVULES D'ESFERA AMB RACORD PLA, MASCLE TIPUS I COMPATIBLE, DE 1'', PER UNA PRESSIÓ DE TREBALL DE 10 KG/CM2, 1 UNITAT D'ELECTROVALVULA DE 1'', PER UNA PRESSIÓ DE TREBALL DE 10 KG/CM2, PER A CABALS ENTRE 0,50 I 34,0 M3/H, AMB REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC, POSSIBILITAT D'APERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELE I PURGAT INTERN. INCLOU TOTES LES CONNEXIONS AMB LA XARXA D'AIGUA I LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES AIXÍ COM ACCESORIS, COMPLEMENTS, CONDUCTES I PECES ESPECIALS EN LLAUT. CONJUNT SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE I TOTALMENT INSTAL·LAT EN PERICO. | 773,81 | 1,000     | 773,81 | 0,12    | 97,49 |

| ESTADÍSTICA DE PARTIDES           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |        |            | Pàg.: 13 |
|-----------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|------------|----------|
| Màscara: * (Ordenació per import) |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |        |            |          |
| NUM. CODI                         | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT | % %ACUM    |          |
| 96 F9E1U213                       | M2 | PAVIMENT DE PANOT (4 PASTILLES, RATLLAT, BOTONAT,...) PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND, SOBRE CAPA DE 2-3 CM DE GRUIX DE MORTER DE CIMENT (250 KG/CIMENT PER M3), PASTAT I REGLEJAT AMB LA PENDENT CORRECTA, INCLOENT PART PROPORCIONAL DE PECES RETALLS, TROBADES A FAÇANA, GUALS, REPOSICIÓ I ACABAT. INCLOU PART PROPORCIONAL DE REPARACIÓ DE FAÇANES FINS 1,00M D'ALÇADA             | 21,04  | 32,200    | 677,49 | 0,11 97,60 |          |
| 97 XPAUVV24                       | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER MÀ D'OBRA I PETITS MATERIALS DE CONNEXIÓ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 650,00 | 1,000     | 650,00 | 0,10 97,70 |          |
| 98 XPAUVV02                       | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA RETIRADA DE CARTELL EXISTENT A L'ENTRA DEL SÚRIA BP-4313 ' ZONA INDUSTRIAL JONCARETS ' I RECOL·LOCACIÓ DEL CARTELL DINS L'ÀMBIT DEL PROJECTE. INCLOU TOTAL L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER A LA SEVA RETIRADA I POSTERIOR COL·LOCACIÓ.                                                                                                                                                                                                  | 600,00 | 1,000     | 600,00 | 0,10 97,80 |          |
| 99 FHN211VV                       | M2 | PINTAT DE FAIXA DE 15 CM D'AMPLÀRIA SOBRE PAVIMENT, AMB PINTURA PLÀSTICA EN FRED DE DOS COMPONENTS I REFLECTANT, PREMARCATGE INCLÓS. PINTAT MANUAL DE LLETRES, SÍMBOLS, ZEBRATS, FRANGES DE VÈRTEXS D'ILLETES I ALTRES ELEMENTS SOBRE EL PAVIMENT, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS EN FRED DE LLARGA DURADA, PREMARCATGE INCLÓS. PINTAT DE SUPERFÍCIE DE COLOR VERD O DECIDIR PEL LA DO, AMB PINTURA PLÀSTICA EN FRED DE DOS COMPONENTS I REFLECTANT, PREMARCATGE INCLÓS | 20,00  | 30,000    | 600,00 | 0,10 97,89 |          |
| 100 FDKZH5C4                      | U  | BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 300X300 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33,63  | 17,000    | 571,71 | 0,09 97,99 |          |
| 101 FBB1UVB0                      | U  | SENYAL VERTICAL (D'ALUMINI DE 2MM DE GRUIX) PRECEPTIVA TIPUS R DISC DE PROHIBICIÓ I OBLIGACIÓ, DE 600 MM DE DIÀMETRE. NIVELL DE REFLECTÀNCIA E.G. NIVELL I, FIXADA AL SUPORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 33,62  | 17,000    | 571,54 | 0,09 98,08 |          |
| 102 FRZ2VV15                      | U  | TUTOR DE FUSTA FORMAT PER TRES RODONS DE FUSTA TRACTADA DE 12 CM DE DIÀMETRE I 3,00 M DE LLARGÀRIA, AMB SUBJECCIÓ ESPECÍFICA PER ARBRES DE GOMA. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER DEIXAR INSTAL·LADA SEGONS PLÀNOLS                                                                                                                                                                                                                                             | 60,61  | 9,000     | 545,49 | 0,09 98,17 |          |

| ESTADÍSTICA DE PARTIDES           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |           |        |            | Pàg.: 14 |
|-----------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|------------|----------|
| Màscara: * (Ordenació per import) |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |           |        |            |          |
| NUM. CODI                         | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT | % %ACUM    |          |
| 103 FDK282G9                      | U  | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER M40/A, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ. INCLOU EL FONS DE 20CM DE GRAVA DE DRENATGE SENSE COMPACTAR. COMPLETAMENT EXECUTAT, I VERIFICAT, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. | 129,15 | 4,000     | 516,60 | 0,08 98,25 |          |
| 104 K2R24200                      | M3 | CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20,52  | 25,000    | 513,00 | 0,08 98,33 |          |
| 105 FBA1J011                      | M  | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA LONGITUDINAL CONTÍNUA NO REFLECTORA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,24   | 224,000   | 501,76 | 0,08 98,41 |          |
| 106 PPAUVV05                      | PA | PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PEL MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PROVISIONAL EN FASE D'OBRES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 500,00 | 1,000     | 500,00 | 0,08 98,49 |          |
| 107 FD7FVV15                      | M  | TUB DE PVC LLIS DE 200 MM TIPUS SN4, , COLOR TEULA RAL8023 AMB UNIÓ DE JUNTA ELÀSTICA AMB CERTIFICAT AENOR DEL PRODUCTE. INCLÓS REALITZACIÓ DE SOLERA, COSTERS I VOLTA, AMB FORMIGÓ HM-20/B/20/I, ABOCAT AMB BOMBA O CAMIÓ. PART PROPORCIONAL DE TALLS, ENTREGUES, SEGELLATS ESTANCS, ACCESSORIS I PECES ESPECIALS TIPUS CORBES, COLZES, CANVIS DE SECCIÓ, O PECES NECESSÀRIES PER EXECUTAR EL CONJUNT SEGONS PLANOL DE PROJECTE. COL·LOCAT A FONS DE LA RASA AMB SEPARADORS, ANCORAT I LLASTRAT I PROVA D'ESTANQUEITAT (SENSE FORMIGÓ)       | 49,61  | 10,000    | 496,10 | 0,08 98,57 |          |

| ESTADÍSTICA DE PARTIDES           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |        |            | Pàg.: 15 |
|-----------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|------------|----------|
| Màscara: * (Ordenació per import) |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |        |            |          |
| NUM. CODI                         | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT | % %ACUM    |          |
| 108 KDKZHB4                       | U  | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL ANTILLISCANT , AMB RELLEU ESCRIT "PARCS I JARDINS" PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIU DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, ISO 1083/EN1563, AMB CERTIFICAT AENOR DE PRODUCTE VIGENT, COL·LOCAT AMB MORTER.<br>CARACTERÍSTIQUES:<br>- TAPA BLOQUEJADA AMB EL SEU MARC PER UNA TANCA D'UN QUART DE GIR PER CLAU I EXTRAÏBLE A 90°. LA TAPA HA D'OBRIR MÉS DE 90° I COM A MÀXIM A 120° I HA DE TENIR UN DISPOSITIU ANTITANCAMENT DE BLOQUEIG DE SEGURETAT A UN ANGLE IGUAL O SUPERIOR A 90°.<br>- 27 KG DE PES (TOT EL DISPOSITIU 39 KG EN PERICÓ SIMPLE I 80KG EN PERICÓ DOBLE)<br>- TAP DE GOMA PER PROTEGIR EL PANY.<br>MARC:<br>- REALITZAT EN ACER GALVANITZAT EN CALENT, LAMINAT SEGONS ISO 630.<br>MANIPULACIÓ:<br>- ESFORÇ D'AIXECAMENT ENTORN ALS 15 KG.<br>- DESBLOQUEIG I OBERTURA AMB CLAU.<br>- LA CLAU DE BLOQUEIG SERVEIX PER LA SEVA MANIPULACIÓ UNA VEGADA BLOQUEJADA LA TAPA.<br><br>TOTALMENT INSTAL·LAT, VERIFICAT I EN FUNCIONAMENT INCLOU PETIT MATERIAL, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PLEC DE CONDICIONS I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. | 123,81 | 4,000     | 495,24 | 0,08 98,65 |          |
| 109 FHN214VV                      | U  | PILONA D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I ESMALT DE COLOR NEGRE FORJAT, DE FORMA CILÍNDRICA, DE 1100 MM D'ALÇÀRIA I 85 MM DE DIÀMETRE, PER A ENCASTAR, TOTALMENT COL·LOCADA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 123,30 | 4,000     | 493,20 | 0,08 98,73 |          |
| 110 F9Z1V010                      | M  | TALL DE PAVIMENTS DE QUALESEVOL TIPUS I GRUIX, AMB DISC DE DIAMANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,60   | 290,500   | 464,80 | 0,07 98,81 |          |
| 111 FG3N0U01                      | U  | SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PLACA DE POSTA A TERRA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, MIDES 500X500X3. INSTAL·LACIÓ VERTICAL A 500MMDE LA COTA DE TERRENY ACABAT (PERFIL SUPERIOR). INCLOU EXCAVACIÓ I REPOSICIÓ DEL TERRENY, I CONDUCTOR DE 16MM2 DE SECCIÓ AMB COBERTA VERD-GROC PER A CONNEXIÓ PLACA-COLUMNA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 53,85  | 8,000     | 430,80 | 0,07 98,88 |          |

| ESTADÍSTICA DE PARTIDES           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |        |            | Pàg.: 16 |
|-----------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|------------|----------|
| Màscara: * (Ordenació per import) |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |        |            |          |
| NUM. CODI                         | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT | % %ACUM    |          |
| 112 G219Q200                      | M2 | FRESAT PER CM DE GRUIX DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,40   | 1.011,000 | 404,40 | 0,07 98,94 |          |
| 113 F241VV05                      | U  | SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDORS PALETITZATS AMB ESTRUCTURA DE REIXA METÀL·LICA D'UN M3 PER A RESIDUS ESPECIALS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 38,76  | 10,000    | 387,60 | 0,06 99,00 |          |
| 114 FBA1G110                      | M  | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA DE 10 CM, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,93   | 415,000   | 385,95 | 0,06 99,07 |          |
| 115 FR3PT210                      | M3 | TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL, CARREGADA AMB RETROEXCAVADORA, TRANSPORTADA AMB DUMPER, ESCAMPADA I ANIVELLADA AMB PALA MINICARREGADORA DE 2,5 T.                                                                                                                                                                                    | 27,20  | 13,500    | 367,20 | 0,06 99,12 |          |
| 116 FFB27455                      | M  | TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA                                                                                                                                                                                                                                      | 6,41   | 57,000    | 365,37 | 0,06 99,18 |          |
| 117 E8BN0U01                      | U  | PINTAT AMB PINTURA ANTIENGANXINES, ANTIGRAFITIS DE HLG SYSTEM I ANTI GOSSOS FINS A UNA ALÇADA DE 3M, INCLOS PINTURA I MATERIAL AUXILIAR. TOTALMENT EXECUTAT SEGONS CONDICIONS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA PEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT.                                                                                                                                                                                                      | 69,77  | 5,000     | 348,85 | 0,06 99,24 |          |
| 118 F985V030                      | M  | GUAL DE VIANANTS DE 120 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 60X40 PLANES I BOTONADES, AMB PECES ESPECIALS EXTREMES, BASE DE FORMIGÓ I REJUNTAT AMB MORTER                                                                                                                                                                                                                                                                      | 64,80  | 4,800     | 311,04 | 0,05 99,29 |          |
| 119 BYPASS                        | U  | REALITZACIÓ DE BY-PASS MESTRE FORMAT PER COLZES DE LLAUTÓ ROSCAT MASCLE-FEMELLA, T DE LLAUTRÓ ROSCADA FEMELLA, ELECTROVÀLVULES AMB REGULADOR DE CABAL DE PAS TOTAL, VÀLVULA DE POLIPROPILÈ DE RÀCORD PLÀ, ENLLAÇ MIXTE DE LLAUTÓ. TOTALMENT INSTAL·LAT, VERIFICAT I EN FUNCIONAMENT INCLOU ENLLAÇ MIXTE D'ELLAUTÓ I TOT EL PETIT MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS ESPECIFICACIONS I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. | 300,00 | 1,000     | 300,00 | 0,05 99,34 |          |
| 120 FHN209VV                      | U  | POSADA EN MARXA DE L'EQUIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 300,00 | 1,000     | 300,00 | 0,05 99,39 |          |
| 121 M21BU020                      | M2 | ELMINACIÓ DE MARQUES VIALS DE PINTURA ACRILICA MITJANÇANT GRANALLAT I DECAPANT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,63  | 27,500    | 292,33 | 0,05 99,43 |          |

| ESTADÍSTICA DE PARTIDES           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |           |        |            | Pàg.: 17 |
|-----------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|------------|----------|
| Màscara: * (Ordenació per import) |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |           |        |            |          |
| NUM. CODI                         | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT | % %ACUM    |          |
| 122 F965VV23                      | M  | ENCINTAT DE PECES DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, 40X20 I 7 CM DE GRUIX, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ, I REJUNTADA AMB MORTER, INCLONENT POSSIBLES EXCAVACIONS PER A LA COL·LOCACIÓ DEL FORMIGÓ, ENCOFRATS LATERALS I TALLS PER A ENCAIXOS                                                                                                        | 27,09  | 10,000    | 270,90 | 0,04 99,48 |          |
| 123 FHN207VV                      | U  | FORMACIÓ DE BASAMENT PER A PUNT DE RECÀRREGA, INCLOSA EXCAVACIÓ SI ÉS NECESSARI, PERNS D'ACER I DAU DE FORMIGÓ HM-25 DE 0,4X0,4X0,25 M ACABAT AMB VORADA RECTA PER A INTEGRACIÓ AMB L'ENTORN EXISTENT I COL·LOCACIÓ DEL CARREGADOR.                                                                                                                                                                                                                              | 250,00 | 1,000     | 250,00 | 0,04 99,52 |          |
| 124 FR3P8601                      | M3 | SORRA DE RTU RENTADA DE GRANULOMETRIA 0,1 A 0,5 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA MITJANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 68,67  | 3,600     | 247,21 | 0,04 99,56 |          |
| 125 FJSATB06                      | U  | PROGRAMADOR REG TIPUS TBOS-II DE RAIN BIRD O SIMILAR AMB ALIMENTACIÓ 9V, INCLOU BATERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 242,45 | 1,000     | 242,45 | 0,04 99,60 |          |
| 126 FQ21VV20                      | U  | PAPERERA TIPUS CUIRCULAR PA600MDE BENITO URBAN O EQUIVALENT DE 60 L DE CAPACITAT, AMB ESCUT, FORMADA PER CUBETA ABATIBLE DE PLANXA D'ACER PERFORADA AMB ACABAT ESMALTAT DE 40 CM DE DIÀMETRE, I SUPORTS LATERALS DE TUB D'ACER DE 40 MM DE DIÀMETRE, DE 90 CM D'ALÇÀRIA TOTAL, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES                                                                                                                                               | 50,95  | 4,000     | 203,80 | 0,03 99,63 |          |
| 127 EG22TK1K                      | M  | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AILLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT INCLOU PETIT MATERIAL, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PLEC DE CONDICIONS I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. | 3,43   | 57,000    | 195,51 | 0,03 99,66 |          |
| 128 FBB3UV30                      | U  | PLACA COMPLEMENTÀRIA (DE XAPA D'ACER) DE 200 MM D'AMPLÀRIA I 600 MM DE LLARGÀRIA, FIXADA AL SENYAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31,53  | 6,000     | 189,18 | 0,03 99,69 |          |

| ESTADÍSTICA DE PARTIDES           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           |        |            | Pàg.: 18 |
|-----------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|------------|----------|
| Màscara: * (Ordenació per import) |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           |        |            |          |
| NUM. CODI                         | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT | % %ACUM    |          |
| 129 F21CDT61                      | U  | DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLÓS EL SEU SUPORT I FONAMENT, I CARREGA A LLOC INDICAT PER LA D.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,99  | 16,000    | 175,84 | 0,03 99,72 |          |
| 130 FBB2UVA0                      | U  | SENYAL VERTICAL (D'ALUMINI DE 2MM DE GRUIX) INFORMATIVA TIPUS S DE 600X600 MM. NIVELL DE REFLECTÀNCIA E.G. NIVELL I, FIXADA AL SUPORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 33,71  | 5,000     | 168,55 | 0,03 99,75 |          |
| 131 FBA18110                      | M  | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA DISCONTÍNUA DE 10 CM 1/2, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,59   | 275,000   | 162,25 | 0,03 99,77 |          |
| 132 F228VV01                      | M3 | REBLIMENT I PICONAT DE RASES DE QUALSEVOL AMIDAMENT AMB TOT TIPUS DE MATERIAL (DE OBRA O D'APORTACIÓ EXTERIOR) COMPACTAT A MES DEL 95 % DEL PROCTOR MODIFICAT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,45  | 14,860    | 155,29 | 0,02 99,80 |          |
| 133 FHN212VV                      | U  | SUPORT TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60X3 MM, DE 3,50 METRES D'ALÇADA, AMB FORMA F (BANDEROLA), PER A LA COL·LOCACIÓ DE SENYALS DE TRÀNSIT, INCLÓS EXCAVACIÓ, FONAMENTACIÓ I COL·LOCACIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 148,52 | 1,000     | 148,52 | 0,02 99,82 |          |
| 134 FJM3TBE4                      | U  | VÀLVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMÀTICA DE 1'' PER A XARXA DE DEGOTEIG, PER ANAR DINTRE DE PERICÓ, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PARCS I JARDINS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 132,76 | 1,000     | 132,76 | 0,02 99,84 |          |
| 135 FR2GVV01                      | U  | EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 200X100X100CM, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12,02  | 9,000     | 108,18 | 0,02 99,86 |          |
| 136 FJS5A662                      | U  | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB 7 DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 50 CM, AMB EL TUB INTRODUÏT DINS D'UN TUB CORRUGAT PERFORAT DE 50 MM DE DIÀMETRE, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT INCLOU PETIT MATERIAL, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PLEC DE CONDICIONS I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. | 11,38  | 9,000     | 102,42 | 0,02 99,88 |          |

| ESTADÍSTICA DE PARTIDES           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |           |        | Pàg.: 19   |  |
|-----------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------|------------|--|
| Màscara: * (Ordenació per import) |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |           |        |            |  |
| NUM. CODI                         | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PREU  | AMIDAMENT | IMPORT | % %ACUM    |  |
| 137 F965VV24                      | M  | VORADA BÚSTIA DE PECES DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, TIPUS T-3 O EQUIVALENT, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C3 DE 28X17 CM SEGONS UNE 127340, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ, I REJUNTADA AMB MORTER, INCLOENT POSSIBLES EXCAVACIONS PER A LA COL·LOCACIÓ DEL FORMIGÓ, ENCOFRATS LATERALS I TALLS PER A ENCAIXOS | 46,33 | 2,000     | 92,66  | 0,01 99,89 |  |
| 138 FBA22411                      | M  | PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA DE 40 CM, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,89  | 31,500    | 91,04  | 0,01 99,91 |  |
| 139 FD5LL01                       | M3 | ESTESA DE GRAVA DE FORMIGÓ RECICLAT DE 40-70 MM PER A DRENATGE, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MÀXIM I PICONATGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19,94 | 4,500     | 89,73  | 0,01 99,92 |  |
| 140 FHN213VV                      | U  | PLACA DE 60X90 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'INDICACIONS GENERALS (S-1 / S-29), CARRILS (S-50 / S-63) I SERVEIS (S-100 / S-126, S-900 I S-910), AMB REVESTIMENT REFLECTANT EG NIVELL 3, INCLOSOS ELEMENTS DE FIXACIÓ A L'SOPORTE, SENSE INCLOURE EL SOPORTE, TOTALMENT COL·LOCADA                                                                                                                                                  | 84,35 | 1,000     | 84,35  | 0,01 99,93 |  |
| 141 FBB1UVA1                      | U  | SENYAL VERTICAL (D'ALUMINI DE 2MM DE GRUIX) DE PERILL TIPUS P TRIANGULAR DE 900 MM DE COSTAT. NIVELL DE REFLECTÀNCIA E.G. NIVELL I, FIXADA AL SUPORT                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35,86 | 2,000     | 71,72  | 0,01 99,94 |  |
| 142 GJM31BE4                      | U  | VENTOSA ROSCADA DE DIÀMETRE NOMINAL 1/2", DE 16 BAR DE PRESSIÓ DE PROVA, DE FOSA, PREU ALT I MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 71,12 | 1,000     | 71,12  | 0,01 99,96 |  |
| 143 F21DVV01                      | M  | ENDERROC D'INTERCEPTOR, A MA I AMB MARTELL PICADOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNES SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,10  | 10,000    | 51,00  | 0,01 99,96 |  |
| 144 F21DVV03                      | M  | DEMOLICIÓ DE POU AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,44 | 3,000     | 46,32  | 0,01 99,97 |  |
| 145 F21DVV02                      | U  | DEMOLICIÓ DE REIXA, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,09  | 8,000     | 40,72  | 0,01 99,98 |  |
| 146 F7B451B0                      | M2 | GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LLIAT MECÀNICAMENT DE 110 A 130 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,89  | 19,800    | 37,42  | 0,01 99,98 |  |

| ESTADÍSTICA DE PARTIDES           |    |                                                                                                                                                   |       | Pàg.: 20  |                   |         |       |
|-----------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------|---------|-------|
| Màscara: * (Ordenació per import) |    |                                                                                                                                                   |       |           |                   |         |       |
| NUM. CODI                         | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                        | PREU  | AMIDAMENT | IMPORT            | % %ACUM |       |
| 147 F9Z4M616                      | M2 | ARMADURA PER LLOSES DE FORMIGÓ AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080     | 3,46  | 10,000    | 34,60             | 0,01    | 99,99 |
| 148 F21PCV05                      | U  | ENDERROC D'ARQUETA DE REGISTRE, INCLOSA BASE, A MÀ I AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR                             | 17,21 | 2,000     | 34,42             | 0,01100 | 00    |
| 149 G2193A06                      | M  | DEMOLICIÓ DE RIGOLA DE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ                                 | 4,48  | 6,000     | 26,88             | 0,00100 | 00    |
| 150 F985V010                      | M  | VORADA LATERAL PER A GUAL DE VEHICLES V17 PER A VEHICLES DE 50X17X28 CM AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, BASE DE FORMIGÓ I REJUNTAT AMB MORTER | 50,47 | 0,000     | 0,00              | 0,00100 | 00    |
| 151 F2A1G000                      | M3 | SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIO                                                                                             | 12,60 | 0,000     | 0,00              | 0,00100 | 00    |
| TOTAL:                            |    |                                                                                                                                                   |       |           | 621.749,89 100,00 |         |       |

**AMIDAMENTS**

AMIDAMENTS

Pàg.: 1

|             |    |                                                |
|-------------|----|------------------------------------------------|
| Obra        | 01 | PRESSUPOST SÚRIA. POLÍGON INDUSTRIAL JONCARETS |
| CAPITOL     | 01 | LOT 1: URBANITZACIÓ PASSEIG DE JONCARETS       |
| SOTSCAPITOL | 01 | TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS                  |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | G222X200 | M3 | EXCAVACIÓ PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MANUAIS I/O MECÀNICS. INCLOU PART PROPORCIONAL DE L'ENDERROC DE PAVIMENT DE QUAISEVOL TIPUS AFECTAT, LA SEVA REPOSICIÓ I EL REBLERT DE LES ZONES EXCAVADES AMB MATERIAL DE LA PRÒPIA OBRA, INCLOENT LA COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM. INCLOU PART PROPORCIONAL DE TREBALLS AL COSTAT I SOTA XARXES DE SERVEIS EXISTENTS -EN MINA- |

| Num.            | Text           | Tipus | [C]   | [D]     | [E]    | [F]     | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|----------------|-------|-------|---------|--------|---------|-------|-------------|
| 1               |                | T     | Long  | amplada | alçada | Unitats |       |             |
| 2               | Previsió cales |       | 1,000 | 1,000   | 1,000  | 8,000   | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                |       |       |         |        |         | 8,000 |             |

| 2               | F921V010 | M     | TALL DE PAVIMENTS DE QUAISEVOL TIPUS I GRUIX, AMB DISC DE DIAMANT |     |     |     |         |             |
|-----------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| Num.            | Text     | Tipus | [C]                                                               | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
| 1               |          | T     | Longitud                                                          |     |     |     |         |             |
| 2               |          |       | 275,000                                                           |     |     |     | 275,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                   |     |     |     | 275,000 |             |

| 3               | G219Q200              | M2    | FRESAT PER CM DE GRUIX DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ |         |        |     |         |             |
|-----------------|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----|---------|-------------|
| Num.            | Text                  | Tipus | [C]                                                                             | [D]     | [E]    | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
| 1               |                       | T     | Long                                                                            | Amplada | cm     |     |         |             |
| 2               | Entroncaments         |       | 2,000                                                                           | 3,400   | 5,000  |     | 34,000  | C#*D#*E#*F# |
| 3               | Previsió longitudinal |       | 274,000                                                                         | 0,300   | 10,000 |     | 822,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                       |       |                                                                                 |         |        |     | 856,000 |             |

| 4               | G2194XL5 | M2    | DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCCLA BITUMINOSA, DE FINS A 20 CM DE GRUIX I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. INCLOU PART PROPORCIONAL DE PROTECCIÓ DE FAÇANES |     |     |     |         |             |
|-----------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| Num.            | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                             | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
| 1               |          | T     | m2                                                                                                                                                                                                              |     |     |     |         |             |
| 2               |          |       | 870,000                                                                                                                                                                                                         |     |     |     | 870,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                                                                                                                 |     |     |     | 870,000 |             |

| 5               | F2194AG5                | M2    | DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE FINS A 20 CM DE GRUIX I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. INCLOU PART PROPORCIONAL DE PROTECCIÓ DE FAÇANES |     |     |     |           |             |
|-----------------|-------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------|-------------|
| Num.            | Text                    | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                  | [D] | [E] | [F] | TOTAL     | Fórmula     |
| 1               |                         | T     | m2                                                                                                                                                                                                   |     |     |     |           |             |
| 2               | Paviment formigó        |       | 571,000                                                                                                                                                                                              |     |     |     | 571,000   | C#*D#*E#*F# |
| 3               |                         |       | 667,000                                                                                                                                                                                              |     |     |     | 667,000   | C#*D#*E#*F# |
| 4               | Previsió sota aglomerat |       | 870,000                                                                                                                                                                                              |     |     |     | 870,000   | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                         |       |                                                                                                                                                                                                      |     |     |     | 2.108,000 |             |

|   |          |    |                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|---|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 6 | F21LCI01 | M2 | DEMOLICIO DE PAVIMENT DE VORERA COL.LOCAT SOBRE FORMIGO, AMB UN ESPESSOR DE FINS A 35 CM, AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUAIS. INCLOU PART PROPORCIONAL DE PROTECCIÓ DE FAÇANES |  |  |  |  |  |
|---|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 2

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      | T     | m2     |     |     |     |        |             |
| 2    |      |       | 61,000 |     |     |     | 61,000 | C#*D#*E#*F# |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| TOTAL AMIDAMENT | 61,000 |
|-----------------|--------|

|   |          |   |                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 7 | G2193A06 | M | DEMOLICIÓ DE RIGOLA DE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| AMIDAMENT DIRECTE | 5,000 |
|-------------------|-------|

|   |          |   |                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 8 | G2191306 | M | DEMOLICIÓ DE VORADA COL.LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| AMIDAMENT DIRECTE | 50,000 |
|-------------------|--------|

|   |          |   |                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 9 | F21CDT61 | U | DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL SEU SUPORT I FONAMENT, I CÀRREGA A LLOC INDICAT PER LA D.O. |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text     | Tipus | [C]     | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|----------|-------|---------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |          | T     | unitats |     |     |     |        |             |
| 2    | Previsió |       | 10,000  |     |     |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| TOTAL AMIDAMENT | 10,000 |
|-----------------|--------|

|    |         |   |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
|----|---------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 10 | F9WZV02 | U | DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE QUAISEVOL PAVIMENT |  |  |  |  |  |
|----|---------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text     | Tipus | [C]     | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|----------|-------|---------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |          | T     | unitats |     |     |     |        |             |
| 2    | Previsió |       | 15,000  |     |     |     | 15,000 | C#*D#*E#*F# |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| TOTAL AMIDAMENT | 15,000 |
|-----------------|--------|

|    |          |   |                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|----|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 11 | F21PCV05 | U | ENDERROC D'ARQUETA DE REGISTRE, INCLOSA BASE, A MÀ I AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR |  |  |  |  |  |
|----|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text                         | Tipus | [C]     | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------------------------------|-------|---------|-------|-------|-----|-------|-------------|
| 1    |                              | T     | Unitats | Llarg | Ample | Alt |       |             |
| 2    | Aigua (per nou pas vianants) |       | 1,000   |       |       |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

|                 |       |
|-----------------|-------|
| TOTAL AMIDAMENT | 1,000 |
|-----------------|-------|

|    |         |   |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
|----|---------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 12 | F21HV53 | U | DESMUNTATGE DE LLUMENER INCLOS BRAÇ, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE FINS A 10 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB ADEQUAIO I REPARACIÓ DE LA FAÇANA, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR |  |  |  |  |  |
|----|---------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| AMIDAMENT DIRECTE | 10,000 |
|-------------------|--------|

|    |          |   |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|----|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 13 | F21Q1PC1 | U | RETIRADA DE CONTENIDOR D'ESCOMBRARIES, ARRANCADA I RETIRADA A L'ABOCADOR, LLOC D'ÚS O MAGATZEM MUNICIPAL DE CONTENIDOR D'EMCOMBRARIES,INCLOSA CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.TOTALMENT ACABAT. |  |  |  |  |  |
|----|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| AMIDAMENT DIRECTE | 7,000 |
|-------------------|-------|

|    |          |    |                                                                                  |  |  |  |  |  |
|----|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 14 | M21BU020 | M2 | ELIMINACIÓ DE MARQUES VIALS DE PINTURA ACRILICA MITJANÇANT GRANALLAT I DECAPANT. |  |  |  |  |  |
|----|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 3

1

2

T

Long

Amplada

275,000

0,100

27,500

C#\*D#\*E#\*F#

TOTAL AMIDAMENT

27,500

15

XPAUVV01

PA

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA RETIRADA DEL CABLEJAT D'ENLUMENTA GRAPAT A FAÇANA AMB ELS DIFERENTS ACCESSORIS, REPARACIÓ DE LA FAÇANA, INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA I LA POSTERIOR CÀRREGA, TRANSPORT I CANON ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

16

XPAUVV02

PA

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA RETIRADA DE CARTELL EXISTENT A L'ENTRA DEL SÚRIA BP-4313 ´´ZONA INDUSTRIAL JONCARETS´´ I RECOL·LOCACIÓ DEL CARTELL DINS L'ÀMBIT DEL PROJECTE. INCLOU TOTAL L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER A LA SEVA RETIRADA I POSTERIOR COL·LOCACIÓ.

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Obra

01

PRESSUPOST SÚRIA. POLÍGON INDUSTRIAL JONCARETS

CAPITOL

01

LOT 1: URBANITZACIÓ PASSEIG DE JONCARETS

SOTSCAPITOL

02

MOVIMENTS DE TERRES

NUM.

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

1

F221VV03

M3

EXCAVACIÓ DE TERRENY NO CLASSIFICAT EN ZONES DE DESMUNT PER A CAIXA DE PAVIMENTS, AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, INCLÓS PART PROPORCIONAL DE L'EXCAVACIÓ MANUAL I PART PROPORCIONAL DE TREBALLS AL COSTAT I SOTA XARXES DE SERVEIS EXISTENTS -EN MINA- I LA CÀRREGA DEL MATERIAL.

Num.

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

T

Long/m2

Gruix

% saneig

2

Excavació calçada (50cm)

1.409,000

0,200

281,800

C#\*D#\*E#\*F#

3

Excavació aparcament (50cm)

208,000

0,200

41,600

C#\*D#\*E#\*F#

4

Excavació vorera (50)

498,600

0,300

149,580

C#\*D#\*E#\*F#

5

Excavació vorera botonat (50)

110,280

0,300

33,084

C#\*D#\*E#\*F#

7

Saneig sota caixa

8

Saneig zona calçada

1.409,000

0,500

0,200

140,900

C#\*D#\*E#\*F#

9

Saneig zona vorera nova

609,000

0,250

0,100

15,225

C#\*D#\*E#\*F#

TOTAL AMIDAMENT

662,189

2

F227T00F

M2

REFÍ, ANIVELLACIÓ I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM DE L'ESPLANADA

Num.

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

T

Superficie

2

2.229,000

2.229,000

C#\*D#\*E#\*F#

TOTAL AMIDAMENT

2.229,000

3

F2A11000

M3

SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ

Num.

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

T

Superficie

Espessor

% a sanejar

2

Saneig sota caixa

3

Saneig zona aglomerat nou

1.409,000

0,250

0,200

70,450

C#\*D#\*E#\*F#

4

Saneig zona vorera nova

609,000

0,250

0,100

15,225

C#\*D#\*E#\*F#

TOTAL AMIDAMENT

85,675

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 4

|                             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |          |             |       |         |             |             |
|-----------------------------|----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------|-------|---------|-------------|-------------|
| 4                           | F2A15000 | M3                                             | SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ                                                                                                                                                                                                                   |            |          |             |       |         |             |             |
| Num. Text                   |          |                                                | Tipus                                                                                                                                                                                                                                                           | [C]        | [D]      | [E]         | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |             |
| 1                           |          |                                                | T                                                                                                                                                                                                                                                               | Superficie | Espessor | % a sanejar |       |         |             |             |
| 2 Saneig sota caixa         |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |          |             |       |         |             |             |
| 3 Saneig zona aglomerat nou |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.409,000  |          | 0,250       | 0,200 | 70,450  | C#*D#*E#*F# |             |
| 4 Saneig zona vorera nova   |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 609,000    |          | 0,000       | 0,100 | 0,000   | C#*D#*E#*F# |             |
| TOTAL AMIDAMENT             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |          |             |       | 70,450  |             |             |
| 5                           | F226V010 | M3                                             | TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES AMB MAQUINES AUTOMOTRIUS AMB COMPACTACIO DEL 95% DEL PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL                                                                                                                                            |            |          |             |       |         |             |             |
| Num. Text                   |          |                                                | Tipus                                                                                                                                                                                                                                                           | [C]        | [D]      | [E]         | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |             |
| 1                           |          |                                                | T                                                                                                                                                                                                                                                               | Volum      |          |             |       |         |             |             |
| 2 Seleccionat               |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 85,675     |          |             |       |         | 85,675      | C#*D#*E#*F# |
| 3 Adequat                   |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 70,450     |          |             |       |         | 70,450      | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |          |             |       | 156,125 |             |             |
|                             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |          |             |       |         |             |             |
| Obra                        | 01       | PRESSUPOST SÚRIA. POLIGON INDUSTRIAL JONCARETS |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |          |             |       |         |             |             |
| CAPITOL                     | 01       | LOT 1: URBANITZACIÓ PASSEIG DE JONCARETS       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |          |             |       |         |             |             |
| SOTSCAPITOL                 | 03       | CLAVEGUERAM I DRENATGE                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |          |             |       |         |             |             |
| OBRA ELEMENTAL              | 01       | ENDERROCS                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |          |             |       |         |             |             |
|                             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |          |             |       |         |             |             |
| NUM.                        | CODI     | U#                                             | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                      |            |          |             |       |         |             |             |
| 1                           | F21DV03  | M                                              | DEMOLICIÓ DE POU AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ                                                                                                                                                                                         |            |          |             |       |         |             |             |
| AMIDAMENT DIRECTE           |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |          |             |       | 2,000   |             |             |
| 2                           | F21DV02  | U                                              | DEMOLICIÓ DE REIXA, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ                                                                                                                                                                                                  |            |          |             |       |         |             |             |
| AMIDAMENT DIRECTE           |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |          |             |       | 3,000   |             |             |
| 3                           | F21DV01  | M                                              | ENDERROC D'INTERCEPTOR,A MA I AMB MARTELL PICADOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNES SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR                                                                                                                                                 |            |          |             |       |         |             |             |
| AMIDAMENT DIRECTE           |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |          |             |       | 5,000   |             |             |
| 4                           | XPAUVV20 | PA                                             | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA INSPECCIO AMB CAMARA DE VIDEO TELECOMANDADA DE LES CLAVEGUERES DEL PROJECTE D'URBANITZACIO, INCLOENT TRANSPORTS DELS EQUIPS I MITJANS NECESARIS , AMB ENTREGA DE DUES COPIES DE L'INFORME I CINTES DE VIDEO AMB FORMAT VHS |            |          |             |       |         |             |             |
| AMIDAMENT DIRECTE           |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |          |             |       | 1,000   |             |             |
| 5                           | F21DVS4  | M                                              | DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA RECOBERTA DE FORMIGÓ I SOLERA DE 25 CM DE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ                                                                                                                     |            |          |             |       |         |             |             |
| Num. Text                   |          |                                                | Tipus                                                                                                                                                                                                                                                           | [C]        | [D]      | [E]         | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |             |
| 1                           |          |                                                | T                                                                                                                                                                                                                                                               | long       |          |             |       |         |             |             |
| 2                           |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 64,000     |          |             |       |         | 64,000      | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |          |             |       | 64,000  |             |             |
| 6                           | F2A15000 | M3                                             | SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ                                                                                                                                                                                                                   |            |          |             |       |         |             |             |
| Num. Text                   |          |                                                | Tipus                                                                                                                                                                                                                                                           | [C]        | [D]      | [E]         | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |             |

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 5

|                 |          |        |                                                                                                                      |       |       |        |                    |
|-----------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------------------|
| 1               | T        | long   |                                                                                                                      |       |       |        |                    |
| 2               |          | 64,000 | 0,600                                                                                                                | 0,600 |       | 23,040 | C##D##E##F#        |
| TOTAL AMIDAMENT |          |        |                                                                                                                      |       |       | 23,040 |                    |
| 7               | F226V010 | M3     | TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES AMB MAQUINES AUTOMOTRIUS AMB COMPACTACIO DEL 95% DEL PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL |       |       |        |                    |
| Num.            | Text     | Tipus  | [C]                                                                                                                  | [D]   | [E]   | [F]    | TOTAL Fórmula      |
| 1               |          | T      | long                                                                                                                 |       |       |        |                    |
| 2               |          |        | 64,000                                                                                                               | 0,600 | 0,600 |        | 23,040 C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |          |        |                                                                                                                      |       |       | 23,040 |                    |

|                |    |                                                |  |  |  |  |  |
|----------------|----|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Obra           | 01 | PRESSUPOST SÚRIA. POLÍGON INDUSTRIAL JONCARETS |  |  |  |  |  |
| CAPITOL        | 01 | LOT 1: URBANITZACIÓ PASSEIG DE JONCARETS       |  |  |  |  |  |
| SOTSCAPITOL    | 03 | CLAVEGUERAM I DRENATGE                         |  |  |  |  |  |
| OBRA ELEMENTAL | 02 | XARXA PLUVIALS                                 |  |  |  |  |  |

|      |          |    |                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| 1    | F222VV02 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASA EN TERRES DE QUALSEVOL TIPUS, AMB MITJANS MECANICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT.MEDICIÓ SOBRE PERFIL, INCLOU PART PROPORCIONAL DE TREBALLS AL COSTAT I SOTA XARXES DE SERVEIS EXISTENTS -EN MINA- |  |  |  |  |

|      |                  |       |          |         |              |         |                     |
|------|------------------|-------|----------|---------|--------------|---------|---------------------|
| Num. | Text             | Tipus | [C]      | [D]     | [E]          | [F]     | TOTAL Fórmula       |
| 1    |                  | T     | Longitud | Amplada | Alçada mitja | unitats |                     |
| 2    | Col-lector D500  |       | 242,000  | 0,750   | 1,400        |         | 254,100 C##D##E##F# |
| 3    | Col-lectors D400 |       | 84,100   | 0,600   | 1,000        |         | 50,460 C##D##E##F#  |
| 4    | Col-lectors D315 |       | 6,000    | 0,500   | 1,000        |         | 3,000 C##D##E##F#   |
| 5    | Col-lectors D200 |       | 10,000   | 0,400   | 1,000        |         | 4,000 C##D##E##F#   |
| 6    | Pou 100x100      |       | 1,500    | 1,400   | 1,400        | 10,000  | 29,400 C##D##E##F#  |
| 7    | Embornals        |       | 1,000    | 0,800   | 1,000        | 18,000  | 14,400 C##D##E##F#  |

TOTAL AMIDAMENT 355,360

|   |          |    |                                                                                                       |  |  |  |  |
|---|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 2 | F227A00F | M2 | REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM |  |  |  |  |
|---|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|      |                  |       |          |         |     |         |                    |
|------|------------------|-------|----------|---------|-----|---------|--------------------|
| Num. | Text             | Tipus | [C]      | [D]     | [E] | [F]     | TOTAL Fórmula      |
| 1    |                  | T     | Longitud | Amplada |     | unitats |                    |
| 2    | Col-lector D500  |       | 242,000  | 0,750   |     | 181,500 | C##D##E##F#        |
| 3    | Col-lector D400  |       | 84,100   | 0,600   |     | 50,460  | C##D##E##F#        |
| 4    | Col-lectors D315 |       | 6,000    | 0,500   |     | 3,000   | C##D##E##F#        |
| 5    | Col-lectors D200 |       | 10,000   | 0,400   |     | 4,000   | C##D##E##F#        |
| 6    | Pou 100x100      |       | 1,500    | 1,400   |     | 10,000  | 21,000 C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 259,960

|   |          |    |                                                                                                                      |  |  |  |  |
|---|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 3 | F2316701 | M2 | APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, DE MÉS D'1 I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, AMB FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 40% |  |  |  |  |
|---|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|      |                  |       |          |              |         |       |                    |
|------|------------------|-------|----------|--------------|---------|-------|--------------------|
| Num. | Text             | Tipus | [C]      | [D]          | [E]     | [F]   | TOTAL Fórmula      |
| 1    |                  | T     | Longitud | Alçada mitja | unitats | %     |                    |
| 2    | Col-lector D500  |       | 242,000  | 1,400        | 2,000   | 0,100 | 67,760 C##D##E##F# |
| 3    | Col-lector D400  |       | 84,100   | 1,400        | 2,000   | 0,100 | 23,548 C##D##E##F# |
| 4    | Col-lectors D315 |       | 6,000    | 1,000        | 0,000   | 0,000 | 0,000 C##D##E##F#  |
| 5    | Col-lectors D200 |       | 10,000   | 1,000        | 0,000   | 0,000 | 0,000 C##D##E##F#  |

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 6

|                 |                       |       |                                                                                                                                                                  |         |        |       |        |             |
|-----------------|-----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|--------|-------------|
| 6               | Pou 100x100           |       | 1,500                                                                                                                                                            | 1,400   | 0,000  | 0,000 | 0,000  | C#*D#*E#*F# |
| 7               | Embornals             |       | 1,000                                                                                                                                                            | 1,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                       |       |                                                                                                                                                                  |         |        |       | 91,308 |             |
| 4               | F9265F11              | M3    | SUBBASE DE FORMIGÓ HM-20/S/20/I, DE CONSISTÈNCIA SECA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRAT MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT |         |        |       |        |             |
| Num.            | Text                  | Tipus | [C]                                                                                                                                                              | [D]     | [E]    | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               | Suplement recobriment | T     | Longitud                                                                                                                                                         | Amplada | Alçada |       |        |             |
| 2               | Col·lector D500       |       | 242,000                                                                                                                                                          | 0,750   | 0,170  |       | 30,855 | C#*D#*E#*F# |
| 3               | Col·lector D400       |       | 84,100                                                                                                                                                           | 0,600   | 0,170  |       | 8,578  | C#*D#*E#*F# |
| 4               | Col·lectors D315      |       | 6,000                                                                                                                                                            | 0,500   | 0,170  |       | 0,510  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 39,943

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|---|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 5 | FD7EVV01 | M | TUB DE PVC LLIS DE 500 MM TIPUS SN4, COLOR TEULA RAL8023 AMB UNIÓ DE JUNTA ELÀSTICA AMB CERTIFICAT AENOR DEL PRODUCTE. INCLÒS REALITZACIÓ DE SOLERA, COSTERS I VOLTA, AMB FORMIGÓ HM-20/B/20/I, ABOCAT AMB BOMBA O CAMIÓ. PART PROPORCIONAL DE TALLS, ENTREGUES, SEGELLATS ESTANCS, ACCESSORIS I PECES ESPECIALS TIPUS CORBES, COLZES, CLIPS, CANVIS DE SECCIÓ, O PECES NECESSÀRIES PER EXECUTAR EL CONJUNT SEGONS PLÀNOL DE PROJECTE. COL·LOCAT A FONDS DE LA RASA AMB SEPARADORS, ANCORAT I LLASTRAT I PROVA D'ESTANQUEITAT (SENSE FORMIGO) |  |  |  |  |
|---|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|      |      |       |         |     |     |     |                     |
|------|------|-------|---------|-----|-----|-----|---------------------|
| Num. | Text | Tipus | [C]     | [D] | [E] | [F] | TOTAL Fórmula       |
| 1    |      | T     | Long    |     |     |     |                     |
| 2    |      |       | 242,000 |     |     |     | 242,000 C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 242,000

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|---|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 6 | FD7FP400 | M | TUB DE PVC LLIS DE 400 MM TIPUS SN4, , COLOR TEULA RAL8023 AMB UNIÓ DE JUNTA ELÀSTICA AMB CERTIFICAT AENOR DEL PRODUCTE. INCLÒS REALITZACIÓ DE SOLERA, COSTERS I VOLTA, AMB FORMIGÓ HM-20/B/20/I, ABOCAT AMB BOMBA O CAMIÓ. PART PROPORCIONAL DE TALLS, ENTREGUES, SEGELLATS ESTANCS, ACCESSORIS I PECES ESPECIALS TIPUS CORBES, COLZES, CANVIS DE SECCIÓ, O PECES NECESSÀRIES PER EXECUTAR EL CONJUNT SEGONS PLÀNOL DE PROJECTE. COL·LOCAT A FONDS DE LA RASA AMB SEPARADORS, ANCORAT I LLASTRAT I PROVA D'ESTANQUEITAT (SENSE FORMIGO) |  |  |  |  |
|---|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

AMIDAMENT DIRECTE 84,100

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|---|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 7 | FD7FP315 | M | TUB DE PVC LLIS DE 315 MM TIPUS SN4, , COLOR TEULA RAL8023 AMB UNIÓ DE JUNTA ELÀSTICA AMB CERTIFICAT AENOR DEL PRODUCTE. INCLÒS REALITZACIÓ DE SOLERA, COSTERS I VOLTA, AMB FORMIGÓ HM-20/B/20/I, ABOCAT AMB BOMBA O CAMIÓ. PART PROPORCIONAL DE TALLS, ENTREGUES, SEGELLATS ESTANCS, ACCESSORIS I PECES ESPECIALS TIPUS CORBES, COLZES, CANVIS DE SECCIÓ, O PECES NECESSÀRIES PER EXECUTAR EL CONJUNT SEGONS PLÀNOL DE PROJECTE. COL·LOCAT A FONDS DE LA RASA AMB SEPARADORS, ANCORAT I LLASTRAT I PROVA D'ESTANQUEITAT (SENSE FORMIGO) |  |  |  |  |
|---|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|---|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 8 | FD7FVV15 | M | TUB DE PVC LLIS DE 200 MM TIPUS SN4, , COLOR TEULA RAL8023 AMB UNIÓ DE JUNTA ELÀSTICA AMB CERTIFICAT AENOR DEL PRODUCTE. INCLÒS REALITZACIÓ DE SOLERA, COSTERS I VOLTA, AMB FORMIGÓ HM-20/B/20/I, ABOCAT AMB BOMBA O CAMIÓ. PART PROPORCIONAL DE TALLS, ENTREGUES, SEGELLATS ESTANCS, ACCESSORIS I PECES ESPECIALS TIPUS CORBES, COLZES, CANVIS DE SECCIÓ, O PECES NECESSÀRIES PER EXECUTAR EL CONJUNT SEGONS PLÀNOL DE PROJECTE. COL·LOCAT A FONDS DE LA RASA AMB SEPARADORS, ANCORAT I LLASTRAT I PROVA D'ESTANQUEITAT (SENSE FORMIGO) |  |  |  |  |
|---|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

|   |          |   |                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|---|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 9 | FDD2A524 | M | PARET PER A POU QUADRAT DE 100X100 CM, DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6 |  |  |  |  |
|---|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|      |      |       |        |        |     |     |                    |
|------|------|-------|--------|--------|-----|-----|--------------------|
| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D]    | [E] | [F] | TOTAL Fórmula      |
| 1    |      | T     | Uts    | Alçada |     |     |                    |
| 2    |      |       | 10,000 | 1,400  |     |     | 14,000 C##D##E##F# |

EUR

AMIDAMENTS

|    |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          | TOTAL AMIDAMENT   | 14,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10 | FDDZS005 | U                 | GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILE ÀRMAT, DE 250X350X250 MM I 3 KG DE PES, COL-LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA                                                                                                                                                                                                                            |
|    |          | AMIDAMENT DIRECTE | 46,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11 | FDDZCDD4 | U                 | BASTIMENT QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS LLIURE DE 600 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL-LOCAT AMB MORTER                                                                                                                                                                                               |
|    |          | AMIDAMENT DIRECTE | 10,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12 | FD5J6F0E | U                 | CAIXA PER A EMBORNAL DE 70X30X85 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I SOBRE SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I                                                                                                                                                                                                                            |
|    |          | AMIDAMENT DIRECTE | 20,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13 | FD5NPC07 | U                 | BASTIMENT I REIXA PER A EMBORNAL DE FOSA DÚCTIL MODEL BCNP7 DE LA CASA NORINCO O SIMILAR, DE 818 X 372 X 80 MM EXTERIOR, 51 KG DE PES MÍNIM, AMB REIXA ARTICULADA I REVERSIBLE I BARROTS EN FORMA DE V A 45º, CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124 I 5,4 DM2 DE SUPERFÍCIE D'ABSORCIÓ, COL-LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L |
|    |          | AMIDAMENT DIRECTE | 12,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14 | FD5NOU06 | U                 | SUBMINISTRE I COL-LOCACIÓ DE MARC I REIXA MODEL BARCELONA 1 DE DIMENSIONS 700X300X100 MM DE FUNDICIÓ AMB REIXA ARTICULADA DE BARRES INCLINADES A 45º, CONFORME A LA CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124 I COL-LOCAT AMB MORTER, TOTALMENT INSTAL-LADA                                                                                                              |
|    |          | AMIDAMENT DIRECTE | 8,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 15 | FD1ZZZ36 | U                 | CONNEXIÓ D'EMBORNAL, CLAVEGUERO A POU EXISTENT O DE NOVA CREACIÓ, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS, INCLOENT TALLS, REPASSOS AMB MORTER, CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A ABOCADOR                                                                                                                                                   |
|    |          | AMIDAMENT DIRECTE | 14,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                |    |                                                |
|----------------|----|------------------------------------------------|
| Obra           | 01 | PRESSUPOST SÚRIA. POLÍGON INDUSTRIAL JONCARETS |
| CAPITOL        | 01 | LOT 1: URBANITZACIÓ PASSEIG DE JONCARETS       |
| SOTSCAPITOL    | 03 | CLAVEGUERAM I DRENATGE                         |
| OBRA ELEMENTAL | 03 | XARXA RESIDUALS                                |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                              |
|------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | FDDZS005 | U  | GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILE ÀRMAT, DE 250X350X250 MM I 3 KG DE PES, COL-LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA |

| Num. | Text     | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|----------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |          | T     |        |     |     |     |        |             |
| 2    | Previsió |       | 10,000 |     |     |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 10,000

|   |          |   |                                                                                                                               |
|---|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | FDD26524 | M | PARET PER A POU QUADRAT DE 85X85 CM, DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6 |
|---|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text     | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|----------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |          | T     |       |       |     |     |       |             |
| 2    | Previsió |       | 2,000 | 1,400 |     |     | 2,800 | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

|   |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |          | TOTAL AMIDAMENT   | 2,800                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3 | HD7FR413 | M                 | CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 300 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ DE 15 CM DE GRUIX I LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX |
|   |          | AMIDAMENT DIRECTE | 0,000                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4 | FDDZCDD4 | U                 | BASTIMENT QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS LLIURE DE 600 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL-LOCAT AMB MORTER                                                                       |
|   |          | AMIDAMENT DIRECTE | 0,000                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |          | TOTAL AMIDAMENT   | 2,000                                                                                                                                                                                                                                      |

| Num. | Text     | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|----------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |          | T     |       |     |     |     |       |             |
| 2    | Previsió |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

|                |    |                                                |
|----------------|----|------------------------------------------------|
| Obra           | 01 | PRESSUPOST SÚRIA. POLÍGON INDUSTRIAL JONCARETS |
| CAPITOL        | 01 | LOT 1: URBANITZACIÓ PASSEIG DE JONCARETS       |
| SOTSCAPITOL    | 04 | PAVIMENTACIÓ                                   |
| OBRA ELEMENTAL | 01 | PAVIMENTS DE VIALS                             |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                      |
|------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | F921201F | M3 | SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95 % DEL PM |

| Num. | Text       | Tipus | [C]        | [D]   | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|------------|-------|------------|-------|-----|-----|---------|-------------|
| 1    |            | T     | Superfície | GruiX |     |     |         |             |
| 2    | Calçada    |       | 1,409,000  | 0,350 |     |     | 493,150 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Aparcament |       | 208,000    | 0,350 |     |     | 72,800  | C#*D#*E#*F# |
| 5    |            |       | 62,000     |       |     |     | 62,000  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 627,950

|   |          |    |                                                                                         |
|---|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | F9J12P40 | M2 | REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C60BF4 IMP, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2 |
|---|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text       | Tipus | [C]         | [D] | [E] | [F] | TOTAL     | Fórmula     |
|------|------------|-------|-------------|-----|-----|-----|-----------|-------------|
| 1    |            | T     | Superfícies |     |     |     |           |             |
| 2    | Calçada    |       | 1,409,000   |     |     |     | 1,409,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Aparcament |       | 208,000     |     |     |     | 208,000   | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1.617,000

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                 |
|---|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | F9H11K51 | T | PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 32 BASE B 50/70 G, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA GROSSA PER A CAPA BASE I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA |
|---|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text       | Tipus | [C]        | [D]   | [E]      | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|------------|-------|------------|-------|----------|-----|---------|-------------|
| 1    |            | T     | Superfície | GruiX | Densitat |     |         |             |
| 2    | Calçada    |       | 1,409,000  | 0,100 | 2,400    |     | 338,160 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Aparcament |       | 208,000    | 0,100 | 2,400    |     | 49,920  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 388,080

|   |          |    |                                                                                                                     |
|---|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | F9J13K40 | M2 | REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA MODIFICADA AMB POLÍMERS TIPUS C60BP3/BP2 ADH, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2 |
|---|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AMIDAMENTS

Pàg.: 9

| Num.              | Text             | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | [D]   | [E]      | [F]   | TOTAL     | Fórmula     |
|-------------------|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------|-----------|-------------|
| 1                 |                  | T     | Superfícies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |       |           |             |
| 2                 | Calçada          |       | 1.409,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |          |       | 1.409,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3                 | Aparcament       |       | 208,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |       | 208,000   | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT   |                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |       | 1.617,000 |             |
| 5                 | F9H11151         | T     | PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 11 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSE PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |       |           |             |
| Num.              | Text             | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | [D]   | [E]      | [F]   | TOTAL     | Fórmula     |
| 1                 |                  | T     | Superfície                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gruix | Densitat |       |           |             |
| 2                 | Calçada          |       | 1.409,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,050 | 2,450    |       | 172,603   | C#*D#*E#*F# |
| 3                 | Aparcament       |       | 208,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,050 | 2,450    | 0,000 | 0,000     | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT   |                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |       | 172,603   |             |
| 6                 | F9H1VV51         | M2    | MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE 5 CM DE GRUIX, DISSENYADA I PREPARADA PER A REBRE UN POLIMENT, FABRICADA A TEMPERATURA NORMAL AMB BETUM SINTÈTIC AMB GRANULAT PER A RODAMENT, TIPUS FIRCOLOR, AMB COLORS ESPECÍFICS I PIGMENTS A DECIDIR PER LA PROPIETAT. ACABAT DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFÀLTIC CONSISTENT EN POLIT DE LA SUPERFÍCIE ASFÀLTICA MITJANÇANT DIAMANT METÀL·LIC AMB POLIDORA SATÈL·LIT I APLICACIÓ DE BEURADA BITUMINOSA > 1000 M2 |       |          |       |           |             |
| Num.              | Text             | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | [D]   | [E]      | [F]   | TOTAL     | Fórmula     |
| 1                 |                  | T     | Superfície                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gruix | Densitat |       |           |             |
| 2                 | Calçada          |       | 1.409,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,050 | 2,450    | 0,000 | 0,000     | C#*D#*E#*F# |
| 3                 | Aparcament (5cm) |       | 208,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |       | 208,000   | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT   |                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |       | 208,000   |             |
| 7                 | F9715G11         | M3    | BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ HM-20/P/20//, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ESCAMPAT DES DE CAMIÓ, ESTESA I VIBRATGE MANUAL, ACABAT REGLEJAT                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |          |       |           |             |
| Num.              | Text             | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | [D]   | [E]      | [F]   | TOTAL     | Fórmula     |
| 1                 |                  | T     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |       |           |             |
| 2                 |                  |       | 437,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,300 | 0,150    |       | 19,665    | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT   |                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |       | 19,665    |             |
| 8                 | F97433EA         | M     | RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30x30x8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |       |           |             |
| AMIDAMENT DIRECTE |                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |       | 437,000   |             |

|                |    |                                                |
|----------------|----|------------------------------------------------|
| Obra           | 01 | PRESSUPOST SÚRIA. POLÍGON INDUSTRIAL JONCARETS |
| CAPITOL        | 01 | LOT 1: URBANITZACIÓ PASSEIG DE JONCARETS       |
| SOTSCAPITOL    | 04 | PAVIMENTACIÓ                                   |
| OBRA ELEMENTAL | 02 | PAVIMENTS DE VORERES                           |

| NUM.      | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                      |            |     |       |     |               |
|-----------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------|-----|---------------|
| 1         | F921201F | M3 | SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95 % DEL PM |            |     |       |     |               |
| Num. Text |          |    | Tipus                                                                           | [C]        | [D] | [E]   | [F] | TOTAL Fórmula |
| 1         |          |    | T                                                                               | Superficie |     | Gruix |     |               |

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 10

| 2               | Vorera nº117 (panot)            |       | 11,500                                                                                                                                                                                          | 0,200   |       |       | 2,300   | C#*D#*E#*F# |
|-----------------|---------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|---------|-------------|
| 3               | Vorera nº119-133                |       | 173,100                                                                                                                                                                                         | 0,350   |       |       | 60,585  | C#*D#*E#*F# |
| 4               | Vorera nº135-157                |       | 314,000                                                                                                                                                                                         | 0,350   |       |       | 109,900 | C#*D#*E#*F# |
| 5               |                                 |       |                                                                                                                                                                                                 |         |       |       |         | C#*D#*E#*F# |
| 6               | Panot botonat                   |       | 61,700                                                                                                                                                                                          | 0,400   | 0,200 |       | 4,936   | C#*D#*E#*F# |
| 7               | Panot botonat nº135-157         |       | 182,000                                                                                                                                                                                         | 0,400   | 0,200 |       | 14,560  | C#*D#*E#*F# |
| 8               | Panot botonat - pas de vianants |       | 32,000                                                                                                                                                                                          | 0,600   | 0,200 |       | 3,840   | C#*D#*E#*F# |
| 10              | Invidents                       |       | 12,000                                                                                                                                                                                          | 1,000   | 0,200 |       | 2,400   | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                                 |       |                                                                                                                                                                                                 |         |       |       | 198,521 |             |
| 2               | F936CV01                        | M3    | BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT                 |         |       |       |         |             |
| Num.            | Text                            | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                             | [D]     | [E]   | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |
| 1               |                                 | T     | Superfície                                                                                                                                                                                      | Amplada | Gruix | %     |         |             |
| 2               | Vorera nº117 (panot)            |       | 11,500                                                                                                                                                                                          |         | 0,200 |       | 2,300   | C#*D#*E#*F# |
| 3               | Vorera nº119-133                |       | 173,100                                                                                                                                                                                         |         | 0,350 | 0,000 | 0,000   | C#*D#*E#*F# |
| 4               | Vorera nº135-157                |       | 314,000                                                                                                                                                                                         |         | 0,350 | 0,000 | 0,000   | C#*D#*E#*F# |
| 5               |                                 |       |                                                                                                                                                                                                 |         |       |       |         | C#*D#*E#*F# |
| 6               | Panot botonat                   |       | 61,700                                                                                                                                                                                          | 0,400   | 0,200 |       | 4,936   | C#*D#*E#*F# |
| 7               | Panot botonat nº135-157         |       | 182,000                                                                                                                                                                                         | 0,400   | 0,200 |       | 14,560  | C#*D#*E#*F# |
| 8               | Panot botonat - pas de vianants |       | 32,000                                                                                                                                                                                          | 0,600   | 0,200 |       | 3,840   | C#*D#*E#*F# |
| 9               |                                 |       |                                                                                                                                                                                                 |         |       |       |         | C#*D#*E#*F# |
| 10              | Invidents                       |       | 12,000                                                                                                                                                                                          | 1,000   | 0,200 |       | 2,400   | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                                 |       |                                                                                                                                                                                                 |         |       |       | 28,036  |             |
| 3               | F9J12P40                        | M2    | REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C60BF4 IMP, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2                                                                                                         |         |       |       |         |             |
| Num.            | Text                            | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                             | [D]     | [E]   | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |
| 1               |                                 | T     | Superfície                                                                                                                                                                                      |         |       |       |         |             |
| 2               | Vorera nº119-133                |       | 173,100                                                                                                                                                                                         |         |       |       | 173,100 | C#*D#*E#*F# |
| 3               | Vorera nº135-157                |       | 314,000                                                                                                                                                                                         |         |       |       | 314,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4               |                                 |       |                                                                                                                                                                                                 |         |       |       |         | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                                 |       |                                                                                                                                                                                                 |         |       |       | 487,100 |             |
| 4               | F9H11K51                        | T     | PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 32 BASE B 50/70 G, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA GROSSA PER A CAPA BASE I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA |         |       |       |         |             |
| Num.            | Text                            | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                             | [D]     | [E]   | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |
| 1               |                                 | T     | Superfície                                                                                                                                                                                      |         |       |       |         |             |
| 2               | Vorera nº119-133                |       | 173,100                                                                                                                                                                                         | 0,100   | 2,400 |       | 41,544  | C#*D#*E#*F# |
| 3               | Vorera nº135-157                |       | 314,000                                                                                                                                                                                         | 0,100   | 2,400 |       | 75,360  | C#*D#*E#*F# |
| 4               |                                 |       |                                                                                                                                                                                                 |         |       |       |         | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                                 |       |                                                                                                                                                                                                 |         |       |       | 116,904 |             |
| 5               | F9J13K40                        | M2    | REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA MODIFICADA AMB POLÍMERS TIPUS C60BP3/BP2 ADH, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2                                                                             |         |       |       |         |             |
| Num.            | Text                            | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                             | [D]     | [E]   | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |
| 1               |                                 | T     | Superfície                                                                                                                                                                                      |         |       |       |         |             |
| 2               | Vorera nº119-133                |       | 173,100                                                                                                                                                                                         |         |       |       | 173,100 | C#*D#*E#*F# |
| 3               | Vorera nº135-157                |       | 314,000                                                                                                                                                                                         |         |       |       | 314,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4               |                                 |       |                                                                                                                                                                                                 |         |       |       |         | C#*D#*E#*F# |

EUR

AMIDAMENTS

|                                   |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         |       |       |                     |
|-----------------------------------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|-------|---------------------|
|                                   |          |    | TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 487,100 |       |       |                     |
| 6                                 | F9H11151 | T  | PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 11 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         |       |       |                     |
| Num. Text                         |          |    | Tipus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | [C]        | [D]     | [E]   | [F]   | TOTAL Fórmula       |
| 1                                 |          |    | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Superfície |         |       |       |                     |
| 2 Vorera nº119-133                |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 173,100    | 0,050   | 2,450 | 0,000 | 0,000 C#*D#*E#*F#   |
| 3 Vorera nº135-157                |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 314,000    | 0,050   | 2,450 | 0,000 | 0,000 C#*D#*E#*F#   |
| 4                                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         |       |       | C#*D#*E#*F#         |
|                                   |          |    | TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 0,000   |       |       |                     |
| 7                                 | F9H1VV51 | M2 | MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE 5 CM DE GRUIX, DISSENYADA I PREPARADA PER A REBRE UN POLIMENT, FABRICADA A TEMPERATURA NORMAL AMB BETUM SINTÈTIC AMB GRANULAT PER A RODAMENT, TIPUS FIRCOLOR, AMB COLORS ESPECÍFICS I PIGMENTS A DECIDIR PER LA PROPIETAT. ACABAT DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFÀLTIC CONSISTENT EN POLIT DE LA SUPERFÍCIE ASFÀLTICA MITJANÇANT DIAMANT METÀL·LIC AMB POLIDORA SATEL·LIT I APLICACIÓ DE BEURADA BITUMINOSA > 1000 M2           |            |         |       |       |                     |
| Num. Text                         |          |    | Tipus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | [C]        | [D]     | [E]   | [F]   | TOTAL Fórmula       |
| 1                                 |          |    | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Superfície |         |       |       |                     |
| 2 Vorera nº119-133                |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 173,100    |         |       |       | 173,100 C#*D#*E#*F# |
| 3 Vorera nº135-157                |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 314,000    |         |       |       | 314,000 C#*D#*E#*F# |
| 4                                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         |       |       | C#*D#*E#*F#         |
|                                   |          |    | TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 487,100 |       |       |                     |
| 8                                 | F9Z4M616 | M2 | ARMADURA PER LLOSES DE FORMIGÓ AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D-6-6 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         |       |       |                     |
| Num. Text                         |          |    | Tipus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | [C]        | [D]     | [E]   | [F]   | TOTAL Fórmula       |
| 1                                 |          |    | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         |       |       |                     |
| 2 Previsió                        |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,000     |         |       |       | 10,000 C#*D#*E#*F#  |
|                                   |          |    | TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 10,000  |       |       |                     |
| 9                                 | F9E1U213 | M2 | PAVIMENT DE PANOT (4 PASTILLES, RATLLAT, BOTONAT,...) PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER I BEURADA DE CIMENT PORTLAND, SOBRE CAPA DE 2-3 CM DE GRUIX DE MORTER DE CIMENT (250 KG/CIMENT PER M3), PASTAT I REGLEJAT AMB LA PENDENT CORRECTA, INCLOENT PART PROPORCIONAL DE PECES RETALLS, TROBADES A FAÇANA, GUALS, REPOSICIÓ I ACABAT. INCLOU PART PROPORCIONAL DE REPARACIÓ DE FAÇANES FINS 1,00M D'ALÇADA |            |         |       |       |                     |
| Num. Text                         |          |    | Tipus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | [C]        | [D]     | [E]   | [F]   | TOTAL Fórmula       |
| 1                                 |          |    | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2/        | %       |       |       |                     |
| 2 Vorera nº117 (panot)            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11,500     |         |       |       | 11,500 C#*D#*E#*F#  |
| 3 Vorera nº119-133 - aglomerat    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 173,100    |         | 0,300 | 0,000 | 0,000 C#*D#*E#*F#   |
| 4 Vorera nº135-157 -aglomerat     |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 314,000    |         | 0,350 | 0,000 | 0,000 C#*D#*E#*F#   |
| 5                                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         |       |       | C#*D#*E#*F#         |
| 6 Panot botonat                   |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 61,700     | 0,400   |       | 0,000 | 0,000 C#*D#*E#*F#   |
| 7 Panot botonat nº135-157         |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 182,000    | 0,400   |       | 0,000 | 0,000 C#*D#*E#*F#   |
| 8 Panot botonat - pas de vianants |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 32,000     | 0,600   |       | 0,000 | 0,000 C#*D#*E#*F#   |
| 10 Invidents                      |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12,000     | 1,000   |       |       | 12,000 C#*D#*E#*F#  |
|                                   |          |    | TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 23,500  |       |       |                     |
| 10                                | F9E1VV13 | M2 | PAVIMENT DE PANOT (4 PASTILLES, RATLLAT, BOTONAT,...) PER A VORERA GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER I BEURADA DE CIMENT PORTLAND, SOBRE CAPA DE 2-3 CM DE GRUIX DE MORTER DE CIMENT (250 KG/CIMENT PER M3), PASTAT I REGLEJAT AMB LA PENDENT                                                                                                                                                                           |            |         |       |       |                     |

EUR

AMIDAMENTS

| CORRECTA, INCLOENT PART PROPORCIONAL DE PECES RETALLS, TROBADES A FAÇANES, GUALS, REPOSICIÓ I ACABAT. INCLOU PART PROPORCIONAL DE REPARACIÓ DE FAÇANES FINS 1,00M D'ALÇADA |                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |       |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------|
| Num.                                                                                                                                                                       | Text                            | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [D]   | [E]   | [F]   | TOTAL Fórmula      |
| 1                                                                                                                                                                          |                                 | T     | m2/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | %     |       |       |                    |
| 2                                                                                                                                                                          | Vorera nº117 (panot)            |       | 11,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       | 0,000 | 0,000 C#*D#*E#*F#  |
| 3                                                                                                                                                                          | Vorera nº119-133 - aglomerat    |       | 173,100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 0,300 | 0,000 | 0,000 C#*D#*E#*F#  |
| 4                                                                                                                                                                          | Vorera nº135-157 - aglomerat    |       | 314,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 0,350 | 0,000 | 0,000 C#*D#*E#*F#  |
| 5                                                                                                                                                                          |                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |       | C#*D#*E#*F#        |
| 6                                                                                                                                                                          | Panot botonat                   |       | 61,700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,400 |       |       | 24,680 C#*D#*E#*F# |
| 7                                                                                                                                                                          | Panot botonat nº135-157         |       | 182,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,400 |       |       | 72,800 C#*D#*E#*F# |
| 8                                                                                                                                                                          | Panot botonat - pas de vianants |       | 32,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,600 |       |       | 19,200 C#*D#*E#*F# |
| 9                                                                                                                                                                          |                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |       | C#*D#*E#*F#        |
| 10                                                                                                                                                                         | Invidents                       |       | 12,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,000 |       | 0,000 | 0,000 C#*D#*E#*F#  |
| TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                            |                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |       | 116,680            |
| 11                                                                                                                                                                         | F965U023                        | M     | VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, TIPUS T-3 O EQUIVALENT, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C3 DE 28X17 CM SEGONS UNE 127340, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ, I REJUNTADA AMB MORTER, INCLOENT POSSIBLES EXCAVACIONS PER A LA COL·LOCACIÓ DEL FORMIGÓ, ENCOFRATS LATERALS I TALLS PER A ENCAIXOS |       |       |       |                    |

| Num.            | Text              | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [D] | [E] | [F] | TOTAL Fórmula      |
|-----------------|-------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------|
| 1               |                   | T     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |     |                    |
| 2               | Vorera nº117      |       | 5,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |     | 5,000 C#*D#*E#*F#  |
| 3               | mitjana existent  |       | 5,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |     | 5,000 C#*D#*E#*F#  |
| 4               | Mitjana nº119-133 |       | 75,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     | 75,000 C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |     | 85,000             |
| 12              | F966U511          | M     | VORADA CORBA DE PECES DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C3 DE 28X17 CM SEGONS UNE 127340, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ, I REJUNTADA AMB MORTER, INCLOENT POSSIBLES EXCAVACIONS PER A LA COL·LOCACIÓ DEL FORMIGÓ, ENCOFRATS LATERALS I TALLS PER A ENCAIXOS |     |     |     |                    |

| Num.            | Text              | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | [D] | [E] | [F] | TOTAL Fórmula      |
|-----------------|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------|
| 1               |                   | T     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |                    |
| 2               | Vorera nº117      |       | 10,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |     | 10,000 C#*D#*E#*F# |
| 3               | mitjana existent  |       | 4,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |     |     | 4,000 C#*D#*E#*F#  |
| 4               | Mitjana nº119-133 |       | 7,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |     |     | 7,000 C#*D#*E#*F#  |
| TOTAL AMIDAMENT |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     | 21,000             |
| 13              | F965VV24          | M     | VORADA BÚSTIA DE PECES DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, TIPUS T-3 O EQUIVALENT, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C3 DE 28X17 CM SEGONS UNE 127340, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ, I REJUNTADA AMB MORTER, INCLOENT POSSIBLES EXCAVACIONS PER A LA COL·LOCACIÓ DEL FORMIGÓ, ENCOFRATS LATERALS I TALLS PER A ENCAIXOS |     |     |     |                    |

|                   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |       |
|-------------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------|
| AMIDAMENT DIRECTE |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  | 2,000 |
| 14                | F965VV23 | M | ENCINTAT DE PECES DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, 40X20 I 7 CM DE GRUIX, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ, I REJUNTADA AMB MORTER, INCLOENT POSSIBLES EXCAVACIONS PER A LA COL·LOCACIÓ DEL FORMIGÓ, ENCOFRATS LATERALS I TALLS PER A ENCAIXOS |  |  |  |       |

|                   |          |   |                                                                                                                                                   |  |  |  |        |
|-------------------|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------|
| AMIDAMENT DIRECTE |          |   |                                                                                                                                                   |  |  |  | 10,000 |
| 15                | F985V010 | M | VORADA LATERAL PER A GUAL DE VEHICLES V17 PER A VEHICLES DE 50X17X28 CM AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, BASE DE FORMIGÓ I REJUNTAT AMB MORTER |  |  |  |        |

EUR

EUR

AMIDAMENTS

|                |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |       |       |                     |
|----------------|----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|---------------------|
|                |          | AMIDAMENT DIRECTE                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,000   |       |       |                     |
| 16             | F985V011 | M                                              | VORADA CENTRAL PER GUAL DE VEHICLES V17 PER A VEHICLES DE 50X17X28 CM AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, BASE DE FORMIGÓ I REJUNTAT AMB MORTER                                                                                                                                                                                                  |         |       |       |                     |
| Num. Text      |          | Tipus                                          | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | [D]     | [E]   | [F]   | TOTAL Fórmula       |
| 1              |          | T                                              | m2/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | %       |       |       |                     |
| 2              |          | Vorera nº117 (panot)                           | 11,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |       | 0,000 | 0,000 C#*D#*E#*F#   |
| 3              |          | Vorera nº119-133 - aglomerat                   | 173,100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 0,300 | 0,000 | 0,000 C#*D#*E#*F#   |
| 4              |          | Vorera nº135-157 - aglomerat                   | 314,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 0,350 | 0,000 | 0,000 C#*D#*E#*F#   |
| 5              |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |       |       | C#*D#*E#*F#         |
| 6              |          | Panot botonat                                  | 61,700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |       |       | 61,700 C#*D#*E#*F#  |
| 7              |          | Panot botonat nº135-157                        | 182,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |       |       | 182,000 C#*D#*E#*F# |
| 8              |          | Panot botonat - pas de vianants                | 32,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |       |       | 32,000 C#*D#*E#*F#  |
| 10             |          | Invidents                                      | 12,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,000   |       | 0,000 | 0,000 C#*D#*E#*F#   |
|                |          | TOTAL AMIDAMENT                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 275,700 |       |       |                     |
| 17             | F985V030 | M                                              | GUAL DE VIANANTS DE 120 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 60X40 PLANES I BOTONADES, AMB PECES ESPECIALS EXTREMES, BASE DE FORMIGÓ I REJUNTAT AMB MORTER                                                                                                                                                                        |         |       |       |                     |
|                |          | AMIDAMENT DIRECTE                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,800   |       |       |                     |
| 18             | F991VV60 | U                                              | ESCOSELL RECTANGULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 200X100X20 CM I DE 10 MM DE GRUIX, COL·LOCAT AMB FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGÓ                                                                                                                                                                                                             |         |       |       |                     |
|                |          | AMIDAMENT DIRECTE                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,000   |       |       |                     |
| Obra           | 01       | PRESSUPOST SÚRIA. POLÍGON INDUSTRIAL JONCARETS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |       |       |                     |
| CAPITOL        | 01       | LOT 1: URBANITZACIÓ PASSEIG DE JONCARETS       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |       |       |                     |
| SOTSCAPITOL    | 05       | SENyalITZACIÓ                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |       |       |                     |
| OBRA ELEMENTAL | 01       | SENyalITZACIÓ HORITZONTAL                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |       |       |                     |
| NUM.           | CODI     | UA                                             | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |       |       |                     |
| 1              | FBA3VV01 | U                                              | JORNADA D'EQUIP DE PINTURA PER A SENyalITZACIÓ HORITZONTAL, PER A PETITS AMIDAMENTS.I ZONES AMB BAIX RENDIMENT, EN QUALEVOL TIPUS DE SUPERFÍCIE. INCLOU ELS TREBALLS NECESSARIS DE SENyalITZACIÓ D'OBRES, ELS MATERIALS I MOTLLES NECESSARIS, AIXÍ COM QUALEVOL ELEMENT AUXILIAR PER A LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS SEGONS PLÀNOLS CORRESPONENTS |         |       |       |                     |
| Num. Text      |          | Tipus                                          | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | [D]     | [E]   | [F]   | TOTAL Fórmula       |
| 1              |          | T                                              | Jornada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |       |       |                     |
| 2              |          |                                                | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |       |       | 1,000 C#*D#*E#*F#   |
|                |          | TOTAL AMIDAMENT                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,000   |       |       |                     |
| 2              | FBA18110 | M                                              | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA DISCONTÍNUA DE 10 CM 1/2, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA                                                                                                                                                                                                           |         |       |       |                     |
| Num. Text      |          | Tipus                                          | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | [D]     | [E]   | [F]   | TOTAL Fórmula       |
| 1              |          | T                                              | longitud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |       |       |                     |
| 2              |          |                                                | 275,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |       |       | 275,000 C#*D#*E#*F# |
|                |          | TOTAL AMIDAMENT                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 275,000 |       |       |                     |
| 3              | FBA1G110 | M                                              | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA DE 10 CM, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA                                                                                                                                                                                                                  |         |       |       |                     |

EUR

AMIDAMENTS

| Num. Text       |                                       | Tipus                                          | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | [D]     | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|---------|-------------|
| 1               |                                       | T                                              | longitud                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |     |     |         |             |
| 2               |                                       |                                                | 275,000                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |     |     | 275,000 | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                                       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |     |     | 275,000 |             |
| 4               | FBA1J011                              | M                                              | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA LONGITUDINAL CONTÍNUA NO REFLECTORA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA                                                                                                                                                          |         |     |     |         |             |
| Num. Text       |                                       | Tipus                                          | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | [D]     | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
| 1               | VORERES                               | T                                              | Unitats                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Long    |     |     |         |             |
| 2               | Pas de vianants                       |                                                | 28,000                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,000   |     |     | 112,000 | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                                       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |     |     | 112,000 |             |
| 5               | FBA22411                              | M                                              | PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA DE 40 CM, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL                                                                                                                                                       |         |     |     |         |             |
| Num. Text       |                                       | Tipus                                          | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | [D]     | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
| 1               | E-1                                   | T                                              | Long                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unitats |     |     |         |             |
| 2               | Linea de parada cotxes                |                                                | 3,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,000   |     |     | 31,500  | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                                       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |     |     | 31,500  |             |
| 6               | FBA31110                              | M2                                             | PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXES SUPERFICIALS, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL                                                                                                                                                                       |         |     |     |         |             |
| Num. Text       |                                       | Tipus                                          | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | [D]     | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
| 1               |                                       | T                                              | m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | uts     |     |     |         |             |
| 2               | Fletxes recta                         |                                                | 0,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,000   |     |     | 0,400   | C##D##E##F# |
| 3               | Fletxes recta + sentit dreta/esquerra |                                                | 0,670                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,000   |     |     | 1,340   | C##D##E##F# |
| 4               | Fletxes dreta + esquerra              |                                                | 0,640                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,000   |     |     | 0,640   | C##D##E##F# |
| 5               | Stop                                  |                                                | 1,350                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,000   |     |     | 1,350   | C##D##E##F# |
| 7               | illetes centrals                      |                                                | 52,000                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,100   |     |     | 57,200  | C##D##E##F# |
| 8               |                                       |                                                | 29,000                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,100   |     |     | 31,900  | C##D##E##F# |
| 9               |                                       |                                                | 23,000                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,100   |     |     | 25,300  | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                                       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |     |     | 118,130 |             |
|                 |                                       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |     |     |         |             |
| Obra            | 01                                    | PRESSUPOST SÚRIA. POLÍGON INDUSTRIAL JONCARETS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |     |     |         |             |
| CAPITOL         | 01                                    | LOT 1: URBANITZACIÓ PASSEIG DE JONCARETS       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |     |     |         |             |
| SOTSCAPITOL     | 05                                    | SENyalITZACIÓ                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |     |     |         |             |
| OBRA ELEMENTAL  | 02                                    | SENyalITZACIÓ VERTICAL                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |     |     |         |             |
| NUM.            | CODI                                  | UA                                             | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |     |     |         |             |
| 1               | FBZT010                               | M                                              | PAL CILÍNDRIC D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE GRUIX, AMB CARGOLS PER A SUBJECTAR LA SENYAL, ANCORAT AL PAVIMENT MITJANÇANT MÀQUINA PERFORADORA DE D80-120, ANCORATGE MÍNIM DE 30 CM, I FIXAT AMB MORTER D'ENDURIMENT RÀPID. INCLOU ACABAT ANTIGRAFFITI ALS 3 M INFERIORS. |         |     |     |         |             |
| Num. Text       |                                       | Tipus                                          | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | [D]     | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
| 1               |                                       | T                                              | Unitats                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ML      |     |     |         |             |
| 2               |                                       |                                                | 14,000                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,000   |     |     | 42,000  | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                                       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |     |     | 42,000  |             |

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 15

| 2               | FFB1UVB0          | U     | SENYAL VERTICAL (D'ALUMINI DE 2MM DE GRUIX) PRECEPTIVA TIPUS R DISC DE PROHIBICIÓ I OBLIGACIÓ, DE 600 MM DE DIÀMETRE. NIVELL DE REFLECTÀNCIA E.G. NIVELL I, FIXADA AL SUPORT |     |     |     |                     |
|-----------------|-------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---------------------|
| Num.            | Text              | Tipus | [C]                                                                                                                                                                          | [D] | [E] | [F] | TOTAL Fórmula       |
| 1               |                   | T     |                                                                                                                                                                              |     |     |     |                     |
| 2               | R302 - R303       |       | 3,000                                                                                                                                                                        |     |     |     | 3,000 C**D##*E##*F# |
| 3               | R-101             |       | 2,000                                                                                                                                                                        |     |     |     | 2,000 C**D##*E##*F# |
| 4               | R304              |       | 5,000                                                                                                                                                                        |     |     |     | 5,000 C**D##*E##*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                   |       |                                                                                                                                                                              |     |     |     | 10,000              |
| 3               | FFB1UVA1          | U     | SENYAL VERTICAL (D'ALUMINI DE 2MM DE GRUIX) DE PERILL TIPUS P TRIANGULAR DE 900 MM DE COSTAT. NIVELL DE REFLECTÀNCIA E.G. NIVELL I, FIXADA AL SUPORT                         |     |     |     |                     |
| Num.            | Text              | Tipus | [C]                                                                                                                                                                          | [D] | [E] | [F] | TOTAL Fórmula       |
| 1               |                   | T     |                                                                                                                                                                              |     |     |     |                     |
| 2               | R15a              |       | 2,000                                                                                                                                                                        |     |     |     | 2,000 C**D##*E##*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                   |       |                                                                                                                                                                              |     |     |     | 2,000               |
| 4               | FFB2UVA0          | U     | SENYAL VERTICAL (D'ALUMINI DE 2MM DE GRUIX) INFORMATIVA TIPUS S DE 600X600 MM. NIVELL DE REFLECTÀNCIA E.G. NIVELL I, FIXADA AL SUPORT                                        |     |     |     |                     |
| Num.            | Text              | Tipus | [C]                                                                                                                                                                          | [D] | [E] | [F] | TOTAL Fórmula       |
| 1               |                   | T     |                                                                                                                                                                              |     |     |     |                     |
| 2               | Pas vianants s-13 |       | 5,000                                                                                                                                                                        |     |     |     | 5,000 C**D##*E##*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                   |       |                                                                                                                                                                              |     |     |     | 5,000               |
| 5               | FFB3UV30          | U     | PLACA COMPLEMENTÀRIA (DE XAPA D'ACER) DE 200 MM D'AMPLÀRIA I 600 MM DE LLARGÀRIA, FIXADA AL SENYAL                                                                           |     |     |     |                     |
| Num.            | Text              | Tipus | [C]                                                                                                                                                                          | [D] | [E] | [F] | TOTAL Fórmula       |
| 1               |                   | T     |                                                                                                                                                                              |     |     |     |                     |
| 2               | Motos             |       | 1,000                                                                                                                                                                        |     |     |     | 1,000 C**D##*E##*F# |
| 3               | Bicis             |       | 1,000                                                                                                                                                                        |     |     |     | 1,000 C**D##*E##*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                   |       |                                                                                                                                                                              |     |     |     | 2,000               |

| Obra              | 01      | PRESSUPOST SÚRIA. POLÍGON INDUSTRIAL JONCARETS |                                                                                     |
|-------------------|---------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| CAPITOL           | 01      | LOT 1: URBANITZACIÓ PASSEIG DE JONCARETS       |                                                                                     |
| SOTSCAPITOL       | 05      | SENYALITZACIÓ                                  |                                                                                     |
| OBRA ELEMENTAL    | 03      | DESV. PROV. TRÀNSIT                            |                                                                                     |
| NUM.              | CODI    | UA                                             | DESCRIPCIÓ                                                                          |
| 1                 | XPAUV35 | PA                                             | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER DESVIAMENT DE TRÀNSIT, CARTELLERIA, SENYALISTES,... |
| AMIDAMENT DIRECTE |         |                                                | 1,000                                                                               |

| Obra           | 01   | PRESSUPOST SÚRIA. POLÍGON INDUSTRIAL JONCARETS |            |
|----------------|------|------------------------------------------------|------------|
| CAPITOL        | 01   | LOT 1: URBANITZACIÓ PASSEIG DE JONCARETS       |            |
| SOTSCAPITOL    | 06   | ENLLUMENAT                                     |            |
| OBRA ELEMENTAL | 02   | MOVIMENT TERRES                                |            |
| NUM.           | CODI | UA                                             | DESCRIPCIÓ |

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 16

| 1               | F223V/V04      | M     | EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A INSTAL·LACIONS, REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ. |         |        |     |                    |
|-----------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----|--------------------|
| Num. Text       |                | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                       | [D]     | [E]    | [F] | TOTAL Fórmula      |
| 1               |                | T     | Long                                                                                                                                                                                      | Amplada | Alçada |     |                    |
| 2               | Canalitzacions |       | 72,000                                                                                                                                                                                    | 0,400   | 0,400  |     | 11,520 C#*D#*E#*F# |
| 3               |                |       | 165,000                                                                                                                                                                                   | 0,400   | 0,400  |     | 26,400 C#*D#*E#*F# |
| 4               | Creuaments     |       | 10,500                                                                                                                                                                                    | 0,400   | 0,600  |     | 2,520 C#*D#*E#*F#  |
| 5               |                |       | 4,600                                                                                                                                                                                     | 0,400   | 0,600  |     | 1,104 C#*D#*E#*F#  |
| 6               |                |       | 6,600                                                                                                                                                                                     | 0,400   | 0,600  |     | 1,584 C#*D#*E#*F#  |
| 7               |                |       | 9,300                                                                                                                                                                                     | 0,400   | 0,600  |     | 2,232 C#*D#*E#*F#  |
| TOTAL AMIDAMENT |                |       |                                                                                                                                                                                           |         |        |     | 45,360             |

|                |    |                                                |  |
|----------------|----|------------------------------------------------|--|
| Obra           | 01 | PRESSUPOST SÚRIA. POLIGON INDUSTRIAL JONCARETS |  |
| CAPITOL        | 01 | LOT 1: URBANITZACIÓ PASSEIG DE JONCARETS       |  |
| SOTSCAPITOL    | 06 | ENLLUMENAT                                     |  |
| OBRA ELEMENTAL | 03 | CANALITZACIONS                                 |  |

| NUM.            | CODI           | U#    | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |       |                    |
|-----------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|--------------------|
| 1               | FDG52437       | M     | CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB FORMIGÓ HM-20/P/20II, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS |     |     |       |                    |
| Num. Text       |                | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                     | [D] | [E] | [F]   | TOTAL Fórmula      |
| 1               |                | T     |                                                                                                                                                                                                                                                         |     |     |       |                    |
| 2               | Canalitzacions |       | 72,000                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     | 0,000 | 0,000 C#*D#*E#*F#  |
| 3               |                |       | 165,000                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     | 0,000 | 0,000 C#*D#*E#*F#  |
| 4               | Creuaments     |       | 10,500                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |       | 10,500 C#*D#*E#*F# |
| 5               |                |       | 4,600                                                                                                                                                                                                                                                   |     |     |       | 4,600 C#*D#*E#*F#  |
| 6               |                |       | 6,600                                                                                                                                                                                                                                                   |     |     |       | 6,600 C#*D#*E#*F#  |
| 7               |                |       | 9,300                                                                                                                                                                                                                                                   |     |     |       | 9,300 C#*D#*E#*F#  |
| TOTAL AMIDAMENT |                |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |     |     |       | 31,000             |

| 2               | FDG52337       | M     | CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB FORMIGÓ HM-20/P/20II, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS |     |     |       |                     |
|-----------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|---------------------|
| Num. Text       |                | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                    | [D] | [E] | [F]   | TOTAL Fórmula       |
| 1               |                | T     |                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |       |                     |
| 2               | Canalitzacions |       | 72,000                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |       | 72,000 C#*D#*E#*F#  |
| 3               |                |       | 165,000                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |       | 165,000 C#*D#*E#*F# |
| 4               | Creuaments     |       | 10,500                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     | 0,000 | 0,000 C#*D#*E#*F#   |
| 5               |                |       | 4,600                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     | 0,000 | 0,000 C#*D#*E#*F#   |
| 6               |                |       | 6,600                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     | 0,000 | 0,000 C#*D#*E#*F#   |
| 7               |                |       | 9,300                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     | 0,000 | 0,000 C#*D#*E#*F#   |
| TOTAL AMIDAMENT |                |       |                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |       | 237,000             |

|                   |         |   |                                                                                                                                                                    |  |  |  |       |
|-------------------|---------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------|
| 3                 | FDKZJH4 | U | BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER |  |  |  |       |
| AMIDAMENT DIRECTE |         |   |                                                                                                                                                                    |  |  |  | 6,000 |

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|---|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 4 | FDK2U030 | U | PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA GRANITICA |  |  |  |  |
|---|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 17

DE 10 CM DE GRUIX

AMIDAMENT DIRECTE

6,000

Obra

CAPITOL

SOTSCAPITOL

OBRA ELEMENTAL

01

01

06

04

PRESSUPOST SÚRIA. POLÍGON INDUSTRIAL JONCARETS

LOT 1: URBANITZACIÓ PASSEIG DE JONCARETS

ENLLUMENAT

LINES I QUADRES

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                    |
|------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | FG31H554 | M  | CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RVFV, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL-LOCAT EN TUB |

| Num.            | Text           | Tipus | [C]     | [D]   | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|-----------------|----------------|-------|---------|-------|-----|-----|---------|-------------|
| 1               |                | T     | Long    | Uts   |     |     |         |             |
| 2               | Canalitzacions |       | 72,000  |       |     |     | 72,000  | C#*D#*E#*F# |
| 3               |                |       | 165,000 |       |     |     | 165,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4               | Creuaments     |       | 10,500  |       |     |     | 10,500  | C#*D#*E#*F# |
| 5               |                |       | 4,600   |       |     |     | 4,600   | C#*D#*E#*F# |
| 6               |                |       | 6,600   |       |     |     | 6,600   | C#*D#*E#*F# |
| 7               |                |       | 9,300   |       |     |     | 9,300   | C#*D#*E#*F# |
| 9               | Columnes       |       | 9,000   | 4,000 |     |     | 36,000  | C#*D#*E#*F# |
| 10              | Façana         |       | 9,000   | 9,000 |     |     | 81,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                |       |         |       |     |     | 385,000 |             |

|   |          |   |                                                                                         |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 2 | FG380907 | M | CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num.            | Text           | Tipus | [C]     | [D]   | [E] | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |
|-----------------|----------------|-------|---------|-------|-----|-------|---------|-------------|
| 1               |                | T     | Long    | Uts   |     |       |         |             |
| 2               | Canalitzacions |       | 72,000  |       |     |       | 72,000  | C#*D#*E#*F# |
| 3               |                |       | 165,000 |       |     |       | 165,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4               | Creuaments     |       | 10,500  |       |     |       | 10,500  | C#*D#*E#*F# |
| 5               |                |       | 4,600   |       |     |       | 4,600   | C#*D#*E#*F# |
| 6               |                |       | 6,600   |       |     |       | 6,600   | C#*D#*E#*F# |
| 7               |                |       | 9,300   |       |     |       | 9,300   | C#*D#*E#*F# |
| 9               | Columnes       |       | 9,000   | 4,000 |     | 0,000 | 0,000   | C#*D#*E#*F# |
| 10              | Façana         |       | 9,000   | 9,000 |     | 0,000 | 0,000   | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                |       |         |       |     |       | 268,000 |             |

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 3 | FG3NOU01 | U | SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PLACA DE POSTA A TERRA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, MIDES 500X500X3. INSTAL·LACIÓ VERTICAL A 500MMDE LA COTA DE TERRENY ACABAT (PERFIL SUPERIOR). INCLOU EXCAVACIÓ I REPOSICIÓ DEL TERRENY, I CONDUCTOR DE 16MM2 DE SECCIÓ AMB COBERTA VERD-GROC PER A CONNEXIÓ PLACA-COLUMNA. |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

AMIDAMENT DIRECTE

4,000

|   |          |    |                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|---|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 4 | XPAUVV07 | PA | TREBALLS DE CONNEXIÓ DE NOU CABLEJAT A QUADRE EXISTENT. INCLOU TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER LA SEVA CONNEXIÓ I POSADA A PUNT |  |  |  |  |  |
|---|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Obra

CAPITOL

01

01

PRESSUPOST SÚRIA. POLÍGON INDUSTRIAL JONCARETS

LOT 1: URBANITZACIÓ PASSEIG DE JONCARETS

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 18

|                   |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |       |                    |
|-------------------|----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|--------------------|
| SOTSCAPITOL       | 06       | ENLLUMENAT                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |       |                    |
| OBRA ELEMENTAL    | 05       | BÀCULS, COLUMNES I LLUMS                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |       |                    |
| NUM.              | CODI     | UA                                             | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |       |                    |
| 1                 | FHN2VVV1 | U                                              | SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ LLUMINÀRIA ALMSL40AE4T3 MILAN S LED DE 40W, AMB DRIVER MULTINIVELL INCORPORAT, DE LA CASA NOVATILU O SIMILAR                                                                                                              |         |        |       |                    |
| Num.              | Text     | Tipus                                          | [C]                                                                                                                                                                                                                                                     | [D]     | [E]    | [F]   | TOTAL Fórmula      |
| 1                 |          | T                                              | uts                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |       |                    |
| 2                 | Columnes |                                                | 4,000                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,000   |        |       | 8,000 C#*D#*E#*F#  |
| 3                 | Braç     |                                                | 9,000                                                                                                                                                                                                                                                   |         |        |       | 9,000 C#*D#*E#*F#  |
| TOTAL AMIDAMENT   |          |                                                | 17,000                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |       |                    |
| 2                 | FHM1VV22 | U                                              | SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COLUMNA IMPU M DOBLE 9,00M AMB DOS BRAÇOS AL MATEIX NIVELL GALVANITZADA                                                                                                                                                   |         |        |       |                    |
| AMIDAMENT DIRECTE |          |                                                | 4,000                                                                                                                                                                                                                                                   |         |        |       |                    |
| 3                 | FHM24801 | U                                              | BRAÇ MURAL, DE FORMA RECTA DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE LLARGÀRIA 1,5 M, FIXAT AMB PLATINA I CARGOLS                                                                                                                                                    |         |        |       |                    |
| AMIDAMENT DIRECTE |          |                                                | 9,000                                                                                                                                                                                                                                                   |         |        |       |                    |
| 4                 | XPAUVV06 | PA                                             | TREBALLS DE CONNEXIÓ E INSTAL·LACIÓ DE TOTES LES LLUMINÀRIES A FAÇANA, INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PEL SEU FUNCINAMENT.                                                                                                                         |         |        |       |                    |
| AMIDAMENT DIRECTE |          |                                                | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                   |         |        |       |                    |
| Obra              | 01       | PRESSUPOST SÚRIA. POLÍGON INDUSTRIAL JONCARETS |                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |       |                    |
| CAPITOL           | 01       | LOT 1: URBANITZACIÓ PASSEIG DE JONCARETS       |                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |       |                    |
| SOTSCAPITOL       | 07       | JARDINERIA I XARXA DE REG                      |                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |       |                    |
| OBRA ELEMENTAL    | 01       | PLANTACIONS                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |       |                    |
| NUM.              | CODI     | UA                                             | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |       |                    |
| 1                 | FR2GVV01 | U                                              | EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 200X100X100CM, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 % |         |        |       |                    |
| AMIDAMENT DIRECTE |          |                                                | 9,000                                                                                                                                                                                                                                                   |         |        |       |                    |
| 2                 | FRZRXX02 | M                                              | BARRERA LINEAL ANTIARRELS ACANALADA, TIPUS REROOT DE GREENLEAF O EQUIVALENT DE 60 CM DE FONDÀRIA, COL·LOCADES EN RASA JA OBERTA                                                                                                                         |         |        |       |                    |
| Num.              | Text     | Tipus                                          | [C]                                                                                                                                                                                                                                                     | [D]     | [E]    | [F]   | TOTAL Fórmula      |
| 1                 |          | T                                              | Long                                                                                                                                                                                                                                                    | Unitats |        |       |                    |
| 2                 | Arbres   |                                                | 6,000                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,000   |        | 1,100 | 59,400 C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT   |          |                                                | 59,400                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |       |                    |
| 3                 | FD5LL01  | M3                                             | ESTESA DE GRAVA DE FORMIGÓ RECICLAT DE 40-70 MM PER A DRENATGE, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MÀXIM I PICONATGE                                                                                                                                           |         |        |       |                    |
| Num.              | Text     | Tipus                                          | [C]                                                                                                                                                                                                                                                     | [D]     | [E]    | [F]   | TOTAL Fórmula      |
| 1                 |          | T                                              | Long                                                                                                                                                                                                                                                    | Amplada | Alçada | uts   |                    |
| 2                 | Arbres   |                                                | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,000   | 0,250  | 9,000 | 4,500 C#*D#*E#*F#  |

EUR

AMIDAMENTS

|                |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |                          |
|----------------|----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------|
|                |          |                                                | TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 4,500  |                          |
| 4              | F7B451B0 | M2                                             | GEOTÈXTEL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 110 A 130 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |                          |
| Num. Text      |          | Tipus                                          | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | [D]     | [E]    | [F] TOTAL Fórmula        |
| 1              |          | T                                              | Long                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Amplada |        |                          |
| 2 Arbres       |          |                                                | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,000   | 9,000  | 1,100 19,800 C#*D#*E#*F# |
|                |          |                                                | TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 19,800 |                          |
| 5              | FR3P8601 | M3                                             | SORRA DE RIU RENTADA DE GRANULOMETRIA 0,1 A 0,5 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA MITJANA                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |                          |
| Num. Text      |          | Tipus                                          | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | [D]     | [E]    | [F] TOTAL Fórmula        |
| 1              |          | T                                              | Long                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Amplada | Alçada |                          |
| 2 Arbres       |          |                                                | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,000   | 0,200  | 9,000 3,600 C#*D#*E#*F#  |
|                |          |                                                | TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 3,600  |                          |
| 6              | FR3PT210 | M3                                             | TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL, CARREGADA AMB RETROEXCAVADORA, TRANSPORTADA AMB DÚMPER, ESCAMPADA I ANIVELLADA AMB PALA MINICARREGADORA DE 2,5 T.                                                                                                                                      |         |        |                          |
| Num. Text      |          | Tipus                                          | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | [D]     | [E]    | [F] TOTAL Fórmula        |
| 1              |          | T                                              | Long                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Amplada | Alçada | uts                      |
| 2 Arbres       |          |                                                | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,000   | 0,750  | 9,000 13,500 C#*D#*E#*F# |
|                |          |                                                | TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 13,500 |                          |
| 7              | FR61236A | U                                              | PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRRANTS A CAMIÓ |         |        |                          |
|                |          |                                                | AMIDAMENT DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 9,000  |                          |
| 8              | FR43G22C | U                                              | SUBMINISTRAMENT DE LIGUSTRUM JAPONICUM DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 45 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 54 CM SEGONS FÒRMULES NTJ                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |                          |
|                |          |                                                | AMIDAMENT DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 9,000  |                          |
| 9              | FR22VV15 | U                                              | TUTOR DE FUSTA FORMAT PER TRES RODONS DE FUSTA TRACTADA DE 12 CM DE DIÀMETRE I 3,00 M DE LLARGÀRIA, AMB SUBJECCIÓ ESPECÍFICA PER ARBRES DE GOMA. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER DEIXAR INSTAL·LADA SEGONS PLÀNOLS                                                                                                                                                                       |         |        |                          |
|                |          |                                                | AMIDAMENT DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 9,000  |                          |
|                |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |                          |
| Obra           | 01       | PRESSUPOST SÚRIA. POLÍGON INDUSTRIAL JONCARETS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |                          |
| CAPITOL        | 01       | LOT 1: URBANITZACIÓ PASSEIG DE JONCARETS       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |                          |
| SOTSCAPITOL    | 07       | JARDINERIA I XARXA DE REG                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |                          |
| OBRA ELEMENTAL | 02       | XARXA DE REG                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |                          |
| NUM.           | CODI     | UA                                             | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |                          |
| 1              | F223VV04 | M                                              | EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A INSTAL·LACIONS, REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ.                                                                                                                                                                                                        |         |        |                          |

AMIDAMENTS

| Num. Text       |                               | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | [D]   | [E]    | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|-------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--------|-------------|
| 1               |                               | T     | Longitud/uts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ample | Alçada |       |        |             |
| 2               | L1 Arbrat                     |       | 57,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,400 | 0,600  |       | 13,680 | C#*D#*E#*F# |
| 3               | L1 creuaments (Aigua potable) |       | 5,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,400 | 0,600  |       | 1,200  | C#*D#*E#*F# |
| 4               | Arquetes                      |       | 4,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,600 | 0,600  | 0,600 | 0,864  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |       | 15,744 |             |
| 2               | F936CV01                      | M3    | BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |       |        |             |
| Num. Text       |                               | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | [D]   | [E]    | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               |                               | T     | Longitud/uts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ample | Alçada |       |        |             |
| 2               | L1 Arbrat                     |       | 57,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,400 | 0,200  |       | 4,560  | C#*D#*E#*F# |
| 3               | L1 creuaments (Aigua potable) |       | 5,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,400 | 0,200  |       | 0,400  | C#*D#*E#*F# |
| 4               | Arquetes                      |       | 4,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,600 | 0,600  | 0,000 | 0,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |       | 4,960  |             |
| 3               | F2A1G000                      | M3    | SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |       |        |             |
| Num. Text       |                               | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | [D]   | [E]    | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               |                               | T     | Longitud/uts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ample | Alçada |       |        |             |
| 2               | L1 Arbrat                     |       | 57,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,400 | 0,200  | 0,000 | 0,000  | C#*D#*E#*F# |
| 3               | L1 creuaments (Aigua potable) |       | 5,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,400 | 0,200  | 0,000 | 0,000  | C#*D#*E#*F# |
| 4               | Arquetes                      |       | 4,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,600 | 0,600  | 0,000 | 0,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |       | 0,000  |             |
| 4               | F228VV01                      | M3    | REBLIMENT I PICONAT DE RASES DE QUALSEVOL AMIDAMENT AMB TOT TIPUS DE MATERIAL (DE OBRA O D'APORTACIÓ EXTERIOR) COMPACTAT A MES DEL 95 % DEL PROCTOR MODIFICAT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |       |        |             |
| Num. Text       |                               | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | [D]   | [E]    | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               |                               | T     | Longitud/uts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ample | Alçada |       |        |             |
| 2               | L1 Arbrat                     |       | 57,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,400 | 0,200  |       | 4,560  | C#*D#*E#*F# |
| 3               | L1 creuaments (Aigua potable) |       | 5,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,400 | 0,200  |       | 0,400  | C#*D#*E#*F# |
| 4               | Arquetes                      |       | 4,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,600 | 0,600  | 0,000 | 0,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |       | 4,960  |             |
| 5               | EG22TK1K                      | M     | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA.<br>TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT INCLOU PETIT MATERIAL, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PLEC DE CONDICIONS I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. |       |        |       |        |             |
| Num. Text       |                               | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | [D]   | [E]    | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               | L1 Arbrat                     |       | 57,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |       | 57,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |       | 57,000 |             |
| 6               | FFB27455                      | M     | TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |       |        |             |
| Num. Text       |                               | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | [D]   | [E]    | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               |                               | T     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |       |        |             |

AMIDAMENTS

2

Arbrat

57,000

57,000

C#\*D#\*E#\*F#

TOTAL AMIDAMENT

57,000

7

F000VV01

M

COL·LOCACIÓ DE CANONADA D'AIGUA POTABLE DE PE 100 PN 16 DN 125, INCLOU P.P D'ACCESSORIS ELECTROSOLDADES, CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT AMB VÀLVULA COMPORTA, TOTS ELS ACCESSORIS, ARQUETES DE REGISTRE AMB TAPA 30X30, REPOSICIÓ D'ESCOMESSES EXISTENT FINS A LÍMIT DE VIA PÚBLICA. INCLOU MUNTATGE CANONADA PROVISIONAL PE100 DN63 AMB CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT I CONNEXIONS PROVISIONALS DE LES ESCOMESSES EXISTENTS AL PROVISIONAL.

| Num. | Text                          | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |                               | T     |       |     |     |     |       |             |
| 2    | L1 creuaments (Aigua potable) |       | 5,000 |     |     |     | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT

5,000

8

FJ55A662

U

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB 7 DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS , AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 50 CM, AMB EL TUB INTRODUÏT DINS D'UN TUB CORRUGAT PERFORAT DE 50 MM DE DIÀMETRE, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS.  
TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT INCLOU PETIT MATERIAL, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PLEC DE CONDICIONS I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

AMIDAMENT DIRECTE

9,000

9

FJM3TBE4

U

VÀLVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMÀTICA DE 1" PER A XARXA DE DEGOTEIG, PER ANAR DINTRE DE PERICÓ, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PARCS I JARDINS.

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

10

GJM31BE4

U

VENTOSA ROSCADA DE DIÀMETRE NOMINAL 1/2", DE 16 BAR DE PRESSIÓ DE PROVA, DE FOSA, PREU ALT I MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

11

FDK282G9

U

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER M40/A, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ. INCLOU EL FONS DE 20CM DE GRAVA DE DRENATGE SENSE COMPACTAR.  
COMPLETAMENT EXECUTAT, I VERIFICAT, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PLEC DE CONDICIONS TÈCNiques I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

| Num. | Text             | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |                  | T     |       |     |     |     |       |             |
| 2    | Bypass mestre    |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Bypass sectorial |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Ventosa          |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | descàrrega       |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT

4,000

12

KDKZHJB4

U

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL ANTILLISCANT , AMB RELLEU ESCRIT "PARCS I JARDINS" PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLUIRE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, ISO 1083/EN1563, AMB CERTIFICAT AENOR DE PRODUCTE VIGENT, COL·LOCAT AMB MORTER.  
CARACTERÍSTIQUES:  
- TAPA BLOQUEJADA AMB EL SEU MARC PER UNA TANCA D'UN QUART DE GIR PER CLAU I EXTRAÏBLE A 90°. LA TAPA HA D'OBRIR MÉS DE 90° I COM A MÀXIM A 120° I HA DE TENIR UN DISPOSITIU ANTITANCAMENT DE BLOQUEIG DE SEGURETAT A UN ÀNGLE IGUAL O SUPERIOR A 90°.   
- 27 KG DE PES (TOT EL DISPOSITIU 39 KG EN PERICÓ SIMPLE I 80KG EN PERICÓ DOBLE)  
- TAP DE GOMA PER PROTEGIR EL PANY.  
MARC:  
- REALITZAT EN ACER GALVANITZAT EN CALENT, LAMINAT SEGONS ISO 630.

AMIDAMENTS

|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |     |                   |
|-------------|----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|-------------------|
|             |          |                                                | MANIPULACIÓ:<br>- ESFORÇ D'AIXECAMENT ENTORN ALS 15 KG.<br>- DESBLOQUEIG I OBERTURA AMB CLAU.<br>- LA CLAU DE BLOQUEIG SERVEIX PER LA SEVA MANIPULACIÓ UNA VEGADA BLOQUEJADA LA TAPA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |     |                   |
|             |          |                                                | TOTALMENT INSTAL·LAT, VERIFICAT I EN FUNCIONAMENT INCLOU PETIT MATERIAL, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PLEC DE CONDICIONS I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |     |                   |
|             |          |                                                | AMIDAMENT DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 4,000  |     |                   |
| 13          | BYPASS   | U                                              | REALITZACIÓ DE BY-PASS MESTRE FORMAT PER COLZES DE LLAUTÓ ROSCAT MASCLE-FEMELLA, T DE LLAUTÓ ROSCADA FEMELLA, ELECTROVÀLVULES AMB REGULADOR DE CABAL DE PAS TOTAL, VÀLVULA DE POLIPROPILE DE RÀCORD PLÀ, ENLLAÇ MIXTE DE LLAUTÓ.<br>TOTALMENT INSTAL·LAT, VERIFICAT I EN FUNCIONAMENT INCLOU ENLLAÇ MIXTE D ELLAUTO I TOT EL PETIT MATERIAL NECESSIARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS ESPECIFICACIONS I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.                                                                                                                                                                                                                                |     |        |     |                   |
|             |          |                                                | AMIDAMENT DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 1,000  |     |                   |
| 14          | FJSBBYP2 | U                                              | INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT DE MECANISMES PER A BY-PASS SECTORIAL (REG). CONJUNT COMPOSAT PER 3 VALVULES D'ESFERA AMB RACORD PLA, MASCLE TIPUS I COMPATIBLE, DE 1", PER UNA PRESSIÓ DE TREBALL DE 10 KG/CM2, 1 UNITAT D'ELECTROVALVULA DE 1", PER UNA PRESSIÓ DE TREBALL DE 10 KG/CM2, PER A CABALS ENTRE 0.50 I 34.0 M3/H, AMB REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC, POSSIBILITAT D'APERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELE I PURGAT INTERN. INCLOU TOTES LES CONNEXIONS AMB LA XARXA D'AIGUA I LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES AIXÍ COM ACCESORIS, COMPLEMENTES, CONDUCTES I PÈCES ESPECIALS EN LLAUTO. CONJUNT SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE I TOTALMENT INSTAL·LAT EN PERICO. |     |        |     |                   |
|             |          |                                                | AMIDAMENT DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 1,000  |     |                   |
| 15          | FJSATB06 | U                                              | PROGRAMADOR REG TIPUS TBOS-II DE RAIN BIRD O SIMILAR AMB ALIMENTACIÓ 9V, INCLOU BATERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |     |                   |
|             |          |                                                | AMIDAMENT DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 1,000  |     |                   |
| 16          | FJM1U020 | U                                              | ESCOMESA I COMPTADOR D'AIGUA DE 30 MM, CABAL 2 M3/H, RAMAL DE 40 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |     |                   |
|             |          |                                                | AMIDAMENT DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 1,000  |     |                   |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |     |                   |
| Obra        | 01       | PRESSUPOST SÚRIA. POLIGON INDUSTRIAL JONCARETS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |     |                   |
| CAPITOL     | 01       | LOT 1: URBANITZACIÓ PASSEIG DE JONCARETS       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |     |                   |
| SOTSCAPITOL | 08       | MOBILIARI URBÀ                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |     |                   |
| NUM.        | CODI     | U#                                             | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |     |                   |
| 1           | FQ42VV26 | U                                              | PROTECTOR PER FANALS O ARBRES FABRICAT EN ACER ZINCAT ELECTROLÍTIC, MODEL MEFA DE LA CASA BENITO URBAN O SIMILAR. ACABAT IMPRIMACIÓ EPOXI I PINTURA POLIÈSTER EN POLS COLOR GRIS RAL 7016. ANCORATGE: MITJANÇANT ENCASTAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |     |                   |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |     |                   |
| Num.        | Text     | Tipus                                          | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | [D] | [E]    | [F] | TOTAL Fórmula     |
| 1           |          | T                                              | ut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |     |                   |
| 2           | Arbres   |                                                | 9,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |     | 9,000 C#*D#*E#*F# |
| 3           | Fanals   |                                                | 2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |     | 2,000 C#*D#*E#*F# |
|             |          |                                                | TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 11,000 |     |                   |
| 2           | FQ21VV20 | U                                              | PAPERERA TIPUS CUIRCULAR PA600MDE BENITO URBAN O EQUIVALENT DE 60 L DE CAPACITAT, AMB ESCUT, FORMADA PER CUBETA ABATIBLE DE PLANXA D'ACER PERFORADA AMB ACABAT ESMALTAT DE 40 CM DE DIÀMETRE, I SUPORTS LATERALS DE TUB D'ACER DE 40 MM DE DIÀMETRE, DE 90 CM D'ALÇÀRIA TOTAL, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |     |                   |
|             |          |                                                | AMIDAMENT DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 2,000  |     |                   |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |     |                   |

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 23

|                |    |                                                |
|----------------|----|------------------------------------------------|
| Obra           | 01 | PRESSUPOST SÚRIA. POLÍGON INDUSTRIAL JONCARETS |
| CAPITOL        | 01 | LOT 1: URBANITZACIÓ PASSEIG DE JONCARETS       |
| SOTSCAPITOL    | 09 | XARXES D'INSTAL·LACIONS                        |
| OBRA ELEMENTAL | 01 | ENDESA                                         |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                  |
|------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | PPAUVV02 | M  | SOTERRAMENT DE CABLEJAT AERI TRENÇAT O NUS SEGONS PRESSUPOST APROXIMAT ENDESA (TOT ENDESA). |

| Num.            | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1               |      | T     | Long   |     |     |     |        |             |
| 2               |      |       | 12,000 |     |     |     | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |        |     |     |     | 12,000 |             |

|                |    |                                                |
|----------------|----|------------------------------------------------|
| Obra           | 01 | PRESSUPOST SÚRIA. POLÍGON INDUSTRIAL JONCARETS |
| CAPITOL        | 01 | LOT 1: URBANITZACIÓ PASSEIG DE JONCARETS       |
| SOTSCAPITOL    | 09 | XARXES D'INSTAL·LACIONS                        |
| OBRA ELEMENTAL | 03 | TELECOMUNICACIONS                              |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                |
|------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | F223VV04 | M  | EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A INSTAL·LACIONS, REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ. |

| Num.            | Text | Tipus | [C]     | [D]     | [E]    | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|---------|---------|--------|-----|--------|-------------|
| 1               |      | T     | Long    | Amplada | Alçada |     |        |             |
| 2               |      |       | 283,000 | 0,400   | 0,400  |     | 45,280 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |         |         |        |     | 45,280 |             |

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 2 | FDG54447 | M | CANALITZACIÓ AMB QUATRE TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X40 CM AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIO, SEPARADORS I OBTURADORS |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

AMIDAMENT DIRECTE 283,000

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 3 | FDK2U030 | U | PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA GRANITICA DE 10 CM DE GUIX |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

|   |         |   |                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|---|---------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 4 | FDKZJB4 | U | BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIUERE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER |  |  |  |  |  |
|---|---------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

|                |    |                                                |
|----------------|----|------------------------------------------------|
| Obra           | 01 | PRESSUPOST SÚRIA. POLÍGON INDUSTRIAL JONCARETS |
| CAPITOL        | 01 | LOT 1: URBANITZACIÓ PASSEIG DE JONCARETS       |
| SOTSCAPITOL    | 09 | XARXES D'INSTAL·LACIONS                        |
| OBRA ELEMENTAL | 04 | AIGUA POTABLE                                  |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|------|------|----|------------|
|------|------|----|------------|

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 24

|   |          |   |                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 1 | F223VV04 | M | EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A INSTAL·LACIONS, REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ. |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num.            | Text | Tipus | [C]     | [D]     | [E]    | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|---------|---------|--------|-----|--------|-------------|
| 1               |      | T     | Long    | Amplada | Alçada |     |        |             |
| 2               |      |       | 274,000 | 0,400   | 0,600  |     | 65,760 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |         |         |        |     | 65,760 |             |

|   |          |    |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
|---|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 2 | F2285M00 | M3 | REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRA, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT |  |  |  |  |  |
|---|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num.            | Text | Tipus | [C]      | [D]     | [E]    | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|----------|---------|--------|-----|--------|-------------|
| 1               |      | T     | Long     | Amplada | Alçada |     |        |             |
| 2               |      |       | 274,000  | 0,400   | 0,400  |     | 43,840 | C#*D#*E#*F# |
| 3               |      |       | -274,000 | 0,012   |        |     | -3,288 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |          |         |        |     | 40,552 |             |

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 3 | F000VV01 | M | COL·LOCACIÓ DE CANONADA D'AIGUA POTABLE DE PE 100 PN 16 DN 125, INCLOU P.P D'ACCESSORIS ELECTROSOLDADES, CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT AMB VÀLVULA COMPORTA, TOTS ELS ACCESSORIS, ARQUETES DE REGISTRE AMB TAPA 30X30, REPOSICIÓ D'ESCOMESES EXISTENT FINS A LÍMIT DE VIA PÚBLICA. INCLOU MUNTATGE CANONADA PROVISIONAL PE100 DN63 AMB CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT I CONNEXIONS PROVISIONALS DE LES ESCOMESES EXISTENTS AL PROVISIONAL. |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num.            | Text          | Tipus | [C]     | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|-----------------|---------------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1               |               | T     |         |     |     |     |         |             |
| 2               | Canonada D125 |       | 272,000 |     |     |     | 272,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |               |       |         |     |     |     | 272,000 |             |

|   |          |   |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 4 | FM213628 | U | HIDRANT SOTERRAT AMB PERICÓ DE REGISTRE, AMB UNA SORTIDA DE 100 MM DE DIÀMETRE I DE 4'' DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ A LA CANONADA, MUNTAT A L'EXTERIOR |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

|   |          |    |                                                                               |  |  |  |  |  |
|---|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 5 | XPAUVV40 | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER INSTAL·LACIÓ I ESCOMESES D'HIDRANTS SOTERRATS |  |  |  |  |  |
|---|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

|                |    |                                                |
|----------------|----|------------------------------------------------|
| Obra           | 01 | PRESSUPOST SÚRIA. POLÍGON INDUSTRIAL JONCARETS |
| CAPITOL        | 01 | LOT 1: URBANITZACIÓ PASSEIG DE JONCARETS       |
| SOTSCAPITOL    | 09 | XARXES D'INSTAL·LACIONS                        |
| OBRA ELEMENTAL | 05 | PUNT RECÀRREGA ELÈCTRICA                       |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                |
|------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | F223VV04 | M  | EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A INSTAL·LACIONS, REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ. |

| Num.            | Text | Tipus | [C]    | [D]     | [E]    | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|--------|---------|--------|-----|-------|-------------|
| 1               |      | T     | Long   | Amplada | Alçada |     |       |             |
| 2               |      |       | 32,000 | 0,400   | 0,600  |     | 7,680 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |        |         |        |     | 7,680 |             |

|   |          |   |                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 2 | FDG5VV01 | M | CANALITZACIO AMB DOS TUBS DE POLIETILE FLEXIBLES, DE DOBLE CAPA, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 90 MM AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS REBLIMENT AMB FORMIGO DE RESITENCIA 10 |  |  |  |  |  |
|---|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

EUR

AMIDAMENTS

| NMM2 I COL·LOCACIÓ DE DOS BANDES DE PROTECCIÓ I AVIS DE PLÀSTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |     |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------------|
| Num.                                                                                          | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | [D]   | [E] | [F] TOTAL Fórmula  |
| 1                                                                                             |          | T     | Long                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |     |                    |
| 2                                                                                             |          |       | 32,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,000 |     | 64,000 C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT                                                                               |          |       | 64,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |     |                    |
| 3                                                                                             | FHN215VV | M     | CABLE CON CONDUCTOR DE COBRE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓN ASIGNADA, CON DESIGNACIÓN RV-K (AS) PENTAPOLAR, 5 X 16 MM2, CON CUBIERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINAS DE BAJA EMISIÓN DE HUMOS, COLOCADO EN TUBO                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |     |                    |
| Num.                                                                                          | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | [D]   | [E] | [F] TOTAL Fórmula  |
| 1                                                                                             |          | T     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |     |                    |
| 2                                                                                             |          |       | 32,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,000 |     | 64,000 C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT                                                                               |          |       | 64,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |     |                    |
| 4                                                                                             | FHN207VV | U     | FORMACIÓ DE BASAMENT PER A PUNT DE RECÀRREGA, INCLOSA EXCAVACIÓ SI ÉS NECESSARI, PERNS D'ACER I DAU DE FORMIGÓ HM-25 DE 0,4X0,4X0,25 M ACABAT AMB VORADA RECTA PER A INTEGRACIÓ AMB L'ENTORN EXISTENT I COL·LOCACIÓ DEL CARREGADOR.                                                                                                                                                                                                                                     |       |     |                    |
| AMIDAMENT DIRECTE                                                                             |          |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |     |                    |
| 5                                                                                             | FHN211VV | M2    | PINTAT DE FAIXA DE 15 CM D'AMPLÀRIA SOBRE PAVIMENT, AMB PINTURA PLÀSTICA EN FRED DE DOS COMPONENTS I REFLECTANT, PREMARCATGE INCLÓS. PINTAT MANUAL DE LLETRES, SÍMBOLS, ZEBRATS, FRANGES DE VÈRTEXS D'IL·LETES I ALTRES ELEMENTS SOBRE EL PAVIMENT, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS EN FRED DE LLARGA DURADA, PREMARCATGE INCLÓS. PINTAT DE SUPERFÍCIE DE COLOR VERD O DECIDIR PEL LA DO, AMB PINTURA PLÀSTICA EN FRED DE DOS COMPONENTS I REFLECTANT, PREMARCATGE INCLÓS |       |     |                    |
| AMIDAMENT DIRECTE                                                                             |          |       | 30,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |     |                    |
| 6                                                                                             | FHN212VV | U     | SUPPORT TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60X3 MM, DE 3,50 METRES D'ALÇADA, AMB FORMA F (BANDEROLA), PER A LA COL·LOCACIÓ DE SENYALS DE TRÀNSIT, INCLÓS EXCAVACIÓ, FONAMENTACIÓ I COL·LOCACIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |     |                    |
| AMIDAMENT DIRECTE                                                                             |          |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |     |                    |
| 7                                                                                             | FHN214VV | U     | PILONA D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I ESMALT DE COLOR NEGRE FORJAT, DE FORMA CILÍNDRICA, DE 1100 MM D'ALÇÀRIA I 85 MM DE DIAMÈTRE, PER A ENCASTAR, TOTALMENT COL·LOCADA.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |     |                    |
| AMIDAMENT DIRECTE                                                                             |          |       | 4,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |     |                    |
| 8                                                                                             | FHN213VV | U     | PLACA DE 60X90 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'INDICACIONS GENERALS (S-1 / S-29), CARRILS (S-50 / S-63) I SERVEIS (S-100 / S-126, S-900 I S-910), AMB REVESTIMENT REFLECTANT EG NIVELL 3, INCLOSOS ELEMENTS DE FIXACIÓ A L'SOPORTE, SENSE INCLOURE EL SOPORTE, TOTALMENT COL·LOCADA                                                                                                                                                                                      |       |     |                    |
| AMIDAMENT DIRECTE                                                                             |          |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |     |                    |
| 9                                                                                             | XPAUVV24 | PA    | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER MÀ D'OBRA I PETITS MATERIALS DE CONNEXIÓ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |     |                    |
| AMIDAMENT DIRECTE                                                                             |          |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |     |                    |
| 10                                                                                            | XPAUVV42 | PA    | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER NOU QUADRE DE SUBMINISTRAMENT:<br>- 1 X ARMARI METÀL·LIC DES DE 500X600X120 FINS A 700X900X120 MM, PER A SERVEI EXTERIOR IP55.<br>- 1 X IGA, IV, 40 A AMB PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS PERMANENTS I TRANSITÒRIES INCORPORAT.<br>- 1 X INTERRUPTOR DIFERENCIAL, IV, 40 A/300 MA.<br>- 1 X INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC, IV, 32 A, DE PODER DE TALL 6 KA.                                                                                  |       |     |                    |

AMIDAMENTS

|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |           |       |     |                    |
|-------------|----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------|-----|--------------------|
|             |          |                                                | AMIDAMENT DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000   |           |       |     |                    |
| 11          | XPAUVV43 | PA                                             | PARTIDA ALÇADA AJUSTIFICAR PER INSTAL·LACIÓ D'APARELLS ELÈCTRICS EN QUADRE EXISTENT:<br>- 1 X INTERRUPTOR DIFERENCIAL, IV, 63A / 300MA.<br>- 1 X INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC, IV, 63A, DE PODER DE TALL 6KA<br>- 1 X PROTECCIÓ DE SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES I PERMANENTS. |         |           |       |     |                    |
|             |          |                                                | AMIDAMENT DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000   |           |       |     |                    |
| 12          | FHN209VV | U                                              | POSADA EN MARXA DE L'EQUIP                                                                                                                                                                                                                                               |         |           |       |     |                    |
|             |          |                                                | AMIDAMENT DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000   |           |       |     |                    |
| 13          | XPAUVV25 | PA                                             | PROJECTE DE LEGALITZACIÓ I DIRECCIÓ D'OBRA (INCLOU TAXES I POSADA EN MARXA)                                                                                                                                                                                              |         |           |       |     |                    |
|             |          |                                                | AMIDAMENT DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000   |           |       |     |                    |
| 14          | XPAUVV44 | PA                                             | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A PACK SISTEMA DE PROTECCIÓ DE LÍNIA                                                                                                                                                                                                     |         |           |       |     |                    |
|             |          |                                                | AMIDAMENT DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000   |           |       |     |                    |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |           |       |     |                    |
| Obra        | 01       | PRESSUPOST SÚRIA. POLÍGON INDUSTRIAL JONCARETS |                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |           |       |     |                    |
| CAPITOL     | 01       | LOT 1: URBANITZACIÓ PASSEIG DE JONCARETS       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |           |       |     |                    |
| SOTSCAPITOL | 10       | GESTIÓ DE RESIDUS                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |           |       |     |                    |
| NUM.        | CODI     | U#                                             | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                               |         |           |       |     |                    |
| 1           | F241VV05 | U                                              | SUMINISTRAMENT DE CONTENIDORS PALETITZATS AMB ESTRUCTURA DE REIXA METÀL·LICA D'UN M3 PER A RESIDUS ESPECIALS                                                                                                                                                             |         |           |       |     |                    |
| Num. Text   |          |                                                | Tipus                                                                                                                                                                                                                                                                    | [C]     | [D]       | [E]   | [F] | TOTAL Fórmula      |
| 1           |          |                                                | T                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNITATS |           |       |     |                    |
| 2           |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,000   |           |       |     | 5,000 C##D##E##F#  |
|             |          |                                                | TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 5,000     |       |     |                    |
| 2           | K2R24200 | M3                                             | CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS                                                                                                                                          |         |           |       |     |                    |
| Num. Text   |          |                                                | Tipus                                                                                                                                                                                                                                                                    | [C]     | [D]       | [E]   | [F] | TOTAL Fórmula      |
| 1           |          |                                                | T                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNITATS | Nº PORTES | VOLUM |     |                    |
| 2           |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,000   | 1,000     | 2,500 |     | 12,500 C##D##E##F# |
|             |          |                                                | TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 12,500    |       |     |                    |
| 3           | F241VV06 | M3                                             | TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS EN CONTENIDORS D'UN M3 A CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA, INCLOS COST I CANON DE DEPOSICIÓ                                                                                                                                            |         |           |       |     |                    |
| Num. Text   |          |                                                | Tipus                                                                                                                                                                                                                                                                    | [C]     | [D]       | [E]   | [F] | TOTAL Fórmula      |
| 1           |          |                                                | T                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNITATS | Nº PORTES | VOLUM |     |                    |
| 2           |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,000   | 1,000     | 2,500 |     | 12,500 C##D##E##F# |
|             |          |                                                | TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 12,500    |       |     |                    |
| 4           | K2R450DA | M3                                             | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 24 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM                                                                                                      |         |           |       |     |                    |

AMIDAMENTS

Pàg.: 27

| Num.              | Text                          | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | [D]      | [E]     | [F]   | TOTAL     | Fórmula     |
|-------------------|-------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|-----------|-------------|
| 1                 |                               | T     | m2 / m3 / Lon                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Espessor | Amplada |       |           | C#*D#*E#*F# |
| 2                 | Excavacions                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |         |       |           |             |
| 3                 | TERRES CAIXA (m3)             |       | 662,189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |         | 1,200 | 794,627   | C#*D#*E#*F# |
| 4                 | TERRES CLAVEGUERAM (m3)       |       | 355,360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |         | 1,200 | 426,432   | C#*D#*E#*F# |
| 5                 | TERRES ENLLUMENAT (m3)        |       | 45,360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |         | 1,200 | 54,432    | C#*D#*E#*F# |
| 6                 | TERRES REG (m3)               |       | 15,744                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |         | 1,200 | 18,893    | C#*D#*E#*F# |
| 7                 | TERRES TELECOMUNICACIONS (m3) |       | 45,280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |         | 1,200 | 54,336    | C#*D#*E#*F# |
| 8                 | TERRES AIGUA POTABLE (m3)     |       | 65,760                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |         | 1,200 | 78,912    | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT   |                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |         |       | 1.427,632 |             |
| 5                 | K2RA7LP0                      | M3    | DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)                                                                                                                        |          |         |       |           |             |
| AMIDAMENT DIRECTE |                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |         |       | 1.427,632 |             |
| 6                 | K2R642AA                      | M3    | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM                                                                                                             |          |         |       |           |             |
| Num.              | Text                          | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | [D]      | [E]     | [F]   | TOTAL     | Fórmula     |
| 1                 |                               | T     | m2 / m3 / Lon                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Espessor | Amplada |       |           | C#*D#*E#*F# |
| 2                 | DEMOLICIONS                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |         |       |           |             |
| 3                 | Pav. Aglomerat                |       | 870,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,100    |         | 1,200 | 104,400   | C#*D#*E#*F# |
| 4                 | Pav. vorera                   |       | 61,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,200    |         | 1,200 | 14,640    | C#*D#*E#*F# |
| 5                 | Pav. formigó                  |       | 2.108,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,200    |         | 1,200 | 505,920   | C#*D#*E#*F# |
| 6                 | Fresat                        |       | 89,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,075    |         | 1,200 | 8,010     | C#*D#*E#*F# |
| 7                 | Vorada                        |       | 50,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,200    | 0,300   | 1,200 | 3,600     | C#*D#*E#*F# |
| 8                 | Rigola                        |       | 5,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,300    | 0,200   | 1,200 | 0,360     | C#*D#*E#*F# |
| 9                 | Col·lector                    |       | 64,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,600    | 0,600   | 1,200 | 27,648    | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT   |                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |         |       | 664,578   |             |
| 7                 | F2RA73G1                      | M3    | DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ INCLÒS, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) |          |         |       |           |             |
| AMIDAMENT DIRECTE |                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |         |       | 664,578   |             |

|             |    |                                                |
|-------------|----|------------------------------------------------|
| Obra        | 01 | PRESSUPOST SÚRIA. POLÍGON INDUSTRIAL JONCARETS |
| CAPITOL     | 01 | LOT 1: URBANITZACIÓ PASSEIG DE JONCARETS       |
| SOTSCAPITOL | 11 | VARIS                                          |

| NUM.              | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                       |
|-------------------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | XPAUVV03 | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA TOTAL INSTAL·LACIÓ DE DUES CÀMERES DE VÍDEO VIGILÀNCIA. INCLOU TOTAL L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER A LA SEVA POSADA EN MARXA. |
| AMIDAMENT DIRECTE |          |    | 1,000                                                                                                                                                            |
| 2                 | XPAUVV18 | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER EL CONTROL DE QUALITAT, EN BASE AL PLA DE CONTROL DE QUALITAT.                                                                   |

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 28

EUR

AMIDAMENTS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |       | TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                        |       | 1.510,000 |     |        |             |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |         |       |       |     |  |  |   |          |  |        |  |  |  |        |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|--------|-------------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|---|--|---|---------|-------|-------|-----|--|--|---|----------|--|--------|--|--|--|--------|-------------|
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F21LCI01 | M2    | DEMOLICIO DE PAVIMENT DE VORERA COL·LOCAT SOBRE FORMIGÓ, AMB UN ESPESSOR DE FINS A 35 CM, AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUAUS. INCLOU PART PROPORCIONAL DE PROTECCIÓ DE FAÇANES                                                                      |       |           |     |        |             |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |         |       |       |     |  |  |   |          |  |        |  |  |  |        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |       | AMIDAMENT DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                      |       | 350,000   |     |        |             |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |         |       |       |     |  |  |   |          |  |        |  |  |  |        |             |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | G2193A06 | M     | DEMOLICIÓ DE RIGOLA DE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ                                                                                                                                      |       |           |     |        |             |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |         |       |       |     |  |  |   |          |  |        |  |  |  |        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |       | AMIDAMENT DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                      |       | 1,000     |     |        |             |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |         |       |       |     |  |  |   |          |  |        |  |  |  |        |             |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | G2191306 | M     | DEMOLICIÓ DE VORADA COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR                                                                                          |       |           |     |        |             |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |         |       |       |     |  |  |   |          |  |        |  |  |  |        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |       | AMIDAMENT DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                      |       | 155,000   |     |        |             |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |         |       |       |     |  |  |   |          |  |        |  |  |  |        |             |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F21CDT61 | U     | DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL SEU SUPORT I FONAMENT, I CÀRREGA A LLOC INDICAT PER LA D.O.                                                                                                                                       |       |           |     |        |             |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |         |       |       |     |  |  |   |          |  |        |  |  |  |        |             |
| <table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>unitats</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Previsó</td><td></td><td>6,000</td><td></td><td></td><td></td><td>6,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>              |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                        |       |           |     | Num.   | Text        | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula | 1 |  | T | unitats |       |       |     |  |  | 2 | Previsó  |  | 6,000  |  |  |  | 6,000  | C#*D#*E#*F# |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                    | [D]   | [E]       | [F] | TOTAL  | Fórmula     |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |         |       |       |     |  |  |   |          |  |        |  |  |  |        |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | T     | unitats                                                                                                                                                                                                                                                |       |           |     |        |             |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |         |       |       |     |  |  |   |          |  |        |  |  |  |        |             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Previsó  |       | 6,000                                                                                                                                                                                                                                                  |       |           |     | 6,000  | C#*D#*E#*F# |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |         |       |       |     |  |  |   |          |  |        |  |  |  |        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |       | TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                        |       | 6,000     |     |        |             |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |         |       |       |     |  |  |   |          |  |        |  |  |  |        |             |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F9WZV02  | U     | DESMUNTATGE I COL·LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE QUAISEVOL PAVIMENT                                                                                                              |       |           |     |        |             |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |         |       |       |     |  |  |   |          |  |        |  |  |  |        |             |
| <table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>unitats</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Previsio</td><td></td><td>10,000</td><td></td><td></td><td></td><td>10,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>           |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                        |       |           |     | Num.   | Text        | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula | 1 |  | T | unitats |       |       |     |  |  | 2 | Previsio |  | 10,000 |  |  |  | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                    | [D]   | [E]       | [F] | TOTAL  | Fórmula     |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |         |       |       |     |  |  |   |          |  |        |  |  |  |        |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | T     | unitats                                                                                                                                                                                                                                                |       |           |     |        |             |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |         |       |       |     |  |  |   |          |  |        |  |  |  |        |             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Previsio |       | 10,000                                                                                                                                                                                                                                                 |       |           |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |         |       |       |     |  |  |   |          |  |        |  |  |  |        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |       | TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                        |       | 10,000    |     |        |             |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |         |       |       |     |  |  |   |          |  |        |  |  |  |        |             |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F21PCV05 | U     | ENDERROC D'ARQUETA DE REGISTRE, INCLOSA BASE, A MÀ I AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR                                                                                                                                  |       |           |     |        |             |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |         |       |       |     |  |  |   |          |  |        |  |  |  |        |             |
| <table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>Unitats</td><td>Llarg</td><td>Ample</td><td>Alt</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Previsó</td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table> |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                        |       |           |     | Num.   | Text        | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula | 1 |  | T | Unitats | Llarg | Ample | Alt |  |  | 2 | Previsó  |  | 1,000  |  |  |  | 1,000  | C#*D#*E#*F# |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                    | [D]   | [E]       | [F] | TOTAL  | Fórmula     |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |         |       |       |     |  |  |   |          |  |        |  |  |  |        |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | T     | Unitats                                                                                                                                                                                                                                                | Llarg | Ample     | Alt |        |             |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |         |       |       |     |  |  |   |          |  |        |  |  |  |        |             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Previsó  |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                  |       |           |     | 1,000  | C#*D#*E#*F# |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |         |       |       |     |  |  |   |          |  |        |  |  |  |        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |       | TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                        |       | 1,000     |     |        |             |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |         |       |       |     |  |  |   |          |  |        |  |  |  |        |             |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F21Q1PC1 | U     | RETIRADA DE CONTENIDOR D'ESCOMBRARIES, ARRANCADA I RETIRADA A L'ABOCADOR, LLOC D'ÚS O MAGATZEM MUNICIPAL DE CONTENIDOR D'EMCOMBRARIES,INCLOSA CÀRREGA SOBRE CAMIÓ,TOTALMENT ACABAT.                                                                    |       |           |     |        |             |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |         |       |       |     |  |  |   |          |  |        |  |  |  |        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |       | AMIDAMENT DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                      |       | 7,000     |     |        |             |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |         |       |       |     |  |  |   |          |  |        |  |  |  |        |             |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F21HVV53 | U     | DESMUNTATGE DE LLUMENER INCLOS BRAC, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE FINS A 10 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB ADEQUAIÓ I REPARACIÓ DE LA FAÇANA, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR |       |           |     |        |             |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |         |       |       |     |  |  |   |          |  |        |  |  |  |        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |       | AMIDAMENT DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                      |       | 8,000     |     |        |             |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |         |       |       |     |  |  |   |          |  |        |  |  |  |        |             |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | XPAUVV01 | PA    | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA RETIRADA DEL CABLEJAT D'ENLUMENTA GRAPAT A FAÇANA AMB ELS DIFERENTS ACCESSORIS, REPARACIÓ DE LA FAÇANA. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA I LA POSTERIOR CÀRREGA, TRANSPORT I CANON ABOCADOR                    |       |           |     |        |             |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |         |       |       |     |  |  |   |          |  |        |  |  |  |        |             |

AMIDAMENTS

|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|-------------|----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--|
|             |          |                                                | AMIDAMENT DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 1,000 |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
| Obra        | 01       | PRESSUPOST SÚRIA. POLIGON INDUSTRIAL JONCARETS |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
| CAPITOL     | 02       | LOT 2: URBANITZACIÓ C. INDUSTRIAL              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
| SOTSCAPITOL | 02       | MOVIMENTS DE TERRES                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
| NUM.        | CODI     | Uª                                             | DESCRIPCIO                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |       |  |
| 1           | F221VV03 | M3                                             | EXCAVACIÓ DE TERRENY NO CLASSIFICAT EN ZONES DE DESMUNT PER A CAIXA DE PAVIMENTS, AMB MITJANS MECÀNICS O MANUAUS, INCLOS PART PROPORCIONAL DE L'EXCAVACIÓ MANUAL I PART PROPORCIONAL DE TREBALLS AL COSTAT I SOTA XARXES DE SERVEIS EXISTENTS -EN MINA- I LA CÀRREGA DEL MATERIAL.. |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
|             |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |

AMIDAMENTS

| Num.            | Text        | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|-------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1               |             | T     | Volum  |     |     |     |        |             |
| 2               | Seleccionat |       | 34,638 |     |     |     | 34,638 | C#*D#*E#*F# |
| 3               | Adequat     |       | 23,100 |     |     |     | 23,100 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |             |       |        |     |     |     | 57,738 |             |

|                |    |                                                |
|----------------|----|------------------------------------------------|
| Obra           | 01 | PRESSUPOST SÚRIA. POLÍGON INDUSTRIAL JONCARETS |
| CAPITOL        | 02 | LOT 2: URBANITZACIÓ C. INDUSTRIAL              |
| SOTSCAPITOL    | 03 | CLAVEGUERAM I DRENATGE                         |
| OBRA ELEMENTAL | 01 | ENDERROCS                                      |

| NUM.              | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | F21DVV03 | M  | DEMOLICIÓ DE POU AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ                                                                                                                                                                                         |
| AMIDAMENT DIRECTE |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   |          |    | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2                 | F21DVV02 | U  | DEMOLICIÓ DE REIXA, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ                                                                                                                                                                                                  |
| AMIDAMENT DIRECTE |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   |          |    | 5,000                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3                 | F21DVV01 | M  | ENDERROC D'INTERCEPTOR,A MA I AMB MARTELL PICADOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNES SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR                                                                                                                                                 |
| AMIDAMENT DIRECTE |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   |          |    | 5,000                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4                 | XPAUV20  | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA INSPECCIÓ AMB CAMARA DE VIDEO TELECOMANDADA DE LES CLAVEGUERES DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ, INCLOENT TRANSPORTS DELS EQUIPS I MITJANS NECESARIS , AMB ENTREGA DE DUES COPIES DE L'INFORME I CINTES DE VIDEO AMB FORMAT VHS |
| AMIDAMENT DIRECTE |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   |          |    | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5                 | F21DVS4  | M  | DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA RECOBERTA DE FORMIGÓ I SOLERA DE 25 CM DE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ                                                                                                                     |

| Num.            | Text     | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|----------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1               |          | T     |        |     |     |     |        |             |
| 2               | Previsió |       | 11,900 |     |     |     | 11,900 | C#*D#*E#*F# |
| 3               |          |       | 38,000 |     |     |     | 38,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |        |     |     |     | 49,900 |             |

| 6               | F2A15000 | M3    | SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ |       |       |     |        |             |
|-----------------|----------|-------|-----------------------------------------------|-------|-------|-----|--------|-------------|
| Num.            | Text     | Tipus | [C]                                           | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               |          | T     | long                                          |       |       |     |        |             |
| 2               |          |       | 49,900                                        | 0,600 | 0,600 |     | 17,964 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                               |       |       |     | 17,964 |             |

|                   |          |    |                                                                                                                      |  |  |  |        |  |
|-------------------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------|--|
| 7                 | F226V010 | M3 | TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES AMB MAQUINES AUTOMOTRIUS AMB COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL |  |  |  |        |  |
| AMIDAMENT DIRECTE |          |    |                                                                                                                      |  |  |  | 17,964 |  |

AMIDAMENTS

|                |    |                                                |
|----------------|----|------------------------------------------------|
| Obra           | 01 | PRESSUPOST SÚRIA. POLÍGON INDUSTRIAL JONCARETS |
| CAPITOL        | 02 | LOT 2: URBANITZACIÓ C. INDUSTRIAL              |
| SOTSCAPITOL    | 03 | CLAVEGUERAM I DRENATGE                         |
| OBRA ELEMENTAL | 02 | XARXA PLUVIALS                                 |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                     |
|------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | F222VV02 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASA EN TERRES DE QUALESVOL TIPUS, AMB MITJANS MECANICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT.MEDICIÓ SOBRE PERFIL, INCLOU PART PROPORCIONAL DE TREBALLS AL COSTAT I SOTA XARXES DE SERVEIS EXISTENTS -EN MINA- |

| Num.            | Text             | Tipus | [C]      | [D]     | [E]          | [F]     | TOTAL   | Fórmula     |
|-----------------|------------------|-------|----------|---------|--------------|---------|---------|-------------|
| 1               |                  | T     | Longitud | Amplada | Alçada mitja | unitats |         |             |
| 2               | Col·lector D500  |       | 126,300  | 0,750   | 1,400        |         | 132,615 | C#*D#*E#*F# |
| 3               | Col·lector D400  |       | 47,000   | 0,600   | 1,400        |         | 39,480  | C#*D#*E#*F# |
| 4               | Col·lectors D315 |       | 51,000   | 0,500   | 1,000        |         | 25,500  | C#*D#*E#*F# |
| 5               | Pou 100x100      |       | 1,500    | 1,400   | 1,400        | 5,000   | 14,700  | C#*D#*E#*F# |
| 6               | Embornals        |       | 1,000    | 0,800   | 1,400        | 13,000  | 14,560  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                  |       |          |         |              |         | 226,855 |             |

|   |          |    |                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|---|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 2 | F227A00F | M2 | REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM |  |  |  |  |  |
|---|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num.            | Text             | Tipus | [C]      | [D]     | [E]   | [F]     | TOTAL   | Fórmula     |
|-----------------|------------------|-------|----------|---------|-------|---------|---------|-------------|
| 1               |                  | T     | Longitud | Amplada |       | unitats |         |             |
| 2               | Col·lector D500  |       | 126,300  | 0,750   |       |         | 94,725  | C#*D#*E#*F# |
| 3               | Col·lector D400  |       | 47,000   | 0,600   |       |         | 28,200  | C#*D#*E#*F# |
| 4               | Col·lectors D315 |       | 51,000   | 0,500   |       |         | 25,500  | C#*D#*E#*F# |
| 5               | Pou 100x100      |       | 1,500    | 1,400   |       | 5,000   | 10,500  | C#*D#*E#*F# |
| 6               | Embornals        |       | 1,000    | 0,800   | 0,000 | 13,000  | 0,000   | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                  |       |          |         |       |         | 158,925 |             |

|   |          |    |                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|---|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 3 | F2316701 | M2 | APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, DE MÉS D'1 I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, AMB FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 40% |  |  |  |  |  |
|---|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num.            | Text             | Tipus | [C]      | [D]          | [E]     | [F]     | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|------------------|-------|----------|--------------|---------|---------|--------|-------------|
| 1               |                  | T     | Longitud | Alçada mitja | Unitats | unitats |        |             |
| 2               | Col·lector D500  |       | 126,300  | 1,400        | 2,000   | 0,100   | 35,364 | C#*D#*E#*F# |
| 3               | Col·lector D400  |       | 47,000   | 1,400        | 2,000   | 0,100   | 13,160 | C#*D#*E#*F# |
| 4               | Col·lectors D315 |       | 51,000   | 1,000        | 0,000   |         | 0,000  | C#*D#*E#*F# |
| 5               | Pou 100x100      |       | 1,500    | 1,400        | 0,000   | 5,000   | 0,000  | C#*D#*E#*F# |
| 6               | Embornals        |       | 1,000    | 1,400        | 0,000   | 13,000  | 0,000  | C#*D#*E#*F# |
| 7               |                  |       |          |              | 0,000   |         | 0,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                  |       |          |              |         |         | 48,524 |             |

|   |          |    |                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
|---|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 4 | F9265F11 | M3 | SUBBASE DE FORMIGÓ HM-20/S/20I, DE CONSISTÈNCIA SECA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRAT MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT |  |  |  |  |  |
|---|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num.            | Text             | Tipus | [C]      | [D]    | [E]    | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|------------------|-------|----------|--------|--------|-----|--------|-------------|
| 1               |                  | T     | Longitud | Amplda | Alçada |     |        |             |
| 2               | Col·lector D500  |       | 126,300  | 0,750  | 0,170  |     | 16,103 | C#*D#*E#*F# |
| 3               | Col·lector D400  |       | 47,000   | 0,600  | 0,170  |     | 4,794  | C#*D#*E#*F# |
| 4               | Col·lectors D315 |       | 51,000   | 0,500  | 0,170  |     | 4,335  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                  |       |          |        |        |     | 25,232 |             |

AMIDAMENTS

| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FD7EVV01 | M     | TUB DE PVC LLIS DE 500 MM TIPUS SN4, , COLOR TEULA RAL8023 AMB UNIÓ DE JUNTA ELÀSTICA AMB CERTIFICAT AENOR DEL PRODUCTE. INCLÓS REALITZACIÓ DE SOLERA, COSTERS I VOLTA, AMB FORMIGÓ HM-20/B/20I, ABOCAT AMB BOMBA O CAMIÓ. PART PROPORCIONAL DE TALLS, ENTREGUES, SEGELLATS ESTANCS, ACCESSORIS I PECES ESPECIALS TIPUS CORBES, COLZES, CLIPS, CANVIS DE SECCIÓ, O PECES NECESSÀRIES PER EXECUTAR EL CONJUNT SEGONS PLÀNOL DE PROJECTE. COL·LOCAT A FONS DE LA RASA AMB SEPARADORS, ANCORAT I LLASTRAT I PROVA D'ESTANQUEITAT (SENSE FORMIGÓ) |       |         |       |               |      |       |     |     |     |     |               |   |  |   |     |  |  |  |  |   |  |  |       |       |  |       |             |                 |  |  |  |  |  |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|---------------|------|-------|-----|-----|-----|-----|---------------|---|--|---|-----|--|--|--|--|---|--|--|-------|-------|--|-------|-------------|-----------------|--|--|--|--|--|-------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |       | AMIDAMENT DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 126,300 |       |               |      |       |     |     |     |     |               |   |  |   |     |  |  |  |  |   |  |  |       |       |  |       |             |                 |  |  |  |  |  |       |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FD7FP400 | M     | TUB DE PVC LLIS DE 400 MM TIPUS SN4, , COLOR TEULA RAL8023 AMB UNIÓ DE JUNTA ELÀSTICA AMB CERTIFICAT AENOR DEL PRODUCTE. INCLÓS REALITZACIÓ DE SOLERA, COSTERS I VOLTA, AMB FORMIGÓ HM-20/B/20I, ABOCAT AMB BOMBA O CAMIÓ. PART PROPORCIONAL DE TALLS, ENTREGUES, SEGELLATS ESTANCS, ACCESSORIS I PECES ESPECIALS TIPUS CORBES, COLZES, CANVIS DE SECCIÓ, O PECES NECESSÀRIES PER EXECUTAR EL CONJUNT SEGONS PLÀNOL DE PROJECTE. COL·LOCAT A FONS DE LA RASA AMB SEPARADORS, ANCORAT I LLASTRAT I PROVA D'ESTANQUEITAT (SENSE FORMIGÓ)        |       |         |       |               |      |       |     |     |     |     |               |   |  |   |     |  |  |  |  |   |  |  |       |       |  |       |             |                 |  |  |  |  |  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |       | AMIDAMENT DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 47,000  |       |               |      |       |     |     |     |     |               |   |  |   |     |  |  |  |  |   |  |  |       |       |  |       |             |                 |  |  |  |  |  |       |  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FD7FP315 | M     | TUB DE PVC LLIS DE 315 MM TIPUS SN4, , COLOR TEULA RAL8023 AMB UNIÓ DE JUNTA ELÀSTICA AMB CERTIFICAT AENOR DEL PRODUCTE. INCLÓS REALITZACIÓ DE SOLERA, COSTERS I VOLTA, AMB FORMIGÓ HM-20/B/20I, ABOCAT AMB BOMBA O CAMIÓ. PART PROPORCIONAL DE TALLS, ENTREGUES, SEGELLATS ESTANCS, ACCESSORIS I PECES ESPECIALS TIPUS CORBES, COLZES, CANVIS DE SECCIÓ, O PECES NECESSÀRIES PER EXECUTAR EL CONJUNT SEGONS PLÀNOL DE PROJECTE. COL·LOCAT A FONS DE LA RASA AMB SEPARADORS, ANCORAT I LLASTRAT I PROVA D'ESTANQUEITAT (SENSE FORMIGÓ)        |       |         |       |               |      |       |     |     |     |     |               |   |  |   |     |  |  |  |  |   |  |  |       |       |  |       |             |                 |  |  |  |  |  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |       | AMIDAMENT DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 51,000  |       |               |      |       |     |     |     |     |               |   |  |   |     |  |  |  |  |   |  |  |       |       |  |       |             |                 |  |  |  |  |  |       |  |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FDD2A524 | M     | PARET PER A POU QUADRAT DE 100X100 CM, DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |       |               |      |       |     |     |     |     |               |   |  |   |     |  |  |  |  |   |  |  |       |       |  |       |             |                 |  |  |  |  |  |       |  |
| <table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>Uts</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>5,000</td><td>1,400</td><td></td><td>7,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td colspan="6">TOTAL AMIDAMENT</td><td>7,000</td><td></td></tr></table> |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |       | Num.          | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL Fórmula | 1 |  | T | Uts |  |  |  |  | 2 |  |  | 5,000 | 1,400 |  | 7,000 | C##D##E##F# | TOTAL AMIDAMENT |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [D]   | [E]     | [F]   | TOTAL Fórmula |      |       |     |     |     |     |               |   |  |   |     |  |  |  |  |   |  |  |       |       |  |       |             |                 |  |  |  |  |  |       |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | T     | Uts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |       |               |      |       |     |     |     |     |               |   |  |   |     |  |  |  |  |   |  |  |       |       |  |       |             |                 |  |  |  |  |  |       |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |       | 5,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,400 |         | 7,000 | C##D##E##F#   |      |       |     |     |     |     |               |   |  |   |     |  |  |  |  |   |  |  |       |       |  |       |             |                 |  |  |  |  |  |       |  |
| TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         | 7,000 |               |      |       |     |     |     |     |               |   |  |   |     |  |  |  |  |   |  |  |       |       |  |       |             |                 |  |  |  |  |  |       |  |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FDDZS005 | U     | GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILE ÀRMAT, DE 250X350X250 MM I 3 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1.6, ELABORAT A L'OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |       |               |      |       |     |     |     |     |               |   |  |   |     |  |  |  |  |   |  |  |       |       |  |       |             |                 |  |  |  |  |  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |       | AMIDAMENT DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 23,000  |       |               |      |       |     |     |     |     |               |   |  |   |     |  |  |  |  |   |  |  |       |       |  |       |             |                 |  |  |  |  |  |       |  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FDDZCDD4 | U     | BASTIMENT QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS LLIURE DE 600 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |       |               |      |       |     |     |     |     |               |   |  |   |     |  |  |  |  |   |  |  |       |       |  |       |             |                 |  |  |  |  |  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |       | AMIDAMENT DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 5,000   |       |               |      |       |     |     |     |     |               |   |  |   |     |  |  |  |  |   |  |  |       |       |  |       |             |                 |  |  |  |  |  |       |  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FD5J6F0E | U     | CAIXA PER A EMBORNAL DE 70X30X85 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I SOBRE SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |       |               |      |       |     |     |     |     |               |   |  |   |     |  |  |  |  |   |  |  |       |       |  |       |             |                 |  |  |  |  |  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |       | AMIDAMENT DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 13,000  |       |               |      |       |     |     |     |     |               |   |  |   |     |  |  |  |  |   |  |  |       |       |  |       |             |                 |  |  |  |  |  |       |  |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FD5NPC07 | U     | BASTIMENT I REIXA PER A EMBORNAL DE FOSA DÚCTIL MODEL BCNP7 DE LA CASA NORINCO O SIMILAR, DE 818 X 372 X 80 MM EXTERIOR, 51 KG DE PES MÍNIM, AMB REIXA ARTICULADA I REVERSIBLE I BARROTS EN FORMA DE V A 45º, CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124 I 5.4 DM2 DE SUPERFÍCIE D'ABSORCIÓ, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L                                                                                                                                                                            |       |         |       |               |      |       |     |     |     |     |               |   |  |   |     |  |  |  |  |   |  |  |       |       |  |       |             |                 |  |  |  |  |  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |       | AMIDAMENT DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 13,000  |       |               |      |       |     |     |     |     |               |   |  |   |     |  |  |  |  |   |  |  |       |       |  |       |             |                 |  |  |  |  |  |       |  |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FD1ZZZ36 | U     | CONNEXIÓ D'EMBORNAL, CLAVEGUERO A POU EXISTENT O DE NOVA CREACIÓ, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS, INCLOENT TALLS, REPASSOS AMB MORTER, CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A ABOCADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |         |       |               |      |       |     |     |     |     |               |   |  |   |     |  |  |  |  |   |  |  |       |       |  |       |             |                 |  |  |  |  |  |       |  |
| <table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL Fórmula</th></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |       | Num.          | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL Fórmula |   |  |   |     |  |  |  |  |   |  |  |       |       |  |       |             |                 |  |  |  |  |  |       |  |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [D]   | [E]     | [F]   | TOTAL Fórmula |      |       |     |     |     |     |               |   |  |   |     |  |  |  |  |   |  |  |       |       |  |       |             |                 |  |  |  |  |  |       |  |

AMIDAMENTS

1

2 Connexió embornals

T

8,000

8,000

C#\*D#\*E#\*F#

TOTAL AMIDAMENT

8,000

14 XPAUVV20 PA

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA INSPECCIO AMB CAMARA DE VIDEO TELECOMANDADA DE LES CLAVEGUERES DEL PROJECTE D'URBANITZACIO, INCLOENT TRANSPORTS DELS EQUIPS I MITJANS NECESARIS , AMB ENTREGA DE DUES COPIES DE L'INFORME I CINTES DE VIDEO AMB FORMAT VHS

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Obra

01

PRESSUPOST SÚRIA. POLIGON INDUSTRIAL JONCARETS

CAPITOL

02

LOT 2: URBANITZACIÓ C. INDUSTRIAL

SOTSCAPITOL

03

CLAVEGUERAM I DRENATGE

OBRA ELEMENTAL

03

XARXA RESIDUALS

NUM.

CODI

Uª

DESCRIPCIÓ

1

F222VV02

M3

EXCAVACIÓ DE RASA EN TERRES DE QUALESEVOL TIPUS, AMB MITJANS MECANICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT.MEDICIÓ SOBRE PERFIL, INCLOU PART PROPORCIONAL DE TREBALLS AL COSTAT I SOTA XARXES DE SERVEIS EXISTENTS -EN MINA-

Num.

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

T

Longitud

Amplada

Alçada mitja

unitats

2

Col·lectors D315

99,000

0,500

1,400

69,300

C#\*D#\*E#\*F#

3

Claveguerons D200

105,000

0,500

1,000

52,500

C#\*D#\*E#\*F#

4

Pou 80x80

1,500

1,400

1,400

7,000

20,580

C#\*D#\*E#\*F#

TOTAL AMIDAMENT

142,380

2

F227A00F

M2

REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num.

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

T

Longitud

Amplada

unitats

2

Col·lectors D315

99,000

0,500

49,500

C#\*D#\*E#\*F#

3

Claveguerons D200

105,000

0,500

52,500

C#\*D#\*E#\*F#

4

Pou 80x80

1,500

1,400

7,000

14,700

C#\*D#\*E#\*F#

TOTAL AMIDAMENT

116,700

3

F2316701

M2

APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, DE MÉS D'1 I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, AMB FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 40%

Num.

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

T

Longitud

Alçada mitja

Unitats

unitats

2

Col·lectors D315

99,000

1,400

2,000

0,100

27,720

C#\*D#\*E#\*F#

3

Claveguerons D200

105,000

1,000

0,000

0,000

C#\*D#\*E#\*F#

4

Pou 80x80

1,500

1,400

0,000

7,000

0,000

C#\*D#\*E#\*F#

TOTAL AMIDAMENT

27,720

4

F2A11000

M3

SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ

Num.

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

T

Longitud

Amplada

Alçada mitja

2

Col·lectors D315

99,000

0,500

0,200

9,900

C#\*D#\*E#\*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 35

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | TOTAL AMIDAMENT   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        | 9,900   |        |             |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |          |         |        |  |  |  |   |                       |  |        |       |       |  |        |             |   |           |  |       |  |  |  |       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|-------------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|---|--|---|----------|---------|--------|--|--|--|---|-----------------------|--|--------|-------|-------|--|--------|-------------|---|-----------|--|-------|--|--|--|-------|-------------|
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F228V01               | M3                | REBLIMENT I PICONAT DE RASES DE QUALESEVOL AMIDAMENT AMB TOT TIPUS DE MATERIAL (DE OBRA O D'APORTACIÓ EXTERIOR) COMPACTAT A MES DEL 95 % DEL PROCTOR MODIFICAT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |         |        |             |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |          |         |        |  |  |  |   |                       |  |        |       |       |  |        |             |   |           |  |       |  |  |  |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | AMIDAMENT DIRECTE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        | 9,900   |        |             |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |          |         |        |  |  |  |   |                       |  |        |       |       |  |        |             |   |           |  |       |  |  |  |       |             |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F9265F11              | M3                | SUBBASE DE FORMIGÓ HM-20/S/20/I, DE CONSISTÈNCIA SECA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRAT MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |         |        |             |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |          |         |        |  |  |  |   |                       |  |        |       |       |  |        |             |   |           |  |       |  |  |  |       |             |
| <table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>Longitud</td><td>Amplada</td><td>alçada</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Col·lectors D315</td><td></td><td>98,000</td><td>0.500</td><td>0.170</td><td></td><td>8.330</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>                                                                                                 |                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |         |        |             | Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula | 1 |  | T | Longitud | Amplada | alçada |  |  |  | 2 | Col·lectors D315      |  | 98,000 | 0.500 | 0.170 |  | 8.330  | C#*D#*E#*F# |   |           |  |       |  |  |  |       |             |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Text                  | Tipus             | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | [D]     | [E]    | [F]     | TOTAL  | Fórmula     |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |          |         |        |  |  |  |   |                       |  |        |       |       |  |        |             |   |           |  |       |  |  |  |       |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | T                 | Longitud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Amplada | alçada |         |        |             |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |          |         |        |  |  |  |   |                       |  |        |       |       |  |        |             |   |           |  |       |  |  |  |       |             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Col·lectors D315      |                   | 98,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.500   | 0.170  |         | 8.330  | C#*D#*E#*F# |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |          |         |        |  |  |  |   |                       |  |        |       |       |  |        |             |   |           |  |       |  |  |  |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | TOTAL AMIDAMENT   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        | 8,330   |        |             |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |          |         |        |  |  |  |   |                       |  |        |       |       |  |        |             |   |           |  |       |  |  |  |       |             |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FD7FP315              | M                 | TUB DE PVC LLIS DE 315 MM TIPUS SN4 , COLOR TEULA RAL8023 AMB UNIÓ DE JUNTA ELÀSTICA AMB CERTIFICAT AENOR DEL PRODUCTE. INCLÒS REALITZACIÓ DE SOLERA, COSTERS I VOLTA, AMB FORMIGÓ HM-20/B/20/I, ABOCAT AMB BOMBA O CAMIÓ. PART PROPORCIONAL DE TALLS, ENTREGUES, SEGELLATS ESTANCS, ACCESSORIS I PECES ESPECIALS TIPUS CORBES, COLZES, CANVIS DE SECCIÓ, O PECES NECESSÀRIES PER EXECUTAR EL CONJUNT SEGONS PLÀNOL DE PROJECTE. COL·LOCAT A FONS DE LA RASA AMB SEPARADORS, ANCORAT I LLASTRAT I PROVA D'ESTANQUEITAT (SENSE FORMIGO) |         |        |         |        |             |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |          |         |        |  |  |  |   |                       |  |        |       |       |  |        |             |   |           |  |       |  |  |  |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | AMIDAMENT DIRECTE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        | 99,000  |        |             |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |          |         |        |  |  |  |   |                       |  |        |       |       |  |        |             |   |           |  |       |  |  |  |       |             |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | HD7FR413              | M                 | CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 300 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ DE 15 CM DE GRUIX I LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |         |        |             |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |          |         |        |  |  |  |   |                       |  |        |       |       |  |        |             |   |           |  |       |  |  |  |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | AMIDAMENT DIRECTE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        | 105,000 |        |             |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |          |         |        |  |  |  |   |                       |  |        |       |       |  |        |             |   |           |  |       |  |  |  |       |             |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FDD26524              | M                 | PARET PER A POU QUADRAT DE 85x85 CM, DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |         |        |             |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |          |         |        |  |  |  |   |                       |  |        |       |       |  |        |             |   |           |  |       |  |  |  |       |             |
| <table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>m</td><td>uts</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>1,400</td><td>7,000</td><td></td><td></td><td>9,800</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>                                                                                                                                        |                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |         |        |             | Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula | 1 |  | T | m        | uts     |        |  |  |  | 2 |                       |  | 1,400  | 7,000 |       |  | 9,800  | C#*D#*E#*F# |   |           |  |       |  |  |  |       |             |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Text                  | Tipus             | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | [D]     | [E]    | [F]     | TOTAL  | Fórmula     |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |          |         |        |  |  |  |   |                       |  |        |       |       |  |        |             |   |           |  |       |  |  |  |       |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | T                 | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | uts     |        |         |        |             |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |          |         |        |  |  |  |   |                       |  |        |       |       |  |        |             |   |           |  |       |  |  |  |       |             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                   | 1,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,000   |        |         | 9,800  | C#*D#*E#*F# |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |          |         |        |  |  |  |   |                       |  |        |       |       |  |        |             |   |           |  |       |  |  |  |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | TOTAL AMIDAMENT   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        | 9,800   |        |             |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |          |         |        |  |  |  |   |                       |  |        |       |       |  |        |             |   |           |  |       |  |  |  |       |             |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FDDZS005              | U                 | GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILE ÀRMAT, DE 250X350X250 MM I 3 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |         |        |             |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |          |         |        |  |  |  |   |                       |  |        |       |       |  |        |             |   |           |  |       |  |  |  |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | AMIDAMENT DIRECTE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        | 23,000  |        |             |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |          |         |        |  |  |  |   |                       |  |        |       |       |  |        |             |   |           |  |       |  |  |  |       |             |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FDDZCDD4              | U                 | BASTIMENT QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS LLIURE DE 600 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |        |         |        |             |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |          |         |        |  |  |  |   |                       |  |        |       |       |  |        |             |   |           |  |       |  |  |  |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | AMIDAMENT DIRECTE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        | 7,000   |        |             |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |          |         |        |  |  |  |   |                       |  |        |       |       |  |        |             |   |           |  |       |  |  |  |       |             |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FD1ZZZ36              | U                 | CONNEXIÓ D'EMBORNAL, CLAVEGUERO A POU EXISTENT O DE NOVA CREACIÓ, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS, INCLOENT TALLS, REPASSOS AMB MORTER, CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A ABOCADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |         |        |             |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |          |         |        |  |  |  |   |                       |  |        |       |       |  |        |             |   |           |  |       |  |  |  |       |             |
| <table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Connexió claveguerons</td><td></td><td>17,000</td><td></td><td></td><td></td><td>17,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>3</td><td>embornals</td><td></td><td>7,000</td><td></td><td></td><td></td><td>7,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table> |                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |         |        |             | Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula | 1 |  | T |          |         |        |  |  |  | 2 | Connexió claveguerons |  | 17,000 |       |       |  | 17,000 | C#*D#*E#*F# | 3 | embornals |  | 7,000 |  |  |  | 7,000 | C#*D#*E#*F# |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Text                  | Tipus             | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | [D]     | [E]    | [F]     | TOTAL  | Fórmula     |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |          |         |        |  |  |  |   |                       |  |        |       |       |  |        |             |   |           |  |       |  |  |  |       |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | T                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |         |        |             |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |          |         |        |  |  |  |   |                       |  |        |       |       |  |        |             |   |           |  |       |  |  |  |       |             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Connexió claveguerons |                   | 17,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |         | 17,000 | C#*D#*E#*F# |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |          |         |        |  |  |  |   |                       |  |        |       |       |  |        |             |   |           |  |       |  |  |  |       |             |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | embornals             |                   | 7,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |         | 7,000  | C#*D#*E#*F# |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |          |         |        |  |  |  |   |                       |  |        |       |       |  |        |             |   |           |  |       |  |  |  |       |             |

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 36

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | TOTAL AMIDAMENT                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |     | 24,000    |             |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |             |       |  |  |  |  |   |              |  |         |       |  |  |         |             |   |        |  |         |       |  |  |         |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----------|-------------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|---|--|---|-------------|-------|--|--|--|--|---|--------------|--|---------|-------|--|--|---------|-------------|---|--------|--|---------|-------|--|--|---------|-------------|
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FDK282CA     | U                                              | PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 45X45X50 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ |       |     |     |           |             |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |             |       |  |  |  |  |   |              |  |         |       |  |  |         |             |   |        |  |         |       |  |  |         |             |
| <table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Claveguerons</td><td></td><td>17,000</td><td></td><td></td><td></td><td>17,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>                                                                                                                                                 |              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |     |           | Num.        | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula | 1 |  | T |             |       |  |  |  |  | 2 | Claveguerons |  | 17,000  |       |  |  | 17,000  | C#*D#*E#*F# |   |        |  |         |       |  |  |         |             |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Text         | Tipus                                          | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | [D]   | [E] | [F] | TOTAL     | Fórmula     |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |             |       |  |  |  |  |   |              |  |         |       |  |  |         |             |   |        |  |         |       |  |  |         |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | T                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |     |           |             |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |             |       |  |  |  |  |   |              |  |         |       |  |  |         |             |   |        |  |         |       |  |  |         |             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Claveguerons |                                                | 17,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |     |     | 17,000    | C#*D#*E#*F# |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |             |       |  |  |  |  |   |              |  |         |       |  |  |         |             |   |        |  |         |       |  |  |         |             |
| TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |     | 17,000    |             |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |             |       |  |  |  |  |   |              |  |         |       |  |  |         |             |   |        |  |         |       |  |  |         |             |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FDKZH5C4     | U                                              | BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLUIRE DE 300X300 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER                                                                                                                                                                          |       |     |     |           |             |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |             |       |  |  |  |  |   |              |  |         |       |  |  |         |             |   |        |  |         |       |  |  |         |             |
| <table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Claveguerons</td><td></td><td>17,000</td><td></td><td></td><td></td><td>17,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>                                                                                                                                                 |              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |     |           | Num.        | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula | 1 |  | T |             |       |  |  |  |  | 2 | Claveguerons |  | 17,000  |       |  |  | 17,000  | C#*D#*E#*F# |   |        |  |         |       |  |  |         |             |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Text         | Tipus                                          | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | [D]   | [E] | [F] | TOTAL     | Fórmula     |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |             |       |  |  |  |  |   |              |  |         |       |  |  |         |             |   |        |  |         |       |  |  |         |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | T                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |     |           |             |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |             |       |  |  |  |  |   |              |  |         |       |  |  |         |             |   |        |  |         |       |  |  |         |             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Claveguerons |                                                | 17,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |     |     | 17,000    | C#*D#*E#*F# |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |             |       |  |  |  |  |   |              |  |         |       |  |  |         |             |   |        |  |         |       |  |  |         |             |
| TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |     | 17,000    |             |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |             |       |  |  |  |  |   |              |  |         |       |  |  |         |             |   |        |  |         |       |  |  |         |             |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | XPAUVV20     | PA                                             | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA INSPECCIÓ AMB CAMARA DE VIDEO TELECOMANDADA DE LES CLAVEGUERES DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ, INCLOENT TRANSPORTS DELS EQUIPS I MITJANS NECESARIS , AMB ENTREGA DE DUES COPIES DE L'INFORME I CINTES DE VIDEO AMB FORMAT VHS                                                                             |       |     |     |           |             |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |             |       |  |  |  |  |   |              |  |         |       |  |  |         |             |   |        |  |         |       |  |  |         |             |
| AMIDAMENT DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |     | 1,000     |             |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |             |       |  |  |  |  |   |              |  |         |       |  |  |         |             |   |        |  |         |       |  |  |         |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |     |           |             |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |             |       |  |  |  |  |   |              |  |         |       |  |  |         |             |   |        |  |         |       |  |  |         |             |
| Obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01           | PRESSUPOST SÚRIA. POLIGON INDUSTRIAL JONCARETS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |     |           |             |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |             |       |  |  |  |  |   |              |  |         |       |  |  |         |             |   |        |  |         |       |  |  |         |             |
| CAPITOL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 02           | LOT 2: URBANITZACIÓ C. INDUSTRIAL              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |     |           |             |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |             |       |  |  |  |  |   |              |  |         |       |  |  |         |             |   |        |  |         |       |  |  |         |             |
| SOTSCAPITOL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 04           | PAVIMENTACIÓ                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |     |           |             |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |             |       |  |  |  |  |   |              |  |         |       |  |  |         |             |   |        |  |         |       |  |  |         |             |
| NUM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CODI         | U#                                             | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |     |     |           |             |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |             |       |  |  |  |  |   |              |  |         |       |  |  |         |             |   |        |  |         |       |  |  |         |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F921201F     | M3                                             | SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95 % DEL PM                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |     |           |             |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |             |       |  |  |  |  |   |              |  |         |       |  |  |         |             |   |        |  |         |       |  |  |         |             |
| <table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>Superfície</td><td>Gruix</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Calçada</td><td></td><td>930,000</td><td>0,300</td><td></td><td></td><td>279,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>3</td><td>Vorera</td><td></td><td>917,000</td><td>0,300</td><td></td><td></td><td>275,100</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table> |              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |     |           | Num.        | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula | 1 |  | T | Superfície  | Gruix |  |  |  |  | 2 | Calçada      |  | 930,000 | 0,300 |  |  | 279,000 | C#*D#*E#*F# | 3 | Vorera |  | 917,000 | 0,300 |  |  | 275,100 | C#*D#*E#*F# |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Text         | Tipus                                          | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | [D]   | [E] | [F] | TOTAL     | Fórmula     |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |             |       |  |  |  |  |   |              |  |         |       |  |  |         |             |   |        |  |         |       |  |  |         |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | T                                              | Superfície                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gruix |     |     |           |             |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |             |       |  |  |  |  |   |              |  |         |       |  |  |         |             |   |        |  |         |       |  |  |         |             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Calçada      |                                                | 930,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,300 |     |     | 279,000   | C#*D#*E#*F# |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |             |       |  |  |  |  |   |              |  |         |       |  |  |         |             |   |        |  |         |       |  |  |         |             |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vorera       |                                                | 917,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,300 |     |     | 275,100   | C#*D#*E#*F# |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |             |       |  |  |  |  |   |              |  |         |       |  |  |         |             |   |        |  |         |       |  |  |         |             |
| TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |     | 554,100   |             |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |             |       |  |  |  |  |   |              |  |         |       |  |  |         |             |   |        |  |         |       |  |  |         |             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F9313K40     | M2                                             | REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA MODIFICADA AMB POLÍMERS TIPUS C60BP3/BP2 ADH, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2                                                                                                                                                                                                                         |       |     |     |           |             |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |             |       |  |  |  |  |   |              |  |         |       |  |  |         |             |   |        |  |         |       |  |  |         |             |
| <table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>Superfícies</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Calçada</td><td></td><td>930,000</td><td></td><td></td><td></td><td>930,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>3</td><td>Vorera</td><td></td><td>917,000</td><td></td><td></td><td></td><td>917,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>               |              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |     |           | Num.        | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula | 1 |  | T | Superfícies |       |  |  |  |  | 2 | Calçada      |  | 930,000 |       |  |  | 930,000 | C#*D#*E#*F# | 3 | Vorera |  | 917,000 |       |  |  | 917,000 | C#*D#*E#*F# |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Text         | Tipus                                          | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | [D]   | [E] | [F] | TOTAL     | Fórmula     |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |             |       |  |  |  |  |   |              |  |         |       |  |  |         |             |   |        |  |         |       |  |  |         |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | T                                              | Superfícies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |     |     |           |             |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |             |       |  |  |  |  |   |              |  |         |       |  |  |         |             |   |        |  |         |       |  |  |         |             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Calçada      |                                                | 930,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |     |     | 930,000   | C#*D#*E#*F# |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |             |       |  |  |  |  |   |              |  |         |       |  |  |         |             |   |        |  |         |       |  |  |         |             |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vorera       |                                                | 917,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |     |     | 917,000   | C#*D#*E#*F# |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |             |       |  |  |  |  |   |              |  |         |       |  |  |         |             |   |        |  |         |       |  |  |         |             |
| TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |     | 1.847,000 |             |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |             |       |  |  |  |  |   |              |  |         |       |  |  |         |             |   |        |  |         |       |  |  |         |             |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F9312P40     | M2                                             | REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C60BF4 IMP, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                     |       |     |     |           |             |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |             |       |  |  |  |  |   |              |  |         |       |  |  |         |             |   |        |  |         |       |  |  |         |             |
| <table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>Superfícies</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |     |           | Num.        | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula | 1 |  | T | Superfícies |       |  |  |  |  |   |              |  |         |       |  |  |         |             |   |        |  |         |       |  |  |         |             |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Text         | Tipus                                          | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | [D]   | [E] | [F] | TOTAL     | Fórmula     |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |             |       |  |  |  |  |   |              |  |         |       |  |  |         |             |   |        |  |         |       |  |  |         |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | T                                              | Superfícies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |     |     |           |             |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |             |       |  |  |  |  |   |              |  |         |       |  |  |         |             |   |        |  |         |       |  |  |         |             |

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 37

|                 |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |          |           |                     |
|-----------------|-----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|---------------------|
| 2               | Calçada         | 930,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |          | 930,000   | C##D##E##F#         |
| 3               | Vorera          | 917,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |          | 917,000   | C##D##E##F#         |
| TOTAL AMIDAMENT |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |          | 1.847,000 |                     |
| 4               | F9H11B51        | T       | PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 50/70 S, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA INTERMÈDIA I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA                                                                                                                                                                                                                                                    |       |          |           |                     |
| Num.            | Text            | Tipus   | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [D]   | [E]      | [F]       | TOTAL Fórmula       |
| 1               |                 | T       | Superfície                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gruix | Densitat |           |                     |
| 2               | Calçada         |         | 930,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,060 | 2,400    |           | 133,920 C##D##E##F# |
| 3               | Vorera          |         | 917,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,060 | 2,400    |           | 132,048 C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |          | 265,968   |                     |
| 5               | F9H11151        | T       | PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 11 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |           |                     |
| Num.            | Text            | Tipus   | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [D]   | [E]      | [F]       | TOTAL Fórmula       |
| 1               |                 | T       | Superfície                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gruix | Densitat |           |                     |
| 2               | Calçada         |         | 930,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,040 | 2,450    |           | 91,140 C##D##E##F#  |
| 3               | Vorera          |         | 917,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,040 | 2,450    | 0,000     | 0,000 C##D##E##F#   |
| TOTAL AMIDAMENT |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |          | 91,140    |                     |
| 6               | F9H1VV51        | M2      | MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE 5 CM DE GRUIX, DISSENYADA I PREPARADA PER A REBRE UN POLIMENT, FABRICADA A TEMPERATURA NORMAL AMB BETUM SINTÈTIC AMB GRANULAT PER A RODAMENT, TIPUS FIRCOLOR, AMB COLORS ESPECÍFICS I PIGMENTS A DECIDIR PER LA PROPIETAT. ACABAT DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFÀLTIC CONSISTENT EN POLIT DE LA SUPERFÍCIE ASFÀLTICA MITJANÇANT DIAMANT METÀL·LIC AMB POLIDORA SATEL·LIT I APLICACIÓ DE BEURADA BITUMINOSA > 1000 M2           |       |          |           |                     |
| Num.            | Text            | Tipus   | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [D]   | [E]      | [F]       | TOTAL Fórmula       |
| 1               |                 | T       | Superfície                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gruix | Densitat |           |                     |
| 2               | Calçada         |         | 930,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,040 | 2,400    | 0,000     | 0,000 C##D##E##F#   |
| 3               | Vorera          |         | 917,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |          |           | 917,000 C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |          | 917,000   |                     |
| 7               | F9E1U213        | M2      | PAVIMENT DE PANOT (4 PASTILLES, RATLLAT, BOTONAT,...) PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER I BEURADA DE CIMENT PORTLAND, SOBRE CAPA DE 2-3 CM DE GRUIX DE MORTER DE CIMENT (250 KG/CIMENT PER M3), PASTAT I REGLEJAT AMB LA PENDENT CORRECTA, INCLOENT PART PROPORCIONAL DE PECES RETALLS, TROBADES A FAÇANA, GUALS, REPOSICIÓ I ACABAT. INCLOU PART PROPORCIONAL DE REPARACIÓ DE FAÇANES FINS 1,00M D'ALÇADA |       |          |           |                     |
| Num.            | Text            | Tipus   | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [D]   | [E]      | [F]       | TOTAL Fórmula       |
| 1               |                 | T       | m2/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %     |          |           |                     |
| 2               | Panot invidents |         | 8,700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |           | 8,700 C##D##E##F#   |
| TOTAL AMIDAMENT |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |          | 8,700     |                     |
| 8               | FBA3VV10        | M2      | PAVIMENT DE BOTONS DE RESINES PER LÍMIT DE CALÇADA, FET "IN SITU" AMB PLANTILLES DE 40 CM D'AMPLE EN LÍMITS, A EXCEPCIÓ DELS PASOS DE VIANANTS QUE SERAN DE 60 CM. EL PAVIMENT TINDRA UNA ALÇADA DE 3 MM DE COLOR BLANC.                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |           |                     |
| Num.            | Text            | Tipus   | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [D]   | [E]      | [F]       | TOTAL Fórmula       |

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 38

|                 |                 |   |         |         |  |  |                     |
|-----------------|-----------------|---|---------|---------|--|--|---------------------|
| 1               |                 | T | Long    | Amplada |  |  |                     |
| 2               |                 |   | 335,000 | 0,400   |  |  | 134,000 C##D##E##F# |
| 3               | Passos vianants |   | 8,000   | 0,600   |  |  | 4,800 C##D##E##F#   |
| TOTAL AMIDAMENT |                 |   |         |         |  |  | 138,800             |

|                |    |                                                |  |  |  |  |  |
|----------------|----|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Obra           | 01 | PRESSUPOST SÚRIA. POLÍGON INDUSTRIAL JONCARETS |  |  |  |  |  |
| CAPITOL        | 02 | LOT 2: URBANITZACIÓ C. INDUSTRIAL              |  |  |  |  |  |
| SOTSCAPITOL    | 05 | SENyalITZACIÓ                                  |  |  |  |  |  |
| OBRA ELEMENTAL | 01 | SENyalITZACIÓ HORIZONTAL                       |  |  |  |  |  |

| NUM. | CODI     | U# | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 1    | FBA3VV01 | U  | JORNADA D'EQUIP DE PINTURA PER A SENYALITZACIÓ HORIZONTAL, PER A PETITS AMIDAMENTS.I ZONES AMB BAIX RENDIMENT, EN QUAISEVOL TIPUS DE SUPERFÍCIE. INCLOU ELS TREBALLS NECESSARIS DE SENYALITZACIÓ D'OBRES, ELS MATERIALS I MOTLLES NECESSARIS, AIXÍ COM QUAISEVOL ELEMENT AUXILIAR PER A LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS SEGONS PLÀNOLS CORRESPONENTS |  |  |  |  |

| Num.            | Text | Tipus | [C]     | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|---------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               |      | T     | Jornada |     |     |     |       |             |
| 2               |      |       | 1,000   |     |     |     | 1,000 | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |         |     |     |     | 1,000 |             |

|   |          |   |                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|---|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 2 | FBA1G110 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA DE 10 CM, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA |  |  |  |  |
|---|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| Num.            | Text        | Tipus | [C]      | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|-----------------|-------------|-------|----------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1               |             | T     | longitud |     |     |     |         |             |
| 2               | Linia groga |       | 140,000  |     |     |     | 140,000 | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |             |       |          |     |     |     | 140,000 |             |

|   |          |   |                                                                                                                                             |  |  |  |  |
|---|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 3 | FBA1J011 | M | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA LONGITUDINAL CONTÍNUA NO REFLECTORA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA |  |  |  |  |
|---|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| Num.            | Text            | Tipus | [C]     | [D]   | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|-----------------|-----------------|-------|---------|-------|-----|-----|---------|-------------|
| 1               |                 | T     | Unitats | Long  |     |     |         |             |
| 2               | Pas de vianants |       | 28,000  | 4,000 |     |     | 112,000 | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                 |       |         |       |     |     | 112,000 |             |

|   |          |    |                                                                                                                                |  |  |  |  |
|---|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 4 | FBA31110 | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXES SUPERFICIALS, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL |  |  |  |  |
|---|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| Num.            | Text                                      | Tipus | [C]    | [D]   | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|-------------------------------------------|-------|--------|-------|-----|-----|--------|-------------|
| 1               |                                           | T     | m2     | uts   |     |     |        |             |
| 2               | Fletxes recta                             |       | 0,400  | 3,000 |     |     | 1,200  | C##D##E##F# |
| 3               | Pintura triangular pinjada rampa vehicles |       | 10,000 | 2,000 |     |     | 20,000 | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                                           |       |        |       |     |     | 21,200 |             |

|             |    |                                                |  |  |  |  |  |
|-------------|----|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Obra        | 01 | PRESSUPOST SÚRIA. POLÍGON INDUSTRIAL JONCARETS |  |  |  |  |  |
| CAPITOL     | 02 | LOT 2: URBANITZACIÓ C. INDUSTRIAL              |  |  |  |  |  |
| SOTSCAPITOL | 05 | SENyalITZACIÓ                                  |  |  |  |  |  |

EUR

AMIDAMENTS

| OBRA ELEMENTAL  |                      | 02    | SENYALITZACIÓ VERTICAL                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |     |     |        |             |
|-----------------|----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|--------|-------------|
| NUM.            | CODI                 | UA    | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |     |     |        |             |
| 1               | FBBZT010             | M     | PAL CILÍNDRIC D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE GRUIX, AMB CARGOLS PER A SUBJECTAR LA SENYAL, ANCORAT AL PAVIMENT MITJANÇANT MÀQUINA PERFORADORA DE D80-120, ANCORATGE MÍNIM DE 30 CM, I FIXAT AMB MORTER D'ENDURIMENT RÀPID. INCLOU ACABAT ANTIGRAFFITI ALS 3 M INFERIORS. |       |     |     |        |             |
| Num.            | Text                 | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | [D]   | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               |                      | T     | Unitats                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ML    |     |     |        |             |
| 2               |                      |       | 6,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,000 |     |     | 18,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |     |     | 18,000 |             |
| 2               | FBB1UVB0             | U     | SENYAL VERTICAL (D'ALUMINI DE 2MM DE GRUIX) PRECEPTIVA TIPUS R DISC DE PROHIBICIÓ I OBLIGACIÓ, DE 600 MM DE DIÀMETRE. NIVELL DE REFLECTÀNCIA E.G. NIVELL I, FIXADA AL SUPORT                                                                                                                         |       |     |     |        |             |
| Num.            | Text                 | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | [D]   | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               |                      | T     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |     |     |        |             |
| 2               |                      |       | 7,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |     |     | 7,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |     |     | 7,000  |             |
| 3               | FBB3UV30             | U     | PLACA COMPLEMENTÀRIA (DE XAPA D'ACER) DE 200 MM D'AMPLÀRIA I 600 MM DE LLARGÀRIA, FIXADA AL SENYAL                                                                                                                                                                                                   |       |     |     |        |             |
| Num.            | Text                 | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | [D]   | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               |                      | T     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |     |     |        |             |
| 2               | Càrrega i descàrrega |       | 4,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |     |     | 4,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |     |     | 4,000  |             |

|                |    |                                                |
|----------------|----|------------------------------------------------|
| Obra           | 01 | PRESSUPOST SÚRIA. POLÍGON INDUSTRIAL JONCARETS |
| CAPITOL        | 02 | LOT 2: URBANITZACIÓ C. INDUSTRIAL              |
| SOTSCAPITOL    | 05 | SENYALITZACIÓ                                  |
| OBRA ELEMENTAL | 03 | DESV. PROV. TRÀNSIT                            |

| NUM.              | CODI    | UA | DESCRIPCIÓ                                                                          |
|-------------------|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | XPAUV35 | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER DESVIAMENT DE TRÀNSIT, CARTELLERIA, SENYALISTES,... |
| AMIDAMENT DIRECTE |         |    | 0,400                                                                               |

|                |    |                                                |
|----------------|----|------------------------------------------------|
| Obra           | 01 | PRESSUPOST SÚRIA. POLÍGON INDUSTRIAL JONCARETS |
| CAPITOL        | 02 | LOT 2: URBANITZACIÓ C. INDUSTRIAL              |
| SOTSCAPITOL    | 06 | ENLLUMENAT                                     |
| OBRA ELEMENTAL | 02 | MOVIMENT TERRES                                |

| NUM. | CODI     | UA    | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                |         |        |     |        |             |
|------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----|--------|-------------|
| 1    | F223VV04 | M     | EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A INSTAL·LACIONS, REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ. |         |        |     |        |             |
|      |          |       |                                                                                                                                                                                           |         |        |     |        |             |
| Num. | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                       | [D]     | [E]    | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1    |          | T     | Long                                                                                                                                                                                      | Amplada | Alçada |     |        |             |
| 2    |          |       | 194,000                                                                                                                                                                                   | 0,400   | 0,400  |     | 31,040 | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

|                   |          | TOTAL AMIDAMENT                                | 31,040                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Obra              | 01       | PRESSUPOST SÚRIA. POLÍGON INDUSTRIAL JONCARETS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CAPITOL           | 02       | LOT 2: URBANITZACIÓ C. INDUSTRIAL              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SOTSCAPITOL       | 06       | ENLLUMENAT                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OBRA ELEMENTAL    | 03       | CANALITZACIONS                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| NUM.              | CODI     | UA                                             | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1                 | FDG5VV01 | M                                              | CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS DE POLIETILE FLEXIBLES, DE DOBLE CAPA, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 90 MM AMB GUIES DE PLÀSTIC, INCLOS REBLIMENT AMB FORMIGÓ HM-20/P/20II, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS                                  |
| AMIDAMENT DIRECTE |          |                                                | 164,000                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2                 | FDG52437 | M                                              | CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB FORMIGÓ HM-20/P/20II, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS                                             |
| AMIDAMENT DIRECTE |          |                                                | 30,000                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3                 | FDKZJB4  | U                                              | BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER                                                                                                                                  |
| AMIDAMENT DIRECTE |          |                                                | 2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4                 | FDK2U030 | U                                              | PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX |
| AMIDAMENT DIRECTE |          |                                                | 2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                |    |                                                |
|----------------|----|------------------------------------------------|
| Obra           | 01 | PRESSUPOST SÚRIA. POLÍGON INDUSTRIAL JONCARETS |
| CAPITOL        | 02 | LOT 2: URBANITZACIÓ C. INDUSTRIAL              |
| SOTSCAPITOL    | 06 | ENLLUMENAT                                     |
| OBRA ELEMENTAL | 04 | LINIES I QUADRES                               |

| NUM.              | CODI         | U# | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |       |     |     |         |             |
|-------------------|--------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----|-----|---------|-------------|
| 1                 | FG31H554     | M  | CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RVFV, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB                                                                                                                  |         |       |     |     |         |             |
| Num. Text         |              |    | Tipus                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [C]     | [D]   | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
| 1                 |              |    | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Long    | Uts   |     |     |         |             |
| 2                 | canalitzacio |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 194,000 |       |     |     | 194,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3                 | fanals       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,000   | 4,000 |     |     | 28,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT   |              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |       |     |     | 222,000 |             |
| 2                 | FG380907     | M  | CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA                                                                                                                                                                                                                        |         |       |     |     |         |             |
| AMIDAMENT DIRECTE |              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |       |     |     | 194,000 |             |
| 3                 | FG3NOU01     | U  | SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PLACA DE POSTA A TERRA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, MIDES 500X500X3. INSTAL·LACIÓ VERTICAL A 500MMDE LA COTA DE TERRENY ACABAT (PERFIL SUPERIOR). INCLOU EXCAVACIÓ I REPOSICIÓ DEL TERRENY, I CONDUCTOR DE 16MM2 DE SECCIÓ AMB COBERTA VERD-GROC PER A CONNEXIÓ PLACA-COLUMNNA. |         |       |     |     |         |             |

AMIDAMENTS

Pàg.: 41

|   |          |                   |                                                                                                                                  |
|---|----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |          | AMIDAMENT DIRECTE | 4,000                                                                                                                            |
| 4 | XPAUVV07 | PA                | TREBALLS DE CONNEXIÓ DE NOU CABLEJAT A QUADRE EXISTENT. INCLOU TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER LA SEVA CONNEXIÓ I POSADA A PUNT |
|   |          | AMIDAMENT DIRECTE | 1,000                                                                                                                            |

|                |    |                                                |
|----------------|----|------------------------------------------------|
| Obra           | 01 | PRESSUPOST SÚRIA. POLÍGON INDUSTRIAL JONCARETS |
| CAPITOL        | 02 | LOT 2: URBANITZACIÓ C. INDUSTRIAL              |
| SOTSCAPITOL    | 06 | ENLLUMENAT                                     |
| OBRA ELEMENTAL | 05 | BÀCULS, COLUMNES I LLUMS                       |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                              |
|------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | FHM1VV15 | U  | SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE COLUMNA CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT, DE 7,00 M D'ALÇADA I DE SECCIÓ CIRCUCLAR D=127 MM., INCLOU ANCORATJES A LA CIMENTACIÓ I CIMENTACIÓ |

|   |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |          | AMIDAMENT DIRECTE | 5,000                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2 | E8BNOU01 | U                 | PINTAT AMB PINTURA ANTIENGANXINES, ANTIGRAFITIS DE HLG SYSTEM I ANTI GOSSOS FINS A UNA ALÇADA DE 3M, INCLÒS PINTURA I MATERIAL AUXILIAR. TOTALMENT EXECUTAT SEGONS CONDICIONS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA PEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. |

|   |          |                   |                                                                                          |
|---|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |          | AMIDAMENT DIRECTE | 5,000                                                                                    |
| 3 | PPAUVV05 | PA                | PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PEL MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PROVISIONAL EN FASE D'OBRES. |

|   |          |                   |                                                                                                                     |
|---|----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |          | AMIDAMENT DIRECTE | 1,000                                                                                                               |
| 4 | FHN2VVV2 | U                 | SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ PROJECTOR MILAN (DIFERENTS OPTIQUES C3, T4 I T3) DE 40W DE LA CASA NOVATILU O SIMILAR |

| Num. | Text      | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-----------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |           | T     |       |     |     |     |       |             |
| 2    | Optica c3 |       | 4,000 |     |     |     | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Optica T4 |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Optica T3 |       | 3,000 |     |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

|  |  |                 |       |
|--|--|-----------------|-------|
|  |  | TOTAL AMIDAMENT | 9,000 |
|--|--|-----------------|-------|

|             |    |                                                |
|-------------|----|------------------------------------------------|
| Obra        | 01 | PRESSUPOST SÚRIA. POLÍGON INDUSTRIAL JONCARETS |
| CAPITOL     | 02 | LOT 2: URBANITZACIÓ C. INDUSTRIAL              |
| SOTSCAPITOL | 08 | MOBILIARI URBÀ                                 |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | FQ21VV20 | U  | PAPERERA TIPUS CUIRCULAR PA600MDE BENITO URBAN O EQUIVALENT DE 60 L DE CAPACITAT, AMB ESCUT, FORMADA PER CUBETA ABATIBLE DE PLANXA D'ACER PERFORADA AMB ACABAT ESMALTAT DE 40 CM DE DIÀMETRE, I SUPORTS LATERALS DE TUB D'ACER DE 40 MM DE DIÀMETRE, DE 90 CM D'ALÇÀRIA TOTAL, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES |

|  |  |                   |       |
|--|--|-------------------|-------|
|  |  | AMIDAMENT DIRECTE | 2,000 |
|--|--|-------------------|-------|

|             |    |                                                |
|-------------|----|------------------------------------------------|
| Obra        | 01 | PRESSUPOST SÚRIA. POLÍGON INDUSTRIAL JONCARETS |
| CAPITOL     | 02 | LOT 2: URBANITZACIÓ C. INDUSTRIAL              |
| SOTSCAPITOL | 09 | XARXES D'INSTAL·LACIONS                        |

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 42

|                |          |    |                                                                                             |        |        |     |     |     |        |             |  |
|----------------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|--|
| OBRA ELEMENTAL |          |    | 01                                                                                          | ENDESA |        |     |     |     |        |             |  |
| NUM.           | CODI     | U# | DESCRIPCIÓ                                                                                  |        |        |     |     |     |        |             |  |
| 1              | PPAUVV02 | M  | SOTERRAMENT DE CABLEJAT AERI TRENÇAT O NUS SEGONS PRESSUPOST APROXIMAT ENDESA (TOT ENDESA). |        |        |     |     |     |        |             |  |
| Num.           |          |    | Text                                                                                        | Tipus  | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |  |
| 1              |          |    | TRAMS                                                                                       | T      | Long   |     |     |     |        |             |  |
| 2              |          |    |                                                                                             |        | 58,000 |     |     |     | 58,000 | C#*D#*E#*F# |  |
| 3              |          |    |                                                                                             |        | 11,000 |     |     |     | 11,000 | C#*D#*E#*F# |  |
| 4              |          |    |                                                                                             |        | 11,000 |     |     |     | 11,000 | C#*D#*E#*F# |  |
| 5              |          |    |                                                                                             |        | 15,000 |     |     |     | 15,000 | C#*D#*E#*F# |  |
| 6              |          |    |                                                                                             |        | 11,000 |     |     |     | 11,000 | C#*D#*E#*F# |  |
| 7              |          |    |                                                                                             |        | 60,000 |     |     |     | 60,000 | C#*D#*E#*F# |  |
|                |          |    | TOTAL AMIDAMENT                                                                             |        |        |     |     |     |        | 166,000     |  |

|                |    |                                                |
|----------------|----|------------------------------------------------|
| Obra           | 01 | PRESSUPOST SÚRIA. POLÍGON INDUSTRIAL JONCARETS |
| CAPITOL        | 02 | LOT 2: URBANITZACIÓ C. INDUSTRIAL              |
| SOTSCAPITOL    | 09 | XARXES D'INSTAL·LACIONS                        |
| OBRA ELEMENTAL | 02 | TELEFONICA                                     |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                |
|------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | PPAUVV06 | PA | PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PEL TREBALLS DE SOTERRAMENT DE LES LÍNIES AERIES DE TELEFONIA |

|  |  |                   |       |
|--|--|-------------------|-------|
|  |  | AMIDAMENT DIRECTE | 1,000 |
|--|--|-------------------|-------|

|                |    |                                                |
|----------------|----|------------------------------------------------|
| Obra           | 01 | PRESSUPOST SÚRIA. POLÍGON INDUSTRIAL JONCARETS |
| CAPITOL        | 02 | LOT 2: URBANITZACIÓ C. INDUSTRIAL              |
| SOTSCAPITOL    | 09 | XARXES D'INSTAL·LACIONS                        |
| OBRA ELEMENTAL | 03 | PREVISIÓ TELECOMUNICACIONS                     |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                |
|------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | F223VV04 | M  | EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A INSTAL·LACIONS, REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ. |

| Num. | Text | Tipus | [C]     | [D]     | [E]    | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|---------|---------|--------|-----|--------|-------------|
| 1    |      | T     | Long    | Amplada | Alçada |     |        |             |
| 2    |      |       | 355,000 | 0,400   | 0,400  |     | 56,800 | C#*D#*E#*F# |

|  |  |                 |  |  |  |  |  |  |        |
|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--------|
|  |  | TOTAL AMIDAMENT |  |  |  |  |  |  | 56,800 |
|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--------|

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | FDG54447 | M | CANALITZACIÓ AMB QUATRE TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X40 CM AMB FORMIGÓ HM-20/P/20II, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS |
|---|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                   |  |  |  |  |  |  |         |
|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|---------|
|  |  | AMIDAMENT DIRECTE |  |  |  |  |  |  | 355,000 |
|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|---------|

|   |          |   |                                                                                                                                                                    |
|---|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | FDKZHJB4 | U | BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER |
|---|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                   |  |  |  |  |  |  |       |
|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|-------|
|  |  | AMIDAMENT DIRECTE |  |  |  |  |  |  | 5,000 |
|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|-------|

|   |          |   |                                                                                                                                                                                         |
|---|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | FDK2U030 | U | PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10 ELABORAT |
|---|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

EUR

AMIDAMENTS

A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

|                |    |                                                |
|----------------|----|------------------------------------------------|
| Obra           | 01 | PRESSUPOST SÚRIA. POLÍGON INDUSTRIAL JONCARETS |
| CAPITOL        | 02 | LOT 2: URBANITZACIÓ C. INDUSTRIAL              |
| SOTSCAPITOL    | 09 | XARXES D'INSTAL·LACIONS                        |
| OBRA ELEMENTAL | 04 | AIGUA POTABLE                                  |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                |
|------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | F223VV04 | M  | EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A INSTAL·LACIONS, REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ. |

| Num. | Text | Tipus | [C]     | [D]     | [E]    | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|---------|---------|--------|-----|--------|-------------|
| 1    |      | T     | Long    | Amplada | Alçada |     |        |             |
| 2    |      |       | 388,000 | 0,400   | 0,600  |     | 93,120 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 93,120

|   |          |    |                                                                                                                                             |
|---|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | F2285M00 | M3 | REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRA, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT |
|---|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text | Tipus | [C]      | [D]     | [E]    | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|----------|---------|--------|-----|--------|-------------|
| 1    |      | T     | Long     | Amplada | Alçada |     |        |             |
| 2    |      |       | 388,000  | 0,400   | 0,400  |     | 62,080 | C#*D#*E#*F# |
| 3    |      |       | -388,000 | 0,012   |        |     | -4,656 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 57,424

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | F000VV02 | M | COL·LOCACIÓ DE CANONADA D'AIGUA POTABLE DE PE 100 PN 16 DN 63, INCLOU P.P D'ACCESSORIS ELECTROSOLDADES, CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT AMB VÁLVULA COMPORTA, TOTS ELS ACCESSORIS, ARQUETES DE REGISTRE AMB TAPA 30X30, REPOSICIÓ D'ESCOMESSES EXISTENT FINS A LÍMIT DE VIA PÚBLICA. INCLOU MUNTATGE CANONADA PROVISIONAL PE100 DN63 AMB CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT I CONNEXIONS PROVISIONALS DE LES ESCOMESES EXISTENTS AL PROVISIONAL. |
|---|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text | Tipus | [C]     | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1    |      | T     |         |     |     |     |         |             |
| 2    |      |       | 388,000 |     |     |     | 388,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 388,000

|             |    |                                                |
|-------------|----|------------------------------------------------|
| Obra        | 01 | PRESSUPOST SÚRIA. POLÍGON INDUSTRIAL JONCARETS |
| CAPITOL     | 02 | LOT 2: URBANITZACIÓ C. INDUSTRIAL              |
| SOTSCAPITOL | 10 | GESTIÓ DE RESIDUS                              |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                   |
|------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | F241VV05 | U  | SUMINISTRAMENT DE CONTENIDORS PALETITZATS AMB ESTRUCTURA DE REIXA METÀL·LICA D'UN M3 PER A RESIDUS ESPECIALS |

| Num. | Text | Tipus | [C]     | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|---------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      | T     | UNITATS |     |     |     |       |             |
| 2    |      |       | 5,000   |     |     |     | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 5,000

|   |          |    |                                                                                                                                 |
|---|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | K2R24200 | M3 | CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS |
|---|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text | Tipus | [C]     | [D]       | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|---------|-----------|-------|-----|--------|-------------|
| 1    |      | T     | UNITATS | Nº PORTES | VOLUM |     |        |             |
| 2    |      |       | 5,000   | 1,000     | 2,500 |     | 12,500 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 12,500

|   |          |    |                                                                                                                               |
|---|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | F241VV06 | M3 | TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS EN CONTENIDORS D'UN M3 A CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA, INCLOS COST I CANON DE DEPOSICIÓ |
|---|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text | Tipus | [C]     | [D]       | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|---------|-----------|-------|-----|--------|-------------|
| 1    |      | T     | UNITATS | Nº PORTES | VOLUM |     |        |             |
| 2    |      |       | 5,000   | 1,000     | 2,500 |     | 12,500 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 12,500

|   |          |    |                                                                                                                                                                     |
|---|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | K2R450DA | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 24 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM |
|---|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text                               | Tipus | [C]           | [D]      | [E]     | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |
|------|------------------------------------|-------|---------------|----------|---------|-------|---------|-------------|
| 1    |                                    | T     | m2 / m3 / Lon | Espessor | Amplada |       |         | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Excavacions                        |       |               |          |         |       |         |             |
| 3    | TERRES (m3)                        |       | 173,938       |          |         | 1,200 | 208,726 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | TERRES CLAVEGUERAM I DRENATGE (m3) |       | 226,855       |          |         | 1,200 | 272,226 | C#*D#*E#*F# |
| 5    |                                    |       | 142,380       |          |         | 1,200 | 170,856 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | TERRES ENLLUMENAT (m3)             |       | 31,040        |          |         | 1,200 | 37,248  | C#*D#*E#*F# |
| 7    | TERRES TELECOMUNICACIONS (m3)      |       | 56,800        |          |         | 1,200 | 68,160  | C#*D#*E#*F# |
| 8    | TERRES AIGUA POTABLE (m3)          |       | 93,120        |          |         | 1,200 | 111,744 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 868,960

|   |          |    |                                                                                                                                                                                                 |
|---|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | K2RA7LP0 | M3 | DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORIZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) |
|---|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AMIDAMENT DIRECTE 868,960

|   |          |    |                                                                                                                                                                                                            |
|---|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | K2R642AA | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM |
|---|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text           | Tipus | [C]           | [D]      | [E]     | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |
|------|----------------|-------|---------------|----------|---------|-------|---------|-------------|
| 1    |                | T     | m2 / m3 / Lon | Espessor | Amplada |       |         | C#*D#*E#*F# |
| 2    | DEMOLICIONS    |       |               |          |         |       |         |             |
| 3    | Pav. Aglomerat |       | 1.262,000     | 0,100    |         | 1,200 | 151,440 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Pav. vorera    |       | 350,000       | 0,200    |         | 1,200 | 84,000  | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Pav. formigó   |       | 1.510,000     | 0,200    |         | 1,200 | 362,400 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Fresat         |       | 31,000        | 0,050    |         | 1,200 | 1,860   | C#*D#*E#*F# |
| 7    | Vorada         |       | 155,000       | 0,200    | 0,300   | 1,200 | 11,160  | C#*D#*E#*F# |
| 8    | Col·lector     |       | 49,900        | 0,600    | 0,600   | 1,200 | 21,557  | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

|   |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|---|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|   |          |    | TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 632,417 |
| 7 | F2RA73G1 | M3 | DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ INCLOS, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) |         |
|   |          |    | AMIDAMENT DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 632,417 |

|             |    |                                                |
|-------------|----|------------------------------------------------|
| Obra        | 01 | PRESSUPOST SÚRIA. POLÍGON INDUSTRIAL JONCARETS |
| CAPITOL     | 02 | LOT 2: URBANITZACIÓ C. INDUSTRIAL              |
| SOTSCAPITOL | 11 | VARIS                                          |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIO                                                                                     |
|------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | XPAUVV18 | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER EL CONTROL DE QUALITAT, EN BASE AL PLA DE CONTROL DE QUALITAT. |
|      |          |    | AMIDAMENT DIRECTE                                                                              |
|      |          |    | 0,400                                                                                          |
| 2    | XPAUVV19 | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA SEURETAT I SALUT, EN BASE A L'ESTUDI DE SEURETAT I SALUT.   |
|      |          |    | AMIDAMENT DIRECTE                                                                              |
|      |          |    | 0,400                                                                                          |

**QUADRE DE PREUS NÚM. 1**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PREU   |   |
|--------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
| P-1    | BYPASS   | U  | REALITZACIÓ DE BY-PASS MESTRE FORMAT PER COLZES DE LLAUTÓ ROSCAT MASCLE-FEMELLA, T DE LLAUTRÒ ROSCADA FEMELLA, ELECTROVÁLVULES AMB REGULADOR DE CABAL DE PAS TOTAL, VÁLVULA DE POLIPROPILÈ DE RÀCORD PLÀ, ENLLAÇ MIXTE DE LLAUTÓ. TOTALMENT INSTAL-LAT, VERIFICAT I EN FUNCIONAMENT INCLOU ENLLAÇ MIXTE D ELLAUTO I TOT EL PETIT MATERIAL NECESSIARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS ESPECIFICACIONS I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. (TRES-CENTS EUROS)                                      | 300,00 | € |
| P-2    | E8BNOU01 | U  | PINTAT AMB PINTURA ANTIENGANXINES, ANTIGRAFITIS DE HLG SYSTEM I ANTI GOSSOS FINS A UNA ALÇADA DE 3M, INCLÒS PINTURA I MATERIAL AUXILIAR. TOTALMENT EXECUTAT SEGONS CONDICIONS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA PEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. (SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                  | 69,77  | € |
| P-3    | EG22TK1K | M  | SUBMINISTRAMENT I INSTAL-LACIÓ DE TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA. TOTALMENT INSTAL-LAT I EN FUNCIONAMENT INCLOU PETIT MATERIAL, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PLEC DE CONDICIONS I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. (TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS) | 3,43   | € |
| P-4    | F000VV01 | M  | COL-LOCACIÓ DE CANONADA D'AIGUA POTABLE DE PE 100 PN 16 DN 125, INCLOU P.P D'ACCESSORIS ELECTROSOLDADES, CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT AMB VÁLVULA COMPORTA, TOTS ELS ACCESSORIS, ARQUETES DE REGISTRE AMB TAPA 30X30, REPOSICIÓ D'ESCOMESSES EXISTENT FINS A LÍMIT DE VIA PÚBLICA. INCLOU MUNTATGE CANONADA PROVISIONAL PE100 DN63 AMB CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT I CONNEXIONS PROVISIONALS DE LES ESCOMESES EXISTENTS AL PROVISIONAL. (CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)                          | 50,83  | € |
| P-5    | F000VV02 | M  | COL-LOCACIÓ DE CANONADA D'AIGUA POTABLE DE PE 100 PN 16 DN 63, INCLOU P.P D'ACCESSORIS ELECTROSOLDADES, CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT AMB VÁLVULA COMPORTA, TOTS ELS ACCESSORIS, ARQUETES DE REGISTRE AMB TAPA 30X30, REPOSICIÓ D'ESCOMESSES EXISTENT FINS A LÍMIT DE VIA PÚBLICA. INCLOU MUNTATGE CANONADA PROVISIONAL PE100 DN63 AMB CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT I CONNEXIONS PROVISIONALS DE LES ESCOMESES EXISTENTS AL PROVISIONAL. (TRENТА-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)                          | 33,49  | € |
| P-6    | F2194AG5 | M2 | DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE FINS A 20 CM DE GRUIX I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. INCLOU PART PROPORCIONAL DE PROTECCIÓ DE FAÇANES (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,63   | € |
| P-7    | F21CDT61 | U  | DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL SEU SUPORT I FONAMENT, I CÀRREGA A LLOC INDICAT PER LA D.O. (DEU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,99  | € |
| P-8    | F21DVV01 | M  | ENDERROC D'INTERCEPTOR,A MA I AMB MARTELL PICADOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNES SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,10   | € |
| P-9    | F21DVV02 | U  | DEMOLICIÓ DE REIXA, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,09   | € |
| P-10   | F21DVV03 | M  | DEMOLICIÓ DE POU AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (QUINZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,44  | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 2

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PREU   |   |
|--------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
| P-11   | F21DVVS4 | M  | DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA RECOBERTA DE FORMIGÓ I SOLERA DE 25 CM DE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (QUARANTA-SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)                                                                                                                                      | 46,12  | € |
| P-12   | F21HVV53 | U  | DESMUNTATGE DE LLUMENER INCLÒS BRAÇ, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE FINS A 10 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB ADEQUAIÓ I REPARACIÓ DE LA FAÇANA, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)                  | 122,41 | € |
| P-13   | F21LCI01 | M2 | DEMOLICIO DE PAVIMENT DE VORERA COL·LOCAT SOBRE FORMIGO, AMB UN ESPESSOR DE FINS A 35 CM, AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS. INCLOU PART PROPORCIONAL DE PROTECCIÓ DE FAÇANES (SIS EUROS)                                                                                                                           | 6,00   | € |
| P-14   | F21PCV05 | U  | ENDERROC D'ARQUETA DE REGISTRE, INCLOSA BASE, A MÀ I AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (DISSET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                              | 17,21  | € |
| P-15   | F21Q1PC1 | U  | RETIRADA DE CONTENIDOR D'ESCOMBRARIES, ARRANCADA I RETIRADA A L'ABOCADOR, LLOC D'US O MAGATZEM MUNICIPAL DE CONTENIDOR D'EMCOMBRARIES,INCLOSA CÀRREGA SOBRE CAMIÓ,TOTALMENT ACABAT. (NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                        | 93,35  | € |
| P-16   | F221VV03 | M3 | EXCAVACIÓ DE TERRENY NO CLASSIFICAT EN ZONES DE DESMUNT PER A CAIXA DE PAVIMENTS, AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE L'EXCAVACIÓ MANUAL I PART PROPORCIONAL DE TREBALLS AL COSTAT I SOTA XARXES DE SERVEIS EXISTENTS -EN MINA- I LA CÀRREGA DEL MATERIAL. (VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS) | 8,99   | € |
| P-17   | F222VV02 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASA EN TERRES DE QUALSEVOL TIPUS, AMB MITJANS MECANICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT.MEDICIÓ SOBRE PERFIL, INCLOU PART PROPORCIONAL DE TREBALLS AL COSTAT I SOTA XARXES DE SERVEIS EXISTENTS -EN MINA- (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)                                                  | 8,55   | € |
| P-18   | F223VV04 | M  | EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A INSTAL·LACIONS, REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPEs AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ. (CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)                                                                                          | 5,72   | € |
| P-19   | F226V010 | M3 | TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES AMB MAQUINES AUTOMOTRIUS AMB COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL (SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                       | 7,05   | € |
| P-20   | F227A00F | M2 | REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                               | 2,79   | € |
| P-21   | F227T00F | M2 | REFÍ, ANIVELLACIÓ I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM DE L'ESPLANADA (UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                             | 1,18   | € |
| P-22   | F2285M00 | M3 | REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRA, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT (QUARANTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)                                                                                                                                         | 40,13  | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 3

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PREU    |
|--------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P-23   | F228VV01 | M3 | REBLIMENT I PICONAT DE RASES DE QWALSEVOL AMIDAMENT AMB TOT TIPUS DE MATERIAL (DE OBRA O D'APORTACIÓ EXTERIOR) COMPACTAT A MÉS DEL 95 % DEL PROCTOR MODIFICAT.<br>(DEU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,45 € |
| P-24   | F2316701 | M2 | APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, DE MÉS D'1 I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, AMB FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 40%<br>(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,22 € |
| P-25   | F241VV05 | U  | SUMINISTRAMENT DE CONTENIDORS PALETITZATS AMB ESTRUCTURA DE REIXA METÀL·LICA D'UN M3 PER A RESIDUS ESPECIALS<br>(TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 38,76 € |
| P-26   | F241VV06 | M3 | TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS EN CONTENIDORS D'UN M3 A CENTRE DE RECOL·LIDA I TRANSFERÈNCIA, INCLOS COST I CANON DE DEPOSICIÓ<br>(NORANTA EUROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 90,00 € |
| P-27   | F2A11000 | M3 | SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ<br>(DEU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,40 € |
| P-28   | F2A15000 | M3 | SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ<br>(SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,16 €  |
| P-29   | F2A1G000 | M3 | SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIÓ<br>(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12,60 € |
| P-30   | F2RA73G1 | M3 | DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ INCLOS, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA L·LISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)<br>(TRETZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)                                                                                                                 | 13,13 € |
| P-31   | F7B451B0 | M2 | GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 110 A 130 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR<br>(UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,89 €  |
| P-32   | F921201F | M3 | SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95 % DEL PM<br>(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23,43 € |
| P-33   | F9265F11 | M3 | SUBBASE DE FORMIGÓ HM-20/S/20/I, DE CONSISTÈNCIA SECA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRAT MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT<br>(SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                            | 67,43 € |
| P-34   | F936CV01 | M3 | BASE DE FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT<br>(VUITANTA-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                   | 82,14 € |
| P-35   | F965U023 | M  | VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, TIPUS T-3 O EQUIVALENT, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C3 DE 28X17 CM SEGONS UNE 127340, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ, I REJUNTADA AMB MORTER, INCLOENT POSSIBLES EXCAVACIONS PER A LA COL·LOCACIÓ DEL FORMIGÓ, ENCOFRATS LATERALS I TALLS PER A ENCAIXOS<br>(DISSET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS) | 17,95 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 4

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PREU     |
|--------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P-36   | F965VV23 | M  | ENCINTAT DE PECES DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, 40X20 I 7 CM DE GRUIX, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ, I REJUNTADA AMB MORTER, INCLOENT POSSIBLES EXCAVACIONS PER A LA COL·LOCACIÓ DEL FORMIGÓ, ENCOFRATS LATERALS I TALLS PER A ENCAIXOS<br>(VINT-I-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)                                                                                                     | 27,09 €  |
| P-37   | F965VV24 | M  | VORADA BÚSTIA DE PECES DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, TIPUS T-3 O EQUIVALENT, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C3 DE 28X17 CM SEGONS UNE 127340, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ, I REJUNTADA AMB MORTER, INCLOENT POSSIBLES EXCAVACIONS PER A LA COL·LOCACIÓ DEL FORMIGÓ, ENCOFRATS LATERALS I TALLS PER A ENCAIXOS<br>(QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)                | 46,33 €  |
| P-38   | F966U511 | M  | VORADA CORBA DE PECES DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C3 DE 28X17 CM SEGONS UNE 127340, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ, I REJUNTADA AMB MORTER, INCLOENT POSSIBLES EXCAVACIONS PER A LA COL·LOCACIÓ DEL FORMIGÓ, ENCOFRATS LATERALS I TALLS PER A ENCAIXOS<br>(QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)                                          | 46,29 €  |
| P-39   | F9715G11 | M3 | BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ESCAMPAT DES DE CAMIÓ, ESTESA I VIBRATGE MANUAL, ACABAT REGLEJAT<br>(VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 86,30 €  |
| P-40   | F97433EA | M  | RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC<br>(DEU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,28 €  |
| P-41   | F985V010 | M  | VORADA LATERAL PER A GUAL DE VEHICLES V17 PER A VEHICLES DE 50X17X28 CM AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, BASE DE FORMIGÓ I REJUNTAT AMB MORTER<br>(CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50,47 €  |
| P-42   | F985V011 | M  | VORADA CENTRAL PER GUAL DE VEHICLES V17 PER A VEHICLES DE 50X17X28 CM AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, BASE DE FORMIGÓ I REJUNTAT AMB MORTER<br>(QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42,64 €  |
| P-43   | F985V030 | M  | GUAL DE VIANANTS DE 120 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 60X40 PLANES I BOTONADES, AMB PECES ESPECIALS EXTREMES, BASE DE FORMIGÓ I REJUNTAT AMB MORTER<br>(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 64,80 €  |
| P-44   | F991VV60 | U  | ESCOSSELL RECTANGULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 200X100X20 CM I DE 10 MM DE GRUIX, COL·LOCAT AMB FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGÓ<br>(CENT NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 193,64 € |
| P-45   | F9E1U213 | M2 | PAVIMENT DE PANOT (4 PASTILLES, RATLLAT, BOTONAT,...) PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND, SOBRE CAPA DE 2-3 CM DE GRUIX DE MORTER DE CIMENT (250 KG/CIMENT PER M3), PASTAT I REGLEJAT AMB LA PENDENT CORRECTA, INCLOENT PART PROPORCIONAL DE PECES RETALLS, TROBADES A FAÇANA, GUALS, REPOSICIÓ I ACABAT. INCLOU PART PROPORCIONAL DE REPARACIÓ DE FAÇANES FINS 1,00M D'ALÇADA<br>(VINT-I-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS) | 21,04 €  |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 5

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PREU  |   |
|--------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| P-46   | F9E1VV13 | M2 | PAVIMENT DE PANOT (4 PASTILLES, RATLLAT, BOTONAT,...) PER A VORERA GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER I BEURADA DE CIMENT PORTLAND, SOBRE CAPA DE 2-3 CM DE GRUIX DE MORTER DE CIMENT (250 KG/CIMENT PER M3), PASTAT I REGLEJAT AMB LA PENDENT CORRECTA, INCLOENT PART PROPORCIONAL DE PECES RETALLS, TROBADES A FAÇANA, GUALS, REPOSICIÓ I ACABAT. INCLOU PART PROPORCIONAL DE REPARACIÓ DE FAÇANES FINS 1,00M D'ALÇADA (VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS) | 22,54 | € |
| P-47   | F9H11151 | T  | PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 11 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSE PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA (SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                            | 62,50 | € |
| P-48   | F9H11B51 | T  | PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 50/70 S, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA SEMIDENSE PER A CAPA INTERMÈDIA I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA (SEIXANTA EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60,12 | € |
| P-49   | F9H11K51 | T  | PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 32 BASE B 50/70 G, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA GROSSA PER A CAPA BASE I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA (CINQUANTA-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 59,18 | € |
| P-50   | F9H1VV51 | M2 | MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE 5 CM DE GRUIX, DISSENYADA I PREPARADA PER A REBRE UN POLIMENT, FABRICADA A TEMPERATURA NORMAL AMB BETUM SINTÈTIC AMB GRANULAT PER A RODAMENT, TIPUS FIRCOLOR, AMB COLORS ESPECÍFICS I PIGMENTS A DECIDIR PER LA PROPIETAT. ACABAT DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFÀLTIC CONSISTENT EN POLIT DE LA SUPERFÍCIE ASFÀLTICA MITJANÇANT DIAMANT METÀL·LIC AMB POLIDORA SATELL·LIT I APLICACIÓ DE BEURADA BITUMINOSA > 1000 M2 (VINT-I-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)                       | 29,10 | € |
| P-51   | F9J12P40 | M2 | REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C60BF4 IMP, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2 (ZERO EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,47  | € |
| P-52   | F9J13K40 | M2 | REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA MODIFICADA AMB POLÍMERS TIPUS C60BP3/BP2 ADH, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2 (ZERO EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,45  | € |
| P-53   | F9W2VV02 | U  | DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE QUAalsevol PAVIMENT (TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35,99 | € |
| P-54   | F9Z1V010 | M  | TALL DE PAVIMENTS DE QUAalsevol TIPUS I GRUIX, AMB DISC DE DIAMANT (UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,60  | € |
| P-55   | F9Z4M616 | M2 | ARMADURA PER LLOSES DE FORMIGÓ AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080 (TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,46  | € |
| P-56   | FBA18110 | M  | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA DISCONTÍNUA DE 10 CM 1/2, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,59  | € |
| P-57   | FBA1G110 | M  | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA DE 10 CM, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA (ZERO EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,93  | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 6

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PREU   |   |
|--------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
| P-58   | FBA1J011 | M  | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA LONGITUDINAL CONTÍNUA NO REFLECTORA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA (DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                    | 2,24   | € |
| P-59   | FBA22411 | M  | PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA DE 40 CM, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                  | 2,89   | € |
| P-60   | FBA31110 | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXES SUPERFICIALS, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                    | 9,39   | € |
| P-61   | FBA3VV01 | U  | JORNADA D'EQUIP DE PINTURA PER A SENYALITZACIÓ HORIZONTAL, PER A PETITS AMIDAMENTS.I ZONES AMB BAIX RENDIMENT, EN QUAalsevol TIPUS DE SUPERFÍCIE. INCLOU ELS TREBALLS NECESSARIS DE SENYALITZACIÓ D'OBRES, ELS MATERIALS I MOTLLS NECESSARIS, AIXÍ COM QUAalsevol ELEMENT AUXILIAR PER A LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS SEGONS PLÀNOLS CORRESPONENTS (NOU-CENTS EUROS) | 900,00 | € |
| P-62   | FBA3VV10 | M2 | PAVIMENT DE BOTONS DE RESINES PER LIMIT DE CALÇADA, FET "IN SITU" AMB PLANTILLES DE 40 CM D'AMPLE EN LÍMITS, A EXCEPCIÓ DELS PASOS DE VIANANTS QUE SERAN DE 60 CM. EL PAVIMENT TINDRA UNA ALÇADA DE 3 MM DE COLOR BLANC. (VINT-I-SIS EUROS)                                                                                                                          | 26,00  | € |
| P-63   | FBB1UVA1 | U  | SENYAL VERTICAL (D'ALUMINI DE 2MM DE GRUIX) DE PERILL TIPUS P TRIANGULAR DE 900 MM DE COSTAT. NIVELL DE REFLECTÀNCIA E.G. NIVELL I, FIXADA AL SUPORT (TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                    | 35,86  | € |
| P-64   | FBB1UVB0 | U  | SENYAL VERTICAL (D'ALUMINI DE 2MM DE GRUIX) PRECEPTIVA TIPUS R DISC DE PROHIBICIÓ I OBLIGACIÓ, DE 600 MM DE DIÀMETRE. NIVELL DE REFLECTÀNCIA E.G. NIVELL I, FIXADA AL SUPORT (TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                            | 33,62  | € |
| P-65   | FBB2UVA0 | U  | SENYAL VERTICAL (D'ALUMINI DE 2MM DE GRUIX) INFORMATIVA TIPUS S DE 600X600 MM. NIVELL DE REFLECTÀNCIA E.G. NIVELL I, FIXADA AL SUPORT (TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                     | 33,71  | € |
| P-66   | FBB3UV30 | U  | PLACA COMPLEMENTÀRIA (DE XAPA D'ACER) DE 200 MM D'AMPLÀRIA I 600 MM DE LLARGÀRIA, FIXADA AL SENYAL (TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                      | 31,53  | € |
| P-67   | FBBZT010 | M  | PAL CILÍNDRIC D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE GRUIX, AMB CARGOLS PER A SUBJECTAR LA SENYAL, ANCORAT AL PAVIMENT MITJANÇANT MÀQUINA PERFORADORA DE D80-120, ANCORATGE MÍNIM DE 30 CM, I FIXAT AMB MORTER D'ENDURIMENT RÀPID. INCLOU ACABAT ANTIGRAFFITI ALS 3 M INFERIORS. (SETZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)                             | 16,31  | € |
| P-68   | FD1ZZZ36 | U  | CONNEXIÓ D'EMBORNAL, CLAVEGUERO A POU EXISTENT O DE NOVA CREACIÓ, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS, INCLOENT TALLS, REPASSOS AMB MORTER, CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A ABOCADOR (CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                 | 158,99 | € |
| P-69   | FD5LL01  | M3 | ESTESA DE GRAVA DE FORMIGÓ RECICLAT DE 40-70 MM PER A DRENATGE, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MÀXIM I PICONATGE (DINOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                               | 19,94  | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 7

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PREU     |
|--------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P-70   | FD5J6F0E | U  | CAIXA PER A EMBORNAL DE 70X30X85 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I SOBRE SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I (CENT QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 104,07 € |
| P-71   | FD5NOU06 | U  | SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE MARC I REIXA MODEL BARCELONA 1 DE DIMENSIONS 700X300X100 MM DE FUNDICIÓ AMB REIXA ARTICULADA DE BARRES INCLINADES A 45º, CONFORME A LA CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124 I COL·LOCAT AMB MORTER, TOTALMENT INSTAL·LADA (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 134,17 € |
| P-72   | FD5NPC07 | U  | BASTIMENT I REIXA PER A EMBORNAL DE FOSA DÚCTIL MODEL BCNP7 DE LA CASA NORINCO O SIMILAR, DE 818 X 372 X 80 MM EXTERIOR, 51 KG DE PES MÍNIM, AMB REIXA ARTICULADA I REVERSIBLE I BARROTS EN FORMA DE V A 45º, CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124 I 5,4 DM2 DE SUPERFÍCIE D'ABSORCIÓ, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (CENT VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                                         | 127,43 € |
| P-73   | FD7EVV01 | M  | TUB DE PVC LLIS DE 500 MM TIPUS SN4, COLOR TEULA RAL8023 AMB UNIÓ DE JUNTA ELÀSTICA AMB CERTIFICAT AENOR DEL PRODUCTE. INCLÒS REALITZACIÓ DE SOLERA, COSTERS I VOLTA, AMB FORMIGÓ HM-20/B/20/I, ABOCAT AMB BOMBA O CAMIÓ. PART PROPORCIONAL DE TALLS, ENTREGUES, SEGELLATS ESTANCS, ACCESSORIS I PECES ESPECIALS TIPUS CORBES, COLZES, CLIPS, CANVIS DE SECCIÓ, O PECES NECESSÀRIES PER EXECUTAR EL CONJUNT SEGONS PLÀNOL DE PROJECTE. COL·LOCAT A FONS DE LA RASA AMB SEPARADORS, ANCORAT I LLASTRAT I PROVA D'ESTANQUEÏTAT (SENSE FORMIGO) (CENT VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS) | 129,96 € |
| P-74   | FD7FP315 | M  | TUB DE PVC LLIS DE 315 MM TIPUS SN4, , COLOR TEULA RAL8023 AMB UNIÓ DE JUNTA ELÀSTICA AMB CERTIFICAT AENOR DEL PRODUCTE. INCLÒS REALITZACIÓ DE SOLERA, COSTERS I VOLTA, AMB FORMIGÓ HM-20/B/20/I, ABOCAT AMB BOMBA O CAMIÓ. PART PROPORCIONAL DE TALLS, ENTREGUES, SEGELLATS ESTANCS, ACCESSORIS I PECES ESPECIALS TIPUS CORBES, COLZES, CANVIS DE SECCIÓ, O PECES NECESSÀRIES PER EXECUTAR EL CONJUNT SEGONS PLÀNOL DE PROJECTE. COL·LOCAT A FONS DE LA RASA AMB SEPARADORS, ANCORAT I LLASTRAT I PROVA D'ESTANQUEÏTAT (SENSE FORMIGO) (SETANTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)               | 78,12 €  |
| P-75   | FD7FP400 | M  | TUB DE PVC LLIS DE 400 MM TIPUS SN4, , COLOR TEULA RAL8023 AMB UNIÓ DE JUNTA ELÀSTICA AMB CERTIFICAT AENOR DEL PRODUCTE. INCLÒS REALITZACIÓ DE SOLERA, COSTERS I VOLTA, AMB FORMIGÓ HM-20/B/20/I, ABOCAT AMB BOMBA O CAMIÓ. PART PROPORCIONAL DE TALLS, ENTREGUES, SEGELLATS ESTANCS, ACCESSORIS I PECES ESPECIALS TIPUS CORBES, COLZES, CANVIS DE SECCIÓ, O PECES NECESSÀRIES PER EXECUTAR EL CONJUNT SEGONS PLÀNOL DE PROJECTE. COL·LOCAT A FONS DE LA RASA AMB SEPARADORS, ANCORAT I LLASTRAT I PROVA D'ESTANQUEÏTAT (SENSE FORMIGO) (CENT TRETZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)          | 113,81 € |
| P-76   | FD7FVV15 | M  | TUB DE PVC LLIS DE 200 MM TIPUS SN4, , COLOR TEULA RAL8023 AMB UNIÓ DE JUNTA ELÀSTICA AMB CERTIFICAT AENOR DEL PRODUCTE. INCLÒS REALITZACIÓ DE SOLERA, COSTERS I VOLTA, AMB FORMIGÓ HM-20/B/20/I, ABOCAT AMB BOMBA O CAMIÓ. PART PROPORCIONAL DE TALLS, ENTREGUES, SEGELLATS ESTANCS, ACCESSORIS I PECES ESPECIALS TIPUS CORBES, COLZES, CANVIS DE SECCIÓ, O PECES NECESSÀRIES PER EXECUTAR EL CONJUNT SEGONS PLÀNOL DE PROJECTE. COL·LOCAT A FONS DE LA RASA AMB SEPARADORS, ANCORAT I LLASTRAT I PROVA D'ESTANQUEÏTAT (SENSE FORMIGO) (QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)         | 49,61 €  |
| P-77   | FDD26524 | M  | PARET PER A POU QUADRAT DE 85X85 CM, DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6 (DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 245,57 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 8

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PREU     |
|--------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P-78   | FDD2A524 | M  | PARET PER A POU QUADRAT DE 100X100 CM, DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6 (DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 284,97 € |
| P-79   | FDDZCDD4 | U  | BASTIMENT QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS LLIURE DE 600 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER (CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 189,15 € |
| P-80   | FDDZS005 | U  | GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILE ÀRMAT, DE 250X350X250 MM I 3 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA (DIVUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18,18 €  |
| P-81   | FDG52337 | M  | CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, FIL·GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12,75 €  |
| P-82   | FDG52437 | M  | CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, FIL·GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (TRETZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13,26 €  |
| P-83   | FDG54447 | M  | CANALITZACIÓ AMB QUATRE TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X40 CM AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, FIL·GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (VINT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20,69 €  |
| P-84   | FDG5VV01 | M  | CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS DE POLIETILE FLEXIBLES, DE DOBLE CAPA, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 90 MM AMB GUIES DE PLÀSTIC, INCLOS REBLIMENT AMB FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA 10 N/MM2 I COL·LOCACIÓ DE DOS BANDES DE PROTECCIÓ I AVIS DE PLÀSTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA (VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                        | 24,48 €  |
| P-85   | FDK282CA | U  | PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 45X45X50 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                               | 84,29 €  |
| P-86   | FDK282G9 | U  | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER M40/A, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ. INCLOU EL FONS DE 20CM DE GRAVA DE DRENATGE SENSE COMPACTAR. COMPLETAMENT EXECUTAT, I VERIFICAT, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. (CENT VINT-I-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS) | 129,15 € |
| P-87   | FDK2U030 | U  | PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX (CENT VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                            | 108,39 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 9

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREU     |   |
|--------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| P-88   | FDKZH5C4 | U  | BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 300X300 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER<br>(TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33,63    | € |
| P-89   | FDKZHJB4 | U  | BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER<br>(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                | 123,81   | € |
| P-90   | FFB27455 | M  | TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA<br>(SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                      | 6,41     | € |
| P-91   | FG31H554 | M  | CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RVFV, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB<br>(TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,09     | € |
| P-92   | FG380907 | M  | CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA<br>(DEU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,74    | € |
| P-93   | FG3NOU01 | U  | SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PLACA DE POSTA A TERRA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, MIDES 500X500X3. INSTAL·LACIÓ VERTICAL A 500MMDE LA COTA DE TERRENY ACABAT (PERFIL SUPERIOR). INCLOU EXCAVACIÓ I REPOSICIÓ DEL TERRENY, I CONDUCTOR DE 16MM2 DE SECCIÓ AMB COBERTA VERD-GROC PER A CONNEXIÓ PLACA-COLUMNA.<br>(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                     | 53,85    | € |
| P-94   | FHM1VV15 | U  | SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE COLUMNA CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT, DE 7,00 M D'ALÇADA I DE SECCIÓ CIRUCLAR D=127 MM., INCLOU ANCORATJES A LA CIMENTACIÓ I CIMENTACIÓ<br>(VUIT-CENTS NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                           | 809,94   | € |
| P-95   | FHM1VV22 | U  | SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COLUMNA IMPU M DOBLE 9,00M AMB DOS BRAÇOS AL MATEIX NIVELL GALVANITZADA<br>(MIL SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.074,76 | € |
| P-96   | FHM24801 | U  | BRAÇ MURAL, DE FORMA RECTA DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE LLARGÀRIA 1,5 M, FIXAT AMB PLATINA I CARGOLS<br>(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 151,46   | € |
| P-97   | FHN207VV | U  | FORMACIÓ DE BASAMENT PER A PUNT DE RECÀRREGA, INCLOSA EXCAVACIÓ SI ÉS NECESSARI, PERNS D'ACER I DAU DE FORMIGÓ HM-25 DE 0,4X0,4X0,25 M ACABAT AMB VORADA RECTA PER A INTEGRACIÓ AMB L'ENTORN EXISTENT I COL·LOCACIÓ DEL CARREGADOR.<br>(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)                                                                                                                                                                                                                    | 250,00   | € |
| P-98   | FHN209VV | U  | POSADA EN MARXA DE L'EQUIP<br>(TRES-CENTS EUROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 300,00   | € |
| P-99   | FHN211VV | M2 | PINTAT DE FAIXA DE 15 CM D'AMPLÀRIA SOBRE PAVIMENT, AMB PINTURA PLÀSTICA EN FRED DE DOS COMPONENTS I REFLECTANT, PREMARCATGE INCLOS, PINTAT MANUAL DE LLETRES, SÍMBOLS, ZEBRATS, FRANGES DE VÈRTEXS DILLETES I ALTRES ELEMENTS SOBRE EL PAVIMENT, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS EN FRED DE LLARGA DURADA, PREMARCATGE INCLOS. PINTAT DE SUPERFÍCIE DE COLOR VERD O DECIDIR PEL LA DO, AMB PINTURA PLÀSTICA EN FRED DE DOS COMPONENTS I REFLECTANT, PREMARCATGE INCLOS<br>(VINT EUROS) | 20,00    | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 10

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PREU     |   |
|--------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| P-100  | FHN212VV | U  | SUPORT TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60X3 MM, DE 3,50 METRES D'ALÇADA, AMB FORMA F (BANDEROLA), PER A LA COL·LOCACIÓ DE SENYALS DE TRÀNSIT, INCLOS EXCAVACIÓ, FONAMENTACIÓ I COL·LOCACIÓ<br>(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 148,52   | € |
| P-101  | FHN213VV | U  | PLACA DE 60X90 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'INDICACIONS GENERALS (S-1 / S-29), CARRILS (S-50 / S-63) I SERVEIS (S-100 / S-126, S-900 I S-910), AMB REVESTIMENT REFLECTANT EG NIVELL 3, INCLOSOS ELEMENTS DE FIXACIÓ A L'SOPORTE, SENSE INCLOURE EL SOPORTE, TOTALMENT COL·LOCADA<br>(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 84,35    | € |
| P-102  | FHN214VV | U  | PILONA D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I ESMALT DE COLOR NEGRE FORJAT, DE FORMA CILÍNDRICA, DE 1100 MM D'ALÇÀRIA I 85 MM DE DIÀMETRE, PER A ENCASTAR, TOTALMENT COL·LOCADA.<br>(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 123,30   | € |
| P-103  | FHN215VV | M  | CABLE CON CONDUCTOR DE COBRE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓN ASIGNADA, CON DESIGNACIÓN RV-K (AS) PENTAPOLAR, 5 X 16 MM2, CON CUBIERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINAS DE BAJA EMISIÓN DE HUMOS, COLOCADO EN TUBO<br>(SETZE EUROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16,00    | € |
| P-104  | FHN2VVV1 | U  | SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ LLUMINÀRIA ALMSL40AE4T3 MILAN S LED DE 40W, AMB DRIVER MULTINIVELL INCORPORAT, DE LA CASA NOVATILU O SIMILAR<br>(DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 293,65   | € |
| P-105  | FHN2VVV2 | U  | SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ PROJECTOR MILAN (DIFERENTS OPTIQUES C3, T4 I T3) DE 40W DE LA CASA NOVATILU O SIMILAR<br>(QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 449,05   | € |
| P-106  | FJM1U020 | U  | ESCOMESA I COMPTADOR D'AIGUA DE 30 MM, CABAL 2 M3/H, RAMAL DE 40 MM<br>(MIL CINC-CENTS EUROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.500,00 | € |
| P-107  | FJM3TBE4 | U  | VÀLVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMÀTICA DE 1" PER A XARXA DE DEGOTEIG, PER ANAR DINTRE DE PERICÓ, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PARCS I JARDINS.<br>(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 132,76   | € |
| P-108  | FJS5A662 | U  | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB 7 DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS , AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 50 CM, AMB EL TUB INTRODUÏT DINS D'UN TUB CORRUGAT PERFORAT DE 50 MM DE DIÀMETRE, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS.<br>TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT INCLOU PETIT MATERIAL, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PLEC DE CONDICIONS I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.<br>(ONZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                               | 11,38    | € |
| P-109  | FJSATB06 | U  | PROGRAMADOR REG TIPUS TBOS-II DE RAIN BIRD O SIMILAR AMB ALIMENTACIÓ 9V, INCLOU BATERIA<br>(DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 242,45   | € |
| P-110  | FJSBYP2  | U  | INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT DE MECANISMES PER A BY-PASS SECTORIAL (REG), CONJUNT COMPOSAT PER 3 VALVULES D'ESFERA AMB RACORD PLA, MASCLE TIPUS I COMPATIBLE, DE 1", PER UNA PRESSIÓ DE TREBALL DE 10 KG/CM2, 1 UNITAT D'ELECTROVÀLVULA DE 1", PER UNA PRESSIÓ DE TREBALL DE 10 KG/CM2, PER A CABALS ENTRE 0,50 I 34,0 M3/H, AMB REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC, POSSIBILITAT D'APERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELE I PURGAT INTERN. INCLOU TOTES LES CONNEXIONS AMB LA XARXA D'AIGUA I LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES AIXÍ COM ACCESORIS, COMPLEMENTS, CONDUCTES I PECES ESPECIALS EN LLAUTO. CONJUNT SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE I TOTALMENT INSTAL·LAT EN PERICÓ.<br>(SET-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS) | 773,81   | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 11

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREU     |
|--------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P-111  | FM213628 | U  | HIDRANT SOTERRAT AMB PERICÓ DE REGISTRE, AMB UNA SORTIDA DE 100 MM DE DIÀMETRE I DE 4" DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ A LA CANONADA, MUNTAT A L'EXTERIOR (CINC-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                              | 529,69 € |
| P-112  | FQ21VV20 | U  | PAPERERA TIPUS CUIRCULAR PA600MDE BENITO URBAN O EQUIVALENT DE 60 L DE CAPACITAT, AMB ESCUT, FORMADA PER CUBETA ABATIBLE DE PLANXA D'ACER PERFORADA AMB ACABAT ESMALTAT DE 40 CM DE DIÀMETRE, I SUPORTS LATERALS DE TUB D'ACER DE 40 MM DE DIÀMETRE, DE 90 CM D'ALÇÀRIA TOTAL, COL-LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                         | 50,95 €  |
| P-113  | FQ42VV26 | U  | PROTECTOR PER FANALS O ARBRES FABRICAT EN ACER ZINCAT ELECTROLÍTIC, MODEL MEFA DE LA CASA BENITO URBAN O SIMILAR. ACABAT IMPRIMACIÓ EPOXI I PINTURA POLIÈSTER EN POLS COLOR GRIS RAL 7016. ANCORATGE: MITJANÇANT ENCASTAMENT (CENT SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                                      | 177,74 € |
| P-114  | FR2GVV01 | U  | EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 200X100X100CM, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 % (DOTZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                | 12,02 €  |
| P-115  | FR3P8601 | M3 | SORRA DE RIU RENTADA DE GRANULOMETRIA 0,1 A 0,5 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA MITJANA (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 68,67 €  |
| P-116  | FR3PT210 | M3 | TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELECTRICA MENOR D'1.2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL, CARREGADA AMB RETROEXCAVADORA, TRANSPORTADA AMB DÚMPER, ESCAMPADA I ANIVELLADA AMB PALA MINICARREGADORA DE 2,5 T. (VINT-I-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)                                                                                                                                       | 27,20 €  |
| P-117  | FR43G22C | U  | SUBMINISTRAMENT DE LIGUSTRUM JAPONICUM DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 45 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 54 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                          | 123,48 € |
| P-118  | FR61236A | U  | PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRRANTS A CAMIÓ (CENT QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS) | 104,03 € |
| P-119  | FR22VV15 | U  | TUTOR DE FUSTA FORMAT PER TRES RODONS DE FUSTA TRACTADA DE 12 CM DE DIÀMETRE I 3,00 M DE LLARGÀRIA, AMB SUBJECCIÓ ESPECIFICA PER ARBRES DE GOMA. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER DEIXAR INSTAL-LADA SEGONS PLÀNOLS (SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                   | 60,61 €  |
| P-120  | FR2RXX02 | M  | BARRERA LINEAL ANTIARRÈLS ACANALADA, TIPUS REROOT DE GREENLEAF O EQUIVALENT DE 60 CM DE FONDÀRIA, COL-LOCADES EN RASA JA OBERTA (VINT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20,17 €  |
| P-121  | G2191306 | M  | DEMOLICIÓ DE VORADA COL-LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                       | 4,13 €   |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 12

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PREU     |
|--------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P-122  | G2193A06 | M  | DEMOLICIÓ DE RIGOLA DE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,48 €   |
| P-123  | G2194XL5 | M2 | DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE FINS A 20 CM DE GRUIX I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. INCLOU PART PROPORCIONAL DE PROTECCIÓ DE FAÇANES (QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,17 €   |
| P-124  | G219Q200 | M2 | FRESAT PER CM DE GRUIX DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (ZERO EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,40 €   |
| P-125  | G222X200 | M3 | EXCAVACIÓ PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. INCLOU PART PROPORCIONAL DE L'ENDERROC DE PAVIMENT DE QUALEVOL TIPUS AFECTAT, LA SEVA REPOSICIÓ I EL REBLERT DE LES ZONES EXCAVADES AMB MATERIAL DE LA PRÒPIA OBRA, INCLOENT LA COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM. INCLOU PART PROPORCIONAL DE TREBALLS AL COSTAT I SOTA XARXES DE SERVEIS EXISTENTS -EN MINA- (CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50,63 €  |
| P-126  | GJM31BE4 | U  | VENTOSA ROSCADA DE DIÀMETRE NOMINAL 1/2", DE 16 BAR DE PRESSIÓ DE PROVA, DE FOSA, PREU ALT I MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (SETANTA-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 71,12 €  |
| P-127  | HD7FR413 | M  | CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 300 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ DE 15 CM DE GRUIX I LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX (CENT TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 135,22 € |
| P-128  | K2R24200 | M3 | CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS (VINT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20,52 €  |
| P-129  | K2R450DA | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A INSTAL-LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 24 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM (CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,80 €   |
| P-130  | K2R642AA | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL-LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM (SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,50 €   |
| P-131  | K2RA7LP0 | M3 | DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 TM3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170604 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,68 €   |
| P-132  | KDKZHJB4 | U  | SUBMINISTRAMENT I INSTAL-LACIÓ DE BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL ANTILLISCANT , AMB RELLEU ESCRIT "PARCS I JARDINS" PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, ISO 1083/EN1563, AMB CERTIFICAT AENOR DE PRODUCTE VIGENT, COL-LOCAT AMB MORTER. CARACTERÍSTIQUES:<br>- TAPA BLOQUEJADA AMB EL SEU MARC PER UNA TANCA D'UN QUART DE GIR PER CLAU I EXTRAÏBLE A 90°. LA TAPA HA D'OBRIR MÉS DE 90° I COM A MÀXIM A 120° I HA DE TENIR UN DISPOSITIU ANTITANCAMENT DE BLOQUEIG DE SEGURETAT A UN ÀNGLE IGUAL O SUPERIOR A 90°.<br>- 27 KG DE PES (TOT EL DISPOSITIU 39 KG EN PERICÓ SIMPLE I 80KG EN PERICÓ DOBLE)<br>- TAP DE GOMA PER PROTEGIR EL PANY.<br>MARC: | 123,81 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 13

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PREU        |
|--------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|        |          |    | - REALITZAT EN ACER GALVANITZAT EN CALENT, LAMINAT SEGONS ISO 630.<br>MANIPULACIÓ:<br>- ESFORÇ D'AIXECAMENT ENTORN ALS 15 KG.<br>- DESBLOQUEIG I OBERTURA AMB CLAU.<br>- LA CLAU DE BLOQUEIG SERVEIX PER LA SEVA MANIPULACIÓ UNA VEGADA BLOQUEJADA LA TAPA.<br><br>TOTALMENT INSTAL·LAT, VERIFICAT I EN FUNCIONAMENT INCLOU PETIT MATERIAL, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PLEC DE CONDICIONS I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.<br>(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS) |             |
| P-133  | M21BU020 | M2 | ELIMINACIÓ DE MARQUES VIALS DE PINTURA ACRILICA MITJANÇANT GRANALLAT I DECAPANT.<br>(DEU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,63 €     |
| P-134  | PPAUUV02 | M  | SOTERRAMENT DE CABLEJAT AERI TRENÇAT O NUS SEGONS PRESSUPOST APROXIMAT ENDESA (TOT ENDESA).<br>(DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 233,00 €    |
| P-135  | PPAUUV05 | PA | PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PEL MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PROVISIONAL EN FASE D'OBRES.<br>(CINC-CENTS EUROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 500,00 €    |
| P-136  | PPAUUV06 | PA | PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PEL TREBALLS DE SOTERRAMENT DE LES LÍNIES AERIES DE TELEFÒNCIA<br>(TRES MIL EUROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.000,00 €  |
| P-137  | XPAUVV01 | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA RETIRADA DEL CABLEJAT D'ENLUMENTA GRAPAT A FAÇANA AMB ELS DIFERENTS ACCESSORIS, REPARACIÓ DE LA FAÇANA. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA I LA POSTERIOR CÀRREGA, TRANSPORT I CANON ABOCADOR<br>(VUIT-CENTS EUROS)                                                                                                                                                                                                                              | 800,00 €    |
| P-138  | XPAUVV02 | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA RETIRADA DE CARTELL EXISTENT A L'ENTRA DEL SÚRIA BP-4313 "ZONA INDUSTRIAL JONCARETS" I RECOL·LOCACIÓ DEL CARTELL DINS L'ÀMBIT DEL PROJECTE. INCLOU TOTAL L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER A LA SEVA RETIRADA I POSTERIOR COL·LOCACIÓ.<br>(SIS-CENTS EUROS)                                                                                                                                                                                               | 600,00 €    |
| P-139  | XPAUVV03 | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA TOTAL INSTAL·LACIÓ DE DUES CÀMERES DE VIDEO VIGILANCIA. INCLOU TOTAL L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER A LA SEVA POSADA EN MARXA.<br>(DOS MIL EUROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.000,00 €  |
| P-140  | XPAUVV18 | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER EL CONTROL DE QUALITAT, EN BASE AL PLA DE CONTROL DE QUALITAT.<br>(NOU MIL QUATRE-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.439,25 €  |
| P-141  | XPAUVV19 | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA SEGURETAT I SALUT, EN BASE A L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.<br>(TRETZE MIL CENT TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13.103,55 € |
| P-142  | XPAUVV35 | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER DESVIAMENT DE TRÀNSIT, CARTELLERIA, SENYALISTES,...<br>(DOS MIL EUROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.000,00 €  |
| P-143  | XPAUVV40 | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER INSTAL·LACIÓ I ESCOMESES D'HIDRANTS SOTERRATS<br>(MIL CINC-CENTS EUROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.500,00 €  |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 14

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PREU     |
|--------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P-144  | XPAUVV42 | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER NOU QUADRE DE SUBMINISTRAMENT:<br>- 1 X ARMARI METÀL·LIC DES DE 500X600X120 FINS A 700X900X120 MM, PER A SERVEI EXTERIOR IP55.<br>- 1 X IGA, IV, 40 A AMB PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS PERMANENTS I TRANSITÒRIES INCORPORAT.<br>- 1 X INTERRUPTOR DIFERENCIAL, IV, 40 A/300 MA.<br>- 1 X INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC, IV, 32 A, DE PODER DE TALL 6 KA.<br>(NOU-CENTS EUROS) | 900,00 € |
| P-145  | XPAUVV43 | PA | PARTIDA ALÇADA AJUSTIFICAR PER INSTAL·LACIÓ D'APARELLS ELÈCTRICS EN QUADRE EXISTENT:<br>- 1 X INTERRUPTOR DIFERENCIAL, IV, 63A / 300MA.<br>- 1 X INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC, IV, 63A, DE PODER DE TALL 6KA<br>- 1 X PROTECCIÓ DE SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES I PERMANENTS.<br>(NOU-CENTS CINQUANTA EUROS)                                                                                                     | 950,00 € |

Barcelona, febrer de 2020

Autor del projecte

Juan José Oliva Heras, E.C.C.P.

**QUADRE DE PREUS NÚM. 2**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 1

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PREU                      |
|--------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| P-1    | BYPASS   | U  | REALITZACIÓ DE BY-PASS MESTRE FORMAT PER COLZES DE LLAUTÓ ROSCAT MASCLE-FEMELLA, T DE LLAUTRÓ ROSCADA FEMELLA, ELECTROVÀLVULES AMB REGULADOR DE CABAL DE PAS TOTAL, VÀLVULA DE POLIPROPILE DE RÀCORD PLÀ, ENLLAÇ MIXTE DE LLAUTÓ.<br>TOTALMENT INSTAL·LAT, VERIFICAT I EN FUNCIONAMENT INCLOU ENLLAÇ MIXTE D ELLAUTO I TOT EL PETIT MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS ESPECIFICACIONS I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.                | 300,00 €                  |
|        | BYPASSM  | U  | BY-PASS MESTRE FORMAT PER COLZES DE LLAUTÓ ROSCAT MASCLE-FEMELLA, T DE LLAUTRÓ ROSCADA FEMELLA, ELECTROVÀLVULES AMB REGULADOR DE CABAL DE PAS TOTAL, VÀLVULA DE POLIPROPILE DE RÀCORD PLÀ, ENLLAÇ MIXTE DE LLAUTÓ.<br>Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                           | 241,80000 €<br>58,20000 € |
| P-2    | E8BNOU01 | U  | PINTAT AMB PINTURA ANTIENGANXINES, ANTIGRAFITIS DE HLG SYSTEM I ANTI GOSSOS FINS A UNA ALÇADA DE 3M, INCLÓS PINTURA I MATERIAL AUXILIAR. TOTALMENT EXECUTAT SEGONS CONDICIONS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA PEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT.                                                                                                                                                                                                                        | 69,77 €                   |
|        | B7BNOU01 | KG | PINTURA ANTIENGANXINES, ANTIGRAFITIS I GOSSOS<br>Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45,00000 €<br>24,77000 €  |
| P-3    | EG22TK1K | M  | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT INCLOU PETIT MATERIAL, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PLEC DE CONDICIONS I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. | 3,43 €                    |
|        | BG22TK10 | M  | TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA , RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES<br>Altres conceptes                                                                                                                                                                        | 2,06040 €<br>1,36960 €    |
| P-4    | F000VV01 | M  | COL·LOCACIÓ DE CANONADA D'AIGUA POTABLE DE PE 100 PN 16 DN 125, INCLOU P.P D'ACCESSORIS ELECTROSOLDADES, CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT AMB VÀLVULA COMPORTA, TOTS ELS ACCESSORIS, ARQUETES DE REGISTRE AMB TAPA 30X30, REPOSICIÓ D'ESCOMESES EXISTENT FINS A LÍMIT DE VIA PÚBLICA. INCLOU MUNTATGE CANONADA PROVISIONAL PE100 DN63 AMB CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT I CONNEXIONS PROVISIONALS DE LES ESCOMESES EXISTENTS AL PROVISIONAL.<br>Sense descomposició         | 50,83 €<br>50,83000 €     |
| P-5    | F000VV02 | M  | COL·LOCACIÓ DE CANONADA D'AIGUA POTABLE DE PE 100 PN 16 DN 63, INCLOU P.P D'ACCESSORIS ELECTROSOLDADES, CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT AMB VÀLVULA COMPORTA, TOTS ELS ACCESSORIS, ARQUETES DE REGISTRE AMB TAPA 30X30, REPOSICIÓ D'ESCOMESES EXISTENT FINS A LÍMIT DE VIA PÚBLICA. INCLOU MUNTATGE CANONADA PROVISIONAL PE100 DN63 AMB CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT I CONNEXIONS PROVISIONALS DE LES ESCOMESES EXISTENTS AL PROVISIONAL.<br>Sense descomposició          | 33,49 €<br>33,49000 €     |
| P-6    | F2194AG5 | M2 | DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE FINS A 20 CM DE GRUIX I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. INCLOU PART PROPORCIONAL DE PROTECCIÓ DE FAÇANES<br>Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                         | 4,63 €<br>4,63000 €       |
| P-7    | F21CDT61 | U  | DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL SEU SUPORT I FONAMENT, I CÀRREGA A LLOC INDICAT PER LA D.O.<br>Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,99 €<br>10,99000 €     |
| P-8    | F21DVV01 | M  | ENDERROC D'INTERCEPTOR,A MA I AMB MARTELL PICADOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNES SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR<br>Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,10 €<br>5,10000 €       |
| P-9    | F21DVV02 | U  | DEMOLICIÓ DE REIXA, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,09 €                    |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 2

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PREU                             |
|--------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,09000 €                        |
| P-10   | F21DVV03 | M  | DEMOLICIÓ DE POU AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ<br>Altres conceptes                                                                                                                                                                                                            | 15,44 €<br>15,44000 €            |
| P-11   | F21DVV54 | M  | DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA RECOBERTA DE FORMIGÓ I SOLERA DE 25 CM DE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ<br>Altres conceptes                                                                                                                                        | 46,12 €<br>46,12000 €            |
| P-12   | F21HVV53 | U  | DESMUNTATGE DE LLUMENER INCLÓS BRAÇ, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE FINS A 10 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB ADEQUAIÓ I REPARACIÓ DE LA FAÇANA, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR<br>Altres conceptes                             | 122,41 €<br>122,41000 €          |
| P-13   | F21LCI01 | M2 | DEMOLICIO DE PAVIMENT DE VORERA COL·LOCAT SOBRE FORMIGÓ, AMB UN ESPESOR DE FINS A 35 CM, AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS. INCLOU PART PROPORCIONAL DE PROTECCIÓ DE FAÇANES<br>Altres conceptes                                                                                                   | 6,00 €<br>6,00000 €              |
| P-14   | F21PCV05 | U  | ENDERROC D'ARQUETA DE REGISTRE, INCLOSA BASE, A MÀ I AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR<br>Altres conceptes                                                                                                                                                              | 17,21 €<br>17,21000 €            |
| P-15   | F21Q1PC1 | U  | RETIRADA DE CONTENIDOR D'ESCOMBRARIES, ARRANCADA I RETIRADA A L'ABOCADOR, LLOC D'ÚS O MAGATZEM MUNICIPAL DE CONTENIDOR D'EMCOMBRARIES,INCLOSA CÀRREGA SOBRE CAMIÓ,TOTALMENT ACABAT.<br>Altres conceptes                                                                                                | 93,35 €<br>93,35000 €            |
| P-16   | F221VV03 | M3 | EXCAVACIÓ DE TERRENY NO CLASSIFICAT EN ZONES DE DESMUNT PER A CAIXA DE PAVIMENTS, AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, INCLÓS PART PROPORCIONAL DE L'EXCAVACIÓ MANUAL I PART PROPORCIONAL DE TREBALLS AL COSTAT I SOTA XARXES DE SERVEIS EXISTENTS -EN MINA- I LA CÀRREGA DEL MATERIAL.<br>Altres conceptes | 8,99 €<br>8,99000 €              |
| P-17   | F222VV02 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASA EN TERRES DE QUALESVOL TIPUS, AMB MITJANS MECANICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT.MEDICIÓ SOBRE PERFIL, INCLOU PART PROPORCIONAL DE TREBALLS AL COSTAT I SOTA XARXES DE SERVEIS EXISTENTS -EN MINA-<br>Altres conceptes                                                     | 8,55 €<br>8,55000 €              |
| P-18   | F223VV04 | M  | EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A INSTAL·LACIONS, REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ.<br>BDGZU010                                                                                                  | 5,72 €<br>0,11550 €<br>5,60450 € |
| P-19   | F226V010 | M3 | TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES AMB MAQUINES AUTOMOTRIUS AMB COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL<br>Altres conceptes                                                                                                                                                               | 7,05 €<br>7,05000 €              |
| P-20   | F227A00F | M2 | REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM<br>Altres conceptes                                                                                                                                                                              | 2,79 €<br>2,79000 €              |
| P-21   | F227T00F | M2 | REFÍ, ANIVELLACIÓ I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM DE L'ESPLANADA<br>Altres conceptes                                                                                                                                                                                      | 1,18 €<br>1,18000 €              |
| P-22   | F2285M00 | M3 | REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRA, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT                                                                                                                                                            | 40,13 €                          |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

|        |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | Pàg.: 3 |
|--------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PREU     |         |
| P-23   | B0310500 | T  | SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30,07800 | €       |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,05200 | €       |
|        | F228VV01 | M3 | REBLIMENT I PICONAT DE RASES DE QWALSEVOL AMIDAMENT AMB TOT TIPUS DE MATERIAL (DE OBRA O D'APORTACIÓ EXTERIOR) COMPACTAT A MÉS DEL 95 % DEL PROCTOR MODIFICAT.                                                                                                                                                           | 10,45    | €       |
|        | B0111000 | M3 | AIGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,05550  | €       |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,39450 | €       |
| P-24   | F2316701 | M2 | APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, DE MÉS D'1 I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, AMB FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 40%                                                                                                                                                                                                     | 21,22    | €       |
|        | B0D61170 | M3 | PUNTAL RODÓ DE FUSTA DE 7 A 9 CM DE DIÀMETRE I DE 2 A 2,5 M D'ALÇÀRIA, PER A 30 USOS                                                                                                                                                                                                                                     | 0,16185  | €       |
|        | B0D21030 | M  | TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,74240  | €       |
|        | B0A31000 | KG | CLAU ACER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,10350  | €       |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19,21225 | €       |
| P-25   | F241VV05 | U  | SUMINISTRAMENT DE CONTENIDORS PALETITZATS AMB ESTRUCTURA DE REIXA METÀL·LICA D'UN M3 PER A RESIDUS ESPECIALS                                                                                                                                                                                                             | 38,76    | €       |
|        |          |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 38,76000 | €       |
|        | F241VV06 | M3 | TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS EN CONTENIDORS D'UN M3 A CENTRE DE RECOL·LIDA I TRANSFERÈNCIA, INCLOS COST I CANON DE DEPOSICIÓ                                                                                                                                                                                           | 90,00    | €       |
| P-26   |          |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90,00000 | €       |
|        | F2A11000 | M3 | SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,40    | €       |
|        | B03D1000 | M3 | TERRA SELECCIONADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,90000  | €       |
| P-27   |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,50000  | €       |
| P-28   | F2A15000 | M3 | SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,16     | €       |
|        | B03D5000 | M3 | TERRA ADEQUADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,87000  | €       |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,29000  | €       |
| P-29   | F2A1G000 | M3 | SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,60    | €       |
|        | B0321000 | M3 | SAULÓ SENSE GARBELLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,00000 | €       |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,60000  | €       |
| P-30   | F2RA73G1 | M3 | DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ INCLÒS, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA L·LISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) | 13,13    | €       |
|        | B2RA73G1 | T  | DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ INCLÒS, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA L·LISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) | 12,50000 | €       |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,63000  | €       |
| P-31   | F7B451B0 | M2 | GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 110 A 130 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR                                                                                                                                                                                                        | 1,89     | €       |
|        | B7B151B0 | M2 | GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNICAMENT DE 110 A 130 G/M2                                                                                                                                                                                                                                | 0,48400  | €       |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,40600  | €       |
| P-32   | F921201F | M3 | SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95 % DEL PM                                                                                                                                                                                                                                          | 23,43    | €       |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

|        |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | Pàg.: 4 |
|--------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PREU     |         |
|        | B0372000 | M3 | TOT-U ARTIFICIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20,48000 | €       |
|        | B0111000 | M3 | AIGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,05550  | €       |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,89450  | €       |
| P-33   | F9265F11 | M3 | SUBBASE DE FORMIGÓ HM-20/S/20/I, DE CONSISTÈNCIA SECA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRAT MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT                                                                                                                                                                                                                                                                    | 67,43    | €       |
|        | B064300D | M3 | FORMIGÓ HM-20/S/20/I DE CONSISTÈNCIA SECA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTÉ PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 53,05000 | €       |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14,38000 | €       |
| P-34   | F936CV01 | M3 | BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 NMM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT                                                                                                                                                                                                                                                      | 82,14    | €       |
|        | B0606220 | M3 | FORMIGO DE RESISTENCIA 20 NMM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 71,02200 | €       |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,11800 | €       |
| P-35   | F965U023 | M  | VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, TIPUS T-3 O EQUIVALENT, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C3 DE 28X17 CM SEGONS UNE 127340, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ, I REJUNTADA AMB MORTER, INCLOENT POSSIBLES EXCAVACIONS PER A LA COL·LOCACIÓ DEL FORMIGÓ, ENCOFRATS LATERALS I TALLS PER A ENCAIXOS  | 17,95    | €       |
|        | B965A6D0 | M  | VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C3 DE 28X17 CM SEGONS UNE 127340, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA) SEGONS UNE-EN 1340                                                                                                                                                                                                          | 7,26600  | €       |
|        | B064500C | M3 | FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTÉ PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,40440  | €       |
|        | B0710250 | T  | MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 NMM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,05783  | €       |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,22177  | €       |
| P-36   | F965VV23 | M  | ENCINTAT DE PECES DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, 40X20 I 7 CM DE GRUIX, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ, I REJUNTADA AMB MORTER, INCLOENT POSSIBLES EXCAVACIONS PER A LA COL·LOCACIÓ DEL FORMIGÓ, ENCOFRATS LATERALS I TALLS PER A ENCAIXOS                                                                            | 27,09    | €       |
|        | B965A6VV | M  | ENCINTAT DE PECES DE FORMIGÓ, TIPUS T-3 O EQUIVALENT, AMB SECCIÓ DE 8X17 CM SEGONS UNE 127340, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA) SEGONS UNE-EN 1340                                                                                                                                                                                                                     | 3,36000  | €       |
|        | B064500C | M3 | FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTÉ PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,29829  | €       |
|        | B0710250 | T  | MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 NMM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,05783  | €       |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17,37388 | €       |
| P-37   | F965VV24 | M  | VORADA BÚSTIA DE PECES DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, TIPUS T-3 O EQUIVALENT, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C3 DE 28X17 CM SEGONS UNE 127340, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ, I REJUNTADA AMB MORTER, INCLOENT POSSIBLES EXCAVACIONS PER A LA COL·LOCACIÓ DEL FORMIGÓ, ENCOFRATS LATERALS I TALLS PER A ENCAIXOS | 46,33    | €       |
|        | B064500C | M3 | FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTÉ PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,40440  | €       |
|        | B0710250 | T  | MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 NMM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,05783  | €       |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

|                  |                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | Pàg.: 5 |
|------------------|------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| NÚMERO           | CODI             | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PREU     |         |
| Altres conceptes |                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 41,86777 | €       |
| P-38             | F966U511         | M  | VORADA CORBA DE PECES DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C3 DE 28X17 CM SEGONS UNE 127340, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340, COL-LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ, I REJUNTADA AMB MORTER, INCLOENT POSSIBLES EXCAVACIONS PER A LA COL-LOCACIÓ DEL FORMIGÓ, ENCOFRATS LATERALS I TALLS PER A ENCAIXOS | 46,29    | €       |
|                  | B064500C         | M3 | FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTÉ PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,40440  | €       |
|                  | B0710250         | T  | MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,05783  | €       |
|                  | B966A6D0         | M  | VORADA CORBA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C3 DE 28X17 CM SEGONS UNE 127340, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA) SEGONS UNE-EN 1340                                                                                                                                                                                 | 34,26150 | €       |
|                  | Altres conceptes |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,56627  | €       |
| P-39             | F9715G11         | M3 | BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ESCAMPAT DES DE CAMIÓ, ESTESA I VIBRATGE MANUAL, ACABAT REGLEJAT                                                                                                                                                                                                                               | 86,30    | €       |
|                  | B064300C         | M3 | FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTÉ PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I                                                                                                                                                                                                                                                            | 65,50500 | €       |
|                  | Altres conceptes |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20,79500 | €       |
| P-40             | F97433EA         | M  | RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, COL-LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,28    | €       |
|                  | B051E201         | T  | CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22.5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,24024  | €       |
|                  | B0710150         | T  | MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,62521  | €       |
|                  | B97423E1         | U  | PEÇA DE MORTER DE CIMENT COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,33280  | €       |
|                  | Altres conceptes |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,08175  | €       |
| P-41             | F985V010         | M  | VORADA LATERAL PER A GUAL DE VEHICLES V17 PER A VEHICLES DE 50X17X28 CM AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, BASE DE FORMIGÓ I REJUNTAT AMB MORTER                                                                                                                                                                                                                                                          | 50,47    | €       |
|                  | B06NN12C         | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/P/20                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,28992  | €       |
|                  | Altres conceptes |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44,18008 | €       |
| P-42             | F985V011         | M  | VORADA CENTRAL PER GUAL DE VEHICLES V17 PER A VEHICLES DE 50X17X28 CM AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, BASE DE FORMIGÓ I REJUNTAT AMB MORTER                                                                                                                                                                                                                                                            | 42,64    | €       |
|                  | B06NN12C         | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/P/20                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,28992  | €       |
|                  | B985V010         | M  | VORADA CENTRAL PER A GUAL DE VEHICLES V17 PER A VEHICLES DE 50X17X28 CM AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, BASE DE FORMIGÓ I REJUNTAT AMB MORTER                                                                                                                                                                                                                                                          | 28,75000 | €       |
|                  | Altres conceptes |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,60008  | €       |
|                  |                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |         |
| P-43             | F985V030         | M  | GUAL DE VIANANTS DE 120 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 60X40 PLANES I BOTONADES, AMB PECES ESPECIALS EXTREMES, BASE DE FORMIGÓ I REJUNTAT AMB MORTER                                                                                                                                                                                                                                  | 64,80    | €       |
|                  | B06NN12C         | M3 | FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/P/20                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,73600  | €       |
|                  | B985V030         | M  | GUAL DE VIANANTS DE 120 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 60X40 PLANES I BOTONADES, AMB PECES ESPECIALS EXTREMES, BASE DE FORMIGÓ I REJUNTAT AMB MORTER                                                                                                                                                                                                                                  | 40,07000 | €       |
|                  |                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |         |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

|                  |                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | Pàg.: 6 |
|------------------|------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| NÚMERO           | CODI             | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PREU      |         |
| Altres conceptes |                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15,99400  | €       |
| P-44             | F991VV60         | U  | ESCOSSELL RECTANGULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 200X100X20 CM I DE 10 MM DE GRUIX, COL-LOCAT AMB FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 193,64    | €       |
|                  | B064500C         | M3 | FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTÉ PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13,21320  | €       |
|                  | B99ZZ0VV         | U  | ESCOCELL RECTANGULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 200X100X20 CM I DE 10 MM DE GRUIX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 139,03000 | €       |
|                  | Altres conceptes |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 41,39680  | €       |
| P-45             | F9E1U213         | M2 | PAVIMENT DE PANOT (4 PASTILLES, RATLLAT, BOTONAT,...) PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, COL-LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND, SOBRE CAPA DE 2-3 CM DE GRUIX DE MORTER DE CIMENT (250 KG/CIMENT PER M3), PASTAT I REGLEJAT AMB LA PENDENT CORRECTA, INCLOENT PART PROPORCIONAL DE PECES RETALLS, TROBADES A FAÇANA, GUALS, REPOSICIÓ I ACABAT. INCLOU PART PROPORCIONAL DE REPARACIÓ DE FAÇANES FINS 1,00M D'ALÇADA | 21,04     | €       |
|                  | B0111000         | M3 | AIGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00111   | €       |
|                  | B9E13100         | M2 | PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,91600   | €       |
|                  | B0512401         | T  | CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,32783   | €       |
|                  | Altres conceptes |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14,79506  | €       |
| P-46             | F9E1VV13         | M2 | PAVIMENT DE PANOT (4 PASTILLES, RATLLAT, BOTONAT,...) PER A VORERA GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, COL-LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND, SOBRE CAPA DE 2-3 CM DE GRUIX DE MORTER DE CIMENT (250 KG/CIMENT PER M3), PASTAT I REGLEJAT AMB LA PENDENT CORRECTA, INCLOENT PART PROPORCIONAL DE PECES RETALLS, TROBADES A FAÇANA, GUALS, REPOSICIÓ I ACABAT. INCLOU PART PROPORCIONAL DE REPARACIÓ DE FAÇANES FINS 1,00M D'ALÇADA | 22,54     | €       |
|                  | B0111000         | M3 | AIGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00111   | €       |
|                  | B0512401         | T  | CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,32783   | €       |
|                  | B9E131VV         | M2 | PANOT GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,34400   | €       |
|                  | Altres conceptes |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14,86706  | €       |
| P-47             | F9H11151         | T  | PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 11 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSE PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA                                                                                                                                                                                                                                                       | 62,50     | €       |
|                  | B9H11151         | T  | MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 11 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSE PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55,34000  | €       |
| Altres conceptes |                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,16000   | €       |
| P-48             | F9H11851         | T  | PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 50/70 S, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA SEMIDENSE PER A CAPA INTERMÈDIA I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA                                                                                                                                                                                                                                                    | 60,12     | €       |
|                  | B9H11851         | T  | MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 50/70 S, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA SEMIDENSE PER A CAPA INTERMÈDIA I GRANULAT GRANÍTIC                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 53,07000  | €       |
| Altres conceptes |                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,05000   | €       |
| P-49             | F9H11K51         | T  | PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 32 BASE B 50/70 G, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA GROSSA PER A CAPA BASE I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA                                                                                                                                                                                                                                                            | 59,18     | €       |
|                  | B9H11K51         | T  | MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 32 BASE B 50/70 G, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA GROSSA PER A CAPA BASE I GRANULAT GRANÍTIC                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 52,18000  | €       |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

|                     |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | Pàg.: 7 |
|---------------------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| NÚMERO              | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PREU     |         |
| Altres conceptes    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,00000  | €       |
| P-50                | F9H1VV51 | M2 | MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE 5 CM DE GRUIX, DISSENYADA I PREPARADA PER A REBRE UN POLIMENT, FABRICADA A TEMPERATURA NORMAL AMB BETUM SINTÈTIC AMB GRANULAT PER A RODAMENT, TIPUS FIRCOLOR, AMB COLORS ESPECÍFICS I PIGMENTS A DECIDIR PER LA PROPIETAT. ACABAT DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFÀLTIC CONSISTENT EN POLIT DE LA SUPERFÍCIE ASFÀLTICA MITJANÇANT DIAMANT METÀL·LIC AMB POLIDORA SATÈL·LIT I APLICACIÓ DE BEURADA BITUMINOSA > 1000 M2 | 29,10    | €       |
| Sense descomposició |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29,10000 | €       |
| P-51                | F9J12P40 | M2 | REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C60BF4 IMP, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,47     | €       |
|                     | B0552470 | KG | EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 60% DE BETUM ASFÀLTIC, PER A REG D'IMPRIMACIÓ TIPUS C60BF4 IMP AMB UN CONTINGUT DE FLUIDIFICANT >3%, SEGONS UNE-EN 13808                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,26000  | €       |
| Altres conceptes    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,21000  | €       |
| P-52                | F9J13K40 | M2 | REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA MODIFICADA AMB POLÍMERS TIPUS C60BP3/BP2 ADH, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,45     | €       |
|                     | B055B100 | KG | EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA MODIFICADA AMB POLÍMERS AMB UN 60% DE BETUM ASFÀLTIC, PER A REG D'ADHERÈNCIA TIPUS C60BP3/BP2 ADH, SEGONS UNE-EN 13808                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,28000  | €       |
| Altres conceptes    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,17000  | €       |
| P-53                | F9WZVV02 | U  | DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE QUALSEVOL PAVIMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35,99    | €       |
|                     | B0F15251 | U  | MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA, DE 290X140X50 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,90000  | €       |
| Altres conceptes    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 33,09000 | €       |
| P-54                | F9Z1V010 | M  | TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS I GRUIX, AMB DISC DE DIAMANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,60     | €       |
| Altres conceptes    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,60000  | €       |
| P-55                | F9Z4M616 | M2 | ARMADURA PER LLOSES DE FORMIGÓ AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,46     | €       |
|                     | B0A14200 | KG | FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,01950  | €       |
|                     | B0B34254 | M2 | MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,30400  | €       |
| Altres conceptes    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,13650  | €       |
| P-56                | FBA18110 | M  | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA DISCONTÍNUA DE 10 CM 1/2, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,59     | €       |
|                     | BBA1M000 | KG | MICROESFERES DE VIDRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,03091  | €       |
|                     | BBA11000 | KG | PINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,13459  | €       |
| Altres conceptes    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,42450  | €       |
| P-57                | FBA1G110 | M  | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA DE 10 CM, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,93     | €       |
|                     | BBA1M000 | KG | MICROESFERES DE VIDRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,09614  | €       |
|                     | BBA11000 | KG | PINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,38900  | €       |
| Altres conceptes    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,44486  | €       |
| P-58                | FBA1J011 | M  | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA LONGITUDINAL CONTÍNUA NO REFLECTORA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,24     | €       |
|                     | BBA13100 | KG | PINTURA PER A MARQUES VIALS, ACRÍLICA, BLANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,25159  | €       |
| Altres conceptes    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,98841  | €       |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

|                     |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | Pàg.: 8 |
|---------------------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| NÚMERO              | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PREU      |         |
| P-59                | FBA22411 | M  | PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA DE 40 CM, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL                                                                                                                                                                                                    | 2,89      | €       |
|                     | BBA1M000 | KG | MICROESFERES DE VIDRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,37700   | €       |
|                     | BBA11000 | KG | PINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,55522   | €       |
| Altres conceptes    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,95778   | €       |
| P-60                | FBA31110 | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXES SUPERFICIALS, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL                                                                                                                                                                                                                    | 9,39      | €       |
|                     | BBA11000 | KG | PINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,88844   | €       |
|                     | BBA1M000 | KG | MICROESFERES DE VIDRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,94212   | €       |
| Altres conceptes    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,55944   | €       |
| P-61                | FBA3VV01 | U  | JORNADA D'EQUIP DE PINTURA PER A SENYALITZACIÓ HORIZONTAL, PER A PETITS AMIDAMENTS I ZONES AMB BAIX RENDIMENT, EN QUALSEVOL TIPUS DE SUPERFÍCIE. INCLOU ELS TREBALLS NECESSARIS DE SENYALITZACIÓ D'OBRES, ELS MATERIALS I MOTLLES NECESSARIS, AIXÍ COM QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PER A LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS SEGONS PLÀNOLS CORRESPONENTS | 900,00    | €       |
| Sense descomposició |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 900,00000 | €       |
| P-62                | FBA3VV10 | M2 | PAVIMENT DE BOTONS DE RESINES PER LÍMIT DE CALÇADA, FET "IN SITU" AMB PLANTIL·LES DE 40 CM D'AMPLE EN LÍMITS. A EXCEPCIÓ DELS PASOS DE VIANANTS QUE SERAN DE 60 CM. EL PAVIMENT TINDRA UNA ALÇADA DE 3 MM DE COLOR BLANC.                                                                                                                         | 26,00     | €       |
| Sense descomposició |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26,00000  | €       |
| P-63                | FB81UVA1 | U  | SENYAL VERTICAL (D'ALUMINI DE 2MM DE GRUIX) DE PERILL TIPUS P TRIANGULAR DE 900 MM DE COSTAT. NIVELL DE REFLECTÀNCIA E.G. NIVELL I, FIXADA AL SUPORT                                                                                                                                                                                              | 35,86     | €       |
|                     | BB81UVA1 | U  | SENYAL VERTICAL (D'ALUMINI DE 2MM DE GRUIX) DE PERILL TIPUS P TRIANGULAR DE 900 MM DE COSTAT. NIVELL DE REFLECTÀNCIA E.G. NIVELL I                                                                                                                                                                                                                | 26,10000  | €       |
| Altres conceptes    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,76000   | €       |
| P-64                | FB81UVB0 | U  | SENYAL VERTICAL (D'ALUMINI DE 2MM DE GRUIX) PRECEPTIVA TIPUS R DISC DE PROHIBICIÓ I OBLIGACIÓ, DE 600 MM DE DIÀMETRE. NIVELL DE REFLECTÀNCIA E.G. NIVELL I, FIXADA AL SUPORT                                                                                                                                                                      | 33,62     | €       |
|                     | BB81UVB0 | U  | SENYAL VERTICAL (D'ALUMINI DE 2MM DE GRUIX) PRECEPTIVA TIPUS R DISC DE PROHIBICIÓ I OBLIGACIÓ, DE 600 MM DE DIÀMETRE. NIVELL DE REFLECTÀNCIA E.G. NIVELL I                                                                                                                                                                                        | 23,97000  | €       |
| Altres conceptes    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,65000   | €       |
| P-65                | FB82UVA0 | U  | SENYAL VERTICAL (D'ALUMINI DE 2MM DE GRUIX) INFORMATIVA TIPUS S DE 600X600 MM. NIVELL DE REFLECTÀNCIA E.G. NIVELL I, FIXADA AL SUPORT                                                                                                                                                                                                             | 33,71     | €       |
|                     | BB82UVA0 | U  | SENYAL VERTICAL (D'ALUMINI DE 2MM DE GRUIX) INFORMATIVA TIPUS S DE 600X600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24,06000  | €       |
| Altres conceptes    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,65000   | €       |
| P-66                | FB83UV30 | U  | PLACA COMPLEMENTÀRIA (DE XAPA D'ACER) DE 200 MM D'AMPLÀRIA I 600 MM DE LLARGÀRIA, FIXADA AL SENYAL                                                                                                                                                                                                                                                | 31,53     | €       |
|                     | BB83UV30 | U  | PLACA COMPLEMENTÀRIA (DE XAPA D'ACER) DE 200 MM D'AMPLÀRIA I 600 MM DE LLARGÀRIA                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26,92000  | €       |
| Altres conceptes    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,61000   | €       |
| P-67                | FB8ZT010 | M  | PAL CILÍNDRIC D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE GRUIX, AMB CÀRGOLS PER A SUBJECTAR LA SENYAL, ANCORAT AL PAVIMENT MITJANÇANT MÀQUINA PERFORADORA DE D80-120, ANCORATGE MÍNIM DE 30 CM, I FIXAT AMB MORTER D'ENDURIMENT RÀPID. INCLOU ACABAT ANTIGRAFFITI ALS 3 M INFERIORS.                                              | 16,31     | €       |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 9

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PREU        |
|--------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|        | B44ZF036 | KG | ACER S275J0H SEGONS UNE-EN 10210-1, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS FORADATS LAMINATS EN CALENT SÉRIE RODÓ, QUADRAT I RECTANGULAR, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB CARGOLS I GALVANITZAT                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,88000 €   |
|        | B071B700 | KG | MORTER ADORMIMENT RÀPID I RETRACCIÓ CONTROLADA DE CIMENT, GRANULATS SELECCIONATS, RESINES SINTÈTIQUES I ADDITUS, PER A IMPERMEABILITZACIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,94900 €   |
|        | F8B40001 | M2 | TRACTAMENT ANTIGRAFFITI I ANTIADHESIU PER A SUPORTS, AMB L'APLICACIÓ D'UNA CAPA ANTIOXIDANT TIPUS NR2000 DE HLG SYSTEM O EQUIVALENT, UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIGRAFFITI TIPUS SL100 DE HLG SYSTEM O EQUIVALENT I UNA CAPA DE VERNIS PROTECTOR ANTIGRAFFITI TIPUS SL600 DE HLG SYSTEM O EQUIVALENT                                                                                                                                                              | 2,20708 €   |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,27392 €   |
| P-68   | FD1ZZZ36 | U  | CONNEXIÓ D'EMBORNAL, CLAVEGUERO A POU EXISTENT O DE NOVA CREACIÓ, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS, INCLOENT TALLS, REPASSOS AMB MORTER, CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A ABOCADOR                                                                                                                                                                                                                                               | 158,99 €    |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 158,99000 € |
| P-69   | FD5LL01  | M3 | ESTESA DE GRAVA DE FORMIGÓ RECICLAT DE 40-70 MM PER A DRENATGE, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MÀXIM I PICONATGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19,94 €     |
|        | B033R300 | T  | GRAVA DE GRANULAT RECICLAT DE FORMIGÓ DE 40 A 70 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16,12500 €  |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,81500 €   |
| P-70   | FD5J6F0E | U  | CAIXA PER A EMBORNAL DE 70X30X85 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I SOBRE SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 104,07 €    |
|        | B0DZA000 | L  | DESENCOFRANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,54000 €   |
|        | B0DF6FOA | U  | MOTLLE METÀL·LIC PER A ENCOFRAT DE CAIXA D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, PER A 150 USOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,28896 €   |
|        | B064300C | M3 | FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTÉ PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27,64311 €  |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 73,59793 €  |
| P-71   | FD5NOU06 | U  | SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE MARC I REIXA MODEL BARCELONA 1 DE DIMENSIONS 700X300X100 MM DE FUNDICIÓ AMB REIXA ARTICULADA DE BARRES INCLINADES A 45º, CONFORME A LA CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124 I COL·LOCAT AMB MORTER, TOTALMENT INSTAL·LADA                                                                                                                                                                                                          | 134,17 €    |
|        | B0710250 | T  | MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,10160 €   |
|        | BD5NOU01 | U  | BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL, ABATIBLE I AMB TANCA, PER A EMBORNAL, DE 700X300X100 MM CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 112,24000 € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20,82840 €  |
| P-72   | FD5NPC07 | U  | BASTIMENT I REIXA PER A EMBORNAL DE FOSA DÚCTIL MODEL BCNP7 DE LA CASA NORINCO O SIMILAR, DE 818 X 372 X 80 MM EXTERIOR, 51 KG DE PES MÍNIM, AMB REIXA ARTICULADA I REVERSIBLE I BARROTS EN FORMA DE V A 45º, CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124 I 5,4 DM2 DE SUPERFÍCIE D'ABSORCIÓ, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L                                                                                             | 127,43 €    |
|        | B0710250 | T  | MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,10160 €   |
|        | BD5NOU02 | U  | BASTIMENT I REIXA PER A EMBORNAL DE FOSA DÚCTIL MODEL BCNP7 DE LA CASA NORINCO O SIMILAR, DE 818 X 372 X 80 MM EXTERIOR, 51 KG DE PES MÍNIM, AMB REIXA ARTICULADA I REVERSIBLE I BARROTS EN FORMA DE V A 45º, CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124 I 5,4 DM2 DE SUPERFÍCIE D'ABSORCIÓ, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L                                                                                             | 105,82000 € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20,50840 €  |
| P-73   | FD7EVV01 | M  | TUB DE PVC LLIS DE 500 MM TIPUS SN4, COLOR TEULA RAL8023 AMB UNIÓ DE JUNTA ELÀSTICA AMB CERTIFICAT AENOR DEL PRODUCTE. INCLÒS REALITZACIÓ DE SOLERA, COSTERS I VOLTA, AMB FORMIGÓ HM-20/B/20/I, ABOCAT AMB BOMBA O CAMIÓ. PART PROPORCIONAL DE TALLS, ENTREGUES, SEGELLATS ESTANCOS, ACCESSORIS I PECES ESPECIALS TIPUS CORBES, COLZES, CLIPS, CANVIS DE SECCIÓ, O PECES NECESSÀRIES PER EXECUTAR EL CONJUNT SEGONS PLÀNOL DE PROJECTE. COL·LOCAT A FONS DE LA | 129,96 €    |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 10

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PREU        |
|--------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|        |          |    | RASA AMB SEPARADORS, ANCORAT I LLASTRAT I PROVA D'ESTANQUEITAT (SENSE FORMIGO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|        | BD7FPE50 | M  | TUB DE PVC DN=500 MM DE DIÀMETRE NOMINAL INTERIOR, LLIS INTERIOR I EXTERIORMENT DE COLOR TEULA, PER ANAR FORMIGONAT AMB UNIÓ ELÀSTICA AMB MASSILLA ADHESIVA DE POLIURETÀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 89,82000 €  |
|        | F455010S | M3 | FORMIGO DE CONSISTENCIA PLASTICA R=20 N/MM2 EN OBRES DE CLAVEGUERAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24,75624 €  |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15,38376 €  |
| P-74   | FD7FP315 | M  | TUB DE PVC LLIS DE 315 MM TIPUS SN4, , COLOR TEULA RAL8023 AMB UNIÓ DE JUNTA ELÀSTICA AMB CERTIFICAT AENOR DEL PRODUCTE. INCLÒS REALITZACIÓ DE SOLERA, COSTERS I VOLTA, AMB FORMIGÓ HM-20/B/20/I, ABOCAT AMB BOMBA O CAMIÓ. PART PROPORCIONAL DE TALLS, ENTREGUES, SEGELLATS ESTANCOS, ACCESSORIS I PECES ESPECIALS TIPUS CORBES, COLZES, CANVIS DE SECCIÓ, O PECES NECESSÀRIES PER EXECUTAR EL CONJUNT SEGONS PLÀNOL DE PROJECTE. COL·LOCAT A FONS DE LA RASA AMB SEPARADORS, ANCORAT I LLASTRAT I PROVA D'ESTANQUEITAT (SENSE FORMIGO) | 78,12 €     |
|        | B0111000 | M3 | AIGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,06549 €   |
|        | B0606220 | M3 | FORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12,10756 €  |
|        | BD7FP315 | M  | TUB DE PVC DE DN 315 MM TIPUS SN4 SEGONS LA EN 1401, COLOR TEULA RAL8023 AMB UNIÓ DE JUNTA ELÀSTICA AMB CERTIFICAT AENOR DEL PRODUCTE. PART PROPORCIONAL DE TALLS, ENTREGUES, SEGELLATS ESTANCOS, ACCESSORIS I PECES ESPECIALS TIPUS CORBES, COLZES, CANVIS DE SECCIÓ, O PECES NECESSÀRIES PER EXECUTAR EL CONJUNT SEGONS PLÀNOL DE PROJECTE. COL·LOCAT A FONS DE LA RASA AMB SEPARADORS, ANCORAT I LLASTRAT I PROVA D'ESTANQUEITAT                                                                                                      | 44,38000 €  |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21,56695 €  |
| P-75   | FD7FP400 | M  | TUB DE PVC LLIS DE 400 MM TIPUS SN4, , COLOR TEULA RAL8023 AMB UNIÓ DE JUNTA ELÀSTICA AMB CERTIFICAT AENOR DEL PRODUCTE. INCLÒS REALITZACIÓ DE SOLERA, COSTERS I VOLTA, AMB FORMIGÓ HM-20/B/20/I, ABOCAT AMB BOMBA O CAMIÓ. PART PROPORCIONAL DE TALLS, ENTREGUES, SEGELLATS ESTANCOS, ACCESSORIS I PECES ESPECIALS TIPUS CORBES, COLZES, CANVIS DE SECCIÓ, O PECES NECESSÀRIES PER EXECUTAR EL CONJUNT SEGONS PLÀNOL DE PROJECTE. COL·LOCAT A FONS DE LA RASA AMB SEPARADORS, ANCORAT I LLASTRAT I PROVA D'ESTANQUEITAT (SENSE FORMIGO) | 113,81 €    |
|        | B0606220 | M3 | FORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12,10756 €  |
|        | B0111000 | M3 | AIGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,06549 €   |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 101,63695 € |
| P-76   | FD7FVV15 | M  | TUB DE PVC LLIS DE 200 MM TIPUS SN4, , COLOR TEULA RAL8023 AMB UNIÓ DE JUNTA ELÀSTICA AMB CERTIFICAT AENOR DEL PRODUCTE. INCLÒS REALITZACIÓ DE SOLERA, COSTERS I VOLTA, AMB FORMIGÓ HM-20/B/20/I, ABOCAT AMB BOMBA O CAMIÓ. PART PROPORCIONAL DE TALLS, ENTREGUES, SEGELLATS ESTANCOS, ACCESSORIS I PECES ESPECIALS TIPUS CORBES, COLZES, CANVIS DE SECCIÓ, O PECES NECESSÀRIES PER EXECUTAR EL CONJUNT SEGONS PLÀNOL DE PROJECTE. COL·LOCAT A FONS DE LA RASA AMB SEPARADORS, ANCORAT I LLASTRAT I PROVA D'ESTANQUEITAT (SENSE FORMIGO) | 49,61 €     |
|        | B0606220 | M3 | FORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,65792 €   |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40,95208 €  |
| P-77   | FDD26524 | M  | PARET PER A POU QUADRAT DE 85X85 CM, DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 245,57 €    |
|        | B0F1D2A1 | U  | MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31,67712 €  |
|        | B0512401 | T  | CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCAIRI CEM I/IB-L 32.5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,82948 €   |
|        | B0111000 | M3 | AIGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00777 €   |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 11

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                            | PREU        |
|--------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                      | 212,05563 € |
| P-78   | FDD2A524 | M  | PARET PER A POU QUADRAT DE 100X100 CM, DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6                                                                                                                                       | 284,97 €    |
|        | B0F1D2A1 | U  | MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR                                                                                                                                                                                                                             | 36,47520 €  |
|        | B0512401 | T  | CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS                                                                                                                                                                                     | 2,15730 €   |
|        | B0111000 | M3 | AIGUA                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00888 €   |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                      | 246,32862 € |
| P-79   | FDDZCDD4 | U  | BASTIMENT QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS LLIURE DE 600 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL-LOCAT AMB MORTER                                                                                                  | 189,15 €    |
|        | BDDZCDD0 | U  | BASTIMENT QUADRAT I TAPA CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE, ABATIBLE, PAS LLIURE DE 600 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124                                                                                                              | 161,57000 € |
|        | B0710250 | T  | MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2                                                                                                                                                               | 0,98318 €   |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                      | 26,59682 €  |
|        |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| P-80   | FDDZS005 | U  | GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILÉ ARMAT, DE 250X350X250 MM I 3 KG DE PES, COL-LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA                                                                                                                               | 18,18 €     |
|        | BDDZV001 | U  | GRAO PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILE DE 250X350X250 MM I 3 KG DE PES                                                                                                                                                                                             | 3,71000 €   |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                      | 14,47000 €  |
| P-81   | FDG52337 | M  | CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÉ DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS                | 12,75 €     |
|        | B064300C | M3 | FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTÉ PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I                                                                                                                       | 7,07454 €   |
|        | BG22TH10 | M  | TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÉ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA , RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES  | 3,36000 €   |
|        | BDGZP900 | U  | PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL                                                                                                                                                     | 0,46460 €   |
|        | BDGZFN50 | M  | FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5 MM DE GRUIX                                                                                                                                                                                     | 0,30600 €   |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,54486 €   |
|        |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|        |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| P-82   | FDG52437 | M  | CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÉ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS               | 13,26 €     |
|        | B064300C | M3 | FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTÉ PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I                                                                                                                       | 6,68151 €   |
|        | BDGZFN50 | M  | FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5 MM DE GRUIX                                                                                                                                                                                     | 0,30600 €   |
|        | BG22TK10 | M  | TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÉ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA , RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES | 4,24200 €   |
|        | BDGZPA00 | U  | PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL                                                                                                                                                    | 0,46460 €   |
|        |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|        |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|        |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 12

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PREU        |
|--------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,56589 €   |
| P-83   | FDG54447 | M  | CANALITZACIÓ AMB QUATRE TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÉ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X40 CM AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20,69 €     |
|        | BG22TK10 | M  | TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÉ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA , RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,48400 €   |
|        | BDGZPA00 | U  | PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,92920 €   |
|        | BDGZFN50 | M  | FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5 MM DE GRUIX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,61200 €   |
|        | B064300C | M3 | FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTÉ PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,12262 €   |
| P-84   |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,54218 €   |
|        | FDG5V001 | M  | CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS DE POLIETILE FLEXIBLES, DE DOBLE CAPA, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 90 MM AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS REBLIMENT AMB FORMIGO DE RESITENCIA 10 N/MM2 I COL-LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA                                                                                                                                                                                                                                                              | 24,48 €     |
|        | BG22TPVV | M  | TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÉ, DE 90 DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,48000 €   |
|        | B0602220 | M3 | FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,14525 €  |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,85475 €   |
| P-85   | FDK282CA | U  | PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 45X45X50 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ                                                                                                                                                                                                   | 84,29 €     |
|        | B0111000 | M3 | AIGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00111 €   |
|        | B0F1K2A1 | U  | MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,07906 €  |
|        | B0512401 | T  | CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,33840 €   |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 73,87143 €  |
| P-86   | FDK282G9 | U  | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER M40/A, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ. INCLOU EL FONS DE 20CM DE GRAVA DE DRENATGE SENSE COMPACTAR. COMPLETAMENT EXECUTAT, I VERIFICAT, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PLEC DE CONDICIONS TÈCNiques I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. | 129,15 €    |
|        | B0512401 | T  | CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,44415 €   |
|        | B0111000 | M3 | AIGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00222 €   |
|        | B0F1K2A1 | U  | MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,22553 €  |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 113,47810 € |
|        |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| P-87   | FDK2U030 | U  | PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA GRANITICA DE 10 CM DE GRUIX                                                                                                                                                                                                                                           | 108,39 €    |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 13

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PREU       |
|--------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|        | B0332020 | T  | GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,49550 €  |
|        | B0604220 | M3 | FORMIGO DE RESISTENCIA 15 NMM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM                                                                                                                                                                                                                | 14,91840 € |
|        | B0F1D2A1 | U  | MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16,80000 € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 75,17610 € |
| P-88   | FDKZH5C4 | U  | BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 300X300 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL-LOCAT AMB MORTER                                                                                                                                            | 33,63 €    |
|        | BDKZH5C0 | U  | BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 300X300 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124                                                                                                                                                           | 16,94000 € |
|        | B0710150 | T  | MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 NMM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2                                                                                                                                                                                                         | 0,06947 €  |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,62053 € |
| P-89   | FDKZHJ84 | U  | BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL-LOCAT AMB MORTER                                                                                                                                            | 123,81 €   |
|        | BDKZHJ80 | U  | BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124                                                                                                                                                           | 98,43000 € |
|        | B0710150 | T  | MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 NMM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2                                                                                                                                                                                                         | 0,17532 €  |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25,20468 € |
| P-90   | FFB27455 | M  | TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL-LOCAT AL FONS DE LA RASA                                                                                                     | 6,41 €     |
|        | BFB27400 | M  | TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2                                                                                                                                                               | 0,85680 €  |
|        | BFWB2705 | U  | ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ                                                                                                                                                                             | 1,55925 €  |
|        | BFYB2705 | U  | PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ                                                                                                                                                                | 0,14700 €  |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,84695 €  |
| P-91   | FG31H554 | M  | CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RVFV, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL-LOCAT EN TUB                                                                                                                 | 3,09 €     |
|        | BG31H550 | M  | CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RVFV, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC                                                                                                                                   | 1,15260 €  |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,93740 €  |
| P-92   | FG380907 | M  | CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA                                                                                                                                                                                                                       | 10,74 €    |
|        | BGY38000 | U  | PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS                                                                                                                                                                                                                                          | 0,13000 €  |
|        | BG380900 | M  | CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,13220 €  |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,47780 €  |
| P-93   | FG3N0U01 | U  | SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PLACA DE POSTA A TERRA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, MIDES 500X500X3. INSTAL·LACIÓ VERTICAL A 500MMDE LA COTA DE TERRENY ACABAT (PERFIL SUPERIOR). INCLOU EXCAVACIÓ I REPOSICIÓ DEL TERRENY, I CONDUCTOR DE 16MM2 DE SECCIÓ AMB COBERTA VERD-GROC PER A CONNEXIÓ PLACA-COLUMNA. | 53,85 €    |
|        | BGD2E010 | U  | PLACA PRESA DE TERRA DE 500X500X3 MM D'ACER GALVANITZAT                                                                                                                                                                                                                                                       | 44,50000 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 14

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PREU          |
|--------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,35000 €     |
| P-94   | FHM1VV15 | U  | SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE COLUMNA CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT, DE 7,00 M D'ALÇADA I DE SECCIÓ CIRUCLAR D=127 MM., INCLOU ANCORATJES A LA CIMENTACIÓ I CIMENTACIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 809,94 €      |
|        | B064500C | M3 | FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTÉ PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100,67200 €   |
|        | BHM1VV15 | U  | COLUMNA CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 7,00 M D'ALTURA I D=127 MM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 558,00000 €   |
|        | BHWM1000 | U  | PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A COLUMNES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40,05000 €    |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111,21800 €   |
| P-95   | FHM1VV22 | U  | SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COLUMNA IMPU M DOBLE 9,00M AMB DOS BRAÇOS AL MATEIX NIVELL GALVANITZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.074,76 €    |
|        | BHWM1000 | U  | PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A COLUMNES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40,05000 €    |
|        | B064500C | M3 | FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTÉ PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21,45572 €    |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.013,25428 € |
| P-96   | FHM24801 | U  | BRAÇ MURAL, DE FORMA RECTA DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE LLARGÀRIA 1,5 M, FIXAT AMB PLATINA I CARGOLS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 151,46 €      |
|        | BHWM2000 | U  | PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A BRAÇOS MURALS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24,21000 €    |
|        | BHM24800 | U  | BRAÇ MURAL, DE FORMA RECTA DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE LLARGÀRIA 1,5 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 96,71000 €    |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30,54000 €    |
| P-97   | FHN207VV | U  | FORMACIÓ DE BASAMENT PER A PUNT DE RECÀRREGA, INCLOSA EXCAVACIÓ SI ÉS NECESSARI, PERNS D'ACER I DAU DE FORMIGÓ HM-25 DE 0,4X0,4X0,25 M ACABAT AMB VORADA RECTA PER A INTEGRACIÓ AMB L'ENTORN EXISTENT I COL·LOCACIÓ DEL CARREGADOR.                                                                                                                                                                                                                                    | 250,00 €      |
|        |          |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 250,00000 €   |
| P-98   | FHN209VV | U  | POSADA EN MARXA DE L'EQUIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 300,00 €      |
|        |          |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 300,00000 €   |
| P-99   | FHN211VV | M2 | PINTAT DE FAIXA DE 15 CM D'AMPLÀRIA SOBRE PAVIMENT, AMB PINTURA PLÀSTICA EN FRED DE DOS COMPONENTS I REFLECTANT, PREMARCATGE INCLÓS. PINTAT MANUAL DE LLETRES, SÍMBOLS, ZEBRATS, FRANGES DE VÈRTEXS D'ILLETES I ALTRES ELEMENTS SOBRE EL PAVIMENT, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS EN FRED DE LLARGA DURADA, PREMARCATGE INCLÓS. PINTAT DE SUPERFÍCIE DE COLOR VERD O DECIDIR PEL LA DO, AMB PINTURA PLÀSTICA EN FRED DE DOS COMPONENTS I REFLECTANT, PREMARCATGE INCLÓS | 20,00 €       |
|        |          |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20,00000 €    |
| P-100  | FHN212VV | U  | SUPORT TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60X3 MM, DE 3,50 METRES D'ALÇADA, AMB FORMA F (BANDEROLA), PER A LA COL·LOCACIÓ DE SENYALS DE TRÀNSIT, INCLÓS EXCAVACIÓ, FONAMENTACIÓ I COL·LOCACIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                               | 148,52 €      |
|        |          |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 148,52000 €   |
| P-101  | FHN213VV | U  | PLACA DE 60X90 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'INDICACIONS GENERALS (S-1 / S-29), CARRILS (S-50 / S-63) I SERVEIS (S-100 / S-126, S-900 I S-910), AMB REVESTIMENT REFLECTANT EG NIVELL 3, INCLOSOS ELEMENTS DE FIXACIÓ A L'SOPORTE, SENSE INCLOURE EL SOPORTE, TOTALMENT COL·LOCADA                                                                                                                                                                                     | 84,35 €       |
|        |          |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 84,35000 €    |
| P-102  | FHN214VV | U  | PILONA D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I ESMALT DE COLOR NEGRE FORJAT, DE FORMA CILÍNDRICA, DE 1100 MM D'ALÇÀRIA I 85 MM DE DIÀMETRE, PER A ENCASTAR, TOTALMENT COL·LOCADA.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 123,30 €      |
|        |          |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 123,30000 €   |
| P-103  | FHN215VV | M  | CABLE CON CONDUCTOR DE COBRE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓN ASIGNADA, CON DESIGNACIÓN RV-K (AS) PENTAPOLAR, 5 X 16 MM2, CON CUBIERTA DEL CABLE DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,00 €       |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 15

| NÚMERO                                                  | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PREU          |
|---------------------------------------------------------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| POLIOLEFINAS DE BAJA EMISIÓN DE HUMOS, COLOCADO EN TUBO |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| Sense descomposició                                     |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16,00000 €    |
| P-104                                                   | FHN2VVV1 | U  | SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ LLUMINÀRIA ALMSL40AE4T3 MILAN S LED DE 40W, AMB DRIVER MULTINIVELL INCORPORAT, DE LA CASA NOVATILU O SIMILAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 293,65 €      |
|                                                         | BHU2VV1  | U  | DRIVER MULTINIVELL A LLUMENERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35,00000 €    |
|                                                         | BHU2VVV  | U  | LLUMINÀRIA ALMSL40AE4T3 MILAN S LED DE 40W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 224,00000 €   |
| Altres conceptes                                        |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34,65000 €    |
| P-105                                                   | FHN2VVV2 | U  | SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ PROJECTOR MILAN (DIFERENTS OPTIQUES C3, T4 I T3) DE 40W DE LA CASA NOVATILU O SIMILAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 449,05 €      |
|                                                         | BHU2VV1  | U  | DRIVER MULTINIVELL A LLUMENERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35,00000 €    |
| Altres conceptes                                        |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 414,05000 €   |
| P-106                                                   | FJM1U020 | U  | ESCOMESA I COMPTADOR D'AIGUA DE 30 MM, CABAL 2 M3/H, RAMAL DE 40 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.500,00 €    |
| Sense descomposició                                     |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.500,00000 € |
| P-107                                                   | FJM3TBE4 | U  | VÀLVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMÀTICA DE 1" PER A XARXA DE DEGOTEIG, PER ANAR DINTRE DE PERICÓ, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PARCS I JARDINS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 132,76 €      |
|                                                         | BJM3TBE0 | U  | VÀLVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMÀTICA DE 1" PER A XARXA DE DEGOTEIG, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PARCS I JARDINS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 104,00000 €   |
| Altres conceptes                                        |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28,76000 €    |
| P-108                                                   | FJS5A662 | U  | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB 7 DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS , AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 50 CM, AMB EL TUB INTRODUÏT DINS D'UN TUB CORRUGAT PERFORAT DE 50 MM DE DIÀMETRE, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS.<br>TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT INCLOU PETIT MATERIAL, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PLEC DE CONDICIONS I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.                                                                                                                                              | 11,38 €       |
|                                                         | BD5A2600 | M  | TUB CIRCULAR RANURAT DE PARET SIMPLE DE PVC I 50 MM DE DIÀMETRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,83000 €     |
|                                                         | BFYB2305 | U  | PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,02400 €     |
|                                                         | BJS51660 | M  | TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,09000 €     |
| Altres conceptes                                        |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,43600 €     |
| P-109                                                   | FJSATB06 | U  | PROGRAMADOR REG TIPUS TBOS-II DE RAIN BIRD O SIMILAR AMB ALIMENTACIÓ 9V, INCLOU BATERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 242,45 €      |
|                                                         | BJSAU206 | U  | PROGRAMADOR REG TIPUS TBOS-II DE RAIN BIRD O SIMILAR AMB ALIMENTACIÓ 9V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 208,46000 €   |
| Altres conceptes                                        |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 33,99000 €    |
| P-110                                                   | FJSBBYP2 | U  | INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT DE MECANISMES PER A BY-PASS SECTORIAL (REG), CONJUNT COMPOSAT PER 3 VALVULES D'ESFERA AMB RACORD PLA, MASCLE TIPUS I COMPATIBLE, DE 1", PER UNA PRESSIÓ DE TREBALL DE 10 KG/CM2, 1 UNITAT D'ELECTROVALVULA DE 1", PER UNA PRESSIÓ DE TREBALL DE 10 KG/CM2, PER A CABALS ENTRE 0,50 I 34,0 M3/H, AMB REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC, POSSIBILITAT D'APERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELE I PURGAT INTERN. INCLOU TOTES LES CONNEXIONS AMB LA XARXA D'AIGUA I LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES AIXÍ COM ACCESORIS, COMPLEMENTES, CONDUCTES I PECES ESPECIALS EN LLAUTO. CONJUNT SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE I TOTALMENT INSTAL·LAT EN PERICÓ. | 773,81 €      |
|                                                         | BJSBBYP2 | U  | CONJUNT DE MECANISMES PER A BY-PASS SECTORIAL (DIFUSSORS), CONJUNT COMPOSAT PER 3 VALVULES D'ESFERA AMB RACORD PLA, MASCLE TIPUS I COMPATIBLE, DE 1", PER UNA PRESSIÓ DE TREBALL DE 10 KG/CM2, 1 UNITAT D'ELECTROVALVULA DE 1", PER UNA PRESSIÓ DE TREBALL DE 10 KG/CM2, PER A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 604,30000 €   |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 16

| NÚMERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PREU        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| CABALS ENTRE 0,50 I 34,0 M3/H, AMB REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC, POSSIBILITAT D'APERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELE I PURGAT INTERN. INCLOU TOTES LES CONNEXIONS AMB LA XARXA D'AIGUA I LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES AIXÍ COM ACCESORIS, COMPLEMENTES, CONDUCTES I PECES ESPECIALS EN LLAUTO. CONJUNT SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE. |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 169,51000 € |
| P-111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FM213628 | U  | HIDRANT SOTERRAT AMB PERICÓ DE REGISTRE, AMB UNA SORTIDA DE 100 MM DE DIÀMETRE I DE 4" DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ A LA CANONADA, MUNTAT A L'EXTERIOR                                                                                                                                                                  | 529,69 €    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BM213620 | U  | HIDRANT SOTERRAT AMB PERICÓ DE REGISTRE, AMB UNA SORTIDA DE 100 MM DE DIÀMETRE I DE 4" DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ A LA CANONADA                                                                                                                                                                                       | 368,02000 € |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BMV21000 | U  | PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A HIDRANTS                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,80000 €   |
| Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 159,87000 € |
| P-112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FQ21VV20 | U  | PAPERERA TIPUS CUIRCULAR PA600MDE BENITO URBAN O EQUIVALENT DE 60 L DE CAPACITAT, AMB ESCUT, FORMADA PER CUBETA ABATIBLE DE PLANXA D'ACER PERFORADA AMB ACABAT ESMALTAT DE 40 CM DE DIÀMETRE, I SUPORTS LATERALS DE TUB D'ACER DE 40 MM DE DIÀMETRE, DE 90 CM D'ALÇÀRIA TOTAL, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES | 50,95 €     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BQ21UB20 | U  | PAPERERA TIPUS BARCELONA DE FUNDICIÓ DÚCTIL FÀBREGAS O EQUIVALENT DE 60 L DE CAPACITAT FORMADA PER CUBETA ABATIBLE DE PLANXA D'ACER PERFORADA AMB ACABAT ESMALTAT DE 40 CM DE DIÀMETRE, I SUPORTS LATERALS DE TUB D'ACER DE 40 MM DE DIÀMETRE, DE 90 CM D'ALÇÀRIA TOTAL                                            | 37,80000 €  |
| Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13,15000 €  |
| P-113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FQ42VV26 | U  | PROTECTOR PER FANALS O ARBRES FABRICAT EN ACER ZINCAT ELECTROLÍTIC, MODEL MEFA DE LA CASA BENITO URBAN O SIMILAR. ACABAT IMPRIMACIÓ EPOXI I PINTURA POLIÈSTER EN POLS COLOR GRIS RAL 7016. ANCORATGE: MITJANÇANT ENCASTAMENT                                                                                       | 177,74 €    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BQ42VV26 | U  | PROTECTOR PER FANALS O ARBRES FABRICAT EN ACER ZINCAT ELECTROLÍTIC, MODEL MEFA DE LA CASA BENITO URBAN O SIMILAR. ACABAT IMPRIMACIÓ EPOXI I PINTURA POLIÈSTER EN POLS COLOR GRIS RAL 7016. ANCORATGE: MITJANÇANT ENCASTAMENT                                                                                       | 126,44000 € |
| Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 51,30000 €  |
| P-114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FR2GVV01 | U  | EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 200X100X100CM, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %                                                           | 12,02 €     |
| Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,02000 €  |
| P-115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FR3P8601 | M3 | SORRA DE RIU RENTADA DE GRANULOMETRIA 0,1 A 0,5 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA MITJANA                                                                                                                                                                                                 | 68,67 €     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | B0315600 | T  | SORRA DE RIU RENTADA DE 0,1 A 0,5 MM                                                                                                                                                                                                                                                                               | 58,82877 €  |
| Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,84123 €   |
| P-116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FR3PT210 | M3 | TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL, CARRREGADA AMB RETROEXCAVADORA, TRANSPORTADA AMB DÚMPER, ESCAMPADA I ANIVELLADA AMB PALA MINICARREGADORA DE 2,5 T.                                                       | 27,20 €     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BR3PT210 | M3 | TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL                                                                                                                                                                           | 21,20800 €  |
| Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,99200 €   |
| P-117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FR43G22C | U  | SUBMINISTRAMENT DE LIGUSTRUM JAPONICUM DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 45 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 54 CM SEGONS FÓRMULES NTJ                                                                                                                                                          | 123,48 €    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BR43G22C | U  | LIGUSTRUM JAPONICUM DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 45 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 54 CM SEGONS FÓRMULES NTJ                                                                                                                                                                             | 117,60000 € |
| Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,88000 €   |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 17

| NÚMERO | CODI     | UA               | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PREU     |   |
|--------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| P-118  | FR61236A | U                | PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRIANTS A CAMIÓ              | 104,03   | € |
|        | BR3P2110 | M3               | TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL                                                                                                                                                                                                                                                                      | 41,92128 | € |
|        | B0111000 | M3               | AIGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,25574  | € |
|        |          | Altres conceptes |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 61,85298 | € |
| P-119  | FRZ2VV15 | U                | TUTOR DE FUSTA FORMAT PER TRES RODONS DE FUSTA TRACTADA DE 12 CM DE DIÀMETRE I 3,00 M DE LLARGÀRIA, AMB SUBJECCIÓ ESPECÍFICA PER ARBRES DE GOMA. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER DEIXAR INSTAL·LADA SEGONS PLÀNOLS                                                                                                                                                                                    | 60,61    | € |
|        | BR920001 | U                | TRONC DE FUSTA TRACTADA DE 12 CM DE DIÀMETRE I 3,00 M DE LLARGÀRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45,09000 | € |
|        |          | Altres conceptes |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,52000 | € |
| P-120  | FRZRXX02 | M                | BARRERA LINEAL ANTIARRELS ACANALADA, TIPUS REROOT DE GREENLEAF O EQUIVALENT DE 60 CM DE FONDÀRIA, COL·LOCADES EN RASA JA OBERTA                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20,17    | € |
|        |          | Altres conceptes |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20,17000 | € |
| P-121  | G2191306 | M                | DEMOLICIÓ DE VORADA COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,13     | € |
|        |          | Altres conceptes |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,13000  | € |
| P-122  | G2193A06 | M                | DEMOLICIÓ DE RIGOLA DE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,48     | € |
|        |          | Altres conceptes |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,48000  | € |
| P-123  | G2194XL5 | M2               | DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE FINS A 20 CM DE GRUIX I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. INCLOU PART PROPORCIONAL DE PROTECCIÓ DE FAÇANES                                                                                                                                                                                                | 4,17     | € |
|        |          | Altres conceptes |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,17000  | € |
| P-124  | G219Q200 | M2               | FRESAT PER CM DE GRUIX DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,40     | € |
|        |          | Altres conceptes |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,40000  | € |
| P-125  | G222X200 | M3               | EXCAVACIÓ PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MANUAIS I/O MECÀNICS. INCLOU PART PROPORCIONAL DE L'ENDERROC DE PAVIMENT DE QUAISEVOL TIPUS AFECTAT, LA SEVA REPOSICIÓ I EL REBLERT DE LES ZONES EXCAVADES AMB MATERIAL DE LA PRÒPIA OBRA, INCLOENT LA COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM. INCLOU PART PROPORCIONAL DE TREBALLS AL COSTAT I SOTA XARXES DE SERVEIS EXISTENTS -EN MINA- | 50,63    | € |
|        |          | Altres conceptes |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50,63000 | € |
| P-126  | GJM31BE4 | U                | VENTOSA ROSCADA DE DIÀMETRE NOMINAL 1/2", DE 16 BAR DE PRESSIÓ DE PROVA, DE FOSA, PREU ALT I MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA                                                                                                                                                                                                                                                                      | 71,12    | € |
|        | BJM31BE0 | U                | VENTOSA AUTOMÀTICA PER A ROSCAR DE 1/2" DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ DE PROVA, DE FOSA, PREU ALT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 56,51000 | € |
|        |          | Altres conceptes |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,61000 | € |
| P-127  | HD7FR413 | M                | CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 300 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ DE 15 CM DE GRUIX I LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX                                                                                                                                                                    | 135,22   | € |
|        | B1200500 | T                | SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM, PER A SEGURETAT I SALUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,03621  | € |
|        | B120300C | M3               | FORMIGÓ HM-20/P/20/ I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTÉ PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I, PER A SEGURETAT I SALUT                                                                                                                                                                                                                                     | 67,29660 | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 18

| NÚMERO | CODI     | UA               | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PREU     |   |
|--------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
|        | B12DR410 | M                | TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 300 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA, PER A SEGURETAT I SALUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20,85600 | € |
|        | B12DWAA0 | U                | ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE D=200 MM, PER A SEGURETAT I SALUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,03860 | € |
|        | B12DYAA0 | U                | ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC DE D=200 MM, PER A SEGURETAT I SALUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,46000  | € |
|        |          | Altres conceptes |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33,53259 | € |
| P-128  | K2R24200 | M3               | CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20,52    | € |
|        |          | Altres conceptes |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20,52000 | € |
| P-129  | K2R450DA | M3               | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 24 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,80     | € |
|        |          | Altres conceptes |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,80000  | € |
| P-130  | K2R642AA | M3               | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,50     | € |
|        |          | Altres conceptes |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,50000  | € |
| P-131  | K2RA7LP0 | M3               | DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORIZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3. PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,68     | € |
|        | B2RA7LP0 | M3               | DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORIZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3. PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,50000  | € |
|        |          | Altres conceptes |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,18000  | € |
| P-132  | KDKZHJB4 | U                | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL ANTILLISCANT , AMB RELLEU ESCRIT "PARCS I JARDINS" PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLUIRE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, ISO 1083/EN1563, AMB CERTIFICAT AENOR DE PRODUCTE VIGENT, COL·LOCAT AMB MORTER.<br>CARACTERÍSTIQUES:<br>- TAPA BLOQUEJADA AMB EL SEU MARC PER UNA TANCA D'UN QUART DE GIR PER CLAU I EXTRAÏBLE A 90°. LA TAPA HA D'OBRIR MÉS DE 90° I COM A MÀXIM A 120° I HA DE TENIR UN DISPOSITIU ANTITANCAMENT DE BLOQUEIG DE SEGURETAT A UN ÀNGLE IGUAL O SUPERIOR A 90°.<br>- 27 KG DE PES (TOT EL DISPOSITIU 39 KG EN PERICÓ SIMPLE I 80KG EN PERICÓ DOBLE)<br>- TAP DE GOMA PER PROTEGIR EL PANY.<br>MARC:<br>- REALITZAT EN ACER GALVANITZAT EN CALENT, LAMINAT SEGONS ISO 630.<br>MANIPULACIÓ:<br>- ESFORÇ D'AIXECAMENT ENTORN ALS 15 KG.<br>- DESBLOQUEIG I OBERTURA AMB CLAU.<br>- LA CLAU DE BLOQUEIG SERVEIX PER LA SEVA MANIPULACIÓ UNA VEGADA BLOQUEJADA LA TAPA.<br><br>TOTALMENT INSTAL·LAT, VERIFICAT I EN FUNCIONAMENT INCLOU PETIT MATERIAL, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PLEC DE CONDICIONS I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. | 123,81   | € |
|        | B0710150 | T                | MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 NMM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,17532  | € |
|        | BDKZHJB0 | U                | BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLUIRE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 98,43000 | € |
|        |          | Altres conceptes |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25,20468 | € |
| P-133  | M21BU020 | M2               | ELIMINACIÓ DE MARQUES VIALS DE PINTURA ACRILICA MITJANÇANT GRANALLAT I DECAPANT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,63    | € |
|        |          | Altres conceptes |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,63000 | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 19

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PREU           |
|--------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| P-134  | PPAUVV02 | M  | SOTERRAMENT DE CABLEJAT AERI TRENÇAT O NUS SEGONS PRESSUPOST APROXIMAT ENDESA (TOT ENDESA).                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 233,00 €       |
|        |          |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 233.00000 €    |
| P-135  | PPAUVV05 | PA | PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PEL MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PROVISIONAL EN FASE D'OBRES.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 500,00 €       |
|        |          |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 500.00000 €    |
| P-136  | PPAUVV06 | PA | PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PEL TREBALLS DE SOTERRAMENT DE LES LÍNIES AERIES DE TELEFÒNCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.000,00 €     |
|        |          |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.000.00000 €  |
| P-137  | XPAUVV01 | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA RETIRADA DEL CABLEJAT D'ENLUMENTA GRAPAT A FAÇANA AMB ELS DIFERENTS ACCESSORIS, REPARACIÓ DE LA FAÇANA. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA I LA POSTERIOR CÀRREGA, TRANSPORT I CANON ABOCADOR                                                                                                                                                    | 800,00 €       |
|        |          |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 800.00000 €    |
| P-138  | XPAUVV02 | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA RETIRADA DE CARTELL EXISTENT A L'ENTRA DEL SÚRIA BP-4313 "ZONA INDUSTRIAL JONCARETS" I RECOL·LOCACIÓ DEL CARTELL DINS L'ÀMBIT DEL PROJECTE. INCLOU TOTAL L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER A LA SEVA RETIRADA I POSTERIOR COL·LOCACIÓ.                                                                                                                    | 600,00 €       |
|        |          |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 600.00000 €    |
| P-139  | XPAUVV03 | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA TOTAL INSTAL·LACIÓ DE DUES CÀMERES DE VÍDEO VIGILÀNCIA. INCLOU TOTAL L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER A LA SEVA POSADA EN MARXA.                                                                                                                                                                                                                       | 2.000,00 €     |
|        |          |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.000.00000 €  |
| P-140  | XPAUVV18 | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER EL CONTROL DE QUALITAT, EN BASE AL PLA DE CONTROL DE QUALITAT.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.439,25 €     |
|        |          |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.439.25000 €  |
| P-141  | XPAUVV19 | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA SEGURETAT I SALUT, EN BASE A L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13.103,55 €    |
|        |          |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13.103.55000 € |
| P-142  | XPAUVV35 | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER DESVIAMENT DE TRÀNSIT, CARTELLERIA, SENYALISTES,...                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.000,00 €     |
|        |          |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.000.00000 €  |
| P-143  | XPAUVV40 | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER INSTAL·LACIÓ I ESCOMESES D'HIDRANTS SOTERRATS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.500,00 €     |
|        |          |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.500.00000 €  |
| P-144  | XPAUVV42 | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER NOU QUADRE DE SUBMINISTRAMENT:<br>- 1 X ARMARI METÀL·LIC DES DE 500X600X120 FINS A 700X900X120 MM, PER A SERVEI EXTERIOR IPS5.<br>- 1 X IGA, IV, 40 A AMB PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS PERMANENTS I TRANSITÒRIES INCORPORAT.<br>- 1 X INTERRUPTOR DIFERENCIAL, IV, 40 A/300 MA.<br>- 1 X INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC, IV, 32 A, DE PODER DE TALL 6 KA. | 900,00 €       |
|        |          |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 900.00000 €    |
| P-145  | XPAUVV43 | PA | PARTIDA ALÇADA AJUSTIFICAR PER INSTAL·LACIÓ D'APARELLS ELÈCTRICS EN QUADRE EXISTENT:<br>- 1 X INTERRUPTOR DIFERENCIAL, IV, 63A / 300MA.<br>- 1 X INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC, IV, 63A, DE PODER DE TALL 6KA<br>- 1 X PROTECCIÓ DE SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES I PERMANENTS.                                                                                                               | 950,00 €       |
|        |          |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 950.00000 €    |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 20

| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ                      | PREU |
|--------|------|----|---------------------------------|------|
|        |      |    | Barcelona, febrer de 2020       |      |
|        |      |    | Autor del projecte              |      |
|        |      |    | Juan José Oliva Heras, E.C.C.P. |      |

**PRESSUPOSTOS PARCIAIS**

PRESSUPOST

\*

Pàg.: 1

|             |    |                                                |
|-------------|----|------------------------------------------------|
| Obra        | 01 | Pressupost Súria. Polígon industrial Joncarets |
| CAPITOL     | 01 | LOT 1: Urbanització passeig de Joncarets       |
| SOTSCAPITOL | 01 | TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS                  |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT   |
|------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| 1    | G222X200 | M3 | EXCAVACIÓ PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. INCLOU PART PROPORCIONAL DE L'ENDERROC DE PAVIMENT DE QUAALSEVOL TIPUS AFECTAT, LA SEVA REPOSICIÓ I EL REBLERT DE LES ZONES EXCAVADES AMB MATERIAL DE LA PRÒPIA OBRA, INCLOENT LA COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM. INCLOU PART PROPORCIONAL DE TREBALLS AL COSTAT I SOTA XARXES DE SERVEIS EXISTENTS -EN MINA- (P - 125) | 50,63  | 8,000     | 405,04   |
| 2    | F9Z1V010 | M  | TALL DE PAVIMENTS DE QUAALSEVOL TIPUS I GRUIX, AMB DISC DE DIAMANT (P - 54)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,60   | 275,000   | 440,00   |
| 3    | G219Q200 | M2 | FRESAT PER CM DE GRUIX DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (P - 124)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,40   | 856,000   | 342,40   |
| 4    | G2194XL5 | M2 | DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCJA BITUMINOSA, DE FINS A 20 CM DE GRUIX I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. INCLOU PART PROPORCIONAL DE PROTECCIÓ DE FAÇANES (P - 123)                                                                                                                                                                                                 | 4,17   | 870,000   | 3.627,90 |
| 5    | F2194AG5 | M2 | DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE FINS A 20 CM DE GRUIX I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. INCLOU PART PROPORCIONAL DE PROTECCIÓ DE FAÇANES (P - 6)                                                                                                                                                                                                             | 4,63   | 2.108,000 | 9.760,04 |
| 6    | F21LCI01 | M2 | DEMOLICIO DE PAVIMENT DE VORERA COL·LOCAT SOBRE FORMIGÓ, AMB UN ESPESOR DE FINS A 35 CM, AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUAIS. INCLOU PART PROPORCIONAL DE PROTECCIÓ DE FAÇANES (P - 13)                                                                                                                                                                                                                                | 6,00   | 61,000    | 366,00   |
| 7    | G2193A06 | M  | DEMOLICIÓ DE RIGOLA DE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 122)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,48   | 5,000     | 22,40    |
| 8    | G2191306 | M  | DEMOLICIÓ DE VORADA COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 121)                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,13   | 50,000    | 206,50   |
| 9    | F21CDT61 | U  | DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL SEU SUPORT I FONAMENT, I CÀRREGA A LLOC INDICAT PER LA D.O. (P - 7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,99  | 10,000    | 109,90   |
| 10   | F9WZVV02 | U  | DESMUNTATGE I COL·LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE QUAALSEVOL PAVIMENT (P - 53)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35,99  | 15,000    | 539,85   |
| 11   | F21PCV05 | U  | ENDERROC D'ARQUETA DE REGISTRE, INCLOSA BASE, A MÀ I AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 14)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17,21  | 1,000     | 17,21    |
| 12   | F21HVV53 | U  | DESMUNTATGE DE LLUMENER INCLÒS BRAÇ, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE FINS A 10 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB ADEQUAIÓ I REPARACIÓ DE LA FAÇANA, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 12)                                                                                                                                                          | 122,41 | 10,000    | 1.224,10 |
| 13   | F21Q1PC1 | U  | RETIRADA DE CONTENIDOR D'ESCOBRARIES, ARRANCADA I RETIRADA A L'ABOCADOR, LLOC D'ÚS O MAGATZEM MUNICIPAL DE CONTENIDOR D'EMCOMBRARIES,INCLOSA CÀRREGA SOBRE CAMIÓ,TOTALMENT ACABAT. (P - 15)                                                                                                                                                                                                                              | 93,35  | 7,000     | 653,45   |
| 14   | M21BU020 | M2 | ELIMINACIÓ DE MARQUES VIALS DE PINTURA ACRILICA MITJANÇANT GRANALLAT I DECAPANT. (P - 133)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,63  | 27,500    | 292,33   |
| 15   | XPAUVV01 | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA RETIRADA DEL CABLEJAT D'ENLUMENTA GRAPAT A FAÇANA AMB ELS DIFERENTS ACCESSORIS, REPARACIÓ DE LA FAÇANA. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA I LA POSTERIOR CÀRREGA, TRANSPORT I CANON ABOCADOR (P - 137)                                                                                                                                                                            | 800,00 | 1,000     | 800,00   |

EUR

PRESSUPOST

\*

Pàg.: 2

|    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |        |
|----|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 16 | XPAUVV02 | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA RETIRADA DE CARTELL EXISTENT A L'ENTRA DEL SÚRIA BP-4313 "ZONA INDUSTRIAL JONCARETS" I RECOL·LOCACIÓ DEL CARTELL DINS L'ÀMBIT DEL PROJECTE. INCLOU TOTAL L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER A LA SEVA RETIRADA I POSTERIOR COL·LOCACIÓ. (P - 138) | 600,00 | 1,000 | 600,00 |
|----|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|

|       |             |          |           |
|-------|-------------|----------|-----------|
| TOTAL | SOTSCAPITOL | 01.01.01 | 19.407,12 |
|-------|-------------|----------|-----------|

|             |    |                                                |
|-------------|----|------------------------------------------------|
| Obra        | 01 | Pressupost Súria. Polígon industrial Joncarets |
| CAPITOL     | 01 | LOT 1: Urbanització passeig de Joncarets       |
| SOTSCAPITOL | 02 | MOVIMENTS DE TERRES                            |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PREU  | AMIDAMENT | IMPORT   |
|------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|
| 1    | F221VV03 | M3 | EXCAVACIÓ DE TERRENY NO CLASSIFICAT EN ZONES DE DESMUNT PER A CAIXA DE PAVIMENTS, AMB MITJANS MECANICS O MANUAUS, INCLOS PART PROPORCIONAL DE L'EXCAVACIÓ MANUAL I PART PROPORCIONAL DE TREBALLS AL COSTAT I SOTA XARXES DE SERVEIS EXISTENTS -EN MINA- I LA CÀRREGA DEL MATERIAL. (P - 16) | 8,99  | 662,189   | 5.953,08 |
| 2    | F227T00F | M2 | REFÍ, ANIVELLACIÓ I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM DE L'ESPLANADA (P - 21)                                                                                                                                                                                      | 1,18  | 2.229,000 | 2.630,22 |
| 3    | F2A11000 | M3 | SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ (P - 27)                                                                                                                                                                                                                                  | 10,40 | 85,675    | 891,02   |
| 4    | F2A15000 | M3 | SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (P - 28)                                                                                                                                                                                                                                      | 6,16  | 70,450    | 433,97   |
| 5    | F226V010 | M3 | TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES AMB MAQUINES AUTOMOTRIUS AMB COMPACTACIO DEL 95% DEL PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL (P - 19)                                                                                                                                                               | 7,05  | 156,125   | 1.100,68 |

|       |             |          |           |
|-------|-------------|----------|-----------|
| TOTAL | SOTSCAPITOL | 01.01.02 | 11.008,97 |
|-------|-------------|----------|-----------|

|                |    |                                                |
|----------------|----|------------------------------------------------|
| Obra           | 01 | Pressupost Súria. Polígon industrial Joncarets |
| CAPITOL        | 01 | LOT 1: Urbanització passeig de Joncarets       |
| SOTSCAPITOL    | 03 | CLAVEGUERAM I DRENATGE                         |
| OBRA ELEMENTAL | 01 | ENDERROCS                                      |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                              | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT   |
|------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| 1    | F21DVV03 | M  | DEMOLICIÓ DE POU AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUAIS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (P - 10)                                                                                                                                                                                        | 15,44  | 2,000     | 30,88    |
| 2    | F21DVV02 | U  | DEMOLICIÓ DE REIXA, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (P - 9)                                                                                                                                                                                                  | 5,09   | 3,000     | 15,27    |
| 3    | F21DVV01 | M  | ENDERROC D'INTERCEPTOR,A MA I AMB MARTELL PICADOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNES SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 8)                                                                                                                                                 | 5,10   | 5,000     | 25,50    |
| 4    | XPAUVV20 | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA INSPECCIO AMB CAMARA DE VIDEO TELECOMANDADA DE LES CLAVEGUERES DEL PROJECTE D'URBANITZACIO, INCLOENT TRANSPORTS DELS EQUIPS I MITJANS NECESARIS , AMB ENTREGA DE DUES COPIES DE L'INFORME I CINTES DE VIDEO AMB FORMAT VHS (P - 0) | 500,00 | 1,000     | 500,00   |
| 5    | F21DVVS4 | M  | DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA RECOBERTA DE FORMIGÓ I SOLERA DE 25 CM DE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (P - 11)                                                                                                                    | 46,12  | 64,000    | 2.951,68 |
| 6    | F2A15000 | M3 | SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (P - 28)                                                                                                                                                                                                                  | 6,16   | 23,040    | 141,93   |
| 7    | F226V010 | M3 | TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES AMB MAQUINES AUTOMOTRIUS AMB COMPACTACIO DEL 95% DEL PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL (P - 19)                                                                                                                                           | 7,05   | 23,040    | 162,43   |

|       |                |             |          |
|-------|----------------|-------------|----------|
| TOTAL | OBRA ELEMENTAL | 01.01.03.01 | 3.827,69 |
|-------|----------------|-------------|----------|

EUR

PRESSUPOST

\*

|                |    |                                                |
|----------------|----|------------------------------------------------|
| Obra           | 01 | Pressupost Súria. Polígon industrial Joncarets |
| CAPITOL        | 01 | LOT 1: Urbanització passeig de Joncarets       |
| SOTSCAPITOL    | 03 | CLAVEGUERAM I DRENATGE                         |
| OBRA ELEMENTAL | 02 | XARXA PLUVIALS                                 |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT    |
|------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 1    | F222VV02 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASA EN TERRES DE QUAISEVOL TIPUS, AMB MITJANS MECANICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT.MEDICIÓ SOBRE PERFIL, INCLOU PART PROPORCIONAL DE TREBALLS AL COSTAT I SOTA XARXES DE SERVEIS EXISTENTS -EN MINA- (P - 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,55   | 355,360   | 3.038,33  |
| 2    | F227A00F | M2 | REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,79   | 259,960   | 725,29    |
| 3    | F2316701 | M2 | APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, DE MÉS D'1 I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, AMB FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 40% (P - 24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21,22  | 91,308    | 1.937,56  |
| 4    | F9265F11 | M3 | SUBBASE DE FORMIGÓ HM-20/S/20I, DE CONSISTÈNCIA SECA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRAT MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 67,43  | 39,943    | 2.693,36  |
| 5    | FD7EVV01 | M  | TUB DE PVC LLIS DE 500 MM TIPUS SN4, COLOR TEULA RAL8023 AMB UNIÓ DE JUNTA ELÀSTICA AMB CERTIFICAT AENOR DEL PRODUCTE. INCLÒS REALITZACIÓ DE SOLERA, COSTERS I VOLTA, AMB FORMIGÓ HM-20/B/20I, ABOCAT AMB BOMBA O CAMIÓ. PART PROPORCIONAL DE TALLS, ENTREGUES, SEGELLATS ESTANCs, ACCESSORIS I PECES ESPECIALS TIPUS CORBES, COLZES, CLIPS, CANVIS DE SECCIÓ, O PECES NECESSÀRIES PER EXECUTAR EL CONJUNT SEGONS PLÀNOL DE PROJECTE. COL-LOCAT A FONS DE LA RASA AMB SEPARADORS, ANCORAT I LLASTRAT I PROVA D'ESTANQUEITAT (SENSE FORMIGO) (P - 73) | 129,96 | 242,000   | 31.450,32 |
| 6    | FD7FP400 | M  | TUB DE PVC LLIS DE 400 MM TIPUS SN4, , COLOR TEULA RAL8023 AMB UNIÓ DE JUNTA ELÀSTICA AMB CERTIFICAT AENOR DEL PRODUCTE. INCLÒS REALITZACIÓ DE SOLERA, COSTERS I VOLTA, AMB FORMIGÓ HM-20/B/20I, ABOCAT AMB BOMBA O CAMIÓ. PART PROPORCIONAL DE TALLS, ENTREGUES, SEGELLATS ESTANCs, ACCESSORIS I PECES ESPECIALS TIPUS CORBES, COLZES, CANVIS DE SECCIÓ, O PECES NECESSÀRIES PER EXECUTAR EL CONJUNT SEGONS PLÀNOL DE PROJECTE. COL-LOCAT A FONS DE LA RASA AMB SEPARADORS, ANCORAT I LLASTRAT I PROVA D'ESTANQUEITAT (SENSE FORMIGO) (P - 75)      | 113,81 | 84,100    | 9.571,42  |
| 7    | FD7FP315 | M  | TUB DE PVC LLIS DE 315 MM TIPUS SN4, , COLOR TEULA RAL8023 AMB UNIÓ DE JUNTA ELÀSTICA AMB CERTIFICAT AENOR DEL PRODUCTE. INCLÒS REALITZACIÓ DE SOLERA, COSTERS I VOLTA, AMB FORMIGÓ HM-20/B/20I, ABOCAT AMB BOMBA O CAMIÓ. PART PROPORCIONAL DE TALLS, ENTREGUES, SEGELLATS ESTANCs, ACCESSORIS I PECES ESPECIALS TIPUS CORBES, COLZES, CANVIS DE SECCIÓ, O PECES NECESSÀRIES PER EXECUTAR EL CONJUNT SEGONS PLÀNOL DE PROJECTE. COL-LOCAT A FONS DE LA RASA AMB SEPARADORS, ANCORAT I LLASTRAT I PROVA D'ESTANQUEITAT (SENSE FORMIGO) (P - 74)      | 78,12  | 6,000     | 468,72    |
| 8    | FD7FW15  | M  | TUB DE PVC LLIS DE 200 MM TIPUS SN4, , COLOR TEULA RAL8023 AMB UNIÓ DE JUNTA ELÀSTICA AMB CERTIFICAT AENOR DEL PRODUCTE. INCLÒS REALITZACIÓ DE SOLERA, COSTERS I VOLTA, AMB FORMIGÓ HM-20/B/20I, ABOCAT AMB BOMBA O CAMIÓ. PART PROPORCIONAL DE TALLS, ENTREGUES, SEGELLATS ESTANCs, ACCESSORIS I PECES ESPECIALS TIPUS CORBES, COLZES, CANVIS DE SECCIÓ, O PECES NECESSÀRIES PER EXECUTAR EL CONJUNT SEGONS PLÀNOL DE PROJECTE. COL-LOCAT A FONS DE LA RASA AMB SEPARADORS, ANCORAT I LLASTRAT I PROVA D'ESTANQUEITAT (SENSE FORMIGO) (P - 76)      | 49,61  | 10,000    | 496,10    |
| 9    | FDD2A524 | M  | PARET PER A POU QUADRAT DE 100X100 CM, DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6 (P - 78)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 284,97 | 14,000    | 3.989,58  |
| 10   | FDDZS005 | U  | GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILE ÀRMAT, DE 250X350X250 MM I 3 KG DE PES, COL-LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA (P - 80)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18,18  | 46,000    | 836,28    |

EUR

PRESSUPOST

\*

|    |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |          |
|----|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|
| 11 | FDDZCDD4 | U | BASTIMENT QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS LLIURE DE 600 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL-LOCAT AMB MORTER (P - 79)                                                                                                                                                                                               | 189,15 | 10,000 | 1.891,50 |
| 12 | FD5J6F0E | U | CAIXA PER A EMBORNAL DE 70X30X85 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/20I SOBRE SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20/P/20I (P - 70)                                                                                                                                                                                                                              | 104,07 | 20,000 | 2.081,40 |
| 13 | FD5NPC07 | U | BASTIMENT I REIXA PER A EMBORNAL DE FOSA DÚCTIL MODEL BCNP7 DE LA CASA NORINCO O SIMILAR, DE 818 X 372 X 80 MM EXTERIOR, 51 KG DE PES MÍNIM, AMB REIXA ARTICULADA I REVERSIBLE I BARROTS EN FORMA DE V A 45º, CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124 I 5,4 DM2 DE SUPERFÍCIE D'ABSORCIÓ, COL-LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 72) | 127,43 | 12,000 | 1.529,16 |
| 14 | FD5NOU06 | U | SUBMINISTRE I COL-LOCACIÓ DE MARC I REIXA MODEL BARCELONA 1 DE DIMENSIONS 700X300X100 MM DE FUNDICIÓ AMB REIXA ARTICULADA DE BARRES INCLINADES A 45º, CONFORME A LA CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124 I COL-LOCAT AMB MORTER, TOTALMENT INSTAL·LADA (P - 71)                                                                                                              | 134,17 | 8,000  | 1.073,36 |
| 15 | FD1ZZZ36 | U | CONNEXIÓ D'EMBORNAL, CLAVEGUERO A POU EXISTENT O DE NOVA CREACIÓ, AMB MITJANS MANUAIS I/O MECANICS, INCLONENT TALLS, REPASSOS AMB MORTER, CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A ABOCADOR (P - 68)                                                                                                                                                  | 158,99 | 14,000 | 2.225,86 |

|       |                |             |           |
|-------|----------------|-------------|-----------|
| TOTAL | OBRA ELEMENTAL | 01.01.03.02 | 64.008,24 |
|-------|----------------|-------------|-----------|

|                |    |                                                |
|----------------|----|------------------------------------------------|
| Obra           | 01 | Pressupost Súria. Polígon industrial Joncarets |
| CAPITOL        | 01 | LOT 1: Urbanització passeig de Joncarets       |
| SOTSCAPITOL    | 03 | CLAVEGUERAM I DRENATGE                         |
| OBRA ELEMENTAL | 03 | XARXA RESIDUALS                                |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                           | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT |
|------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|
| 1    | FDDZS005 | U  | GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILE ÀRMAT, DE 250X350X250 MM I 3 KG DE PES, COL-LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA (P - 80)                                                                                                     | 18,18  | 10,000    | 181,80 |
| 2    | FDD26524 | M  | PARET PER A POU QUADRAT DE 85X85 CM, DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6 (P - 77)                                                                                                               | 245,57 | 2,800     | 687,60 |
| 3    | HD7FR413 | M  | CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 300 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ DE 15 CM DE GRUIX I LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX (P - 127) | 135,22 | 0,000     | 0,00   |
| 4    | FDDZCDD4 | U  | BASTIMENT QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS LLIURE DE 600 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL-LOCAT AMB MORTER (P - 79)                                                                        | 189,15 | 2,000     | 378,30 |

|       |                |             |          |
|-------|----------------|-------------|----------|
| TOTAL | OBRA ELEMENTAL | 01.01.03.03 | 1.247,70 |
|-------|----------------|-------------|----------|

|                |    |                                                |
|----------------|----|------------------------------------------------|
| Obra           | 01 | Pressupost Súria. Polígon industrial Joncarets |
| CAPITOL        | 01 | LOT 1: Urbanització passeig de Joncarets       |
| SOTSCAPITOL    | 04 | PAVIMENTACIÓ                                   |
| OBRA ELEMENTAL | 01 | PAVIMENTS DE VIALS                             |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                       | PREU  | AMIDAMENT | IMPORT    |
|------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 1    | F921201F | M3 | SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95 % DEL PM (P - 32)         | 23,43 | 627,950   | 14.712,87 |
| 2    | F9312P40 | M2 | REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIONICA TIPUS C60BF4 IMP, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2 (P - 51) | 0,47  | 1.617,000 | 759,99    |

EUR

PRESSUPOST

\*

Pág.: 5

|   |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |           |
|---|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 3 | F9H11K51 | T  | PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 32 BASE B 50/70 G, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA GROSSA PER A CAPA BASE I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA (P - 49)                                                                                                                                                                                                                                                   | 59,18 | 388,080   | 22.966,57 |
| 4 | F9J13K40 | M2 | REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA MODIFICADA AMB POLÍMERS TIPUS C60BP3/BP2 ADH, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2 (P - 52)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,45  | 1.617,000 | 727,65    |
| 5 | F9H11151 | T  | PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 11 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSE PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA (P - 47)                                                                                                                                                                                                                                              | 62,50 | 172,603   | 10.787,69 |
| 6 | F9H1VV51 | M2 | MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE 5 CM DE GRUIX, DISSENYADA I PREPARADA PER A REBRE UN POLIMENT, FABRICADA A TEMPERATURA NORMAL AMB BETUM SINTÈTIC AMB GRANULAT PER A RODAMENT, TIPUS FIRCOLOR, AMB COLORES ESPECÍFICS I PIGMENTS A DECIDIR PER LA PROPIETAT. ACABAT DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFÀLTIC CONSISTENT EN POLIT DE LA SUPERFÍCIE ASFÀLTICA MITJANÇANT DIAMANT METÀL·LIC AMB POLIDORA SATEL·LIT I APLICACIÓ DE BEURADA BITUMINOSA > 1000 M2 (P - 50) | 29,10 | 208,000   | 6.052,80  |
| 7 | F9715G11 | M3 | BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ESCAMPAT DES DE CAMIÓ, ESTESA I VIBRATGE MANUAL, ACABAT REGLEJAT (P - 39)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 86,30 | 19,665    | 1.697,09  |
| 8 | F97433EA | M  | RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC (P - 40)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,28 | 437,000   | 4.492,36  |

|       |                |             |           |
|-------|----------------|-------------|-----------|
| TOTAL | OBRA ELEMENTAL | 01.01.04.01 | 62.197,02 |
|-------|----------------|-------------|-----------|

|                |    |                                                |
|----------------|----|------------------------------------------------|
| Obra           | 01 | Pressupost Súria. Polígon industrial Joncarets |
| CAPITOL        | 01 | LOT 1: Urbanització passeig de Joncarets       |
| SOTSCAPITOL    | 04 | PAVIMENTACIÓ                                   |
| OBRA ELEMENTAL | 02 | PAVIMENTS DE VORERES                           |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PREU  | AMIDAMENT | IMPORT    |
|------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 1    | F921201F | M3 | SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95 % DEL PM (P - 32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23,43 | 198,521   | 4.651,35  |
| 2    | F936CV01 | M3 | BASE DE FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA DE 20 NMM2 DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 34)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 82,14 | 28,036    | 2.302,88  |
| 3    | F9J12P40 | M2 | REG D'IMPRIACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C60BF4 IMP, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2 (P - 51)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,47  | 487,100   | 228,94    |
| 4    | F9H11K51 | T  | PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 32 BASE B 50/70 G, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA GROSSA PER A CAPA BASE I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA (P - 49)                                                                                                                                                                                                                                                   | 59,18 | 116,904   | 6.918,38  |
| 5    | F9J13K40 | M2 | REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA MODIFICADA AMB POLÍMERS TIPUS C60BP3/BP2 ADH, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2 (P - 52)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,45  | 487,100   | 219,20    |
| 6    | F9H11151 | T  | PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 11 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSE PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA (P - 47)                                                                                                                                                                                                                                              | 62,50 | 0,000     | 0,00      |
| 7    | F9H1VV51 | M2 | MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE 5 CM DE GRUIX, DISSENYADA I PREPARADA PER A REBRE UN POLIMENT, FABRICADA A TEMPERATURA NORMAL AMB BETUM SINTÈTIC AMB GRANULAT PER A RODAMENT, TIPUS FIRCOLOR, AMB COLORES ESPECÍFICS I PIGMENTS A DECIDIR PER LA PROPIETAT. ACABAT DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFÀLTIC CONSISTENT EN POLIT DE LA SUPERFÍCIE ASFÀLTICA MITJANÇANT DIAMANT METÀL·LIC AMB POLIDORA SATEL·LIT I APLICACIÓ DE BEURADA BITUMINOSA > 1000 M2 (P - 50) | 29,10 | 487,100   | 14.174,61 |

EUR

PRESSUPOST

\*

Pág.: 6

|    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |           |
|----|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 8  | F9Z4M616 | M2 | ARMADURA PER LLOSES DE FORMIGÓ AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080 (P - 55)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,46   | 10,000  | 34,60     |
| 9  | F9E1U213 | M2 | PAVIMENT DE PANOT (4 PASTILLES, RATLLAT, BOTONAT,...) PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND, SOBRE CAPA DE 2-3 CM DE GRUIX DE MORTER DE CIMENT (250 KG/CIMENT PER M3), PASTAT I REGLEJAT AMB LA PENDENT CORRECTA, INCLOENT PART PROPORCIONAL DE PECES RETALLS, TROBADES A FAÇANA, GUALS, REPOSICIÓ I ACABAT. INCLOU PART PROPORCIONAL DE REPARACIÓ DE FAÇANES FINS 1,00M D'ALÇADA (P - 45) | 21,04  | 23,500  | 494,44    |
| 10 | F9E1VV13 | M2 | PAVIMENT DE PANOT (4 PASTILLES, RATLLAT, BOTONAT,...) PER A VORERA GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND, SOBRE CAPA DE 2-3 CM DE GRUIX DE MORTER DE CIMENT (250 KG/CIMENT PER M3), PASTAT I REGLEJAT AMB LA PENDENT CORRECTA, INCLOENT PART PROPORCIONAL DE PECES RETALLS, TROBADES A FAÇANA, GUALS, REPOSICIÓ I ACABAT. INCLOU PART PROPORCIONAL DE REPARACIÓ DE FAÇANES FINS 1,00M D'ALÇADA (P - 46) | 22,54  | 116,680 | 2.629,97  |
| 11 | F965U023 | M  | VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, TIPUS T-3 O EQUIVALENT, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C3 DE 28X17 CM SEGONS UNE 127340, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ, I REJUNTADA AMB MORTER, INCLOENT POSSIBLES EXCAVACIONS PER A LA COL·LOCACIÓ DEL FORMIGÓ, ENCOFRATS LATERALS I TALLS PER A ENCAIXOS (P - 35)                         | 17,95  | 85,000  | 1.525,75  |
| 12 | F966U511 | M  | VORADA CORBA DE PECES DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C3 DE 28X17 CM SEGONS UNE 127340, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ, I REJUNTADA AMB MORTER, INCLOENT POSSIBLES EXCAVACIONS PER A LA COL·LOCACIÓ DEL FORMIGÓ, ENCOFRATS LATERALS I TALLS PER A ENCAIXOS (P - 38)                                                 | 46,29  | 21,000  | 972,09    |
| 13 | F965VV24 | M  | VORADA BÚSTIA DE PECES DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, TIPUS T-3 O EQUIVALENT, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C3 DE 28X17 CM SEGONS UNE 127340, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ, I REJUNTADA AMB MORTER, INCLOENT POSSIBLES EXCAVACIONS PER A LA COL·LOCACIÓ DEL FORMIGÓ, ENCOFRATS LATERALS I TALLS PER A ENCAIXOS (P - 37)                        | 46,33  | 2,000   | 92,66     |
| 14 | F965VV23 | M  | ENCINTAT DE PECES DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, 40X20 I 7 CM DE GRUIX, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ, I REJUNTADA AMB MORTER, INCLOENT POSSIBLES EXCAVACIONS PER A LA COL·LOCACIÓ DEL FORMIGÓ, ENCOFRATS LATERALS I TALLS PER A ENCAIXOS (P - 36)                                                                                                   | 27,09  | 10,000  | 270,90    |
| 15 | F985V010 | M  | VORADA LATERAL PER A GUAL DE VEHICLES V17 PER A VEHICLES DE 50X17X28 CM AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, BASE DE FORMIGÓ I REJUNTAT AMB MORTER (P - 41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50,47  | 0,000   | 0,00      |
| 16 | F985V011 | M  | VORADA CENTRAL PER GUAL DE VEHICLES V17 PER A VEHICLES DE 50X17X28 CM AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, BASE DE FORMIGÓ I REJUNTAT AMB MORTER (P - 42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 42,64  | 275,700 | 11.755,85 |
| 17 | F985V030 | M  | GUAL DE VIANANTS DE 120 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 60X40 PLANES I BOTONADES, AMB PECES ESPECIALS EXTREMES, BASE DE FORMIGÓ I REJUNTAT AMB MORTER (P - 43)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 64,80  | 4,800   | 311,04    |
| 18 | F991VV60 | U  | ESCOSELL RECTANGULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 200X100X20 CM I DE 10 MM DE GRUIX, COL·LOCAT AMB FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGÓ (P - 44)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 193,64 | 9,000   | 1.742,76  |

EUR

PRESSUPOST

\*

Pág.: 7

| TOTAL          | OBRA ELEMENTAL | 01.01.04.02                                    | 48.325,42 |
|----------------|----------------|------------------------------------------------|-----------|
| Obra           | 01             | Pressupost Súria. Polígon industrial Joncarets |           |
| CAPITOL        | 01             | LOT 1: Urbanització passeig de Joncarets       |           |
| SOTSCAPITOL    | 05             | SENyalITZACIÓ                                  |           |
| OBRA ELEMENTAL | 01             | SENyalITZACIÓ HORITZONTAL                      |           |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT   |
|------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| 1    | FBA3VV01 | U  | JORNADA D'EQUIP DE PINTURA PER A SENyalITZACIÓ HORITZONTAL, PER A PETITS AMIDAMENTS.I ZONES AMB BAIX RENDIMENT, EN QUALSEVOL TIPUS DE SUPERFÍCIE. INCLOU ELS TREBALLS NECESSARIS DE SENyalITZACIÓ D'OBRES, ELS MATERIALS I MOTLLES NECESSARIS, AIXÍ COM QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PER A LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS SEGONS PLÀNOLS CORRESPONENTS | 900,00 | 1,000     | 900,00   |
|      |          |    | (P - 61)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |           |          |
| 2    | FBA18110 | M  | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA DISCONTÍNUA DE 10 CM 1/2, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA (P - 56)                                                                                                                                                                                                    | 0,59   | 275,000   | 162,25   |
| 3    | FBA1G110 | M  | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA DE 10 CM, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA (P - 57)                                                                                                                                                                                                           | 0,93   | 275,000   | 255,75   |
| 4    | FBA1J011 | M  | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA LONGITUDINAL CONTÍNUA NO REFLECTORA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA (P - 58)                                                                                                                                                                                               | 2,24   | 112,000   | 250,88   |
| 5    | FBA22411 | M  | PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA DE 40 CM, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (P - 59)                                                                                                                                                                                            | 2,89   | 31,500    | 91,04    |
| 6    | FBA31110 | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXES SUPERFICIALS, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (P - 60)                                                                                                                                                                                                            | 9,39   | 118,130   | 1.109,24 |

| TOTAL          | OBRA ELEMENTAL | 01.01.05.01                                    | 2.769,16 |
|----------------|----------------|------------------------------------------------|----------|
| Obra           | 01             | Pressupost Súria. Polígon industrial Joncarets |          |
| CAPITOL        | 01             | LOT 1: Urbanització passeig de Joncarets       |          |
| SOTSCAPITOL    | 05             | SENyalITZACIÓ                                  |          |
| OBRA ELEMENTAL | 02             | SENyalITZACIÓ VERTICAL                         |          |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PREU  | AMIDAMENT | IMPORT |
|------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------|
| 1    | FBZT010  | M  | PAL CILÍNDRIC D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE GRUIX, AMB CARGOLS PER A SUBJECTAR LA SENyal, ANCORAT AL PAVIMENT MITJANÇANT MÀQUINA PERFORADORA DE D80-120, ANCORATGE MÍNIM DE 30 CM, I FIXAT AMB MORTER D'ENDURIMENT RÀPID. INCLOU ACABAT ANTIGRAFFITI ALS 3 M INFERIORS. (P - 67) | 16,31 | 42,000    | 685,02 |
| 2    | FBBIUVB0 | U  | SENyal VERTICAL (D'ALUMINI DE 2MM DE GRUIX) PRECEPTIVA TIPUS R DISC DE PROHIBICIÓ I OBLIGACIÓ, DE 600 MM DE DIÀMETRE. NIVELL DE REFLECTÀNCIA E.G. NIVELL I, FIXADA AL SUPORT (P - 64)                                                                                                                         | 33,62 | 10,000    | 336,20 |
| 3    | FBBIUVA1 | U  | SENyal VERTICAL (D'ALUMINI DE 2MM DE GRUIX) DE PERILL TIPUS P TRIANGULAR DE 900 MM DE COSTAT. NIVELL DE REFLECTÀNCIA E.G. NIVELL I, FIXADA AL SUPORT (P - 63)                                                                                                                                                 | 35,86 | 2,000     | 71,72  |
| 4    | FBBIUVA0 | U  | SENyal VERTICAL (D'ALUMINI DE 2MM DE GRUIX) INFORMATIVA TIPUS S DE 600X600 MM. NIVELL DE REFLECTÀNCIA E.G. NIVELL I, FIXADA AL SUPORT (P - 65)                                                                                                                                                                | 33,71 | 5,000     | 168,55 |
| 5    | FBBIUV30 | U  | PLACA COMPLEMENTÀRIA (DE XAPA D'ACER) DE 200 MM D'AMPLÀRIA I 600 MM DE LLARGÀRIA, FIXADA AL SENyal (P - 66)                                                                                                                                                                                                   | 31,53 | 2,000     | 63,06  |

EUR

PRESSUPOST

\*

Pág.: 8

| TOTAL          | OBRA ELEMENTAL | 01.01.05.02                                    | 1.324,55 |
|----------------|----------------|------------------------------------------------|----------|
| Obra           | 01             | Pressupost Súria. Polígon industrial Joncarets |          |
| CAPITOL        | 01             | LOT 1: Urbanització passeig de Joncarets       |          |
| SOTSCAPITOL    | 05             | SENyalITZACIÓ                                  |          |
| OBRA ELEMENTAL | 03             | DESV. PROV. TRÀNSIT                            |          |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                    | PREU     | AMIDAMENT | IMPORT   |
|------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 1    | XPAUVV35 | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER DESVIAMENT DE TRÀNSIT, CARTELLERIA, SENyalISTES,... (P - 142) | 2.000,00 | 1,000     | 2.000,00 |

| TOTAL          | OBRA ELEMENTAL | 01.01.05.03                                    | 2.000,00 |
|----------------|----------------|------------------------------------------------|----------|
| Obra           | 01             | Pressupost Súria. Polígon industrial Joncarets |          |
| CAPITOL        | 01             | LOT 1: Urbanització passeig de Joncarets       |          |
| SOTSCAPITOL    | 06             | ENLLUMENAT                                     |          |
| OBRA ELEMENTAL | 02             | MOVIMENT TERRES                                |          |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                         | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|
| 1    | F223VV04 | M  | EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A INSTAL·LACIONS. REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENyalITZACIÓ. (P - 18) | 5,72 | 45,360    | 259,46 |

| TOTAL          | OBRA ELEMENTAL | 01.01.06.02                                    | 259,46 |
|----------------|----------------|------------------------------------------------|--------|
| Obra           | 01             | Pressupost Súria. Polígon industrial Joncarets |        |
| CAPITOL        | 01             | LOT 1: Urbanització passeig de Joncarets       |        |
| SOTSCAPITOL    | 06             | ENLLUMENAT                                     |        |
| OBRA ELEMENTAL | 03             | CANALITZACIONS                                 |        |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT   |
|------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| 1    | FDG52437 | M  | CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÉ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (P - 82)                                             | 13,26  | 31,000    | 411,06   |
| 2    | FDG52337 | M  | CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÉ DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (P - 81)                                              | 12,75  | 237,000   | 3.021,75 |
| 3    | FDKZHJB4 | U  | BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER (P - 89)                                                                                                                                   | 123,81 | 6,000     | 742,86   |
| 4    | FDK2U030 | U  | PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 16SL, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA GRANITICA DE 10 CM DE GRUIX (P - 87) | 108,39 | 6,000     | 650,34   |

| TOTAL   | OBRA ELEMENTAL | 01.01.06.03                                    | 4.826,01 |
|---------|----------------|------------------------------------------------|----------|
| Obra    | 01             | Pressupost Súria. Polígon industrial Joncarets |          |
| CAPITOL | 01             | LOT 1: Urbanització passeig de Joncarets       |          |

EUR

PRESSUPOST \* Pàg.: 9

| SOTSCAPITOL    |          | 06 | ENLLUMENAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |           |          |
|----------------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| OBRA ELEMENTAL |          | 04 | LINIES I QUADRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |           |          |
| NUM.           | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PREU     | AMIDAMENT | IMPORT   |
| 1              | FG31H554 | M  | CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RVFV, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL-LOCAT EN TUB (P - 91)                                                                                                                  | 3,09     | 385,000   | 1.189,65 |
| 2              | FG380907 | M  | CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P - 92)                                                                                                                                                                                                                        | 10,74    | 268,000   | 2.878,32 |
| 3              | FG3NOU01 | U  | SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PLACA DE POSTA A TERRA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, MIDES 500X500X3, INSTAL·LACIÓ VERTICAL A 500MMDE LA COTA DE TERRENY ACABAT (PERFIL SUPERIOR). INCLOU EXCAVACIÓ I REPOSICIÓ DEL TERRENY, I CONDUCTOR DE 16MM2 DE SECCIÓ AMB COBERTA VERD-GROC PER A CONNEXIÓ PLACA-COLUMNNA. (P - 93) | 53,85    | 4,000     | 215,40   |
| 4              | XPAUVV07 | PA | TREBALLS DE CONNEXIÓ DE NOU CABLEJAT A QUADRE EXISTENT. INCLOU TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER LA SEVA CONNEXIÓ I POSADA A PUNT (P - 0)                                                                                                                                                                                | 2.000,00 | 1,000     | 2.000,00 |

|       |                |             |          |
|-------|----------------|-------------|----------|
| TOTAL | OBRA ELEMENTAL | 01.01.06.04 | 6.283,37 |
|-------|----------------|-------------|----------|

|                |    |                                                |
|----------------|----|------------------------------------------------|
| Obra           | 01 | Pressupost Súria. Polígon industrial Joncarets |
| CAPITOL        | 01 | LOT 1: Urbanització passeig de Joncarets       |
| SOTSCAPITOL    | 06 | ENLLUMENAT                                     |
| OBRA ELEMENTAL | 05 | BÀCULS, COLUMNES I LLUMS                       |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIO | PREU                                                                                                                                                 | AMIDAMENT | IMPORT |          |
|-----------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|
| 1         | FHN2VVV1 | U          | SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ LLUMINÀRIA ALMSL40AE4T3 MILAN S LED DE 40W, AMB DRIVER MULTINIVELL INCORPORAT, DE LA CASA NOVATILU O SIMILAR (P - 104) | 293,65    | 17,000 | 4.992,05 |
| 2         | FHM1VV22 | U          | SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COLUMNA IMPU M DOBLE 9,00M AMB DOS BRAÇOS AL MATEIX NIVELL GALVANITZADA (P - 95)                                       | 1.074,76  | 4,000  | 4.299,04 |
| 3         | FHM24801 | U          | BRAÇ MURAL, DE FORMA RECTA DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE LLARGÀRIA 1,5 M, FIXAT AMB PLATINA I CARGOLS (P - 96)                                        | 151,46    | 9,000  | 1.363,14 |
| 4         | XPAUVV06 | PA         | TREBALLS DE CONNEXIÓ E INSTAL·LACIÓ DE TOTES LES LLUMINÀRIES A FAÇANA, INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PEL SEU FUNCIONAMENT. (P - 0)             | 1.000,00  | 1,000  | 1.000,00 |

|       |                |             |           |
|-------|----------------|-------------|-----------|
| TOTAL | OBRA ELEMENTAL | 01.01.06.05 | 11.654,23 |
|-------|----------------|-------------|-----------|

|                |    |                                                |
|----------------|----|------------------------------------------------|
| Obra           | 01 | Pressupost Súria. Polígon industrial Joncarets |
| CAPITOL        | 01 | LOT 1: Urbanització passeig de Joncarets       |
| SOTSCAPITOL    | 07 | JARDINERIA I XARXA DE REG                      |
| OBRA ELEMENTAL | 01 | PLANTACIONS                                    |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIO | PREU                                                                                                                                                                                                                                                               | AMIDAMENT | IMPORT |          |
|-----------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|
| 1         | FR2GVV01 | U          | EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 200X100X100CM, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 % (P - 114) | 12,02     | 9,000  | 108,18   |
| 2         | FRZRXX02 | M          | BARRERA LINEAL ANTIARRELS ACANALADA, TIPUS REROOT DE GREENLEAF O EQUIVALENT DE 60 CM DE FONDÀRIA, COL·LOCADES EN RASA JA OBERTA (P - 120)                                                                                                                          | 20,17     | 59,400 | 1.198,10 |
| 3         | FD5LL01  | M3         | ESTESA DE GRAVA DE FORMIGÓ RECICLAT DE 40-70 MM PER A DRENATGE, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MÀXIM I PICONATGE (P - 69)                                                                                                                                             | 19,94     | 4,500  | 89,73    |

PRESSUPOST \* Pàg.: 10

|   |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |          |
|---|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|
| 4 | F7B451B0 | M2 | GEOTÈXTEL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 110 A 130 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR (P - 31)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,89   | 19,800 | 37,42    |
| 5 | FR3P8601 | M3 | SORRA DE RIU RENTADA DE GRANULOMETRIA 0,1 A 0,5 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA MITJANA (P - 115)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 68,67  | 3,600  | 247,21   |
| 6 | FR3PT210 | M3 | TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DSM, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL, CARREGADA AMB RETROEXCAVADORA, TRANSPORTADA AMB DÚMPER, ESCAMPADA I ANIVELLADA AMB PALA MINICARREGADORA DE 2,5 T, (P - 116)                                                                                                                                       | 27,20  | 13,500 | 367,20   |
| 7 | FR61236A | U  | PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRRANTS A CAMIÓ (P - 118) | 104,03 | 9,000  | 936,27   |
| 8 | FR43G22C | U  | SUBMINISTRAMENT DE LIGUSTRUM JAPONICUM DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 45 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 54 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 117)                                                                                                                                                                                                                                        | 123,48 | 9,000  | 1.111,32 |
| 9 | FR22VV15 | U  | TUTOR DE FUSTA FORMAT PER TRES RODONS DE FUSTA TRACTADA DE 12 CM DE DIÀMETRE I 3,00 M DE LLARGÀRIA, AMB SUBJECCIÓ ESPECÍFICA PER ARBRES DE GOMA. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER DEIXAR INSTAL·LADA SEGONS PLÀNOLS (P - 119)                                                                                                                                                                       | 60,61  | 9,000  | 545,49   |

|       |                |             |          |
|-------|----------------|-------------|----------|
| TOTAL | OBRA ELEMENTAL | 01.01.07.01 | 4.640,92 |
|-------|----------------|-------------|----------|

|                |    |                                                |
|----------------|----|------------------------------------------------|
| Obra           | 01 | Pressupost Súria. Polígon industrial Joncarets |
| CAPITOL        | 01 | LOT 1: Urbanització passeig de Joncarets       |
| SOTSCAPITOL    | 07 | JARDINERIA I XARXA DE REG                      |
| OBRA ELEMENTAL | 02 | XARXA DE REG                                   |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIO | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AMIDAMENT | IMPORT |        |
|-----------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 1         | F223VV04 | M          | EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A INSTAL·LACIONS, REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ. (P - 18)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,72      | 15,744 | 90,06  |
| 2         | F936CV01 | M3         | BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 NMM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 34)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 82,14     | 4,960  | 407,41 |
| 3         | F2A1G000 | M3         | SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIO (P - 29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,60     | 0,000  | 0,00   |
| 4         | F228VV01 | M3         | REBLIMENT I PICONAT DE RASES DE QUALSEVOL AMIDAMENT AMB TOT TIPUS DE MATERIAL (DE OBRA O D'APORTACIÓ EXTERIOR) COMPACTAT A MES DEL 95 % DEL PROCTOR MODIFICAT. (P - 23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,45     | 4,960  | 51,83  |
| 5         | EG22TK1K | M          | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB CORBBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA.<br>TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT INCLOU PETIT MATERIAL, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PLEC DE CONDICIONS I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. (P - 3) | 3,43      | 57,000 | 195,51 |
| 6         | FFB27455 | M          | TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 90)                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,41      | 57,000 | 365,37 |
| 7         | F000VV01 | M          | COL·LOCACIÓ DE CANONADA D'AIGUA POTABLE DE PE 100 PN 16 DN 125, INCLOU P.P D'ACCESSORIS ELECTROSOLDADES,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50,83     | 5,000  | 254,15 |

PRESSUPOST

\*

Pág.: 11

|    |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |       |        |
|----|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 8  | FJSSA662 | U | CONNEIXIÓ A XARXA EXISTENT AMB VÁLVULA COMPORTA, TOTS ELS ACCESSORIS, ARQUETES DE REGISTRE AMB TAPA 30X30, REPOSICIÓ D'ESCOMESES EXISTENT FINS A LÍMIT DE VIA PÚBLICA. INCLOU MUNTATGE CANONADA PROVISIONAL PE100 DN63 AMB CONNEIXIÓ A XARXA EXISTENT I CONNEXIONS PROVISIONALS DE LES ESCOMESES EXISTENTS AL PROVISIONAL. (P - 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,38  | 9,000 | 102,42 |
| 9  | FJM3TBE4 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB 7 DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS , AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 50 CM, AMB EL TUB INTRODUÏT DINS D'UN TUB CORRUGAT PERFORAT DE 50 MM DE DIÀMETRE, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT INCLOU PETIT MATERIAL, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PLEC DE CONDICIONS I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. (P - 108)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 132,76 | 1,000 | 132,76 |
| 10 | GJM31BE4 | U | VÁLVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMÀTICA DE 1" PER A XARXA DE DEGOTEIG, PER ANAR DINTRE DE PERICÓ, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PARCS I JARDINS. (P - 107)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 71,12  | 1,000 | 71,12  |
| 11 | FDK282G9 | U | VENTOSA ROSCADA DE DIÀMETRE NOMINAL 1/2", DE 16 BAR DE PRESSIÓ DE PROVA, DE FOSA, PREU ALT I MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 126)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 129,15 | 4,000 | 516,60 |
| 12 | KDKZHJB4 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PERICÓ DE REGISTRE DE FABRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER M40/A, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ, INCLOU EL FONS DE 20CM DE GRAVA DE DRENATGE SENSE COMPACTAR. COMPLETAMENT EXECUTAT, I VERIFICAT, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PLEC DE CONDICIONS TÈCNiques I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. (P - 86)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 123,81 | 4,000 | 495,24 |
| 13 | BYPASS   | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL ANTILLISCANT , AMB RELLEU ESCRIT "PARCS I JARDINS" PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, ISO 1083/EN1563, AMB CERTIFICAT AENOR DE PRODUCTE VIGENT, COL·LOCAT AMB MORTER. CARACTERÍSTIQUES: - TAPA BLOQUEJADA AMB EL SEU MARC PER UNA TANCA D'UN QUART DE GIR PER CLAU I EXTRAÏBLE A 90º. LA TAPA HA D'OBRRIR MÉS DE 90º I COM A MÀXIM A 120º I HA DE TENIR UN DISPOSITIU ANTITANCAMENT DE BLOQUEIG DE SEGURETAT A UN ÀNGLE IGUAL O SUPERIOR A 90º. - 27 KG DE PES (TOT EL DISPOSITIU 39 KG EN PERICÓ SIMPLE I 80KG EN PERICÓ DOBLE) - TAP DE GOMA PER PROTEGIR EL PANY. MARC: - REALITZAT EN ACER GALVANITZAT EN CALENT, LAMINAT SEGONS ISO 630. MANIPULACIÓ: - ESFORÇ D'AIXECAMENT ENTORN ALS 15 KG. - DESBLOQUEIG I OBERTURA AMB CLAU. - LA CLAU DE BLOQUEIG SERVEIX PER LA SEVA MANIPULACIÓ UNA VEGADA BLOQUEJADA LA TAPA. TOTALMENT INSTAL·LAT, VERIFICAT I EN FUNCIONAMENT INCLOU PETIT MATERIAL, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PLEC DE CONDICIONS I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. (P - 132) | 300,00 | 1,000 | 300,00 |

EUR

PRESSUPOST

\*

Pág.: 12

|                      |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |        |          |
|----------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|----------|
| 14                   | FJSBBYP2 | U          | INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT DE MECANISMES PER A BY-PASS SECTORIAL (REG). CONJUNT COMPOSAT PER 3 VÁLVULES D'ESPERA AMB RACORD PLA, MASCLE TIPUS I COMPATIBLE, DE 1", PER UNA PRESSIÓ DE TREBALL DE 10 KG/CM2, 1 UNITAT D'ELECTROVÁLVULA DE 1", PER UNA PRESSIÓ DE TREBALL DE 10 KG/CM2, PER A CABALS ENTRE 0,50 I 34,0 M3/H, AMB REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC, POSSIBILITAT D'APERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELE I PURGAT INTERN. INCLOU TOTES LES CONNEXIONS AMB LA XARXA D'AIGUA I LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES AIXÍ COM ACCESORIS, COMPLEMENTS, CONDUCTES I PECES ESPECIALS EN LLAUTO. CONJUNT SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE I TOTALMENT INSTAL·LAT EN PERICO. (P - 110) | 773,81                                         | 1,000  | 773,81   |
| 15                   | FJSATB06 | U          | PROGRAMADOR REG TIPUS TBOS-II DE RAIN BIRD O SIMILAR AMB ALIMENTACIÓ 9V, INCLOU BATERIA (P - 109)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 242,45                                         | 1,000  | 242,45   |
| 16                   | FJM1U020 | U          | ESCOMESA I COMPTADOR D'AIGUA DE 30 MM, CABAL 2 M3/H, RAMAL DE 40 MM (P - 106)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.500,00                                       | 1,000  | 1.500,00 |
| TOTAL OBRA ELEMENTAL |          |            | 01.01.07.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.498,73                                       |        |          |
| Obra                 |          |            | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pressupost Súria. Polígon industrial Joncarets |        |          |
| CAPITOL              |          |            | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LOT 1: Urbanització passeig de Joncarets       |        |          |
| SOTSCAPITOL          |          |            | 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MOBILIARI URBÀ                                 |        |          |
| NUM. CODI            | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AMIDAMENT                                      | IMPORT |          |
| 1                    | FQ42VV26 | U          | PROTECTOR PER FANALS O ARBRES FABRICAT EN ACER ZINCAT ELECTROLITIC, MODEL MEFA DE LA CASA BENITO URBAN O SIMILAR. ACABAT IMPRIMACIÓ EPOXI I PINTURA POLIÈSTER EN POLS COLOR GRIS RAL 7016. ANCORATGE: MITJANÇANT ENCASTAMENT (P - 113)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 177,74                                         | 11,000 | 1.955,14 |
| 2                    | FQ21VV20 | U          | PAPERERA TIPUS CUIRCULAR PA600MDE BENITO URBAN O EQUIVALENT DE 60 L DE CAPACITAT, AMB ESCUT, FORMADA PER CUBETA ABATIBLE DE PLANXA D'ACER PERFORADA AMB ACABAT ESMALTAT DE 40 CM DE DIÀMETRE, I SUPORTS LATERALS DE TUB D'ACER DE 40 MM DE DIÀMETRE, DE 90 CM D'ALÇÀRIA TOTAL, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 112)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50,95                                          | 2,000  | 101,90   |
| TOTAL SOTSCAPITOL    |          |            | 01.01.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.057,04                                       |        |          |
| Obra                 |          |            | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pressupost Súria. Polígon industrial Joncarets |        |          |
| CAPITOL              |          |            | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LOT 1: Urbanització passeig de Joncarets       |        |          |
| SOTSCAPITOL          |          |            | 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | XARXES D'INSTAL·LACIONS                        |        |          |
| OBRA ELEMENTAL       |          |            | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ENDESA                                         |        |          |
| NUM. CODI            | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AMIDAMENT                                      | IMPORT |          |
| 1                    | PPAUVV02 | M          | SOTERRAMENT DE CABLEJAT AERI TRENÇAT O NUS SEGONS PRESSUPOST APROXIMAT ENDESA (TOT ENDESA). (P - 134)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 233,00                                         | 12,000 | 2.796,00 |
| TOTAL OBRA ELEMENTAL |          |            | 01.01.09.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.796,00                                       |        |          |
| Obra                 |          |            | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pressupost Súria. Polígon industrial Joncarets |        |          |
| CAPITOL              |          |            | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LOT 1: Urbanització passeig de Joncarets       |        |          |
| SOTSCAPITOL          |          |            | 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | XARXES D'INSTAL·LACIONS                        |        |          |
| OBRA ELEMENTAL       |          |            | 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TELECOMUNICACIONS                              |        |          |
| NUM. CODI            | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AMIDAMENT                                      | IMPORT |          |
| 1                    | F223VV04 | M          | EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A INSTAL·LACIONS, REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ. (P - 18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,72                                           | 45,280 | 259,00   |

EUR

PRESSUPOST

\*

Pàg.: 13

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |          |
|---|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 2 | FDG54447 | M | CANALITZACIÓ AMB QUATRE TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X40 CM AMB FORMIGÓ HM-20/P/20I, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (P - 83)                                           | 20,69  | 283,000 | 5.855,27 |
| 3 | FDK2U030 | U | PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA GRANITICA DE 10 CM DE GRUIX (P - 87) | 108,39 | 10,000  | 1.083,90 |
| 4 | FDKZHB4  | U | BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL-LOCAT AMB MORTER (P - 89)                                                                                                                                  | 123,81 | 10,000  | 1.238,10 |

|       |                |             |          |
|-------|----------------|-------------|----------|
| TOTAL | OBRA ELEMENTAL | 01.01.09.03 | 8.436,27 |
|-------|----------------|-------------|----------|

|                |    |                                                |
|----------------|----|------------------------------------------------|
| Obra           | 01 | Pressupost Súria. Polígon industrial Joncarets |
| CAPITOL        | 01 | LOT 1: Urbanització passeig de Joncarets       |
| SOTSCAPITOL    | 09 | XARXES D'INSTAL·LACIONS                        |
| OBRA ELEMENTAL | 04 | AIGUA POTABLE                                  |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PREU     | AMIDAMENT | IMPORT    |
|------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 1    | F223VV04 | M  | EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A INSTAL·LACIONS, REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ. (P - 18)                                                                                                                                                                                                                                         | 5,72     | 65,760    | 376,15    |
| 2    | F2285M00 | M3 | REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRA, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT (P - 22)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40,13    | 40,552    | 1.627,35  |
| 3    | F000VV01 | M  | COL·LOCACIÓ DE CANONADA D'AIGUA POTABLE DE PE 100 PN 16 DN 125, INCLOU P.P D'ACCESSORIS ELECTROSOLDADES, CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT AMB VÀLVULA COMPORTA, TOTS ELS ACCESSORIS, ARQUETES DE REGISTRE AMB TAPA 30X30, REPOSICIÓ D'ESCOMESSES EXISTENT FINS A LÍMIT DE VIA PÚBLICA. INCLOU MUNTATGE CANONADA PROVISIONAL PE100 DN63 AMB CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT I CONNEXIONS PROVISIONALS DE LES ESCOMESES EXISTENTS AL PROVISIONAL. (P - 4) | 50,83    | 272,000   | 13.825,76 |
| 4    | FM213628 | U  | HIDRANT SOTERRAT AMB PERICÓ DE REGISTRE, AMB UNA SORTIDA DE 100 MM DE DIÀMETRE I DE 4" DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ A LA CANONADA, MUNTAT A L'EXTERIOR (P - 111)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 529,69   | 3,000     | 1.589,07  |
| 5    | XPAUVV40 | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER INSTAL·LACIÓ I ESCOMESES D'HIDRANTS SOTERRATS (P - 143)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.500,00 | 1,000     | 1.500,00  |

|       |                |             |           |
|-------|----------------|-------------|-----------|
| TOTAL | OBRA ELEMENTAL | 01.01.09.04 | 18.918,33 |
|-------|----------------|-------------|-----------|

|                |    |                                                |
|----------------|----|------------------------------------------------|
| Obra           | 01 | Pressupost Súria. Polígon industrial Joncarets |
| CAPITOL        | 01 | LOT 1: Urbanització passeig de Joncarets       |
| SOTSCAPITOL    | 09 | XARXES D'INSTAL·LACIONS                        |
| OBRA ELEMENTAL | 05 | PUNT RECÀRREGA ELÈCTRICA                       |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PREU  | AMIDAMENT | IMPORT   |
|------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|
| 1    | F223VV04 | M  | EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A INSTAL·LACIONS, REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ. (P - 18)                                                                                         | 5,72  | 7,680     | 43,93    |
| 2    | FDG5VV01 | M  | CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS DE POLIETILE FLEXIBLES, DE DOBLE CAPA, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 90 MM AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS REBLIMENT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2 I COL·LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA (P - 84) | 24,48 | 64,000    | 1.566,72 |

EUR

PRESSUPOST

\*

Pàg.: 14

|    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |          |
|----|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|
| 3  | FHN215VV | M  | CABLE CON CONDUCTOR DE COBRE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓN ASIGNADA, CON DESIGNACIÓN RV-K (AS) PENTAPOLAR, 5 X 16 MM2, CON CUBIERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINAS DE BAJA EMISIÓN DE HUMOS, COLOCADO EN TUBO (P - 103)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16,00    | 64,000 | 1.024,00 |
| 4  | FHN207VV | U  | FORMACIÓ DE BASAMENT PER A PUNT DE RECÀRREGA, INCLOSA EXCAVACIÓ SI ÉS NECESSARI, PERNS D'ACER I DAU DE FORMIGÓ HM-25 DE 0,4X0,4X0,25 M ACABAT AMB VORADA RECTA PER A INTEGRACIÓ AMB L'ENTORN EXISTENT I COL·LOCACIÓ DEL CARREGADOR. (P - 97)                                                                                                                                                                                                                                    | 250,00   | 1,000  | 250,00   |
| 5  | FHN211VV | M2 | PINTAT DE FAIXA DE 15 CM D'AMPLÀRIA SOBRE PAVIMENT, AMB PINTURA PLÀSTICA EN FRED DE DOS COMPONENTS I REFLECTANT, PREMARCATGE INCLOS. PINTAT MANUAL DE LLETRES, SÍMBOLS, ZEBRATS, FRANGES DE VÈRTEXS D'ILLETES I ALTRES ELEMENTS SOBRE EL PAVIMENT, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS EN FRED DE LLARGA DURADA, PREMARCATGE INCLOS. PINTAT DE SUPERFÍCIE DE COLOR VERD O DECIDIR PEL LA DO, AMB PINTURA PLÀSTICA EN FRED DE DOS COMPONENTS I REFLECTANT, PREMARCATGE INCLOS (P - 99) | 20,00    | 30,000 | 600,00   |
| 6  | FHN212VV | U  | SUPORT TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60X3 MM, DE 3,50 METRES D'ALÇADA, AMB FORMA F (BANDEROLA), PER A LA COL·LOCACIÓ DE SENYALS DE TRÀNSIT, INCLOS EXCAVACIÓ, FONAMENTACIÓ I COL·LOCACIÓ (P - 100)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 148,52   | 1,000  | 148,52   |
| 7  | FHN214VV | U  | PILONA D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I ESMALT DE COLOR NEGRE FORJAT, DE FORMA CILÍNDRICA, DE 1100 MM D'ALÇÀRIA I 85 MM DE DIÀMETRE, PER A ENCASTAR, TOTALMENT COL·LOCADA. (P - 102)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 123,30   | 4,000  | 493,20   |
| 8  | FHN213VV | U  | PLACA DE 60X90 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'INDICACIONS GENERALS (S-1 / S-29), CARRILS (S-50 / S-63) I SERVEIS (S-100 / S-126, S-900 I S-910), AMB REVESTIMENT REFLECTANT EG NIVELL 3, INCLOSOS ELEMENTS DE FIXACIÓ A L'SOPORTE, SENSE INCLOURE EL SOPORTE, TOTALMENT COL·LOCADA (P - 101)                                                                                                                                                                                    | 84,35    | 1,000  | 84,35    |
| 9  | XPAUVV24 | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER MÀ D'OBRA I PETITS MATERIALS DE CONNEXIÓ. (P - 0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 650,00   | 1,000  | 650,00   |
| 10 | XPAUVV42 | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER NOU QUADRE DE SUBMINISTRAMENT:<br>- 1 X ARMARI METÀL·LIC DES DE 500X600X120 FINS A 700X900X120 MM, PER A SERVEI EXTERIOR IP55.<br>- 1 X IGA, IV, 40 A AMB PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS PERMANENTS I TRANSITÒRIES INCORPORAT.<br>- 1 X INTERRUPTOR DIFERENCIAL, IV, 40 A/300 MA.<br>- 1 X INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC, IV, 32 A, DE PODER DE TALL 6 KA. (P - 144)                                                                                | 900,00   | 1,000  | 900,00   |
| 11 | XPAUVV43 | PA | PARTIDA ALÇADA AJUSTIFICAR PER INSTAL·LACIÓ D'APARELLS ELÈCTRICS EN QUADRE EXISTENT:<br>- 1 X INTERRUPTOR DIFERENCIAL, IV, 63A / 300MA.<br>- 1 X INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC, IV, 63A, DE PODER DE TALL 6KA<br>- 1 X PROTECCIÓ DE SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES I PERMANENTS. (P - 145)                                                                                                                                                                                              | 950,00   | 1,000  | 950,00   |
| 12 | FHN209VV | U  | POSADA EN MARXA DE L'EQUIP (P - 98)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 300,00   | 1,000  | 300,00   |
| 13 | XPAUVV25 | PA | PROJECTE DE LEGALITZACIÓ I DIRECCIÓ D'OBRA (INCLOU TAXES I POSADA EN MARXA) (P - 0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.800,00 | 1,000  | 1.800,00 |
| 14 | XPAUVV44 | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A PACK SISTEMA DE PROTECCIÓ DE LÍNIA (P - 0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 950,00   | 1,000  | 950,00   |

|       |                |             |          |
|-------|----------------|-------------|----------|
| TOTAL | OBRA ELEMENTAL | 01.01.09.05 | 9.760,72 |
|-------|----------------|-------------|----------|

|             |    |                                                |
|-------------|----|------------------------------------------------|
| Obra        | 01 | Pressupost Súria. Polígon industrial Joncarets |
| CAPITOL     | 01 | LOT 1: Urbanització passeig de Joncarets       |
| SOTSCAPITOL | 10 | GESTIÓ DE RESIDUS                              |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                         | PREU  | AMIDAMENT | IMPORT |
|------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------|
| 1    | F241VV05 | U  | SUMINISTRAMENT DE CONTENIDORS PALETITZATS AMB ESTRUCTURA DE REIXA METÀL·LICA D'UN M3 PER A RESIDUS | 38,76 | 5,000     | 193,80 |

EUR

PRESSUPOST

\*

Pág.: 15

|   |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |           |          |
|---|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|
|   |          |    | ESPECIALS (P - 25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           |          |
| 2 | K2R24200 | M3 | CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS (P - 128)                                                                                                                                                                                       | 20,52 | 12,500    | 256,50   |
| 3 | F241VV06 | M3 | TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS EN CONTENIDORS D'UN M3 A CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA, INCLOS COST I CANON DE DEPOSICIÓ (P - 26)                                                                                                                                                                                          | 90,00 | 12,500    | 1.125,00 |
| 4 | K2R450DA | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 24 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM (P - 129)                                                                                                                                                   | 5,80  | 1.427,632 | 8.280,27 |
| 5 | K2RA7LP0 | M3 | DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORIZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 131)                                                                                                                       | 3,68  | 1.427,632 | 5.253,69 |
| 6 | K2R642AA | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM (P - 130)                                                                                                            | 6,50  | 664,578   | 4.319,76 |
| 7 | F2RA73G1 | M3 | DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORIZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ INCLOS, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 30) | 13,13 | 664,578   | 8.725,91 |

|       |             |          |           |
|-------|-------------|----------|-----------|
| TOTAL | SOTSCAPITOL | 01.01.10 | 28.154,93 |
|-------|-------------|----------|-----------|

|             |    |                                                |
|-------------|----|------------------------------------------------|
| Obra        | 01 | Pressupost Súria. Polígon industrial Joncarets |
| CAPITOL     | 01 | LOT 1: Urbanització passeig de Joncarets       |
| SOTSCAPITOL | 11 | VARIS                                          |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                  | PREU      | AMIDAMENT | IMPORT   |
|------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 1    | XPAUVV03 | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA TOTAL INSTAL·LACIÓ DE DUES CÀMERES DE VÍDEIO VIGILÀNCIA. INCLOU TOTAL L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER A LA SEVA POSADA EN MARXA. (P - 139) | 2.000,00  | 1,000     | 2.000,00 |
| 2    | XPAUVV18 | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER EL CONTROL DE QUALITAT, EN BASE AL PLA DE CONTROL DE QUALITAT. (P - 140)                                                                    | 9.439,25  | 0,600     | 5.663,55 |
| 3    | XPAUVV19 | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA SEGURETAT I SALUT, EN BASE A L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. (P - 141)                                                                    | 13.103,55 | 0,600     | 7.862,13 |

|       |             |          |           |
|-------|-------------|----------|-----------|
| TOTAL | SOTSCAPITOL | 01.01.11 | 15.525,68 |
|-------|-------------|----------|-----------|

|             |    |                                                |
|-------------|----|------------------------------------------------|
| Obra        | 01 | Pressupost Súria. Polígon industrial Joncarets |
| CAPITOL     | 02 | LOT 2: Urbanització c. Industrial              |
| SOTSCAPITOL | 01 | TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS                  |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PREU  | AMIDAMENT | IMPORT |
|------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------|
| 1    | G222X200 | M3 | EXCAVACIÓ PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. INCLOU PART PROPORCIONAL DE L'ENDERROC DE PAVIMENT DE QUALESEVOL TIPUS AFECTAT, LA SEVA REPOSICIÓ I EL REBLERT DE LES ZONES EXCAVADES AMB MATERIAL DE LA PRÒPIA OBRA, INCLOENT LA COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM. INCLOU PART PROPORCIONAL DE TREBALLS AL COSTAT I SOTA XARXES DE SERVEIS EXISTENTS -EN MINA- (P - 125) | 50,63 | 8,000     | 405,04 |
| 2    | F9Z1V010 | M  | TALL DE PAVIMENTS DE QUALESEVOL TIPUS I GRUIX, AMB DISC DE DIAMANT (P - 54)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,60  | 15,500    | 24,80  |
| 3    | G219Q200 | M2 | FRESAT PER CM DE GRUIX DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (P - 124)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,40  | 155,000   | 62,00  |

EUR

PRESSUPOST

\*

Pág.: 16

|    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           |          |
|----|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| 4  | G2194XL5 | M2 | DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE FINS A 20 CM DE GRUIX I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. INCLOU PART PROPORCIONAL DE PROTECCIÓ DE FAÇANES (P - 123)                                        | 4,17   | 1.262,000 | 5.262,54 |
| 5  | F2194AG5 | M2 | DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE FINS A 20 CM DE GRUIX I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. INCLOU PART PROPORCIONAL DE PROTECCIÓ DE FAÇANES (P - 6)                                                    | 4,63   | 1.510,000 | 6.991,30 |
| 6  | F21LCI01 | M2 | DEMOLICIO DE PAVIMENT DE VORERA COL·LOCAT SOBRE FORMIGO, AMB UN ESPESSOR DE FINS A 35 CM, AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS. INCLOU PART PROPORCIONAL DE PROTECCIÓ DE FAÇANES (P - 13)                                                                      | 6,00   | 350,000   | 2.100,00 |
| 7  | G2193A06 | M  | DEMOLICIÓ DE RIGOLA DE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 122)                                                                                                                                     | 4,48   | 1,000     | 4,48     |
| 8  | G2191306 | M  | DEMOLICIÓ DE VORADA COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 121)                                                                                         | 4,13   | 155,000   | 640,15   |
| 9  | F21CDT61 | U  | DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL SEU SUPORT I FONAMENT, I CÀRREGA A LLOC INDICAT PER LA D.O. (P - 7)                                                                                                                                        | 10,99  | 6,000     | 65,94    |
| 10 | F9WZVV02 | U  | DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE QUALESEVOL PAVIMENT (P - 53)                                                                                                             | 35,99  | 10,000    | 359,90   |
| 11 | F21PCV05 | U  | ENDERROC D'ARQUETA DE REGISTRE, INCLOSA BASE, A MÀ I AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 14)                                                                                                                                  | 17,21  | 1,000     | 17,21    |
| 12 | F21Q1PC1 | U  | RETIRADA DE CONTENIDOR D'ESCOMBRARIES, ARRANCADA I RETIRADA A L'ABOCADOR, LLOC D'ÚS O MAGATZEM MUNICIPAL DE CONTENIDOR D'ESCOMBRARIES, INCLOSA CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TOTALMENT ACABAT. (P - 15)                                                                  | 93,35  | 7,000     | 653,45   |
| 13 | F21HVV53 | U  | DESMUNTATGE DE LLUMENER INCLOS BRAÇ, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE FINS A 10 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB ADEQUAIO I REPARACIÓ DE LA FAÇANA, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 12) | 122,41 | 8,000     | 979,28   |
| 14 | XPAUVV01 | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA RETIRADA DEL CABLEJAT D'ENLUMENTA GRAPAT A FAÇANA AMB ELS DIFERENTS ACCESSORIS, REPARACIÓ DE LA FAÇANA. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA I LA POSTERIOR CÀRREGA, TRANSPORT I CANON ABOCADOR (P - 137)                   | 800,00 | 1,000     | 800,00   |

|       |             |          |           |
|-------|-------------|----------|-----------|
| TOTAL | SOTSCAPITOL | 01.02.01 | 18.366,09 |
|-------|-------------|----------|-----------|

|             |    |                                                |
|-------------|----|------------------------------------------------|
| Obra        | 01 | Pressupost Súria. Polígon industrial Joncarets |
| CAPITOL     | 02 | LOT 2: Urbanització c. Industrial              |
| SOTSCAPITOL | 02 | MOVIMENTS DE TERRES                            |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PREU  | AMIDAMENT | IMPORT   |
|------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|
| 1    | F221VV03 | M3 | EXCAVACIÓ DE TERRENY NO CLASSIFICAT EN ZONES DE DESMUNT PER A CAIXA DE PAVIMENTS, AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, INCLOS PART PROPORCIONAL DE L'EXCAVACIÓ MANUAL I PART PROPORCIONAL DE TREBALLS AL COSTAT I SOTA XARXES DE SERVEIS EXISTENTS -EN MINA- I LA CÀRREGA DEL MATERIAL. (P - 16) | 8,99  | 173,938   | 1.563,70 |
| 2    | F227T00F | M2 | REFI, ANIVELLACIÓ I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM DE L'ESPLANADA (P - 21)                                                                                                                                                                                      | 1,18  | 1.847,000 | 2.179,46 |
| 3    | F2A15000 | M3 | SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (P - 28)                                                                                                                                                                                                                                      | 6,16  | 34,638    | 213,37   |
| 4    | F2A11000 | M3 | SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ (P - 27)                                                                                                                                                                                                                                  | 10,40 | 23,100    | 240,24   |
| 5    | F226V010 | M3 | TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES AMB MAQUINES AUTOMOTRIUS AMB COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM, AMIDAMENT                                                                                                                                                                                     | 7,05  | 57,738    | 407,05   |

EUR

PRESSUPOST

\*

Pág.: 17

| SOBRE PERFIL (P - 19) |                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |           |
|-----------------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| TOTAL                 | SOTSCAPITOL    | 01.02.02    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           | 4.603,82  |
| Obra                  |                | 01          | Pressupost Súria. Poligon industrial Joncarets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |           |
| CAPITOL               |                | 02          | LOT 2: Urbanització c. Industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |           |           |
| SOTSCAPITOL           |                | 03          | CLAVEGUERAM I DRENATGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |           |           |
| OBRA ELEMENTAL        |                | 01          | ENDERROCS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |           |           |
| NUM.                  | CODI           | UA          | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT    |
| 1                     | F21DVV03       | M           | DEMOLICIÓ DE POU AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (P - 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15,44  | 1,000     | 15,44     |
| 2                     | F21DVV02       | U           | DEMOLICIÓ DE REIXA, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (P - 9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,09   | 5,000     | 25,45     |
| 3                     | F21DVV01       | M           | ENDERROC D'INTERCEPTOR A MA I AMB MARTELL PICADOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNES SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,10   | 5,000     | 25,50     |
| 4                     | XPAUVV20       | PA          | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA INSPECCIO AMB CAMARA DE VIDEO TELECOMANDADA DE LES CLAVEGUERES DEL PROJECTE D'URBANITZACIO, INCLOENT TRANSPORTS DELS EQUIPS I MITJANS NECESARIS , AMB ENTREGA DE DUES COPIES DE L'INFORME I CINTES DE VIDEO AMB FORMAT VHS (P - 0)                                                                                                                                                                                     | 500,00 | 1,000     | 500,00    |
| 5                     | F21DVVS4       | M           | DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA RECOBERTA DE FORMIGÓ I SOLERA DE 25 CM DE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (P - 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 46,12  | 49,900    | 2.301,39  |
| 6                     | F2A15000       | M3          | SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (P - 28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,16   | 17,964    | 110,66    |
| 7                     | F226V010       | M3          | TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES AMB MAQUINES AUTOMOTRIUS AMB COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL (P - 19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,05   | 17,964    | 126,65    |
| TOTAL                 | OBRA ELEMENTAL | 01.02.03.01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           | 3.105,09  |
| Obra                  |                | 01          | Pressupost Súria. Poligon industrial Joncarets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |           |
| CAPITOL               |                | 02          | LOT 2: Urbanització c. Industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |           |           |
| SOTSCAPITOL           |                | 03          | CLAVEGUERAM I DRENATGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |           |           |
| OBRA ELEMENTAL        |                | 02          | XARXA PLUVIALS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |           |
| NUM.                  | CODI           | UA          | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT    |
| 1                     | F222VV02       | M3          | EXCAVACIÓ DE RASA EN TERRES DE QUAISEVOL TIPUS, AMB MITJANS MECANICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT.MEDICIÓ SOBRE PERFIL, INCLOU PART PROPORCIONAL DE TREBALLS AL COSTAT I SOTA XARXES DE SERVEIS EXISTENTS -EN MINA- (P - 17)                                                                                                                                                                                                                     | 8,55   | 226,855   | 1.939,61  |
| 2                     | F227A00F       | M2          | REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,79   | 158,925   | 443,40    |
| 3                     | F2316701       | M2          | APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, DE MÉS D'1 I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, AMB FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 40% (P - 24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21,22  | 48,524    | 1.029,68  |
| 4                     | F9265F11       | M3          | SUBBASE DE FORMIGÓ HM-20/S/20/I, DE CONSISTÈNCIA SECA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRAT MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 33)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 67,43  | 25,232    | 1.701,39  |
| 5                     | FD7EVV01       | M           | TUB DE PVC LLIS DE 500 MM TIPUS SN4, COLOR TEULA RAL8023 AMB UNIÓ DE JUNTA ELÀSTICA AMB CERTIFICAT AENOR DEL PRODUCTE. INCLOS REALITZACIÓ DE SOLERA, COSTERS I VOLTA, AMB FORMIGÓ HM-20/B/20/I, ABOCAT AMB BOMBA O CAMIÓ. PART PROPORCIONAL DE TALLS, ENTREGUES, SEGELLATS ESTANCOS, ACCESSORIS I PECES ESPECIALS TIPUS CORBES, COLZES, CLIPS, CANVIS DE SECCIÓ, O PECES NECESSÀRIES PER EXECUTAR EL CONJUNT SEGONS PLÀNOL DE PROJECTE. COL-LOCAT A FONS DE | 129,96 | 126,300   | 16.413,95 |

PRESSUPOST

\*

Pág.: 18

|                      |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                |          |
|----------------------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|----------|
| 6                    | FD7FP400 | M  | LA RASA AMB SEPARADORS, ANCORAT I LLASTRAT I PROVA D'ESTANQUEÏTAT (SENSE FORMIGO) (P - 73)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 113,81      | 47,000                                         | 5.349,07 |
| 7                    | FD7FP315 | M  | TUB DE PVC LLIS DE 400 MM TIPUS SN4 , COLOR TEULA RAL8023 AMB UNIÓ DE JUNTA ELÀSTICA AMB CERTIFICAT AENOR DEL PRODUCTE. INCLOS REALITZACIÓ DE SOLERA, COSTERS I VOLTA, AMB FORMIGÓ HM-20/B/20/I, ABOCAT AMB BOMBA O CAMIÓ. PART PROPORCIONAL DE TALLS, ENTREGUES, SEGELLATS ESTANCNC, ACCESSORIS I PECES ESPECIALS TIPUS CORBES, COLZES, CANVIS DE SECCIÓ, O PECES NECESSÀRIES PER EXECUTAR EL CONJUNT SEGONS PLÀNOL DE PROJECTE. COL-LOCAT A FONS DE LA RASA AMB SEPARADORS, ANCORAT I LLASTRAT I PROVA D'ESTANQUEÏTAT (SENSE FORMIGO) (P - 75) | 78,12       | 51,000                                         | 3.984,12 |
| 8                    | FDD2A524 | M  | TUB DE PVC LLIS DE 315 MM TIPUS SN4 , COLOR TEULA RAL8023 AMB UNIÓ DE JUNTA ELÀSTICA AMB CERTIFICAT AENOR DEL PRODUCTE. INCLOS REALITZACIÓ DE SOLERA, COSTERS I VOLTA, AMB FORMIGÓ HM-20/B/20/I, ABOCAT AMB BOMBA O CAMIÓ. PART PROPORCIONAL DE TALLS, ENTREGUES, SEGELLATS ESTANCNC, ACCESSORIS I PECES ESPECIALS TIPUS CORBES, COLZES, CANVIS DE SECCIÓ, O PECES NECESSÀRIES PER EXECUTAR EL CONJUNT SEGONS PLÀNOL DE PROJECTE. COL-LOCAT A FONS DE LA RASA AMB SEPARADORS, ANCORAT I LLASTRAT I PROVA D'ESTANQUEÏTAT (SENSE FORMIGO) (P - 74) | 284,97      | 7,000                                          | 1.994,79 |
| 9                    | FDDZS005 | U  | PARET PER A POU QUADRAT DE 100X100 CM, DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6 (P - 78)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18,18       | 23,000                                         | 418,14   |
| 10                   | FDDZCDD4 | U  | GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILE ARMAT, DE 250X350X250 MM I 3 KG DE PES, COL-LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA (P - 80)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 189,15      | 5,000                                          | 945,75   |
| 11                   | FD5J6FOE | U  | BASTIMENT QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS LLIURE DE 600 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL-LOCAT AMB MORTER (P - 79)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 104,07      | 13,000                                         | 1.352,91 |
| 12                   | FD5NPC07 | U  | CAIXA PER A EMBORNAL DE 70X30X85 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I SOBRE SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I (P - 70)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 127,43      | 13,000                                         | 1.656,59 |
| 13                   | FD1ZZZ36 | U  | BASTIMENT I REIXA PER A EMBORNAL DE FOSA DÚCTIL MODEL BCNP7 DE LA CASA NORINCO O SIMILAR, DE 818 X 372 X 80 MM EXTERIOR, 51 KG DE PES MÍNIM, AMB REIXA ARTICULADA I REVERSIBLE I BARROTS EN FORMA DE V A 45º, CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124 I 5,4 DM2 DE SUPERFÍCIE D'ABSORCIÓ, COL-LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 72)                                                                                                                                                                      | 158,99      | 8,000                                          | 1.271,92 |
| 14                   | XPAUVV20 | PA | CONNEXIÓ D'EMBORNAL, CLAVEGUERO A POU EXISTENT O DE NOVA CREACIÓ, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS, INCLOENT TALLS, REPASSOS AMB MORTER, CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A ABOCADOR (P - 68)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 500,00      | 1,000                                          | 500,00   |
|                      |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                |          |
| TOTAL OBRA ELEMENTAL |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01.02.03.02 | 39.001,32                                      |          |
| Obra                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01          | Pressupost Súria. Polígon industrial Joncarets |          |
| CAPITOL              |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 02          | LOT 2: Urbanització c. Industrial              |          |
| SOTSCAPITOL          |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 03          | CLAVEGUERAM I DRENATGE                         |          |
| OBRA ELEMENTAL       |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 03          | XARXA RESIDUALS                                |          |
| NUM.                 | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PREU        | AMIDAMENT                                      | IMPORT   |
| 1                    | F222VV02 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASA EN TERRES DE QUAALSEVOL TIPUS, AMB MITJANS MECANICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT.MEDICIÓ SOBRE PERFIL, INCLOU PART PROPORCIONAL DE TREBALLS AL COSTAT I SOTA XARXES DE SERVEIS EXISTENTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,55        | 142,380                                        | 1.217,35 |

PRESSUPOST

\*

Pág.: 19

|    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |           |
|----|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 2  | F227A00F | M2 | -EN MINA- (P - 17)<br>REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,79   | 116,700 | 325,59    |
| 3  | F2316701 | M2 | APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, DE MÉS D'1 I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, AMB FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 40% (P - 24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21,22  | 27,720  | 588,22    |
| 4  | F2A11000 | M3 | SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ (P - 27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,40  | 9,900   | 102,96    |
| 5  | F228VV01 | M3 | REBLIMENT I PICONAT DE RASES DE QUALEVOL AMIDAMENT AMB TOT TIPUS DE MATERIAL (DE OBRA O D'APORTACIÓ EXTERIOR) COMPACTAT A MES DEL 95 % DEL PROCTOR MODIFICAT. (P - 23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,45  | 9,900   | 103,46    |
| 6  | F9265F11 | M3 | SUBBASE DE FORMIGÓ HM-20/S/20/I, DE CONSISTÈNCIA SECA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRAT MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 67,43  | 8,330   | 561,69    |
| 7  | FD7FP315 | M  | TUB DE PVC LLIS DE 315 MM TIPUS SN4, , COLOR TEULA RAL8023 AMB UNIÓ DE JUNTA ELÀSTICA AMB CERTIFICAT AENOR DEL PRODUCTE. INCLÒS REALITZACIÓ DE SOLERA, COSTERS I VOLTA, AMB FORMIGÓ HM-20/B/20/I, ABOCAT AMB BOMBA O CAMIÓ. PART PROPORCIONAL DE TALLS, ENTREGUES, SEGELLATS ESTANCS, ACCESSORIS I PECES ESPECIALS TIPUS CORBES, COLZES, CANVIS DE SECCIÓ, O PECES NECESSÀRIES PER EXECUTAR EL CONJUNT SEGONS PLÀNOL DE PROJECTE. COL·LOCAT A FONS DE LA RASA AMB SEPARADORS, ANCORAT I LLASTRAT I PROVA D'ESTANQUEITAT (SENSE FORMIGO) (P - 74) | 78,12  | 99,000  | 7.733,88  |
| 8  | HD7FR413 | M  | CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 300 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ DE 15 CM DE GRUIX I LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX (P - 127)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 135,22 | 105,000 | 14.198,10 |
| 9  | FDD26524 | M  | PARET PER A POU QUADRAT DE 85X85 CM, DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6 (P - 77)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 245,57 | 9,800   | 2.406,59  |
| 10 | FDDZS005 | U  | GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILÉ ARMAT, DE 250X350X250 MM I 3 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA (P - 80)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18,18  | 23,000  | 418,14    |
| 11 | FDDZCDD4 | U  | BASTIMENT QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS LLUIRE DE 600 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER (P - 79)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 189,15 | 7,000   | 1.324,05  |
| 12 | FD1ZZZ36 | U  | CONNEXIÓ D'EMBORNAL, CLAVEGUERO A POU EXISTENT O DE NOVA CREACIÓ, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS, INCLOENT TALLS, REPASSOS AMB MORTER, CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A ABOCADOR (P - 68)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 158,99 | 24,000  | 3.815,76  |
| 13 | FDK282CA | U  | PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 45X45X50 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ (P - 85)                                                                                                                                                                                             | 84,29  | 17,000  | 1.432,93  |
| 14 | FDKZH5C4 | U  | BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLUIRE DE 300X300 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER (P - 88)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33,63  | 17,000  | 571,71    |
| 15 | XPAUVV20 | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA INSPECCIO AMB CAMARA DE VIDEO TELECOMANDADA DE LES CLAVEGUERES DEL PROJECTE D'URBANITZACIO, INCLOENT TRANSPORTS DELS EQUIPS I MITJANS NECESARIS , AMB ENTREGA DE DUES COPIES DE L'INFORME I CINTES DE VIDEO AMB FORMAT VHS (P - 0)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 500,00 | 1,000   | 500,00    |

|       |                |             |           |
|-------|----------------|-------------|-----------|
| TOTAL | OBRA ELEMENTAL | 01.02.03.03 | 35.300,43 |
|-------|----------------|-------------|-----------|

|         |    |                                                |
|---------|----|------------------------------------------------|
| Obra    | 01 | Pressupost Súria. Polígon industrial Joncarets |
| CAPITOL | 02 | LOT 2: Urbanització c. Industrial              |

EUR

PRESSUPOST

\*

Pág.: 20

|             |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |           |           |
|-------------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| SOTSCAPITOL |          | 04 | PAVIMENTACIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |           |           |
| NUM.        | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PREU  | AMIDAMENT | IMPORT    |
| 1           | F921201F | M3 | SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95 % DEL PM (P - 32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23,43 | 554,100   | 12.982,56 |
| 2           | F9J13K40 | M2 | REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIONICA MODIFICADA AMB POLÍMERS TIPUS C60BP3/BP2 ADH, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2 (P - 52)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,45  | 1.847,000 | 831,15    |
| 3           | F9J12P40 | M2 | REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIONICA TIPUS C60BF4 IMP, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2 (P - 51)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,47  | 1.847,000 | 868,09    |
| 4           | F9H11B51 | T  | PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 50/70 S, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA INTERMÈDIA I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA (P - 48)                                                                                                                                                                                                                                                    | 60,12 | 265,968   | 15.990,00 |
| 5           | F9H11151 | T  | PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 11 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA (P - 47)                                                                                                                                                                                                                                                       | 62,50 | 91,140    | 5.696,25  |
| 6           | F9H1VV51 | M2 | MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE 5 CM DE GRUIX, DISSENYADA I PREPARADA PER A REBRE UN POLIMENT, FABRICADA A TEMPERATURA NORMAL AMB BETUM SINTÈTIC AMB GRANULAT PER A RODAMENT, TIPUS FIRCOLOR, AMB COLORS ESPECÍFICS I PIGMENTS A DECIDIR PER LA PROPIETAT. ACABAT DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFÀLTIC CONSISTENT EN POLIT DE LA SUPERFÍCIE ASFÀLTICA MITJANÇANT DIAMANT METÀL·LIC AMB POLIDORA SATÈL·LIT I APLICACIÓ DE BEURADA BITUMINOSA > 1000 M2 (P - 50)           | 29,10 | 917,000   | 26.684,70 |
| 7           | F9E1U213 | M2 | PAVIMENT DE PANOT (4 PASTILLES, RATLLAT, BOTONAT,...) PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER I BEURADA DE CIMENT PORTLAND, SOBRE CAPA DE 2-3 CM DE GRUIX DE MORTER DE CIMENT (250 KG/CIMENT PER M3), PASTAT I REGLEJAT AMB LA PENDENT CORRECTA, INCLOENT PART PROPORCIONAL DE PECES RETALLS, TROBADES A FAÇANA, GUALS, REPOSICIÓ I ACABAT. INCLOU PART PROPORCIONAL DE REPARACIÓ DE FAÇANES FINS 1,00M D'ALÇADA (P - 45) | 21,04 | 8,700     | 183,05    |
| 8           | FBA3VV10 | M2 | PAVIMENT DE BOTONS DE RESINES PER LIMIT DE CALÇADA, FET "IN SITU" AMB PLANTILLES DE 40 CM D'AMPLE EN LÍMITS. A EXCEPCIÓ DELS PASOS DE VIANANTS QUE SERAN DE 60 CM. EL PAVIMENT TINDRA UNA ALÇADA DE 3 MM DE COLOR BLANC. (P - 62)                                                                                                                                                                                                                                   | 26,00 | 138,800   | 3.608,80  |

|       |             |          |           |
|-------|-------------|----------|-----------|
| TOTAL | SOTSCAPITOL | 01.02.04 | 66.844,60 |
|-------|-------------|----------|-----------|

|                |    |                                                |
|----------------|----|------------------------------------------------|
| Obra           | 01 | Pressupost Súria. Polígon industrial Joncarets |
| CAPITOL        | 02 | LOT 2: Urbanització c. Industrial              |
| SOTSCAPITOL    | 05 | SENyalITZACIÓ                                  |
| OBRA ELEMENTAL | 01 | SENyalITZACIÓ HORIZONTAL                       |

|      |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |        |
|------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|
| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT |
| 1    | FBA3VV01 | U  | JORNADA D'EQUIP DE PINTURA PER A SENyalITZACIÓ HORIZONTAL, PER A PETITS AMIDAMENTS.I ZONES AMB BAIX RENDIMENT, EN QUALEVOL TIPUS DE SUPERFÍCIE. INCLOU ELS TREBALLS NECESSARIS DE SENyalITZACIÓ D'OBRES, ELS MATERIALS I MOTLLES NECESSARIS, AIXÍ COM QUALEVOL ELEMENT AUXILIAR PER A LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS SEGONS PLÀNOLS CORRESPONENTS (P - 61) | 900,00 | 1,000     | 900,00 |
| 2    | FBA1G110 | M  | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA DE 10 CM. AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA (P - 57)                                                                                                                                                                                                                 | 0,93   | 140,000   | 130,20 |

EUR

PRESSUPOST

\*

Pág.: 21

|   |          |    |                                                                                                                                                      |      |         |        |
|---|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|
| 3 | FBA1J011 | M  | PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA LONGITUDINAL CONTÍNUA NO REFLECTORA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA (P - 58) | 2,24 | 112,000 | 250,88 |
| 4 | FBA31110 | M2 | PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXES SUPERFICIALS, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (P - 60)              | 9,39 | 21,200  | 199,07 |

|       |                |             |          |
|-------|----------------|-------------|----------|
| TOTAL | OBRA ELEMENTAL | 01.02.05.01 | 1.480,15 |
|-------|----------------|-------------|----------|

|                |    |                                                |
|----------------|----|------------------------------------------------|
| Obra           | 01 | Pressupost Súria. Polígon industrial Joncarets |
| CAPITOL        | 02 | LOT 2: Urbanització c. Industrial              |
| SOTSCAPITOL    | 05 | SENyalITZACIÓ                                  |
| OBRA ELEMENTAL | 02 | SENyalITZACIÓ VERTICAL                         |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PREU  | AMIDAMENT | IMPORT |
|------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------|
| 1    | FBZT010  | M  | PAL CILÍNDRIC D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE GRUIX, AMB CARGOLS PER A SUBJECTAR LA SENYAL, ANCORAT AL PAVIMENT MITJANÇANT MÀQUINA PERFORADORA DE D80-120, ANCORATGE MÍNIM DE 30 CM, I FIXAT AMB MORTER D'ENDURIMENT RÀPID. INCLOU ACABAT ANTIGRAFFITI ALS 3 M INFERIORS. (P - 67) | 16,31 | 18,000    | 293,58 |
| 2    | FB11UVB0 | U  | SENYAL VERTICAL (D'ALUMINI DE 2MM DE GRUIX) PRECEPTIVA TIPUS R DISC DE PROHIBICIÓ I OBLIGACIÓ, DE 600 MM DE DIÀMETRE, NIVELL DE REFLECTÀNCIA E.G. NIVELL I, FIXADA AL SUPORT (P - 64)                                                                                                                         | 33,62 | 7,000     | 235,34 |
| 3    | FB3UV30  | U  | PLACA COMPLEMENTÀRIA (DE XAPA D'ACER) DE 200 MM D'AMPLÀRIA I 600 MM DE LLARGÀRIA, FIXADA AL SENYAL (P - 66)                                                                                                                                                                                                   | 31,53 | 4,000     | 126,12 |

|       |                |             |        |
|-------|----------------|-------------|--------|
| TOTAL | OBRA ELEMENTAL | 01.02.05.02 | 655,04 |
|-------|----------------|-------------|--------|

|                |    |                                                |
|----------------|----|------------------------------------------------|
| Obra           | 01 | Pressupost Súria. Polígon industrial Joncarets |
| CAPITOL        | 02 | LOT 2: Urbanització c. Industrial              |
| SOTSCAPITOL    | 05 | SENyalITZACIÓ                                  |
| OBRA ELEMENTAL | 03 | DESV. PROV. TRÀNSIT                            |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                    | PREU     | AMIDAMENT | IMPORT |
|------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|
| 1    | XPAUVV35 | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER DESVIAMENT DE TRÀNSIT, CARTELLERIA, SENYALISTES,... (P - 142) | 2.000,00 | 0,400     | 800,00 |

|       |                |             |        |
|-------|----------------|-------------|--------|
| TOTAL | OBRA ELEMENTAL | 01.02.05.03 | 800,00 |
|-------|----------------|-------------|--------|

|                |    |                                                |
|----------------|----|------------------------------------------------|
| Obra           | 01 | Pressupost Súria. Polígon industrial Joncarets |
| CAPITOL        | 02 | LOT 2: Urbanització c. Industrial              |
| SOTSCAPITOL    | 06 | ENLLUMENAT                                     |
| OBRA ELEMENTAL | 02 | MOVIMENT TERRES                                |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                          | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|
| 1    | F223VV04 | M  | EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A INSTAL·LACIONS, REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPEES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ. (P - 18) | 5,72 | 31,040    | 177,55 |

|       |                |             |        |
|-------|----------------|-------------|--------|
| TOTAL | OBRA ELEMENTAL | 01.02.06.02 | 177,55 |
|-------|----------------|-------------|--------|

|         |    |                                                |
|---------|----|------------------------------------------------|
| Obra    | 01 | Pressupost Súria. Polígon industrial Joncarets |
| CAPITOL | 02 | LOT 2: Urbanització c. Industrial              |

PRESSUPOST

\*

Pág.: 22

|                |    |                |
|----------------|----|----------------|
| SOTSCAPITOL    | 06 | ENLLUMENAT     |
| OBRA ELEMENTAL | 03 | CANALITZACIONS |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT   |
|------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| 1    | FDG5VV01 | M  | CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS DE POLIETILE FLEXIBLES. DE DOBLE CAPA, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 90 MM AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS REBLIMENT AMB FORMIGÓ DE RESISTENCIA 10 N/MM2 I COL·LOCACIÓ DE DOS BANDES DE PROTECCIÓ I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA (P - 84)                   | 24,48  | 164,000   | 4.014,72 |
| 2    | FDG52437 | M  | CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÉ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL. DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIO, SEPARADORS I OBTURADORS (P - 82)                                             | 13,26  | 30,000    | 397,80   |
| 3    | FDKZHJ84 | U  | BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER (P - 89)                                                                                                                                  | 123,81 | 2,000     | 247,62   |
| 4    | FDK2U030 | U  | PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 16SL, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA GRANITICA DE 10 CM DE GRUIX (P - 87) | 108,39 | 2,000     | 216,78   |

|       |                |             |          |
|-------|----------------|-------------|----------|
| TOTAL | OBRA ELEMENTAL | 01.02.06.03 | 4.876,92 |
|-------|----------------|-------------|----------|

|                |    |                                                |
|----------------|----|------------------------------------------------|
| Obra           | 01 | Pressupost Súria. Polígon industrial Joncarets |
| CAPITOL        | 02 | LOT 2: Urbanització c. Industrial              |
| SOTSCAPITOL    | 06 | ENLLUMENAT                                     |
| OBRA ELEMENTAL | 04 | LINEES I QUADRES                               |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PREU     | AMIDAMENT | IMPORT   |
|------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 1    | FG31H554 | M  | CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RVFV, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB (P - 91)                                                                                                                  | 3,09     | 222,000   | 685,98   |
| 2    | FG380907 | M  | CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P - 92)                                                                                                                                                                                                                        | 10,74    | 194,000   | 2.083,56 |
| 3    | FG3NOU01 | U  | SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PLACA DE POSTA A TERRA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, MIDES 500X500X3. INSTAL·LACIÓ VERTICAL A 500MMDE LA COTA DE TERRENY ACABAT (PERFIL SUPERIOR). INCLOU EXCAVACIÓ I REPOSICIÓ DEL TERRENY, I CONDUCTOR DE 16MM2 DE SECCIÓ AMB COBERTA VERD-GROC PER A CONNEXIÓ PLACA-COLUMNNA. (P - 93) | 53,85    | 4,000     | 215,40   |
| 4    | XPAUVV07 | PA | TREBALLS DE CONNEXIÓ DE NOU CABLEJAT A QUADRE EXISTENT. INCLOU TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER LA SEVA CONNEXIÓ I POSADA A PUNT (P - 0)                                                                                                                                                                                | 2.000,00 | 1,000     | 2.000,00 |

|       |                |             |          |
|-------|----------------|-------------|----------|
| TOTAL | OBRA ELEMENTAL | 01.02.06.04 | 4.984,94 |
|-------|----------------|-------------|----------|

|                |    |                                                |
|----------------|----|------------------------------------------------|
| Obra           | 01 | Pressupost Súria. Polígon industrial Joncarets |
| CAPITOL        | 02 | LOT 2: Urbanització c. Industrial              |
| SOTSCAPITOL    | 06 | ENLLUMENAT                                     |
| OBRA ELEMENTAL | 05 | BÀCULS, COLUMNES I LLUMS                       |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                       | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT   |
|------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| 1    | FHM1VV15 | U  | SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE COLUMNA CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT, DE 7,00 M D'ALÇADA I DE SECCIÓ CIRCUCLAR D=127 MM., INCLOU ANCORATJES A LA CIMENTACIÓ I CIMENTACIÓ (P - 94) | 809,94 | 5,000     | 4.049,70 |

PRESSUPOST

\*

Pág.: 23

|   |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |          |
|---|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|
| 2 | E8BNOU01 | U  | PINTAT AMB PINTURA ANTIENGANXINES, ANTIGRAFITIS DE HLG SYSTEM I ANTI GOSSOS FINS A UNA ALÇADA DE 3M, INCLÒS PINTURA I MATERIAL AUXILIAR. TOTALMENT EXECUTAT SEGONS CONDICIONS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA PEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 2) | 69,77  | 5,000 | 348,85   |
| 3 | PPAUVV05 | PA | PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PEL MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PROVISIONAL EN FASE D'OBRES. (P - 135)                                                                                                                                                | 500,00 | 1,000 | 500,00   |
| 4 | FHNZVV2  | U  | SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ PROJECTOR MILAN (DIFERENTS OPTIQUES C3, T4 I T3) DE 40W DE LA CASA NOVATILU O SIMILAR (P - 105)                                                                                                                     | 449,05 | 9,000 | 4.041,45 |

|       |                |             |          |
|-------|----------------|-------------|----------|
| TOTAL | OBRA ELEMENTAL | 01.02.06.05 | 8.940,00 |
|-------|----------------|-------------|----------|

|             |    |                                                |
|-------------|----|------------------------------------------------|
| Obra        | 01 | Pressupost Súria. Polígon industrial Joncarets |
| CAPITOL     | 02 | LOT 2: Urbanització c. Industrial              |
| SOTSCAPITOL | 08 | MOBILIARI URBÀ                                 |

|      |      |    |            |      |           |        |
|------|------|----|------------|------|-----------|--------|
| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|------|------|----|------------|------|-----------|--------|

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |        |
|---|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|
| 1 | FQ21VV20 | U | PAPERERA TIPUS CUIRCULAR PA600MDE BENITO URBAN O EQUIVALENT DE 60 L DE CAPACITAT, AMB ESCUT, FORMADA PER CUBETA ABATIBLE DE PLANXA D'ACER PERFORADA AMB ACABAT ESMALTAT DE 40 CM DE DIÀMETRE, I SUPORTS LATERALS DE TUB D'ACER DE 40 MM DE DIÀMETRE, DE 90 CM D'ALÇÀRIA TOTAL, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 112) | 50,95 | 2,000 | 101,90 |
|---|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|

|       |             |          |        |
|-------|-------------|----------|--------|
| TOTAL | SOTSCAPITOL | 01.02.08 | 101,90 |
|-------|-------------|----------|--------|

|                |    |                                                |
|----------------|----|------------------------------------------------|
| Obra           | 01 | Pressupost Súria. Polígon industrial Joncarets |
| CAPITOL        | 02 | LOT 2: Urbanització c. Industrial              |
| SOTSCAPITOL    | 09 | XARXES D'INSTAL·LACIONS                        |
| OBRA ELEMENTAL | 01 | ENDESA                                         |

|      |      |    |            |      |           |        |
|------|------|----|------------|------|-----------|--------|
| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|------|------|----|------------|------|-----------|--------|

|   |          |   |                                                                                                       |        |         |           |
|---|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 1 | PPAUVV02 | M | SOTERRAMENT DE CABLEJAT AERI TRENÇAT O NUS SEGONS PRESSUPOST APROXIMAT ENDESA (TOT ENDESA). (P - 134) | 233,00 | 166,000 | 38.678,00 |
|---|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|

|       |                |             |           |
|-------|----------------|-------------|-----------|
| TOTAL | OBRA ELEMENTAL | 01.02.09.01 | 38.678,00 |
|-------|----------------|-------------|-----------|

|                |    |                                                |
|----------------|----|------------------------------------------------|
| Obra           | 01 | Pressupost Súria. Polígon industrial Joncarets |
| CAPITOL        | 02 | LOT 2: Urbanització c. Industrial              |
| SOTSCAPITOL    | 09 | XARXES D'INSTAL·LACIONS                        |
| OBRA ELEMENTAL | 02 | TELEFONICA                                     |

|      |      |    |            |      |           |        |
|------|------|----|------------|------|-----------|--------|
| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|------|------|----|------------|------|-----------|--------|

|   |          |    |                                                                                                      |          |       |          |
|---|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|
| 1 | PPAUVV06 | PA | PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PEL TREBALLS DE SOTERRAMENT DE LES LÍNIES AERIES DE TELEFONCIA (P - 136) | 3.000,00 | 1,000 | 3.000,00 |
|---|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|

|       |                |             |          |
|-------|----------------|-------------|----------|
| TOTAL | OBRA ELEMENTAL | 01.02.09.02 | 3.000,00 |
|-------|----------------|-------------|----------|

|                |    |                                                |
|----------------|----|------------------------------------------------|
| Obra           | 01 | Pressupost Súria. Polígon industrial Joncarets |
| CAPITOL        | 02 | LOT 2: Urbanització c. Industrial              |
| SOTSCAPITOL    | 09 | XARXES D'INSTAL·LACIONS                        |
| OBRA ELEMENTAL | 03 | PREVISIÓ TELECOMUNICACIONS                     |

PRESSUPOST

\*

Pág.: 24

|      |      |    |            |      |           |        |
|------|------|----|------------|------|-----------|--------|
| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|------|------|----|------------|------|-----------|--------|

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |          |
|---|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 1 | F223VV04 | M | EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A INSTAL·LACIONS, REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ. (P - 18)                                                                                                           | 5,72   | 56,800  | 324,90   |
| 2 | FDG54447 | M | CANALITZACIÓ AMB QUATRE TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECObRIMENT DE 40X40 CM AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIO, SEPARADORS I OBTURADORS (P - 83)                                           | 20,69  | 355,000 | 7.344,95 |
| 3 | FDKZHJB4 | U | BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER (P - 89)                                                                                                                                  | 123,81 | 5,000   | 619,05   |
| 4 | FDK2U030 | U | PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 16SL, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA GRANITICA DE 10 CM DE GRUIX (P - 87) | 108,39 | 5,000   | 541,95   |

|       |                |             |          |
|-------|----------------|-------------|----------|
| TOTAL | OBRA ELEMENTAL | 01.02.09.03 | 8.830,85 |
|-------|----------------|-------------|----------|

|                |    |                                                |
|----------------|----|------------------------------------------------|
| Obra           | 01 | Pressupost Súria. Polígon industrial Joncarets |
| CAPITOL        | 02 | LOT 2: Urbanització c. Industrial              |
| SOTSCAPITOL    | 09 | XARXES D'INSTAL·LACIONS                        |
| OBRA ELEMENTAL | 04 | AIGUA POTABLE                                  |

|      |      |    |            |      |           |        |
|------|------|----|------------|------|-----------|--------|
| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|------|------|----|------------|------|-----------|--------|

|   |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |           |
|---|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|
| 1 | F223VV04 | M  | EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A INSTAL·LACIONS, REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ. (P - 18)                                                                                                                                                                                                                                         | 5,72  | 93,120  | 532,65    |
| 2 | F2285M00 | M3 | REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRA, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT (P - 22)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40,13 | 57,424  | 2.304,43  |
| 3 | F000VV02 | M  | COL·LOCACIÓ DE CANONADA D'AIGUA POTABLE DE PE 100 PN 16 DN 63, INCLOU P.P D'ACCESSORIS ELECTROSOLDADES, CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT AMB VÁLVULA COMPORTA, TOTS ELS ACCESSORIS, ARQUETES DE REGISTRE AMB TAPA 30x30, REPOSICIÓ D'ESCOMESSES EXISTENTS FINS A LÍMIT DE VIA PÚBLICA. INCLOU MUNTATGE CANONADA PROVISIONAL PE100 DN63 AMB CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT I CONNEXIONS PROVISIONALS DE LES ESCOMESES EXISTENTS AL PROVISIONAL. (P - 5) | 33,49 | 388,000 | 12.994,12 |

|       |                |             |           |
|-------|----------------|-------------|-----------|
| TOTAL | OBRA ELEMENTAL | 01.02.09.04 | 15.831,20 |
|-------|----------------|-------------|-----------|

|             |    |                                                |
|-------------|----|------------------------------------------------|
| Obra        | 01 | Pressupost Súria. Polígon industrial Joncarets |
| CAPITOL     | 02 | LOT 2: Urbanització c. Industrial              |
| SOTSCAPITOL | 10 | GESTIÓ DE RESIDUS                              |

|      |      |    |            |      |           |        |
|------|------|----|------------|------|-----------|--------|
| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|------|------|----|------------|------|-----------|--------|

|   |          |    |                                                                                                                                           |       |        |          |
|---|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|
| 1 | F241VV05 | U  | SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDORS PALETITZATS AMB ESTRUCTURA DE REIXA METÀL·LICA D'UN M3 PER A RESIDUS ESPECIALS (P - 25)                    | 38,76 | 5,000  | 193,80   |
| 2 | K2R24200 | M3 | CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS (P - 128) | 20,52 | 12,500 | 256,50   |
| 3 | F241VV06 | M3 | TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS EN CONTENIDORS D'UN M3 A CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA, INCLOS COST I CANON                          | 90,00 | 12,500 | 1.125,00 |

PRESSUPOST

\*

|             |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |           |           |
|-------------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|
|             |          |    | DE DEPOSICIÓ (P - 26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |           |           |
| 4           | K2R450DA | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 24 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM (P - 129)                                                                                                                                                   | 5,80                                           | 868,960   | 5.039,97  |
| 5           | K2RA7LP0 | M3 | DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORIZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 131)                                                                                                                       | 3,68                                           | 868,960   | 3.197,77  |
| 6           | K2R642AA | M3 | CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM (P - 130)                                                                                                            | 6,50                                           | 632,417   | 4.110,71  |
| 7           | F2RA73G1 | M3 | DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORIZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ INCLÒS, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 30) | 13,13                                          | 632,417   | 8.303,64  |
| TOTAL       |          |    | SOTSCAPITOL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01.02.10                                       |           | 22.227,39 |
| Obra        |          |    | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pressupost Súria. Poligon industrial Joncarets |           |           |
| CAPITOL     |          |    | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LOT 2: Urbanització c. Industrial              |           |           |
| SOTSCAPITOL |          |    | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VARIS                                          |           |           |
| NUM.        | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PREU                                           | AMIDAMENT | IMPORT    |
| 1           | XPAUVV18 | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER EL CONTROL DE QUALITAT, EN BASE AL PLA DE CONTROL DE QUALITAT. (P - 140)                                                                                                                                                                                                                        | 9.439,25                                       | 0,400     | 3.775,70  |
| 2           | XPAUVV19 | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA SEGURETAT I SALUT, EN BASE A L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. (P - 141)                                                                                                                                                                                                                        | 13.103,55                                      | 0,400     | 5.241,42  |
| TOTAL       |          |    | SOTSCAPITOL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01.02.11                                       |           | 9.017,12  |

(\*) Branques incompletes



RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

| NIVELL 4: OBRA ELEMENTAL |             |                            | Import     |
|--------------------------|-------------|----------------------------|------------|
| OBRA ELEMENTAL           | 01.01.03.01 | ENDERROCS                  | 3.827,69   |
| OBRA ELEMENTAL           | 01.01.03.02 | XARXA PLUVIALS             | 64.008,24  |
| OBRA ELEMENTAL           | 01.01.03.03 | XARXA RESIDUALS            | 1.247,70   |
| SOTSCAPITOL              | 01.01.03    | CLAVEGUERAM I DRENATGE     | 69.083,63  |
| OBRA ELEMENTAL           | 01.01.04.01 | PAVIMENTS DE VIALS         | 62.197,02  |
| OBRA ELEMENTAL           | 01.01.04.02 | PAVIMENTS DE VORERES       | 48.325,42  |
| SOTSCAPITOL              | 01.01.04    | PAVIMENTACIÓ               | 110.522,44 |
| OBRA ELEMENTAL           | 01.01.05.01 | SENYALITZACIÓ HORITZONTAL  | 2.769,16   |
| OBRA ELEMENTAL           | 01.01.05.02 | SENYALITZACIÓ VERTICAL     | 1.324,55   |
| OBRA ELEMENTAL           | 01.01.05.03 | DESV. PROV. TRÀNSIT        | 2.000,00   |
| SOTSCAPITOL              | 01.01.05    | SENYALITZACIÓ              | 6.093,71   |
| OBRA ELEMENTAL           | 01.01.06.02 | MOVIMENT TERRES            | 259,46     |
| OBRA ELEMENTAL           | 01.01.06.03 | CANALITZACIONS             | 4.826,01   |
| OBRA ELEMENTAL           | 01.01.06.04 | LINEES I QUADRES           | 6.283,37   |
| OBRA ELEMENTAL           | 01.01.06.05 | BÀCULS, COLUMNES I LLUMS   | 11.654,23  |
| SOTSCAPITOL              | 01.01.06    | ENLLUMENAT                 | 23.023,07  |
| OBRA ELEMENTAL           | 01.01.07.01 | PLANTACIONS                | 4.640,92   |
| OBRA ELEMENTAL           | 01.01.07.02 | XARXA DE REG               | 5.498,73   |
| SOTSCAPITOL              | 01.01.07    | JARDINERIA I XARXA DE REG  | 10.139,65  |
| OBRA ELEMENTAL           | 01.01.09.01 | ENDESA                     | 2.796,00   |
| OBRA ELEMENTAL           | 01.01.09.02 | TELEFÒNICA                 | 0,00       |
| OBRA ELEMENTAL           | 01.01.09.03 | TELECOMUNICACIONS          | 8.436,27   |
| OBRA ELEMENTAL           | 01.01.09.04 | AIGUA POTABLE              | 18.918,33  |
| OBRA ELEMENTAL           | 01.01.09.05 | PUNT RECÀRREGA ELÈCTRICA   | 9.760,72   |
| SOTSCAPITOL              | 01.01.09    | XARXES D'INSTAL·LACIONS    | 39.911,32  |
| OBRA ELEMENTAL           | 01.02.03.01 | ENDERROCS                  | 3.105,09   |
| OBRA ELEMENTAL           | 01.02.03.02 | XARXA PLUVIALS             | 39.001,32  |
| OBRA ELEMENTAL           | 01.02.03.03 | XARXA RESIDUALS            | 35.300,43  |
| SOTSCAPITOL              | 01.02.03    | CLAVEGUERAM I DRENATGE     | 77.406,84  |
| OBRA ELEMENTAL           | 01.02.05.01 | SENYALITZACIÓ HORITZONTAL  | 1.480,15   |
| OBRA ELEMENTAL           | 01.02.05.02 | SENYALITZACIÓ VERTICAL     | 655,04     |
| OBRA ELEMENTAL           | 01.02.05.03 | DESV. PROV. TRÀNSIT        | 800,00     |
| SOTSCAPITOL              | 01.02.05    | SENYALITZACIÓ              | 2.935,19   |
| OBRA ELEMENTAL           | 01.02.06.02 | MOVIMENT TERRES            | 177,55     |
| OBRA ELEMENTAL           | 01.02.06.03 | CANALITZACIONS             | 4.876,92   |
| OBRA ELEMENTAL           | 01.02.06.04 | LINEES I QUADRES           | 4.984,94   |
| OBRA ELEMENTAL           | 01.02.06.05 | BÀCULS, COLUMNES I LLUMS   | 8.940,00   |
| SOTSCAPITOL              | 01.02.06    | ENLLUMENAT                 | 18.979,41  |
| OBRA ELEMENTAL           | 01.02.09.01 | ENDESA                     | 38.678,00  |
| OBRA ELEMENTAL           | 01.02.09.02 | TELEFONICA                 | 3.000,00   |
| OBRA ELEMENTAL           | 01.02.09.03 | PREVISIÓ TELECOMUNICACIONS | 8.830,85   |
| OBRA ELEMENTAL           | 01.02.09.04 | AIGUA POTABLE              | 15.831,20  |
| SOTSCAPITOL              | 01.02.09    | XARXES D'INSTAL·LACIONS    | 66.340,05  |

424.435,31

NIVELL 3: SOTSCAPITOL

Import

|             |          |                               |            |
|-------------|----------|-------------------------------|------------|
| SOTSCAPITOL | 01.01.01 | TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS | 19.407,12  |
| SOTSCAPITOL | 01.01.02 | MOVIMENTS DE TERRES           | 11.008,97  |
| SOTSCAPITOL | 01.01.03 | CLAVEGUERAM I DRENATGE        | 69.083,63  |
| SOTSCAPITOL | 01.01.04 | PAVIMENTACIÓ                  | 110.522,44 |
| SOTSCAPITOL | 01.01.05 | SENYALITZACIÓ                 | 6.093,71   |
| SOTSCAPITOL | 01.01.06 | ENLLUMENAT                    | 23.023,07  |

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

|             |          |                                          |            |
|-------------|----------|------------------------------------------|------------|
| SOTSCAPITOL | 01.01.07 | JARDINERIA I XARXA DE REG                | 10.139,65  |
| SOTSCAPITOL | 01.01.08 | MOBILIARI URBÀ                           | 2.057,04   |
| SOTSCAPITOL | 01.01.09 | XARXES D'INSTAL·LACIONS                  | 39.911,32  |
| SOTSCAPITOL | 01.01.10 | GESTIÓ DE RESIDUS                        | 28.154,93  |
| SOTSCAPITOL | 01.01.11 | VARIS                                    | 15.525,68  |
| CAPITOL     | 01.01    | LOT 1: Urbanització passeig de Joncarets | 334.927,56 |
| SOTSCAPITOL | 01.02.01 | TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS            | 18.366,09  |
| SOTSCAPITOL | 01.02.02 | MOVIMENTS DE TERRES                      | 4.603,82   |
| SOTSCAPITOL | 01.02.03 | CLAVEGUERAM I DRENATGE                   | 77.406,84  |
| SOTSCAPITOL | 01.02.04 | PAVIMENTACIÓ                             | 66.844,60  |
| SOTSCAPITOL | 01.02.05 | SENYALITZACIÓ                            | 2.935,19   |
| SOTSCAPITOL | 01.02.06 | ENLLUMENAT                               | 18.979,41  |
| SOTSCAPITOL | 01.02.08 | MOBILIARI URBÀ                           | 101,90     |
| SOTSCAPITOL | 01.02.09 | XARXES D'INSTAL·LACIONS                  | 66.340,05  |
| SOTSCAPITOL | 01.02.10 | GESTIÓ DE RESIDUS                        | 22.227,39  |
| SOTSCAPITOL | 01.02.11 | VARIS                                    | 9.017,12   |
| CAPITOL     | 01.02    | LOT 2: Urbanització c. Industrial        | 286.822,41 |

621.749,97

NIVELL 2: CAPITOL

Import

|         |       |                                                |            |
|---------|-------|------------------------------------------------|------------|
| CAPITOL | 01.01 | LOT 1: Urbanització passeig de Joncarets       | 334.927,56 |
| CAPITOL | 01.02 | LOT 2: Urbanització c. Industrial              | 286.822,41 |
| Obra    | 01    | Pressupost Súria. Polígon industrial Joncarets | 621.749,97 |

621.749,97

NIVELL 1: Obra

Import

|      |    |                                                |            |
|------|----|------------------------------------------------|------------|
| Obra | 01 | Pressupost Súria. Polígon industrial Joncarets | 621.749,97 |
|------|----|------------------------------------------------|------------|

621.749,97

euros

**PRESSUPOST GENERAL**

**PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE**

Pàg. 1

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....           | 621.749,97 |
| 6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 621.749,97..... | 37.305,00  |
| 13 % DESPESES GENERALS SOBRE 621.749,97.....  | 80.827,50  |

**Subtotal** 739.882,47

21 % IVA SOBRE 739.882,47..... 155.375,32

**TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE** € 895.257,79

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( VUIT-CENTS NORANTA-CINC MIL DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS )

Barcelona, febrer de 2020

Autor del projecte

Juan José Oliva Heras, E.C.C.P.