

Plec de prescripcions tècniques que regulen la licitació de l'acord marc d'obres de conservació i rehabilitació i serveis de manteniment dels edificis gestionats per l'empresa IMPULSVIC SLU.

ÍNDIX

1. Necessitats i finalitat de la contractació.....	2
2. Objecte de l'acord marc.....	2
2.1. Promoció i immobles compresos en els contractes basats.....	2
2.2. Actuacions objecte dels contractes basats	2
3. Tasques a prestar	3
3.1. Serveis i obres compresos en l'objecte contractual.....	3
3.2. Presència al lloc de treball.....	3
3.3. Materials	3
4. Característiques genèriques del servei de manteniment i de les obres de conservació per a primeres i segones ocupacions i adaptacions d'espais.....	4
5. Obres i prestació de serveis objecte del present plec.	4
5.1. Adjudicació del contracte basat del servei de manteniment preventiu i correctiu.....	5
5.2. Contractes basats d'obres de conservació o rehabilitació per a primeres i segones ocupacions d'immobles destinat a serveis públics	6
5.3. Obres d'adaptació a persones amb mobilitat reduïda.....	7
6. Mitjans humans, tècnics i de suport	7
6.1. Encarregat i/o cap d'obra.....	8
6.2. Equips d'intervenció.....	8
6.3. Coordinació d'activitats empresarials.....	9
6.4. Altres mitjans personals i tècnics	9
6.5. Oficines, tallers i magatzems de suport	9
6.6. Telèfon d'urgència i d'intervenció	9
7. Prevenció de riscos laborals.....	9
8. Imatge del servei i protecció de tercers.....	10
9. Disponibilitat	10
10. Preu de l'obra o servei	10
11. Penalitzacions.....	11
11.2. Règim de penalitzacions.....	13
12. Avaluació de la qualitat de servei o de l'obra	13
12.1. Llibre de control	13

12.2. Informe mensual	13
12.3. Visites d'inspecció	14
ANNEX 1. RELACIÓ DELS IMMOBLES SUSCEPTIBLES D'ALGUNA ACTUACIÓ	14
ANNEX 2. TASQUES POSSIBLES A FER I PREUS ITEC ACTUALITZATS	25
ANNEX 3. PER AVALUACIÓ DEL SERVEI/OBRA	43

1. Necessitats i finalitat de la contractació.

L'objecte d'aquest Plec és determinar les prescripcions particulars que hauran de complir les empreses que rebin l'encàrrec de gestionar i desenvolupar els serveis de manteniment correctiu dels immobles gestionats per Impulsvic SLU, les obres de conservació i rehabilitació d'habitatges objecte de primeres o segones ocupacions, i les obres d'adaptació espais sobre uns immobles determinats i concrets.

Es tracta de garantint-ne la plena disponibilitat, sempre i quan no sigui degut al deteriorament normal per l'ús.

Es pretén contractar nivells de qualitat i disponibilitat idonis de les actuacions objecte de cada encàrrec i no un determinat nombre d'operacions cobertes per l'acord marc o de tasques compreses en el seu import. Les falles de disponibilitat, d'una banda, i les deficiències en el servei, de l'altra, afectaran a la retribució del servei manteniment correctiu, així com a les obres de conservació i posada a disposició d'immoles gestionats per Impulsvic en la forma com es defineix en aquest Plec.

Les empreses adjudicatàries assumiran íntegrament el criteri de disponibilitat –segons es descriu en aquest Plec–, i es concentraran en la prestació del servei o obra per al compliment de les condicions d'ús òptimes de l'immoble.

La finalitat de la licitació d'aquest acord marc és seleccionar les empreses, no només tècnicament capacitades per a gestionar i efectuar les operacions pròpies del servei de conservació i manteniment o primeres i segones ocupacions estrictament, sinó que a més s'orientin a establir amb la propietat i usuaris una relació de confiança.

2. Objecte de l'acord marc

2.1. Promocions i immobles compresos en els contractes basats

A l'annex 1 hi figura la relació detallada dels immobles objecte de la licitació. Mentre estigui vigent l'acord marc es podran incorporar nous immobles o bé reduir els existents, d'acord amb els nous encàrrecs de gestió que rebí l'empresa. Per tant, la llista de l'annex 1 té caràcter enunciatiu però no limitatiu.

2.2. Actuacions objecte dels contractes basats

L'objecte del contracte es divideix en diferents lots:

LOT 1: Serveis de manteniment correctiu d'immobles

Comprèn la realització del serveis de manteniment correctiu descrit a l'apartat 5 d'aquest plec , en relació al parc immobiliari gestionat per d'Impulsvic SLU.

LOT 2: Obres de conservació i rehabilitació d'habitatges objecte de primeres o segones ocupacions

Comprèn la realització d'obres de conservació o rehabilitació dels immobles per tal que puguin ser ocupats com a habitatge en primera o segona ocupació. La determinació de les obres concretes a realitzar en cada actuació farà per part del servei tècnic d'Impulsvic SLU abans de l'adjudicació del contracte basat en l'acord marc, d'acord amb els criteris de l'apartat 5.

LOT3: Obres d'adaptació d'espais per a persones amb mobilitat reduïda

Comprèn l'execució de les obres de reforma dels habitatges per tal d'adaptar-los a la seva utilització per persones amb mobilitat reduïda, d'acord amb les instruccions tècniques dictades pels serveis tècnics d'Impulsvic SLU, d'acord amb l'apartat 5 d'aquest plec.

3. Tasques a prestar

3.1. Serveis i obres compresos en l'objecte contractual

Queden afectes a l'acord marc els espais interiors i exteriors dels immobles, segons quina sigui la tipologia de l'immoble.

3.2. Presència al lloc de treball

L'empresa adjudicatària mantindrà l'estructura suficient per atendre les necessitats de l'espai objecte del servei o obra, amb l'organització i mitjans personals i tècnics mínims que es relacionen als apartats i annexos següents.

Es detallaran en l'oferta la dotació de mitjans humans i els seus perfils professionals – formació i titulació, experiència rellevant, especialitat, posició prevista i grau de disponibilitat– que s'integraran en l'operatiu.

3.3. Materials

L'empresa adjudicatària disposarà en els seus magatzems o en els vehicles d'intervenció el material necessari per cobrir les operacions determinades i haurà de proveir a l'immoble on s'hagi d'intervenir de material suficient, de tal manera que qualsevol reposició pugui dur-se a terme de forma immediata o en el termini màxim d'una setmana a partir de l'adjudicació del contracte basat.

Així mateix, l'empresa adjudicatària disposarà els mitjans tècnics necessaris tals com bastides, cistelles, equips especials, sistemes de comunicació, mitjans de transport i eines adequades que calgui per al desenvolupament del servei, sense càrrec addicional en l'import del contracte.

A nivell de solvència tècnica mínima, el plec de clàusules administratives de la licitació d'aquest acord marc determinarà el mitjans materials mínims que haurà de tenir l'empresa a la seva disposició.

4. Característiques genèriques del servei de manteniment i de les obres de conservació per a primeres i segones ocupacions i adaptacions d'espais.

Les empreses que optin a ser seleccionades hauran de facilitar informació sobre la seva capacitat i acreditar explícitament el seu compromís per a assumir el servei o obra amb les pautes definides en aquest Plec.

En el cas de contracte basat consistent en obres de conservació o rehabilitació per a primeres o segones ocupacions, els immobles lliurats per part de l'empresa adjudicatària es consideren en perfecte estat de manteniment, amb disponibilitat plena per a ser utilitzats i exempt de defectes. S'entendrà que es fa efectiu el lliurament de l'immoble en el moment en què l'empresa adjudicatària faciliti a Impulvic SLU les claus i els butlletins de subministrament corresponents.

Si hi haguessin deficiències detectades en l'actuació i fossin imputables a negligència en la prestació del servei o obra per part de l'adjudicatari, Impulvic SLU es reserva el dret d'aplicar la garantia del contracte per dur a terme les subsanacions necessàries pel seu compte i a càrrec de la garantia.

5. Obres i prestació de serveis objecte del present plec.

1. Manteniment correctiu: S'anomena manteniment correctiu aquell destinat a realitzar intervencions menors en les instal·lacions dels immobles que es troben malseses conseqüència del seu deteriorament i per tal de garantir que l'immoble compleixi les condicions d'habitabilitat. Consisteix en la reparació de deficiències i avaries aparegudes en elements d'obra i instal·lacions per restablir-ne el servei i recuperar la plena disponibilitat de l'immoble. En la majoria de casos es tracta bàsicament del canvi de calentador on implica també obra de paletaeria, donat que és un dels manteniments correctius més habituals degut al clima de Vic.

2. Obres de conservació i rehabilitació per a 1es i 2es ocupacions: És tracta de la posada a disposició de l'immoble per ser ocupat com a habitatge habitual. S'entén per a primeres ocupacions quan l'immoble ha estat adquirit per primera vegada per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, entitats financeres conveniades, l'Ajuntament de Vic o l'empresa Impulvic i s'ha de posar a punt per a ser destinat a habitatge. S'entén per segones ocupacions quan es tracta d'un immoble que ja ha estat ocupat anteriorment i que cal tornar-lo a posar a disposició d'una nova unitat familiar.

Normalment són obres de paletaeria en ambdós casos.

3. Adaptacions de pisos o habitacions per a persones amb mobilitat reduïda: Aquest punt abasta les operacions destinades a adaptar algun habitatge a la mobilitat de les persones amb discapacitat.

5.1. Adjudicacio del contracte basat del servei de manteniment preventiu i correctiu

Les operacions de manteniment correctiu es realitzaran d'acord amb la butlleta que elabori l'empresa Impulsvic SLU, on hi constarà el tipus d'actuació, la planificació i la urgència de la realització de la tasca.

Cada butlleta correspondrà a un contracte basat, de tal manera el manteniment s'organitzarà a través de butlletes que generarà l'empresa Impulsvic SLU i encarregarà a l'empresa adjudicatària l'actuació a desenvolupar en un termini i condicions concrets.

A partir d'aquest moment l'empresa adjudicatària serà la responsable davant Impulsvic SLU tant pel que fa a l'execució com en el seguiment de les obres o serveis a realitzar segons correspongui. En aquest sentit, el resultat final de l'obra o servei, ha de permetre, en primer terme, reduir les despeses de reparació, evitant alhora la pèrdua de valor dels edificis i propietats gestionats per Impulsvic SLU.

Els retards o incompliments en la realització d'aquestes operacions es penalitzaran, si escau, com a deficiències de servei, segons aquest Plec de Prescripcions Tècniques.

Es consideren dues categories d'intervencions de manteniment correctiu, segons es tracti de:

a. avaries no urgents, en què les intervencions de manteniment correctiu per a reparació de les avaries es podran dur a terme juntament amb altres operacions programades per optimitzar costos.

b. avaries urgents, en què les intervencions per a reparació de les avaries es duren a terme desplaçant expressament l'equip d'intervenció al lloc per a dur a terme la intervenció específica.

Els criteris que determinen si una avaria cal que sigui considerada com urgent o no urgent es detallen següidament:

- Serà urgent la reparació d'avaries que comportin l'anul·lació de la disponibilitat d'un immoble, és a dir, que n'impedeixin l'ús en les condicions adequades.
- Serà urgent la reparació d'avaries que impliquin risc per a la seguretat de les persones o per a la sanitat ambiental, sense que hi hagi possibilitat d'aïllar el defecte que comporti aquest risc. En aquest cas, la intervenció de l'equip de manteniment serà immediata.
- Serà urgent la reparació d'avaries que d'acord amb el criteri del tècnic/a Impulsvic SLU afecti al seu normal funcionament i, especialment, si causa molèstia als usuaris.
- En cas que no es compleixi cap de les condicions anteriors, l'avaria serà considerada

no urgent.

Les afectacions a la disponibilitat i les penalitzacions per deficiència en el servei de conservació i manteniment s'avaluaran en la forma descrita en aquest Plec de Prescripcions Tècniques.

La resolució d'avaries no urgents es realitzarà a partir de l'avís d'avaria, programant les operacions necessàries per a la seva realització per part del servei i duent-les a terme juntament amb les operacions programades o, en qualsevol cas, dins del termini màxim d'una setmana a comptar des de la data en que es produeixi l'avís.

La resolució d'avaries urgents es durà a terme en el període de 24 hores posterior a la recepció de l'avís i s'intervindrà de forma immediata en cas que comportin risc per a les persones o suposin afectació ambiental i en les condicions recollides.

Per part de l'empresa, assumirà el compromís i s'haurà d'acreditar la capacitat d'intervenir d'urgència en el termini màxim de 1 hora des de l'avís d'avaria.

Si la resolució s'hagués d'endarrerir respecte als límits anteriors indicats, caldrà que es justifiqui adequadament en la confirmació de recepció de l'avís d'avaria que realitzarà el personal tècnic de l'adjudicatari; el retard justificat en aquestes condicions no eximeix però, d'intervenir d'immediat al servei de conservació i manteniment de forma que s'elimini o aïlli el risc per a les persones o l'afectació ambiental.

5.2. Contractes basats d'obres de conservació o rehabilitació per a primeres i segones ocupacions d'immobles destinat a serveis públics

Les actuacions d'aquest apartat comprenen les obres de conservació o rehabilitació necessàries per tal que els immobles gestionats per Impulsvic SLU puguin ser lliurats al servei públic al que es troben afectes.

En cas de primers o segones ocupacions l'empresa adjudicatària haurà de portar a terme les actuacions i reparacions necessàries a l'immoble, segons detallin els serveis tècnics de l'empresa Impulsvic SLU, per tal de dotar-lo de totes les instal·lacions per què compleixi les condicions d'habitabilitat.

Així mateix, també s'haurà de realitzar les obres de conservació i rehabilitació dels habitatges adquirits per l'AHC mitjançant el dret de tanteig i retracte o els conveniats amb els bancs.

També realitzarà les obres de conservació i rehabilitació d'aquells immobles s'hagin d'adequar per a la prestació de serveis públics, per encàrrec de l'Ajuntament de Vic.

El termini ordinari per a l'execució d'aquestes actuacions serà d'un mes des de l'adjudicació del contracte basat, excepte en aquells casos que per motius justificats es determini un termini més llarg.

Per a determinar l'objecte de cada actuació el servei tècnic d'Impulsvic SLU elaboraran el corresponent projecte, memòria valorada o informe tècnic amb determinació de preus (en funció de la tipologia d'obres a realitzar) que serà el document tècnic previ a l'adjudicació del contracte basat.

Seguint les indicacions dels serveis tècnics d'Impulsvic SLU, l'adjudicatari serà responsable de tapiar l'immoble i adoptar les mesures antiocupació necessàries en el cas que no es pugués adjudicar de forma immediata a un nou usuari del servei.

Totes aquestes actuacions no tindran el caràcter d'urgent, excepte el cas de les mesures antiocupació.

5.3. Obres d'adaptació a persones amb mobilitat reduïda

Comprèn les obres necessàries per tal d'adaptar espais a la persones amb mobilitat reduïda, tals com aixamplament de marcs de portes, adaptació de cuines, lavabos...segons usuari/usuaris que tinguin problemes d'adaptació en un habitatge/habitació...

Per a determinar l'objecte de cada actuació el servei tècnic d'Impulsvic SLU elaboraran el corresponent projecte, memòria valorada o informe tècnic amb determinació de preus (en funció de la tipologia d'obres a realitzar) que serà el document tècnic previ a l'adjudicació del contracte basat.

Totes aquestes actuacions no tindran el caràcter d'urgent.

6. Mitjans humans, tècnics i de suport

El licitador aportarà en la seva proposta el detall de l'organització proposada pel servei/obra a cada lot al que opti a ser adjudicatari, indicant el perfil del personal adscrit i la càrrega de treball o dedicació esmerçada per a la prestació del servei.

A continuació es descriuen els mitjans humans, tècnics i de suport mínims que haurà de d'adscriure al contracte l'adjudicatari.

Mitjans humans: com a mínim un paleta, cap d'obra, llauner, fuster, serraller, electricista i pintor.

Serveis tècnics específics: cal que l'adjudicatari pugui contractar empreses específiques per determinats serveis i actuacions (antenes, electrodomèstics bàsics, cubes, desratització, fumigacions, serveis de jardineria..)

Mitjans tècnics: L'empresa Impulsvic SLU disposa d'una tècnica que efectuarà els encàrrecs i la funció de control juntament amb el cap d'obra de l'empresa adjudicatària.

Suports mínims: material bast d'obra, materials d'acabats de construcció, vehicles d'obra pel transport del material i maquinària indispensable per realitzar petit i gran treball.

6.1. Encarregat i/o cap d'obra

L'encarregat i o cap d'obra serà l'interlocutor únic de l'adjudicatari amb l'empresa Impulsvic SLU, responsable de l'organització del servei i tindrà la capacitat per a mobilitzar els recursos a disposició del contracte tant per a la prestació ordinària del servei com per a la resolució de contingències en qualsevol àmbit de gestió del contracte.

Es requereix titulació mínima de formació professional o batxillerat i experiència no inferior a 3 anys en contractes de característiques similars.

S'aportarà CV detallat de la persona que assumeixi la responsabilitat de cap de servei i o encarregat.

La presència d'aquest tècnic podrà ser requerida en qualsevol moment, fins i tot fora de la jornada laboral en cas d'emergència. Se n'hauran de preveure les absències i nomenar-ne un substitut, igualment subjecte a l'aprovació d'Impulsvic SLU.

En cas que peticions d'intervenció compreses en l'abast del contracte no fossin ateses degudament per part del Cap de Servei o no rebessin atenció en els terminis i en la forma exposada en aquest Plec de Prescripcions Tècniques, l'empresa municipal es reserva el dret de recusar-lo i sol·licitar a l'empresa adjudicatària la designació immediata d'una altra persona com a Cap de Servei.

L'adjudicatari del contracte, no podrà substituir el cap de servei i o encarregat sense la prèvia conformitat escrita d'Impulsvic SLU.

6.2. Equips d'intervenció

S'organitzarà, com a mínim, un equip d'intervenció si la tasca així ho requereix sempre que així ho consideri la tècnica de l'empresa municipal sobretot pel què fa al punt referent a les primeres i segones ocupacions així com a l'adaptació dels habitatges i/o habitacions.

L'equip d'intervenció estarà compost com a mínim per personal amb el perfil requereixi la tècnica d'habitatge. Caldrà indicar la seva dedicació al contracte (expressada com a hores feineres setmanals dedicades al servei).

Tant la idoneïtat dels perfils de l'equip d'intervenció com la seva dedicació es valoraran d'acord amb les necessitats del servei derivades de la tipologia i nombre d'intervencions que s'assignin. Les empreses licitadores aportaran l'organigrama de l'equip amb detall de les categories professionals i experiència dels seus integrants. Les dades que es consignin a l'organigrama seran vinculants en cas que l'empresa esdevingui adjudicatària.

6.3. Coordinació d'activitats empresarials

L'empresa adjudicatària haurà de tenir contractat un servei de prevenció de riscos laborals i tot el personal haurà d'haver passat la formació preventiva obligatòria.

També podrà tenir incorporat en la seva plantilla un tècnic en prevenció de riscos laborals de nivell mig, com a mínim. Serà l'encarregat de l'aplicació del pla de prevenció de riscos laborals pel què fa al personal propi i l'encarregat de coordinar les activitats pròpies dels serveis i les pròpies de l'usuaris dels l'equipaments.

6.4. Altres mitjans personals i tècnics.

L'empresa adjudicatària establirà una estructura funcional que operarà amb la lògica i l'assignació de responsabilitats i autoritat necessàries per facilitar un servei de conservació i manteniment adequat als objectius i serà capaç de redactar, manejar, controlar i interpretar la documentació i informació recollida en aquest Plec.

L'adjudicatari haurà de d'exposar en detall en la seva oferta la forma com administrarà el servei i quins recursos complementaris hi posarà a disposició, assumint una actitud que proporcioni una atenció segura i responsable.

6.5. Oficines, tallers i magatzems de suport

Serà condició necessària per a ser adjudicatari disposar d'un magatzem i un taller de suport.

Aquests han d'estar situats dins l'àmbit territorial del contracte, és a dir, que permeti el desplaçament d'aquests equips en menys de 1 hora a qualsevol equipament en funcionament comprès al contracte.

A aquest efecte, s'entén que compleixen aquesta condició les empreses que disposin dels espais indicats en un radi de 60 Km del nucli de Vic.

6.6. Telèfon d'urgència i d'intervenció

Amb independència de les funcionalitats de l'aplicatiu de gestió de manteniment de l'empresa Impulsvic i l'AHC, l'empresa adjudicatària posarà amb caràcter obligatori a disposició del servei de manteniment un telèfon únic i comú, que es designarà com a telèfon d'urgència i que servirà permanentment, tots els dies de l'any i a qualsevol hora, per a comunicació de les incidències que tinguin consideració d'avaries urgents.

7. Prevenció de riscos laborals

El personal complirà les normes de prevenció de riscos laborals durant el desenvolupament de la seva feina i durà a terme les intervencions amb la mínima interferència amb les activitats pròpies dels habitatges.

Se seguiran estrictament les prescripcions contingudes al pla de prevenció de riscos de l'empresa adjudicatària i, en general, les corresponents a la prevenció d'accidents i afectació a la salut de les persones.

8. Imatge del servei i protecció de tercers

L'aspecte general del personal assignat a cada servei i de la seva indumentària serà extremadament pulcre. Per la mateixa circumstància, totes les intervencions o treballs s'hauran de fer amb una especial cura i s'acabaran amb una neteja rigorosa (duta a terme pels propis operaris) de la instal·lació intervinguda.

Així mateix, es tindrà cura especialment de protegir els usuaris de qualsevol risc o molèstia de les intervencions del servei impedit el seu l'accés a les zones de treball, preveient la caiguda accidental d'objectes o vessaments, les interrupcions de servei i, en general, prenent les mesures que calgui per mantenir-los segurs i estalvis davant qualsevol incidència.

9. Disponibilitat

S'exigeix disponibilitat total en quan a la realització de l'obra o servei encarregat de conformitat amb les prioritats establertes per l'empresa municipal per tal de no perjudicar a l'usuari final.

10. Preu de l'obra o servei

LOT 1: Serveis de manteniment correctiu d'immobles

El preu d'aquest servei es determinarà per unitats d'acord amb el quadre de preus establerts a les taules de l'annex 2, i les futures actualitzacions que es realitzin a en el banc BEDEC 2019 de la fundació Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya.

D'acord amb el procediment establert a la clàusula 5.1 d'aquest plec, abans de l'adjudicació dels contractes basats es determinaran pels serveis tècnics d'Impulsvic SLU les actuacions a realitzar, indicant les partides que s'executaran, i el preu unitari de cada partida que es calcularà prenent com a base l'import indicat a les taules de l'annex 2 i aplicant el percentatge de reducció que hagi ofert l'empresari adjudicatari de l'acord marc d'aquest lot.

Els preus unitaris seran comprensius de tots els conceptes aplicables, incloent despeses generals i benefici industrial, i no podran ser discutits per l'adjudicatari.

Sobre l'import base final comprensiu de tots els preus unitaris corresponent a l'actuació a realitzar s'aplicarà l'IVA vigent.

LOT 2: Obres de conservació i rehabilitació d'habitatges objecte de primeres o segones ocupacions

El preu de cada obra objecte de contracte basat es determinarà per unitats d'acord amb el quadre de preus establerts a les taules de l'annex 2, i les futures actualitzacions que

es realitzin a en el banc BEDEC 2019 de la fundació Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya.

D'acord amb el procediment establert a la clàusula 5.2 d'aquest plec, abans de l'adjudicació dels contractes basats es determinaran pels serveis tècnics d'Impulsvic SLU les obres a realitzar, indicant les partides que s'executaran, i el preu unitari de cada partida que es calcularà prenent com a base l'import indicat a les taules de l'annex 2 i aplicant el percentatge de reducció que hagi ofert l'empresari adjudicatari de l'acord marc d'aquest lot.

Els preus unitaris seran comprensius de tots els conceptes aplicables, incloent despeses generals i benefici industrial, i no podran ser discutits per l'adjudicatari.

Sobre l'import base final comprensiu de tots els preus unitaris corresponent a l'actuació a realitzar s'aplicarà l'IVA vigent.

LOT3: Obres d'adaptació d'espais per a persones amb mobilitat reduïda

El preu de cada obra objecte de contracte basat es determinarà per unitats d'acord amb el quadre de preus establerts a les taules de l'annex 2, i les futures actualitzacions que es realitzin en el banc BEDEC 2019 de la fundació Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya.

D'acord amb el procediment establert a la clàusula 5.3 d'aquest plec, abans de l'adjudicació dels contractes basats es determinaran pels serveis tècnics d'Impulsvic SLU les obres a realitzar, indicant les partides que s'executaran, i el preu unitari de cada partida que es calcularà prenent com a base l'import indicat a les taules de l'annex 2 i aplicant el percentatge de reducció que hagi ofert l'empresari adjudicatari de l'acord marc d'aquest lot.

Els preus unitaris seran comprensius de tots els conceptes aplicables, incloent despeses generals i benefici industrial, i no podran ser discutits per l'adjudicatari.

Sobre l'import base final comprensiu de tots els preus unitaris corresponent a l'actuació a realitzar s'aplicarà l'IVA vigent.

11. Penalitzacions

11.1. Deficiències objecte de penalització.

Les deficiències en el servei que podran ser objecte de penalització es clasifiquen següidament segons la seva gravetat:

Penalització per falta molt greu:

- El retard de l'adjudicatari en la presentació de la documentació requerida en aquest plec.
- El retard de l'adjudicatari en la resolució o la resolució deficient d'avaries urgents.

- El retard en l'inici de la intervenció de l'adjudicatari o en la presència al centre de l'equip d'intervenció en cas que aquesta sigui necessària per a reparació d'una avaria urgent susceptible d'afectar la seguretat de les persones o al medi ambient.
- Absència a les reunions en que pugui ser convocada l'empresa adjudicatària. (reunions formals)

Penalització per falta greu:

- La manca de substitució del personal de l'Adjudicatari exigida per Impulsvic SLU, en el termini de les 48 hores següents a la petició per part de l'empresa municipal.
- El retard de l'adjudicatari en la notificació de recepció l'avís d'avaries urgents.
- El retard de l'adjudicatari en la segona notificació de recepció de l'avís d'avaría. El retard en l'inici de la intervenció de l'adjudicatari o en la presència al centre de l'equip d'intervenció en cas que aquesta sigui necessària per a reparació d'una avaria urgent.

Penalització per falta lleu:

- El retard de l'adjudicatari en la resolució o la resolució deficient d'avaries no urgents.
- L'endarreriment de l'adjudicatari en la tramesa de documentació respecte als terminis fixats per als diferents documents.
- L'absència de la documentació preceptiva dels llocs on sigui exigible.
- La classificació incorrecta per part de l'adjudicatari d'una avaria urgent com a no urgent.
- La reiteració sense resolució adequada per part de l'adjudicatari d'avaries, urgents o no, d'identiques característiques que afectin els mateixos equips o sistemes repetidament.
- La intervenció als centres de personal de l'adjudicatari o contractat per aquesta que no acrediti estar al corrent de les seves cotitzacions a la Seguretat Social.

Les deficiències que s'hagin penalitzat en un període de facturació i no siguin subsanades, es podran penalitzar novament en el següent període de facturació.

Les faltes que, d'acord amb aquest Plec de Prescripcions Tècniques, hagin de ser penalitzades i no apareguin a les relacions anteriors tindran la consideració que s'indiqui al text del Plec o de faltes lleus, si no hi ha cap indicació quant a la seva classificació.

Les penalitzacions anteriors són acumulables entre si, de manera que una penalització greu que derivi d'una altra lleu prèvia s'aplicarà alhora que aquesta. Les penalitzacions s'avaluaran per cada període mensual de forma que la persistència d'una determinada deficiència en el servei originarà l'aplicació reiterada de la penalització que correspongui en la retribució del servei en cada factura mensual.

Cal tenir presents, addicionalment, les consideracions següents:

L'aparició d'avaries pot comportar també la disminució de disponibilitat des del moment de l'avís i fins a l'arranjament de l'avaría.

En el cas que l'adjudicatari consideri que una determinada penalització no és procedent i ho acrediti objectivament, Impulsvic SLU podrà considerar la possibilitat de no aplicar-la o no aplicar-la íntegrament i podrà plantejar opcions alternatives per tractar les

eventuals deficiències del servei; aquestes opcions són de compliment obligat per l'adjudicatari

11.2. Règim de penalitzacions

El règim de penalitzacions per deficiències en el servei del centre s'estableix a partir dels criteris següents i sempre afectant exclusivament a la part o parts del servei afectats o subjectes de faltes.

- Cada falta molt greu, greu o lleu al llarg d'un període mensual es penalitzarà amb l'5%, 3% i 1% respectivament de la factura que suposi el servei mal prestat o executat. Caldrà fer factura individualitzada del servei objecte de penalització on hi constarà aquest falta.

12. Avaluació de la qualitat de servei o de l'obra

L'adjudicatari cooperarà fidelment i sense reserves en l'avaluació de la qualitat del servei i facilitarà les tasques d'inspecció i supervisió realitzades.

El control del manteniment s'efectuarà d'acord amb els protocols i amb el suport documental que es recull seguidament.

12.1. Llibre de control

L'empresa adjudicatària durà a terme el control de les actuacions fetes i que han estat aprovades per l'empresa municipal, així mateix es recolliran en un document que cada any natural serà presentat a la mateixa.

12.2. Informe mensual

L'adjudicatari lliurarà a Impulsvic les actuacions desglossades en els diferents apartats redactats en l'annex número 3 indicant si l'obra o serveis eren urgents o no i el termini en què s'han dut a terme amb els imports corresponents a fi de poder-ne fer un document estadístic amb tot el què s'hi contempla.

Veure annex:

- Ordenació de les operacions de manteniment correctiu pel temps invertit fins a la completa resolució de la incidència des de la recepció de l'avís.
- Classificació de les operacions de manteniment sistema.
- Proporció de recursos, humans i materials, destinats a les operacions de cada un dels serveis.
- Recull de les ordres de treball previstes però no realitzades o ajornades amb justificació del retard i previsió d'execució de les operacions compreses.
- Recull de les fitxes de control complimentades durant el mes.
- Observacions relatives a l'estat general de l'immoble, comprnent aspectes no compresos estrictament en l'abast dels serveis encomanats a l'adjudicatària, i, en

particular, les referents a la coordinació amb altres industrials i amb els usuaris del centre.

- Observacions, comentaris i informes tècnics addicionals que es considerin oportuns per part de l'empresa adjudicatària. En particular, es documentaran fotogràficament les incidències més rellevants esdevingudes durant el període.

Impulsvic SLU convocarà reunions anuals amb el representant legal de l'empresa adjudicatària/s a fer de fer el seguiment per analitzar el contingut d'aquests informes, preferentment in situ i amb assistència obligatòria del cap de servei i o encarregat.

12.3. Visites d'inspecció

En qualsevol moment es podran realitzar visites d'inspecció per part del personal tècnic d'impulsvic SLU per comprovar els paràmetres que defineixen la qualitat del servei. Si es detecten deficiències quant a gestió o resultats del servei, es posaran en coneixement per a la seva resolució per part de l'empresa adjudicatària. Si les deficiències són imputables a negligència en la prestació del servei, Impulsvic SLU, a més de les penalitzacions que correspongui, es reserva el dret d'aplicar la garantia del contracte per efectuar les subsanacions necessàries.

ANNEX 1. RELACIÓ DELS IMMOBLES SUSCEPTIBLES D'ALGUNA ACTUACIÓ

S'enumeren el conjunt d'immobles o espais del qual són objecte de contracte. S'indiquen les dades següents:

- Demarcació-Promoció-Unitat-Nom unitat i Adreça. Es un llistat a títol enunciatiu i no limitatiu ja que cada any es poden adquirir nous habitatges o adaptar-se espais diferents que inicialment no están contemplats en aquest plec.

ANNEX 1 DETALL HABITATGES VIC

Demarcació	Promoció	Unitat	Nom promoció	Adreça
8	9194	4	VIC-34	C/ RAIMON D'ABADAL,, Esc. 5 - 2 B
8	9194	14	VIC-34	C/ RAIMON D'ABADAL,, Esc. 7 - 4 B
8	9194	19	VIC-34	C/ RAIMON D'ABADAL,, Esc. 7 - 7 A
8	9194	20	VIC-34	C/ RAIMON D'ABADAL,, Esc. 9 - 1 A
8	9194	21	VIC-34	C/ RAIMON D'ABADAL,, Esc. 9 - 1 B
8	9194	33	VIC-34	C/ RAIMON D'ABADAL,, Esc. 9 - 7 AB
8	9194	34	VIC-34	C/ RAIMON D'ABADAL,, Esc. 9 - 7 BB
8	9422	1	VIC-32	C/ INDUSTRIA, 3 - 1 1
8	9422	2	VIC-32	C/ INDUSTRIA, 3 - 1 2

8	9422	3	VIC-32	C/ INDUSTRIA, 3 - 1 3
8	9422	4	VIC-32	C/ INDUSTRIA, 3 - 1 4
8	9422	5	VIC-32	C/ INDUSTRIA, 3 - 2 1
8	9422	6	VIC-32	C/ INDUSTRIA, 3 - 2 2
8	9422	7	VIC-32	C/ INDUSTRIA, 3 - 2 3
8	9422	8	VIC-32	C/ INDUSTRIA, 3 - 2 4
8	9422	9	VIC-32	C/ INDUSTRIA, 3 - 3 1
8	9422	10	VIC-32	C/ INDUSTRIA, 3 - 3 2
8	9422	11	VIC-32	C/ INDUSTRIA, 3 - 3 3
8	9422	12	VIC-32	C/ INDUSTRIA, 3 - 3 4
8	9422	13	VIC-32	C/ INDUSTRIA, 3 - 4 1
8	9422	14	VIC-32	C/ INDUSTRIA, 3 - 4 2
8	9422	15	VIC-32	C/ INDUSTRIA, 3 - 4 3
8	9422	16	VIC-32	C/ INDUSTRIA, 3 - 4 4
8	9422	17	VIC-32	C/ INDUSTRIA, 3 - 5 1
8	9422	18	VIC-32	C/ INDUSTRIA, 3 - 5 2
8	9422	19	VIC-32	C/ INDUSTRIA, 3 - 5 3
8	9422	20	VIC-32	C/ INDUSTRIA, 3 - 5 4
8	9422	21	VIC-32	C/ INDUSTRIA, 3 - 6 1
8	9422	22	VIC-32	C/ INDUSTRIA, 3 - 6 2
8	9422	23	VIC-32	C/ INDUSTRIA, 3 - 6 3
8	9422	24	VIC-32	C/ INDUSTRIA, 3 - 6 4
8	9422	25	VIC-32	C/ INDUSTRIA, 3 - 7 1
8	9422	26	VIC-32	C/ INDUSTRIA, 3 - 7 2
8	9422	27	VIC-32	C/ INDUSTRIA, 3 - 7 3
8	9422	28	VIC-32	C/ INDUSTRIA, 3 - 7 4
8	9422	29	VIC-32	C/ INDUSTRIA, 3 - 8 1
8	9422	30	VIC-32	C/ INDUSTRIA, 3 - 8 2
8	9422	31	VIC-32	C/ INDUSTRIA, 3 - 8 3
8	9422	32	VIC-32	C/ INDUSTRIA, 3 - 8 4

8	9487	34	VIC-48	Ptge. D'ORISTÀ, 6 Bl. 2 - 3 2
8	9487	37	VIC-48	Ptge. D'ORISTÀ, 6 Bl. 2 - 4 1
Demarcació	Promoció	Unitat	Nom promoció	Adreça
8	9487	38	VIC-48	Ptge. D'ORISTÀ, 6 Bl. 2 - 4 2
8	9511	1	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 17 Bl. 1 - 1 1
8	9511	2	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 17 Bl. 1 - 1 2
8	9511	3	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 17 Bl. 1 - 1 3
8	9511	4	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 17 Bl. 1 - 1 4
8	9511	5	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 17 Bl. 1 - 2 1
8	9511	6	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 17 Bl. 1 - 2 2
8	9511	7	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 17 Bl. 1 - 2 3
8	9511	8	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 17 Bl. 1 - 2 4
8	9511	9	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 17 Bl. 1 - 3 1
8	9511	10	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 17 Bl. 1 - 3 2
8	9511	11	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 17 Bl. 1 - 3 3
8	9511	12	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 17 Bl. 1 - 3 4
8	9511	13	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 17 Bl. 1 - 4 1
8	9511	14	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 17 Bl. 1 - 4 2
8	9511	15	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 17 Bl. 1 - 4 3
8	9511	16	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 17 Bl. 1 - 4 4
8	9511	17	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 17 Bl. 1 - 5 1
8	9511	18	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 17 Bl. 1 - 5 2
8	9511	19	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 17 Bl. 1 - 5 3
8	9511	20	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 17 Bl. 1 - 5 4
8	9511	21	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 17 Bl. 1 - 6 1
8	9511	22	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 17 Bl. 1 - 6 2
8	9511	23	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 17 Bl. 1 - 6 3
8	9511	24	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 17 Bl. 1 - 6 4
8	9511	25	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 19 Bl. 2 - 1 1
8	9511	26	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 19 Bl. 2 - 1 2

8	9511	27	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 19 Bl. 2 - 1 3
8	9511	28	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 19 Bl. 2 - 1 4
8	9511	29	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 19 Bl. 2 - 2 1
8	9511	30	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 19 Bl. 2 - 2 2
8	9511	31	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 19 Bl. 2 - 2 3
8	9511	32	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 19 Bl. 2 - 2 4
8	9511	33	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 19 Bl. 2 - 3 1
8	9511	34	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 19 Bl. 2 - 3 2
8	9511	35	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 19 Bl. 2 - 3 3
8	9511	36	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 19 Bl. 2 - 3 4
8	9511	37	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 19 Bl. 2 - 4 1
8	9511	38	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 19 Bl. 2 - 4 2
8	9511	39	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 19 Bl. 2 - 4 3
8	9511	40	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 19 Bl. 2 - 4 4
8	9511	41	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 19 Bl. 2 - 5 1
8	9511	42	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 19 Bl. 2 - 5 2
Demarcació	Promoció	Unitat	Nom promoció	Adreça
8	9511	43	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 19 Bl. 2 - 5 3
8	9511	44	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 19 Bl. 2 - 5 4
8	9511	45	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 19 Bl. 2 - 6 1
8	9511	46	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 19 Bl. 2 - 6 2
8	9511	47	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 19 Bl. 2 - 6 3
8	9511	48	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 19 Bl. 2 - 6 4
8	9518	1	VIC-24	C/ BISBE FONT ANDREU, 8 Bl. 1 - 1 1
8	9518	2	VIC-24	C/ BISBE FONT ANDREU, 8 Bl. 1 - 1 2
8	9518	3	VIC-24	C/ BISBE FONT ANDREU, 8 Bl. 1 - 1 3
8	9518	4	VIC-24	C/ BISBE FONT ANDREU, 8 Bl. 1 - 1 4
8	9518	5	VIC-24	C/ BISBE FONT ANDREU, 8 Bl. 1 - 1 5
8	9518	6	VIC-24	C/ BISBE FONT ANDREU, 8 Bl. 1 - 1 6
8	9518	7	VIC-24	C/ BISBE FONT ANDREU, 8 Bl. 1 - 2 1

8	9518	8	VIC-24	C/ BISBE FONT ANDREU, 8 Bl. 1 - 2 2
8	9518	9	VIC-24	C/ BISBE FONT ANDREU, 8 Bl. 1 - 2 3
8	9518	10	VIC-24	C/ BISBE FONT ANDREU, 8 Bl. 1 - 2 4
8	9518	11	VIC-24	C/ BISBE FONT ANDREU, 8 Bl. 1 - 2 5
8	9518	12	VIC-24	C/ BISBE FONT ANDREU, 8 Bl. 1 - 2 6
8	9518	13	VIC-24	C/ BISBE FONT ANDREU, 8 Bl. 1 - 3 1
8	9518	14	VIC-24	C/ BISBE FONT ANDREU, 8 Bl. 1 - 3 2
8	9518	15	VIC-24	C/ BISBE FONT ANDREU, 8 Bl. 1 - 3 3
8	9518	16	VIC-24	C/ BISBE FONT ANDREU, 8 Bl. 1 - 3 4
8	9518	17	VIC-24	C/ BISBE FONT ANDREU, 8 Bl. 1 - 3 5
8	9518	18	VIC-24	C/ BISBE FONT ANDREU, 8 Bl. 1 - 3 6
8	9518	19	VIC-24	C/ BISBE FONT ANDREU, 8 Bl. 1 - 4 1
8	9518	20	VIC-24	C/ BISBE FONT ANDREU, 8 Bl. 1 - 4 2
8	9518	21	VIC-24	C/ BISBE FONT ANDREU, 8 Bl. 1 - 4 3
8	9518	22	VIC-24	C/ BISBE FONT ANDREU, 8 Bl. 1 - 4 4
8	9518	23	VIC-24	C/ BISBE FONT ANDREU, 8 Bl. 1 - 4 5
8	9518	24	VIC-24	C/ BISBE FONT ANDREU, 8 Bl. 1 - 4 6
8	9544	1	SANTA EULÀLIA-12	Pl. SANTA EULALIA, 1 Bl. 1 - 1 1
8	9544	2	SANTA EULÀLIA-12	Pl. SANTA EULALIA, 1 Bl. 1 - 1 2
8	9544	3	SANTA EULÀLIA-12	Pl. SANTA EULALIA, 1 Bl. 1 - 1 3
8	9544	4	SANTA EULÀLIA-12	Pl. SANTA EULALIA, 1 Bl. 1 - 1 4
8	9544	5	SANTA EULÀLIA-12	Pl. SANTA EULALIA, 1 Bl. 1 - 2 1
8	9544	6	SANTA EULÀLIA-12	Pl. SANTA EULALIA, 1 Bl. 1 - 2 2
8	9544	7	SANTA EULÀLIA-12	Pl. SANTA EULALIA, 1 Bl. 1 - 2 3
8	9544	8	SANTA EULÀLIA-12	Pl. SANTA EULALIA, 1 Bl. 1 - 2 4
8	9544	9	SANTA EULÀLIA-12	Pl. SANTA EULALIA, 1 Bl. 1 - 3 1
8	9544	10	SANTA EULÀLIA-12	Pl. SANTA EULALIA, 1 Bl. 1 - 3 2
8	9544	11	SANTA EULÀLIA-12	Pl. SANTA EULALIA, 1 Bl. 1 - 3 3
8	9544	12	SANTA EULÀLIA-12	Pl. SANTA EULALIA, 1 Bl. 1 - 3 4
8	9598	1	SANT LLÀTZER-54	C/ FRANCESCA DE BONNEMAISON, 7 Bl. 1 - 1 1

Demarcació	Promoció	Unitat	Nom promoció	Adreça
8	9598	2	SANT LLÀTZER-54	C/ FRANCESCA DE BONNEMAISON, 7 Bl. 1 - 1 2
8	9598	3	SANT LLÀTZER-54	C/ FRANCESCA DE BONNEMAISON, 7 Bl. 1 - 1 3
8	9598	4	SANT LLÀTZER-54	C/ FRANCESCA DE BONNEMAISON, 7 Bl. 1 - 1 4
8	9598	5	SANT LLÀTZER-54	C/ FRANCESCA DE BONNEMAISON, 7 Bl. 1 - 1 5
8	9598	6	SANT LLÀTZER-54	C/ FRANCESCA DE BONNEMAISON, 7 Bl. 1 - 1 6
8	9598	7	SANT LLÀTZER-54	C/ FRANCESCA DE BONNEMAISON, 7 Bl. 1 - 2 1
8	9598	8	SANT LLÀTZER-54	C/ FRANCESCA DE BONNEMAISON, 7 Bl. 1 - 2 2
8	9598	9	SANT LLÀTZER-54	C/ FRANCESCA DE BONNEMAISON, 7 Bl. 1 - 2 3
8	9598	10	SANT LLÀTZER-54	C/ FRANCESCA DE BONNEMAISON, 7 Bl. 1 - 2 4
8	9598	11	SANT LLÀTZER-54	C/ FRANCESCA DE BONNEMAISON, 7 Bl. 1 - 2 5
8	9598	12	SANT LLÀTZER-54	C/ FRANCESCA DE BONNEMAISON, 7 Bl. 1 - 2 6
8	9598	13	SANT LLÀTZER-54	C/ FRANCESCA DE BONNEMAISON, 7 Bl. 1 - 3 1
8	9598	14	SANT LLÀTZER-54	C/ FRANCESCA DE BONNEMAISON, 7 Bl. 1 - 3 2
8	9598	15	SANT LLÀTZER-54	C/ FRANCESCA DE BONNEMAISON, 7 Bl. 1 - 3 3
8	9598	16	SANT LLÀTZER-54	C/ FRANCESCA DE BONNEMAISON, 7 Bl. 1 - 3 4
8	9598	17	SANT LLÀTZER-54	C/ FRANCESCA DE BONNEMAISON, 7 Bl. 1 - 3 5
8	9598	18	SANT LLÀTZER-54	C/ FRANCESCA DE BONNEMAISON, 7 Bl. 1 - 3 6
8	9598	19	SANT LLÀTZER-54	C/ FRANCESCA DE BONNEMAISON, 8 Bl. 2, Esc. A - 1 1
8	9598	23	SANT LLÀTZER-54	C/ FRANCESCA DE BONNEMAISON, 8 Bl. 2, Esc. A - 2 2
8	9598	32	SANT LLÀTZER-54	C/ FRANCESCA DE BONNEMAISON, 8 Bl. 2, Esc. B - 3 1
8	9598	34	SANT LLÀTZER-54	C/ FRANCESCA DE BONNEMAISON, 8 Bl. 2, Esc. C - 1 1
8	9598	44	SANT LLÀTZER-54	C/ FRANCESCA DE BONNEMAISON, 8 Bl. 2, Esc. D - 3 1
8	9598	45	SANT LLÀTZER-54	C/ FRANCESCA DE BONNEMAISON, 8 Bl. 2, Esc. D - 3 2
8	9598	46	SANT LLÀTZER-54	C/ MERCÈ RODOREDA, 7 Bl. 2 - 1 1
8	9598	52	SANT LLÀTZER-54	C/ MERCÈ RODOREDA, 7 Bl. 2 - 3 1
8	9663	1	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - BX 1
8	9663	2	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - BX 2
8	9663	3	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - BX 3
8	9663	4	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - BX 4

8	9663	5	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - 1 1
8	9663	6	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - 1 2
8	9663	7	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - 1 3
8	9663	8	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - 1 4
8	9663	9	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - 1 5
8	9663	10	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - 1 6
8	9663	11	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - 2 1
8	9663	12	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - 2 2
8	9663	13	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - 2 3
8	9663	14	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - 2 4
8	9663	15	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - 2 5
8	9663	16	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - 2 6
8	9663	17	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - 3 1
8	9663	18	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - 3 2
Demarcació	Promoció	Unitat	Nom promoció	Adreça
8	9663	19	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - 3 3
8	9663	20	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - 3 4
8	9663	21	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - 3 5
8	9663	22	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - 3 6
8	9663	23	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - 4 1
8	9663	24	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - 4 2
8	9663	25	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - 4 3
8	9663	26	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - 4 4
8	9663	27	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - 4 5
8	9663	28	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - 4 6
8	9663	29	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - 5 1
8	9663	30	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - 5 2
8	9663	31	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - 5 3
8	9663	32	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - 5 4
8	9663	33	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - 5 5

8	9663	34	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - 5 6
8	9663	35	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - BX 1
8	9663	36	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - BX 2
8	9663	37	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - BX 3
8	9663	38	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - BX 4
8	9663	39	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - 1 1
8	9663	40	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - 1 2
8	9663	41	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - 1 3
8	9663	42	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - 1 4
8	9663	43	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - 1 5
8	9663	44	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - 1 6
8	9663	45	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - 2 1
8	9663	46	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - 2 2
8	9663	47	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - 2 3
8	9663	48	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - 2 4
8	9663	49	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - 2 5
8	9663	50	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - 2 6
8	9663	51	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - 3 1
8	9663	52	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - 3 2
8	9663	53	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - 3 3
8	9663	54	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - 3 4
8	9663	55	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - 3 5
8	9663	56	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - 3 6
8	9663	57	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - 4 1
8	9663	58	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - 4 2
8	9663	59	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - 4 3
8	9663	60	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - 4 4
8	9663	61	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - 4 5
Demarcació	Promoció	Unitat	Nom promoció	Adreça
8	9663	62	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - 4 6

8	9663	63	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - 5 1
8	9663	64	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - 5 2
8	9663	65	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - 5 3
8	9663	66	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - 5 4
8	9663	67	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - 5 5
8	9663	68	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - 5 6
8	9778	1	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - BX 1
8	9778	2	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - BX 2
8	9778	3	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - BX 3
8	9778	4	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - BX 4
8	9778	5	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - 1 1
8	9778	6	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - 1 2
8	9778	7	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - 1 3
8	9778	8	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - 1 4
8	9778	9	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - 1 5
8	9778	10	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - 1 6
8	9778	11	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - 1 7
8	9778	12	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - 1 8
8	9778	13	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - 1 9
8	9778	14	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - 1 10
8	9778	15	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - 2 1
8	9778	16	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - 2 2
8	9778	17	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - 2 3
8	9778	18	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - 2 4
8	9778	19	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - 2 5
8	9778	20	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - 2 6
8	9778	21	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - 2 7
8	9778	22	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - 2 8
8	9778	23	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - 2 9
8	9778	24	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - 2 10

8	9778	25	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - 2 11
8	9778	26	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - 2 12
8	9778	27	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - 3 1
8	9778	28	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - 3 2
8	9778	29	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - 3 3
8	9778	30	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - 3 4
8	9778	31	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - 3 5
8	9778	32	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - 3 6
8	9778	33	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - 3 7
8	9778	34	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - 3 8
8	9778	35	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - 3 9
8	9778	36	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. B - BX 1
Demarcació	Promoció	Unitat	Nom promoció	Adreça
8	9778	37	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. B - BX 2
8	9778	38	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. B - BX 3
8	9778	39	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. B - BX 4
8	9778	40	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. B - BX 5
8	9778	41	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. B - BX 6
8	9778	42	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. B - 1 1
8	9778	43	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. B - 1 2
8	9778	44	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. B - 1 3
8	9778	45	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. B - 1 4
8	9778	46	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. B - 1 5
8	9778	47	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. B - 1 6
8	9778	48	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. B - 1 7
8	9778	49	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. B - 1 8
8	9778	50	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. B - 1 9
8	9778	51	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. B - 1 10
8	9778	52	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. B - 2 1
8	9778	53	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. B - 2 2

8	9778	54	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. B - 2 3
8	9778	55	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. B - 2 4
8	9778	56	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. B - 2 5
8	9778	57	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. B - 2 6
8	9778	58	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. B - 2 7
8	9778	59	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. B - 2 8
8	9778	60	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. B - 2 9
8	9778	61	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. B - 2 10
8	9778	62	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. B - 2 11
8	9778	63	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. B - 2 12
8	15030	1	VIC	Ctra. DE LA GUIXA, 19 - 2 1
8	15030	2	VIC	C/ BOTÀNIC MICÓ, 101 - 3 3
8	15030	3	VIC	C/ RAIMON D'ABADAL, 33 - 4 2
8	15030	4	VIC	C/ CENTELLES, 7 - 1 1
8	15030	5	VIC	C/ RAIMON D'ABADAL, 30 - 1 1
8	15030	6	VIC	C/ DOCTOR CANDI BAYES, 15 - 3 1
8	15030	7	VIC	Av. MONTSENY, 12 - 3 2
8	12132	2	VIC	C/ ANSELM CLAVE, 6 - 3 2
8	12132	3	VIC	C/ BOTÀNIC MICÓ, 103 - 2 5
8	12132	5	VIC	C/ DOCTOR CANDI BAYES, 14 - 1 2
8	12132	6	VIC	C/ DOCTOR SOLARICH, 24 - 3 2
8	12132	8	VIC	C/ ESTUDIANT DE VIC, 3 - 5 4
8	12132	10	VIC	C/ MANUEL GALADIES, 9 - 3 4
8	12132	17	VIC	C/ TEODOR DE MAS, 25 - 2 1
8	12132	19	VIC	Ctra. GUIXA, 27 - 2 1
8	12132	20	VIC	C/ GENERALITAT, 58 - 1 1
Demarcació	Promoció	Unitat	Nom promoció	Adreça
8	12132	23	VIC	Pl. OSONA, 2 - 3 3
8	12132	24	VIC	Pl. OSONA, 2 - 6 2
8	12132	25	VIC	Pl. OSONA, 4 - 2 2

8	12132	26	VIC	Rond. AUSETANS, 13 - 2 1
8	12132	27	VIC	Rond. AUSETANS, 20 - 1 2
8	12132	28	VIC	Rond. AUSETANS, 20 - 2 2
8	12132	29	VIC	Rond. AUSETANS, 3 - 3 2
8	12132	30	VIC	C/ RAIMON D'ABADAL, 23 - 3 1
8	12132	31	VIC	C/ DOCTOR CANDI BAYES, 42 - 3 1
8	12132	32	VIC	C/ MANUEL GALADIES, 11 - 4 1
8	12132	33	VIC	C/ DOCTOR CANDI BAYES, 52 - 4 1
8	12132	34	VIC	C/ SANT JOAN BOSCO, 2 - BA 2
8	13068	1	VIC	C/ PEP VENTURA, 8 Bl. C - 4 D
8	13068	2	VIC	C/ MONTSENY, 10 Bl. 1 - 2 1
8	13068	4	VIC	C/ CENTELLES, 3 - 1 1
8	13068	5	VIC	C/ MONTSENY, 4 Bl. 1 - BA 2

ANNEX 2. TASQUES POSSIBLES A FER I PREUS ITEC ACTUALITZATS

S'enumeren, a títol orientatiu i sense caràcter limitatiu, el conjunt d'elements i el sistema o instal·lació al que s'adscriuen objecte del servei de conservació i manteniment, sobre els quals s'apliquen les gammes de manteniment. Aquesta taula està basada en el banc BEDEC 2019 de la fundació Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, i els preus es veuran modificats d'acord amb les actualitzacions que aprovi aquest organisme:

		PRESSUPOST					
					Preu	Amidament	Import
		Obra	01	CONCURS 2019 PREUS MANTENIMENT I SEGONES			
		Capítol	01	BUIDAT I NETEJA DE L'HABITATGE			
01.01	1	L100RR01	U	BUIDAT GENERAL DE L'HABITATGE, I NETEJA PREVIA, CONSISTENT EN TREURE BROSSA I ALTRES ELEMENTS PERIBLES, INCLOENT CÀRREGA AL SAC O CONTENIDOR I TRANSPORT A L'ABOCADOR. (NO INCLOU MOBLES)	139,86	1,000	139,86
01.01	2	L100RR05	U	SUPLEMENT BUIDAT GENERAL DE BROSSA EN CAS D'HABITATGE MOLT PLE (A DETERMINAR PEL TECNIC DE L'AHG).	43,72	1,000	43,72
01.01	3	L100RR02	U	BUIDAT GENERAL D'HABITATGE MOBLAT INCLOENT TOTES LES ACTUACIONS DE DESMUNTAGE, CÀRREGA A CAMIÓ I TRANSPORT A L'ABOCADOR.	341,74	1,000	341,74
01.01	4	L100RR06	U	SUPLEMENT DE BUIDAT DE MOBLES EN CAS D'HABITATGE MOLT PLE (A DETERMINAR PER EL TÈCNIC DE L'AHG).	124,12	1,000	124,12
01.01	5	L100RR03	U	NETEJA GENERAL DE L'HABITATGE (INCLOENT PAVIMENTS, FINESTRES, SANITARIS, AIXETERIA, FUSTERIA, ETC.) POSTERIOR A L'ACABAMENT DELS TREBALLS REALITZATS PER DEIXAR-LO EN CONDICIONS OPTIMES DE RECEPCIÓ, INCLOENT ACCESORIS I MATERIAL NECESSARI.	103,67	1,000	103,67
01.01	6	L100RR07	U	SUPLEMENT DE NETEJA GENERAL EN CAS D'HABITATGE MOLT BRUT (A DETERMINAR PER EL TÈCNIC DE L'AHG).	41,37	1,000	41,37
01.01	7	LY0Z1000	H	DESPLAÇAMENT DE MOBILIARI PER A FER REPARACIONS	21,86	1,000	21,86
01.01	8	K1R7RR04	M2	APLICACIÓ DE TRACTAMENT INSECTICIDA A L'INTERIOR D'HABITATGE	0,56	1,000	0,56
01.01	9	K1R7RR05	U	DESRAITZACIÓ D'INTERIOR D'HABITATGE	47,36	1,000	47,36
01.01	10	K1RARR01	M2	ESBROSSADA DE PLANTES I HERBES EN PATIS, AMB MITJANS MANUALS, PER A UNA ALÇÀRIA DE BROSSA <= 150 CM I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU L'APLICACIÓ D'UN HERBICIDA CONVENCIONAL.	1,32	1,000	1,32
01.01	11	K2RA85A0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS BARREJATS NO ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,43 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	33,02	1,000	33,02
				TOTAL			898,60
		Obra	01	CONCURS 2019 PREUS MANTENIMENT I SEGONES			
		Capítol	02	ARRENCADA I DESMUNTATGE			
01.02	1	K21JRR02	U	ARRENCADA D'INSTAL·LACIÓ ELECTRICA EXISTENT, INCLÒS CAIXES, ARMARI, MECANISMES, LÍNIES, ACCESSORIS I ALTRES ELEMENTS. ES CONSIDERA PER UNITAT D'HABITATGE DE FINS A 100 M2 DE SUPERFÍCIE ÚTIL SERVIDA PER LA INSTAL·LACIÓ, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	269,66	1,000	269,66
01.02	2	K21KRR01	U	ARRENCADA PUNTUAL DE TUBS I ACCESSORIS D'INSTAL·LACIÓ DE GAS SUPERFICIAL, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	67,68	1,000	67,68
01.02	3	K21J1011	U	ARRENCADA D'INSTAL·LACIÓ DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA AMB TUBS, ACCESSORIS I AIXETES PER A CADA UNITAT DE 100 M2 DE SUPERFÍCIE SERVIDA PER LA INSTAL·LACIÓ, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	221,11	1,000	221,11
01.02	4	K21ERR03	U	ARRENCADA D'INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ AMB TUBS I RADIADORS, PER A CADA UNITAT DE 100 M2 DE SUPERFÍCIE ÚTIL SERVIDA PER LA INSTAL·LACIÓ, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	241,49	1,000	241,49
01.02	5	K21E3011	U	ARRENCADA DE RADIADOR, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	18,04	1,000	18,04
01.02	6	K21EA011	M	ARRENCADA DE TUB D'INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	4,51	1,000	4,51
01.02	7	K21EF011	U	ARRENCADA D'UNITAT EXTERIOR I SUPORTS DE SISTEMA D'AIRE CONDICIONAT, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	90,92	1,000	90,92
01.02	8	K21EG011	U	ARRENCADA D'UNITAT INTERIOR I SUPORTS DE SISTEMA D'AIRE CONDICIONAT TIPUS CONSOLA, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	81,90	1,000	81,90
01.02	9	K21E1D11	U	ARRENCADA D'INSTAL·LACIÓ D'AIRE CONDICIONAT AMB CONDUCTES, PER A CADA UNITAT DE 100 M2 DE SUPERFÍCIE SERVIDA PER LA INSTAL·LACIÓ, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	213,31	1,000	213,31
01.02	10	K21ERR10	U	DESMUNTATGE DE CALDERA MIXTA, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CONTENIDOR O CAMIÓ	22,55	1,000	22,55
01.02	11	K21JRR11	U	DESMUNTATGE D'ESCALFADOR D'AIGUA, ACCESSORIS I DESCONNEXIÓ DE LES XARXES D'AIGUA, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CONTENIDOR O CAMIÓ	22,55	1,000	22,55
01.02	12	EQ81RM11	U	DESMUNTATGE D'ELEMENT ELECTRODOMÈSTIC, INCLOENT CÀRREGA A SAC O CONTENIDOR I TRANSPORT A L'ABOCADOR	23,76	1,000	23,76
01.02	13	KQ71RR06	M	ARRENCADA O DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ DE MOBLES I MARBRE DE CUINA AMB MITJANS MANUALS, INCLOENT CÀRREGA AL SAC O CONTENIDOR I TRANSPORT A L'ABOCADOR.	12,11	1,000	12,11
01.02	14	K21JB111	U	ARRENCADA D'INODOR, ANCORATGES, AIXETES, MECANISMES, DESGUASSOS I DESCONNEXIÓ DE LES XARXES D'AIGUA I D'EVACUACIÓ, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	13,85	1,000	13,85

01.02	15	K21JA111	U	ARRENCADA DE CISTERNA ALTA D'INODOR, SUPORT, AIXETES, MECANISMES I DESCONNEXIÓ DE LES XARXES D'AIGUA I D'EVACUACIÓ, AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	14,09	1,000	14,09
01.02	16	K21JC111	U	ARRENCADA DE BIDET, ANCORATGES, AIXETES, MECANISMES, DESGUASSOS I DESCONNEXIÓ DE LES XARXES D'AIGUA I D'EVACUACIÓ, AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	12,88	1,000	12,88
01.02	17	K21JD111	U	ARRENCADA DE LAVABO, SUPORT, AIXETES, SIFÓ, DESGUASSOS I DESCONNEXIÓ DE LES XARXES D'AIGUA I D'EVACUACIÓ, AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	15,31	1,000	15,31
01.02	18	K21JE111	U	ARRENCADA DE PLAT DE DUTXA, AIXETES, SIFÓ, DESGUASSOS I DESCONNEXIÓ DE LES XARXES D'AIGUA I D'EVACUACIÓ, AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	22,35	1,000	22,35
01.02	19	K21JF111	U	ARRENCADA DE BANYERA, AIXETES, SIFÓ, DESGUASSOS I DESCONNEXIÓ DE LES XARXES D'AIGUA I D'EVACUACIÓ, AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	28,19	1,000	28,19
01.02	20	K21JG111	U	ARRENCADA D'AIGÜERA, SUPORT, AIXETES, SIFÓ, DESGUASSOS I DESCONNEXIÓ DE LES XARXES D'AIGUA I D'EVACUACIÓ, AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	12,64	1,000	12,64
01.02	21	K21JH111	U	ARRENCADA DE SAFAREIG, SUPORT, AIXETES, SIFÓ, DESGUASSOS I DESCONNEXIÓ DE LES XARXES D'AIGUA I D'EVACUACIÓ, AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	12,64	1,000	12,64
01.02	22	K21JRR07	U	ARRENCADA D'AIXETA AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL SOBRE SAC O CONTENIDOR I TRANSPORT A L'ABOCADOR.	8,67	1,000	8,67
01.02	23	K21JRR08	U	ARRENCADA DE DESGUÀS I/O SIFÓ AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL SOBRE SAC O CONTENIDOR I TRANSPORT A L'ABOCADOR.	6,59	1,000	6,59
01.02	24	K21ARR05	U	DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ DE FULLA DE PORTA, D'UNA FULLA BATENT, DE FUSTA O METÀL·LICA, AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	6,77	1,000	6,77
01.02	25	K2183501	M2	ARRENCADA D'ENRAJOLAT EN PARAMENT VERTICAL, AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	8,98	1,000	8,98
01.02	26	K2194421	M2	ARRENCADA DE PAVIMENT CERÀMIC, AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	5,85	1,000	5,85
01.02	27	K2194B21	M2	ARRENCADA DE PAVIMENT LAMINAR, AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	4,88	1,000	4,88
01.02	28	K2197821	M	ARRENCADA DE SÒCOL CERÀMIC O DE PEDRA, AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	1,17	1,000	1,17
01.02	29	K2197221	M	ARRENCADA DE SÒCOL DE FUSTA, AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	0,78	1,000	0,78
01.02	30	K21ASP11	U	ARRENCADA DE PERSIANA ENROTLLEBLE DE FINS A 3 M2, INCLOSOS MECANISMES I ACCESSORIS, AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	10,75	1,000	10,75
01.02	31	K2182231	M2	REPICAT D'ARREBOSSAT DE MORTER DE CIMENT, AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	11,71	1,000	11,71
01.02	32	K2182301	M2	REPICAT D'ENGUIXAT, AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	7,80	1,000	7,80
01.02	33	K218A210	M2	ENDERROC DE CEL·LAS DE GUIX, AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	6,24	1,000	6,24
01.02	34	KY03U005	U	OBERTURA DE FORAT DE FINS A 30X30X45 CM PER A PAS D'INSTAL·LACIONS EN PARET DE MAÓ MASSÍS O PEDRA, AMB MITJANS MANUAIS	27,32	1,000	27,32
01.02	35	K218RR09	M2	ARRENCADA D'EMPAPERAT I/O ENGANXINES EN PARAMENTS, AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE SAC O CONTENIDOR I TRANSPORT A L'ABOCADOR.	5,35	1,000	5,35
01.02	36	K21A1011	U	ARRENCADA DE FULL I BASTIMENT DE FINESTRA AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	5,85	1,000	5,85
01.02	37	K21A2011	U	ARRENCADA DE FULL I BASTIMENT DE BALCONERA AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	5,85	1,000	5,85
01.02	38	K21A3011	U	ARRENCADA DE FULL I BASTIMENT DE PORTA INTERIOR AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	3,90	1,000	3,90
01.02	39	K21ASR11	U	ARRENCADA DE PORTA METÀL·LICA ENROTLLEBLE DE FINS A 5 M2, INCLOSOS MECANISMES I ACCESSORIS, AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	21,82	1,000	21,82
01.02	40	K21A3A1A	U	DESMUNTATGE DE FULLA, BASTIMENT I ACCESSORIS DE PORTA DE GRANS DIMENSIONS, DE 20 M2 COM A MÀXIM, AMB RECUPERACIÓ DE FERRAMENTES, AMB MITJANS MANUAIS, APLEC DE MATERIAL PER A LA SEVA REUTILITZACIÓ O RESTAURACIÓ I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	148,47	1,000	148,47
01.02	41	K21A3D1A	U	DESMUNTATGE DE FULLA, BASTIMENT I ACCESSORIS DE FINESTRÓ, DE FINS A 3 M2, AMB RECUPERACIÓ DE FERRAMENTES I FIXACIONS A PARAMENTS, AMB MITJANS MANUAIS, APLEC DE MATERIAL PER A LA SEVA REUTILITZACIÓ O RESTAURACIÓ I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	28,32	1,000	28,32
01.02	42	K21A3G1A	U	DESMUNTATGE DE FULLA, BASTIMENT I ACCESSORIS DE PARAVENT, DE FINS A 3 M2, AMB RECUPERACIÓ DE FERRAMENTES I FIXACIONS A PARAMENTS, AMB MITJANS MANUAIS, APLEC DE MATERIAL PER A LA SEVA REUTILITZACIÓ O RESTAURACIÓ I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	34,62	1,000	34,62
01.02	43	K21A6P1A	U	DESMUNTATGE DE PERSIANA DE LLIBRE DE DUES FULLES, DE FINS A 3 M2, AMB MITJANS MANUAIS I APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT	15,20	1,000	15,20
				TOTAL			1.798,43
		Obra	01	CONCURS 2019 PREUS MANTENIMENT I SEGONES			
		Capítol	03	REVESTIMENTS			
01.03	1	K8251338	M2	ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR A UNA ALÇÀRIA <= 3 M AMB RAJOLA DE CERÀMICA SIMILAR A L'EXISTENT, DE 16 A 25 PECES/M2 COL·LOCADES AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C1 E (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888)	24,09	1,000	24,09

01.03	2	K825RM01	M2	REPARACIÓ PUNTUAL D'ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR A UNA ALÇÀRIA <= 3 M, RETIRANT LES RAJOLES TRENCADES, ELIMINANT RESTES DE MORTER I REFENT L'ENRAJOLAT AMB RAJOLA CERÀMICA SIMILAR A L'EXISTENT, COL·LOCADES AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C1 E (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888), INCLÒS LA CÀRREGA DE RUNA A CAMIÓ O CONTENIDOR.	44,26	1,000	44,26
01.03	3	K87A11BD	M2	ESCATAT I DECAPAT DE PINTURES I/O VERNISSOS EXISTENTS SOBRE PORTA INTERIOR D'ENTRADA A HABITATGE DE FUSTA MASSISSA PER A ENVERNISSAR, AMB APLICACIONS SUCCESSIVES DE PRODUCTE DECAPANT	22,64	1,000	22,64
01.03	4	K81131E4	M2	ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:4, REMOLINAT I LLISCAT AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALÇARI 32,5 R	28,53	1,000	28,53
01.03	5	K8443220	M2	CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT TIPUS ESTÀNDARD (A), PER A REVESTIR, DE 12,5 MM DE GRUIX I VORA AFINADA (BA), AMB ENTRAMAT ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT FORMAT PER PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSÍO CADA 1,2 M, PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM	29,31	1,000	29,31
01.03	6	K825RM02	U	PA D'ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR A UNA ALÇÀRIA MÀXIMA DE 2.10 M, EN COMPLIMENT DE MÍNIMS D'HABITABILITAT, ELIMINANT EL REVESTIMENT EXISTENT I RESTES DE MORTER, REFENT L'ENRAJOLAT AMB RAJOLA CERÀMICA SIMILAR A L'EXISTENT, COL·LOCADES AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C1 E (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888), INCLÒS LA CÀRREGA DE RUNA A CAMIÓ O CONTENIDOR. AMB UN MÀXIM DE 4.20 M2.	99,95	1,000	99,95
01.03	7	461R1510	M	REPARACIÓ D'ESQUERDA EN ENVÀ ENGUIXAT AMB REPICAT DEL GUIX, COL·LOCACIÓ DE MALLA FLEXIBLE DE FIBRA DE VIDRE REVESTIDA DE PVC AMB ACABAT ENGUIXAT	3,84	1,000	3,84
01.03	8	K216RM01	U	PA DE RECONSTRUCCIÓ D'ENVA DE CAMBRA DE BANY (TANCAMENT LATERAL BANYERA O D'ALTRES) INCLOENT, ENDERROC PUNTUAL I RECONSTRUCCIÓ D'ENVÀ, ARREBOSSAT I ENRAJOLAT AMB PECES SIMILARS A LES EXISTENTS, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	66,28	1,000	66,28
01.03	9	K877RM01	U	PA DE REJUNTAT DE PARAMENTS DE BANY, DE RAJOLA CERÀMICA, AMB BEURADA CG2 SEGONS NORMA UNE 13888, AMB BUIDAT I NETEJA PRÈVIA DELS MATERIALS EXISTENTS EN ELS JUNTS, INCLOU EL REOMPLERT DELS FORATS D'ACCESSORIS DE BANY (ES CONSIDERA BANY COMPLERT).	54,09	1,000	54,09
01.03	10	K614QM1S	M2	ENVÀ RECOLZAT DIVISORI DE 5 CM DE GRUIX, DE SUPERMAÓ DE 500X250X50 MM, LD, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA INDUSTRIALITZAT M 10 (10 N/MM2) DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS LA NORMA UNE-EN 998-2	12,99	1,000	12,99
01.03	11	K6528A4A	M2	ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA SENZILLA NORMAL AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'ENVÀ DE 73 MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 48 MM D'AMPLÀRIA I CANALS DE 48 MM D'AMPLÀRIA, 1 PLACA HIDRÒFUGA (H) DE 12,5 MM DE GRUIX EN CADA CARA, FIXADES MECÀNICAMENT	33,50	1,000	33,50
01.03	12	L81R7303	U	REPOSICIÓ D'ENGUIXAT DE FINS A 0,50 M2 EN PARET O SOSTRE PLA	20,96	1,000	20,96
01.03	13	L81R7304	U	REPOSICIÓ D'ENGUIXAT D'1 M2 EN PARET O SOSTRE PLA	25,96	1,000	25,96
01.03	14	L81R7305	M2	REPOSICIÓ D'ENGUIXAT DE MÉS D'1 I FINS A 4 M2 EN PARET O SOSTRE PLA	22,99	1,000	22,99
01.03	15	L81R7306	M2	REPOSICIÓ D'ENGUIXAT DE MÉS DE 4 M2 EN PARET O SOSTRE PLA	21,82	1,000	21,82
01.03	16	E7J5111A	M	SEGELLAT DE JUNT ENTRE MATERIALS D'OBRA DE 10 MM D'AMPLÀRIA I 5 MM DE FONDÀRIA, AMB MASSILLA DE SILICONA NEUTRA MONOCOMPONENT, APLICADA AMB PISTOLA MANUAL, PRÈVIA IMPRIMACIÓ ESPECÍFICA	3,26	1,000	3,26
01.03	17	K87A11AD	M2	ESCATAT I DECAPAT DE PINTURES I/O VERNISSOS EXISTENTS SOBRE BASTIMENT I FULLA DE BALCONERA DE FUSTA A DUES CARES, AMB APLICACIONS SUCCESSIVES DE PRODUCTE DECAPANT	22,64	1,000	22,64
01.03	18	K87A13C1	M2	ESCATAT I DECAPAT DE PINTURES I/O VERNISSOS EXISTENTS SOBRE PERSIANA DE LLIBRET DE BALCONERA PLEGABLE DE FUSTA DE PI DE DOS FULLS, DE LAMEL·LES HORIZONTALS MÒBILS, AMB APLICACIONS SUCCESSIVES DE PRODUCTE DECAPANT	47,73	1,000	47,73
01.03	19	K874SE00	M2	PASSIVAT DE PERFILS LAMINATS DETERIORATS AMB RASPALLAT PREVI I APLICACIÓ POSTERIOR DE 2 CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA I PONT D'UNIÓ DE RESINES EPOXI I CIMENT	36,45	1,000	36,45
01.03	20	K8122112	M2	ENGUIXAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB GUIX B1, ACABAT LLISCAT AMB GUIX C6 SEGONS LA NORMA UNE-EN 13279-1	11,31	1,000	11,31
				TOTAL			632,60

	Obra	01	CONCURS 2019 PREUS MANTENIMENT I SEGONES			
	Capítol	04	PAVIMENTS			
01.04	1 E9C12431	M2	PAVIMENT DE TERRATZO LLIS DE GRA MITJÀ, DE 40X40 CM, PREU MITJÀ, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6, SOBRE CAPA DE SORRA DE 2 CM DE GRUIX, PER A ÚS INTERIOR NORMAL	23,61	1,000	23,61
01.04	2 E9C12331	M2	PAVIMENT DE TERRATZO LLIS DE GRA MITJÀ, DE 30X30 CM, PREU MITJÀ, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6, SOBRE CAPA DE SORRA DE 2 CM DE GRUIX, PER A ÚS INTERIOR NORMAL	22,56	1,000	22,56
01.04	3 L9CRJ100	M2	REPÀS DELS JUNTS D'UN PAVIMENT DE TERRATZO, ELIMINANT EL MATERIAL DESPRÈS, REFENT ELS JUNTS AMB BEURADA, I POLIT FINAL	6,96	1,000	6,96
01.04	4 L9DRUR10	M2	REJUNTAT DE PAVIMENT EXTERIOR DE RAJOLA CERÀMICA, AMB REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888) COLOREJADA, AMB BUIDAT I NETEJA PRÈVIA DEL MATERIAL EXISTENT ALS JUNTS	14,11	1,000	14,11
01.04	5 E9Z2A100	M2	REBAIXAT, POLIT I ABRILLANTAT DEL PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA	9,20	1,000	9,20
01.04	6 K9DB1133	M2	PAVIMENT INTERIOR, DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT ESMALTAT, GRUP AI/AIIA (UNE-EN 14411), DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, PREU MITJÀ, DE 16 A 25 PECES/M2, COL·LOCADES AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C1 (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG1 (UNE-EN 13888)	36,16	1,000	36,16
01.04	7 E9D11J0K	M2	PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA COMUNA, DE FORMA RECTANGULAR, DE 28X14X1 CM, DE COLOR VERMELL, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10	18,52	1,000	18,52
01.04	8 K9QH1173	M2	PARQUET FLOTANT AMB POSTS MULTICAPA SINTÈTICS PER A ÚS DOMÈSTIC MODERAT, CLASSE 21 (UNE-EN 13329), DE 1190 A 1800 MM DE LLARGÀRIA, DE 180 A 200 MM D'AMPLÀRIA, 6,5 MM DE GRUIX, AMB BASE DE TAULER DE FIBRES D'ALTA DENSITAT, AMB UNIÓ A PRESSIÓ, COL·LOCAT SOBRE LÀMINA DE POLIETILÈ EXPANDIT DE 3 MM	15,40	1,000	15,40
01.04	9 K9U21BAD	M	SÒCOL DE TERRATZO LLIS DE GRA MITJÀ, PREU ALT, DE 10 CM D'ALÇÀRIA, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6	9,58	1,000	9,58
01.04	10 K9U21AAD	M	SÒCOL DE TERRATZO LLIS DE GRA PETIT, PREU ALT, DE 10 CM D'ALÇÀRIA, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6	9,38	1,000	9,38
01.04	11 K9U341A1	M	SÒCOL DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT ESMALTAT, DE 10 CM D'ALÇÀRIA, COL·LOCAT AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C1 (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG1 (UNE-EN 13888)	8,01	1,000	8,01
01.04	12 K9U321A1	M	SÒCOL DE RAJOLA CERÀMICA ESMALTADA MAT, DE 10 CM D'ALÇÀRIA, COL·LOCAT AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C1 (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG1 (UNE-EN 13888)	7,33	1,000	7,33
01.04	13 E9U710A1	M	SÒCOL DE FUSTA DE ROURE ENVERNISSADA, DE 10 CM D'ALÇÀRIA, COL·LOCAT AMB TACS D'EXPANSIÓ I CARGOLS	6,42	1,000	6,42
01.04	14 E9U67007	M	SÒCOL DE MATERIAL SINTÈTIC, SORRA I POLS DE MARBRE AGLOMERATS AMB RESINES DE POLIÈSTER DE 7 CM D'ALÇÀRIA I 7 MM DE GRUIX, DE COLOR LLIS COL·LOCAT AMB MORTER ADHESIU	5,79	1,000	5,79
01.04	15 K9Z51010	M	TAPAJUNTS DE PAVIMENT, AMB PERFIL SIMPLE DE PVC	6,93	1,000	6,93
01.04	16 49Z20010	M2	REBAIXAT, POLIT I ENVERNISSAT DE PAVIMENT DE FUSTA AMB DUES CAPES DE VERNÍS DE POLIURETÀ, PRÈVIA CAPA DE PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA	16,54	1,000	16,54
			TOTAL			216,50
	Obra	01	CONCURS 2019 PREUS MANTENIMENT I SEGONES			
	Capítol	05	FUSTERIA INTERIOR I EXTERIOR			
	Títol 3	0A	FUSTERIA INTERIOR			
01.05.0A	1 KAQARM00	U	REPÀS GENERAL DE FUSTERIA INTERIOR I EXTERIOR DE L'HABITATGE, INCLOENT ELS MOBLES DE CUINA, DEIXANT TOT EN CORRECTE FUNCIONAMENT, S'INCLOU PART PROPORCIONAL PER PETIT MATERIAL DE SUBSTITUCIÓ.	98,53	1,000	98,53
01.05.0A	2 KAQA9486	U	FULLA BATENT PER A PORTA D'ENTRADA, DE FUSTA DE SAPEL·LI PER A ENVERNISSAR, DE 45 MM DE GRUIX, DE CARES LLISES I DE FUSTA XAPADA, DE 80 CM D'AMPLÀRIA I DE 210 CM D'ALÇÀRIA	222,66	1,000	222,66
01.05.0A	3 KAQAE486	U	FULLA BATENT PER A PORTA D'ENTRADA, DE FUSTA PER A PINTAR, DE 45 MM DE GRUIX, DE CARES LLISES I DE FUSTA XAPADA, DE 80 CM D'AMPLÀRIA I DE 210 CM D'ALÇÀRIA	244,86	1,000	244,86
01.05.0A	4 KAQD8A86	U	FULLA BATENT PER A PORTA INTERIOR, DE 40 MM DE GRUIX, 80 CM D'AMPLÀRIA I 210 CM ALÇÀRIA, DE FUSTA DE SAPEL·LI, PER A ENVERNISSAR, AMB MOTLLURA I ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA, COL·LOCADA	139,21	1,000	139,21
01.05.0A	5 4A1NRM01	U	REPARACIÓ DE BASTIMENT DE PORTA D'ENTRADA, CONSISTENT EN TAPAT DE FORATS FETS PER LA PORTA DE FERRO, ALLISAR AMB PAPER DE VIDRE I ACABAT AMB DUES MANS DE PINTURA O VERNÍS, COLOR SIMILAR A LA FUSTERIA EXISTENT.	48,60	1,000	48,60
01.05.0A	6 KAQDD286	U	FULLA BATENT PER A PORTA INTERIOR, DE 40 MM DE GRUIX, 80 CM D'AMPLÀRIA I 210 CM ALÇÀRIA, PER A PINTAR, DE CARES LLISES I ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA, COL·LOCADA	106,60	1,000	106,60
01.05.0A	7 KAZ142L6	M	TAPAJUNTS DE FUSTA DE SAPEL·LI PER A ENVERNISSAR DE SECCIÓ RECTANGULAR LLISA AMB ENCAIX DE 20 MM DE GRUIX I DE 60 MM D'AMPLÀRIA	7,25	1,000	7,25
01.05.0A	8 KAZ14196	M	TAPAJUNTS DE FUSTA DE SAPEL·LI PER A ENVERNISSAR DE SECCIÓ RECTANGULAR LLISA DE 9 MM DE GRUIX I DE 60 MM D'AMPLÀRIA	3,87	1,000	3,87
01.05.0A	9 KAZ132L6	M	TAPAJUNTS DE FUSTA PER A PINTAR DE SECCIÓ RECTANGULAR LLISA AMB ENCAIX DE 20 MM DE GRUIX I DE 60 MM D'AMPLÀRIA	5,19	1,000	5,19
01.05.0A	10 KAZ13196	M	TAPAJUNTS DE FUSTA PER A PINTAR DE SECCIÓ RECTANGULAR LLISA DE 9 MM DE GRUIX I DE 60 MM D'AMPLÀRIA	2,77	1,000	2,77
01.05.0A	11 KAQDRM03	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PANY I MANETA PER A PORTA DE TRASTER INCLOENT L'EXTRACCIÓ DE L'EXISTENT, TOTALMENT INSTAL·LAT.	42,06	1,000	42,06
01.05.0A	12 KAQDRM01	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PANY I MANETES PER A PORTA INTERIOR, INCLOENT L'EXTRACCIÓ DE L'EXISTENT, TOTALMENT INSTAL·LAT.	39,89	1,000	39,89
01.05.0A	13 KAQDRM02	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PANY PER BÚSTIA, INCLOENT L'EXTRACCIÓ DE L'EXISTENT, TOTALMENT INSTAL·LAT.	19,58	1,000	19,58

01.05.0A	14	KAQDRM04	U	SUBMINISTRAMENT D'UN JOC DE CLAUS (2 CÒPIES), FENT CÒPIES DE LA EXISTENT.	22,54	1,000	22,54
01.05.0A	15	KAQDRM05	U	SUBMINISTRAMENT D'UN JOC DE CLAUS DE PANY DE SEGURETAT (2 CÒPIES), FENT CÒPIES DE LA EXISTENT.	48,14	1,000	48,14
01.05.0A	16	KATARR01	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PORTA DE SEGURETAT HOLOGADA PER HABITATGE (NORMA UNE 1627) AMB PANY DE SEGURETAT INTERIOR DE 3 PUNTS. TOTALMENT ACABADA, AMB FERRATGES, POM, MANETA I ESPIELL. INCLOU L'EXTRACCIÓ I TRANSPORT A L'ABOCADOR DE LA PORTA EXISTENT.	569,18	1,000	569,18
01.05.0A	17	KAQD7S86	U	FULLA BATENT PER A PORTA INTERIOR, DE 35 MM DE GRUIX, 80 CM D'AMPLÀRIA I 210 CM ALÇÀRIA, DE FUSTA DE SAPEL·LI, PER A ENVERNISSAR, AMB GALZES PER A VIDRE I ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA, COL·LOCADA	264,24	1,000	264,24
01.05.0A	18	KAQDCS86	U	FULLA BATENT PER A PORTA INTERIOR, DE 35 MM DE GRUIX, 80 CM D'AMPLÀRIA I 210 CM ALÇÀRIA, PER A PINTAR, AMB GALZES PER A VIDRE I ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA, COL·LOCADA	203,61	1,000	203,61
				TOTAL			2.088,78
		Obra	01	CONCURS 2019 PREUS MANTENIMENT I SEGONES			
		Capítol	05	FUSTERIA INTERIOR I EXTERIOR			
		Títol 3	0B	FUSTERIA EXTERIOR			
01.05.0B	1	KAVBRM06	U	REPÀS GENERAL DE PERSIANES DE L'HABITATGE, INCLOENT EL MUNTATGE, DESMUNTATGE DE PERSIANES, REPÀS DE CINTES, CANVI DE LAMEL·LES I/O TOPALLS, S'INCLOU PETIT MATERIAL.	96,82	1,000	96,82
01.05.0B	2	EAJ1D2G4	U	BALCONERA DE PVC NO PLASTIFICAT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA BATENT, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 90X220 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, SENSE PERSIANA	386,67	1,000	386,67
01.05.0B	3	EAJ1D1G4	U	BALCONERA DE PVC NO PLASTIFICAT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA BATENT, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 75X220 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, SENSE PERSIANA	325,26	1,000	325,26
01.05.0B	4	EAF7D17C	U	BALCONERA D'ALUMINI LACAT BLANC AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA BATENT, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 75X220 CM, ELABORADA AMB PERFILS DE PREU ALT, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 3 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 8A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C4 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, SENSE PERSIANA	305,43	1,000	305,43
01.05.0B	5	EAF7D17Z	U	BALCONERA D'ALUMINI LACAT BLANC AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, AMB VARILLES DE POLIAMIDA 6.6 REFORÇADES AMB UN 25% DE FIBRA DE VIDRE. COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA BATENT, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 80X220 CM, ELABORADA AMB PERFILS DE PREU ALT, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 3 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 8A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C4 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, SENSE PERSIANA	305,43	1,000	305,43
01.05.0B	6	1A1E5611	M2	TANCAMENT EXTERIOR PRACTICABLE PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 240X150 CM, AMB FINESTRA D'ALUMINI LACAT DE DUES FULLES CORREDISSES AMB PERFILS DE PREU ALT I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 3 7A C3 SEGONS NORMES, BASTIMENT DE BASE DE TUB D'ACER GALVANITZAT, VIDRE AÏLLANT DE 2 LLUNES INCOLORES I CAMBRA D'AIRE 6 MM/8 MM/4 MM, I PERSIANA ENROTLLABLE D'ALUMINI LACAT AMB COMANDAMENT AMB CINTA I GUIES	303,79	1,000	303,79
01.05.0B	7	1A1E5610	M2	TANCAMENT EXTERIOR PRACTICABLE PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 240X150 CM, AMB FINESTRA D'ALUMINI LACAT DE DUES FULLES CORREDISSES AMB PERFILS DE PREU ALT I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 3 7A C3 SEGONS NORMES, BASTIMENT DE BASE DE TUB D'ACER GALVANITZAT, I VIDRE AÏLLANT DE 2 LLUNES INCOLORES I CAMBRA D'AIRE 6 MM/8 MM/4 MM	194,02	1,000	194,02
01.05.0B	8	1A1E2611	M2	TANCAMENT EXTERIOR PRACTICABLE PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 180X150 CM, AMB FINESTRA D'ALUMINI LACAT DE DUES FULLES BATENTS AMB PERFILS DE PREU ALT I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 9A C4 SEGONS NORMES, BASTIMENT DE BASE DE TUB D'ACER GALVANITZAT, VIDRE AÏLLANT DE 2 LLUNES INCOLORES I CAMBRA D'AIRE 6/8/4 MM, I PERSIANA ENROTLLABLE D'ALUMINI LACAT AMB COMANDAMENT AMB CINTA I GUIES	335,80	1,000	335,80
01.05.0B	9	1A1E2610	M2	TANCAMENT EXTERIOR PRACTICABLE PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 180X150 CM, AMB FINESTRA D'ALUMINI LACAT DE DUES FULLES BATENTS AMB PERFILS DE PREU ALT I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 9A C4 SEGONS NORMES, BASTIMENT DE BASE DE TUB D'ACER GALVANITZAT, I VIDRE AÏLLANT DE 2 LLUNES INCOLORES I CAMBRA D'AIRE 6/8/4 MM	221,00	1,000	221,00
01.05.0B	10	EAJ128G4	U	FINESTRA DE PVC NO PLASTIFICAT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB DUES FULLES BATENTS, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 120X120 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, SENSE PERSIANA	316,97	1,000	316,97
01.05.0B	11	EAJ111G4	U	FINESTRA DE PVC NO PLASTIFICAT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA BATENT, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 60X60 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, SENSE PERSIANA	92,40	1,000	92,40

01.05.08	12	EAF3297C	U	FINESTRA D'ALUMINI LACAT BLANC AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB DUES FULLES BATENTS, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 120X150 CM, ELABORADA AMB PERFILS DE PREU ALT, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 3 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 8A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C4 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, SENSE PERSIANA	354,30	1,000	354,30
01.05.08	13	EAF3287C	U	FINESTRA D'ALUMINI LACAT BLANC AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB DUES FULLES BATENTS, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 120X120 CM, ELABORADA AMB PERFILS DE PREU ALT, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 3 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 8A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C4 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, SENSE PERSIANA	295,28	1,000	295,28
01.05.08	14	EAF3137C	U	FINESTRA D'ALUMINI LACAT BLANC AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA BATENT, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 60X120 CM, ELABORADA AMB PERFILS DE PREU ALT, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 3 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 8A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C4 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, SENSE PERSIANA	149,18	1,000	149,18
01.05.08	15	EAF3617C	U	FINESTRA D'ALUMINI LACAT BLANC AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA BASCULANT, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 60X60 CM, ELABORADA AMB PERFILS DE PREU ALT, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 3 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 8A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C4 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, SENSE PERSIANA	93,62	1,000	93,62
01.05.08	16	EAI1AGG4	U	FULLA FIXA DE PVC NO PLASTIFICAT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 180X150 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210	343,39	1,000	343,39
01.05.08	17	EAI1A1G4	U	FULLA FIXA DE PVC NO PLASTIFICAT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 60X90 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210	84,55	1,000	84,55
01.05.08	18	EC17A144	M2	VIDRE AÏLLANT DE LLUNA DE BAIXA EMISSIVITAT DE 4 MM DE GRUIX, CAMBRA D'AIRE DE 12 MM I LLUNA DE 4 MM DE GRUIX INCOLORA, COL·LOCAT AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ SOBRE ALUMINI O PVC	37,01	1,000	37,01
01.05.08	19	KB321A0E	M2	REIXA DE PERFILS D'ACER AMB PASSAMANS, TRAVESSERS I BRÈNDOLES CADA 10 A 12 CM, ANCORADA AMB MORTER DE CIMENT 1:4	92,14	1,000	92,14
01.05.08	20	EC12RR01	M2	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE VIDRE LLUNA INCOLORA DE 4 MM DE GRUIX, COL·LOCAT AMB LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA, ACER O ALUMINI, INCLOU EL DESMUNTATGE DEL VIDRE EXISTENT.	29,41	1,000	29,41
01.05.08	21	EC12RR02	M2	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE VIDRE LLUNA INCOLORA DE 6 MM DE GRUIX, COL·LOCAT AMB LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA, ACER O ALUMINI, INCLOU EL DESMUNTATGE DEL VIDRE EXISTENT.	32,77	1,000	32,77
01.05.08	22	EC15RR03	M2	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 6+6 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, COL·LOCAT AMB LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA, ACER O ALUMINI, INCLOU EL DESMUNTATGE DEL VIDRE EXISTENT	85,88	1,000	85,88
01.05.08	23	KC12A603	M2	VIDRE LLUNA ARMADA INCOLORA DE GRUIX 6 MM, COL·LOCAT D'AMB LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA, ACER O ALUMINI	31,92	1,000	31,92
01.05.08	24	KAVBEK4C	M2	PERSIANA ENROTLLEBLE DE PVC, DE LAMEL·LES DE 14 A 14,5 MM DE GRUIX DE 40 A 45 MM D'ALÇÀRIA I DE 8 A 8,5 KG PER M2	43,29	1,000	43,29
01.05.08	25	EAVBEK45	M2	PERSIANA ENROTLLEBLE DE PVC, DE LAMEL·LES DE 14 A 14,5 MM DE GRUIX DE 40 A 45 MM D'ALÇÀRIA I DE 4,5 A 5 KG PER M2	28,94	1,000	28,94
01.05.08	26	KAV7EK77	M2	PERSIANA ENROTLLEBLE D'ALUMINI, DE LAMEL·LES DE 14 A 14,5 MM DE GRUIX, 55 A 60 MM D'ALÇÀRIA I DE 6 A 6,5 KG PER M2	79,33	1,000	79,33
01.05.08	27	KAVZ5C05	U	COMANDAMENT MANUAL AMB TORN I CABLE METÀL·LIC, PER A PERSIANES ENTRE 120 I 150 CM D'AMPLÀRIA I UN PES DE 50 KG, COM A MÀXIM	75,89	1,000	75,89
01.05.08	28	EAVZ1C00	U	COMANDAMENT MANUAL AMB CINTA PER A PERSIANES ENTRE 120 I 150 CM D'AMPLÀRIA	20,85	1,000	20,85
01.05.08	29	EARC1101	M2	PORTA EXTENSIBLE DE BALLESTA AMB FULLA DE PERFILS D'ACER GALVANITZAT, CORREDISSA SOBRE UNA GUIA INFERIOR I CONDUÏDA PER UNA GUIA SUPERIOR, AMB PANY, ANCORADA AMB MORTER DE CIMENT 1:4	110,47	1,000	110,47
01.05.08	30	EARC1201	M2	PORTA EXTENSIBLE DE BALLESTA AMB FULLA DE PERFILS D'ACER PINTAT AL FORN, CORREDISSA SOBRE UNA GUIA INFERIOR I CONDUÏDA PER UNA GUIA SUPERIOR, AMB PANY, ANCORADA AMB MORTER DE CIMENT 1:4	182,30	1,000	182,30
01.05.08	31	KB32U001	M2	REIXA GALVANITZADA D'ENTRAMAT D'ACER DE 10X40 MM DE PAS DE MALLA, AMB MARC DE PASSAMA D'ACER I PLATINES PORTANTS DE 20X2 MM, ANCORADA AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA	100,12	1,000	100,12
01.05.08	32	1A1E5110	M2	TANCAMENT EXTERIOR PRACTICABLE PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 150X120 CM, AMB FINESTRA D'ALUMINI LACAT DE DUES FULLES CORREDISSES AMB PERFILS DE PREU ALT I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 3 7A C3 SEGONS NORMES, BASTIMENT DE BASE DE TUB D'ACER GALVANITZAT, I VIDRE AÏLLANT DE 2 LLUNES INCOLORES I CAMBRA D'AIRE 6 MM/8 MM/4 MM	214,79	1,000	214,79
				TOTAL			5.369,02

	Obra	01	CONCURS 2019 PREUS MANTENIMENT I SEGONES			
	Capítol	06	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA			
01.06	1	4G00RR02	U XARXA ELÈCTRICA DE DISTRIBUCIÓ INTERIOR D'UN HABITATGE FINS A 75 M2 DE SUPERFÍCIE ÚTIL AMB ELECTRIFICACIÓ FINS A 6,9KW, AMB LES SEGUENTS ESTANCES: VESTÍBUL, PASSADÍS, MENJADOR, 2 DORMITORIS DOBLES, 1 DORMITORI SENZILL, BANY, CUINA, GALERIA I TERRASSA. COMPOSTA DE: QGDCP, CIRCUITS INTERIORS AMB CABLEJAT SOTA TUB I MECANISMES GAMMA MITJANA DE COLOR BLANC.	1.938,70	1,000	1.938,70
01.06	2	4G00RR03	U XARXA ELÈCTRICA DE DISTRIBUCIÓ INTERIOR D'UN HABITATGE FINS A 100 M2 DE SUPERFÍCIE ÚTIL AMB ELECTRIFICACIÓ FINS A 6,9KW, AMB LES SEGUENTS ESTANCES: VESTÍBUL, PASSADÍS, MENJADOR, 2 DORMITORIS DOBLES, 2 DORMITORIS SENZILLS, BANY, BANY PETIT, CUINA, GALERIA I TERRASSA. COMPOSTA DE: QGDCP, CIRCUITS INTERIORS AMB CABLEJAT SOTA TUB I MECANISMES GAMMA MITJANA DE COLOR BLANC.	2.235,78	1,000	2.235,78
01.06	3	4G121146	U DESPLAÇAMENT DE COMPTADOR D'INTERIOR D'HABITATGE AMB OBERTURA DE REGATA I TAPAT DE REGATA EXISTENT, COL·LOCACIÓ DE TUB CORRUGAT DE PVC DE DIÀMETRE NOMINAL 25 MM, I CONNEXIÓ A CAIXA D'ESCALA AMB CONDUCTORS DE COURE H07V-R DE 10 MM2 DE SECCIÓ	95,38	1,000	95,38
01.06	4	KG121502	U CAIXA DE DOBLE AÏLLAMENT DE POLIÈSTER REFORÇAT, DE 270X270X170 MM I MUNTADA SUPERFICIALMENT	52,91	1,000	52,91
01.06	5	KG146C01	U CAIXA PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, DE PLÀSTIC I METÀL·LICA AMB PORTA, PER A UNA FILERA DE CATORZE MÒDULS I ENCASTADA	25,84	1,000	25,84
01.06	6	KG482125	U PROTECTOR PER A SOBRETENSIONS PERMANENTS I TRANSITÒRIES AMB IGA INTEGRAT D'INTENSITAT NOMINAL 25 A, BIPOLAR (1P+N), PIA CORBA C, DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 DE 6000 A, INTENSITAT MÀXIMA TRANSITÒRIA 15 KA, MUNTAT EN PERFIL DIN	143,27	1,000	143,27
01.06	7	KG48B21C	U PROTECTOR PER A SOBRETENSIONS PERMANENTS, BIPOLAR (1P+N), D'1 MÒDUL DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, COL·LOCAT	59,01	1,000	59,01
01.06	8	KG41T49D	U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC TIPUS IGA DE 25 A D'INTENSITAT NOMINAL, AMB PIA CORBA C, BIPOLAR (2P) AMB BOBINA D'EMISIÓ, DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898, DE 3 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN	37,80	1,000	37,80
01.06	9	KG41T49F	U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC TIPUS IGA DE 32 A D'INTENSITAT NOMINAL, AMB PIA CORBA C, BIPOLAR (2P) AMB BOBINA D'EMISIÓ, DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898, DE 3 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN	39,62	1,000	39,62
01.06	10	KG42129H	U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA RESIDENCIAL, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03 A, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN	38,58	1,000	38,58
01.06	11	KG42129D	U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA RESIDENCIAL, DE 25 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03 A, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN	38,18	1,000	38,18
01.06	12	KG415A9B	U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 16 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN	21,94	1,000	21,94
01.06	13	KG415A99	U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 10 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN	21,74	1,000	21,74
01.06	14	KG415A9C	U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 20 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN	22,28	1,000	22,28
01.06	15	KG415A9D	U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 25 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN	22,55	1,000	22,55
01.06	16	KG151411	U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 90X90 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-40, ENCASTADA	5,61	1,000	5,61
01.06	17	KG151512	U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-40, MUNTADA SUPERFICIALMENT	12,40	1,000	12,40
01.06	18	KG161421	U CAIXA DE DERIVACIÓ RECTANGULAR DE PLÀSTIC, DE 100X160 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-54, ENCASTADA	15,21	1,000	15,21
01.06	19	KG161422	U CAIXA DE DERIVACIÓ RECTANGULAR DE PLÀSTIC, DE 100X160 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-54, MUNTADA SUPERFICIALMENT	18,84	1,000	18,84
01.06	20	KG171311	U CAIXA DE DERIVACIÓ RODONA DE PLÀSTIC, DE 75 MM DE DIÀMETRE, AMB GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ENCASTADA	5,19	1,000	5,19

01.06	21	KG171312	U	CAIXA DE DERIVACIÓ RODONA DE PLÀSTIC, DE 75 MM DE DIÀMETRE, AMB GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, MUNTADA SUPERFICIALMENT	6,58	1,000	6,58
01.06	22	KG21H71J	M	TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT	4,75	1,000	4,75
01.06	23	KG321124	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ H07V-K, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 1,5 MM2, AMB AÏLLAMENT PVC, COL-LOCAT EN TUB	0,89	1,000	0,89
01.06	24	KG321134	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ H07V-K, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 2,5 MM2, AMB AÏLLAMENT PVC, COL-LOCAT EN TUB	1,02	1,000	1,02
01.06	25	KG321154	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ H07V-K, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 6 MM2, AMB AÏLLAMENT PVC, COL-LOCAT EN TUB	2,47	1,000	2,47
01.06	26	KG321144	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ H07V-K, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 4 MM2, AMB AÏLLAMENT PVC, COL-LOCAT EN TUB	1,13	1,000	1,13
01.06	27	KG621192	U	INTERRUPTOR, DE TIPUS UNIVERSAL, UNIPOLAR (1P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, PREU MITJÀ, ENCASTAT	9,91	1,000	9,91
01.06	28	KG6211A2	U	INTERRUPTOR, DE TIPUS UNIVERSAL, UNIPOLAR (1P), 16 AX/250 V, AMB TECLA, PREU MITJÀ, ENCASTAT	10,49	1,000	10,49
01.06	29	KG62B192	U	INTERRUPTOR, UNIPOLAR (1P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, PREU MITJÀ, MUNTAT SUPERFICIALMENT	10,46	1,000	10,46
01.06	30	KG62B1A2	U	INTERRUPTOR, UNIPOLAR (1P), 16 AX/250 V, AMB TECLA, PREU MITJÀ, MUNTAT SUPERFICIALMENT	10,90	1,000	10,90
01.06	31	KG6211D2	U	INTERRUPTOR, DE TIPUS UNIVERSAL, BIPOLAR (2P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, PREU MITJÀ, ENCASTAT	13,22	1,000	13,22
01.06	32	KG6211E2	U	INTERRUPTOR, DE TIPUS UNIVERSAL, BIPOLAR (2P), 16 AX/250 V, AMB TECLA, PREU MITJÀ, ENCASTAT	14,35	1,000	14,35
01.06	33	KG621292	U	INTERRUPTOR DOBLE, DE TIPUS UNIVERSAL, UNIPOLAR (1P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, PREU MITJÀ, ENCASTAT	13,13	1,000	13,13
01.06	34	KG621G92	U	COMMUTADOR, DE TIPUS UNIVERSAL, UNIPOLAR (1P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, PREU MITJÀ, ENCASTAT	10,12	1,000	10,12
01.06	35	KG621GA2	U	COMMUTADOR, DE TIPUS UNIVERSAL, UNIPOLAR (1P), 16 AX/250 V, AMB TECLA, PREU MITJÀ, ENCASTAT	10,73	1,000	10,73
01.06	36	KG62BGA2	U	COMMUTADOR, UNIPOLAR (1P), 16 AX/250 V, AMB TECLA, PREU MITJÀ, MUNTAT SUPERFICIALMENT	11,09	1,000	11,09
01.06	37	KG62BG92	U	COMMUTADOR, UNIPOLAR (1P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, PREU MITJÀ, MUNTAT SUPERFICIALMENT	10,62	1,000	10,62
01.06	38	KG62BJ92	U	COMMUTADOR DE CREUAMENT, UNIPOLAR (1P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, PREU MITJÀ, MUNTAT SUPERFICIALMENT	15,67	1,000	15,67
01.06	39	KG621J92	U	COMMUTADOR DE CREUAMENT, DE TIPUS UNIVERSAL, UNIPOLAR (1P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, PREU MITJÀ, ENCASTAT	13,59	1,000	13,59
01.06	40	KG641172	U	POLSADOR DE TIPUS UNIVERSAL, 10 A 250 V, AMB 1 CONTACTE NA, AMB TECLA, PREU MITJÀ, ENCASTAT	9,73	1,000	9,73
01.06	41	KG63115A	U	PRESA DE CORRENT DE TIPUS UNIVERSAL, BIPOLAR AMB PRESA DE TERRA LATERAL (2P+T), 16 A 250 V, AMB TAPA I MARC, PREU MITJÀ, ENCASTADA	10,18	1,000	10,18
01.06	42	KG631152	U	PRESA DE CORRENT DE TIPUS UNIVERSAL, BIPOLAR AMB PRESA DE TERRA LATERAL (2P+T), 16 A 250 V, AMB TAPA, PREU MITJÀ, ENCASTADA	9,86	1,000	9,86
01.06	43	KG631EA2	U	PRESA DE CORRENT TIPUS UNIVERSAL, D'ESPIGUES PLANES (2P+T), 25 A 250 V, AMB TAPA, PREU MITJÀ, ENCASTADA	12,32	1,000	12,32
01.06	44	KG63B152	U	PRESA DE CORRENT BIPOLAR AMB PRESA DE TERRA LATERAL, (2P+T), 16 A 250 V, AMB TAPA, PREU MITJÀ, MUNTADA SUPERFICIALMENT	9,62	1,000	9,62
01.06	45	KG671112	U	MARC PER A MECANISME UNIVERSAL, D'1 ELEMENT, PREU MITJÀ, COL-LOCAT	3,14	1,000	3,14
01.06	46	KG671122	U	MARC PER A MECANISME UNIVERSAL, DE 2 ELEMENTS, PREU MITJÀ, COL-LOCAT	4,57	1,000	4,57
01.06	47	KG671132	U	MARC PER A MECANISME UNIVERSAL, DE 3 ELEMENTS, PREU MITJÀ, COL-LOCAT	6,20	1,000	6,20
01.06	48	1P141111	U	PRESA DE SENYAL DE TV-FM DE DERIVACIÓ ÚNICA, DE TIPUS UNIVERSAL AMB TAPA, DE PREU ECONÒMIC ENCASTADA, AMB MARC PER A MECANISME UNIVERSAL, AMB CAIXA DE DERIVACIÓ RECTANGULAR, TUB FLEXIBLE PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL PLÀSTIC, CABLE COAXIAL I CAIXA PER A MECANISMES, INSTAL·LADA	40,00	1,000	40,00
01.06	49	EGA2RR01	U	AVISADOR ACÚSTIC, DE TIPUS UNIVERSAL, SO BRUNZENT, DE 230 V DE TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ, AMB TAPA, PREU MITJÀ ENCASTAT	24,81	1,000	24,81
01.06	50	KG48RR04	U	PROVES DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, COMPROVANT ESTAT ACTUAL, CABLEJAT I MECANISMES.	90,18	1,000	90,18
01.06	51	4G00RR04	M	DERIVACIÓ INDIVIDUAL MONOFÀSICA PER HABITATGE, FORMADA PER CABLES ELÈCTRICS UNIPOLARS AMB CONDUCTOR MULTIFILAR DE COURE CLASSE 5, AÏLLATS AMB TENSIÓ ASSIGNADA 450/750V, NO PROPAGADOR DE FLAMA, BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I OPACITAT REDUÏDA, TIPUS ES07Z1-K (AS) I SECCIONS DE 3X10MM2 + 1,5MM2. MUNTATGE SUPERFICIAL AMB TUB PROTECTOR DE PVC RÍGID DE 25-32 MM DE DIÀMETRE. S'INCLOUEN PP DE MITJANS AUXILIARS. TOTALMENT INSTAL·LAT. EN EL CAS DE CABLES MULTIPOLARS LA TENSIÓ ASSIGNADA SERÀ DE 0.6/1KV, TIPUS RZ1-K (AS). MUNTATGE SUPERFICIAL AMB TUB O CANAL PROTECTORA SEGONS ITC-BT-21.	30,17	1,000	30,17
01.06	52	4G00RR01	U	XARXA ELÈCTRICA DE DISTRIBUCIÓ INTERIOR D'UN HABITATGE FINS A 45 M2 DE SUPERFICIE ÚTIL AMB ELECTRIFICACIÓ FINS A 6,9KW, AMB LES SEGUENTS ESTANCES: PASSADÍS, MENJADOR, DORMITORI DOBLE, BANY, CUINA, GALERIA I TERRASSA. COMPOSTA DE: QGDCP, CIRCUITS INTERIORS AMB CABLEJAT SOTA TUB I MECANISMES GAMMA MITJANA DE COLOR BLANC.	1.470,64	1,000	1.470,64
01.06	53	KHA1H5R4	U	LLUMENERA INDUSTRIAL AMB REFLECTOR SIMÈTRIC I 2 TUBS FLUORESCENTS DE 36 W, DE FORMA RECTANGULAR, AMB XASSÍS POLIÈSTER, MUNTADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE	54,16	1,000	54,16
				TOTAL			6.797,53

		Obra	01	CONCURS 2019 PREUS MANTENIMENT I SEGONES			
		Capítol	07	INSTAL·LACIÓ DE GAS			
01.07	1	4K11RR02	U	INSTAL·LACIÓ INTERIOR DE GAS EN HABITATGE, AMB DOTACIÓ PER ALS SEGÜENTS APARELLS: 1 DE COCCIÓ I 1 MIXT DE CALEFACCIÓ I ACS REALITZADA AMB CANONADA DE COURE VISTA. TRAM COMPRÈS ENTRE LA CLAU D'HABITATGE I LA RAMIFICACIÓ DE LA CUINA DE 22 MM DE DIÀMETRE, RAMIFICACIÓ DE LA CUINA DE 18 MM DE DIÀMETRE I RAMIFICACIÓ DE L'APARELL O APARELLS DE CALEFACCIÓ DE 22 MM DE DIÀMETRE.	285,80	1,000	285,80
01.07	2	4K11RR01	U	INSTAL·LACIÓ INTERIOR DE GAS EN HABITATGE, AMB DOTACIÓ PER ALS SEGÜENTS APARELLS: 1 DE COCCIÓ I 1 DE ACS REALITZADA AMB CANONADA DE COURE VISTA. TRAM COMPRÈS ENTRE LA CLAU D'HABITATGE I LA RAMIFICACIÓ DE LA CUINA DE 22 MM DE DIÀMETRE, RAMIFICACIÓ DE LA CUINA DE 18 MM DE DIÀMETRE I RAMIFICACIÓ DE L'APARELL ACS 22 MM DE DIÀMETRE.	285,80	1,000	285,80
01.07	3	4K11RR03	U	INSTAL·LACIÓ INTERIOR DE GAS EN HABITATGE, AMB DOTACIÓ PER 1 EQUIP DE COCCIÓ, REALITZADA AMB CANONADA DE COURE VISTA. TRAM COMPRÈS ENTRE LA CLAU D'HABITATGE I LA RAMIFICACIÓ DE LA CUINA DE 22 MM DE DIÀMETRE, RAMIFICACIÓ DE LA CUINA DE 18 MM DE DIÀMETRE.	215,36	1,000	215,36
01.07	4	KKK15111	U	REIXETA DE VENTILACIÓ ESTAMPADA ALUMINI DE 15X15 CM, FIXADA MECÀNICAMENT	7,63	1,000	7,63
01.07	5	KKK15221	U	REIXETA DE VENTILACIÓ ESTAMPADA ALUMINI DE 20X20 CM, FIXADA MECÀNICAMENT	10,67	1,000	10,67
01.07	6	KE42H4S2	M	CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI FLEXIBLE DE 125 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), SENSE GRUIXOS DEFINITS, MUNTAT SUPERFICIALMENT	6,95	1,000	6,95
01.07	7	KE42RR05	M	CONDUCTE CIRCULAR DE XAPA D'ACER AMB RECOBRIMENT D'ESMALT BLANC DE POLIURETÀ DE 125 MM DE DIÀMETRE, TEMPERATURA DE TREBALL DE FINS A 220° C. MUNTAT SUPERFICIALMENT	23,76	1,000	23,76
01.07	8	KE4ZRR06	U	CONNEXIÓ DE CALDERA AL MUNTANT GENERAL O AL EXTERIOR AMB CONDUCTE CIRCULAR DE XAPA D'ACER AMB RECOBRIMENT D'ESMALT BLANC DE POLIURETÀ DE 125 MM DE DIÀMETRE. INCLOU PECES ESPECIALS I ACCESSORIS. (AQUESTA UNITAT INCLOU 1,5 ML DE TUB)	97,51	1,000	97,51
01.07	9	KE4ZRR07	U	CONNEXIÓ DE CAMPANA I/O EXTRACTOR AL MUNTANT GENERAL O AL EXTERIOR AMB CONDUCTE CIRCULAR DE XAPA D'ACER AMB RECOBRIMENT D'ESMALT BLANC DE POLIURETÀ DE 125 MM DE DIÀMETRE. INCLOU PECES ESPECIALS I ACCESSORIS. (AQUESTA UNITAT INCLOU 1,5 ML DE TUB)	97,51	1,000	97,51
01.07	10	KF52RR01	M	TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 18 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057, SOLDAT PER CAPIL·LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	17,73	1,000	17,73
01.07	11	KF52RR02	M	TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 22 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057, SOLDAT PER CAPIL·LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	18,72	1,000	18,72
01.07	12	KK71U030	U	VÀLVULA DE PAS DE GAS DE 20 MM DE DN, AMB CONNEXIÓ ROSCA GAS FEMELLA G 1/4" I JUNT PLA MASCLE G 1", AMB OBTURADOR ESFÈRIC, SEGONS NORMA UNE 60708	14,29	1,000	14,29
01.07	13	KK71U020	U	VÀLVULA DE PAS DE GAS DE 15 MM DE DN, AMB CONNEXIÓ ROSCA GAS FEMELLA G 1/2" I JUNT PLA MASCLE G 3/4", AMB OBTURADOR ESFÈRIC, SEGONS NORMA UNE 60708	12,41	1,000	12,41
01.07	14	E86ARR03	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SUPORT PER A COMPTADOR DE GAS AMB PLANXA D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), D'1,5 MM DE GRUIX, ACABAT ESMERILAT I TREBALLAT AL TALLER, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES SOBRE PERFILERIA D'ACER GALVANITZAT AMB 2 MUNTANTS.	40,64	1,000	40,64
01.07	15	E86ARR04	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE VISERA PER A COMPTADOR DE GAS AMB PLANXA D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), D'1,5 MM DE GRUIX, ACABAT ESMERILAT I TREBALLAT AL TALLER, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES SOBRE PERFILERIA D'ACER GALVANITZAT.	50,25	1,000	50,25
01.07	16	KFVZ1141	U	BEINA DE PROTECCIÓ DE MUNTANT EN FAÇANA D'ACER INOXIDABLE DE 3 M DE LLARGÀRIA, COL·LOCADA SUPERFICIALMENT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	144,96	1,000	144,96
01.07	17	KFVZRR05	M	BEINA DE PROTECCIÓ TUB DE COURE D'INSTAL·LACIÓ INTERIOR DE GAS, COL·LOCADA SUPERFICIALMENT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES.	19,83	1,000	19,83
01.07	18	JKV1RR06	U	PROVES DE VENTIL·LACIÓ I ESTANQUEITAT D'INSTAL·LACIÓ DE GAS PER VERIFICAR EL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT I EL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT. INCLOU PETIT MATERIAL DE SUBSTITUCIÓ EN CAS QUE CALGUI.	67,64	1,000	67,64
01.07	19	JKV1RR07	U	PROVES PER LA REALITZACIÓ DE RITE, INCLOENT TOTES LES ACTUACIONS NECESSÀRIES QUE ESTABLEIX LA NORMATIVA.	90,18	1,000	90,18
01.07	20	KF52RR03	U	RACORD DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 18 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX, SOLDAT PER CAPIL·LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	49,95	1,000	49,95
01.07	21	EE3685B1	U	RADIADOR D'ALUMINI DE 8 ELEMENTS AMB 1 COLUMNA, DE 650 MM D'ALÇÀRIA MÀXIMA, PER A AIGUA CALENTA DE 6 BAR I 110 °C, COM A MÀXIM I AMB SUPORT PER A ANAR ENCASTAT, SENSE VALVULERIA	145,59	1,000	145,59
01.07	22	EE3695B1	U	RADIADOR D'ALUMINI DE 9 ELEMENTS AMB 1 COLUMNA, DE 650 MM D'ALÇÀRIA MÀXIMA, PER A AIGUA CALENTA DE 6 BAR I 110 °C, COM A MÀXIM I AMB SUPORT PER A ANAR ENCASTAT, SENSE VALVULERIA	163,60	1,000	163,60
01.07	23	KF52RR04	U	VÀLVULA DE PAS AUTOBLOCANT DE GAS DE 20 MM DE DN AMB CONNEXIÓ ROSCA GAS FAMELLA G 1/4" I JUNT PLA MASCLE G1", AMB OBTURADOR ESFÈRIC SEGONS NORMA UNE 60708. TOTALMENT INSTAL·LADA	51,19	1,000	51,19
01.07	24	KK71RR08	U	VÀLVULA DE PAS DE GAS DE 15 MM DE DN, AMB CONNEXIÓ ROSCA GAS FEMELLA G 1/2" I JUNT PLA MASCLE G 3/4", AMB OBTURADOR ESFÈRIC, SEGONS NORMA UNE 60708	11,61	1,000	11,61
				TOTAL			1.929,58

	Obra	01	CONCURS 2019 PREUS MANTENIMENT I SEGONES			
	Capítol	08	LAMPISTERIA, SANITARIS, AIXETES I ACCESS			
	Títol 3	0A	LAMPISTERIA			
01.08.0A	1	4J41RR01	U INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA PER A CAMBRA HIGIÈNICA, AMB LAVABO, INODOR, PLAT DE DUTXA O BANYERA, PER LA XARXA D'AIGUA FREDA I CALENTA. NO INCLOU SANITARIS I XARXA DE DESGUASSOS	538,10	1,000	538,10
01.08.0A	2	4J41RR02	U INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA PER A CAMBRA HIGIÈNICA, AMB LAVABO I INODOR, PER LA XARXA D'AIGUA FREDA I CALENTA. NO INCLOU SANITARIS I XARXA DE DESGUASSOS	437,22	1,000	437,22
01.08.0A	3	4J41RR03	U INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA PER A CAMBRA HIGIÈNICA, AMB LAVABO, INODOR, BIDET I PLAT DE DUTXA O BANYERA, PER LA XARXA D'AIGUA FREDA I CALENTA. NO INCLOU SANITARIS I XARXA DE DESGUASSOS	611,36	1,000	611,36
01.08.0A	4	4J41RR04	U INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA PER A CUINA AMB DOTACIÓ PER: AIGÜERA, PRESA I AIXETA DE PAS PER RENTAVAIKELLES, PER LA XARXA D'AIGUA FREDA I CALENTA. NO INCLOU AIGÜERA I XARXA DE DESGUASSOS	426,98	1,000	426,98
01.08.0A	5	4J41RR05	U INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA PER A CUINA AMB DOTACIÓ PER AIGÜERA PER LA XARXA D'AIGUA FREDA I CALENTA. NO INCLOU AIGÜERA I XARXA DE DESGUASSOS	338,58	1,000	338,58
01.08.0A	6	4J41RR06	U INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA PER A GALERIA AMB DOTACIÓ PER SAFAREIG, PRESA I CLAU PER A RENTADORA, PER LA XARXA D'AIGUA FREDA I CALENTA. NO INCLOU SAFAREIG I XARXA DE DESGUASSOS	382,60	1,000	382,60
01.08.0A	7	KJ1YRR11	U DESMUNTATGE I MUNTATGE D'INODOR DE SORTIDA HORIZONTAL O VERTICAL, COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT I CONNECTAT A LA XARXA D'EVACUACIÓ	60,63	1,000	60,63
01.08.0A	8	JJV1RR07	U PROVES FINALS D'APARELLS DE CONSUM D'AIGUA SANITÀRIA I GRIFERÍA, PER VERIFICAR EL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT I EL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT. INCLOU PETIT MATERIAL DE SUBSTITUCIÓ EN CAS QUE CALGUI I PROTOCOL DE PROVES AMB INFORME FINAL.	90,18	1,000	90,18
01.08.0A	9	JJV1RR08	U PROVES D'ESTANQUITAT DELS DESGUASSOS DE L'HABITATGE, PER VERIFICAR EL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT I EL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT. INCLOU PETIT MATERIAL DE SUBSTITUCIÓ EN CAS QUE CALGUI I PROTOCOL DE PROVES AMB INFORME FINAL.	90,18	1,000	90,18
01.08.0A	10	JJV1RR09	U PROVES D'ESTANQUITAT DE LA INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ DE L'HABITATGE, PER VERIFICAR EL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT I EL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT. INCLOU PETIT MATERIAL DE SUBSTITUCIÓ EN CAS QUE CALGUI I PROTOCOL DE PROVES AMB INFORME FINAL.	90,18	1,000	90,18
01.08.0A	11	K7J5RR10	UT SEGELLAT DE SANITARIS, AMB MASSILLA DE SILICONA NEUTRA MONOCOMPONENT, APLICADA AMB PISTOLA MANUAL, AMB BUIDAT I NETEJA PRÈVIA DEL MATERIAL EXISTENT EN ELS JUNTS. (EN CAS QUE ALGUNA PEÇA DEL BANY S'HAGI COL·LOCAT NOVA S'ENTÉN QUE AQUESTA JA TÉ EL SEGELLAT INCORPORAT, PER TANT, S'HAURÀ D'APLICAR EL PERCENTATGE CORRESPONENT).	28,96	1,000	28,96
			TOTAL			3.094,97
	Obra	01	CONCURS 2019 PREUS MANTENIMENT I SEGONES			
	Capítol	08	LAMPISTERIA, SANITARIS, AIXETES I ACCESS			
	Títol 3	0B	APARELLS SANITARIS			
01.08.0B	1	KJ11A511	U BANYERA ACRÍLICA, DE LLARGÀRIA 1,5 M, DE COLOR BLANC, PREU SUPERIOR, PER A REVESTIR, COL·LOCADA SOBRE SUPORTS REGULABLES	172,01	1,000	172,01
01.08.0B	2	KJ11K511	U BANYERA DE PLANXA D'ACER ESMALTAT BRILLANT, DE LLARGÀRIA 1,5 M, DE COLOR BLANC, PREU SUPERIOR, PER A REVESTIR, COL·LOCADA SOBRE SUPORTS REGULABLES	122,06	1,000	122,06
01.08.0B	3	KJ12N71N	U PLAT DE DUTXA QUADRAT DE DE MATERIAL ACRÍLIC, DE 700X700 MM, DE COLOR BLANC, PREU SUPERIOR, COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT	99,59	1,000	99,59
01.08.0B	4	KJ12C71N	U PLAT DE DUTXA QUADRAT DE GRES ESMALTAT MAT, DE 700X700 MM, DE COLOR BLANC, PREU SUPERIOR, COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT	148,58	1,000	148,58
01.08.0B	5	KJ12B71N	U PLAT DE DUTXA QUADRAT DE PORCELLANA ESMALTADA, DE 700X700 MM, DE COLOR BLANC, PREU SUPERIOR, COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT	80,07	1,000	80,07
01.08.0B	6	KJ12P68Q	U PLAT DE DUTXA RECTANGULAR DE PORCELLANA, DE 900X700 MM, DE COLOR BLANC, PREU ALT, COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT	115,64	1,000	115,64
01.08.0B	7	KJ14B31Q	U INODOR DE PORCELLANA ESMALTADA, DE SORTIDA VERTICAL I/O HORIZONTAL, AMB SEIENT I TAPA, DE COLOR BLANC, PREU MITJÀ, COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT I CONNECTAT A LA XARXA D'EVACUACIÓ	147,23	1,000	147,23
01.08.0B	8	KJ14B31Q	U INODOR DE PORCELLANA ESMALTADA, DE SORTIDA VERTICAL I/O HORIZONTAL, AMB SEIENT I TAPA, CISTERNA I MECANISMES DE DESCÀRREGA I ALIMENTACIÓ INCORPORATS, DE COLOR BLANC, PREU MITJÀ, COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT I CONNECTAT A LA XARXA D'EVACUACIÓ	155,17	1,000	155,17
01.08.0B	9	KJ1BB012	U CISTERNA DE PORCELLANA ESMALTADA, DE COLOR BLANC, PREU ALT, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MURALS	27,89	1,000	27,89
01.08.0B	10	EJ2B111D	U MECANISME PER A CISTERNES DE DESCÀRREGA TOTAL, D'ACCIONAMENT MANUAL AMB TIRADOR I CADENETA, PREU SUPERIOR, FIXAT I CONNECTAT AMB ENTRADA D'1"1/4	20,11	1,000	20,11
01.08.0B	11	EJ2B133D	U MECANISME PER A CISTERNES DE DESCÀRREGA TOTAL, AUTOMÀTIC, PREU MITJÀ, FIXAT I CONNECTAT AMB ENTRADA D'1"1/4	27,16	1,000	27,16
01.08.0B	12	KJ14RR01	U SEIENT I TAPA, DE COLOR BLANC, COL·LOCAT SOBRE INODOR	26,01	1,000	26,01
01.08.0B	13	EJ15B11Q	U BIDET DE PORCELLANA ESMALTADA AMB ALIMENTACIÓ EXTERNA, DE COLOR BLANC I PREU MITJÀ, COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT	72,88	1,000	72,88
01.08.0B	14	EJ13B71Q	U LAVABO AMB SUPORT DE PEU DE PORCELLANA ESMALTADA, SENZILL, D'AMPLÀRIA 53 A 75 CM, DE COLOR BLANC I PREU MITJÀ, COL·LOCAT SOBRE PEU	119,33	1,000	119,33
01.08.0B	15	EJ13B61Q	U LAVABO AMB SUPORT DE PEU DE PORCELLANA ESMALTADA, SENZILL, D'AMPLÀRIA <= 53 CM, DE COLOR BLANC I PREU MITJÀ, COL·LOCAT SOBRE PEU	106,35	1,000	106,35
01.08.0B	16	EJ13B617	U LAVABO MURAL O PER A RECOLZAR DE PORCELLANA ESMALTADA, SENZILL, D'AMPLÀRIA <= 53 CM, DE COLOR BLANC I PREU MITJÀ, COL·LOCAT AMB SUPORTS MURALS	91,26	1,000	91,26
01.08.0B	17	EJ13B717	U LAVABO MURAL O PER A RECOLZAR DE PORCELLANA ESMALTADA, SENZILL, D'AMPLÀRIA 53 A 75 CM, DE COLOR BLANC I PREU MITJÀ, COL·LOCAT AMB SUPORTS MURALS	102,25	1,000	102,25

01.08.0B	18	EJ13B71C	U	LAVABO PER A ENCASTAR DE PORCELLANA ESMALTADA, SENZILL, D'AMPLÀRIA 53 A 75 CM, DE COLOR BLANC I PREU MITJÀ, ENCASTAT A TAULELL	95,18	1,000	95,18
01.08.0B	19	EJ13B61C	U	LAVABO PER A ENCASTAR DE PORCELLANA ESMALTADA, SENZILL, D'AMPLÀRIA <= 53 CM, DE COLOR BLANC I PREU MITJÀ, ENCASTAT A TAULELL	84,82	1,000	84,82
01.08.0B	20	EJ18L1AF	U	AIGÜERA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE AMB UNA PICA CIRCULAR, FINS A 50 CM DE LLARGÀRIA, ACABAT BRILLANT, PREU SUPERIOR, ENCASTADA A UN TAULELL DE CUINA	80,29	1,000	80,29
01.08.0B	21	EJ18LFAA	U	AIGÜERA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE AMB DUES PIQUES, DE 70 A 80 CM DE LLARGÀRIA, ACABAT BRILLANT I FINS A 50 CM D'AMPLÀRIA, PREU SUPERIOR, ENCASTADA A UN TAULELL DE CUINA	103,49	1,000	103,49
01.08.0B	22	EJ18LAAB	U	AIGÜERA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE AMB UNA PICA I ESCORREDOR, DE 70 A 80 CM DE LLARGÀRIA, ACABAT BRILLANT I FINS A 50 CM D'AMPLÀRIA, PREU ALT, ENCASTADA A UN TAULELL DE CUINA	77,60	1,000	77,60
01.08.0B	23	EJ19D21A	U	SAFAREIG DE GRES ESMALTAT BRILLANT, AMB SOBREEIXIDOR INTEGRAT, DE CAPACITAT ÚTIL <35 L, COLOR BLANC, PREU SUPERIOR, COL·LOCAT AMB SUPORTS DE PEU	125,17	1,000	125,17
01.08.0B	24	EJ19D51B	U	SAFAREIG DE GRES ESMALTAT BRILLANT, AMB SOBREEIXIDOR INTEGRAT, DE CAPACITAT ÚTIL DE 35 A 50 L, COLOR BLANC, PREU ALT, COL·LOCAT AMB SUPORTS DE PEU	249,73	1,000	249,73
01.08.0B	25	KJ11RR01	U	REPARACIÓ PUNTUAL D'ESCROSTONATS EN BANYERA O PLAT DE DUTXA AMB ESMALT RESTAURADOR CERÀMIC.	11,75	1,000	11,75
				TOTAL			2.461,62
		Obra	01	CONCURS 2019 PREUS MANTENIMENT I SEGONES			
		Capítol	08	LAMPISTERIA, SANITARIS, AIXETES I ACCESS			
		Títol 3	0C	AIXETES I ACCESORIS			
01.08.0C	1	KJ216B1B	U	AIXETA MONOCOMANDAMENT PER A BANYERA/DUTXA, MUNTADA SUPERFICIALMENT SOBRE APARELL SANITARI, AMB BROC I TRANSFUSOR, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU SUPERIOR, AMB DUES ENTRADES DE 3/4" I SORTIDA DE 1/2" PER A DUTXA DE TELÈFON	109,79	1,000	109,79
01.08.0C	2	KJ22W730	U	TUB FLEXIBLE PER A DUTXA DE TELÈFON AMB DUES UNIONS ROSCADES DE 1/2", D'ALUMINI ANODITZAT, PREU MITJÀ	13,64	1,000	13,64
01.08.0C	3	KJ22Y930	U	DUTXA DE TELÈFON D'ASPERSIÓ REGULABLE, ROSCADA A TUB FLEXIBLE, SINTÈTICA, PREU MITJÀ	51,61	1,000	51,61
01.08.0C	4	KJ22V130	U	SORTIDA PER A DUTXA DE TELÈFON, MURAL, MUNTADA SUPERFICIALMENT, DE 1/2", DE LLAUTÓ CROMAT, PREU MITJÀ	11,93	1,000	11,93
01.08.0C	5	KJ22S130	U	SUPORT AMB RÒTULA PER A DUTXA DE TELÈFON, MURAL, MUNTAT SUPERFICIALMENT, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU MITJÀ	14,79	1,000	14,79
01.08.0C	6	KJ23S13G	U	AIXETA MONOCOMANDAMENT PER A LAVABO, MUNTADA SUPERFICIALMENT SOBRE TAULELL O APARELL SANITARI, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU MITJÀ, AMB DUES ENTRADES DE MANIGUETS	92,59	1,000	92,59
01.08.0C	7	EJ25113G	U	AIXETA MESCLADORA PER A BIDET, MUNTADA SUPERFICIALMENT SOBRE APARELL SANITARI, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU MITJÀ, AMB DUES ENTRADES DE MANIGUETS	54,88	1,000	54,88
01.08.0C	8	EJ25S12G	U	AIXETA MONOCOMANDAMENT PER A BIDET, MUNTADA SUPERFICIALMENT SOBRE APARELL SANITARI, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU ALT, AMB DUES ENTRADES DE MANIGUETS	77,12	1,000	77,12
01.08.0C	9	KJ28S1CG	U	AIXETA MONOCOMANDAMENT PER A AIGÜERA, MUNTADA SUPERFICIALMENT, DE LLAUTÓ CROMAT PREU MITJÀ, AMB BROC GIRATORI DE FOSA, AMB DUES ENTRADES DE MANIGUETS	95,76	1,000	95,76
01.08.0C	10	EJ24A11B	U	AIXETA DE PAS, ENCASTADA, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU SUPERIOR, AMB SORTIDA DE DIÀMETRE 1" I ENTRADA D'1"	66,47	1,000	66,47
01.08.0C	11	KJ29A133	U	AIXETA MESCLADORA PER A SAFAREIGS, MURAL, MUNTADA SUPERFICIALMENT, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU MITJÀ, AMB ENTRADA DE 3/4"	58,07	1,000	58,07
01.08.0C	12	KJ298131	U	AIXETA SENZILLA PER A SAFAREIGS, MURAL, MUNTADA SUPERFICIALMENT, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU MITJÀ, AMB ENTRADA DE 1/2"	24,28	1,000	24,28
01.08.0C	13	KJ2981C1	U	AIXETA SENZILLA PER A SAFAREIGS, MURAL, MUNTADA SUPERFICIALMENT, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU MITJÀ, AMB AIXETA I SORTIDA EXTERIOR ROSCADA DE 3/4", INCORPORADES, AMB ENTRADA DE 1/2"	27,54	1,000	27,54
01.08.0C	14	KJ24A131	U	AIXETA DE REGULACIÓ PER A INODOR AMB CISTERNA INCORPORADA, MURAL, MUNTADA SUPERFICIALMENT, AMB TUB D'ENLLAÇ INCORPORAT, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU MITJÀ, AMB ENTRADA DE 1/2"	18,38	1,000	18,38
01.08.0C	15	KJ2Z1121	U	AIXETA TIPUS SENZILL, MUNTADA SUPERFICIALMENT, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU ALT, AMB SORTIDA ROSCADA DE DIÀMETRE 3/4" I ENTRADA ROSCADA DE 1/2"	23,89	1,000	23,89
01.08.0C	16	ENF11B05	U	VÀLVULA TERMOSTÀTICA MESCLADORA PER A INSTAL·LACIONS D'ACS, AMB COS D'AMETALL, CONNEXIONS ROSCADES DE M28X1,5 I AMB ADPTADOR PER A TUB DE 15 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB VÀLVULA DE REGULACIÓ DE LA TEMPERATURA, MUNTADA	67,98	1,000	67,98
01.08.0C	17	LJ3517P7	U	DESGUÀS RECTE PER A BIDET, AMB TAP I CADENETA INCORPORATS, DE PVC DE DIÀMETRE 40 MM, CONNECTAT A UN RAMAL O A UN SIFÓ DE PVC, SUBSTITUINT UN ELEMENT EXISTENT D'IGUALS CARACTERÍSTIQUES	25,14	1,000	25,14
01.08.0C	18	LJ35A7PG	U	SIFÓ REGISTRABLE PER A BIDET, DE PVC, DE DIÀMETRE 40 MM, CONNECTAT A UN RAMAL DE PVC, SUBSTITUINT UN ELEMENT EXISTENT D'IGUALS CARACTERÍSTIQUES	19,90	1,000	19,90
01.08.0C	19	LJ38A7DG	U	SIFÓ REGISTRABLE PER A AIGÜERA D'UNA PICA, DE PVC, DE DIÀMETRE 40 MM, CONNECTAT A UN RAMAL DE PVC, SUBSTITUINT UN ELEMENT EXISTENT D'IGUALS CARACTERÍSTIQUES	17,24	1,000	17,24
01.08.0C	20	LJ38D7DG	U	SIFÓ REGISTRABLE PER A AIGÜERA DE DUES PIQUES, DE PVC, DE DIÀMETRE 40 MM, CONNECTAT A UN RAMAL DE PVC, SUBSTITUINT UN ELEMENT EXISTENT D'IGUALS CARACTERÍSTIQUES	39,41	1,000	39,41
01.08.0C	21	LJ33A7PG	U	SIFÓ REGISTRABLE PER A LAVABO, DE PVC DE DIÀMETRE 40 MM, CONNECTAT A UN RAMAL DE PVC, SUBSTITUINT UN ELEMENT EXISTENT D'IGUALS CARACTERÍSTIQUES	20,66	1,000	20,66
01.08.0C	22	LJ33B7PG	U	SIFÓ DE BOTELLA PER A LAVABO, DE PVC DE DIÀMETRE 40 MM, CONNECTAT A UN RAMAL DE PVC, SUBSTITUINT UN ELEMENT EXISTENT D'IGUALS CARACTERÍSTIQUES	25,88	1,000	25,88

01.08.0C	23	EJ3217DG	U	DESGUÀS RECTE PER A PLAT DE DUTXA, AMB REIXETA INCORPORADA, DE PVC DE DIÀMETRE 40 MM, CONNECTAT A UN RAMAL DE PVC	26,11	1,000	26,11
01.08.0C	24	LJ2Z1000	U	SUBSTITUCIÓ CONNEXIÓ FLEXIBLE INTEGRADA D'AIXETES DE LAVABO, BIDET O AIGÜERA	19,25	1,000	19,25
01.08.0C	25	LJ3Z3000	U	SUBSTITUCIÓ DE JUNTS EN VÀLVULA DESGUÀS RECTE DE LAVABO, BIDET O AIGÜERA	21,41	1,000	21,41
01.08.0C	26	LJ3Z1000	U	SUBSTITUCIÓ DE JUNTS EN DESGUÀS DE BANYERA O DUTXA	30,24	1,000	30,24
01.08.0C	27	KJ24RR01	U	TAP DE COURE FAMELLA PER TANCAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ D'AIGUA TOTALMENT COL·LOCAT.	11,63	1,000	11,63
				TOTAL			1.065,59
		Obra	01	CONCURS 2019 PREUS MANTENIMENT I SEGONES			
		Capítol	09	PINTURA			
01.09	1	K898RR01	U	PINTAT DE PARAMENTS HORIZONTALS DE GUIX, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT. EN HABITATGES DE FINS A 45 M2	232,68	1,000	232,68
01.09	2	K898RR02	U	PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT, EN HABITATGE DE FINS A 45 M2 DE SUPERFÍCIE ÚTIL.	470,29	1,000	470,29
01.09	3	K898RR03	U	PINTAT DE PARAMENTS HORIZONTALS DE GUIX, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT. EN HABITATGES DE FINS A 75 M2	387,80	1,000	387,80
01.09	4	K898RR04	U	PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT, EN HABITATGE DE FINS A 75 M2 DE SUPERFÍCIE ÚTIL.	716,63	1,000	716,63
01.09	5	K898RR05	U	PINTAT DE PARAMENTS HORIZONTALS DE GUIX, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT. EN HABITATGES DE MÉS DE 75 M2	465,36	1,000	465,36
01.09	6	K898RR06	U	PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT, EN HABITATGE DE MÉS DE 75 M2 DE SUPERFÍCIE ÚTIL.	895,79	1,000	895,79
01.09	7	K898J2A0	M2	PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT	4,48	1,000	4,48
01.09	8	K898K2A0	M2	PINTAT DE PARAMENT HORIZONTAL DE GUIX, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT	5,17	1,000	5,17
01.09	9	K898J720	M2	PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX, AMB PINTURA ACRÍLICA AMB DUES CAPES	8,30	1,000	8,30
01.09	10	K898KTA0	M2	PINTAT DE PARAMENT HORIZONTAL DE GUIX, AMB PINTURA PLÀSTICA TIXOTRÒPICA, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT	7,56	1,000	7,56
01.09	11	L8981PL4	M2	REPINTAT DE PARAMENTS INTERIORS DE GUIX, AL PLÀSTIC LLIS, EN SUPERFÍCIES DE MÉS DE 50 M2	4,79	1,000	4,79
01.09	12	L8981PL3	M2	REPINTAT DE PARAMENTS INTERIORS DE GUIX, AL PLÀSTIC LLIS, EN SUPERFÍCIES DES DE 15 M2 FINS A 50 M2	5,26	1,000	5,26
01.09	13	L8981RH1	M2	PINTAT EN OPERACIONS DE REPARACIÓ DE PARAMENTS VERTICALS I HORIZONTALS INTERIORS DE GUIX, AFECTATS PER FUM O HUMITATS, AMB UNA CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE FONS I DUES CAPES DE PINTURA TIXOTRÒPICA, EN SUPERFÍCIES DE FINS A 5 M2	11,90	1,000	11,90
01.09	14	L8981RH2	M2	PINTAT EN OPERACIONS DE REPARACIÓ DE PARAMENTS VERTICALS I HORIZONTALS INTERIORS DE GUIX, AFECTATS PER FUM O HUMITATS, AMB UNA CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE FONS I DUES CAPES DE PINTURA TIXOTRÒPICA, EN SUPERFÍCIES DES DE 6 M2 FINS A 14 M2	10,25	1,000	10,25
01.09	15	L8981RH3	M2	PINTAT EN OPERACIONS DE REPARACIÓ DE PARAMENTS VERTICALS I HORIZONTALS INTERIORS DE GUIX, AFECTATS PER FUM O HUMITATS, AMB UNA CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE FONS I DUES CAPES DE PINTURA TIXOTRÒPICA, EN SUPERFÍCIES DES DE 16 M2 FINS A 50 M2	8,84	1,000	8,84
01.09	16	K8AA2BC2	M2	ENVERNISSAT DE PORTES CEGUES DE FUSTA, AL VERNÍS SINTÈTIC, AMB UNA CAPA DE PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA I DUES D'ACABAT, AMB LA SUPERFÍCIE SEMI MAT	12,64	1,000	12,64
01.09	17	K8AA1BC0	M2	ENVERNISSAT DE FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA, AL VERNÍS SINTÈTIC, AMB UNA CAPA DE PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA I DUES D'ACABAT	15,44	1,000	15,44
01.09	18	K89A2BA0	M2	PINTAT DE PORTES CEGUES DE FUSTA, A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT	15,27	1,000	15,27
01.09	19	K89A1BA0	M2	PINTAT DE FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA, A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT	18,06	1,000	18,06
01.09	20	K89FGBPC	M	PINTAT DE TUB DE COURE, A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT DE 2 A 4" DE DIÀMETRE, COM A MÀXIM	4,82	1,000	4,82
01.09	21	K89B5BJ0	M2	PINTAT DE BARANA I REIXA D'ACER DE BARROTS SEPARATS 10 CM, AMB ESMALT SINTÈTIC, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I 2 D'ACABAT	20,82	1,000	20,82
01.09	22	K89BCBK0	M2	PINTAT DE BARANA I REIXA D'ACER DE PLANXA, AMB ESMALT SINTÈTIC, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I 2 D'ACABAT	16,00	1,000	16,00
01.09	23	K89BCBL0	M2	PINTAT DE BARANA I REIXA D'ACER DE MALLA, AMB ESMALT SINTÈTIC, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I 2 D'ACABAT	14,88	1,000	14,88
01.09	24	K844RR01	M2	TAPAT DE FORATS EN PARAMENTS VERTICALS I HORIZONTALS PROVOCATS PER TACS, CLAUS O SIMILARS A L'INTERIOR DE L'HABITATGE.	0,56	1,000	0,56
01.09	25	K898DFM0	M2	PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR DE CIMENT, AMB PINTURA AL SILICAT DE POTASSA AMB ACABAT LLIS, I PIGMENTS, AMB UNA CAPA DE FONS D'IMPRIMACIÓ NEUTRALITZADORA, UNA D'IMPRIMACIÓ FIXADORA I DUES D'ACABAT	13,72	1,000	13,72
				TOTAL			3.367,31

	Obra	01	CONCURS 2019 PREUS MANTENIMENT I SEGONES			
	Capítol	10	MOBLES DE CUINA I ELCTRODOMÈSTICS			
	Títol 3	0A	MOBLES DE CUINA			
01.10.0A	1 EQ7114BG	U	MÒDUL ESTÀNDARD PER A MOBLE DE CUINA BAIX, DE 400X600 MM I 700 MM D'ALÇÀRIA, AMB PORTA D'AGLOMERAT AMB MELAMINA, PREU MITJÀ, SOBRE PEUS REGULABLES DE PVC, AMB TIRADORS, FERRATGE I SÒCOL, COL-LOCAT RECOLZAT A TERRA I FIXAT A LA PARET	86,25	1,000	86,25
01.10.0A	2 EQ7114DG	U	MÒDUL ESTÀNDARD PER A MOBLE DE CUINA BAIX, DE 400X600 MM I 700 MM D'ALÇÀRIA, AMB 4 CALAIXOS D'AGLOMERAT AMB MELAMINA, PREU MITJÀ, SOBRE PEUS REGULABLES DE PVC, AMB TIRADORS, FERRATGE I SÒCOL, COL-LOCAT RECOLZAT A TERRA I FIXAT A LA PARET	113,21	1,000	113,21
01.10.0A	3 EQ7115BG	U	MÒDUL ESTÀNDARD PER A MOBLE DE CUINA BAIX, DE 500X600 MM I 700 MM D'ALÇÀRIA, AMB PORTA D'AGLOMERAT AMB MELAMINA, PREU MITJÀ, SOBRE PEUS REGULABLES DE PVC, AMB TIRADORS, FERRATGE I SÒCOL, COL-LOCAT RECOLZAT A TERRA I FIXAT A LA PARET	91,18	1,000	91,18
01.10.0A	4 EQ7116BG	U	MÒDUL ESTÀNDARD PER A MOBLE DE CUINA BAIX, DE 600X600 MM I 700 MM D'ALÇÀRIA, AMB PORTA D'AGLOMERAT AMB MELAMINA, PREU MITJÀ, SOBRE PEUS REGULABLES DE PVC, AMB TIRADORS, FERRATGE I SÒCOL, COL-LOCAT RECOLZAT A TERRA I FIXAT A LA PARET	96,10	1,000	96,10
01.10.0A	5 EQ7115DG	U	MÒDUL ESTÀNDARD PER A MOBLE DE CUINA BAIX, DE 500X600 MM I 700 MM D'ALÇÀRIA, AMB 4 CALAIXOS D'AGLOMERAT AMB MELAMINA, PREU MITJÀ, SOBRE PEUS REGULABLES DE PVC, AMB TIRADORS, FERRATGE I SÒCOL, COL-LOCAT RECOLZAT A TERRA I FIXAT A LA PARET	119,38	1,000	119,38
01.10.0A	6 EQ7116DG	U	MÒDUL ESTÀNDARD PER A MOBLE DE CUINA BAIX, DE 600X600 MM I 700 MM D'ALÇÀRIA, AMB 4 CALAIXOS D'AGLOMERAT AMB MELAMINA, PREU MITJÀ, SOBRE PEUS REGULABLES DE PVC, AMB TIRADORS, FERRATGE I SÒCOL, COL-LOCAT RECOLZAT A TERRA I FIXAT A LA PARET	125,53	1,000	125,53
01.10.0A	7 EQ7149BG	U	MÒDUL RACONER ANGULAR PER A MOBLE DE CUINA BAIX, DE (900X900)X600 MM I 700 MM D'ALÇÀRIA, AMB PORTA D'AGLOMERAT AMB MELAMINA, PREU MITJÀ, SOBRE PEUS REGULABLES DE PVC, AMB TIRADORS, FERRATGE I SÒCOL, COL-LOCAT RECOLZAT A TERRA I FIXAT A LA PARET	114,66	1,000	114,66
01.10.0A	8 EQ7128BG	U	MÒDUL D'AIGÜERA PER A MOBLE DE CUINA BAIX, DE 800X600 MM I 700 MM D'ALÇÀRIA, AMB PORTA D'AGLOMERAT AMB MELAMINA, PREU MITJÀ, SOBRE PEUS REGULABLES DE PVC, AMB TIRADORS, FERRATGE I SÒCOL, COL-LOCAT RECOLZAT A TERRA I FIXAT A LA PARET	108,18	1,000	108,18
01.10.0A	9 EQ7136A0	U	MÒDUL DE FORN PER A MOBLE DE CUINA BAIX, DE 600X600 MM I 700 MM D'ALÇÀRIA, SENSE FRONTAL , PREU ECONÒMIC, SOBRE PEUS REGULABLES DE PVC, AMB TIRADORS, FERRATGE I SÒCOL, COL-LOCAT RECOLZAT A TERRA I FIXAT A LA PARET	61,62	1,000	61,62
01.10.0A	10 EQ71167G	U	MÒDUL D'EIXUGAPLATS PER A MOBLE DE CUINA ALT, DE 600X330 MM I 700 MM D'ALÇÀRIA, D'AGLOMERAT AMB MELAMINA, PREU MITJÀ, AMB TIRADORS, FERRATGES I REGLETA, COL-LOCAT FIXAT A LA PARET	98,40	1,000	98,40
01.10.0A	11 EQ71187G	U	MÒDUL D'EIXUGAPLATS PER A MOBLE DE CUINA ALT, DE 800X330 MM I 700 MM D'ALÇÀRIA, D'AGLOMERAT AMB MELAMINA, PREU MITJÀ, AMB TIRADORS, FERRATGES I REGLETA, COL-LOCAT FIXAT A LA PARET	112,02	1,000	112,02
01.10.0A	12 EQ71266G	U	MÒDUL SOBRE CAMPANA PER A MOBLE DE CUINA ALT, DE 600X330 MM I 600 MM D'ALÇÀRIA, D'AGLOMERAT AMB MELAMINA, PREU MITJÀ, AMB TIRADORS, FERRATGES I REGLETA, COL-LOCAT FIXAT A LA PARET	84,48	1,000	84,48
01.10.0A	13 EQ71067G	U	MÒDUL ESTÀNDARD PER A MOBLE DE CUINA ALT, DE 600X330 MM I 700 MM D'ALÇÀRIA, D'AGLOMERAT AMB MELAMINA, PREU MITJÀ, AMB TIRADORS, FERRATGES I REGLETA, COL-LOCAT FIXAT A LA PARET	86,41	1,000	86,41
01.10.0A	14 EQ71RM02	ML	SUBMINISTRAMENT I COL-LOCACIÓ DE TAULELL DE MATERIAL LAMINAT DE FUSTA DE FINS A 2,00 M DE LLARG EN COLOR SIMILAR A L'EXISTENT, INCLOU PART PROPORCIONAL DE MATERIAL DE REMATS I AJUDES, COMPLETAMENT ACABAT.	21,56	1,000	21,56
01.10.0A	15 EQ71RM01	ML	SUBMINISTRAMENT I COL-LOCACIÓ DE SÒCOL PER A MOBLES DE CUINA DE MATERIAL AGLOMERAT ACABAT MELAMINA DE 10 CM D'ALÇÀRIA, FIXAT AMB CLIPS A POTES DE MOBLE EXISTENT	13,92	1,000	13,92
01.10.0A	16 EQ71RM03	U	FORMACIÓ DE FORAT SOBRE TAULELL DE FUSTA, DE FORMA CIRCULAR U OVAL PER A ENCASTAR AIGÜERA, CUINA O SIMILAR	29,04	1,000	29,04
01.10.0A	17 K7J5RR01	U	SEGELLAT DE CUINA COMPOSTA PER PLACA DE COCCIÓ, AIGÜERA I TAULELL AMB MASSILLA DE SILICONA NEUTRA MONOCOMPONENT, APLICADA AMB PISTOLA MANUAL, PRÈVIA NETEJA I BUIDAT DEL MATERIAL EXISTENT ALS JUNTS	23,86	1,000	23,86
01.10.0A	18 KAQDRR10	U	SUBSTITUCIÓ DE FRONTISSA EN ARMARIS DE CUINA. INCLOU TREURE L'EXISTENT I AJUSTAR L'ARMARI PER SEU CORRECTE TANCAMENT.	8,02	1,000	8,02
01.10.0A	19 KAQDRR11	U	SUBMINISTRE I COL-LOCACIÓ DE SAFATA DE 60 CM PER ESCORREPLATS/GOTS D'ACER INOXIDABLE.	39,20	1,000	39,20
01.10.0A	20 KAQDRR12	U	SUBMINISTRE I COL-LOCACIÓ DE SAFATA DE 80 CM PER ESCORREPLATS/GOTS D'ACER INOXIDABLE.	46,37	1,000	46,37
01.10.0A	21 KAZGRR13	U	POM METAL·LIC D'ACER INOX AMB FORMA DE BOLA, COL-LOCAT.	6,49	1,000	6,49
			TOTAL			1.485,88

	Obra	01	CONCURS 2019 PREUS MANTENIMENT I SEGONES				
	Capítol	10	MOBLES DE CUINA I ELCTRODOMÈSTICS				
	Títol 3	0B	ELECTRODOMÈSTICS				
01.10.0B	1	KQ80Y100	U	DESCONNEIXIÓ, TRASLLAT, APLEC I POSTERIOR CONNEXIÓ D'ELECTRODOMÈSTIC	6,88	1,000	6,88
01.10.0B	2	KJA12231	U	ESCALFADOR INSTANTANI PER A GAS NATURAL, DE 19 KW DE POTÈNCIA, 11 L/MIN DE CABAL I 25 °C DE GRADIENT TÈRMIC, PREU MITJÀ, COL-LOCAT AMB FIXACIONS MURALS I CONNECTAT	302,27	1,000	302,27
01.10.0B	3	KJA24350	U	ESCALFADOR ACUMULADOR ELÈCTRIC DE 50 L DE CAPACITAT, AMB CUBETA D'ACER ESMALTAT, PER A COL-LOCAR EN POSICIÓ HORIZONTAL, DE 750 A 1500 W DE POTÈNCIA, COL-LOCAT EN POSICIÓ HORIZONTAL AMB FIXACIONS MURALS I CONNECTAT	182,40	1,000	182,40
01.10.0B	4	KJA24310	U	ESCALFADOR ACUMULADOR ELÈCTRIC DE 50 L DE CAPACITAT, AMB CUBETA D'ACER ESMALTAT, PER A COL-LOCAR EN POSICIÓ VERTICAL, DE 750 A 1500 W DE POTÈNCIA, COL-LOCAT EN POSICIÓ VERTICAL AMB FIXACIONS MURALS I CONNECTAT	167,54	1,000	167,54
01.10.0B	5	KJA253H4	U	ESCALFADOR ACUMULADOR ELÈCTRIC DE 75 L DE CAPACITAT, AMB CUBETA D'ACER ESMALTAT, PER A COL-LOCAR EN POSICIÓ HORIZONTAL O VERTICAL, DE 1500 A 3000 W DE POTÈNCIA, COL-LOCAT SOBRE PAVIMENT AMB FIXACIONS I CONNECTAT	219,43	1,000	219,43
01.10.0B	6	KJA263H1	U	ESCALFADOR ACUMULADOR ELÈCTRIC DE 100 L DE CAPACITAT, AMB CUBETA D'ACER ESMALTAT, PER A COL-LOCAR EN POSICIÓ HORIZONTAL O VERTICAL, DE 1500 A 3000 W DE POTÈNCIA, COL-LOCAT EN POSICIÓ VERTICAL AMB FIXACIONS MURALS I CONNECTAT	274,40	1,000	274,40
01.10.0B	7	KJA283H4	U	ESCALFADOR ACUMULADOR ELÈCTRIC DE 150 L DE CAPACITAT, AMB CUBETA D'ACER ESMALTAT, PER A COL-LOCAR EN POSICIÓ HORIZONTAL O VERTICAL, DE 1500 A 3000 W DE POTÈNCIA, COL-LOCAT SOBRE PAVIMENT AMB FIXACIONS I CONNECTAT	375,86	1,000	375,86
01.10.0B	8	EQ811A01	U	CUINA DE GAS AMB QUATRE FOCs I FORN INCORPORAT CONNECTAT A LA XARXA DE GAS AMB TUB METÀL·LIC HOMOLOGAT I COL·LOCADA ENRASADA AMB EL TAULELL DE CUINA	217,42	1,000	217,42
01.10.0B	9	EQ81RM01	U	PLACA DE GAS AMB QUATRE ZONES DE COCCIÓ, TOTALMENT INSTAL·LADA	227,36	1,000	227,36
01.10.0B	10	EQ81RM02	U	PLACA VITROCERÀMICA ELÈCTRICA AMB QUATRE ZONES DE COCCIÓ, TOTALMENT INSTAL·LADA	350,24	1,000	350,24
01.10.0B	11	EQ81RM03	U	PLACA VITROCERÀMICA ELÈCTRICA AMB DUES ZONES DE COCCIÓ, TOTALMENT INSTAL·LADA	258,08	1,000	258,08
01.10.0B	12	EQ81RM04	U	CONJUNT DE PLACA VITROCERÀMICA ELÈCTRICA I FORN ELÈCTRIC, TOTALMENT INSTAL·LATS	415,59	1,000	415,59
01.10.0B	13	EQ81RM05	U	FORN ELÈCTRIC, CONVENCIONAL PER ENCASTAR A MOBLE DE 60 CMS, TOTALMENT INSTAL·LAT	268,32	1,000	268,32
01.10.0B	14	EQ81RM09	U	EXTRACTOR DE CUINA DE PARET, TOTALMENT INSTAL·LAT	126,18	1,000	126,18
01.10.0B	15	EQ81RM06	U	CAMPANA EXTRACTORA DE 60 CMS, PER ENCASTAR A LA PARET O A MOBLE DE CUINA, TOTALMENT INSTAL·LADA	176,16	1,000	176,16
01.10.0B	16	EQ81RM08	U	CAMPANA EXTRACTORA EXTRAÏBLE DE 60 CMS, ENCASTAR A MOBLE DE CUINA O A LA PARET, TOTALMENT INSTAL·LADA	201,76	1,000	201,76
01.10.0B	17	EQ81RM07	U	CAMPANA EXTRACTORA DECORATIVA D'ACER INOXIDABLE DE 60 CMS, TOTALMENT INSTAL·LADA	227,36	1,000	227,36
01.10.0B	18	EQ880002	U	CAMPANA EXTRACTORA D'ACER INOXIDABLE, DE 90 X 90 CM, EQUIPADA AMB DOS MOTORS, INTERRUPTOR PARADA/MARXA, COMMUTADOR DE TRES VELOCITATS, FILTRES METÀL·LICS DE TRES PECES, DUES LÀMPADES DE 40 W, XEMENEIA TELESCÒPICA	330,64	1,000	330,64
01.10.0B	19	KE221N5M	U	CALDERA DE CONDENSACIÓ DE GAS NATURAL AMB CREMADOR ATMOSFÈRIC, MURAL, DE 25 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA, DE PLANXA D'ACER PER A CALEFACCIÓ I AIGUA CALENTA SANITÀRIA, DE 3 BAR DE PRESSIÓ, PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA AMB ACUMULADOR, AMB VÀLVULES, VAS D'EXPANSIÓ I CONJUNT D'ACCESSORIS, COL·LOCADA	1.726,51	1,000	1.726,51
01.10.0B	20	EQ81RM10	U	TAXA RAEE	4,26	1,000	4,26
			TOTAL				6.058,66
	Obra	01	CONCURS 2019 PREUS MANTENIMENT I SEGONES				
	Capítol	11	BUTLLETINS, CÈDULA HABITABILITAT I CEE				
01.11	1	KG0BLANC	U	GESTIÓ BUTLLETÍ ELÈCTRIC, MEMÒRIA TÈCNICA O BUTLLETÍ BLANC	99,00	1,000	99,00
01.11	2	KG001ANY	U	GESTIÓ BUTLLETÍ ELÈCTRIC, INCLOENT INSPECCIÓ PER ORGANISME DE CONTROL TÈCNIC HOMOLOGAT, DESPLAÇAMENT, GESTIONS DAVANT LES COMPANYIES I LES TAXES CORRESPONDENTS(PER HABITATGES DONATS DE BAIXA FA MÉS D'UN ANY).	169,90	1,000	169,90
01.11	3	KG00BLAU	U	GESTIÓ BUTLLETÍ ELÈCTRIC DE RECONeixEMENT, BLAU. (PER HABITATGES DONATS DE BAIXA FA MENYS D'UN ANY).	42,00	1,000	42,00
01.11	4	KG000GAS	U	GESTIÓ BUTLLETÍ DE GAS	99,00	1,000	99,00
01.11	5	KJOAIGUA	U	GESTIÓ DE BUTLLETÍ D'AIGUA	42,00	1,000	42,00
01.11	6	KCEDULA	PA	CÈDULA HABITABILITAT, INCLÒS TRAMITACIÓ I TAXES. EL PREU INCLOU EL LLUIRAMENT IMPRÈS A L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE	91,00	1,000	91,00
01.11	7	KCEE000	PA	CERTIFICAT EDIFICIENCIA ENERGETICA, TRAMITACIÓ I TAXES. EL PREU INCLOU EL LLUIRAMENT A L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ: - CE3X (EN FORMAT RAR) - FORMULARI - ACUSAMENT DE REBUDA DE L'ICAEN - INFORME DE MILLORES - JUSTIFICANT DE PAGAMENT - ETIQUETA	108,00	1,000	108,00
			TOTAL				650,90

		Obra	01	CONCURS 2019 PREUS MANTENIMENT I SEGONES			
		Capítol	12	LLANÇAMENTS I TAPIAMENTS			
01.12	1	4612RR01	M2	TAPIAMENT AMB OBRA DE FÀBRICA DE FINESTRES I/O OBERTURES, FORMAT PER: PAREDÓ DE 10 CM DE GRUIX, DE TOTXANA DE 290X140X100 MM, LD, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10 I ACABAT ARREBOSSAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:6, REMOLINAT	41,50	1,000	41,50
01.12	2	4612RR02	U	TAPIAMENT AMB OBRA DE FÀBRICA DE PORTA ACCÉS HABITATGE, FORMAT PER: PAREDÓ DE 10 CM DE GRUIX, DE TOTXANA DE 290X140X100 MM, LD, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10 I ACABAT ARREBOSSAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:6, REMOLINAT	176,62	1,000	176,62
01.12	3	K216RR04	M2	OBERTURA DE FINESTRA TAPIADA AMB MAÓ CERÀMIC DE 15 CM COM A MÀXIM, GRAU DE DIFICULTAT BAIX, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	14,06	1,000	14,06
01.12	4	K216RR02	U	DESTAPIAMENT DE POSTA D'ACCÉS AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	105,53	1,000	105,53
01.12	5	KAQDRR01	U	SUBSTITUCIÓ DE PANY DE PORTA D'ENTRADA A L'HABITATGE AMB CLAUS EXISTENTS. SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE NOU PANY DE SEGURETAT AMB TRES PUNTS D'ENCLAVAMENT, AMB PROTECTOR DE CILINDRES, XAPA ANTI TALADRAMENT I XAPA DE MANGANÈS AMB PROTECTOR ABOCARDAT, INCLOENT JOC DE CLAUS, REPÀS FE FUSTERIA I TREURE EL PANY EXISTENT.	210,01	1,000	210,01
01.12	6	KAQDRR04	U	SUBSTITUCIÓ DE PANY DE PORTA D'ENTRADA A L'HABITATGE AMB CLAUS EXISTENTS. SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE NOU PANY DE SEGURETAT AMB BARRA INTERIOR VISTA INCLOENT P.P. D'ELEMENTS NECESSARIS PEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT, INCLOENT JOC DE CLAUS, REPÀS FE FUSTERIA I TREURE EL PANY EXISTENT.	265,88	1,000	265,88
01.12	7	KAQDRR02	U	SUBSTITUCIÓ DE PANY DE PORTA D'ENTRADA A L'HABITATGE AMB CLAUS EXISTENTS. SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE NOU PANY INCLOENT JOC DE CLAUS, REPÀS FE FUSTERIA I TREURE EL PANY EXISTENT.	81,78	1,000	81,78
01.12	8	KAQDRR03	U	SUBSTITUCIÓ DE PANY DE PORTA D'ENTRADA A L'HABITATGE SENSE CLAUS EXISTENTS. SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE NOU PANY INCLOENT JOC DE CLAUS, REPÀS FE FUSTERIA I TREURE EL PANY EXISTENT.	126,69	1,000	126,69
01.12	9	FQZ5RR01	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BOL·LARD ABATIBLE (TANCA DE SEGURETAT) PER A PLAÇA D'APARCAMENT AMB COS DE TUB DE FERRO DE 40 MM DE DIÀMETRE, 600 MM D'AMPLADA I 500 MM D'ALÇADA I ANCORAT MITJANÇANT BASE QUADRADA DE FERRO I 3 PERNS D'EXPANSIÓ.	158,08	1,000	158,08
01.12	10	4A1U123A	U	PORTA DE PLANXA D'ACER, COL·LOCADA EN PARETS EXISTENTS, UNA FULLA BATENT, PER A UN BUIT D'OBRA DE 215X90 CM, AMB REIXETA DE VENTILACIÓ, PANY I CLAU	200,92	1,000	200,92
01.12	11	K216RR03	U	TAPIAMENT O DESTAPIAMENT DE PORTA METÀL·LICA INCLÒS EL SEU MANTENIMENT, TAMBÉ SI CAL, EL DESMUNTATGE I NOU MUNTATGE DE LA PORTA INTERIOR DE FUSTA.	132,59	1,000	132,59
01.12	12	K216RR05	U	TAPIAMENT O DESTAPIAMENT DE DUES PORTES METÀL·LIQUES INCLÒS EL SEU MANTENIMENT, TAMBÉ EL DESMUNTATGE I NOU MUNTATGE DE LA PORTA INTERIOR DE FUSTA.	198,88	1,000	198,88
01.12	13	K216RR06	U	INCREMENT TAPIAMENT EN CAS DE LLAÇAMENT JUDICIAL.	183,43	1,000	183,43
01.12	14	K216RR07	M2	TAPIAMENT DE FORATS (FINESTRES I TOT ESPAI SUSCEPTIBLES DE PERMETRE OCUPACIÓ IL·LEGAL), AMB ESTRUCTURA D'ACER FORMADA PER TUB RECTAMGULAR DE 20X40 MM QUE ES COLLARÀ ALS MARCS PER COL·LOCAR A SOBRE SOLDADA UNA PLANXA D'ACER DE 2 MM.	128,38	1,000	128,38
01.12	15	K216RR08	M2	L'ESTRUCTURA NOMÉS ES FARÀ SERVIR QUAN EL MARC SIGUI DE FUSTA. DESTAPIAMENT DE FORATS (FINESTRES I TOT ESPAI SUSCEPTIBLES DE PERMETRE OCUPACIÓ IL·LEGAL), AMB ESTRUCTURA D'ACER FORMADA PER TUB RECTAMGULAR DE 20X40 MM QUE ES COLLARÀ ALS MARCS PER COL·LOCAR A SOBRE SOLDADA UNA PLANXA D'ACER DE 2 MM.	44,79	1,000	44,79
01.12	16	K216RR09	U	ACTUACIÓ PUNTUAL PER ACCEDIR A L'HABITATGE AMB PORTA DE FERRO, INCLU ELS TREBALLS D'OBRIR I TANCAR I EL DESPLAÇAMENT.	58,75	1,000	58,75
				TOTAL			2.127,89

	Obra	01	CONCURS 2019 PREUS MANTENIMENT I SEGONES			
	Capítol	13	ZONES COMUNES			
	Títol 3	0A	PORTES DE PARQUING			
01.13.0A	1	KAW0RR01	U SUBMINISTRAMENT I CODIFICACIÓ DE NOU COMANDAMENT DE PORTA PÀRQUING, DISPOSANT DE LA CODIFICACIÓ.	40,43	1,000	40,43
01.13.0A	2	KAW0RR02	U SUBMINISTRAMENT I CODIFICACIÓ DE NOU COMANDAMENT DE PORTA PÀRQUING, SENSE DISPOSAR DE LA CODIFICACIÓ.	61,08	1,000	61,08
			TOTAL			101,51
	Obra	01	CONCURS 2019 PREUS MANTENIMENT I SEGONES			
	Capítol	13	ZONES COMUNES			
	Títol 3	0B	ENLLUMENT D'ESCALA			
01.13.0B	1	KH61RD79	U LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, NO PERMANENT I NO ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP4X, AÏLLAMENT CLASSE II, AMB UN FLUX APROXIMAT DE 170 A 200 LÚMENS, 2 H D'AUTONOMIA, DE FORMA RECTANGULAR AMB DIFUSOR I COS DE POLICARBONAT, PREU ALT, COL·LOCAT SUPERFICIAL	112,85	1,000	112,85
01.13.0B	2	KH61R379	U LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, PERMANENT I NO ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP4X, AÏLLAMENT CLASSE II, AMB UN FLUX APROXIMAT DE 170 A 200 LÚMENS, 2 H D'AUTONOMIA, DE FORMA RECTANGULAR AMB DIFUSOR I COS DE POLICARBONAT, PREU ALT, COL·LOCAT SUPERFICIAL	112,85	1,000	112,85
01.13.0B	3	KH61CK7A	U LLUM D'EMERGÈNCIA NO PERMANENT I NO ESTANCA, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP4X, DE FORMA RECTANGULAR AMB DIFUSOR I COS DE POLICARBONAT, AMB LÀMPADA FLUORESCENT DE 8 W, FLUX APROXIMAT DE 170 A 200 LÚMENS, 2 H D'AUTONOMIA, PREU MITJÀ, COL·LOCADA SUPERFICIAL	73,60	1,000	73,60
01.13.0B	4	KH61NK7A	U LLUM D'EMERGÈNCIA COMBINADA I NO ESTANCA, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP4X, DE FORMA RECTANGULAR AMB DIFUSOR I COS DE POLICARBONAT, AMB LÀMPADA FLUORESCENT DE 8 W, FLUX APROXIMAT DE 170 A 200 LÚMENS, 2 H D'AUTONOMIA, PREU MITJÀ, COL·LOCADA SUPERFICIAL	94,69	1,000	94,69
01.13.0B	5	KH21RR01	U LÀMPADA FLUORESCENT TUBULAR DEL TIPUS T26/G13 DE 58 W, LLUM DE COLOR ESTANDAR I UN ÍNDEX DE RENDIMENT DEL COLOR DE 70 A 85. S'INCLOU P.P. D'ACCESSORIS.	35,39	1,000	35,39
01.13.0B	6	KH21RR02	U LÀMPADA INCANDESCENT DE DESIGNACIÓ A 80 DE CASQUILLO E27, D=80MM, 200W, 230V, DE TENSIO D'ALIMENTACIÓ AMB UNA TEMPERATURA DE COLOR=2800K, I UN GRAU DE RENDIMENT DEL COLOR DE RA=100. INCLOU P.P. D'ACCESSORIS.	31,77	1,000	31,77
01.13.0B	7	KH21RR03	U LÀMPADA HALÒGENA DE DESIGNACIÓ PAR 38, DE 122 MM DE DIÀMETRE, AMB CASQUET E27, DE 120 W DE POTÈNCIA MÀXIMA I 230 V DE TENSIO D'ALIMENTACIÓ, AMB UNA TEMPERATURA DE COLOR DE 2800 K I UN GRAU DE RENDIMENT DEL COLOR DE RA=100. INCLOU P.P. D'ACCESSORIS.	43,43	1,000	43,43
01.13.0B	8	KG77111B	U MINUTER REGULABLE D'1 A 7 MINUTS, DE DUES POSICIONS, PERMANENT I TEMPORITZAT, DE 16 A, DE 1300 W DE POTÈNCIA INCANDESCENT, FIXAT A PRESSIÓ	58,32	1,000	58,32
01.13.0B	9	EHT1B010	U INTERRUPTOR CREPUSCULAR PER AL COMANDAMENT AUTOMÀTIC DE LA IL·LUMINACIÓ EN FUNCIO DE LA LLUMINOSITAT, SENSIBILITAT DE 2 A 200 LUX, TEMPORITZADOR, INTENSITAT DELS CONTACTES PER COS FI= 1 DE 10 A, FIXAT A PRESSIÓ	95,12	1,000	95,12
01.13.0B	10	EHV2RR01	U DETECTOR DE MOVIMENT MUNTAT EN PARET AMB CONTROL AUTOMÀTIC DE LA IL·LUMINACIÓ AMB FUNCIO DE LA PRESENCIA I LLUMINOSITAT, PER L'EXTERIOR, EL CAP DEL SENSOR ES POT GIRAR 90º HORIZONTALMENT I 40º CAP ABAIX.	113,17	1,000	113,17
01.13.0B	11	EHV2RR02	U DETECTOR DE MOVIMENT MUNTAT EN SOSTRE AMB CONTROL AUTOMÀTIC DE LA IL·LUMINACIÓ, AMB FUNCIO DE LA PRESENCIA I LLUMINOSITAT, AMB ANGLE DE DETECCIÓ DE 360º I VALOR DE LLUMINOSITAT I TEMPS D'ESPERA AJUSTABLES.	185,76	1,000	185,76
01.13.0B	12	EHV2RR03	U DETECTOR DE MOVIMENT MUNTAT EN PARET AMB CONTROL AUTOMÀTIC DE LA IL·LUMINACIÓ, AMB FUNCIO DE LA PRESENCIA I LLUMINOSITAT, AMB ANGLE DE DETECCIÓ DE 180º EN CIRCULAR.	141,54	1,000	141,54
			TOTAL			1.098,49
	Obra	01	CONCURS 2019 PREUS MANTENIMENT I SEGONES			
	Capítol	13	ZONES COMUNES			
	Títol 3	0C	PORTER ELECTRONIC			
01.13.0C	1	KP254370	U TELÈFON PER A SISTEMA AUDIO 2 FILS, PER A INSTAL·LACIÓ MURAL I FABRICAT EN ABS , AMB TRUCADA ELECTRÒNICA , AMB SECRET DE CONVERSACIÓ I DOS PULSADORS PER A OBERTURA I ADDICIONAL, COL·LOCAT	58,72	1,000	58,72
01.13.0C	2	KP2296JA	U PLACA DE CARRER SISTEMA 2 FILS AMB 20 PULSADORS DISTRIBUÏTS EN DUES COLUMNES, EQUIPADA AMB INTERCOMUNICADOR AUDIO, AMB SECRET DE CONVERSACIÓ, SERVEI A UN ACCÉS, MUNTADA SUPERFICIALMENT	713,40	1,000	713,40
01.13.0C	3	KP255B90	U MONITOR PER A SISTEMA AUDIO I VIDEO DIGITAL I CABLE COAXIAL, PER A INSTAL·LACIÓ MURAL I FABRICAT EN ABS , AMB PANTALLA BLANC / NEGRE , AMB TRUCADA ELECTRÒNICA , AMB SECRET DE CONVERSACIÓ I 4 PULSADORS, PER A OBERTURA, AUTOENCESA I 2ADICIONALS, COL·LOCAT	213,52	1,000	213,52
			TOTAL			985,64

		Obra	01	CONCURS 2019 PREUS MANTENIMENT I SEGONES			
		Capítol	13	ZONES COMUNES			
		Títol 3	0D	ANTENES COL·LECTIVES			
01.13.0D	1	EP12A120	U	EQUIP DE CAPÇALERA FORMAT PER 11 AMPLIFICADORS UHF I AMPLIFIADOR FM , AMB 40 DB DE GUANY	1.083,65	1,000	1.083,65
				TOTAL			1.083,65
		Obra	01	CONCURS 2019 PREUS MANTENIMENT I SEGONES			
		Capítol	13	ZONES COMUNES			
		Títol 3	0E	COBERTA			
01.13.0E	1	K1RA16A7	M2	ESBROSSADA DE PLANTES I HERBES EN INTERIORS/EXTERIORS, AMB MITJANS MANUALS, PER A UNA ALÇÀRIA DE BROSSA <= 150 CM I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	1,32	1,000	1,32
01.13.0E	2	K52RU008	M2	REPÀS DE COBERTA, AMB NETEJA DE CANALS DE MATOLLS I RUNA, SUBSTITUCIÓ DE TEULES TRENCADES AMB TEULA ÀRAB ENVELLIDA, EN UNA PROPORCIÓ DE 5 U/M2, RECOL·LOCACIÓ TEULES MOGUDES, PRESA D'UNA DE CADA CINC FILADES AMB MORTER DE CIMENT 1:8 I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	16,02	1,000	16,02
01.13.0E	3	K51RFBFL	U	SUBSTITUCIÓ PUNTUAL DE RAJOLA DE CERÀMICA NATURAL FINA DE COLOR VERMELL, DE 28X14 CM, COL·LOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10, CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	9,02	1,000	9,02
01.13.0E	4	K51RR000	M2	REJUNTAT DE PAVIMENT DE TERRAT AMB BEURADA PER A PAVIMENTS BLANCA	2,93	1,000	2,93
01.13.0E	5	L5ZR1010	M	NETEJA DE CANAL I DESEMBOSSAMENT DE GÀRGOLES I BAIXANTS	3,90	1,000	3,90
01.13.0E	6	L5ZRA8B1	M	REPARACIÓ DE CANAL DE FINS A 80 CM DE DESENVOLUPAMENT AMB COL·LOCACIÓ D'UNA LÀMINA IMPERMEABILITZANT BITUMINOSA AMB AUTOPROTECCIÓ METÀL·LICA ADHERIDA EN CALENT, I REFERENT LES EMBOCADURES DELS BAIXANTS	69,77	1,000	69,77
01.13.0E	7	K5Z1D8P	M	CANAL EXTERIOR DE SECCIÓ SEMICIRCULAR DE PVC RÍGID, DE DIÀMETRE 200 MM, COL·LOCADA AMB PECES ESPECIALS I CONNECTADA AL BAIXANT	32,58	1,000	32,58
01.13.0E	8	K2153P01	M	ARRENCADA DE CANALÓ DE RECOLLIDA D'AIGÜES AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	2,93	1,000	2,93
				TOTAL			138,47
		Obra	01	CONCURS 2019 PREUS MANTENIMENT I SEGONES			
		Capítol	14	INSPECCIONS ZONES COMUNES I APARCAMENTS			
01.14	1	L1A1RR01	U	VISITA D'INSPECCIÓ DE COBERTA PLANA I ESCALA, JUNTAMENT AMB EL TÈCNIC, PER TAL DE DETERMINAR ELS TREBALLS A REALITZAR COM A RESULTAT DE LA INSPECCIÓ. ES FARÀ INSPECCIÓ DE TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS TALS COM: - INSPECCIÓ DE COBERTA PLANA, COMPROVANT HERBES I BROSSA, ESTAT DE NETEJA DE BUNERES I CANALS DE RECOLLIDA D'AIGUA, AIXÍ COM LES SUBJECCIONS DE L'ANTENA COL·LECTIVA I QUALSEVOL ALTRE ELEMENT SINGULAR EXISTENT A LA COBERTA COM: XEMENEIES, CLARABOIES O SIMILARS. - INSPECCIÓ I REVISIÓ D'ENLLUMENAT D'ESCALA, INCLOU LA COMPROVACIÓ DEL CORRECTE FUNCIONAMENT DEL MINUTER, SENSORS I POLSADORS A TOTES LES PLANTES. - INSPECCIÓ I REVISIÓ DE FINESTRES DE CAIXA D'ESCALA, COMPROVANT EL SEU CORRECTE TANCAMENT I SEGELLAT. - INSPECCIÓ DE LA BARANA D'ESCALA I PASSAMANS. - INSPECCIÓ I REVISIÓ DEL CORRECTE FUNCIONAMENT DEL PORTER ELECTRONIC, PORTA D'ACCÉS A L'EDIFICI I LES PORTES DELS RECINCES DE SERVEIS COMUNITARIS, SECTORITZACIÓ D'ESCALA I SORTIDA A COBERTA. - INSPECCIÓ DELS EXTINTORS EXISTENTS, INCLOENT SUBJECCIONS I INDICANT DATA DE LA ÚLTIMA REVISIÓ I DATA DE RETIMBRATGE. - RELACIÓ D'HABITATGES TAPIATS, INDICANT SI ÉS AMB OBRA O PORTA DE FERRO, INDICANT NUMERO DE PORTA METAL·LICA. EL PREU INCLOU LA INSPECCIÓ I LLIURAMENT D'UN INFORME TÈCNIC AMB DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA ABANS DE TRAMETRE LA FACTURA, DETALLANT LES DEFICIENCIES DETECTADES.	66,76	1,000	66,76
01.14	2	L1A1RR02	U	VISITA D'INSPECCIÓ DE COBERTA INCLINADA I ESCALA, JUNTAMENT AMB EL TÈCNIC, PER TAL DE DETERMINAR ELS TREBALLS A REALITZAR COM A RESULTAT DE LA INSPECCIÓ. ES FARÀ INSPECCIÓ DE TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS TALS COM: - INSPECCIÓ DE COBERTA INCLINADA I CANALS DE RECOLLIDA D'AIGUA, AIXÍ COM LES SUBJECCIONS DE L'ANTENA COL·LECTIVA I QUALSEVOL ALTRE ELEMENT SINGULAR EXISTENT A LA COBERTA COM: XEMENEIES, CLARABOIES O SIMILARS. - INSPECCIÓ I REVISIÓ D'ENLLUMENAT D'ESCALA, INCLOU LA COMPROVACIÓ DEL CORRECTE FUNCIONAMENT DEL MINUTER, SENSORS I POLSADORS A TOTES LES PLANTES. - INSPECCIÓ I REVISIÓ DE FINESTRES DE CAIXA D'ESCALA, COMPROVANT EL SEU CORRECTE TANCAMENT I SEGELLAT. - INSPECCIÓ DE LA BARANA D'ESCALA I PASSAMANS. - INSPECCIÓ I REVISIÓ DEL CORRECTE FUNCIONAMENT DEL PORTER ELECTRONIC, PORTA D'ACCÉS A L'EDIFICI I LES PORTES DELS RECINCES DE SERVEIS COMUNITARIS, SECTORITZACIÓ D'ESCALA I SORTIDA A COBERTA. - INSPECCIÓ DELS EXTINTORS EXISTENTS, INCLOENT SUBJECCIONS I INDICANT DATA DE LA ÚLTIMA REVISIÓ I DATA DE RETIMBRATGE. - RELACIÓ D'HABITATGES TAPIATS, INDICANT SI ÉS AMB OBRA O PORTA DE FERRO, INDICANT NUMERO DE PORTA METAL·LICA. EL PREU INCLOU LA INSPECCIÓ I LLIURAMENT D'UN INFORME TÈCNIC AMB DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA ABANS DE TRAMETRE LA FACTURA, DETAL I ANTI ES DEFICIENCIES DETECTADES.	66,76	1,000	66,76

01.14	3	L1A1RR03	U	VISITA D'INSPECCIÓ DE PÀRQUINGS VINCULATS EN PROMOCIONS DE LLOGUER, JUNTAMENT AMB EL TÈCNIC, PER TAL DE DETERMINAR ELS TREBALLS A REALITZAR COM A RESULTAT DE LA INSPECCIÓ. ES FARÀ INSPECCIÓ DE TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS TALS COM: - INSPECCIÓ DE L'ESTAT DE NETEJA DELS EMBORNALS, INCLOU TANT ELS EXTERIORS A L'INICI DE LA RAMPA D'ACCÉS, COM ELS INTERIORS O DE FINAL DE RAMPA. - INSPECCIÓ I REVISIÓ D'ENLLUMENAT, INCLOU LA COMPROVACIÓ DEL CORRECTE FUNCIONAMENT DEL MINUTER, SENSORS I POLSADORS EN TOT EL PARQUING I SUBSTITUCIÓ SI S'ESCAU DE BOMBETES I FLUORESCENTS FOSOS. - INSPECCIÓ I REVISIÓ DEL SISTEMA D'EXTRACCIÓ D'AIRE, TANT FORÇAT COM ESTÀTIC. - REVISAR EL CORRECTE FUNCIONAMENT DE LA PORTA D'ACCÉS VEHICLES I PORTA ACCÉS VIANANTS, AIXÍ COM LES PORTES DELS RECINTES DE SERVEIS COMUNITARIS, SECTORITZACIÓ D'ESCALA I SORTIDA A ESCALA. - INSPECCIÓ DEL BON FUNCIONAMENT I/O ESTANQUEITAT DELS ELEMENTS COMUNITARIS (AIGUA I SANEJAMENT) AMB PENTINAT HORITZONTAL I/O VERTICAL VIST. - INSPECCIÓ I COMPROVACIÓ DEL BON FUNCIONAMENT DE LA CENTRALETA D'INCÈNDIS, DETECTORS, ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA, MÀNEGUES I DELS EXTINTORS EXISTENTS, INCLOU SUBJECCIONS I INDICANT LA DATA DE LA ÚLTIMA RECISIÓ I DE RETIMBRATGE. EL PREU INCLOU LA INSPECCIÓ I LLIURAMENT D'UN INFORME TÈCNIC AMB DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA ABANS DE TRAMETRE LA FACTURA, DETALLANT LES DEFICIÈNCIES DETECTADES.	66,76	1,000	66,76
01.14	4	L1A1RR04	U	VISITA D'INSPECCIÓ DE TOTES LES ESCALES DE LES PROMOCIONS DE LLOGUER PER TAL DE DETERMINAR L'EXISTÈNCIA DE PARALLAMPS, INDICANT: TIPUS, LOCALITZACIÓ I ESTAT DE CONSERVACIÓ. INCLOU DESPLAÇAMENT, INSPECCIÓ I LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA.	78,81	1,000	78,81
				TOTAL			279,09

En un excel o equivalent, l'empresa o empreses adjudicatàries hauran d'especificar anualment els servei o obra realitzats segons detall que suggerim a continuació: