

AMIDAMENTS

Data: 29/10/20

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST 20028DE_MILLORES
CAPÍTOL 01 AÏLLAMENT ACÚSTIC VESTIDORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 E7C1SB09 m2

Revestiment vertical interior a base de projectat de suro i resines per a acabat i aïllament acústic de superfícies, de 10 mm de gruix mig, de gra fi, amb una granulometria entre 0,1 i 0,4 mm, acabat colorejat a escollir per la DF, aplicat amb projecció industrial per aconseguir una densitat de 4-5 kg/m2. L'aplicació es farà per part d'una empresa especialista, considerant el nombre de capes i temps d'assecatge entre elles necessari per tal de deixar la partida d'obra correctament acabada. Inclou tots els materials i treballs auxiliars necessaris.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Franja superior suro (h= 220 a 285 cm)	C	Unitats	Longitud	Alçada	Repetició		
2	Nomenclatura espais segons plànols							
3	INF		2,000	5,800	0,650		7,540	C#*D#*E#*F#
4			1,000	0,850	0,650		0,553	C#*D#*E#*F#
5	WC		2,000	2,150	0,650		2,795	C#*D#*E#*F#
6			1,000	1,500	0,650		0,975	C#*D#*E#*F#
7	VM		2,000	5,800	0,650		7,540	C#*D#*E#*F#
8			4,000	1,700	0,650		4,420	C#*D#*E#*F#
9			1,000	0,850	0,650		0,553	C#*D#*E#*F#
10	VC01 / VC02		4,000	5,800	0,650	2,000	30,160	C#*D#*E#*F#
11			1,000	3,750	0,650	2,000	4,875	C#*D#*E#*F#
12			2,000	2,900	0,650	2,000	7,540	C#*D#*E#*F#
13			1,000	2,000	0,650	2,000	2,600	C#*D#*E#*F#
14	VG03 / VG04		4,000	5,800	0,650	2,000	30,160	C#*D#*E#*F#
15			2,000	3,200	0,650	2,000	8,320	C#*D#*E#*F#
16			2,000	2,800	0,650	2,000	7,280	C#*D#*E#*F#
17			1,000	2,000	0,650	2,000	2,600	C#*D#*E#*F#
18			2,000	2,900	0,650	2,000	7,540	C#*D#*E#*F#
19			1,000	3,750	0,650	2,000	4,875	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **130,326**

2 E7C1SB08 m2

Revestiment horitzontal o en pla inclinat interior a base de projectat de suro i resines per a acabat i aïllament acústic de superfícies, de 0,5 cm de gruix mig, de gra fi, amb una granulometria entre 0,1 i 0,4 mm, acabat colorejat a escollir per la DF, aplicat amb projecció industrial per aconseguir una densitat de 2-3 kg/m2. L'aplicació es farà per part d'una empresa especialista, considerant el nombre de capes i temps d'assecatge entre elles necessari per tal de deixar la partida d'obra correctament acabada. Inclou tots els materials i treballs auxiliars necessaris. Inclou zones de treball a més de 4 m d'alçada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sostre acústic	C	Unitats	Longitud	Ample			
2	Àmbit vestidors		1,000	36,200	5,800		209,960	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **209,960**

OBRA 01 PRESSUPOST 20028DE_MILLORES
CAPÍTOL 02 CLIMATITZACIÓ / VENTILACIÓ GIMNÀS
SOTSCAPÍTOL 01 CLIMATITZACIÓ MILLORA

AMIDAMENTS

Data: 29/10/20

Pàg.: 2

TITOL 3 01 CONDUCTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	EE51KQ10KDFI	m2	Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica $\geq 0,78125 \text{ m}^2\text{K/W}$, amb recobriment exterior de alumini i malla de reforç i recobriment interior de teixit de vidre negre ref. 49876 de la serie Conductes Climaver d'ISOVER, muntat encastrat en el cel ras
---	--------------	----	---

AMIDAMENT DIRECTE 47,300

2	EE42QC54	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3	EE42QE54	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4	EE42QF54	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5	EE42QH54	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 550 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6	EE42QK52	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 650 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

OBRA	01	PRESSUPOST 20028DE_MILLORES
CAPÍTOL	02	CLIMATITZACIÓ / VENTILACIÓ GIMNÀS
SOTSCAPÍTOL	01	CLIMATITZACIÓ MILLORA
TITOL 3	02	DIFUSORS I REIXETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	EEK1M702	u	Subministrament i col·locació de reixeta per a presa d'aire exterior amb malla galvanitzada i aletes paral·leles a la cota major sèrie DXT+PFX (T) A Adim 700x700, amb portafiltre PFX i filtre tipus K/8 eficàcia EN 779 G3, construïda en alumini i acabat segons la direcció facultativa de l'obra, fixació amb caragols visibles (T). Marca MADEL.
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2	EEK1M703	u	Subministrament i col·locació de reixeta de doble deflexió per a conductes circulars amb aletes orientables individualment i primera fila de paral·leles a la dimensió menor sèrie BMC; 9006 dimensions 600x125, construïda en acer galvanitzat i acabat segons la direcció facultativa de l'obra, amb regulador-captador de caudal, construït en acer SD, fixació amb caragols visibles (T). Marca MADEL.
---	----------	---	--

AMIDAMENTS

Data: 29/10/20

Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

3	EEK1M709	u	Subministrament col·locació de reixeta per a retorn d'aïre amb aletes fixes a 45° i paral·leles a la cota superior sèrie DMT-AR de dimensions 900x400, construïda d'alumini i acabada segons la direcció facultativa de la obra.
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

OBRA	01	PRESSUPOST 20028DE_MILLORES
CAPÍTOL	02	CLIMATITZACIÓ / VENTILACIÓ GIMNÀS
SOTSCAPÍTOL	01	CLIMATITZACIÓ MILLORA
TÍTOL 3	03	EQUIPS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EEJTM701	u	Subministrament i instal·lació de climatitzador, cabal de 5000 m3/h, amb recuperador de calor de tipus sorció HM, eficiència L (77,4% en temperatura, 78,5% d'humitat durant l'hivern), estructura de tubs metàl·lics i envoltent de panells sandvitx de 50mm de gruix d'acer aluzing 185 (C4) amb aïllament, configuració en 2 plantes. Bateria de calor de tub de coure amb aletes d'alumini de 21,74 kW, aire després de la funció (28,2 °C/28%HR) aigua (Salt tèrmic 60-50°C). Secció d'impulsió formada per 1 ventilador EC i filtres d'eficàcies F6 i F8 i secció de retorn formada per 1 ventilador EC i filtre d'eficàcia F6. Pressió del ventilador de 250 Pa per a la impulsió i 250 Pa per al retorn. Dimensions de l'equip de 3510x1270x1572 (longitud x profunditat x alçada). Equip apte per a ser instal·lat a l'exterior de l'edifici. La unitat es compon de: -Comportes de regulació -Filtres de bossa -Recuperador rotatiu -Ventiladors EC -Bateria de calor -Comporta de mescla -Sistema de control Inclusos elements antrivibratori a l'equip per ser instal·lats sobre bancada, 8 silentblocs. Inclusos tots els materials, treballs i elements auxiliars per a la correcta finalització de la partida. Model DANVENT DV 20, marca SYSTEMAIR o equivalent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST 20028DE_MILLORES
CAPÍTOL	02	CLIMATITZACIÓ / VENTILACIÓ GIMNÀS
SOTSCAPÍTOL	02	CLIMATITZACIÓ PROJECTE (DEDUIR)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	XCLIMPRO	pa	Deducció completa del capítol "01.11.04. Climatització" corresponent al sistema de clima i ventilació de la Sala Polivalent, segons Projecte Executiu.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST 20028DE_MILLORES
CAPÍTOL	03	PAVIMENT ESPORTIU SALA GRAN

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Data: 29/10/20

Pàg.: 4

1	E9T2SB06	m2	Làmina base anti-humitat de pvc amb fibra de vidre, model Tarkolay de la casa tarkett o equivalent, amb acabat superficial abotonat per permetre la microventilació del paviment, de 1,3 mm de gruix, subministrada en rotlle i col·locada.
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P05 - Paviment esportiu	C	Unitats	Sup. CAD			Total	
2	Sala Gran		1,000	164,000			164,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **164,000**

2	E9T20PHJ	m2	Paviment de PVC per a superfícies esportives amb capa d'escuma, en rotlle, amb un gruix de 8 a 10 mm, una absorció a l'impacte del 35 a 45 % segons UNE-EN 14808, i una reacció al foc Cfl-s1, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P05 - Paviment esportiu	C	Unitats	Sup. CAD			Total	
2	Sala Gran		1,000	164,000			164,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **164,000**

OBRA 01 PRESSUPOST 20028DE_MILLORES
CAPÍTOL 04 ACÚSTICA TANCAMENTS VERTICALS SALA GRAN

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	E7C1SB09	m2	Revestiment vertical interior a base de projectat de suro i resines per a acabat i aïllament acústic de superfícies, de 10 mm de gruix mig, de gra fi, amb una granulometria entre 0,1 i 0,4 mm, acabat colorejat a escollir per la DF, aplicat amb projecció industrial per aconseguir una densitat de 4-5 kg/m2. L'aplicació es farà per part d'una empresa especialista, considerant el nombre de capes i temps d'assecatge entre elles necessari per tal de deixar la partida d'obra correctament acabada. Inclou tots els materials i treballs auxiliars necessaris.
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Franja superior suro	C	Unitats	Longitud	Alçada	Repetició		
2	Nomenclatura espais segons plànols							
3	PC		1,000	6,000	0,650		3,900	C#*D#*E#*F#
4	P2		2,000	1,600	0,650		2,080	C#*D#*E#*F#
5	SP		2,000	9,100	1,850		33,670	C#*D#*E#*F#
6			1,000	17,900	0,150		2,685	C#*D#*E#*F#
7			1,000	17,900	3,600		64,440	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **106,775**

OBRA 01 PRESSUPOST 20028DE_MILLORES
CAPÍTOL 05 SANITARIS ANTIVANDÀLICS INOX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	EJ14SB30	u	Inodor monoblok d'acer inoxidable AISI 304 de 1,5 mm de gruix, per adossar a la paret, acabat setinat, amb cisterna de vàter, de doble descàrrega, d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat, amb joc de mecanismes de doble descàrrega de 3/6 litres, seient i tapa de vàter. Model STL-151 de la casa Komerica o equivalent. Inclús colze per a evacuació vertical del vàter, cargols de seguretat d'acer inoxidable i silicona per a segellat de junts, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.
---	----------	---	---

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestidors		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2	EJ13SB31	u	Lavabo anti-vandàlic d'acer inoxidable AISI 304 de 1 mm de gruix, amb acabat setinat, model SNLM42CS de la casa Mediclinics o equivalent, de 450x380 mm, col·locat adossat a la paret.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestidors		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

3	EJ13SB32	u	Abocador d'acer inoxidable AISI 304 de 1,5 mm de gruix, amb acabat setinat, model STL-1213 de la casa Komercia o equivalent, col·locat adossat a la paret. Inclou reixeta i elements de fixació i segellat.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Neteja		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST 20028DE_MILLORES
CAPÍTOL 06 OPTIMITZACIÓ ENVOLVENT I AÏLLAMENT TÈRMIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	E7C2G771	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 70 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2,5 i 2,258 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjançament bombeig
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	S05 - Soleres contacte interior	C	Unitats	Longitud	Ample		Total	
2	Cos vestidors		1,000	42,900	6,100		261,690	C#*D#*E#*F#
3	Sala Gran		1,000	18,150	9,350		169,703	C#*D#*E#*F#
4	Instal·lacions		1,000	6,300	6,100		38,430	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 469,823

2	E93AM136	m2	Recrescuda i anivellament del suport de 50 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C20-F3 segons UNE-EN 13813, aplicada mitjançant bombeig					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	S05 - Soleres contacte interior	C	Unitats	Longitud	Ample		Total	
2	Cos vestidors		1,000	42,900	6,100		261,690	C#*D#*E#*F#
3	Sala Gran		1,000	18,150	9,350		169,703	C#*D#*E#*F#
4	Instal·lacions		1,000	6,300	6,100		38,430	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 469,823

3	E9Z4A615	m2	Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Data: 29/10/20

Pàg.: 6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	S05 - Soleres contacte interior	C	Unitats	Longitud	Ample		Total	
2	Cos vestidors		1,000	42,900	6,100		261,690	C#*D#*E#*F#
3	Sala Gran		1,000	18,150	9,350		169,703	C#*D#*E#*F#
4	Instal·lacions		1,000	6,300	6,100		38,430	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **469,823**

PRESSUPOST

Data: 29/10/20

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST 20028DE_MILLORES
CAPÍTOL 01 AÏLLAMENT ACÚSTIC VESTIDORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E7C1SB09	m2	Revestiment vertical interior a base de projectat de suro i resines per a acabat i aïllament acústic de superfícies, de 10 mm de gruix mig, de gra fi, amb una granulometria entre 0,1 i 0,4 mm, acabat colorejat a escollir per la DF, aplicat amb projecció industrial per aconseguir una densitat de 4-5 kg/m2. L'aplicació es farà per part d'una empresa especialista, considerant el nombre de capes i temps d'assecatge entre elles necessari per tal de deixar la partida d'obra correctament acabada. Inclou tots els materials i treballs auxiliars necessaris. (P - 2)	34,15	130,326	4.450,63
2	E7C1SB08	m2	Revestiment horitzontal o en pla inclinat interior a base de projectat de suro i resines per a acabat i aïllament acústic de superfícies, de 0,5 cm de gruix mig, de gra fi, amb una granulometria entre 0,1 i 0,4 mm, acabat colorejat a escollir per la DF, aplicat amb projecció industrial per aconseguir una densitat de 2-3 kg/m2. L'aplicació es farà per part d'una empresa especialista, considerant el nombre de capes i temps d'assecatge entre elles necessari per tal de deixar la partida d'obra correctament acabada. Inclou tots els materials i treballs auxiliars necessaris. Inclou zones de treball a més de 4 m d'alçada. (P - 1)	24,44	209,960	5.131,42
TOTAL		CAPÍTOL	01.01			9.582,05

OBRA 01 PRESSUPOST 20028DE_MILLORES
CAPÍTOL 02 CLIMATITZACIÓ / VENTILACIÓ GIMNÀS
SOTSCAPÍTOL 01 CLIMATITZACIÓ MILLORA
TÍTOL 3 01 CONDUCTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EE51KQ10KDFI	m2	Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica $\geq 0,78125 \text{ m}^2\text{K/W}$, amb recobriment exterior de alumini i malla de reforç i recobriment interior de teixit de vidre negre ref. 49876 de la serie Conductes Climaver d'ISOVER, muntat encastat en el cel·las (P - 13)	39,23	47,300	1.855,58
2	EE42QC54	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment (P - 8)	43,58	3,000	130,74
3	EE42QE54	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment (P - 9)	46,02	3,000	138,06
4	EE42QF54	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment (P - 10)	64,06	3,000	192,18
5	EE42QH54	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 550 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment (P - 11)	70,26	3,000	210,78
6	EE42QK52	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 650 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment (P - 12)	60,12	6,000	360,72
TOTAL		TÍTOL 3	01.02.01.01			2.888,06

OBRA 01 PRESSUPOST 20028DE_MILLORES
CAPÍTOL 02 CLIMATITZACIÓ / VENTILACIÓ GIMNÀS

PRESSUPOST

Data: 29/10/20

Pàg.: 2

SOTSCAPÍTOL 01 CLIMATITZACIÓ MILLORA

TITOL 3 02 DIFUSORS I REIXETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EEK1M702	u	Subministrament i col·locació de reixeta per a presa d'aire exterior amb malla galvanitzada i aletes paral·leles a la cota major sèrie DXT+PFX (T) A Adim 700x700, amb portafiltre PFX i filtre tipus K/8 eficàcia EN 779 G3, construïda en alumini i acabat segons la direcció facultativa d'ela obra, fixació amb caragols visibles (T). Marca MADEL. (P - 15)	119,58	2,000	239,16
2	EEK1M703	u	Subministrament i col·locació de reixeta de doble deflexió per a conductes circulars amb aletes orientables individualment i primera fila de paral·leles a la dimensió menor sèrie BMC; 9006 dimensions 600x125, construïda en acer galvanitzat i acabat segons la direcció facultativa de l'obra, amb regulador-captador de caudal, construït en acer SD, fixació amb caragols visibles (T). Marca MADEL. (P - 16)	23,79	11,000	261,69
3	EEK1M709	u	Subministrament col·locació de reixeta per a retorn d'aire amb aletes fixes a 45° i paral·leles a la cota superior sèrie DMT-AR de dimensions 900x400, construïda d'alumini i acabada segons la direcció facultativa de la obra. (P - 17)	66,56	2,000	133,12
TOTAL TITOL 3			01.02.01.02			633,97

OBRA 01 PRESSUPOST 20028DE_MILLORES

CAPÍTOL 02 CLIMATITZACIÓ / VENTILACIÓ GIMNÀS

SOTSCAPÍTOL 01 CLIMATITZACIÓ MILLORA

TITOL 3 03 EQUIPS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EEJTM701	u	Subministrament i instal·lació de climatitzador, cabal de 5000 m3/h, amb recuperador de calor de tipus sorció HM, eficiència L (77,4% en temperatura, 78,5% d'humitat durant l'hivern), estructura de tubs metàl·lics i envoltant de panells sandvitx de 50mm de gruix d'acer aluzing 185 (C4) amb aïllament, configuració en 2 plantes. Bateria de calor de tub de coure amb aletes d'alumini de 21,74 kW, aire després de la funció (28,2 °C/28%HR) aigua (Salt tèrmic 60-50°C). Secció d'impulsió formada per 1 ventilador EC i filtres d'eficàcies F6 i F8 i secció de retorn formada per 1 ventilador EC i filtre d'eficàcia F6. Pressió del ventilador de 250 Pa per a la impulsió i 250 Pa per al retorn. Dimensions de l'equip de 3510x1270x1572 (longitud x profunditat x alçada). Equip apte per a ser instal·lat a l'exterior de l'edifici. La unitat es compon de: -Comportes de regulació -Filtres de bossa -Recuperador rotatiu -Ventiladors EC -Bateria de calor -Comporta de mescla -Sistema de control Incloso elements antivibratori a l'equip per ser instal·lats sobre bancada, 8 silentblocs. Incloso tots els materials, treballs i elements auxiliars per a la correcta finalització de la partida. Model DANVENT DV 20, marca SYSTEMAIR o equivalent. (P - 14)	7.510,77	1,000	7.510,77
TOTAL TITOL 3			01.02.01.03			7.510,77

PRESSUPOST

Data: 29/10/20

Pàg.: 3

OBRA 01 PRESSUPOST 20028DE_MILLORES
CAPÍTOL 02 CLIMATITZACIÓ / VENTILACIÓ GIMNÀS
SOTSCAPÍTOL 02 CLIMATITZACIÓ PROJECTE (DEDUIR)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	XCLIMPRO	pa	Deducció complerta del capítol "01.11.04. Climatització" corresponent al sistema de clima i ventilació de la Sala Polivalent, segons Projecte Executiu. (P - 21)	-4.548,82	1,000	-4.548,82
TOTAL SOTSCAPÍTOL		01.02.02				-4.548,82

OBRA 01 PRESSUPOST 20028DE_MILLORES
CAPÍTOL 03 PAVIMENT ESPORTIU SALA GRAN

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E9T2SB06	m2	Làmina base anti-humitat de pvc amb fibra de vidre, model Tarkolay de la casa tarkett o equivalent, amb acabat superficial abotonat per permetre la microventilació del paviment, de 1,3 mm de gruix, subministrada en rotlle i col·locada. (P - 6)	19,74	164,000	3.237,36
2	E9T20PHJ	m2	Paviment de PVC per a superfícies esportives amb capa d'escuma, en rotlle, amb un gruix de 8 a 10 mm, una absorció a l'impacte del 35 a 45 % segons UNE-EN 14808, i una reacció al foc Cfl-s1, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm (P - 5)	57,82	164,000	9.482,48
TOTAL CAPÍTOL		01.03				12.719,84

OBRA 01 PRESSUPOST 20028DE_MILLORES
CAPÍTOL 04 ACÚSTICA TANCAMENTS VERTICALS SALA GRAN

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E7C1SB09	m2	Revestiment vertical interior a base de projectat de suro i resines per a acabat i aïllament acústic de superfícies, de 10 mm de gruix mig, de gra fi, amb una granulometria entre 0,1 i 0,4 mm, acabat colorejat a escollir per la DF, aplicat amb projecció industrial per aconseguir una densitat de 4-5 kg/m2. L'aplicació es farà per part d'una empresa especialista, considerant el nombre de capes i temps d'assecatge entre elles necessari per tal de deixar la partida d'obra correctament acabada. Inclou tots els materials i treballs auxiliars necessaris. (P - 2)	34,15	106,775	3.646,37
TOTAL CAPÍTOL		01.04				3.646,37

OBRA 01 PRESSUPOST 20028DE_MILLORES
CAPÍTOL 05 SANITARIS ANTIVANDÀLICS INOX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EJ14SB30	u	Inodor monoblok d'acer inoxidable AISI 304 de 1,5 mm de gruix, per adossar a la paret, acabat setinat, amb cisterna de vàter, de doble descàrrega, d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat, amb joc de mecanismes de doble descàrrega de 3/6 litres, seient i tapa de vàter. Model STL-151 de la casa Komercia o equivalent. Inclús colze per a evacuació vertical del vàter, cargols de seguretat d'acer inoxidable i silicona per a segellat de junts, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. (P - 20)	1.024,60	6,000	6.147,60
2	EJ13SB31	u	Lavabo anti-vandàlic d'acer inoxidable AISI 304 de 1 mm de gruix, amb acabat setinat, model SNLM42CS de la casa Mediclinics o equivalent, de 450x380 mm, col·locat adossat a la paret. (P - 18)	277,60	13,000	3.608,80
3	EJ13SB32	u	Abocador d'acer inoxidable AISI 304 de 1,5 mm de gruix, amb	297,60	1,000	297,60

PRESSUPOST

Data: 29/10/20

Pàg.: 4

			acabat setinat, model STL-1213 de la casa Komercia o equivalent, col·locat adossat a la paret. Inclou reixeta i elements de fixació i segellat. (P - 19)			
TOTAL	CAPÍTOL	01.05				10.054,00

OBRA 01 PRESSUPOST 20028DE_MILLORES
CAPÍTOL 06 OPTIMITZACIÓ ENVOLVENT I AÏLLAMENT TÈRMIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E7C2G771	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 70 mm de gruix, resistència a compressió ≥ 300 kPa, resistència tèrmica entre 2,5 i 2,258 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjanmossa, col·locada sense adherir (P - 3)	15,92	469,823	7.479,58
2	E93AM136	m2	Recrescuda i anivellament del suport de 50 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C20-F3 segons UNE-EN 13813, aplicada mitjançant bombeig (P - 4)	8,07	469,823	3.791,47
3	E9Z4A615	m2	Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080 (P - 7)	2,72	469,823	1.277,92
TOTAL	CAPÍTOL	01.06				12.548,97

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 29/10/20

Pàg.:

1

NIVELL 3: SOTSCAPÍTOL			Import
Sotscapítol	01.02.01	Climatització Millora	11.032,80
Sotscapítol	01.02.02	Climatització projecte (deduir)	-4.548,82
Capítol	01.02	Climatització / Ventilació Gimnàs	6.483,98
			6.483,98

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.01	Aïllament acústic vestidors	9.582,05
Capítol	01.02	Climatització / Ventilació Gimnàs	6.483,98
Capítol	01.03	Paviment esportiu Sala Gran	12.719,84
Capítol	01.04	Acústica tancaments verticals Sala Gran	3.646,37
Capítol	01.05	Sanitaris antivandàlics inox	10.054,00
Capítol	01.06	Optimització envoltant i aïllament tèrmic	12.548,97
Obra	01	Pressupost 20028DE_MILLORES	55.035,21
			55.035,21

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost 20028DE_MILLORES	55.035,21
			55.035,21

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	55.035,21
13 % Despeses Generals SOBRE 55.035,21.....	7.154,58
6 % Benefici Industrial SOBRE 55.035,21.....	3.302,11
Subtotal	65.491,90
21 % IVA SOBRE 65.491,90.....	13.753,30
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 79.245,20

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(SETANTA-NOU MIL DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
