

JOSEP RAMON BUSQUETS I PLANAS, Enginyer Tècnic Industrial, col·legiat núm. 9.026, a sol·licitud de l'Ajuntament de Montmajor al respecte de la justificació de l'oferta presentada per la empresa **AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL**, relativa al procediment obert simplificat per l'adjudicació de les obres de SUBSTITUCIÓ D'AIXETES I CANONADES EN MAL ESTAT AL DIPÒSIT DE GARGALLÀ.

INFORMA QUE:

Primer.- L'obra es va licitar per un import de 49.948,75 € (IVA exclòs) segons el pressupost del document tècnic redactat.

Segon.- Per la valoració de les proposicions presentades al concurs i la determinació de la millor oferta hi ha un únic criteri d'adjudicació que consisteix en la realització de fins a cinc millores definides en el Plec:

Millora 1. CUNETA REMUNTABLE DE FORMIGÓ AMB FIBRES

Formació de 320 m de cuneta remuntable de formigó HM-20/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm. amb fibres de polipropilè multifilament amb una dotació de 600 g/m³, de 15 cm de gruix, fins a 1,25 m d'amplada, acabat reglejat i respatllat, escampat des de camió, estesa i vibració manual, inclou part proporcional preparació cuneta en terres, taulonet d'encofrat i formació de juntes.

Millora 2. TANCA DE MALLA METÀL·LICA GALVANITZADA DE H= 2 M

instal·lació de 130 m de reixat pel tancament del recinte del dipòsit amb malla metàl·lica galvanitzada de 2 m d'alçada, de 40/14, suports amb tub de 48 mm cada 3 m, cables de tensat, amb tornapunts d'arriostament, o suports amb tubs reforçats, reforçats incluint formació de daus de formigó per l'ancoratge dels tubs, inclou part proporcional de formació de portes per accés vehicles, desbrossada, adequació del terreny, retirada de materials a l'abocador i despeses de gestió de residus

Millora 3. SUPLEMENT INSTAL·LACIÓ COL·LECTORS I TUBS D'ACER INOX CASETA

Suplement per instal·lació a l'interior de caseta de col·lectors i tubs d'entrada i sortida del dipòsit d'acer inoxidable del diàmetre adequat amb la corresponent instal·lació de tots els elements previstos, claus de pas, desguassos, comptadors, elements de control, accessoris,..., totalment acabat, connectat i provat

Millora 4. SUBSTITUCIÓ REIXAT VENTILACIONS DEL DIPÒSIT DE GARGALLÀ

Substitució del reixat de les ventilacions del dipòsit amb reixa metàl·lica de pas de malla <1 mm, inclou desmuntatge i retirada dels reixats existents, despeses de gestió de residus i muntatge dels nous reixats amb marc, totalment acabat

Millora 5. NETEJA DEL DIPÒSIT DE 500 M3 DE GARGALLÀ

Execució de la neteja del dipòsit de 500 M3 de Gargallà, preparatius, buidat del dipòsit, neteja del vas, desinfecció, esbandit, omplir el dipòsit controlant contingut de clor residual mantenint la vàlvula de sortida tancada, un cop hi hagi alçada d'aigua suficient i si els valors del clor es mantenen propers als habituals, procedir a la reposició del subministrament obrint la vàlvula de sortida lentament i realització del corresponent certificat de neteja del dipòsit

Aquestes millores estan valorades en un import total de 21.741,90 € (PC IVA EXCLÒS)

Tercer.- L'oferta econòmica presentada és de 49.948,75 € (IVA exclòs) i l'empresa presenta l'oferta de realitzar el 100% de les millores proposades en el Plec per l'import valorat de 21.741,90 € (IVA exclòs).

Quart.- Per la justificació de les **condicions de viabilitat de l'oferta** l'empresa justifica que pot realitzar l'obra, tenint en compte els seus costos, per un import de 49.948,75 € - 21.741,90 € = 28.206,85 € (IVA exclòs). Per la justificació d'aquest import de 28.206,85 € l'empresa manifesta que la viabilitat de la proposta es basa en les condicions favorables de l'empresa **amb les següents consideracions:**

- Està ubicada a Berga, i té una gran experiència en l'execució d'obres d'instal·lacions de xarxes d'aigües municipals de diversos municipis del Berguedà, Casserres, Capolat, Fígols, Gironella, Gisclareny, Guardiola de Berguedà, La Nou de Berguedà, La Pobla de Lillet, Montclar, Olvan, Sant Jaume de Frontanyà, Vallcebre i Viver i Serrateix i amb diverses concessions del servei d'aigües municipal a Casserres, Gironella i La Pobla de Lillet.

- Disposa de certificació ISO 9001:2015 amb número de registre 0.04.16140.

- Disposa de personal amb una àmplia experiència en aquests tipus d'instal·lacions i amb molts anys d'antiguitat a l'empresa.

- Disposa d'oficina tècnica

- Disposa de maquinària pròpia (a utilitzar per l'execució de l'obra que relaciona en el punt 3.2 i que es troba totalment amortitzada) i tot tipus d'eines, inclosa la màquina de soldadura per a tubs de polietilè en vehicle equipat.

- Capacitat de negociació amb empreses del sector amb les quals s'aconsegueixen **condicions avantatjoses per la compra anual de grans quantitats de materials.**

- Capacitat d'emmagatzematge de materials a la nau de l'empresa** situada al Polígon Industrial de la Valldan de Berga amb una **superfície de 2.500 m2**

- L'empresa **declara que el preu ofertat no és a costa de la protecció del medi ambient ni dels treballadors i assegura que els salaris segueixen les condicions pactades en el conveni laboral.**

- Per la realització de l'obra, **Aïllaments i Instal·lacions Rial no necessita subcontractar cap tipus de feina contemplada al projecte.**

Cinquè.-Per la justificació del preu ofertat aporten la documentació següent:

- **Mà d'obra amb els mateixos preus (en el punt 5 de conclusió es defineix: amb equip tècnic i personal especialitzat amb molts anys d'experiència en aquests tipus d'obres).**

- **Relació de maquinària a utilitzar per l'execució de l'obra i preus que ofereixen.**

- **Preus unitaris dels materials per l'execució de l'obra segons adquisició a preus competitius.**

- Rendiments de mà d'obra i maquinària són els mateixos del projecte.**

- **Donat que l'emplaçament de l'obra molt a prop d'on està ubicada la infraestructura d'instal·lacions, magatzems, tallers, garatges i oficines de l'empresa, es consideren uns costos indirectes del 2 %**

- **Despeses Generals, no es modifica.**

- **Benefici industrial, degut a la situació actual es rebaixa al 2%.**

- **Partida de seguretat i salut del projecte, no es modifica.**
- **S'aporta la justificació desglossada de cada preu.**
- **S'aporta el pressupost detallat per partides** amb l'import de 28.206,85 € (IVA exclòs) definit en el punt quart. (Aquest import sumat al valor de les millores puja a la quantitat de l'import del contracte).

Sisè.- L'empresa Aïllaments i Instal·lacions Rial, justifica **l'experiència en obres similars executades en diferents municipis i comarques en els últims anys:**

- Berguedà: Berga, Borredà, Capolat, Casserres, Castellar del Riu, Fígols, Gisclareny, Gironella, Guardiola de Berguedà, l'Espunyola, La Nou de Berguedà, La Pobla de Lillet, Montmajor, Olvan, Vallcebre, Vilada i Viver i Serrateix.

- Osona: Lluçà, Sobremunt, Vilanova de Sau

- Bages: Gaià, Monistrol de Montserrat

Setè.- Amb la documentació aportada per l'empresa AÏLLAMENT I INSTAL·LACIONS RIAL, S.L., **es consideren suficientment justificades les condicions de viabilitat de l'oferta desproporcionada** presentada a la Licitació per l'adjudicació del contracte.

Vuitè.- S'eleva a la Mesa que proposi a la Corporació que, sota el seu criteri, adjudiqui a l'empresa **AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, SL** el concurs convocat per a l'execució de les obres referenciades, per l'import ofertat de **49.948,75 € (IVA exclòs) i l'execució de les 5 millores definides en el Plec que es valoren amb un import de 21.741,90 € (IVA exclòs).**

Això és el que informo als efectes que corresponguin.

Montmajor, 21 de novembre de 2020

Josep Ramon Busquets i Planas

Enginyer Tècnic Industrial

Col·legiat núm. 9.026