

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
PARTICULARS QUE HA DE REGIR EL
CONTRACTE DELS “TREBALLS D’OBRA
CIVIL A REALITZAR A LES VIES
PÚBLIQUES DEL MUNICIPI I D’AJUDES A
LA BRIGADA MUNICIPAL DEL MUNICIPI DE
CAMBRILS”**

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HA DE REGIR EL CONTRACTE DELS “TREBALLS D’OBRA CIVIL A REALITZAR A LES VIES PÚBLIQUES I AJUDES A LA BRIGADA MUNICIPAL DEL MUNICIPI DE CAMBRILS”

ÍNDEX

PRIMERA. OBJECTE.....	3
SEGONA. ÀMBIT D’ACTUACIÓ	3
TERCERA. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS	3
QUARTA. EXECUCIÓ DELS TREBALLS	5
4.1- DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS HABITUALS.....	5
4.1.1- Reparació de paviment de color en calçades:.....	6
4.1.2- Reparació de paviment de llambordes:	6
4.1.3- Reposició de paviment de vorera de panot:	6
4.1.4- Reposició de paviment de vorera de lloses de formigó:	6
4.1.5- Demolició i reposició de vorada recta de formigó:.....	6
4.1.6- Demolició de rigola:	6
4.1.7- Reposició de rigola de formigó:	7
4.1.8- Reposició de rigola de peces de morter de ciment blanc:	7
4.1.9- Reparació de pous de registre:.....	7
4.1.10- Construcció d'embornal:	7
4.1.11- Construcció de gual de vianants:.....	7
4.1.12- Reparació d'escossell:.....	7
4.1.13- Reposició de pilones:.....	8
4.1.14- Transport de terres:	8
4.1.15- Resta de treballs:.....	8
CINQUENA. HORARI DE PRESTACIÓ DEL SERVEI.....	8
SISENA. PRESTACIÓ DEL SERVEI.....	8
SETENA. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES I PRESSUPOST	9
VUITENA. DURADA DEL CONTRACTE.....	9
NOVENA. PERSONAL ESPECÍFIC DE TREBALL	10
DESENA. MAQUINÀRIA, EINES I VEHICLES.....	10
ONZENA. DISPONIBILITAT D’OFICINES	12
DOTZENA. MAGATZEM ADJUDICATARI I CASETA DE SERVEIS	12
TRETZENA. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.....	13
CATORZENA. RESPONSABILITAT TÈCNICA DE L’ADJUDICATARI.....	14
QUINZENA. OBLIGACIONS AMB EL PERSONAL DE L’ADJUDICATARI.....	15
SETZENA. REQUERIMENTS I OBLIGACIONS TÈCNIQUES	16
DISSETENA. GESTIÓ MEDIAMBIENTAL A L’OBRA	16
DIVUITENA. CONDICIONS DE REALITZACIÓ DELS TREBALLS	16
DINOVENA. NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES	17
VINTENA. CONEIXEMENT DEL CONTRACTE	17
VINT-I-UNENA. RISCOS DELS TREBALLS	17
VINT-I-DOSENA. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI	18
VINT-I-TRESENA. SUSPENSIÓ DELS TREBALLS	18
VINT-I-QUATRENA. INFRACCIONS	18
VINT-I-CINQUENA. SANCIONS	19

PRIMERA. OBJECTE

L'objecte del present plec de prescripcions tècniques particulars són les obres de manteniment, conservació i reparació dels elements d'urbanització de la via pública: "TREBALLS D'OBRA CIVIL A REALITZAR A LES VIES PÚBLIQUES DE CAMBRILS", així com la "PRESTACIÓ D'AJUDES A LA BRIGADA DEL MUNICIPI".

Es persegueix assegurar la correcta execució dels treballs d'obra civil associats als elements integrants de les vies públiques, responsabilitzant-se l'empresa adjudicatària de la disponibilitat del personal, material i maquinària necessàries per donar resposta a les necessitats del servei amb caràcter immediat i del resultat final dels treballs de reposició dels paviments afectats, així com de totes les mesures de seguretat necessàries durant l'execució dels treballs.

Les obres que es preveuen són les habituals de manteniment, conservació i reparació dels elements que conformen la vialitat pública: xarxa de sanejament, pavimentació, senyalització i informació, zones enjardinades i arbrat, mobiliari urbà, tanques i elements de protecció de l'espai públic i enllumenat públic.

S'entén per treballs d'obra civil, a la xarxa de vies públiques, aquells que comprenen la maquinària, el personal i els materials necessaris per desenvolupar les tasques associades a les diverses actuacions i que permetran el correcte funcionament dels elements integrants de les vies públiques gestionades per l'ajuntament de Cambrils.

Queda inclosa en la contractació tots els treballs complementaris per a la correcta execució de les obres i el compliment del contracte (pla de seguretat i salut laboral, control de qualitat, etc.), així com possibles afectacions dels serveis existents.

Igualment queden contemplades les actuacions d'ajuda complementària als treballs que efectua la brigada municipal en l'àmbit d'obra civil en general i treballs relacionats amb l'empresa de manteniment elèctric municipal.

SEGONA. ÀMBIT D'ACTUACIÓ

L'àmbit d'actuació del present contracte engloba totes les actuacions d'obra civil necessàries pel correcte funcionament de les vies públiques de l'ajuntament de Cambrils.

Si en el futur, s'ampliés alguna zona de via pública, el contractista també haurà de desenvolupar les seves tasques en la nova zona.

TERCERA. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS

Totes les actuacions descrites en aquest apartat inclouen la mà d'obra necessària per a la realització de les tasques, els elements de seguretat i protecció, tant per als treballadors com per a tercers, així com els materials necessaris per a la seva execució i els mitjans tècnic i mecànics escaients.

Els treballs que s'hauran d'executar van encaminats tant a les actuacions preventives i correctives de les vies públiques (amb l'objectiu final d'allargar al màxim la seva vida útil) com aquells de caràcter urgent relacionat pròpiament amb accidents i esfondraments.

Els treballs a executar en aquest servei, inclouen la maquinària i mà d'obra necessària per resoldre la part d'obra civil i/o obra mecànica dels treballs necessaris pel correcte funcionament de la via pública, entenen com a tal la totalitat de treballs excepte els que executa directament l'ajuntament de Cambrils. L'empresa adjudicatària haurà de

realitzar aquestes tasques no previstes si existeix una petició per part de l'ajuntament de Cambrils per la seva execució.

A més de la mà d'obra i maquinària necessària per desenvolupar els treballs, s'haurà de disposar dels elements de seguretat i protecció, tant per als treballadors com per a tercers, així com els materials necessaris per a la seva execució i els mitjans tècnics i mecànics escaients, considerant l'actuació completament resolta satisfactòriament abans de marxar, especialment la recollida de residus de la construcció.

Tasques d'obra civil

Les principals actuacions d'obra civil vinculades al correcte funcionament de les vies públiques serien:

- Obra civil necessària per la reparació/substitució de voreres.
- Obra civil necessària per la reparació/substitució de la via pública.
- Obra civil necessària per reparació/substitució d'elements de la via pública.
- Obra civil necessària per la reparació/substitució de trams d'enllumenat exterior.
- Obra civil necessària per la reparació/substitució d'elements de parcs, jardins i rotondes.
- Obra civil necessària per la reparació/substitució de camins municipals.
- Obra civil per petites obres per elements de la via pública de qualsevol tipus.
- Obra civil per petites obres a l'interior d'edificis municipals: bàsicament als elements exteriors d'aquests edificis.
- Obra civil per la retirada de soques d'arbres, 30cm per sota el nivell de paviment i refer vorera o paviment amb escocell o sense.
- Desplaçaments de columnes i bàculs de l'enllumenat.

La descripció general de les actuacions més habituals, sense pretendre ser exclusiva, seria:

Paviments (calçades, voreres, vorades, guals):

- Reparació de flonjalls
- Reposició peces trencades
- Segellat de juntes
- Reposició de paviments calçada (capa de trànsit)

Senyalització i Informació :

- Reposició de senyals horitzontals, verticals o informativa

Zones enjardinades i arbrat:

- Reposició de plantes
- Esporgat arbrat

Mobiliari urbà (bancs, papereres, etc):

- Reposició
- Pintat
- Reparació

Enllumenat públic (fanals, armaris,...):

- Reposició
- Pintat

Tanques i elements de protecció de l'espai públic:

- Reparació
- Reposició

- Pintat

En relació a la programació dels treballs a realitzar, es poden considerar treballs planificats i no planificats, amb la següent descripció:

Treballs planificats

Aquests treballs correspondran a actuacions previstes i programades pel correcte restabliment dels elements inherents de l'espai públic de competència municipal. Seran encarregats per les persones que designi l'ajuntament de Cambrils, amb un dia mínim d'avis, i disposaran per a cadascun, de la corresponent ordre de treball i plànols si s'escau.

El responsable o encarregat de l'empresa adjudicatària vetllarà perquè els treballadors realitzin correctament les tasques i en serà el responsable directe. Les persones designades per l'ajuntament de Cambrils hi donaran el vist-i-plau un cop estiguin finalitzades.

Treballs no planificats

Corresponen a ensurts i imprevistos que ocorren a l'espai públic i altres, i caldrà que l'empresa adjudicatària respongui atenent la incidència immediatament. Sempre que sigui possible s'actuarà per resoldre la incidència i deixar per l'endemà, en horari laboral ordinari la realització de la tasca de finalització d'obra. De cada avaria caldrà realitzar un informe complert, segons models pactats amb l'AJUNTAMENT DE CAMBRILS per a cadascuna de les actuacions, amb la causa probable, les operacions que s'han realitzat i els amidaments executats.

QUARTA. EXECUCIÓ DELS TREBALLS

Els treballs seran ordenats per les persones que designi l'ajuntament de Cambrils amb la seva corresponent ordre de treball. En cas d'urgència es podrà avisar telefònicament de la incidència per avançar en la reparació i es tramitarà de seguida que sigui possible l'ordre de treball.

Els treballs es valoraran per unitats d'obra segons l'oferta presentada per l'empresa adjudicatària (desglossada per capítols) en relació a la base de preus recollits a la condició setena. Qualsevol treball que s'hagi de realitzar per administració haurà d'ésser autoritzat prèviament per les persones que designi l'ajuntament de Cambrils, que en donaran el vist-i-plau amb les hores realitzades omplint la corresponent ordre de treball.

L'adjudicatari ha de disposar dels mitjans informàtics necessaris per garantir la presentació dels comunicats valorats de treball vinculats a les ordres emeses per l'ajuntament de Cambrils amb diferents formats (com a mínim full de càlcul, processador de textos, correu-e...)

En qualsevol cas, les persones que designi l'ajuntament de Cambrils controlaran que els treballs s'executin correctament i donaran el vist-i-plau a la finalització dels mateixos. L'adjudicatari presentarà mensualment un informe detallat segons els models facilitats per l'ajuntament de Cambrils.

4.1- DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS HABITUALS

El treballs més habituals a realitzar es relacionen en els 18 grups que es descriuen a continuació:

4.1.1- Reparació de paviment de color en calçades:

- Fresat de l'aglomerat existent amb un mínim d'1 metre d'amplada.
- Escombrat de la calçada amb medis mecànics.
- Regs d'imprimació i d'adherència.
- Aportació, estesa i compactació d'aglomerat asfàltic en calent tipus firprim granític amb un espessor de 4 cm. I acabat de color similar a l'existent
- Senyalització horitzontal, segons marqui el tècnic responsable, reflectora amb microesferes de vidre, amb additius antilliscants.
- Càrrega i transport a l'abocador de les restes de material, inclòs cànon.

4.1.2- Reparació de paviment de llambordes:

- Demolició del paviment existent.
- Demolició de la base de formigó i excavacions necessàries per sanejar la zona afectada.
- Estesa i compactació de terra d'aportació per a regularització de la subbase.
- Formació de base de formigó HM-20/P/20/I de 10 cm d'espessor mínim.
- Subministrament i col·locació de paviment de vorera/calçada de característiques igual al existent col·locat amb morter de ciment pòrtland 1:6 i beurada de ciment pòrtland.
- Càrrega i transport a l'abocador de les restes de material, inclòs cànon.

4.1.3- Reposició de paviment de vorera de panot:

- Demolició del paviment existent.
- Reparació de la base de formigó, si fos precís.
- Subministrament i col·locació de paviment de panot de característiques igual al existent, col·locat amb morter de ciment pòrtland 1:6 i beurada de ciment pòrtland.
- Càrrega i transport a l'abocador de les restes de material, inclòs cànon.

4.1.4- Reposició de paviment de vorera de lloses de formigó:

- Demolició del paviment existent.
- Reparació de la base de formigó .
- Subministrament i col·locació de paviment de vorera de característiques igual al existent, col·locat amb morter de ciment pòrtland 1:6 i beurada de ciment pòrtland..
- Càrrega i transport a l'abocador de les restes de material, inclòs cànon.

4.1.5- Demolició i reposició de vorada recta de formigó:

- Demolició de la vorada existent.
- Demolició de la base de formigó i excavacions necessàries per sanejar la zona afectada.
- Compactació de la subbase.
- Formació de base de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm d'espessor mínim.
- Subministrament i col·locació de vorada recta de formigó, col·locat amb morter de ciment pòrtland 1:6 en superfícies iguals o menors de 3 ml
- Càrrega i transport a l'abocador de les restes de material, inclòs cànon.

4.1.6- Demolició de rigola:

- Demolició de la rigola. existent.
- Demolició de la base de formigó i excavacions necessàries per sanejar la zona afectada.

4.1.7- Reposició de rigola de formigó:

- Compactació de la subbase.
- Formació de rigola de formigó HM-30/P/20/I de 25 a 30 cm d'espessor mínim.
- Encofrat a una cara per a formació de cara exterior de rigola.
- Càrrega i transport a l'abocador de les restes de material, inclòs cànon.

4.1.8- Reposició de rigola de peces de morter de ciment blanc:

- Compactació de la subbase.
- Formació de base de formigó HM-30/P/20/I de 15 cm d'espessor mínim.
- Subministrament i col·locació de rigola de morter de ciment blanc de 8cm de gruix, col·locada, amb morter de ciment pòrtland 1:6.
- Càrrega i transport a l'abocador de les restes de material, inclòs cànon.

4.1.9- Reparació de pous de registre:

- Tall de paviment existent amb serra de disc.
- Demolició del paviment existent.
- Demolició de la base de formigó i excavacions necessàries per sanejar la zona afectada.
- Estesa i compactació de terra d'aportació per a regularització de la subbase.
- Formació de base de formigó HM-30/P/20/I de 25 cm d'espessor mínim.
- Subministrament i col·locació de peces prefabricades de formigó vibropresat, de característiques igual al existent, col·locades amb morter 1:4 (M-80a).
- Aportació, estesa i compactació de terres seleccionades.
- Subministrament (en cas necessari) i col·locació de marc i tapa.
- Càrrega i transport a l'abocador de les restes de material, inclòs cànon.

4.1.10- Construcció d'embornal:

- Tall de paviment existent amb serra de disc.
- Demolició del paviment existent.
- Demolició d'embornal existent. Excavació de terres
- Realització de solera de formigó de 15 cm
- Construcció de caixa d'embornal.
- Transport de terres i runes i disposició controlada.
- Tub de connexió a la xarxa de clavegueram
- Subministrament i col·locació de marc i reixa.

4.1.11- Construcció de gual de vianants:

- Tall de paviment existent amb serra de disc.
- Demolició de rigola, vorada i paviment existent.
- Excavacions necessàries per a rebaix de vorera fins a la cota desitjada.
- Estesa i compactació de terres d'aportació per a regularització de la subbase..
- Formació de gual de vianants amb peces prefabricades de formigó o granet, inclosos caps de remat, de 100x40x8 cm sobre base de formigó H-20/B/20/I de 15 cm d'espessor.
- Reposició de rigola, vorada i panot afectat al voltant del nou gual.
- Càrrega i transport a l'abocador de les restes de material, inclòs cànon.

4.1.12- Reparació d'escossell:

- Demolició de l'element malmès.
- Construcció d'un nou escossell.

- Reparació del paviment de voltant

4.1.13- Reposició de pilones:

- Retirada a magatzem municipal de la pilona trencada i/o caiguda.
- Reposició fins a 0,5 m² del paviment afectat.
- Subministrament i col·locació de pilona, de model igual al existent.
- Càrrega i transport a l'abocador de les restes de material, inclòs cànon.

4.1.14- Transport de terres:

- Carrega sobre camió.
- Transport de les terres a l'abocador autoritzat més proper.
- Descarregà de les terres en l'abocador.
- Taxa del dipòsit de residus.

4.1.15- Resta de treballs:

Incloso en aquest apartat estaran tots aquells treballs que figuren en la descripció general referents a la xarxa de sanejament, pavimentació, senyalització i informació, zones enjardinades i arbrat, mobiliari urbà, tanques i elements de protecció de l'espai públic, enllumenat exterior i xarxes de serveis municipals, que els serveis tècnics municipals considerin necessària la seva reposició o reparació.

CINQUENA. HORARI DE PRESTACIÓ DEL SERVEI

L'horari de prestació del servei es realitzarà segons les necessitats que es presentin en cada moment, intentant que aquestes tasques s'executin, el possible, coincidint amb l'horari establert a l'ajuntament de Cambrils, encara que es poden plantejar altres propostes.

Es consideren dies laborables, tots els de l'any, a excepció dels caps de setmana i els considerats festius en el calendari laboral de l'Estat en el de la Generalitat de Catalunya i els festius locals del municipi de Cambrils

SISENA. PRESTACIÓ DEL SERVEI

La disponibilitat del servei s'haurà de donar de forma continuada els 365 dies l'any. Per tant, l'empresa adjudicatària posarà a disposició de l'ajuntament de Cambrils un servei de guàrdia 24 hores tots els dies de l'any. L'adjudicatari haurà de facilitar a l'ajuntament de Cambrils un telèfon de contacte de guàrdia, operatiu 24 hores tots els dies de l'any.

El personal que hagi de cobrir la tasca classificada com a emergències haurà d'acudir al lloc indicat en un termini màxim que el licitador hagi establert en l'apartat corresponent de les consideracions tècniques dins el sobre número 2, a comptabilitzar des del moment en què es realitza la comunicació amb el servei de guàrdia. A més, haurà de disposar dels mecanismes i recursos per atendre la tasca.

Les actuacions de l'equip de guàrdia no han d'afectar la qualitat de la resta de serveis per culpa de l'hora de finalització dels treballs.

Si una tasca que s'està realitzant dins l'horari ordinari, és impossible deixar-la pendent de resoldre pel dia següent en horari ordinari, les hores següents a la finalització de la jornada laboral també seran considerades com a hores ordinàries.

SETENA. PLEC DE CONDICONS TÈCNIQUES I PRESSUPOST

Les condicions tècniques que seran d'aplicació a l'obra són les recollides en els "Plecs de Condicions Tècniques per obres d'urbanització" elaborats per l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC), en la versió actualitzada que es pot veure a la seva pàgina web <https://itec.es/>.

Els preus i definició de les partides que ha de servir de base per valorar les obres, seran es els que figuren en les bases de "Preus de Referència d'obra nova i manteniment d'urbanització, de seguretat i salut, assaigs de control de qualitat i despeses indirectes, Catalunya 2019", elaborades per l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC). El preus de referència a considerar resulten de l'aplicació dels paràmetres previstos en el banc de dades Bedec que s'indiquen:

- àmbit del plec: Catalunya
- variació de preus segons el volum d'obra: urbanització PEM (cost execució material fins 0,405 M€)
- divisa: euro
- tipus de preu: el cost directe inclou ma d'obra, materials, maquinària i despeses auxiliars (1%).

La consulta dels Plecs de Condicions i els Preus de Referència està disponible a la web de l'ITEC, al banc de dades Bedec: <http://www.itec.es/nouBedec.e/bedec.aspx>.

El preu inclou el cost de la mà d'obra, maquinària, materials, transport, eines, o qualsevol altre concepte que siguin necessaris per efectuar el treball, sense que això suposi un augment del preu ofert encara que no estiguin totalment descrits en el concepte.

El pressupost estimat de les mesures previstes al Pla de Seguretat i Salut, que s'afegirà al PEM, és de l'1,5% del preu d'execució material.

El pressupost d'execució del contracte PEC resulta d'aplicar al PEM (cost d'execució material), el 5% de despeses generals i el 2% de benefici industrial.

El pressupost estimat d'execució del contracte, és de 58.677,00€ sense IVA, 12.322,17€ d'IVA vigent, amb un total de 70.999,17€, IVA 21% inclòs.

El pagament es realitzarà prèvia presentació de la factura, acompanyada dels albarans emesos per cada obra i per dia de treball. Els albarans es signaran, de forma valorada, com a màxim tres dies després de la data de realització.

Cadascun dels treballs anirà completat amb reportatge fotogràfic de l'abans i el després del treball realitzat.

VUITENA. DURADA DEL CONTRACTE

Per la realització de "TREBALLS D'OBRA CIVIL A REALITZAR A LES VIES PÚBLIQUES DE CAMBRILS", s'estableix una durada del contracte d'un any, en cas de conformitat en la prestació del servei es podrà prorrogar un altre any.

NOVENA. PERSONAL ESPECÍFIC DE TREBALL

S'estructurarà la plantilla òptima de personal necessària per a la realització de totes les funcions i treballs previstos. La plantilla de personal ha d'estar qualificada per atendre les necessitats demandades. És a dir, haurà de tenir els coneixements i experiència acreditada en treballs d'obra civil lligats amb la via pública.

L'empresa adjudicatària disposarà d'un responsable tècnic dels treballs que serà el màxim responsable de l'execució dels treballs, assumirà la direcció dels treballs i actuarà com a representant davant de l'ajuntament de Cambrils durant la durada del contracte. Aquest serà el màxim representant de l'empresa amb l'ajuntament de Cambrils i serà al qui se li encomanaran les tasques que caldrà que realitzi el personal.

I, a més, haurà de tenir capacitat suficient per:

- Ostentar la representació de l'adjudicatari quan sigui necessària la seva actuació o presència en qualsevol acte derivat del compliment de les obligacions contractuals, sempre en ordre a l'execució i bona marxa de l'objecte del contracte.
- Organitzar l'execució de les activitats a realitzar i interpretar i posar en pràctica les ordres rebudes per les persones designades per l'ajuntament de Cambrils.
- Proposar a les persones designades per l'ajuntament de Cambrils, assessorar i col·laborar amb ells en la resolució als problemes que es plantegin durant la durada del contracte.

Aquestes capacitats no poden ser revocades, ni limitades de cap manera per l'adjudicatari, llevat que designés a un altre representant per a substituir l'actual, amb les mateixes capacitats del que és substituït. En qualsevol cas, el representant de l'adjudicatari ha de ser acceptat per l'ajuntament de Cambrils.

També haurà de designar un responsable de seguretat i salut de l'empresa, i un recurs preventiu que haurà d'estar present en les activitats que realitzi a l'obra; així com un Coordinador de Seguretat i Salut d'un servei de prevenció extern a l'empresa durant l'execució dels treballs d'obra civil a l'espai públic, en tota la durada del contracte.

També disposarà d'un encarregat amb capacitat per inspeccionar, interpretar les informacions, generar instruccions i dirigir els treballs. Disposarà al menys d'una experiència mínima demostrable de 5 anys en els treballs objecte del contracte. Haurà de:

- Organitzar l'execució de les activitats a realitzar, interpretar i posar en pràctica les ordres rebudes pels tècnics assignats per l'ajuntament de Cambrils.
- Proposar als tècnics assignats, assessorar i col·laborar amb ells en la resolució als problemes que es plantegin durant la durada del contracte.

Tots el personal descrit en aquest apartat estarà repercutit en els preus del present contracte com a despeses indirectes.

DESENA. MAQUINÀRIA, EINES I VEHICLES

El servei haurà de disposar de vehicles propis suficients per al desplaçament del personal. El preu hora del personal ha d'incloure la part proporcional del cost i del manteniment del vehicle.

L'empresa adjudicatària haurà de posar a disposició de l'ajuntament de Cambrils, com a mínim les següent màquines:

- Miniexcavadora sobre pneumàtics, amb equipaments i complements com culleres, dòzer, martell hidràulic i barrines, etc...
- Retro excavadora mixta amb cullera i martell o giratòria de 3.500 Kg..
- Dúmpier 1,5 tones de càrrega.
- Camió grua 18 tones.
- Camió basculant 3.500 Kg..
- Formigonera.
- Detector digital d'instal·lacions - conduccions soterrades.
- Martell elèctric.
- Màquina radial per a tall de paviment del carrer amb aigua.
- Bomba d'esgotament monofàsica 220 V amb capacitat mínima 25 m³/hora.
- Grup electrogen lleuger.
- Tot tipus d'eines manuals necessàries per a la correcta execució dels treballs (martells, escarpes, potes de cabra, tornavisos, alicates, tenalles, serres, etc).

En cas que s'executin tasques per unitats d'obra, aquestes han d'incloure la part proporcional de les màquines que es requereixin per tal de desenvolupar-la. Quan s'hagi de realitzar per administració serà objecte d'abonament a banda d'acord als preus i l'oferta presentada per l'empresa adjudicatària.

Tots els vehicles que l'adjudicatari faci servir pels treballs objecte del contracte hauran de portar el seu logo en un lloc visible.

El servei haurà de disposar de vehicles propis suficients per al desplaçament del personal. El preu hora del personal ha d'incloure la part proporcional del cost i del manteniment del vehicle.

L'empresa adjudicatària haurà de posar a disposició de l'Ajuntament de Cambrils, com a mínim les següent màquines:

Núm.	DESCRIPCIÓ	PREU	%
1	Miniexcavadora sobre pneumàtics, amb equipaments i complements com culleres, dòzer, martell hidràulic i barrines	45,5 €/h	
2	Retro excavadora mixta, mini o giratòria amb cullera diferents amplades fins a 5t	38,00 €/h	
3	Retro excavadora mixta, mini o giratòria fins a 5t amb martell	44,00 €/h	
4	Excavadora giratòria de 3.500	31,00 €/h	
5	Viatge camió per ports de maquinària. Desplaçament dins a 15 Km i 10.000kg	106,26 €	
6	Bobcat, CAT 306 o equivalents	28,28 €/h	
7	Camió 3.500 Kg amb servei de cistella	56,70 €/h	
8	Camió 3.500 Kg amb servei de cistella homologada amb alçada màxima de treball 11m	58,56 €/h	
9	Màquina radial per a tall de paviment del carrer amb aigua	52,24 €/h	
10	Camió cisterna 6m³/8m³/10m³	46,56 €/h	
11	Camió basculant 3.500 kg	29,86 €/h	
12	Dipòsit aigua per obra carregat amb 1.000l d'aigua	19,00 €	

13	Dúmpster 1,5 tones de càrrega	31,35 €/h	
14	Big-bag amb sorra fina (transport + material) 1m ³	45,00 €	
15	Big-bag amb tot-ú reciclat (transport + material) 1m ³	42,00 €	
16	Big-bag amb sauló (transport + material) 1m ³	39,00 €	
17	Big bag de formigó sec (transport + material)	90,00 €	
18	Big-bag amb grava (transport + material) 1m ³	40,00 €	
19	Subministrament de big-bag buit	3,00 €	
20	Camió grua 6t	45,00 €/h	
21	Camió grua de 26 m de ploma, amb caixa per transport materila	60 €/h	
22	Formigó HA-25/B/20/IIa	70,00 €/m ³	
23	Formigó HA-20/B/20/IIa	65,00 €/m ³	
24	Portada/Retirada de contenidor buit	19,00 €	
25	Retirada contenidor/big-bag amb runes (transport i cànon)	48,00 €/m ³	

26	Equip de treball (inclou 2 operaris, oficial i peó, vehicle, incloent tots els mitjans, totes les eines per la realització de tot tipus de treballs de manteniment, incloent grup electrogen, martell elèctric, etc	41,00 €/h	
27	Oficial, incloent totes les eines per la realització de tot tipus de treballs de manteniment, incloent tots els mitjans, grup electrogen, martell elèctric, etc	21,50 €/h	
28	Peó especialista, incloent totes les eines per la realització de tot tipus de treballs de manteniment, incloent tots els mitjans, grup electrogen, martell elèctric, etc	19,10 €/h	

Si l'Ajuntament necessita algun treball no contemplat en aquest plec o algun altre tipus de maquinària no prevista o inclosa, l'empresa adjudicatària haurà de mantenir la línia de descompte sobre el PVP, presentada en l'oferta econòmica en el moment de presentar les pliques.

ONZENA. DISPONIBILITAT D'OFICINES

L'adjudicatari disposarà d'una oficina. Aquesta oficina estarà equipada amb equips informàtics i altres equips que permetin la comunicació amb l'ajuntament de Cambrils de forma àgil i ràpida, així com l'elaboració de comunicats de treball valorats i pressupostos, amb les llicències del programes necessaris. S'establirà un canal de comunicació amb l'ajuntament de Cambrils per tal que aquesta disposi de tota la informació.

DOTZENA. MAGATZEM ADJUDICATARI I CASETA DE SERVEIS

L'adjudicatari disposarà d'un magatzem a Cambrils, de manera que es faci servir per emmagatzemar els mitjans i material que necessiti pel servei propi i exclusiu objecte d'aquest contracte.

L'empresa adjudicatària haurà de disposar d'un estoc mínim que haurà d'estar disponible al magatzem ó lloc on indiqui l'ajuntament de Cambrils abans de l'inici del contracte, que serà en qualsevol cas el mínim a mantenir per l'adjudicatari. Aquest

estoc mínim haurà de contenir els paviments més habituals que es facin servir en totes les actuacions que es generin en l'àmbit d'actuació del contracte.

La cura, gestió i control de l'estoc del material a partir del inici del contracte serà responsabilitat de l'empresa adjudicatària a tots els efectes. L'adjudicatari, per tal de mantenir l'estoc mínim, haurà de reposar el material fet servir abans de quinze dies.

L'empresa adjudicatària haurà de preveure una assegurança de robatori.

A banda, l'adjudicatari disposarà dins del propi magatzem o de les oficines, d'una ubicació per instal·lar vestuaris pel seu propi personal, que haurà d'utilitzar de manera obligatòria, amb aigua sanitària freda i calenta, llum i desguàs de clavegueram.

TRETZENA. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

L'adjudicatari està obligat a prendre les mesures de seguretat en el treball específiques de la legislació vigent (RD 1627/1997, de 24 d'octubre), pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut. Així, doncs, el contractista disposarà del material de seguretat i higiene necessari. Tots els equips que es destinin al serveis compliran les normes de seguretat vigents i estaran en bones condicions d'ús i mantindran un bon aspecte extern. Els vehicles compliran el codi de circulació i estaran al corrent de la Inspecció Tècnica de Vehicles. Cada vegada que el vehicle passi la ITV, es presentarà una còpia del full d'inspecció.

El contractista presentarà una avaluació de riscos dels treballs a realitzar, mitjans de prevenció que aplicarà i valoració dels mateixos. El contractista, a part de garantir la seguretat dels seus treballadors, avaluarà el risc que el fet de treballar en la via pública pugui representar per a terceres persones (vianants, vehicles,...) garantint la seva seguretat. Així, l'adjudicatari vetllarà per les condicions de seguretat i protecció vial en les feines a realitzar, pel que establirà, en qualsevol moment, les disposicions legals que s'estableixin en aquest sentit i seguirà les ordres i instruccions que doni la policia local i els serveis tècnics de l'ajuntament de Cambrils de cadascun dels municipis en què es desenvolupin els treballs. Els desviaments provisionals seran a càrrec del contractista, així com la senyalització que requereixi els treballs.

L'adjudicatari, els subcontractistes i el personal autònom que pugui intervenir en els treballs objecte del contracte s'obliguen a l'estricta compliment de totes les lleis i disposicions d'àmbit local, autonòmic, estatal o europeu en matèria social, laboral i seguretat i salut en el treball vigents en el moment de la firma del contracte i de totes aquelles que puguin aparèixer durant el transcurs del contracte, havent doncs de tenir tot el personal degudament legalitzat i format, d'acord a les regulacions.

L'adjudicatari estarà obligat a mantenir net l'espai de treball i els seus voltants per oferir un aspecte òptim del servei. En especial es tindrà cura de l'afecció als elements urbans tals com arbrats, bancs, papereres, etc.. havent-los de protegir, si s'escau, abans de l'inici dels treballs.

L'adjudicatari serà l'únic responsable, tant judicial com extrajudicial, de tots els accidents de treball que puguin ocórrer durant l'execució dels treballs objecte del contracte, pel que adoptarà totes aquelles mesures que s'hagin previst en la seva avaluació de riscos, atenent en tot moment les indicacions que es formulin des de l'ajuntament de Cambrils, bé directament o a través de personal especialitzat extern.

L'adjudicatari respondrà dels danys i perjudicis de tot tipus que siguin originats durant l'execució dels treballs objecte del contracte.

De la mateixa forma, haurà de disposar, al seu càrrec, de totes les mesures de protecció i senyalització que garanteixin la seguretat del personal que participi en els treballs.

L'empresa adjudicatària es compromet al compliment de totes les obligacions derivades de la coordinació d'activitats empresarials, facilitant als serveis tècnics de l'ajuntament de Cambrils tota la informació que sigui necessària per poder-la dur a terme.

L'empresa adjudicatària haurà d'aportar abans del inici del servei contractat una avaluació de riscos dels treballs a realitzar que haurà d'incloure com a mínim la següent documentació:

- Avaluació de riscos generals i específics associats a les activitats objecte del present plec.
- Mesures preventives generals i específiques davant els risc.
- Mesures de seguretat i certificacions dels equips de treball.
- Llista de treballadors que realitzaran els serveis contractats.
- Certificat d'haver informat a tots els seus treballadors dels risc i mesures preventives
- Relació de parts d'alta del personal a la seguretat social.
- Pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil i el seu pagament.
- Certificat que porti informació i formació en matèria de seguretat als treballadors.
- Registre d'entrega dels equips de protecció individual als treballadors.
- Certificat d'aptitud mèdica dels treballadors i procediment assistencial per atendre els possibles accidentats, indicant la mútua d'accidents de treball.

Aquesta avaluació serà actualitzada durant la duració del contracte en els terminis marcats per la legislació vigent i remès als serveis tècnics de l'ajuntament de Cambrils.

A la vegada serà imprescindible, que el personal que realitzi els treballs encarregats, hagi estat informat dels riscos, tant genèrics com específics, inherents als mateixos, facilitant-los-hi tots els medis necessaris per garantir la seva seguretat personal i col·lectiva. A aquest efecte s'exigirà que l'empresa contractada, porti justificant de cadascun dels treballadors, conforme han estat informats sobre les normes de seguretat que puguin afectar-los en l'execució del seu treball.

L'empresa adjudicatària en cas de realitzar tasques amb riscos especials (espais confinats, interferències amb cablejat elèctric soterrat, etc...) complirà totes les mesures de seguretat establertes als procediments interns de les empreses gestores de serveis

CATORZENA. RESPONSABILITAT TÈCNICA DE L'ADJUDICATARI

La responsabilitat tècnica de l'execució dels treballs d'obra civil associats a l'execució dels treballs correspon a l'empresa adjudicatària.

L'adjudicatari disposarà dels mitjans, instal·lacions i serveis auxiliars i de recolzament necessaris per l'execució correcta dels treballs d'obra civil.

Correspon a l'empresa adjudicatària la direcció i organització dels treballs d'obra civil associats al correcte funcionament de les obres realitzades, és a dir, ordenar els treballs, dirigir la seva execució, coordinar els mitjans materials i humans i vigilar que les condicions de seguretat i salut on es desenvolupin siguin correctes.

L'adjudicatari i tot el personal al seu càrrec tenen l'obligació de col·laborar amb els tècnics designats per l'ajuntament de Cambrils facilitant el seu treball, mitjançant els ajuts materials i humans que se li sol·licitin.

L'adjudicatari és el responsable del desenvolupament dels treballs i per tant de l'execució de les obres necessàries pel correcte funcionament de les obres executades fins el seu lliurament en perfectes condicions, per la qual cosa en el contracte declararà que ha verificat el projecte tècnic i, per tant, el seu coneixement dels amidaments, partides d'obra i procediments de construcció necessaris i, també, la seva capacitat per desenvolupar els treballs, amb total compliment de les normes, prescripcions i condicions exposades en la documentació contractual, la interpretació de la qual i dels detalls correspondrà al tècnic designat de l'ajuntament de Cambrils.

Les actuacions descrites en el present plec s'executaran amb estricta subjecció a les clàusules tècniques i a les generals contingudes en el present plec i al projecte executiu, si és donés el cas i conforme a les instruccions que en interpretació d'aquest donin els tècnics designats de l'ajuntament de Cambrils al contractista.

L'adjudicatari situarà els vehicles designats als treballs descrits en el present plec en el moment de la reparació o del treballs d'obra civil en llocs que no impedeixin el trànsit, sempre que sigui possible, i amb compliment de les bones normes de circulació.

QUINZENA. OBLIGACIONS AMB EL PERSONAL DE L'ADJUDICATARI

L'adjudicatari està obligat a tenir l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operaris necessaris per a l'execució dels treballs. Els tècnics designats per l'ajuntament de Cambrils podran exigir l'empresa adjudicatària la substitució, per causa justificada, de qualsevol persona o persones adscrites a aquests treballs, sense obligació de respondre dels perjudicis que al contractista pogués causar-li l'exercici d'aquesta facultat. L'adjudicatari respon de la capacitat i disciplina de tot el personal assignat als treballs objecte del present plec.

Serà de compte de l'adjudicatari, tot el personal que s'afecti als treballs necessaris per l'execució del contracte havent-se de complir, en tot moment, les obligacions derivades de la legislació laboral, seguretat i salut en el treball i de seguretat social.

L'adjudicatari serà responsable dels accidents que puguin sofrir tot el personal designat als treballs objecte del present plec i terceres persones com a conseqüència de la realització dels treballs encomanats. En qualsevol cas l'adjudicatari haurà de justificar l'assegurança d'accidents que cobreixi degudament tots els treballadors que utilitzi en els treballs de que es tracta en aquest plec de clàusules.

l'ajuntament de Cambrils podrà exigir en qualsevol moment a l'empresa adjudicatària la justificació documental d'estar al corrent en el pagament de les seves obligacions fiscals i de les quotes de la Seguretat Social del personal afecte o adscrit a l'execució del contracte.

L'adjudicatari estarà obligat a adoptar totes les mesures de seguretat que preceptuen les disposicions legals vigents, especialment el RD 1627/97, de 24 d'octubre, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció i

disposicions complementàries aplicables, sent responsable del compliment d'aquestes obligacions.

L'adjudicatari serà responsable directe de tots els pagaments i indemnitzacions que es puguin derivar de l'incompliment de les seves obligacions generals o particulars relatives a la Seguretat Social i ordenació del treball.

SETZENA. REQUERIMENTS I OBLIGACIONS TÈCNIQUES

L'adjudicatari col·locarà, al seu càrrec, els cartells anunciadors de les obres per tal que es conegui l'obra que s'està realitzant.

A l'inici del contracte, l'adjudicatari adquirirà tots els elements necessaris per a la senyalització i correcte tancament de les obres, tals com tanques, llums de senyalització, cons,... que es faran servir exclusivament per a les obres del present contracte. Tots aquests materials hauran d'estar sempre en perfectes condicions. L'ajuntament de Cambrils es reserva el dret d'exigir la substitució d'aquests materials obligant l'adjudicatari a la seva substitució per un altre en bon estat de conservació, en el termini no superior a 48 hores des de la petició.

La canonada a instal·lar en els cassos que calgui intervenir en les escomeses de clavegueram seran de PEAD corrugat SN8, tot i que l'ajuntament de Cambrils ho pot variar segons necessitats i/o evolucions dels diferents materials existents al mercat. Les escomeses de clavegueram requereixen d'un registre de clavegueram de 30 cm x 30 cm en línia de la façana, el marc i en els cassos que calgui intervenir seran aportats per Comaigua SL.

DISSETENA. GESTIÓ MEDIAMBIENTAL A L'OBRA

L'adjudicatari adoptarà les mesures necessàries per evitar la contaminació, en general, del medi ambient, durant l'execució dels treballs d'obra civil, per efecte de combustibles, oli, lligants, escombraries generades o qualsevol altre material que pugui ser perjudicial per al medi. L'adjudicatari haurà de realitzar una correcta gestió de residus i mediambiental de les actuacions i haurà de justificar l'adequada deposició dels diferents residus en els corresponents abocadors autoritzats.

L'adjudicatari assumirà la recollida i transport dels residus generats en l'execució de les prestacions contractades; sempre que en els treballs a executar, no es facin amb valoració prèvia aprovada on la gestió dels residus quedi reflectit que anirà a càrrec de l'adjudicatari. En aquest últim cas, els residus seran tractats de la millor manera, des del punt de vista mediambiental, i segons la normativa vigent. L'adjudicatari portarà els residus a abocador autoritzat i presentarà el justificant dels abocaments d'aquests residus. Queda totalment prohibit l'abocament de residus a qualsevol lloc no autoritzat, el que ocasionarà la rescissió immediata del contracte i les penalitzacions adequades.

DIVUITENA. CONDICIONS DE REALITZACIÓ DELS TREBALLS

L'adjudicatari del contracte està obligat a disposar i col·locar el nombre suficient de senyals de circulació i protecció necessàries per evitar qualsevol accident dels vehicles, personal en servei o aliè a ell, quan les circumstàncies ho exigeixin o ho requereixi l'autoritat. L'adjudicatari senyalitzarà els talls de carrers amb els senyals de trànsit segons indicacions. A més, l'adjudicatari portarà una identificació del servei que

està donant i que serà aprovada per l'ajuntament de Cambrils. L'adjudicatari, en cas que sigui necessari per a la realització dels treballs, col·locarà els cartells de senyalització provisional per prohibir l'estacionament de vehicles seguint les indicacions de la policia local.

L'empresa adjudicatària assumirà íntegrament totes les responsabilitats que es derivin de l'incompliment de les obligacions en matèria laboral, de Seguretat Social, fiscal i de seguretat i salut en el treball, exonerant l'ajuntament de Cambrils davant qualsevol tipus de reclamació, resolució o condemna de forma que si l'ajuntament de Cambrils hagués de fer front a alguna responsabilitat de tipus econòmic, estarà autoritzada per l'empresa adjudicatària a rescabalar-se mitjançant imputació a factura o fiança de la totalitat de la quantia econòmica suportada i dels danys i perjudicis ocasionats fins l'import total d'aquesta. Tot això sense perjudici de reclamar per la via corresponent la quantitat en concepte de danys i perjudicis que, en el seu cas, excedeixi de l'import d'aquelles o altres accions de repetició o rescabament d'altres tipus de danys. Tant del vehicle com del personal.

L'empresa adjudicatària posarà en immediat coneixement a l'ajuntament de Cambrils de qualsevol conflicte laboral, de tipus individual o col·lectiu que pogués incidir en la prestació del servei. En especial, haurà de comunicar immediatament les convocatòries de vagues que puguin afectar el servei, i en aquest cas, i com a conseqüència de servei essencial que abasta el contracte, haurà de tenir present l'obligatorietat d'establir un servei mínim.

Igualment, respondrà de qualsevol incidència que pogués ocasionar el seu personal; l'ajuntament de Cambrils es reserva el dret d'exigir la substitució de qualsevol persona que pertanyi a l'empresa adjudicatària obligant l'adjudicatari a la seva substitució per una altra persona d'igual qualificació i coneixement, en el termini no superior a 72 hores des de la petició.

El contractista, en cas d'una avaria de qualsevol medi mecànic o d'alguna baixa dels seus treballadors, assegurarà el compliment de la jornada amb altres mitjans.

DINOVENA. NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES

El contracte que s'estableixi per a l'execució dels serveis als que fa referència el present plec, es regirà pel disposat en el mateix, els seus documents i plecs que l'integren i, subsidiàriament, per l'establert en la legislació i altres normes vigents d'obligat compliment en cada moment, ja siguin de caràcter mercantil, civil, fiscal, administratiu, local, tècnic i de prevenció de riscos laborals i seguretat i salut laboral.

VINTENA. CONEIXEMENT DEL CONTRACTE

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents annexos que formin part del mateix o de les instruccions de les normes de caràcter reglamentari o de qualsevol altra índole que puguin tenir aplicació a l'execució dels serveis pactats, no eximirà l'adjudicatari de l'obligació del seu compliment.

VINT-I-UNENA. RISCOS DELS TREBALLS

Els treballs objecte del contracte s'executaran en quan al seu cost, terminis d'execució i tasques de l'activitat, corrent el risc i la ventura l'adjudicatari, sense que tingui, per tant, dret a indemnitzacions per causa de pèrdues, avaries o perjudicis de qualsevol tipus.

L'adjudicatari serà responsable de la maquinària, instrumental i altres mitjans materials utilitzats o arreplegats en els treballs en totes les circumstàncies de robatori, incendi, efectes atmosfèrics,..., havent de cobrir, per part de l'empresa adjudicatària, aquests riscos mitjançant l'assegurança corresponent.

Aquesta responsabilitat abasta als béns i materials que els hagi pogut subministrar l'ajuntament de Cambrils.

VINT-I-DOSENA. OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI

El contractista haurà d'ajustar-se al que s'indica en la llei de prevenció de Riscos laboral 31/95 de 8 de novembre 1995 i a les mesures que pugui adoptar l'oficina de Prevenció corresponent.

El contractista dotarà al seu personal de tots els elements de seguretat i prevenció d'accidents que exigeixi les disposicions vigents en matèria de seguretat i salut en el treball.

L'adjudicatari està obligat a complir amb les disposicions vigents en matèria fiscal, administrativa, laboral i de seguretat i higiene en el treball. l'ajuntament de Cambrils podrà requerir, en qualsevol moment, l'acreditació d'aquest compliment.

VINT-I-TRESENA. SUSPENSIO DELS TREBALLS

"El contracte podrà ser suspès per acord de l'Administració o perquè el contractista opti per suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4 mesos, comunicant-ho a l'Administració amb un mes d'antelació.

En tot cas, l'Administració ha d'estendre l'acta de suspensió corresponent, d'ofici o a sol·licitud de l'empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l'article 208.1 de la LCSP.

L'Administració ha d'abonar a l'empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament se li causin de conformitat amb el previst en l'article 208.2 de la LCSP. L'abonament dels danys i perjudicis a l'empresa contractista només comprendrà els conceptes que s'indiquen en aquest precepte."

VINT-I-QUATRENA. INFRACCIONS

Les infraccions per incompliment del present plec o de normes de caràcter general aplicables al present contracte es classifiquen en lleus, greus i molt greus:

Infraccions lleus:

- Falta d'uniforme reglamentari, mal estat del mateix o portar distintius aliens al disseny establert.
- Incompliment dels treballs mínims exigibles, d'acord amb el present plec o amb l'oferta realitzada.
- Utilització de vehicles, maquinària i eines en mal estat de conservació o manteniment.
- Omissió del deure de comunicar d'immediat les situacions que afectin el bon estat del servei.
- Absentar-se del lloc de treball sense causa justificada i sense notificar-ho a l'ajuntament de Cambrils.

- Altres incompliments no previstos anteriorment i que, d'alguna manera, signifiquin un detriment de les condicions establertes al present plec, amb perjudici no greu dels serveis contractats.
- Defectes de qualitat als treballs executats i descrits al present plec. Els defectes de qualitat en qualsevol part de les actuacions realitzades, per error, o de forma contrària a les normes de la bona construcció, donaran lloc a la seva demolició i a la seva nova execució a càrrec de l'adjudicatari.
- Aplec de terres o runes a la via pública sense la utilització de contenidors.
- Incompliment de terminis pels casos de treballs programats.
- Omissió del lliurament de la documentació requerida a la finalització de l'actuació.
- Omissió del compliment de les ordres o instruccions dels tècnics designats per l'ajuntament de Cambrils.

Infraccions greus:

- Negar-se o retardar-se en facilitar la informació que, relativa al servei contractat, sigui demandada per l'ajuntament de Cambrils.
- El falsejament de la documentació lliurada.
- La desobediència inexcusable a les ordres que l'ajuntament de Cambrils doni per escrit per corregir deficiències concretes.
- Falta dels elements de seguretat necessaris per a la prestació del servei.
- Els incidents del personal de l'empresa adjudicatària en el veïnat, tant pel tracte incorrecte com per deficiència de la prestació del servei.
- Cometre tres faltes lleus en un període de dotze mesos.
- Incompliment del temps de resposta.

Infraccions molt greus:

- Incompliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social en matèries relacionades amb el present contracte.
- La modificació de la plantilla sense coneixement/autorització de l'ajuntament de Cambrils.
- Paralització o interrupció de la prestació dels serveis contractats, excepte causes de força major.
- La prestació manifestament defectuosa o irregular dels serveis, així com un rendiment clarament insuficient en la realització dels treballs.
- Cometre tres faltes greus en un període de dotze mesos.
- Incompliment de la realització dels treballs urgents.
- Abandonament del lloc de treball de la urgència sense cap tipus de justificació
- Incompliment protocol per a l'execució de treballs en espais confinats.

VINT-I-CINQUENA. SANCIONS

A les infraccions assenyalades en el punt anterior li seran d'aplicació sancions consistent en multes, per import de les quanties que a continuació es detallen:

- Infraccions lleus: de 50,00 a 300,00 euros.

- Infraccions greus: de 300,01 a 1.500,00 euros.
- Infraccions molt greus: de 1.500,00 al 10% del total del contracte.

El import de les multes es farà efectiu contra la primera facturació posterior a la seva imposició o, en última instància, contra la garantia definitiva.

Cambrils,

L'Arquitecte Tècnic municipal
Aleix Sanz Capdevila