

MILLORA PAISATGÍSTICA I ACCÉS A L'ÀMBIT FLUVIAL
DEL LLOBREGAT A SANTA COLOMA DE CERVELLÓ.
FASE I

VOLUM 4
PRESSUPOSTOS

GENER 2020



batlleiroig

Volum 1 - Memòria i annexes.

MEMÒRIA

ANNEXES:

Annex 1	Antecedents, àmbit d'actuació i situació prèvia.
Annex 2	Planejament.
Annex 3	Topografia.
Annex 4	Xarxa de reg i abastament d'aigua pel reg.
Annex 5	Plantacions
Annex 6	Serveis existents. Serveis Afectats. Nous subministres i instal·lacions de serveis.
Annex 7	Autoritzacions i concessions.
Annex 8	Pla de control de qualitat.
Annex 9	Estudi de seguretat i salut.
Annex 10	Aspecte ambientals.
Annex 11	Estudi de gestió de residus de construcció i demolició.
Annex 12	Pla d'obra.
Annex 13	Justificació de preus.
Annex 14	Pressupost per al coneixement de l'administració.
Annex 15	Fitxa resum de les característiques del projecte.
Annex 16	Estructures.
Annex 17	Pla de manteniment

Volum 2 – Documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Volum 3 – Plec de prescripcions tècniques

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES.

Volum 4 – Pressupost

L'índex d'aquest volum serà el següent:

PRESSUPOSTOS:

- Amidaments.
- Estadística de partides i conjunt.
- Quadre de preus núm. 1.
- Quadre de preus núm. 2.
- Resum de pressupost.
- Últim full.

PRESSUPOSTOS

AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

Pàg.: 1

Obra	01	ÀMBIT FLUVIAL LLOBREGAT A STA. COLOMA CERVELLÓ. FASE 1.
Capítol	01	CAMÍ DEL CANAL DE LA DRETA
Títol 3	01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1F221U105M2NETEJA+ESBROSSADA TERRENY,PALA CÀRREG.,+CÀRR.MEC.S/CAMIÓ

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB PALA CARREGADORA, INCLOU EL DECAPATGE DE LA PRIMERA CAPA DE TERRA I LA CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ. INCLOU LA RETIRADA DE LA BROSSA EXISTENT.

INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C		Superficie				
2				1.085,530			1.085,530	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT1.085,530

2FR111020M2NETEJA ESBROSSADA ,MITJANS MEC.O MAN. NO ARBRES

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, INCLOU LA TALA I RETIRADA DELS ELEMENTS VEGETALS EN MAL ESTAT O MORTS, LA RECOLLIDA DE BRANQUES I BROSSA, LA CARREGA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS.

INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C		Superficie				
2	Pont 2			34,550			34,550	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT34,550

3F219UX30MTALL PAVIMENTS ASFÀLTICS O FORMIGÓ AMB DISC

TALL DE PAVIMENTS ASFÀLTICS DE QUALEVOL TIPUS O FORMIGÓ AMB DISC DE DIAMANT I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C		Longitud				
2				390,950			390,950	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT390,950

4F219LL20MRETIRADA DE BIONA

RETIRADA DE BIONA, AMB MITJANS NECESSARIS I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I/O TRANSPORT A MAGATZEM MUNICIPAL.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

AMIDAMENTS

Pàg.: 2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C		Longitud				
2				351,450			351,450	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT351,450

5F219U002M2DEMOL.PAVIMENT FORM.,G<=20CM,MITJ.MAN.+CÀRREGA

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE FINS A 20 CM DE GRUIX, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, PRÈVIA AUTORIZACIÓ DE LA DF PER UTILITZAR MITJANS MANUALS EN LLOC DE MECÀNICS. CRITERI D'AMIDAMENT: CONSENTIMENT PREVI DE LA DF DE LA QUANTITAT DE M2 DE PAVIMENT A ENDERROCAR MANUALMENT, EN CAS CONTRARI NO S'ABONARÀ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C		Superficie				
2	Pont 2			34,550			34,550	C##D##E##F#
3	Marge canal sota pont			30,000			30,000	C##D##E##F#
4	Lateral rotonda			52,150			52,150	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT116,700

6F219SC11M2DEMOL.PAVIMENT FORM.,G<=10CM,MITJ.MAN.+CÀRREGA

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE FINS A 10 CM DE GRUIX, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, PRÈVIA AUTORIZACIÓ DE LA DF PER UTILITZAR MITJANS MANUALS EN LLOC DE MECÀNICS. CRITERI D'AMIDAMENT: CONSENTIMENT PREVI DE LA DF DE LA QUANTITAT DE M2 DE PAVIMENT A ENDERROCAR MANUALMENT, EN CAS CONTRARI NO S'ABONARÀ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C		Superficie				
2				85,720			85,720	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT85,720

7F2143301M3ENDERROC ESTRUC.I/O MURS FORM.MASSA,CÀRREGA MAN/MEC.

ENDERROC D'ESTRUCTURES I/O MURS DE FORMIGÓ EN MASSA, AMB MITJANS NECESSARIS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C		Longitud	Ample	Alçada		
2				17,100	0,300	0,500	2,565	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT2,565

8F219LL01M2DEMOL.PAVIMENT MESCLA BITUMINOSA,G<=10CM,AMPL.>2M,RETRO.+MART.TRENCAD.+CÀRREGA CAM.

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE FINS A 10 CM DE GRUIX I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

AMIDAMENTS

Pàg.: 3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C		Superficie				
2	Àmbit			598,500			598,500	C##D##E##F#
3	Zona mur			70,000			70,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 668,500

9	FQ2YSC02	U	RECOL-LOCACIÓ SENYALÈTICA,+DAUS FORMIGÓ
			RECOL-LOCACIÓ DE SENYALÈTICA, INCLOENT DAUS DE FORMIGÓ NOUS I ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ EXISTENTS, I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS.
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			4,000				4,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10	F21QU025	U	ARRENCADA DE PILONES,MANUALS.+ CÀRREGA
			DESMUNTATGE DE PILONA I BASE DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, CÀRREGA DE RUNA Y MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			2,000				2,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11	FQ2YSC12	U	ARRANCADA SENYALÈTICA,+DAUS FORMIGÓ
			ARRANCADA DE SENYALÈTICA, INCLOENT DAUS DE FORMIGÓ NOUS I ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ EXISTENTS, I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS.
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			3,000				3,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

12	J2VGPF01	U	CALA A/RETROEXCAV.
			CALA AMB RETROEXCAVADORA I/O MITJANS NECESSARIS INCLÒS MITJANS MANUALS PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS.
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Pàg.: 4

1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			4,000				4,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

13	F21HU600	U	DESMUN.I RECOL.LOCACIÓ DELLUMENERA+COLUMNEXT.,H<=6M,ENDERROC FONAMENT FORM.,MÀ+COMPRESS. + CÀRREGA
			DESMUNTATGE DE LLUMENERA I RECOL-LOCACIÓ, COLUMNA EXTERIOR, ACCESSORIS, ELEMENTS DE SUBJECCIÓ I DESCONNEXIÓ DE LÍNIES ELÈCTRIQUES, DE FINS A 6 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB COMPRESSOR, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA DE MATERIALS I RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU EXECUCIÓ DE FONAMENTACIÓ AMB LA CORRESPONENT EXCAVACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS.
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14	FQ2YSC04	U	ARQUETA A RECOL-LOCAR
ARQUETA A RECOL.LOCAR QUE INCLOU L'EXTRACCIÓ D'ARQUETA EXISTENT, ACOPI I POSTERIOR RECOL.LOCACIÓ A COTA DEL NOU PAVIMENT, AMB ADEQUACIÓ NECESSÀRIA D'INSTAL-LACIÓ PER DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA.			
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15	K2182231	M2	REPICAT ARREB.,MORT.CIMENT,M.MAN.,CÀRREGA MANUAL
			REPICAT D'ARREBOSSAT DE MORTER DE CIMENT, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, INCLOU NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FINS DEIXA EL MAÓ VIST.
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Superficie	Ample	Alçada	Total	
2			1,000	10,000			10,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

16	F219SC07	ML	RETIRADA DE PERFIL METÀL·LIC
			RETIRADA DE PERFIL METÀL·LIC EXISTENT AMB MITJANS NECESSARIS, INCLOU CARREGA A CAMIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA.
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud				
2			2,000	5,000			10,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT10,000

17	F21QSC08	M	DEMOL.BARRERA RIG.FORM.,MAN.-MEC. + CÀRREGA
DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA DE FORMIGÓ, TIPUS NEW JERSEY, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, CÀRREGA DE RUNA Y MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.			
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud				
2			1,000	6,000			6,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT6,000

18	F21QSC09	U	ARRENCADA DE SENYAL DE TRAFIC,MANUALS.+ CÀRREGA
DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀFIC I BASE DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, CÀRREGA DE RUNA Y MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I/O TRANSPORT A ABOCADOR.			
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

19	F21QSC11	UT	ADEQUACIÓ DRENATGE EXISTENT, QUE INCLOU ELS SEGÜENTS TREBALLS:									
			-ENDERROC DE 1M DEL TUB DE DRENATGE EN TALÚS -RECOL·LOCACIÓ DE NOU TUB DE FORMIGÓ DE DIÀMETRE 600CM PER TRAM DE DRENATGE SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.									
			LA PARTIDA INCLOU ELS TREBALLS DE MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS PER DEIXAR LES FEINES CORRECTAMENT EXECUTADES.									

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			2,000				2,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT2,000

20	FR65PF01	M2	RETIRADA DE CANYA I RIZOMA H.MÍNIM.:40CM
ARRENCAT DE LA CANYA I RIZOMA FINS A UNA PROFUNDITAT MÍNIMA DE 40 CM AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS. REPÀS MANUAL PER RECOL·LIR POSSIBLES FRAGMENTS DE RIZOMA I CARREGA DE CANYA I TRANSPORT FINS A CENTRAL DE RESIDUS ESPECIALITZADA, MATERIAL VEGETAL D'ARRELS I RIZOMA I TERRES A CAMIÓ. L'ACTUACIÓ GARANTIRÀ L'EXTERMINACIÓ DEL RIZOMA, SI LA CANYA TORNA A SORTIR LA CONSTRUCTORA SERÀ RESPONSABLE DE TORNAR A FER L'ACTUACIÓ FINS ERADICAR LA CANYA.			

INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Superfície	Ample	Alçada		
2			1,000	30,000			30,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT30,000

21	F219SC06	M2	DEMOL.DE LLOSA DE FORM. ARMAT,G=25CM,MITJ.MAN.+CÀRREGA
DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ ARMAT, DE FINS A 25 CM DE GRUIX, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, PRÈVIA AUTORIZTACIÓ DE LA DF PER UTILITZAR MITJANS MANUALS EN LLOC DE MECÀNICS. CRITERI D'AMIDAMENT: CONSENTIMENT PREVI DE LA DF DE LA QUANTITAT DE M2 DE PAVIMENT A ENDERROCAR MANUALMENT, EN CAS CONTRARI NO S'ABONARÀ.			
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C		Superfície				
2				3,500			3,500	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT3,500

22	FR14U505	U	TALA ARBRE EXEMPLAR EN BOSC
TALA I ABATIMENT D'ARBRE EXEMPLAR (MÉS DE 10 M) EN ZONA NO URBANITZADA, INCLOENT LA RECOLLIDA I RETIRADA DE RESIDUS A CLARIANES, L'APROFITAMENT DE LA FUSTA, TRITURAT O TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ AUTORIZTADA DE GESTIÓ DE RESIDUS.			
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2			2,000				2,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT2,000

23	FR14U405	U	PODA ARBRE EXEMPLAR EN BOSC
PODA DE NETEJA D'ARBRE EXEMPLAR (MÉS DE 10 M) TIPUS PI, EN ZONA NO URBANITZADA, PER ESPECIALISTES EN TREPA I AMB CRITERIS D'ACLARIDA, INCLOEM LA RECOLLIDA I RETIRADA DE RESIDUS A CLARS, L'APROFITAMENT O TRITURACIÓ DE LA FUSTA O TRANSPORT INSTAL·LACIÓ AUTORIZTADA DE GESTIÓ DE RESIDUS.			
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			6,000				6,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT6,000

Obra	01	ÀMBIT FLUVIAL LLOBREGAT A STA. COLOMA CERVELLÓ. FASE 1.
Capítol	01	CAMÍ DEL CANAL DE LA DRETA
Títol 3	02	MOVIMENT DE TERRES

AMIDAMENTS

Pàg.: 7

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																																						
1	F221LL02	M3	EXCAVI/CÀRR.P/ESPLAN.TERRES,M.MEC. EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ PER MITJANS MECÀNICS, EN TERRES DE QUALSEVOL TIPUS (QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY EXCEPTE ROCA O TERRENY DE TRÀNSIT ON S'HAGI D'UTILITZAR EXPLOSIUS O MARTELLS), GEOMETRIA SEGONS DEFINICIÓ DE PROJECTE, INCLOU LA FORMACIÓ DE CUNETES, TALUSSOS, CAIXA DE PAVIMENT I TROBADES EN PUNTS SINGULARS. MESURADES SOBRE PERFIL. INCLOU LA CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.																																																						
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>C</td><td></td><td>Volum</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Excavació</td><td></td><td></td><td>218,000</td><td></td><td></td><td>218,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>218,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		C		Volum					2	Excavació			218,000			218,000	C##D##E##F#	TOTAL AMIDAMENT							218,000																			
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																	
1		C		Volum																																																					
2	Excavació			218,000			218,000	C##D##E##F#																																																	
TOTAL AMIDAMENT							218,000																																																		
2	F222U915	M3	EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS DE RASES I POUS D'AMPLÀRIA FONS D'EXCAVACIÓ ENTRE 0,80 I 2,5 METRES I FINS A 4 METRES DE PROFUNDITAT, EN TERRES DE QUALSEVOL TIPUS (NO CLASSIFICADES), AMIDAT SOBRE PERFIL. EXTRACCIÓ A LA VORA DELS PRODUCTES RESULTANTS. INCLOU PART PROPORCIONAL D'AJUDES MANUAIS I ELS POSSIBLES ESGOTAMENTS.																																																						
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td></td><td>Longitud</td><td>Secció</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Mur</td><td></td><td></td><td>45,000</td><td>5,000</td><td></td><td>225,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td>T</td><td></td><td>m3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Escullera</td><td></td><td></td><td>30,450</td><td></td><td></td><td>30,450</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>255,450</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T		Longitud	Secció				2	Mur			45,000	5,000		225,000	C##D##E##F#	3		T		m3					4	Escullera			30,450			30,450	C##D##E##F#	TOTAL AMIDAMENT							255,450	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																	
1		T		Longitud	Secció																																																				
2	Mur			45,000	5,000		225,000	C##D##E##F#																																																	
3		T		m3																																																					
4	Escullera			30,450			30,450	C##D##E##F#																																																	
TOTAL AMIDAMENT							255,450																																																		
3	F227F00F	M2	REPÀS+PICON.SÒL,95%PM REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM. INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.																																																						
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>2,900</td><td>44,500</td><td></td><td></td><td>129,050</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>129,050</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			2,900	44,500			129,050	C##D##E##F#	TOTAL AMIDAMENT							129,050																												
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																	
1			2,900	44,500			129,050	C##D##E##F#																																																	
TOTAL AMIDAMENT							129,050																																																		
4	F226LL03	M3	TERRAP/PIC.P/CORON.TERRAP.MAT.ADEQ.EXCAV.G=25-50CM,95%PM TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CORONACIÓ DE TERRAPLÈ AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95 % DEL PM. PER SECCIONS SEGONS GEOMETRIA DE PROJECTE, INCLOU LA FORMACIÓ DE CUNETES, TALUSSOS, CAIXA DE PAVIMENT I TROBADES EN PUNTS SINGULARS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.																																																						
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>C</td><td></td><td>Volum</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td>18,800</td><td></td><td></td><td>18,800</td><td>C##D##E##F#</td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		C		Volum					2				18,800			18,800	C##D##E##F#																											
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																	
1		C		Volum																																																					
2				18,800			18,800	C##D##E##F#																																																	

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 8

			TOTAL AMIDAMENT				18,800	
5	FRI4LL15	M	CUNETA 0.8M D'AMPLADA					
			FORMACIÓ DE CUNETA DE 0.8M D'AMPLADA I 20CM DE PROFUNDITAT, INCLOENT L'EXCAVACIÓ DE LA RASA, AMB PICONATGE DEL FONS I REPERFILAT DE PENDENTS LATERALS I LA RETIRADA DE LES TERRES DINS DE L'OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER DEIXAR LES PARTIDES CORRECTAMENT EXECUTADES.					
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C		Longitud				
2				127,000			127,000	C##D##E##F#
			TOTAL AMIDAMENT				127,000	
6	G229U020	M3	REBLIMENT AMB MATERIAL GRANULAR FILTRANT (GRAVES 20/40) AL DARRERA D'ALÇATS DE MURS I ESTREPS					
			REBLIMENT AMB MATERIAL GRANULAR FILTRANT (GRAVES 20/40) AL DARRERA D'ALÇATS DE MURS I ESTREPS D'ESTRUCTURES, OBRES DE DRENATGE TRANSVERSAL AMB TUBS METÀL·LICS CORRUGATS I TESTERES I VOLTES PREFABRICATS DE FORMIGÓ, INCLÒS ESTESA I COMPACTACIÓ SEGONS CONDICIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC.					
			INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AXUIILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			273,150				273,150	C##D##E##F#
			TOTAL AMIDAMENT				273,150	
7	F228U015	M3	REBLIMENT+PICON.RASA,POUS,EMBORN.,AMPL.<=0,8-2,5M,H<=4M,COMPACT.95% PM					
			REBLERT I PICONAT DE RASES, EXTRADÓS DE POUS, EMBORNALS I TRONETES, PER A UNA AMPLÀRIA DE FONS DE RASA DE 0,80 A 2,5 METRES I FINS A 4 METRES DE FONDÀRIA, SEGONS PG-3, ESTESA, ANIVELLAMENT I COMPACTACIÓ AL 95 % P.M. EN PRIMERES TONGADES I 98 % TONGADA DE CORONAMENT. TOTALMENT COL·LOCAT.					
			INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Reblert entre l'excavació feta i el terreny existent		49,520				49,520	C##D##E##F#
			TOTAL AMIDAMENT				49,520	
8	F2264ESB	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CORONACIÓ DE TERRAPLÈ AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ					
			TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CORONACIÓ DE TERRAPLÈ AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 98 % DEL PM.					
			INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA PAISATGÍSTICA I ACCÉS A L'ÀMBIT FLUVIAL DEL LLOBREGAT A STA. COLOMA DE
DE CERVELLÓ. FASE 1.

PROMOTOR: AREA METROPOLITANA DE BARCELONA

AUTORS DE PROJECTE: ENRIC BATLLE, JOAN ROIG, IVAN SANCHEZ I MARIO SÚÑER

AMIDAMENTS

Pàg.: 9

1	Replé entre gravas i paviment al trasdós	2,300	44,500	0,250	25,588 C#*D#*E#*F#
3	Sobre la sabata del mur i fins solera de canal	1,500	0,400	44,500	26,700 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					52,288

9	F3J21G1C	M3	FORMACIÓ D'ESCULLERA SUBMINISTRAMENT I FORMACIÓ D'ESCULLERA AMB PEDRA SENSE CLASSEFICAR, COL·LOCADA AMB MITJANS NECESSARIS I AMB LA CARA EXTERIOR CONCERTADA. INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	per escullera		0,500	3,000	10,200		15,300	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							15,300	

Obra	01	ÀMBIT FLUVIAL LLOBREGAT A STA. COLOMA CERVELLÓ. FASE 1.
Capítol	01	CAMÍ DEL CANAL DE LA DRETA
Titul 3	03	ESTRUCTURA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																													
1	F3Z112T1	M2	CAPA NETEJA+ANIVELL. G=10CM FORM. HL-150/B/20/ CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HL-150/B/20 DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.																																													
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>C</td><td></td><td>Longitud</td><td>Ample</td><td></td><td>Total</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>base mur</td><td></td><td></td><td>50,000</td><td>2,500</td><td></td><td>125,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>3</td><td>lit tub drenant</td><td></td><td></td><td>44,500</td><td>0,100</td><td></td><td>4,450</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>129,450</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		C		Longitud	Ample		Total		2	base mur			50,000	2,500		125,000	C#*D#*E#*F#	3	lit tub drenant			44,500	0,100		4,450	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							129,450	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																								
1		C		Longitud	Ample		Total																																									
2	base mur			50,000	2,500		125,000	C#*D#*E#*F#																																								
3	lit tub drenant			44,500	0,100		4,450	C#*D#*E#*F#																																								
TOTAL AMIDAMENT							129,450																																									
2	F4B0A000	KG	ACER B/CORRUGADES,B 500 SD P/ARMADURA ESTRUC. ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA D'ESTRUCTURES, INCLÒS LA NETEJA DE LES ARMADURES, NETEJA DEL FONS DE L'ENCOFRAT, SEPARADORS, LES PÈRDUES I INCREMENTS DE MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS, EMPALMAMENTS I GANXOS. EL PES UNITARI PER AL SEU CÀLCUL HA DE SER EL TEÒRIC. INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.																																													
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>C</td><td>kg</td><td></td><td></td><td></td><td>Total</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>9.214,240</td><td></td><td></td><td></td><td>9.214,240</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>9.214,240</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		C	kg				Total		2			9.214,240				9.214,240	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							9.214,240										
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																								
1		C	kg				Total																																									
2			9.214,240				9.214,240	C#*D#*E#*F#																																								
TOTAL AMIDAMENT							9.214,240																																									
3	F4DC1D00	M2	MUNTATGE+DESMUNT.ENCOFRAT P/LLOSA,TAULER PI MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A LLOSES, AMB TAULER DE FUSTA DE PI.																																													

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA PAISATGÍSTICA I ACCÉS A L'ÀMBIT FLUVIAL DEL LLOBREGAT A STA. COLOMA DE
DE CERVELLÓ. FASE 1.

PROMOTOR: AREA METROPOLITANA DE BARCELONA

AUTORS DE PROJECTE: ENRIC BATLLE, JOAN ROIG, IVAN SANCHEZ I MARIO SÚÑER

AMIDAMENTS

Pàg.: 10

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sabata:							
2	lateral		0,600	44,500	2,000		53,400	C##D##E##F#
3	frontal		0,600	2,100	2,000	5,000	12,600	C##D##E##F#
5	alçat:							
6	paret		2,000	44,500	1,000		89,000	C##D##E##F#
7	trasdòs		2,000	44,500			89,000	C##D##E##F#
8	intradòs		1,500	44,500			66,750	C##D##E##F#
10	biga							
11	inferior		0,200	44,500			8,900	C##D##E##F#
12	lateral		0,500	44,500			22,250	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							341,900	

4	F32515H3	M3	FORMIGÓ P/MURS CONT.,HA-25/B/20/IIA,CUBILOT
			FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ. HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM I ABOCAT AMB CUBILOT.
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sabata:							
2			0,600	2,100	44,500		56,070	C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#
4	alçat:							
5	dx		0,300	2,000	44,500		26,700	C#*D#*E#*F#
6	suplement biga suport biona		0,200	0,500	44,500		4,450	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							87,220	

5	E7J5C4H2	M	SEGELL.JUNT.HIDROEXPCAUTXÚ,SECCIÓ 2X2CM,COL.ADHESI				
			SEGELLAT DE JUNTS AMB PERFIL HIDROEXPANSIU DE CAUTXÚ DE SECCIÓ 2X2 CM, COL.LOCAT AMB ADHESIU.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		T	Long, (m)				
2			44,500				44,500 C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				44,500

6	FD5L25C1	M2	LÀMINA DRENANT NODULAR PEAD,1GEOTÈX.PP,H.NÒD=8MM,,R.COMPR.=200KN/M2,COL.S/ADH.,HORITZ. LÀMINA DRENANT NODULAR DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, AMB UN GEOTÈXTIL DE POLIPROPILE ADHERIT EN UNA DE LES SEVES CARES, AMB NÒDULS DE 8 MM D'ALÇÀRIA APROXIMADA I UNA RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ APROXIMADA DE 200 KN/M2, COL·LOCADA SENSE ADHERIR SOBRE PARAMENT HORIZTONTAL. INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.
---	----------	----	--

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 11

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,600	44,500			115,700	C##D##E##F#
2			12,000				12,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT127,700

7	FD5L25SB	M2	FILTRE GEOTÈXTEL DE POLIPROPILÈ 200KN/M2					
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FILTRE GEOTÈXTEL DE POLIPROPILÈ AMB UNA RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ APROXIMADA DE 200 KN/M2					
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXLIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Trasdos de mur		13,460	44,500			598,970	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT598,970

Obra	01	ÀMBIT FLUVIAL LLOBREGAT A STA. COLOMA CERVELLÓ. FASE 1.
Capítol	01	CAMÍ DEL CANAL DE LA DRETA
Títol 3	04	PAVIMENTACIÓ
Títol 4	01	PAVIMENT DE FORMIGÓ SULFAT DE FERRO

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	F227T00F	M2	REPÀS+PICON.CAIXA PAVIMENT,95%PM					
			REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM					
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C		Superfície				
2	Secció tipus			845,550			845,550	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT845,550

2	F921R01F	M3	SUBBASE TOT-U ART.PROCEDENT GRANULATS RECICLATS FORM.,ESTESA+PICON.95%PM					
			SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95% DEL PM.					
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C		Superfície		Alçada		
2	Secció tipus			845,450		0,150	126,818	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT126,818

3	F9G4IT01	M2	PAVIMENT FORM.+FIBRES HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIB+E,G=15CM,F.ACER=20-25KG/M3,CAMIÓ,VIBR.MECÀNIC,REMOL					
			PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB FIBRES HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIB+E, DE 15 CM DE GRUIX, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I UN CONTINGUT EN FIBRES D'ACER ENTRE 20 I 25 KG/M3, GRANDÀRIA					
			EUR					

AMIDAMENTS

Pàg.: 12

			MÀXIMA DEL GRANULAT 12 MM, ESCAMPAT DES DE CAMIÓ, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT 2 KG/M2 DE CIMENT PÒRTLAND, AMB POSTERIOR APLICACIÓ DE SULFAT DE FERRO PER A UN ACABAT OXIDAT.					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

INCLOU FORMACIÓ DE CAIXA PER A JUNT EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15 MM D'AMPLÀRIA I 15 MM DE FONDÀRIA, AMB MITJANS MECÀNICS, ADAPTACIÓ DE LA RASANT EN ZONES PUNTUALS DE GUALS O SIMILARS FORMANT PLANS INCLINATS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, P.P. D'ENCOFRATS NECESSARIS PER A LÍMITS DE PAVIMENTS, REMATS LATERALS EN ZONES D'ESCALES, FORMACIÓ DE MATAVIUS EN ELS PUNTS ESPECIFICATS PER LA DF.
TOT TAL I COM S'ESPECIFICA EN PLÀNOLS DE PROJECTE.
EL GRAU DE POLIT ES DEFINIRÀ EN OBRA PER PART DE LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C		Superfície				
2				978,930			978,930	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT978,930

4	G4BCM8GG	M2	ARMADURA P/LLOSA AP500SD,MALLA EL.B/CORRUG.ME 20X20CM,D:10-10MM,6X2.2M B500SD					
			ARMADURA PER A LLOSES AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:10-10 MM 6X2.2 M B500SD UNE-EN 10080.					

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C		Superfície				
2				845,550			845,550	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT845,550

5	G4BC4100	KG	ARMADURA P/LLOSA I CERCOL ESTRUC.AP500SD BARRES CORRUG.,D <=16MM					
			ARMADURA PER A LLOSES I CÈRCOL D'ESTRUCTURA AP500 SD EN BARRES DE DIÀMETRE COM A MÀXIM 16 MM, D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2.					

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CERCOL PONTS	T						
2		C		quantí/ml camí	Long. camí			
3	Pont 2			7,820	21,000		164,220	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT164,220

6	1351IT01	M3	CÈRCOL PERIMETRAL F.A.HA-30/B/20/IIB,COL.BOMBA,35KG/M3 AP500S ACER B/CORRUGADA,ENCOFRAT 1M2/M3					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

FORMIGONAT DE CÈRCOL PERIMETRAL SOTA PAVIMENT DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ ARMAT HA-30/B/20/IIB ABOCAT AMB BOMBA. LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 13

1	CÈRCOL PONTS	C	Longitud	Secció		
2	Pont 2		21,000	0,150		3,150 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					3,150	
7	F936UX10	M3	BASE FORMIGÓ HM-20/B/20/I,CAMIÓ+VIBR.MANUAL, REGLEJAT			
BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT, INCLOENT POSSIBLES ADDICIONS PER AL CURAT I JUNTS DE TREBALL I DILATACIÓ.						
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.						

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cèrcol de formigó	C		Longitud	Secció	Alçada		
2	Acabat límit asfalt camí			406,950	0,150	0,100	6,104	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,104	

Obra	01	ÀMBIT FLUVIAL LLOBREGAT A STA. COLOMA CERVELLÓ. FASE 1.
Capítol	01	CAMÍ DEL CANAL DE LA DRETA
Títol 3	04	PAVIMENTACIÓ
Títol 4	03	PAVIMENT D'ASFALT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																													
1	F9J12E70	M2	REG IMPRIM.,EMUL.BITUM.CATIÒNICA C50BF4 IMP, 1,5KG/M2																																													
			REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C50BF4 IMP, AMB DOTACIÓ 1,5 KG/M2.																																													
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.																																													
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>C</td><td></td><td>Sueprficie</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td>105,000</td><td></td><td></td><td>105,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>105,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		C		Sueprficie					2				105,000			105,000	C##D##E##F#	TOTAL AMIDAMENT							105,000										
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																								
1		C		Sueprficie																																												
2				105,000			105,000	C##D##E##F#																																								
TOTAL AMIDAMENT							105,000																																									
2	F9H11251	T	PAVIMENT MESC.BIT.AC 16 SURF B 50/70D,GRANUL.GRANÍTIC EST-COMPACT.																																													
			PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSE PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA.																																													
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.																																													
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>C</td><td></td><td>Superficie</td><td>Gruix</td><td>Densitat /T/m3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td>1.299,600</td><td>0,040</td><td>2,400</td><td>124,762</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>3</td><td>Sota pont</td><td></td><td></td><td>105,000</td><td>0,040</td><td>2,400</td><td>10,080</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>134,842</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		C		Superficie	Gruix	Densitat /T/m3			2				1.299,600	0,040	2,400	124,762	C##D##E##F#	3	Sota pont			105,000	0,040	2,400	10,080	C##D##E##F#	TOTAL AMIDAMENT							134,842	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																								
1		C		Superficie	Gruix	Densitat /T/m3																																										
2				1.299,600	0,040	2,400	124,762	C##D##E##F#																																								
3	Sota pont			105,000	0,040	2,400	10,080	C##D##E##F#																																								
TOTAL AMIDAMENT							134,842																																									

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 14

3	F9J1CC01	M2	REG ADHER.,EMUL.BITUM.CATIÒNICA C60B3/B4 ADH (ECR-1)1KG/M2						
REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA MODIFICADA AMB POLÍMERS TIPUS C60B3/B4 ADH(ECR-1), AMB DOTACIÓ 1 KG/M2									
INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.									
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		C		Superficie					
2				1.299,600			1.299,600	C##D##E##F#	
3	Sota pont			105,000			105,000	C##D##E##F#	
TOTAL AMIDAMENT							1.404,600		
4	F9H11A52	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 50/70 G, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSE PER A CAPA INTERMÈDIA I GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		C	t/m3	m2	Ample	Alçada			
2	asfalt calçada (asfalt base)		2,400	105,000		0,060	15,120	C##D##E##F#	
TOTAL AMIDAMENT							15,120		
5	F9H1VC01	U	TRASLLAT MAQUINÀRIA PAVIMENTACIÓ ASFALT (INCLÒS ANADA I TORNADA)						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1			1,000				1,000	C##D##E##F#	
TOTAL AMIDAMENT							1,000		

Obra	01	ÀMBIT FLUVIAL LLOBREGAT A STA. COLOMA CERVELLÓ. FASE 1.
Capítol	01	CAMÍ DEL CANAL DE LA DRETA
Títol 3	05	MOBILIARI URBÀ I ELEMENTS ESPECIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	F325LL10	ML	BANC AMB PEÇA SÈQUIA					
FORMACIÓ DE BANC AMB PEÇA SÈQUIA, SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE MÒDUL PREFABRICAT DE LA CASA PAVIMENTOS PÁRAMO O EQUIVALENT, MODEL ACEQUIA FORMIGÓ G-52, DE DIMENSIONS 44X44X48CM, INCLOU P.P. DE FIXACIÓ MECÀNICA NECESSÀRIA PER GARANTIR UNA CORRECTA SUBJECCIÓ I ESTABILITAT I REPÀS I ESCATAT DELS SOBRANTS DE FORMIGÓ EXISTENTS A LES PECES I DE LES ZONES AMB ACABAT MÉS BAST PER GARANTIR UN ACABAT UNIFORME I SENSE IRREGULARITATS.								
LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS, TOT TAL I COM ES GRAFIA EN PLÀNOLS DE PROJECTE.								
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C		Longitud				
2				8,000			8,000	C**D**E**F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 15

Obra	01	ÀMBIT FLUVIAL LLOBREGAT A STA. COLOMA CERVELLÓ. FASE 1.
Capítol	01	CAMÍ DEL CANAL DE LA DRETA
Títol 3	06	PROTECCIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	EB11IT02	M	B2_BARANA FUSTA PI FLANDES AUTOCLAU H=120 CM
---	----------	---	--

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA DE FUSTA DE PI DE FLANDES TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV COMPOSTA PER PASSAMÀ DE 120X90 MM, MUNTANTS DE 120X90X1435 MM CADA 133 CM, I 4 TRAVESSERS DE FUSTA DE 195X34X1330 MM PER LA CARA EXTERIOR. ELS MUNTANTS ANIRAN FIXATS MECÀNICAMENT A PEÇA DE FIXACIÓ “ORELLETES” D'ACER GALVANITZAT AMB DOBLE PEÇA DE DIMENSIONS 30CM D'ALÇADA, 5CM D'AMPLADA I 6MM DE GRUIX COL·LOCADES A EIX CADA 133CM, LES ORELLETES ANIRAN SOLDADES A PLATINA DE REMAT DE 40CM DE DESENVOLUPAMENT PLEGADA SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE I DE 8MM DE GRUIX, PERPENDICULARMENT A LA PLATINA DE REMAT DE PAVIMENT ES SOLDARÀ PLATINA DE 10CM D'AMPLADA I 6MM DE GRUIX TAL I COM S'INDICA A PLÀNOLS DE PROJECTE. LA PLATINA DE REMAT DE PAVIMENT ES FIXARÀ A L'ARMAT DE CÈRCOL DEL PAVIMENT DE FORMIGÓ PRÈVIAMENT AL SEU FORMIGONAT, MITJANÇANT DOS PERNS SOLDATS A LA PLATINA CADA 60CM I DE 45CM DE LONGITUD, TOT SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE. TOT L'ACER ES SUBMINISTRARÀ PER MÒDULS DE 4M DE LONGITUD, GALVANITZAT EN CALENT I NO ES REALITZARAN SOLDADURES A OBRA.

S'INCLOU LA CARGOLARIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE SOBRE SUPORTS EXISTENTS, ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE LA BARANA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, I TOTS ELS ELEMENTS AUXILIARS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA FABRICACIÓ, EXECUCIÓ I COL·LOCACIÓ A OBRA.

TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL SERAN:
- FUSTA MASSISSA: FABRICADA EN FUSTA DE PI SILVESTRE CLASSE RESISTENT C22. MARCAT CE I PEFC/FSC.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES SEGONS CLASSE RESISTENT DEL CTE.
- TRACTAMENT AUTOCLAU SALS COURE : TRACTAMENT DE LA FUSTA A L'AUTOCLAU AMB SALS DE COURE SENSE CROM, “WOLMANIT CX 8” REGISTRE DE PLAGUICIDES DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA SALUT PÚBLICA, COBERTURA CLASSE RISC 4 SEGONS NORMA EN 335.
- CARGOLARIA I FARRATGES ESTÀNDARD: ACER INOXIDABLE I/O ACER LAMINAT EN CALENT DE QUALITAT S235JR (SEGONS UNE EN 10025) FABRICAT MITJANÇANT UN PROCÉS DE DESENGREIXAT, DECAPAT, BANY DE SALS I ACABAT AMB UNA CAPA DE ZENC FOS EN CALENT (GALVANITZAT) DE 85 MICRES DE GRUIX.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C		Longitud				
2				21,000			21,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							21,000	

2	EB11IT03	M	B3_BARANA FUSTA PI FLANDES AUTOCLAU + MALLA SIMPLE TORSIÓ H=120 CM
---	----------	---	--

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA DE FUSTA DE PI DE FLANDES TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV COMPOSTA PER PASSAMÀ DE 120X90 MM, MUNTANTS DE 120X90X1435 MM CADA 133 CM, I MALLA METÀL·LICA DE TORSIÓ SIMPLE AMB ACABAT GALVANITZAT, DE 50 MM DE PAS DE MALLA I DIÀMETRE 2,7 I 2,7 MM, DE 135 CM D'ALÇADA, SUPORTADA PER CABLES TENSORS SUPERIOR I INFERIOR FIXATS ALS MUNTANTS. ELS MUNTANTS ANIRAN FIXATS MECÀNICAMENT A PEÇA DE FIXACIÓ “ORELLETES” D'ACER GALVANITZAT AMB DOBLE PEÇA DE DIMENSIONS 30CM D'ALÇADA, 5CM D'AMPLADA I 6MM DE GRUIX COL·LOCADES A EIX CADA 133CM, LES ORELLETES ANIRAN SOLDADES A PLATINA DE REMAT DE 40CM DE DESENVOLUPAMENT PLEGADA SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE I DE 8MM DE GRUIX, PERPENDICULARMENT A LA PLATINA DE REMAT DE PAVIMENT ES SOLDARÀ PLATINA DE 10CM D'AMPLADA I 6MM DE GRUIX TAL I COM S'INDICA A PLÀNOLS DE PROJECTE. LA PLATINA DE REMAT DE PAVIMENT ES FIXARÀ A L'ARMAT DE CÈRCOL DEL PAVIMENT DE FORMIGÓ PRÈVIAMENT AL SEU FORMIGONAT, MITJANÇANT DOS PERNS SOLDATS A LA PLATINA CADA 60CM I DE 45CM DE LONGITUD, TOT SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE. TOT

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 16

L'ACER ES SUBMINISTRARÀ PER MÒDULS DE 4M DE LONGITUD, GALVANITZAT EN CALENT I NO ES REALITZARAN SOLDADURES A OBRA.

S'INCLOU LA CARGOLARIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE SOBRE SUPORTS EXISTENTS, ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE LA BARANA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, I TOTS ELS ELEMENTS AUXILIARS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA FABRICACIÓ, EXECUCIÓ I COL·LOCACIÓ A OBRA.

TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL SERAN:
- FUSTA MASSISSA: FABRICADA EN FUSTA DE PI SILVESTRE CLASSE RESISTENT C22. MARCAT CE I PEFC/FSC.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES SEGONS CLASSE RESISTENT DEL CTE.
- TRACTAMENT AUTOCLAU SALS COURE : TRACTAMENT DE LA FUSTA A L'AUTOCLAU AMB SALS DE COURE SENSE CROM, “WOLMANIT CX 8” REGISTRE DE PLAGUICIDES DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA SALUT PÚBLICA, COBERTURA CLASSE RISC 4 SEGONS NORMA EN 335.
- CARGOLARIA I FARRATGES ESTÀNDARD: ACER INOXIDABLE I/O ACER LAMINAT EN CALENT DE QUALITAT S235JR (SEGONS UNE EN 10025) FABRICAT MITJANÇANT UN PROCÉS DE DESENGREIXAT, DECAPAT, BANY DE SALS I ACABAT AMB UNA CAPA DE ZENC FOS EN CALENT (GALVANITZAT) DE 85 MICRES DE GRUIX.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C		Longitud				
2				45,000			45,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							45,000	

3	EB11IT04	M	B4_BARANA/TANCA/CARTELL FUSTA PI FLANDES AUTOCLAU H=210 CM
---	----------	---	--

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA/TANCA/CARTELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV COMPOSTA PER:
- MUNTANTS DE 120X90X2335 MM CADA 133 CM ENCASTAT EN DAU DE FORMIGÓ

- 2 TRAVESSERS DE 120X90 MM A H=120 I 210 CM.
- TAULELL FORMAT PER 8 TRAVESSERS DE FUSTA DE 195X34X1330 MM, COL·LOCAT DES DE LA PART SUPERIOR A H=2,10 M.
- I MALLA METÀL·LICA DE TORSIÓ SIMPLE AMB ACABAT GALVANITZAT, DE 50 MM DE PAS DE MALLA I DIÀMETRE 2,7 I 2,7 MM, DE 160 CM D'ALÇADA, SUPORTADA PER CABLES TENSORS SUPERIOR I INFERIOR FIXATS ALS MUNTANTS, COL·LOCADA A CONTINUACIÓ DEL TAULELL PER LA PART INFERIOR.

S'INCLOU:
- LA CARGOLARIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE SOBRE SUPORTS EXISTENTS.
- ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE LA BARANA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS.
- RETOLACIÓ AMB ESPECEJAMENT I DISSENY A DEFINIR PER LA DF, D'ACER INOX AISI 316.
-TOTS ELS ELEMENTS AUXILIARS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA FABRICACIÓ, EXECUCIÓ I COL·LOCACIÓ A OBRA.

TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL SERAN:
- FUSTA MASSISSA: FABRICADA EN FUSTA DE PI SILVESTRE CLASSE RESISTENT C22. MARCAT CE I PEFC/FSC.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES SEGONS CLASSE RESISTENT DEL CTE.
- TRACTAMENT AUTOCLAU SALS COURE : TRACTAMENT DE LA FUSTA A L'AUTOCLAU AMB SALS DE COURE SENSE CROM, “WOLMANIT CX 8” REGISTRE DE PLAGUICIDES DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA SALUT PÚBLICA, COBERTURA CLASSE RISC 4 SEGONS NORMA EN 335.
- CARGOLARIA I FARRATGES ESTÀNDARD: ACER INOXIDABLE I/O ACER LAMINAT EN CALENT DE QUALITAT S235JR (SEGONS UNE EN 10025) FABRICAT MITJANÇANT UN PROCÉS DE DESENGREIXAT, DECAPAT, BANY DE SALS I ACABAT AMB UNA CAPA DE ZENC FOS EN CALENT (GALVANITZAT) DE 85 MICRES DE GRUIX.

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA PAISATGÍSTICA I ACCÉS A L'ÀMBIT FLUVIAL DEL LLOBREGAT A STA. COLOMA DE
DE CERVELLÓ. FASE 1.
PROMOTOR: ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
AUTORS DE PROJECTE: ENRIC BATLLE, JOAN ROIG, IVAN SANCHEZ I MARIO SÚÑER

AMIDAMENTS

Pàg.: 17

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C		Longitud				
2				4,700			4,700	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,700	

4	E890SC01	M	LASURAT D'ELEMENTS DE FUSTA LASURAT SUPERFICIAL A DUES MANS DE MÀQUINA DE LASUR IRURENA DE TINY COLOR A DEFINIR SEGONS COLORS ESTÀNDARD MACUSA AMB TRACTAMENT INSECTICIDA FUNGICIDA, COBERTURA CLASSE RISC 2. COLOR NOGAL FOSC. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARIS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	barana de fusta	T	Longitud				
2	camí		388,000				388,000 C#*D#*E#*F#
3	pont		21,000				21,000 C#*D#*E#*F#
4	mur		45,000				45,000 C#*D#*E#*F#
5	mural		4,700				4,700 C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	458,700

5	EB11SC01	M	BA_BARANA FUSTA PI FLANDES AUTOCLAU H=120CM, TRAVERSERS INTERIORS E/DAU DE FORMIGÓ SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA DE FUSTA DE PI DE FLANDES TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV COMPOSTA PER PASSAMÀ DE 120X90 MM, MUNTANTS DE 166X90X1435 MM CADA 133 CM, I 4 TRAVERSERS DE FUSTA DE 195X34X1330 MM PER LA PART INTERIOR. ELS MUNTANTS ANIRAN ENCASTATS UNS 30CM APROXIMADAMENT EN DAU DE FORMIGÓ DE 50X50CM. TOT SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE. S'INCLOU LA CARGOLARIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE SOBRE SUPORTS EXISTENTS, ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE LA BARANA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, I TOTS ELS ELEMENTS AUXILIARS I MITJANS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA FABRICACIÓ, EXECUCIÓ I COL·LOCACIÓ A OBRA. TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C		Longitud				
2				24,000			24,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							24,000	

6	EB11SC02	M	BB_BARANA FUSTA PI FLANDES AUTOCLAU H=120 CM, TRAVESSERS EXTERIORS E/DAU DE FORMIGÓ	
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA DE FUSTA DE PI DE FLANDES TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV COMPOSTA PER PASSAMÀ DE 120X90 MM, MUNTANTS DE 166X90X1435 MM CADA 133 CM, I 4 TRAVESSERS DE FUSTA DE 195X34X1330 MM PER LA CARA EXTERIOR. ELS	EUR

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA PAISATGÍSTICA I ACCÉS A L'ÀMBIT FLUVIAL DEL LLOBREGAT A STA. COLOMA DE CERVELLÓ. FASE 1.

PROMOTOR: ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

AUTORS DE PROJECTE: ENRIC BATLLE, JOAN ROIG, IVAN SANCHEZ I MARIO SÚÑER

AMIDAMENTS

Pàg.: 18

S'INCLOU LA CARGOLARIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE SOBRE SUPORTS EXISTENTS, ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE LA BARANA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, I TOTS ELS ELEMENTS AUXILIARS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA FABRICACIÓ, EXECUCIÓ I COL·LOCACIÓ A OBRA.

LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL SERAN:

- FUSTA MASSISSA: FABRICADA EN FUSTA DE PI SILVESTRE CLASSE RESISTENT C22. MARCAT CE I PEFC/FSC.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES SEGONS CLASSE RESISTENT DEL CTE.

- TRACTAMENT AUTOCLAU SALS COURE : TRACTAMENT DE LA FUSTA A L'AUTOCLAU AMB SALS DE COURE SENSE CROM, "WOLMANIT CX 8" REGISTRE DE PLAGUICIDES DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA SALUT PÚBLICA, COBERTURA CLASSE RISC 4 SEGONS NORMA EN 335.
- CARGOLARIA I FARRATGES ESTÀNDAR: ACER INOXIDABLE I/O ACER LAMINAT EN CALENT DE QUALITAT S235JR (SEGONS UNE EN 10025) FABRICAT MITJANÇANT UN PROCÉS DE DESENGREIXAT, DECAPAT, BANY DE SALS I ACABAT AMB UNA CAPA DE ZENC FOS EN CALENT (GALVANITZAT) DE 85 MICRES DE GRUIX.

Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C		Longitud				
2				24,000			24,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							24,000	

7	EB11SC03	M	BC_BARANA FUSTA PI FLANDES AUTOCLAU + MALLA SIMPLE TORSIÓ H=120 CM E/DAU DE FORMIGÓ SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA DE FUSTA DE PI DE FLANDES TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV COMPOSTA PER PASSAMÀ DE 120X90 MM, MUNTANTS DE 166X90X1435 MM CADA 133 CM, I MALLA METÀL·LICA DE TORSIÓ SIMPLE AMB ACABAT GALVANITZAT, DE 50 MM DE PAS DE MALLA I DIÀMETRE 2,7 I 2,7 MM, DE 135 CM D'ALÇADA, SUPORTADA PER CABLES TENSORS SUPERIOR I INFERIOR FIXATS ALS MUNTANTS. ELS MUNTANTS ANIRAN ENCASTATS UNS 30CM APROXIMADAMENT EN DAU DE FORMIGÓ DE 50X50CM, TOT SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE. S'INCLOU LA CARGOLARIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE SOBRE SUPORTS EXISTENTS, ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE LA BARANA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, I TOTS ELS ELEMENTS AUXILIARS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA FABRICACIÓ, EXECUCIÓ I COL·LOCACIÓ A OBRA.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C		Longitud				
2				24,000			24,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		24,000	

8	EB11LL07	M	BD_BARANA FUSTA PI FLANDES AUTOCLAU H=120 CM
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA DE FUSTA DE PI DE FLANDES TRACTAT A
			EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 19

L'AUTOCLAU CLASSE IV COMPOSTA PER PASSAMÀ DE 120X90 MM, MUNTANTS DE 120X90X1435 CM CADA 133 CM. INCLOU P.P. DE DAU DE FORMIGÓ.

S'INCLOU LA CARGOLARIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE SOBRE SUPORTS EXISTENTS, ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE LA BARANA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, I TOTS ELS ELEMENTS AUXILIARS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA FABRICACIÓ, EXECUCIÓ I COL•LOCACIÓ A OBRA.

TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL SERAN:
- FUSTA MASSISSA: FABRICADA EN FUSTA DE PI SILVESTRE CLASSE RESISTENT C22. MARCAT CE I PEFC/FSC.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES SEGONS CLASSE RESISTENT DEL CTE.
- TRACTAMENT AUTOCLAU SALS COURE : TRACTAMENT DE LA FUSTA A L'AUTOCLAU AMB SALS DE COURE SENSE CROM, ‘’WOLMANIT CX 8’’ REGISTRE DE PLAGUICIDES DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA SALUT PÚBLICA, COBERTURA CLASSE RISC 4 SEGONS NORMA EN 335.
- CARGOLARIA I FARRATGES ESTÀNDARD: ACER INOXIDABLE I/O ACER LAMINAT EN CALENT DE QUALITAT S235JR (SEGONS UNE EN 10025) FABRICAT MITJANÇANT UN PROCÉS DE DESENGREIXAT, DECAPAT, BANY DE SALS I ACABAT AMB UNA CAPA DE ZENC FOS EN CALENT (GALVANITZAT) DE 85 MICRES DE GRUIX.

Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C		Longitud				
2				218,000			218,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							218,000	

Obra	01	ÀMBIT FLUVIAL LLOBREGAT A STA. COLOMA CERVELLÓ. FASE 1.
Capítol	01	CAMÍ DEL CANAL DE LA DRETA
Títol 3	07	SENYALITZACIÓ I DEFENSES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																				
1	FB2ASC11	M	BARRERA DE SEGURETAT AMB PERFIL TUBULAR DIAMETRE 20CM																																				
BARRERA DE SEGURETAT METÀL·LICA AMB PERFIL TUBULAR DE 20CM DE DIAMETRE, PER A UNA CLASSE DE CONTENCIÓ NORMAL, AMB NIVELL DE CONTENCIÓ N2, ÍNDEX DE SEVERITAT A, AMPLÀRIA DE TREBALL W5 I DEFLEXIÓ DINÀMICA 1,6 M SEGONS UNE-EN 1317-2, AMB SEPARADOR, AMB TUBULAR DE SEGURETAT DE 20CM DE DIAMETRE I SUPORTS C-120 COL·LOCATS CLAVATS A TERRA CADA 3 M (BMSNA4/C), COL·LOCADA EN TRAMS RECTES O EN CORBES DE RADI IGUAL O SUPERIOR A 22 M. INCLOU P.P. DE FINALS DE TRAM PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT FINALITZADA I AMB COMPLIMENT DE NORMATIVA VIGENT, AMB CORRESPONENT FONAMENTACIÓ I EXCAVACIONS DE LES FONAMENTACIONS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.																																							
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Típus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>C</td><td></td><td>Longitud</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td>14,400</td><td></td><td></td><td>14,400</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>14,400</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		C		Longitud					2				14,400			14,400	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							14,400	
Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1		C		Longitud																																			
2				14,400			14,400	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							14,400																																
2	FB2A6561	M	BARRERA METÀL·SIMPLE,H1,A,W5,DEFLEX.1,1M,SUP.C-120 RECT./CORB.>=22M	COL.CLAV.TERRA	C/2M,TRAMS																																		
BARRERA DE SEGURETAT METÀL·LICA SIMPLE, PER A UNA CLASSE DE CONTENCIÓ ALTA, AMB NIVELL DE CONTENCIÓ H1, ÍNDEX DE SEVERITAT A, AMPLÀRIA DE TREBALL W5 I DEFLEXIÓ DINÀMICA 1,1 M SEGONS UNE-EN 1317-2, AMB SEPARADOR, AMB DOS PERFILS LONGITUDINALS SOBREPOSATS DE SECCIÓ DOBLE ONA I SUPORTS C-120 COL·LOCATS CLAVATS A TERRA CADA 2 M (BMSNC2/C),																																							
EUR																																							

AMIDAMENTS

Pàg.: 20

COL·LOCADA EN TRAMS RECTES O EN CORBES DE RADI IGUAL O SUPERIOR A 22 M.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AXUILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C		Longitud				
2				30,000			30,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							30,000	

3 FBB12242 U PLACA CIRC. P/SENYAL.TRÀN. ALUMINI ANODITZAT D=50CM LÂM. RETRORREFL. CL. RA1 FIX.MEC.

PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 50 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1, FIXADA MECÀNICAMENT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF

Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

4 FBB12111 U PLACA TRIANGULAR P/SENYAL.TRÀN. ACER GALV.+PINT.,70CM,LÂM. RETRORREFL.CL. RA1, FIX.MEC.

PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 70 CM DE COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1, FIXADA MECÀNICAMENT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF

Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

5 FBB23101 U PLACA INFORM. P/SENYAL.TRÀN.,ACER GALV.+PINT. 40X40CM LÂM. RETRORREFL.CL. RA2, FIX.MEC.

PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 40X40 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXEUCTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

6 FBBZ3011 M TUB ALUMINI D:90 MM P/SUP.SENYALS TRÀNSIT, FIXAT BASE

TUB D'ALUMINI EXTRUSIONAT DE 90 MM DE DIÀMETRE, PER A SUPORT DE SENYALS DE TRÀNSIT, FIXAT A LA BASE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXEUCTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 21

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			7,000	2,300			16,100	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT16,100

7	FBBZA001	U	BASE ACER GALV. P/FIXACIÓ FONAMENT TUB D:76 MM SUP.SENYAL TRÀNSIT, FIXADA DAU FORMIGÓ
			BASE D'ACER GALVANITZAT PER A SUBJECCIÓ AL FONAMENT DE TUB DE SUPORT DE SENYALS DE TRÀNSIT DE 76 MM DE DIÀMETRE, FIXADA A DAU DE FORMIGÓ AMB 4 PERNS ROSCATS; INCLOU EXCAVACIÓ, REPLANTEIG DE LA PLACA BASE I FORMIGONAMENT DEL DAU.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			7,000				7,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT7,000

8	FBA31517	M2	MARCA VIAL SUPERFICIAL P-RR, PLÀSTIC EN FRED 2 COMP., MAQ.MANUAL									
PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL.												

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Superfície	Ample	Alçada		
2	Pasos vianants		1,000	55,000			55,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT55,000

9	FBA11511	M	MARCA VIAL LONG.DISCONTÍNUA P-RR, 10CM, 5/12, PINT.ACRÍLICA, POLVORITZACIÓ									
PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA I 5/12 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ.												

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			1,000	57,000			57,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT57,000

10	GB2APC01	M	BARRERA DE SEGURETAT METÀL·LICA SIMPLE FOLRAT AMB FUSTA TIPUS BEAM-N2 DE HIASA O EQUIVALENT
			BARRERA DE SEGURETAT METÀL·LICA SIMPLE FOLRAT AMB FUSTA TIPUS BEAM-N2 DE HIASA O EQUIVALENT, PER A UNA CLASSE DE CONTENCIÓ NORMAL, AMB NIVELL DE CONTENCIÓ N2, ÍNDEX DE SEVERITAT A, AMPLÀRIA DE TREBALL W6 I DEFLEXIÓ DINÀMICA 2 M SEGONS UNE-EN 1317-2, REDUÏDA, AMB UN PERFIL LONGITUDINAL I SUPORTS C-120 COL·LOCATS CLAVATS A TERRA CADA 4 M (BMSRA4/C), COL·LOCADA EN TRAMS RECTES O EN CORBES DE RADI IGUAL O SUPERIOR A 22 M. INCLÒS ELEMENTS DE FIXACIÓ, TAPES POSTERIORIS I SUPERIORIS I CAPTAFARS.

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 22

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C		Longitud				
2				226,909			226,909	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT226,909

11	GB000001	U	EXTREM LLARG DE 4M DE BARRERA DE SEGURETAT METÀL·LICA SIMPLE FOLRAT AMB FUSTA TIPUS BEAM-N2 DE HIASA					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

EXTREM LLARG DE 4M DE BARRERA DE SEGURETAT METÀL·LICA SIMPLE FOLRAT AMB FUSTA TIPUS BEAM-N2 DE HIASA O EQUIVALENT, PER A UNA CLASSE DE CONTENCIÓ NORMAL, AMB NIVELL DE CONTENCIÓ N2, ÍNDEX DE SEVERITAT A, AMPLÀRIA DE TREBALL W6 I DEFLEXIÓ DINÀMICA 2 M SEGONS UNE-EN 1317-2, REDUÏDA, AMB UN PERFIL LONGITUDINAL I SUPORTS C-120 COL·LOCATS CLAVATS A TERRA CADA 4 M (BMSRA4/C). INCLOU ELEMENTS DE FIXACIÓ, TAPES POSTERIORIS I SUPERIORIS I CAPTAFARS. ACABAT DE LA FUSTA AMB UNA MA DE VERNÍS A L'AIGUA EN COLOR NEGRE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud				
2			4,000				4,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT4,000

Obra	01	ÀMBIT FLUVIAL LLOBREGAT A STA. COLOMA CERVELLÓ. FASE 1.
Capítol	01	CAMÍ DEL CANAL DE LA DRETA
Títol 3	08	JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCió
------	------	----	------------

1	FR3PUZ00	M3	SUBMINISTRAMENT, ESTESA I PERFILAT DE SUBSTRAT PER VEGETACIÓ DE TEXTURA SORRENCA O FRANCA -SORRENCA, ADOBAT, GARBELLAT AMB MALLA DE 15 MM, AMB %MO SMS SUPERIOR AL 5%, ESTES AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, A DOJO. INCLOU EL LLAURAT PREVI DEL TERRENY, L'EXTRACCIÓ DE LES PEDRES MÉS GRANS DE 10 CM I EL REBLERT DELS FORATS DE PLANTACIÓ. MESURAT SOBRE PERFIL ACABAT.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	superfície (m2)	gruix (m)				
2	prat		1.282,000	0,050			64,100	C##D##E##F#
3	arbustiva		118,000	0,300			35,400	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT99,500

2	FR42122F	U	SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALIS MULTITRONC SUMA DE PERÍMETRES SUPERIOR A 50 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 112,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 78,75 CM SEGONS FÓRMULES NTJ					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	unitats					
2	Celtis australis		3,000				3,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT3,000

EUR

AMIDAMENTS

3	FR42123F	U	SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALISDE PERÍMETRE DE 35 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 1000 L					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	unitats					
2			1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
4	FR44DC2C	U	SUBMINISTRAMENT DE PLATANUS ORIENTALIS CUNEATA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UT					
2			14,000				14,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							14,000	
5	FR61256A	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 35 A 50 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRRANTS A CAMIÓ I EL PRIMER ANY DE MANTENIMENT A COMPTAR A PARTIR DE LA RECEPCIÓ DEFINITIVA DE L'OBRA.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	unitats					
2	celtis exemplar		1,000				1,000	C##D##E##F#
3	celtis multitronc		3,000				3,000	C##D##E##F#
4	platans		14,000				14,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							18,000	
6	FRZ22823	U	ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 2 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	unitats					
2	celtis exemplar		1,000				1,000	C##D##E##F#
3	celtis multitronc		3,000				3,000	C##D##E##F#
4	platans		14,000				14,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							18,000	
7	FR4BVD38	U	SUBMINISTRAMENT DE CORNUS SANGUINEA D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	ut/m2	%			
2			118,000	4,000	0,250		118,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							118,000	
8	FR455P5L	U	SUBMINISTRAMENT DE SALIX PURPUREA 'NANA', EN CONTENIDOR DE 3 L					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	ut/m2	%			
2			118,000	4,000	0,250		118,000	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT							118,000	
9	FR452261	U	SUBMINISTRAMENT DE RHAMNUS ALATERNUS EN CONTENIDOR DE 3 L					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	ut/m2	%			
2			118,000	4,000	0,250		118,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							118,000	
10	FR4JL236	U	SUBMINISTRAMENT DE VITEX AGNUS-CASTUS D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	ut/m2	%			
2			118,000	4,000	0,250		118,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							118,000	
11	FR662338	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRRANTS A CAMIÓ I EL PRIMER ANY DE MANTENIMENT A COMPTAR A PARTIR DE LA RECEPCIÓ DEFINITIVA DE L'OBRA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ut					
2	cornus		118,000				118,000	C##D##E##F#
3	salix		118,000				118,000	C##D##E##F#
4	rhamnus		118,000				118,000	C##D##E##F#
5	vitex		118,000				118,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							472,000	
12	FR7217K0	M2	HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS RÚSTICA DE BAIX MANTENIMENT DE LLEGUMINOSES AMB GRAMÍNIES SEGONS NTJ 07N, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 30 G/M2, AIGUA, MULCH DE FIBRA VEGETAL A BASE DE PALLA PICADA I FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA (200G/M2), ADOB ORGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT, BIOACTIVADOR MICROBIÀ I ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA, EN UNA SUPERFÍCIE DE 500 A 2000 M2					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	superficie (m2)					
2	prat		1.282,000				1.282,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1.282,000	
13	FR341111	M2	ESMENA ORGÀNICA DEL SÒL AMB COMPOST DE CLASSE I D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT A GRANEL, AMB UNA DOSI DE 25 L/M2, ESCAMPAT AMB TRACTOR I FRESATGE DE TERRENY AMB TRACTOR					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	superficie (m2)					
2	prat		1.282,000				1.282,000	C##D##E##F#
3	ARBUSTIVA		118,000				118,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1.400,000	
14	FR3SE212	M2	ENCOIXINAMENT AMB TRITURAT DE FUSTA DE PODA DE 20 A 45 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL, ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS EN CAPA UNIFORME DE GRUIX FINS A 10 CM					

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	superficie (m2)					
2	escosell		3,000				3,000	C##D##E##F#
3	ARBUSTIVA		118,000				118,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							121,000	

Obra	01	ÀMBIT FLUVIAL LLOBREGAT A STA. COLOMA CERVELLÓ. FASE 1.
Capítol	01	CAMÍ DEL CANAL DE LA DRETA
Títol 3	09	XARXA DE REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	FJS1U001	U	BOCA DE REG AMB COS DE FOSA, ROSCA D'ENTRADA D'1"1/2 I RÀCORD DE CONNEXIÓ TIPUS BARCELONA DE 45 MM DE DIÀMETRE, PERICÓ I TAPA DE FOSA, VÀLVULA DE TANCAMENT AMB JUNT EPDM I AMB PETIT MATERIAL METÀL·LIC PER A CONNEXIÓ AMB LA CANONADA, INSTAL·LADA
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ut					
2			2,000				2,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

2	FFB26455	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml					
2	arbustiva		132,000				132,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							132,000	

3	FFB27455	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml					
2	arbustiva		5,000				5,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	

4	FFB29455	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			20,000				20,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	

5	FFB28455	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA
---	----------	---	--

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	boques de reg		75,000				75,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							75,000	

6	FJS5A766	U	ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE 17 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 120 CM, AMB EL TUB INTRODUÏT DINS D'UN TUB CORRUGAT PERFORAT DE 50 MM DE DIÀMETRE, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ut					
2			18,000				18,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							18,000	

7	FJS51752	M	CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG DE 17 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 50 CM, INSTAL·LADA SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml					
2			123,000				123,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							123,000	

8	FJS5R102	U	VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL·LACIO DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE 1/2" DE DIÀMETRE, INTAL·LADA EN PERICÓ
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ut					
2			3,000				3,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

9	FJM31BP4	U	VENTOSA ROSCADA DE DIÀMETRE NOMINAL 1/2", DE PLÀSTIC, MUNTADA EN PERICÓ. INCLOENT PERICÓ ANTIVANDÀLIC RODÓ D'HDPE INJECTAT EN PLÀSTIC D'ALTA RESISTÈNCIA, DE DIMENSIONS 32X24 CM I COLOR VERD, COL·LOCAT SOBRE GRAVES
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ut					
2			2,000				2,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

10	FJSZC21R	U	COL·LECTOR PER A GRUP DE 2 ELECTROVÀLVULES, D'1" DE DIÀMETRE, CONNECTAT A CANONADA D'ALIMENTACIÓ
----	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ut					
2			1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

11	FJSFU238	U	CAPÇAL DE SECTOR DE REG PER DEGOTEIG DE 1´ 1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL I 10 BAR DE PRESSIÓ, TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER: VÀLVULA D'ESFERA MANUAL DE PVC TIPUS SANDWICH DE RÀCORD PLA I ROSCA MASCLE, ELECTROVÀLVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24 V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS
----	----------	---	--

AMIDAMENTS

ESTANQUES, REGULADOR DE PRESSIÓ I FILTRE 300 MESH INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS DE LLAUTÓ I MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA DINS DE PERICÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ut					
2			2,000				2,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

12 F2221242 M EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 15 CM D'AMPLÀRIA I 40 CM DE FONDÀRIA, REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES, AMB MINIRASADORA MANUAL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml					
2			60,000				60,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							60,000	

13 F223U105 M EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A INSTAL·LACIONS DE 40X50 CM, INCLOU EL PICONATGE DEL FONS, APORTACIÓ DE 20 CM DE SORRA GARBELLADA, RESTA DEL REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			77,000				77,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							77,000	

14 FG22TH1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml					
2	sota paviment		32,000				32,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							32,000	

15 FDK282G9 U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ut					
2	valvula master		1,000				1,000	C##D##E##F#
3	electrovalvules		2,000				2,000	C##D##E##F#
4	creumament		1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

16 FDKZHJB4 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ut					

AMIDAMENTS

2	valvula master	1,000	1,000	C##D##E##F#
3	electrovalvules	2,000	2,000	C##D##E##F#
4	creumament	1,000	1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT		4,000
-----------------	--	-------

17 FJSAU093 U PROGRAMADOR AUTÒNOM FORMAT PER CAIXA DE CONNEXIÓ TIPUS TBOS O EQUIVALENT, DE QUATRE ESTACIONS, COS DE PLÀSTIC ESTANC I PREPARAT PER A MUNTATGE EN INTERIOR DE PERICÓ, TOTALMENT COL·LOCAT, INCLOSES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES AL CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ I AL CIRCUIT DE COMANDAMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

18 FN3G2974 U VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL, PER A ROSCAR, DE 2 VIES, DN 40 (PER A TUB DE 1 1/2 ′′), DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I BOLA DE PVC-U, PORTAJUNTS A PRESSIÓ, TANCAMENT DE POLIETILÈ HDPE I JUNTS D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), ACCIONAMENT PER MANETA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

19 FJSFU558 U CAPÇAL DE REG PER ELECTROVÀLVULA MASTER DE 2′′ DN I 10 BAR DE PRESSIÓ EN BY PASS, TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER 3 VÀLVULES D'ESFERA MANUAL DE PVC DE RACORD PLA I ROSCA MASCLE, ELECTROVÀLVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES, TIPUS PGA. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS, TES I COLZES, DE LLAUTÓ, I LA MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA, DINS DE PERICÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

20 FG319234 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml					
2			5,000				5,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	

Obra	01	ÀMBIT FLUVIAL LLOBREGAT A STA. COLOMA CERVELLÓ. FASE 1.
Capítol	01	CAMÍ DEL CANAL DE LA DRETA
Títol 3	10	SERVEIS
Títol 4	01	ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCió
1	FHN8LL01	U	INSTAL·LACIó ENLLUMENAT PúBLIC SEGONS ELS CRITERIS MUNICIPALS. LA INSTAL·LACIó INCLOU LA REALITZACIó I SASAS I ENDERROCS DELS PAVIMENTS PER SOBRE DE LA RASA FINS AL PUNT DE CONNEXIó, CABLEJAT SEGONS NORMATIVA, TUBS DE PROTECCIó, LÍNIA DE TERRA I P.P DE EUR

AMIDAMENTS

LEGATIZACIONS I PAGAMENTS A COMPANYIA. S'INCLOU LA P.P DE PERICONS NECESARIS EN EL SEU RECORREGUT I EL REOMPLERT I ACABATS DE LA RASA SEGONS PROJECTE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			2,000				2,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

2 FGEIL10 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESTRUCTURA DE LA CASA SANTA & COLE MODEL 108 LED O EQUIVALENT DE 7,70M D'ALÇADA TOTAL, COMPOSTA PER COLUMNA I BRAÇ DE TUB D'ACER GALVANITZAT EN CALENT DE SECCIÓ CONTÍNUA DE 200X100MM I 4MM DE GRUIX, ACABAT PINTAT COLOR GRIS FOSC (RAL 9004.). EL BRAÇ ESTÀ SOLDAT A LA COLUMNA I TÉ UNA INCLINACIÓ DE 15 GRAUS RESPECTE L'HORIZONTAL. AMB ANELL DE REFORÇ A LA BASE. GRUP ÒPTIC DE 87W, PER A LA SEVA INTEGRACIÓ A L'INTERIOR DEL BRAÇ DE L'ESTRUCTURA, A BASE DE 4 MÒDULS (3+1) DE 3 LEDS CADASCUN DE TECNOLOGIA LED MULTICHIP, DE 4000K I REPRODUCCIÓ CROMÀTICA IRC70, ALIMENTATS A 500MA. ÒPTIQUES MITJANÇANT LENTS REFRACTORES DE DISTRIBUCIÓ VIÀRIA. FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE 1-10V. CLASSE I. IP66. IK08. INCLOU EXCAVACIÓ, L'EXECUCIÓ DEL FONAMENT, I L'ANCORATGE DEL PUNTS DE LLUM AL FONAMENT, GRUAMENT, ANIVELLAMENT, INSTAL·LACIÓ DE PRESA DE TERRA I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA A L'INTERIOR DEL SUPORT, LA CÀRREGA DE LES TERRES, EL TRANSPORT A L'ABOCADOR I LA DEPOSICIÓ. INCLOU TRACTAMENT ANTIENGANXINES I ANTIGRAFFITIS, CABLEJAT INTERIOR DE LA COLUMNA, LA CAIXA PORTAFUSIBLE I EL TRACTAMENT ANTICORROSIU A LES COLUMNES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2			1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	ÀMBIT FLUVIAL LLOBREGAT A STA. COLOMA CERVELLÓ. FASE 1.
Capítol	01	CAMÍ DEL CANAL DE LA DRETA
Títol 3	11	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2R3UQ05	M3	TRANSPORT I DESCÀRREGA A DIPÒSIT AUTORITZAT (QUALSEVOL DISTÀNCIA) DE LA TERRA I DELS PRODUCTES RESULTANTS DE L'EXCAVACIÓ (FINS I TOT EL CÀNON D'ABOCAMENT). INCLOU TOTES LES CÀRREGUES I TRANSVASAMENTS DEL MATERIAL PER A LA UTILITZACIÓ D'APLECS INTERMEDIS PROVISIONALS I TEMPS D'ESPERA. AMIDAT SOBRE PERFIL.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TERRES	T						
2		C	Unitats	Volum	Esponjament			
3	Excavació			218,000	1,200		261,600	C##D##E##F#
4	Terraplenat		-1,000	18,800	1,200		-22,560	C##D##E##F#
5	Rases i pous			225,000	1,200		270,000	C##D##E##F#
6	Rebliment rases i pous		-1,000	49,520	1,200		-59,424	C##D##E##F#
7	Terraplenat coronació		-1,000	52,288	1,200		-62,746	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 386,870

2 F2RA9SB0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS NETS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1	NETEJA I ESBROSSADA	T						
2		C	Superfície	Gruix	Esponjament			
3	Àmbit actuació		2.181,060	0,100	1,200	261,727	C##D##E##F#	
4	Ponts		34,550	0,100	1,200	4,146	C##D##E##F#	
6	CANYA	T						
7		C	Superfície	Alçada	Esponjament			
8			30,000	0,500	1,200	18,000	C##D##E##F#	
10	TALES I PODES	T						
11		C	Unitats	Volum	Esponjament			
12			2,000	2,500	1,200	6,000	C##D##E##F#	

TOTAL AMIDAMENT 289,873

3 F2R65065 M3 CÀRR.MEC. I TRANSPORT RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS INSTAL.GESTIÓ RESIDUS

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RETIRADA DE BIONA	T						
2		C	Unitats	Longitud	Volum	Esponjament		
3	Fonamentació c/2m		0,500	351,150	0,064	1,300	14,608	C##D##E##F#
5	ENDERROCS DE PAVIMENTS	T						
6		C	Unitats	Superfície	Gruix	Esponajemnt		
7	Demolició de paviment de formigó h.20cm			116,700	0,200	1,300	30,342	C##D##E##F#
8	Demolició de paviment de formigó h.10cm			85,720	0,100	1,300	11,144	C##D##E##F#
9	Demolició llosa h.25cm			3,500	0,250	1,300	1,138	C##D##E##F#
10	Demolició de pavimen asfalt			598,500	0,100	1,300	77,805	C##D##E##F#
11	Zona mur			70,000	0,100	1,300	9,100	C##D##E##F#
12	Cala		4,000	1,000	1,000	1,300	5,200	C##D##E##F#
13	ENDERROCS MURS	T						
14		C		Volum		Esponjament		
15	Muret ponts			2,565		1,300	3,335	C##D##E##F#
17	VARIS (FONAMENTACIÓ)	T						
18		C	Unitats	Volum		Esponjament		
19	Senyal transit		6,000	0,150		1,300	1,170	C##D##E##F#
20	Pilona		2,000	0,064		1,300	0,166	C##D##E##F#
21	Fanal		1,000	0,220		1,300	0,286	C##D##E##F#
23	VARIS	C		Volum		Esponjament		
24	Barana			0,384		1,300	0,499	C##D##E##F#
25	Biona			15,800		1,300	20,540	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 175,333

4 F2RA61H0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RETIRADA DE BIONA	T						
2		C	Unitats	Longitud	Volum	Esponjament		
3	Fonamentació c/2m		0,500	351,150	0,064	1,300	14,608	C##D##E##F#
5	ENDERROCS DE PAVIMENTS	T						
6		C		Superfície	Gruix	Esponajemnt		
7	Demolició de paviment de formigó h.20cm			116,700	0,200	1,300	30,342	C##D##E##F#
8	Demolició de paviment de formigó h.10cm			85,720	0,100	1,300	11,144	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

9	Demolició llosa h.25cm		3,500	0,250	1,300	1,138	C##D##E##F#
11	ENDERROCS MURS	T					
12		C	Volum		Esponjament		
13	Muret ponts		2,565		1,300	3,335	C##D##E##F#
15	VARIS (FONAMENTACIÓ)	T					
16		C	Unitats	Volum	Esponjament		
17	Senyal transit		6,000	0,150	1,300	1,170	C##D##E##F#
18	Pilona		2,000	0,064	1,300	0,166	C##D##E##F#
19	Fanal		1,000	0,220	1,300	0,286	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT			62,189				

5 F2RA73G1 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ INCLÒS, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ENDERROCS DE PAVIMENTS	T						
2		C	Unitats	Superfície	Gruix	Esponajemnt		
3	Demolició de pavimen asfalt			598,500	0,100	1,300	77,805	C##D##E##F#
4	(zona mur)			70,000	0,100	1,300	9,100	C##D##E##F#
5	Cala		4,000	1,000	1,000	1,300	5,200	C##D##E##F#
7	VARIS	T						
8		C		Volum		Esponjament		
9	Barana			0,384		1,300	0,499	C##D##E##F#
10	Biona			15,800		1,300	20,540	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT			113,144					

Obra 01 ÀMBIT FLUVIAL LLOBREGAT A STA. COLOMA CERVELLÓ. FASE 1.
Capítol 02 ARRANJAMENT PAS INFERIOR
Títol 3 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	F221U105	M2	NETEJA+ESBROSSADA TERRENY,PALA CÀRREG.,+CÀRR.MEC.S/CAMIÓ					
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB PALA CARREGADORA, INCLOU EL DECAPATGE DE LA PRIMERA CAPA DE TERRA I LA CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ. INCLOU LA RETIRADA DE LA BROSSA EXISTENT.								
INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.								
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Superfície	Ample	Alçada		
2			1,000	664,100			664,100	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							664,100	
2	F219U002	M2	DEMOL.PAVIMENT FORM.,G<=20CM,MITJ.MAN.+CÀRREGA					
DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE FINS A 20 CM DE GRUIX, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, PRÈVIA AUTORITZACIÓ DE LA DF PER UTILITZAR MITJANS MANUALS EN LLOC DE MECÀNICS. CRITERI D'AMIDAMENT: CONSENTIMENT PREVI DE LA DF DE LA QUANTITAT DE M2 DE PAVIMENT A ENDERROCAR MANUALMENT, EN CAS CONTRARI NO S'ABONARÀ.								
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA								
EUR								

AMIDAMENTS

PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.							
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		C	Unitats	Superfície			
2			1,000	69,050			69,050 C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							69,050

Obra 01 ÀMBIT FLUVIAL LLOBREGAT A STA. COLOMA CERVELLÓ. FASE 1.
Capítol 02 ARRANJAMENT PAS INFERIOR
Títol 3 02 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	F221UC40	M3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT PER MITJANS MECÀNICS, EN TERRES DE QUALSEVOL TIPUS (QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY EXCEPTE ROCA O TERRENY DE TRÀNSIT ON S'HAGI D'UTILITZAR EXPLOSIUS O MARTELLS). MESURADES SOBRE PERFIL. INCLOU LA CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Superfície	Ample	Alçada		
2	Paviment de formigó de llosa		1,000	84,670		0,200	16,934	C##D##E##F#
3	Paviment de formigó		1,000	10,600		0,200	2,120	C##D##E##F#
4	Paviment formigó ampliació pas aigua		1,000	69,000		0,300	20,700	C##D##E##F#
6		C	Unitats	Superfície	Ample	Alçada		
7	Paviment de formigó raspatllat		1,000	68,950		0,200	13,790	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							53,544	

Obra 01 ÀMBIT FLUVIAL LLOBREGAT A STA. COLOMA CERVELLÓ. FASE 1.
Capítol 02 ARRANJAMENT PAS INFERIOR
Títol 3 03 PAVIMENTACIÓ
Títol 4 01 PAVIMENT DE FORMIGÓ REMOLINAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	F227T00F	M2	REPÀS+PICON.CAIXA PAVIMENT,95%PM					
			REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM					
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Superfície				
2	Paviment de formigó de llosa		1,000	84,670			84,670	C##D##E##F#
3	Paviment de formigó		1,000	10,600			10,600	C##D##E##F#
4	Paviment formigó ampliació pas aigua		1,000	69,000			69,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							164,270	
2	F921R01F	M3	SUBBASE TOT-U ART.PROCEDENT GRANULATS RECICLATS FORM.,ESTESA+PICON.95%PM					
			SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95% DEL PM.					

AMIDAMENTS

Pàg.: 33

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Superfície	Ample	Alçada		
2	Paviment de formigó de llosa		1,000	84,670		0,150	12,701	C##D##E##F#
3	Paviment de formigó		1,000	10,600		0,150	1,590	C##D##E##F#
4	Paviment formigó ampliació pas aigua		1,000	69,000		0,150	10,350	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							24,641	

3G4BCM8GGM2

ARMADURA P/LLOSA AP500SD,MALLA EL.B/CORRUG.ME 20X20CM,D:10-10MM,6X2.2M B500SD

ARMADURA PER A LLOSES AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:10-10 MM 6X2.2 M B500SD UNE-EN 10080.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Superfície				
2			1,000	169,350			169,350	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							169,350	

4F9G1LL01M3

PAVIMENT DE FORMIGÓ SENSE ADDITIUS HA-30/B/20/IIA+E DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT, 20 MM, ESCAMPAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC I ACABAT REMOLINAT MECÀNIC.

INCLÒS TALL JUNTS D'1/3 DEL GRUIX, EN TRAMS INFERIORS A 20M2 SEGONS DEFINICIÓ DE DF, REG DE CURA I PART PROPORCIONAL D'ENCOFRATS LATERALS AMB MATAVIUS. EL CURAT DEL FORMIGÓ ES REALITZARÀ AMB REG D'AIGUA DURANT LES 72 HORES POSTERIORIS A L'ESCAMPAT DEL FORMIGÓ, AMB INTERVALS DE 8 HORES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Superfície		Alçada		
2	Paviment llosa		1,000	169,350		0,300	50,805	C##D##E##F#
3	Paviment de formigó		1,000	10,600		0,150	1,590	C##D##E##F#
4	Paviment formigó ampliació pas aigua		1,000	69,000		0,150	10,350	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							62,745	

Obra	01	ÀMBIT FLUVIAL LLOBREGAT A STA. COLOMA CERVELLÓ. FASE 1.
Capítol	02	ARRANJAMENT PAS INFERIOR
Títol 3	03	PAVIMENTACIÓ
Títol 4	02	PAVIMENT DE FORMIGÓ RASPATLLAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	F227T00F	M2	REPÀS+PICON.CAIXA PAVIMENT,95%PM					
REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM								
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.								
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Superfície	Ample	Alçada		

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 34

2

1,000

68,950

68,950 C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT

68,950

2

F921R01F

M3

SUBBASE TOT-U ART.PROCEDENT GRANULATS RECICLATS FORM.,ESTESA+PICON.95%PM

SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95% DEL PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Superfície	Ample	Alçada		
2			1,000	68,950		0,150	10,343	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT

10,343

3

F9G1U433

M3

PAVIMENT DE FORMIGÓ SENSE ADDITIUS HA-30/B/20/IIA+E DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT, 20 MM, ESCAMPAT DES DE CAMIÓ, ESTESA I VIBRATGE MANUAL I ACABAT RATLLAT MANUAL.

INCLÒS TALL JUNTS D'1/3 DEL GRUIX, EN TRAMS INFERIORS A 20M2 SEGONS DEFINICIÓ DE DF, REG DE CURA I PART PROPORCIONAL D'ENCOFRATS LATERALS AMB MATAVIUS. EL CURAT DEL FORMIGÓ ES REALITZARÀ AMB REG D'AIGUA DURANT LES 72 HORES POSTERIORIS A L'ESCAMPAT DEL FORMIGÓ, AMB INTERVALS DE 8 HORES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Superfície	Ample	Alçada		
2			1,000	68,950		0,150	10,343	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT

10,343

Obra	01	ÀMBIT FLUVIAL LLOBREGAT A STA. COLOMA CERVELLÓ. FASE 1.
Capítol	02	ARRANJAMENT PAS INFERIOR
Títol 3	03	PAVIMENTACIÓ
Títol 4	03	PAVIMENT METÀL.LIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	E9S1PF01	M2	ENTRAMAT D'ACER GALVANITZAT, DE 30X30 MM DE PAS DE MALLA, AMB PLATINES DE 30X2 MM, EN MÒDULS SEGONS ESPECEJAMENT DE PROJECTE, COL·LOCAT AMB SUBESTRUCTURA METALICA AMB PERFILS EN L. TOT EL CONJUNT AMB ACER GALVANITZAT. LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		C	Unitats	Superfície	Ample	Alçada	
2			2,000	3,650			7,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,300

Obra	01	ÀMBIT FLUVIAL LLOBREGAT A STA. COLOMA CERVELLÓ. FASE 1.
Capítol	02	ARRANJAMENT PAS INFERIOR
Títol 3	03	PAVIMENTACIÓ
Títol 4	04	ADEQUACIÓ PAVIMENT GRANULAR

EUR

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	F9A1SC01	M2	ARRANJAMENT DE PAVIMENT GRANULAR AMB TOT-U, PER A ZONES DEL CAMÍ EN MAL ESTAT, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM. PER DEIXAR LA SUPERFICIE DEL PAVIMENT TOTALMENT PLANA.
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1		C	Unitats Superficie Ample Alçada
2			1,000 50,000 50,000 C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT			50,000

Obra	01	ÀMBIT FLUVIAL LLOBREGAT A STA. COLOMA CERVELLÓ. FASE 1.
Capítol	02	ARRANJAMENT PAS INFERIOR
Títol 3	03	PAVIMENTACIó
Títol 4	05	ELEMENTS ESPECIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCió
1	F9G1LL05	UT	GUAL DE RASTELL DE FORMIGó DE DIMENSIONS 7M DE LONGITUD I 3.5M D'AMPLADA, QUE INCLOU ELS SEGÜENTS TREBALLS: -GUAL AMB FORMIGó IN SITU SENSE ADDITIUS HA-30/B/20/IIA+E DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT, 20 MM, ESCAMPAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC I ACABAT REMOLINAT MANUAL. FORMANT LLOSA DENTADA AMB FRANGES TAL I COM S'INDICA A PLÀNOLS DE PROJECTE, DE 30CM D'AMPLADA, 30CM DE PROFUNDITAT I SEPARAT ENTRE FRANGES 10CM, AMB LLOSA INFERIOR DE BASE DE 20CM DE GRUIX, ARMAT DEL CONJUNT AMB UNA QUANTIA DE 30 KG/M3 D'ARMADURA AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES A TOT EL CONJUNT, INCLOU BASE DE FORMIGó DE NETEJA I ENCOFRAT VIST DEL CONJUNT AMB MATAVIUS A LES ARESTES VISTES. -SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGó, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95% DEL PM. -FONAMENTACIó ALS EXTREMS DE 30CM D'AMPLADA I 80CM I 30CM D'ALÇADA RESPECTIVAMENT. ARMAT DE LA FONAMENTACIó AMB UNA QUANTIA DE 30 KG/M3 D'ARMADURA AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES A TOT EL CONJUNT, INCLOU ENCOFRAT. -EXCAVACIó DE 10CM PER A CAIXA DE PAVIMENT PER MITJANS MECÀNICS, EN TERRES DE QUALSEVOL TIPUS (QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY EXCEPTE ROCA O TERRENY DE TRÀNSIT ON S'HAGI D'UTILITZAR EXPLOSIUS O MARTELLS). MESURADES SOBRE PERFIL. INCLOU LA CÀRREGA SOBRE CAMIó. -EXCAVACIó DE LA FONAMENTACIó I L'ESCULLERA AMB MITJANS MECÀNICS DE RASES I POUS D'AMPLÀRIA DE FONSD'EXCAVACIó INFERIOR A 0,80 METRES I PROFUNDITAT MÀXIMA 3 METRES,EN TERRES DE QUALSEVOL TIPUS (NO CLASSIFICADES), AMIDAT SOBRE PERFIL. EXTRACCIó A LA VORA DELS PRODUCTES RESULTANTS. INCLOU LA PART PROPORCIONAL D'AJUDES MANUALS I ELS POSSIBLES ESGOTAMENTS. -FORMACIó D'ESCULLERA AMB BLOCS DE PEDRA GRANÍTICA DE 400 A 800 KG DE PES, COL-LOCATS AMB PALA CARREGADORA, AMB LA CARA EXTERIOR CONCERTADA -FORMACIó D'ESTREP EN CAMÍ ADJACENT AMB FORMIGó, HM-25/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB MITJANS NECESSARIS, AMB CORRESPONENT ENCOFRAT. INCLòS D'ENCOFRATS DEL CONJUNT, MATAVIUS A LES ARESTES VISTES, EL CALÇAT NECESSARI . EL CURAT DEL FORMIGó ES REALITZARÀ AMB REG D'AIGUA DURANT LES 72 HORES POSTERIORS A L'ESCAMPAT DEL FORMIGó, AMB INTERVALS DE 8 HORES I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Superficie	Ample	Alçada		
2			1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
2	FD59U110	M	CUNETA PER A DRENATGE DE FORMIGó EN MASSA FABRICAT IN SITU DE 90-120 CM D'AMPLÀRIA I 30 CM D'ALÇÀRIA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			1,000	13,200			13,200	C##D##E##F#
3			1,000	7,550			7,550	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							20,750	

Obra	01	ÀMBIT FLUVIAL LLOBREGAT A STA. COLOMA CERVELLÓ. FASE 1.
Capítol	02	ARRANJAMENT PAS INFERIOR
Títol 3	04	GESTIó RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCió																																																															
1	F2R3UQ05	M3	TRANSPORT I DESCÀRREGA A DIPÒSIT AUTORITZAT (QUALSEVOL DISTÀNCIA) DE LA TERRA I DELS PRODUCTES RESULTANTS DE L'EXCAVACIÓ (FINS I TOT EL CÀNON D'ABOCAMENT). INCLOU TOTES LES CÀRREGUES I TRANSVASAMENTS DEL MATERIAL PER A LA UTILITZACIÓ D'APLECS INTERMEDISS PROVISIONALS I TEMPS D'ESPERA. AMIDAT SOBRE PERFIL.																																																															
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>C</td><td>Unitats</td><td>Superficie</td><td>Alçada</td><td>Esponjament</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Paviment de formigó de llosa</td><td></td><td>1,000</td><td>84,670</td><td>0,200</td><td>1,200</td><td>20,321</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>3</td><td>Paviment de formigó</td><td></td><td>1,000</td><td>10,600</td><td>0,200</td><td>1,200</td><td>2,544</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>4</td><td>Paviment de formigó raspatllat</td><td></td><td>1,000</td><td>68,950</td><td>0,200</td><td>1,200</td><td>16,548</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>5</td><td>Paviment formigó ampliació pas aigua</td><td></td><td>1,000</td><td>69,000</td><td>0,300</td><td>1,200</td><td>24,840</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>64,253</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		C	Unitats	Superficie	Alçada	Esponjament			2	Paviment de formigó de llosa		1,000	84,670	0,200	1,200	20,321	C##D##E##F#	3	Paviment de formigó		1,000	10,600	0,200	1,200	2,544	C##D##E##F#	4	Paviment de formigó raspatllat		1,000	68,950	0,200	1,200	16,548	C##D##E##F#	5	Paviment formigó ampliació pas aigua		1,000	69,000	0,300	1,200	24,840	C##D##E##F#	TOTAL AMIDAMENT							64,253	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																										
1		C	Unitats	Superficie	Alçada	Esponjament																																																												
2	Paviment de formigó de llosa		1,000	84,670	0,200	1,200	20,321	C##D##E##F#																																																										
3	Paviment de formigó		1,000	10,600	0,200	1,200	2,544	C##D##E##F#																																																										
4	Paviment de formigó raspatllat		1,000	68,950	0,200	1,200	16,548	C##D##E##F#																																																										
5	Paviment formigó ampliació pas aigua		1,000	69,000	0,300	1,200	24,840	C##D##E##F#																																																										
TOTAL AMIDAMENT							64,253																																																											
2	F2R300M0	M3	TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 12 M3 DE CAPACITAT																																																															
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>NETEJA I ESBROSSADA</td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>C</td><td>Unitats</td><td>Superficie</td><td>Gruix</td><td>Esponjament</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>664,100</td><td>0,100</td><td>1,200</td><td>79,692</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>79,692</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	NETEJA I ESBROSSADA	T							2		C	Unitats	Superficie	Gruix	Esponjament			3			1,000	664,100	0,100	1,200	79,692	C##D##E##F#	TOTAL AMIDAMENT							79,692																			
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																										
1	NETEJA I ESBROSSADA	T																																																																
2		C	Unitats	Superficie	Gruix	Esponjament																																																												
3			1,000	664,100	0,100	1,200	79,692	C##D##E##F#																																																										
TOTAL AMIDAMENT							79,692																																																											
3	F2RA9SB0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS NETS NO PERILLOSOSS AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)																																																															
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>NETEJA I ESBROSSADA</td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>C</td><td>Unitats</td><td>Superficie</td><td>Gruix</td><td>Esponjament</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>664,100</td><td>0,100</td><td>1,200</td><td>79,692</td><td>C##D##E##F#</td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	NETEJA I ESBROSSADA	T							2		C	Unitats	Superficie	Gruix	Esponjament			3			1,000	664,100	0,100	1,200	79,692	C##D##E##F#																											
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																										
1	NETEJA I ESBROSSADA	T																																																																
2		C	Unitats	Superficie	Gruix	Esponjament																																																												
3			1,000	664,100	0,100	1,200	79,692	C##D##E##F#																																																										

		TOTAL AMIDAMENT					79,692	
4	F2R65065	M3	CÀRR.MEC. I TRANSPORT RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS INSTAL.GESTIÓ RESIDUS					
			CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS					
Num. Text			Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			C	Unitats	Superfície	Gruix	Esponjament	
2				1,000	69,050	0,200	1,300	17,953 C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT					17,953	
5	F2RA61H0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)					
Num. Text			Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			C	Unitats	Superfície	Gruix	Esponjament	
2				1,000	69,050	0,200	1,300	17,953 C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT					17,953	

Obra01ÀMBIT FLUVIAL LLOBREGAT A STA. COLOMA CERVELLÓ. FASE 1.

Capítol03SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FBB1LL12	U	PA PER LA REALITZACIÓ DE TOTS ELS TREBALLS PREVISTOS DINS L'ESTUDI I EL PLA DE SEGURETAT I SALUT PER COMPLIR AMB LA NORMATIVA VIGENT.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA PAISATGÍSTICA I ACCÉS A L'ÀMBIT FLUVIAL DEL LLOBREGAT A STA. COLOMA DE DE CERVELLÓ. FASE 1.
PROMOTOR: AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
AUTORS DE PROJECTE: ENRIC BATLLE, JOAN ROIG, IVAN SANCHEZ I MARIO SÚÑER

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 21/01/20Pàg.: 1

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
1	F9G4IT01	M2	PAVIMENT FORM.+FIBRES HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIB+E, G=15CM, F.ACER=20-25KG/M3, CAMIÓ, VI BR.MECÀNIC, REMOL	21,97	978,930	21.507,09	8,60 8,60
		PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB FIBRES HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIB+E, DE 15 CM DE GRUIX, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I UN CONTINGUT EN FIBRES D'ACER ENTRE 20 I 25 KG/M3, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 12 MM, ESCAMPAT DES DE CAMIÓ, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT 2 KG/M2 DE CIMENT PÒRTLAND, AMB POSTERIOR APLICACIÓ DE SULFAT DE FERRO PER A UN ACABAT OXIDAT.					
		INCLOU FORMACIÓ DE CAIXA PER A JUNT EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15 MM D'AMPLÀRIA I 15 MM DE FONDÀRIA, AMB MITJANS MECÀNICS, ADAPTACIÓ DE LA RASANT EN ZONES PUNTUALS DE GUALS O SIMILARS FORMANT PLANS INCLINATS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, P.P. D'ENCOFRATS NECESSARIS PER A LÍMITS DE PAVIMENTS, REMATS LATERALS EN ZONES D'ESCALES, FORMACIÓ DE MATAVIUS EN ELS PUNTS ESPECIFICATS PER LA DF. TOT TAL I COM S'ESPECIFICA EN PLÀNOLS DE PROJECTE. EL GRAU DE POLIT ES DEFINIRÀ EN OBRA PER PART DE LA DF.					
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA PAISATGÍSTICA I ACCÉS A L'ÀMBIT FLUVIAL DEL LLOBREGAT A STA. COLOMA DE DE CERVELLÓ. FASE 1.
PROMOTOR: AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
AUTORS DE PROJECTE: ENRIC BATLLE, JOAN ROIG, IVAN SANCHEZ I MARIO SÚÑER

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 21/01/20Pàg.: 2

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
2	GB2APC01	M	BARRERA DE SEGURETAT METÀL·LICA SIMPLE FOLRAT AMB FUSTA TIPUS BEAM-N2 DE HIASA O EQUIVALENT	81,59	226,909	18.513,51	7,40 16,01
		BARRERA DE SEGURETAT METÀL·LICA SIMPLE FOLRAT AMB FUSTA TIPUS BEAM-N2 DE HIASA O EQUIVALENT, PER A UNA CLASSE DE CONTENCIÓ NORMAL, AMB NIVELL DE CONTENCIÓ N2, ÍNDEX DE SEVERITAT A, AMPLÀRIA DE TREBALL W6 I DEFLEXIÓ DINÀMICA 2 M SEGONS UNE-EN 1317-2, REDUÏDA, AMB UN PERFIL LONGITUDINAL I SUPORTS C-120 COL·LOCATS CLAVATS A TERRA CADA 4 M (BMSRA4/C), COL·LOCADA EN TRAMS RECTES O EN CORBES DE RADI IGUAL O SUPERIOR A 22 M. INCLÒS ELEMENTS DE FIXACIÓ, TAPES POSTERIORS I SUPERIORS I CAPTAFARS.					
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
3	F4B0A000	KG	ACER B/CORRUGADES,B 500 SD P/ARMADURA ESTRUC.	1,39	9.214,240	12.807,79	5,12 21,13
		ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA D'ESTRUCTURES, INCLÒS LA NETEJA DE LES ARMADURES, NETEJA DEL FONS DE L'ENCOFRAT, SEPARADORS, LES PÈRDUES I INCREMENTS DE MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS, EMPALMAMENTS I GANXOS. EL PES UNITARI PER AL SEU CàLCUL HA DE SER EL TEÒRIC.					
		INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA PAISATGÍSTICA I ACCÉS A L'ÀMBIT FLUVIAL DEL LLOBREGAT A STA. COLOMA DE DE CERVELLÓ. FASE 1.
PROMOTOR: AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
AUTORS DE PROJECTE: ENRIC BATLLE, JOAN ROIG, IVAN SANCHEZ I MARIO SÚÑER

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 21/01/20Pàg.: 3

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM	
4	EB11LL07	M	BD_BARANA FUSTA PI FLANDES	49,46	218,000	10.782,28	4,31 25,44
			AUTOCLAU H=120 CM				
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA DE FUSTA DE PI DE FLANDES TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV COMPOSTA PER PASSAMA DE 120X90 MM, MUNTANTS DE 120X90X1435 CM CADA 133 CM. INCLOU P.P. DE DAU DE FORMIGÓ.				
			S'INCLOU LA CARGOLARIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE SOBRE SUPORTS EXISTENTS, ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE LA BARANA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, I TOTS ELS ELEMENTS AUXILIARS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA FABRICACIÓ, EXECUCIÓ I COL·LOCACIÓ A OBRA.				
			TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.				
			LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL SERAN:				
			- FUSTA MASSISSA: FABRICADA EN FUSTA DE PI SILVESTRE CLASSE RESISTENT C22. MARCAT CE I PEFC/FSC.				
			CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES SEGONS CLASSE RESISTENT DEL CTE.				
			- TRACTAMENT AUTOCLAU SALS COURE : TRACTAMENT DE LA FUSTA A L'AUTOCLAU AMB SALS DE COURE SENSE CROM, "WOLMANIT CX 8"				
			REGISTRE DE PLAGUICIDES DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA SALUT PÚBLICA, COBERTURA CLASSE RISC 4 SEGONS NORMA EN 335.				
			- CARGOLARIA I FARRATGES ESTÀNDARD: ACER INOXIDABLE I/O ACER LAMINAT EN CALENT DE QUALITAT S235JR (SEGONS UNE EN 10025) FABRICAT MITJANÇANT UN PROCÉS DE DESENGREIXAT, DECAPAT, BANY DE SALS I ACABAT AMB UNA CAPA DE ZINC FOS EN CALENT (GALVANITZAT) DE 85 MICRES DE GRUIX.				
5	F4DC1D00	M2	MUNTATGE+DESMUNT.ENCOFRAT P/LLOSA, TAULER PI	30,39	341,900	10.390,34	4,16 29,60
			MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A LLOSES, AMB TAULER DE FUSTA DE PI.				
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA PAISATGÍSTICA I ACCÉS A L'ÀMBIT FLUVIAL DEL LLOBREGAT A STA. COLOMA DE DE CERVELLÓ. FASE 1.
PROMOTOR: AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
AUTORS DE PROJECTE: ENRIC BATLLE, JOAN ROIG, IVAN SANCHEZ I MARIO SÚÑER

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 21/01/20Pàg.: 4

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
6 FR662338	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ I EL PRIMER ANY DE MANTENIMENT A COMPTAR A PARTIR DE LA RECEPCIÓ DEFINITIVA DE L'OBRA	21,47	472,000	10.133,84	4,05 33,65
7 F2RA9SB0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS NETS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	23,63	369,565	8.732,82	3,49 37,14
8 F32515H3	M3	FORMIGÓ P/MURS CONT., HA-25/B/20/IIA,CUBILOt FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ, HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM I ABOCAT AMB CUBILOt. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	92,20	87,220	8.041,68	3,22 40,36
9 F9H11251	T	PAVIMENT MESC.BIT.AC 16 SURF B 50/70D,GRANUL.GRANÍTIC EST-COMPACT. PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSE PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	57,38	134,842	7.737,23	3,09 43,46
10 F2R3UQ05	M3	TRANSPORT I DESCÀRREGA A DIPÒSIT AUTORITZAT (QUALSEVOL DISTÀNCIA) DE LA TERRA I DELS PRODUCTES RESULTANTS DE L'EXCAVACIÓ (FINS I TOT EL CÀNON D'ABOCAMENT). INCLOU TOTES LES CÀRREGUES I TRANSVASAMENTS DEL MATERIAL PER A LA UTILITZACIÓ D'APLECS INTERMEDIS PROVISIONALS I TEMPS D'ESPERA. AMIDAT SOBRE PERFIL.	16,59	451,123	7.484,13	2,99 46,45

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA PAISATGÍSTICA I ACCÉS A L'ÀMBIT FLUVIAL DEL LLOBREGAT A STA. COLOMA DE DE CERVELLÓ. FASE 1.
PROMOTOR: AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
AUTORS DE PROJECTE: ENRIC BATLLE, JOAN ROIG, IVAN SANCHEZ I MARIO SÚÑER

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 21/01/20Pàg.: 5

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
11	G4BCM8GG	M2				
		ARMADURA P/LLOSA AP500SD,MALLA EL.B/CORRUG.ME 20X20CM,D:10-10MM,6X2.2M B500SD	7,04	1.014,900	7.144,90	2,86 49,31
		ARMADURA PER A LLOSES AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:10-10 MM 6X2.2 M B500SD UNE-EN 10080.				
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA PAISATGÍSTICA I ACCÉS A L'ÀMBIT FLUVIAL DEL LLOBREGAT A STA. COLOMA DE DE CERVELLÓ. FASE 1.
PROMOTOR: AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
AUTORS DE PROJECTE: ENRIC BATLLE, JOAN ROIG, IVAN SANCHEZ I MARIO SÚÑER

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 21/01/20Pàg.: 6

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
12	EB11IT03	M	B3 BARANA FUSTA PI FLANDES AUTOCLAU + MALLA SIMPLE TORSIÓ H=120 CM	149,64	45,000	6.733,80 2,69 52,00
		SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA DE FUSTA DE PI DE FLANDES TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV COMPOSTA PER PASSAMA DE 120X90 MM, MUNTANTS DE 120X90X1435 MM CADA 133 CM, I MALLA METÀL·LICA DE TORSIÓ SIMPLE AMB ACABAT GALVANITZAT, DE 50 MM DE PAS DE MALLA I DIÀMETRE 2,7 I 2,7 MM, DE 135 CM D'ALÇADA, SUPORTADA PER CABLES TENSORS SUPERIOR I INFERIOR FIXATS ALS MUNTANTS. ELS MUNTANTS ANIRAN FIXATS MECÀNICAMENT A PEÇA DE FIXACIÓ ''ORELLETES'' D'ACER GALVANITZAT AMB DOBLE PEÇA DE DIMENSIONS 30CM D'ALÇADA, 5CM D'AMPLADA I 6MM DE GRUIX COL·LOCADES A EIX CADA 133CM, LES ORELLETES ANIRAN SOLDADES A PLATINA DE REMAT DE 40CM DE DESENVOLUPAMENT PLEGADA SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE I DE 8MM DE GRUIX, PERPENDICULARMENT A LA PLATINA DE REMAT DE PAVIMENT ES SOLDARÀ PLATINA DE 10CM D'AMPLADA I 6MM DE GRUIX TAL I COM S'INDICA A PLÀNOLS DE PROJECTE. LA PLATINA DE REMAT DE PAVIMENT ES FIXARÀ A L'ARMAT DE CÈRCOL DEL PAVIMENT DE FORMIGÓ PRÈVIAMENT AL SEU FORMIGONAT, MITJANÇANT DOS PERNS SOLDATS A LA PLATINA CADA 60CM I DE 45CM DE LONGITUD, TOT SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE. TOT L'ACER ES SUBMINISTRARÀ PER MÒDULS DE 4M DE LONGITUD, GALVANITZAT EN CALENT I NO ES REALITZARAN SOLDADURES A OBRA.				
		S'INCLOU LA CARGOLARIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE SOBRE SUPORTS EXISTENTS, ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE LA BARANA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, I TOTS ELS ELEMENTS AUXILIARS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA FABRICACIÓ, EXECUCIÓ I COL·LOCACIÓ A OBRA.				
		TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.				
		LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL SERAN: - FUSTA MASSISSA: FABRICADA EN FUSTA DE PI SILVESTRE CLASSE RESISTENT C22. MARCAT CE I PEFC/FSC. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES SEGONS CLASSE RESISTENT DEL				

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA PAISATGÍSTICA I ACCÉS A L'ÀMBIT FLUVIAL DEL LLOBREGAT A STA. COLOMA DE DE CERVELLÓ. FASE 1.
PROMOTOR: AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
AUTORS DE PROJECTE: ENRIC BATLLE, JOAN ROIG, IVAN SANCHEZ I MARIO SÚÑER

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 21/01/20Pàg.: 7

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
13	G229U020	M3	24,58	273,150	6.714,03	2,69 54,69
14	F9G1LL01	M3	104,05	62,745	6.528,62	2,61 57,30

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA PAISATGÍSTICA I ACCÉS A L'ÀMBIT FLUVIAL DEL LLOBREGAT A STA. COLOMA DE DE CERVELLÓ. FASE 1.
PROMOTOR: AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
AUTORS DE PROJECTE: ENRIC BATLLE, JOAN ROIG, IVAN SANCHEZ I MARIO SÚÑER

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 21/01/20Pàg.: 8

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
15	F9G1LL05	UT	5.485,91	1,000	5.485,91	2,19 59,49
-GUAL DE RASTELL DE FORMIGÓ DE DIMENSIONS 7M DE LONGITUD I 3.5M D'AMPLADA, QUE INCLOU ELS SEGÜENTS TREBALLS: -GUAL AMB FORMIGÓ IN SITU SENSE ADDITIUS HA-30/B/20/IIA+E DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT, 20 MM, ESCAMPAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC I ACABAT REMOLINAT MANUAL. FORMANT LLOSA DENTADA AMB FRANGES TAL I COM S'INDICA A PLÀNOLS DE PROJECTE, DE 30CM D'AMPLADA, 30CM DE PROFUNDITAT I SEPARAT ENTRE FRANGES 10CM, AMB LLOSA INFERIOR DE BASE DE 20CM DE GRUIX, ARMAT DEL CONJUNT AMB UNA QUANTIA DE 30 KG/M3 D'ARMADURA AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES A TOT EL CONJUNT, INCLOU BASE DE FORMIGÓ DE NETEJA I ENCOFRAT VIST DEL CONJUNT AMB MATAVIUS A LES ARESTES VISTES. -SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95% DEL PM. -FONAMENTACIÓ ALS EXTREMS DE 30CM D'AMPLADA I 80CM I 30CM D'ALÇADA RESPECTIVAMENT. ARMAT DE LA FONAMENTACIÓ AMB UNA QUANTIA DE 30 KG/M3 D'ARMADURA AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES A TOT EL CONJUNT, INCLOU ENCOFRAT. -EXCAVACIÓ DE 10CM PER A CAIXA DE PAVIMENT PER MITJANS MECÀNICS, EN TERRES DE QUALSEVOL TIPUS (QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY EXCEPTE ROCA O TERRENY DE TRÀNSIT ON S'HAGI D'UTILITZAR EXPLOSIUS O MARTELLS). MESURADES SOBRE PERFIL. INCLOU LA CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. -EXCAVACIÓ DE LA FONAMENTACIÓ I L'ESCULLERA AMB MITJANS MECÀNICS DE RASES I POUS D'AMPLÀRIA DE FONS D'EXCAVACIÓ INFERIOR A 0,80 METRES I PROFUNDITAT MÀXIMA 3 METRES,EN TERRES DE QUALSEVOL TIPUS (NO CLASSIFICADES), AMIDAT SOBRE PERFIL. EXTRACCIÓ A LA VORA DELS PRODUCTES RESULTANTS. INCLOU LA PART PROPORCIONAL D'AJUDES MANUALS I ELS POSSIBLES ESGOTAMENTS. -FORMACIÓ D'ESCULLERA AMB BLOCS DE PEDRA GRANÍTICA DE 400 A 800						

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA PAISATGÍSTICA I ACCÉS A L'ÀMBIT FLUVIAL DEL LLOBREGAT A STA. COLOMA DE DE CERVELLÓ. FASE 1.
PROMOTOR: AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
AUTORS DE PROJECTE: ENRIC BATLLE, JOAN ROIG, IVAN SANCHEZ I MARIO SÚÑER

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 21/01/20Pàg.: 9

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
16	FB2ASC11	M	268,20	14,400	3.862,08	1,54 61,04
17	FBB1LL12	U	3.750,00	1,000	3.750,00	1,50 62,54

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA PAISATGÍSTICA I ACCÉS A L'ÀMBIT FLUVIAL DEL LLOBREGAT A STA. COLOMA DE DE CERVELLÓ. FASE 1.
PROMOTOR: AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
AUTORS DE PROJECTE: ENRIC BATLLE, JOAN ROIG, IVAN SANCHEZ I MARIO SÚÑER

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 21/01/20Pàg.: 10

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
18	FR3PUZ00	M3	36,22	99,500	3.603,89	1,44 63,98
19	FGEIL10	U	3.581,55	1,000	3.581,55	1,43 65,41
20	F222U915	M3	12,98	255,450	3.315,74	1,33 66,74

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA PAISATGÍSTICA I ACCÉS A L'ÀMBIT FLUVIAL DEL LLOBREGAT A STA. COLOMA DE DE CERVELLÓ. FASE 1.
PROMOTOR: AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
AUTORS DE PROJECTE: ENRIC BATLLE, JOAN ROIG, IVAN SANCHEZ I MARIO SÚÑER

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 21/01/20Pàg.: 11

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
21	EB11IT02	M	B2_BARANA FUSTA PI FLANDES AUTOCLAU H=120 CM	157,12	21,000	3.299,52 1,32 68,06
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA DE FUSTA DE PI DE FLANDES TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV COMPOSTA PER PASSAMÀ DE 120X90 MM, MUNTANTS DE 120X90X1435 MM CADA 133 CM, I 4 TRAVESSERS DE FUSTA DE 195X34X1330 MM PER LA CARA EXTERIOR. ELS MUNTANTS ANIRAN FIXATS MECÀNICAMENT A PEÇA DE FIXACIÓ ''ORELLETES'' D'ACER GALVANITZAT AMB DOBLE PEÇA DE DIMENSIONS 30CM D'ALÇADA, 5CM D'AMPLADA I 6MM DE GRUIX COL·LOCADES A EIX CADA 133CM, LES ORELLETES ANIRAN SOLDADES A PLATINA DE REMAT DE 40CM DE DESENVOLUPAMENT PLEGADA SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE I DE 8MM DE GRUIX, PERPENDICULARMENT A LA PLATINA DE REMAT DE PAVIMENT ES SOLDARÀ PLATINA DE 10CM D'AMPLADA I 6MM DE GRUIX TAL I COM S'INDICA A PLÀNOLS DE PROJECTE. LA PLATINA DE REMAT DE PAVIMENT ES FIXARÀ A L'ARMAT DE CÈRCOL DEL PAVIMENT DE FORMIGÓ PRÈVIAMENT AL SEU FORMIGONAT, MITJANÇANT DOS PERNS SOLDATS A LA PLATINA CADA 60CM I DE 45CM DE LONGITUD, TOT SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE. TOT L'ACER ES SUBMINISTRARÀ PER MÒDULS DE 4M DE LONGITUD, GALVANITZAT EN CALENT I NO ES REALITZARAN SOLDADURES A OBRA.						
S'INCLOU LA CARGOLARIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE SOBRE SUPORTS EXISTENTS, ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE LA BARANA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, I TOTS ELS ELEMENTS AUXILIARS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA FABRICACIÓ, EXECUCIÓ I COL·LOCACIÓ A OBRA.						
TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.						
LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL SERAN: - FUSTA MASSISSA: FABRICADA EN FUSTA DE PI SILVESTRE CLASSE RESISTENT C22. MARCAT CE I PEFC/FSC. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES SEGONS CLASSE RESISTENT DEL CTE. - TRACTAMENT AUTOCLAU SALS COURE : TRACTAMENT DE LA FUSTA A L'AUTOCLAU AMB SALS DE COURE SENSE CROM, ''WOLMANIT CX 8'' REGISTRE DE PLAGUICIDES DE LA						

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA PAISATGÍSTICA I ACCÉS A L'ÀMBIT FLUVIAL DEL LLOBREGAT A STA. COLOMA DE DE CERVELLÓ. FASE 1.
PROMOTOR: AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
AUTORS DE PROJECTE: ENRIC BATLLE, JOAN ROIG, IVAN SANCHEZ I MARIO SÚÑER

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 21/01/20Pàg.: 12

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
		DIRECCIÓ GENERAL DE LA SALUT PÚBLICA, COBERTURA CLASSE RISC 4 SEGONS NORMA EN 335. - CARGOLARIA I FARRATGES ESTÀNDARD: ACER INOXIDABLE I/O ACER LAMINAT EN CALENT DE QUALITAT S235JR (SEGONS UNE EN 10025) FABRICAT MITJANÇANT UN PROCÉS DE DESENGREIXAT, DECAPAT, BANY DE SALS I ACABAT AMB UNA CAPA DE ZENC FOS EN CALENT (GALVANITZAT) DE 85 MICRES DE GRUIX.				
22	FD5L25SB	M2	FILTRE GEOTÈXTIL DE POLIPROPILÈ 200KN/M2	5,42	598,970	3.246,42 1,30 69,35
		SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FILTRE GEOTÈXTIL DE POLIPROPILÈ AMB UNA RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ APROXIMADA DE 200 KN/M2				
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF				
23	F219U002	M2	DEMOL.PAVIMENT FORM. , G<=20CM, MITJ. MAN. +CÀRREGA	17,03	185,750	3.163,32 1,27 70,62
		DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE FINS A 20 CM DE GRUIX, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, PRÈVIA AUTORITZACIÓ DE LA DF PER UTILITZAR MITJANS MANUALS EN LLOC DE MECÀNICS. CRITERI D'AMIDAMENT: CONSENTIMENT PREVI DE LA DF DE LA QUANTITAT DE M2 DE PAVIMENT A ENDERROCAR MANUALMENT, EN CAS CONTRARI NO S'ABONARÀ.				
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
24	F9H1VC01	U	TRASLLAT MAQUINÀRIA PAVIMENTACIÓ ASFALT (INCLÒS ANADA I TORNADA)	2.940,00	1,000	2.940,00 1,18 71,80

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA PAISATGÍSTICA I ACCÉS A L'ÀMBIT FLUVIAL DEL LLOBREGAT A STA. COLOMA DE DE CERVELLÓ. FASE 1.
PROMOTOR: AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
AUTORS DE PROJECTE: ENRIC BATLLE, JOAN ROIG, IVAN SANCHEZ I MARIO SÚÑER

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 21/01/20Pàg.: 13

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
25 FR61256A	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 35 A 50 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ I EL PRIMER ANY DE MANTENIMENT A COMPTAR A PARTIR DE LA RECEPCIÓ DEFINITIVA DE L'OBRA.	156,00	18,000	2.808,00	1,12 72,92
26 F921R01F	M3	SUBBASE TOT-U ART.PROCEDENT GRANULATS RECICLATS FORM. ,ESTESA+PICON.95%PM SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95% DEL PM. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	17,08	161,802	2.763,58	1,11 74,02
27 F219LL01	M2	DEMOL.PAVIMENT MESCLA BITUMINOSA, G<=10CM, AMPL.>2M, RET RO.+MART.TRENCAD.+CÀRREGA CAM. DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE FINS A 10 CM DE GRUIX I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	3,94	668,500	2.633,89	1,05 75,08
28 F2RA73G1	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ INCLÒS, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	22,05	113,144	2.494,83	1,00 76,08

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA PAISATGÍSTICA I ACCÉS A L'ÀMBIT FLUVIAL DEL LLOBREGAT A STA. COLOMA DE DE CERVELLÓ. FASE 1.
PROMOTOR: AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
AUTORS DE PROJECTE: ENRIC BATLLE, JOAN ROIG, IVAN SANCHEZ I MARIO SÚÑER

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 21/01/20Pàg.: 14

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
29 FB2A6561	M	BARRERA METÀL.SIMPLE, H1, A, W5, DEFLEX.1,1 M,SUP.C-120 COL.CLAV.TERRA C/2M, TRAMS RECT./CORB.>=22M BARRERA DE SEGURETAT METÀL.LICA SIMPLE, PER A UNA CLASSE DE CONTENCIÓ ALTA, AMB NIVELL DE CONTENCIÓ H1, ÍNDEX DE SEVERITAT A, AMPLÀRIA DE TREBALL W5 I DEFLEXIÓ DINÀMICA 1,1 M SEGONS UNE-EN 1317-2, AMB SEPARADOR, AMB DOS PERFILS LONGITUDINALS SOBREPOSATS DE SECCIÓ DOBLE ONA I SUPORTS C-120 COL.LOCATS CLAVATS A TERRA CADA 2 M (BMSNC2/C), COL.LOCADA EN TRAMS RECTES O EN CORBES DE RADI IGUAL O SUPERIOR A 22 M. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	82,83	30,000	2.484,90	0,99 77,07

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA PAISATGÍSTICA I ACCÉS A L'ÀMBIT FLUVIAL DEL LLOBREGAT A STA. COLOMA DE DE CERVELLÓ. FASE 1.
PROMOTOR: AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
AUTORS DE PROJECTE: ENRIC BATLLE, JOAN ROIG, IVAN SANCHEZ I MARIO SÚÑER

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 21/01/20Pàg.: 15

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
30 EB11SC02	M	BB_BARANA FUSTA PI FLANDES AUTOCLAU H=120 CM, TRAVESSERS EXTERIORS E/DAU DE FORMIGÓ SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA DE FUSTA DE PI DE FLANDES TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV COMPOSTA PER PASSAMA DE 120X90 MM, MUNTANTS DE 166X90X1435 MM CADA 133 CM, I 4 TRAVESSERS DE FUSTA DE 195X34X1330 MM PER LA CARA EXTERIOR. ELS MUNTANTS ANIRAN ENCASTATS UNS 30CM APROXIMADAMENT EN DAU DE FORMIGÓ DE 50X50CM, TOT SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE. S'INCLOU LA CARGOLARIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE SOBRE SUPORTS EXISTENTS, ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE LA BARANA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, I TOTS ELS ELEMENTS AUXILIARS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA FABRICACIÓ, EXECUCIÓ I COL·LOCACIÓ A OBRA. TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE. LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL SERAN: - FUSTA MASSISSA: FABRICADA EN FUSTA DE PI SILVESTRE CLASSE RESISTENT C22. MARCAT CE I PEFC/FSC. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES SEGONS CLASSE RESISTENT DEL CTE. - TRACTAMENT AUTOCLAU SALS COURE : TRACTAMENT DE LA FUSTA A L'AUTOCLAU AMB SALS DE COURE SENSE CROM, ´´WOLMANIT CX 8´´ REGISTRE DE PLAGUICIDES DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA SALUT PÚBLICA, COBERTURA CLASSE RISC 4 SEGONS NORMA EN 335. - CARGOLARIA I FARRATGES ESTÀNDARD: ACER INOXIDABLE I/O ACER LAMINAT EN CALENT DE QUALITAT S235JR (SEGONS UNE EN 10025) FABRICAT MITJANÇANT UN PROCÉS DE DESENGREIXAT, DECAPAT, BANY DE SALS I ACABAT AMB UNA CAPA DE ZENC FOS EN CALENT (GALVANITZAT) DE 85 MICRES DE GRUIX.	101,70	24,000	2.440,80	0,98 78,05

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA PAISATGÍSTICA I ACCÉS A L'ÀMBIT FLUVIAL DEL LLOBREGAT A STA. COLOMA DE DE CERVELLÓ. FASE 1.
PROMOTOR: AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
AUTORS DE PROJECTE: ENRIC BATLLE, JOAN ROIG, IVAN SANCHEZ I MARIO SÚÑER

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 21/01/20Pàg.: 16

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
31 EB11SC01	M	BA_BARANA FUSTA PI FLANDES AUTOCLAU H=120CM, TRAVESSERS INTERIORS E/DAU DE FORMIGÓ SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA DE FUSTA DE PI DE FLANDES TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV COMPOSTA PER PASSAMA DE 120X90 MM, MUNTANTS DE 166X90X1435 MM CADA 133 CM, I 4 TRAVESSERS DE FUSTA DE 195X34X1330 MM PER LA PART INTERIOR. ELS MUNTANTS ANIRAN ENCASTATS UNS 30CM APROXIMADAMENT EN DAU DE FORMIGÓ DE 50X50CM, TOT SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE. S'INCLOU LA CARGOLARIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE SOBRE SUPORTS EXISTENTS, ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE LA BARANA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, I TOTS ELS ELEMENTS AUXILIARS I MITJANS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA FABRICACIÓ, EXECUCIÓ I COL·LOCACIÓ A OBRA. TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE. LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL SERAN: - FUSTA MASSISSA: FABRICADA EN FUSTA DE PI SILVESTRE CLASSE RESISTENT C22. MARCAT CE I PEFC/FSC. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES SEGONS CLASSE RESISTENT DEL CTE. - TRACTAMENT AUTOCLAU SALS COURE : TRACTAMENT DE LA FUSTA A L'AUTOCLAU AMB SALS DE COURE SENSE CROM, ´´WOLMANIT CX 8´´ REGISTRE DE PLAGUICIDES DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA SALUT PÚBLICA, COBERTURA CLASSE RISC 4 SEGONS NORMA EN 335. - CARGOLARIA I FARRATGES ESTÀNDARD: ACER INOXIDABLE I/O ACER LAMINAT EN CALENT DE QUALITAT S235JR (SEGONS UNE EN 10025) FABRICAT MITJANÇANT UN PROCÉS DE DESENGREIXAT, DECAPAT, BANY DE SALS I ACABAT AMB UNA CAPA DE ZENC FOS EN CALENT (GALVANITZAT) DE 85 MICRES DE GRUIX.	101,60	24,000	2.438,40	0,98 79,02

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA PAISATGÍSTICA I ACCÉS A L'ÀMBIT FLUVIAL DEL LLOBREGAT A STA. COLOMA DE DE CERVELLÓ. FASE 1.
PROMOTOR: AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
AUTORS DE PROJECTE: ENRIC BATLLE, JOAN ROIG, IVAN SANCHEZ I MARIO SÚÑER

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 21/01/20Pàg.: 17

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
32 GB000001	U	EXTREM LLARG DE 4M DE BARRERA DE SEURETAT METÀL·LICA SIMPLE FOLRAT AMB FUSTA TIPUS BEAM-N2 DE HIASA O EQUIVALENT, PER A UNA CLASSE DE CONTENCIÓ NORMAL, AMB NIVELL DE CONTENCIÓ N2, ÍNDEX DE SEVERITAT A, AMPLÀRIA DE TREBALL W6 I DEFLEXIÓ DINÀMICA 2 M SEGONS UNE-EN 1317-2, REDUÏDA, AMB UN PERFIL LONGITUDINAL I SUPORTS C-120 COL·LOCATS CLAVATS A TERRA CADA 4 M (BMSRA4/C). INCLOU ELEMENTS DE FIXACIÓ, TAPES POSTERIORS I SUPERIORS I CAPTAFARS. ACABAT DE LA FUSTA AMB UNA MA DE VERNÍS A L'AIGUA EN COLOR NEGRE.	595,34	4,000	2.381,36	0,95 79,97
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA PAISATGÍSTICA I ACCÉS A L'ÀMBIT FLUVIAL DEL LLOBREGAT A STA. COLOMA DE DE CERVELLÓ. FASE 1.
PROMOTOR: AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
AUTORS DE PROJECTE: ENRIC BATLLE, JOAN ROIG, IVAN SANCHEZ I MARIO SÚÑER

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 21/01/20Pàg.: 18

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
33 EB11SC03	M	BC_BARANA FUSTA PI FLANDES AUTOCLAU + MALLA SIMPLE TORSIÓ H=120 CM E/DAU DE FORMIGÓ	95,36	24,000	2.288,64	0,92 80,89
		SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA DE FUSTA DE PI DE FLANDES TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV COMPOSTA PER PASSAMA DE 120X90 MM, MUNTANTS DE 166X90X1435 MM CADA 133 CM, I MALLA METÀL·LICA DE TORSIÓ SIMPLE AMB ACABAT GALVANITZAT, DE 50 MM DE PAS DE MALLA I DIÀMETRE 2,7 I 2,7 MM, DE 135 CM D'ALÇADA, SUPORTADA PER CABLES TENSORS SUPERIOR I INFERIOR FIXATS ALS MUNTANTS. ELS MUNTANTS ANIRAN ENCASTATS UNS 30CM APROXIMADAMENT EN DAU DE FORMIGÓ DE 50X50CM, TOT SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE.				
		S'INCLOU LA CARGOLARIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE SOBRE SUPORTS EXISTENTS, ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE LA BARANA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, I TOTS ELS ELEMENTS AUXILIARS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA FABRICACIÓ, EXECUCIÓ I COL·LOCACIÓ A OBRA.				
		TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.				
		LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL SERAN: - FUSTA MASSISSA: FABRICADA EN FUSTA DE PI SILVESTRE CLASSE RESISTENT C22. MARCAT CE I PEFC/FSC. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES SEGONS CLASSE RESISTENT DEL CTE. - TRACTAMENT AUTOCLAU SALS COURE : TRACTAMENT DE LA FUSTA A L'AUTOCLAU AMB SALS DE COURE SENSE CROM, ''WOLMANIT CX 8'' REGISTRE DE PLAGUICIDES DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA SALUT PÚBLICA, COBERTURA CLASSE RISC 4 SEGONS NORMA EN 335. - CARGOLARIA I FARRATGES ESTÀNDAR: ACER INOXIDABLE I/O ACER LAMINAT EN CALENT DE QUALITAT S235JR (SEGONS UNE EN 10025) FABRICAT MITJANÇANT UN PROCÉS DE DESENGREIXAT, DECAPAT, BANY DE SALS I ACABAT AMB UNA CAPA DE ZENC FOS EN CALENT (GALVANITZAT) DE 85 MICRES DE GRUIX.				

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA PAISATGÍSTICA I ACCÉS A L'ÀMBIT FLUVIAL DEL LLOBREGAT A STA. COLOMA DE DE CERVELLÓ. FASE 1.
PROMOTOR: AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
AUTORS DE PROJECTE: ENRIC BATLLE, JOAN ROIG, IVAN SANCHEZ I MARIO SÚÑER

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 21/01/20Pàg.: 19

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
34 E890SC01	M	LASURAT D'ELEMENTS DE FUSTA	4,82	458,700	2.210,93	0,88 81,77
		LASURAT SUPERFICIAL A DUES MANS DE MÀQUINA DE LASUR IRURENA DE TINY COLOR A DEFINIR SEGONS COLORS ESTÀNDARD MACUSA AMB TRACTAMENT INSECTICIDA FUNGICIDA, COBERTURA CLASSE RISC 2. COLOR NOGAL FOSC.				
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
35 FR44DC2C	U	SUBMINISTRAMENT DE PLATANUS ORIENTALIS CUNEATA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	132,17	14,000	1.850,38	0,74 82,51
36 FR341111	M2	ESMENA ORGÀNICA DEL SÒL AMB COMPOST DE CLASSE I D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT A GRANEL, AMB UNA DOSI DE 25 L/M2, ESCAMPAT AMB TRACTOR I FRESATGE DE TERRENY AMB TRACTOR	1,26	1.400,000	1.764,00	0,71 83,22
37 FR7217K0	M2	HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS RÚSTICA DE BAIX MANTENIMENT DE LLEGUMINOSES AMB GRAMÍNIES SEGONS NTJ 07N, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 30 G/M2, AIGUA, MULCH DE FIBRA VEGETAL A BASE DE PALLA PICADA I FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA (200G/M2), ADOB ORGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT, BIOACTIVADOR MICROBIÀ I ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA, EN UNA SUPERFÍCIE DE 500 A 2000 M2	1,18	1.282,000	1.512,76	0,61 83,82
38 F227T00F	M2	REPÀS+PICON.CAIXA PAVIMENT,95%PM	1,39	1.078,770	1.499,49	0,60 84,42
		REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM				
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA PAISATGÍSTICA I ACCÉS A L'ÀMBIT FLUVIAL DEL LLOBREGAT A STA. COLOMA DE DE CERVELLÓ. FASE 1.
PROMOTOR: AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
AUTORS DE PROJECTE: ENRIC BATLLE, JOAN ROIG, IVAN SANCHEZ I MARIO SÚÑER

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 21/01/20Pàg.: 20

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
39 F3Z112T1	M2	CAPA NETEJA+ANIVELL. G=10CM FORM. HL-150/B/20/	11,56	129,450	1.496,44	0,60 85,02
		CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HL-150/B/20 DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ				
		INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
40 F2R300M0	M3	TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 12 M3 DE CAPACITAT	18,42	79,692	1.467,93	0,59 85,61
41 FR42122F	U	SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALIS MULTITRONC SUMA DE PERÍMETRES SUPERIOR A 50 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 112,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 78,75 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	487,57	3,000	1.462,71	0,59 86,19
42 F3J2161C	M3	FORMACIÓ D'ESCULLERA	88,41	15,300	1.352,67	0,54 86,73
		SUBMINISTRAMENT I FORMACIÓ D'ESCULLERA AMB PEDRA SENSE CLASSEFICAR, COL·LOCADA AMB MITJANS NECESSARIS I AMB LA CARA EXTERIOR CONCERTADA.				
		INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
43 F219LL20	M	RETIRADA DE BIONA	3,35	351,450	1.177,36	0,47 87,21
		RETIRADA DE BIONA, AMB MITJANS NECESSARIS I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I/O TRANSPORT A MAGATZEM MUNICIPAL.				
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA PAISATGÍSTICA I ACCÉS A L'ÀMBIT FLUVIAL DEL LLOBREGAT A STA. COLOMA DE DE CERVELLÓ. FASE 1.
PROMOTOR: AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
AUTORS DE PROJECTE: ENRIC BATLLE, JOAN ROIG, IVAN SANCHEZ I MARIO SÚÑER

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 21/01/20Pàg.: 21

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
44 E9S1PF01	M2	ENTRAMAT D'ACER GALVANITZAT, DE 30X30 MM DE PAS DE MALLA, AMB PLATINES DE 30X2 MM, EN MÒDULS SEGONS ESPECEJAMENT DE PROJECTE, COL·LOCAT AMB SUBESTRUCTURA METALICA AMB PERFILS EN L. TOT EL CONJUNT AMB ACER GALVANITZAT. LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS.	153,57	7,300	1.121,06	0,45 87,65
45 F9G1U433	M3	PAVIMENT DE FORMIGÓ SENSE ADDITIUS HA-30/B/20/IIA+E DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MAXIMA DEL GRANULAT, 20 MM, ESCAMPAT DES DE CAMIÓ, ESTESA I VIBRATGE MANUAL I ACABAT RATLLAT MANUAL. INCLÒS TALL JUNTS D'1/3 DEL GRUIX, EN TRAMS INFERIORS A 20M2 SEGONS DEFINICIÓ DE DF, REG DE CURA I PART PROPORCIONAL D'ENCOFRATS LATERALS AMB MATAVIUS. EL CURAT DEL FORMIGÓ ES REALITZARÀ AMB REG D'AIGUA DURANT LES 72 HORES POSTERIORS A L'ESCAMPAT DEL FORMIGÓ, AMB INTERVALS DE 8 HORES.	103,64	10,343	1.071,95	0,43 88,08

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA PAISATGÍSTICA I ACCÉS A L'ÀMBIT FLUVIAL DEL LLOBREGAT A STA. COLOMA DE DE CERVELLÓ. FASE 1.
PROMOTOR: AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
AUTORS DE PROJECTE: ENRIC BATLLE, JOAN ROIG, IVAN SANCHEZ I MARIO SÚÑER

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 21/01/20Pàg.: 22

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
46 EB11IT04	M	B4_BARANA/TANCA/CARTELL FUSTA PI FLANDES AUTOCLAU H=210 CM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA/TANCA/CARTELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV COMPOSTA PER: - MUNTANTS DE 120X90X2335 MM CADA 133 CM ENCASTAT EN DAU DE FORMIGÓ - 2 TRAVESSERS DE 120X90 MM A H=120 I 210 CM. - TAULELL FORMAT PER 8 TRAVESSERS DE FUSTA DE 195X34X1330 MM, COL·LOCAT DES DE LA PART SUPERIOR A H=2,10 M. - I MALLA METÀL·LICA DE TORSIÓ SIMPLE AMB ACABAT GALVANITZAT, DE 50 MM DE PAS DE MALLA I DIÀMETRE 2,7 I 2,7 MM, DE 160 CM D'ALÇADA, SUPORTADA PER CABLES TENSORS SUPERIOR I INFERIOR FIXATS ALS MUNTANTS, COL·LOCADA A CONTINUACIÓ DEL TAULELL PER LA PART INFERIOR. S'INCLOU: - LA CARGOLARIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE SOBRE SUPORTS EXISTENTS. - ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE LA BARANA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS. - RETOLACIÓ AMB ESPECEJAMENT I DISSENY A DEFINIR PER LA DF, D'ACER INOX AISI 316. -TOTS ELS ELEMENTS AUXILIARS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA FABRICACIÓ, EXECUCIÓ I COL·LOCACIÓ A OBRA. TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE. LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL SERAN: - FUSTA MASSISSA: FABRICADA EN FUSTA DE PI SILVESTRE CLASSE RESISTENT C22. MARCAT CE I PEFC/FSC. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES SEGONS CLASSE RESISTENT DEL CTE. - TRACTAMENT AUTOCLAU SALS COURE : TRACTAMENT DE LA FUSTA A L'AUTOCLAU AMB SALS DE COURE SENSE CROM, ´´WOLMANIT CX 8´´ REGISTRE DE PLAGUICIDES DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA SALUT PÚBLICA, COBERTURA CLASSE RISC 4 SEGONS NORMA EN 335. - CARGOLARIA I FARRATGES ESTÀNDARD: ACER INOXIDABLE I/O ACER LAMINAT EN CALENT DE QUALITAT S235JR (SEGONS UNE EN 10025) FABRICAT MITJANÇANT UN	209,33	4,700	983,85	0,39 88,48

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA PAISATGÍSTICA I ACCÉS A L'ÀMBIT FLUVIAL DEL LLOBREGAT A STA. COLOMA DE DE CERVELLÓ. FASE 1.
PROMOTOR: AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
AUTORS DE PROJECTE: ENRIC BATLLE, JOAN ROIG, IVAN SANCHEZ I MARIO SÚÑER

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 21/01/20Pàg.: 23

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
47	F221U105	M2	0,56	1.749,630	979,79	0,39 88,87
48	F2RA61H0	M3	12,18	80,142	976,13	0,39 89,26
49	F221LL02	M3	4,39	218,000	957,02	0,38 89,64
50	F9H11A52	T	63,03	15,120	953,01	0,38 90,02

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA PAISATGÍSTICA I ACCÉS A L'ÀMBIT FLUVIAL DEL LLOBREGAT A STA. COLOMA DE DE CERVELLÓ. FASE 1.
PROMOTOR: AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
AUTORS DE PROJECTE: ENRIC BATLLE, JOAN ROIG, IVAN SANCHEZ I MARIO SÚÑER

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 21/01/20Pàg.: 24

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
51	FD5L25C1	M2	7,30	127,700	932,21	0,37 90,40
52	F9J1CC01	M2	0,62	1.404,600	870,85	0,35 90,74
53	FR42123F	U	852,01	1,000	852,01	0,34 91,08
54	E7J5C4H2	M	18,93	44,500	842,39	0,34 91,42

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA PAISATGÍSTICA I ACCÉS A L'ÀMBIT FLUVIAL DEL LLOBREGAT A STA. COLOMA DE DE CERVELLÓ. FASE 1.
PROMOTOR: AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
AUTORS DE PROJECTE: ENRIC BATLLE, JOAN ROIG, IVAN SANCHEZ I MARIO SÚÑER

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 21/01/20Pàg.: 25

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
55 FHN8LL01	U	INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC SEGONS ELS CRITERIS MUNICIPALS. LA INSTAL·LACIÓ INCLOU LA REALITZACIÓ I RASAS I ENDERROCS DELS PAVIMENTS PER SOBRE DE LA RASA FINS AL PUNT DE CONNEXIÓ, CABLEJAT SEGONS NORMATIVA, TUBS DE PROTECCIÓ, LÍNIA DE TERRA I P.P DE LEGATIZACIONS I PAGAMENTS A COMPANYIA. S'INCLOU LA P.P DE PERICONS NECESARIS EN EL SEU RECORREGUT I EL REOMPLERT I ACABATS DE LA RASA SEGONS PROJECTE.	380,30	2,000	760,60	0,30	91,73
56 J2VGPF01	U	CALA A/RETROEXCAV. CALA AMB RETROEXCAVADORA I/O MITJANS NECESSARIS INCLÒS MITJANS MANUALS PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	185,51	4,000	742,04	0,30	92,02
57 FBBZA001	U	BASE ACER GALV. P/FIXACIÓ FONAMENT TUB D:76 MM SUP.SENYAL TRÀNSIT, FIXADA DAU FORMIGÓ BASE D'ACER GALVANITZAT PER A SUBJECCIÓ AL FONAMENT DE TUB DE SUPORT DE SENYALS DE TRÀNSIT DE 76 MM DE DIÀMETRE, FIXADA A DAU DE FORMIGÓ AMB 4 PERNS ROSCATS; INCLOU EXCAVACIÓ, REPLANTEIG DE LA PLACA BASE I FORMIGONAMENT DEL DAU. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	101,72	7,000	712,04	0,28	92,31
58 FFB26455	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA	5,36	132,000	707,52	0,28	92,59

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA PAISATGÍSTICA I ACCÉS A L'ÀMBIT FLUVIAL DEL LLOBREGAT A STA. COLOMA DE DE CERVELLÓ. FASE 1.
PROMOTOR: AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
AUTORS DE PROJECTE: ENRIC BATLLE, JOAN ROIG, IVAN SANCHEZ I MARIO SÚÑER

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 21/01/20Pàg.: 26

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
59 F219SC11	M2	DEMOL.PAVIMENT FORM., G<=10CM, MITJ.MAN.+CÀRREGA DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE FINS A 10 CM DE GRUIX, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, PRÈVIA AUTORIZACIÓ DE LA DF PER UTILITZAR MITJANS MANUALS EN LLOC DE MECÀNICS. CRITERI D'AMIDAMENT: CONSENTIMENT PREVI DE LA DF DE LA QUANTITAT DE M2 DE PAVIMENT A ENDERROCAR MANUALMENT, EN CAS CONTRARI NO S'ABONARÀ.	8,10	85,720	694,33	0,28	92,87
60 F2R65065	M3	CÀRR.MEC. I TRANSPORT RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS INSTAL.GESTIÓ RESIDUS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS	3,43	193,286	662,97	0,27	93,13
61 FJSFU238	U	CAPÇAL DE SECTOR DE REG PER DEGOTEIG DE 1'' 1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL I 10 BAR DE PRESSIÓ, TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER: VÀLVULA D'ESFERA MANUAL DE PVC TIPUS SANDWICH DE RÀCORD PLA I ROSCA MASCLE, ELECTROVÀLVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24 V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES, REGULADOR DE PRESSIÓ I FILTRE 300 MESH INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS DE LLAUTÓ I MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA DINS DE PERICÓ	331,29	2,000	662,58	0,27	93,40
62 FFB28455	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA	8,75	75,000	656,25	0,26	93,66

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA PAISATGÍSTICA I ACCÉS A L'ÀMBIT FLUVIAL DEL LLOBREGAT A STA. COLOMA DE DE CERVELLÓ. FASE 1.
PROMOTOR: AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
AUTORS DE PROJECTE: ENRIC BATLLE, JOAN ROIG, IVAN SANCHEZ I MARIO SÚÑER

ESTADÍSTICA DE PARTIDESData: 21/01/20Pàg.: 27

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
63 F21QSC11	UT	ADEQUACIÓ DRENATGE EXISTENT, QUE INCLOU ELS SEGÜENTS TREBALLS: -ENDERROC DE 1M DEL TUB DE DRENATGE EN TALÚS -RECOL·LOCACIÓ DE NOU TUB DE FORMIGÓ DE DIÀMETRE 600CM PER TRAM DE DRENATGE SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE. LA PARTIDA INCLOU ELS TREBALLS DE MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS PER DEIXAR LES FEINES CORRECTAMENT EXECUTADES.	320,01	2,000	640,02	0,26 93,92
64 FR3SE212	M2	ENCOIXINAMENT AMB TRITURAT DE FUSTA DE PODA DE 20 A 45 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL, ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS EN CAPA UNIFORME DE GRUIX FINS A 10 CM	5,13	121,000	620,73	0,25 94,17
65 F219UX30	M	TALL PAVIMENTS ASFÀLTICS O FORMIGÓ AMB DISC TALL DE PAVIMENTS ASFÀLTICS DE QUALSEVOL TIPUS O FORMIGÓ AMB DISC DE DIAMANT I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	1,54	390,950	602,06	0,24 94,41
66 FD59U110	M	CUNETA PER A DRENATGE DE FORMIGÓ EN MASSA FABRICAT IN SITU DE 90-120 CM D'AMPLÀRIA I 30 CM D'ALÇÀRIA	28,06	20,750	582,25	0,23 94,64
67 FR14U405	U	PODA ARBRE EXEMPLAR EN BOSC PODA DE NETEJA D'ARBRE EXEMPLAR (MÉS DE 10 M) TIPUS PI, EN ZONA NO URBANITZADA, PER ESPECIALISTES EN TREPA I AMB CRITERIS D'ACLARIDA, INCLOEM LA RECOLLIDA I RETIRADA DE RESIDUS A CLARS, L'APROFITAMENT O TRITURACIÓ DE LA FUSTA O TRANSPORT INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	93,75	6,000	562,50	0,22 94,86

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA PAISATGÍSTICA I ACCÉS A L'ÀMBIT FLUVIAL DEL LLOBREGAT A STA. COLOMA DE DE CERVELLÓ. FASE 1.
PROMOTOR: AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
AUTORS DE PROJECTE: ENRIC BATLLE, JOAN ROIG, IVAN SANCHEZ I MARIO SÚÑER

ESTADÍSTICA DE PARTIDESData: 21/01/20Pàg.: 28

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
68 FJSFU558	U	CAPÇAL DE REG PER ELECTROVÀLVULA MASTER DE 2´´ DN I 10 BAR DE PRESSIÓ EN BY PASS, TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER 3 VÀLVULES D'ESFERA MANUAL DE PVC DE RACORD PLA I ROSCA MASCLE, ELECTROVÀLVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES, TIPUS PGA. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS, TES I COLZES, DE LLAUTÓ, I LA MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA, DINS DE PERICÓ	550,28	1,000	550,28	0,22 95,08
69 FDK282G9	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ	133,44	4,000	533,76	0,21 95,30
70 FR452261	U	SUBMINISTRAMENT DE RHAMNUS ALATERNUS EN CONTENIDOR DE 3 L	4,49	118,000	529,82	0,21 95,51
71 F223U105	M	EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A INSTAL·LACIONS DE 40X50 CM, INCLOU EL PICONATGE DEL FONS, APORTACIÓ DE 20 CM DE SORRA GARBELLADA, RESTA DEL REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPEES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ.	6,79	77,000	522,83	0,21 95,72
72 F2264ESB	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CORONACIÓ DE TERRAPLÈ AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CORONACIÓ DE TERRAPLÈ AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 98 % DEL PM. INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	9,38	52,288	490,46	0,20 95,91

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA PAISATGÍSTICA I ACCÉS A L'ÀMBIT FLUVIAL DEL LLOBREGAT A STA. COLOMA DE DE CERVELLÓ. FASE 1.
PROMOTOR: AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
AUTORS DE PROJECTE: ENRIC BATLLE, JOAN ROIG, IVAN SANCHEZ I MARIO SÚÑER

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 21/01/20Pàg.: 29

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
73 F936UX10	M3	BASE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, CAMIÓ+VIBR.MANUAL, REGLEJAT	79,45	6,104	484,96	0,19 96,11
		BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT, INCLOENT POSSIBLES ADDICIONS PER AL CURAT I JUNTS DE TREBALL I DILATACIÓ.				
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
74 FBBZ3011	M	TUB ALUMINI D:90 MM P/SUP.SENYALS TRÀNSIT, FIXAT BASE	29,42	16,100	473,66	0,19 96,30
		TUB D'ALUMINI EXTRUSIONAT DE 90 MM DE DIÀMETRE, PER A SUPORT DE SENYALS DE TRÀNSIT, FIXAT A LA BASE.				
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXEUCTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
75 FRZ22823	U	ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 2 ABRAÇADORS REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ	26,00	18,000	468,00	0,19 96,49
76 FDKZHJB4	U	BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER	116,02	4,000	464,08	0,19 96,67
77 FR455P5L	U	SUBMINISTRAMENT DE SALIX PURPUREA 'NANA', EN CONTENIDOR DE 3 L	3,87	118,000	456,66	0,18 96,85

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA PAISATGÍSTICA I ACCÉS A L'ÀMBIT FLUVIAL DEL LLOBREGAT A STA. COLOMA DE DE CERVELLÓ. FASE 1.
PROMOTOR: AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
AUTORS DE PROJECTE: ENRIC BATLLE, JOAN ROIG, IVAN SANCHEZ I MARIO SÚÑER

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 21/01/20Pàg.: 30

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
78 FBA31517	M2	MARCA VIAL SUPERFICIAL P-RR, PLÀSTIC EN FRED 2 COMP., MÀQ.MANUAL	8,14	55,000	447,70	0,18 97,03
		PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL.				
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
79 FR4BVD38	U	SUBMINISTRAMENT DE CORNUS SANGUINEA D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	3,73	118,000	440,14	0,18 97,21
80 FR4JL236	U	SUBMINISTRAMENT DE VITEX AGNUS-CASTUS D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	3,58	118,000	422,44	0,17 97,38
81 FRI4LL15	M	CUNETA 0.8M D'AMPLADA	3,18	127,000	403,86	0,16 97,54
		FORMACIÓ DE CUNETA DE 0.8M D'AMPLADA I 20CM DE PROFUNDITAT, INCLOENT L'EXCAVACIÓ DE LA RASA, AMB PICONATGE DEL FONS I REPERFILAT DE PENDENTS LATERALS I LA RETIRADA DE LES TERRES DINS DE L'OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER DEIXAR LES PARTIDES CORRECTAMENT EXECUTADES.				
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
82 FJS1U001	U	BOCA DE REG AMB COS DE FOSA, ROSCA D'ENTRADA D'1''1/2 I RÀCORD DE CONNEXIÓ TIPUS BARCELONA DE 45 MM DE DIÀMETRE, PERICÓ I TAPA DE FOSA, VÀLVULA DE TANCAMENT AMB JUNT EPDM I AMB PETIT MATERIAL METÀL·LIC PER A CONNEXIÓ AMB LA CANONADA, INSTAL·LADA	192,45	2,000	384,90	0,15 97,69
83 F2221242	M	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 15 CM D'AMPLÀRIA I 40 CM DE FONDÀRIA, REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES, AMB MINIRASADORA MANUAL	6,19	60,000	371,40	0,15 97,84

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA PAISATGÍSTICA I ACCÉS A L'ÀMBIT FLUVIAL DEL LLOBREGAT A STA. COLOMA DE DE CERVELLÓ. FASE 1.
PROMOTOR: AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
AUTORS DE PROJECTE: ENRIC BATLLE, JOAN ROIG, IVAN SANCHEZ I MARIO SÚÑER

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 21/01/20Pàg.: 31

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
84 F325LL10	ML	BANC AMB PEÇA SÈQUIA	45,57	8,000	364,56	0,15 97,99
		FORMACIÓ DE BANC AMB PEÇA SÈQUIA, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MÒDUL PREFABRICAT DE LA CASA PAVIMENTOS PÁRAMO O EQUIVALENT, MODEL ACEQUIA FORMIGÓ G-52, DE DIMENSIONS 44X44X48CM, INCLOU P.P. DE FIXACIÓ MECÀNICA NECESSÀRIA PER GARANTIR UNA CORRECTA SUBJECCIÓ I ESTABILITAT I REPÀS I ESCATAT DELS SOBRANTS DE FORMIGÓ EXISTENTS A LES PECES I DE LES ZONES AMB ACABAT MÉS BAST PER GARANTIR UN ACABAT UNIFORME I SENSE IRREGULARITATS.				
		LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS, TOT TAL I COM ES GRAFIA EN PLÀNOLS DE PROJECTE.				
85 F228U015	M3	REBLIMENT+PICON.RASA,POUS,EMBOR N.,AMPL.<=0,8-2,5M,H<=4M,COMPAC T.95% PM	6,89	49,520	341,19	0,14 98,12
		REBLERT I PICONAT DE RASES, EXTRADÓS DE POUS, EMBORNALS I TRONETES, PER A UNA AMPLÀRIA DE FONS DE RASA DE 0,80 A 2,5 METRES I FINS A 4 METRES DE FONDÀRIA, SEGONS PG-3, ESTESA, ANIVELLAMENT I COMPACTACIÓ AL 95 % P.M. EN PRIMERES TONGADES I 98 % TONGADA DE CORONAMENT. TOTALMENT COL·LOCAT.				
		INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
86 1351IT01	M3	CÈRCOL PERIMETRAL F.A.HA-30/B/20/IIB,COL.BOMBA,35 KG/M3 AP500S ACER B/CORRUGADA,ENCOFRAT 1M2/M3	108,25	3,150	340,99	0,14 98,26
		FORMIGONAT DE CÈRCOL PERIMETRAL SOTA PAVIMENT DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ ARMAT HA-30/B/20/IIB ABOCAT AMB BOMBA. LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS.				
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA PAISATGÍSTICA I ACCÉS A L'ÀMBIT FLUVIAL DEL LLOBREGAT A STA. COLOMA DE DE CERVELLÓ. FASE 1.
PROMOTOR: AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
AUTORS DE PROJECTE: ENRIC BATLLE, JOAN ROIG, IVAN SANCHEZ I MARIO SÚÑER

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 21/01/20Pàg.: 32

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
87 FJS51752	M	CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG DE 17 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 50 CM, INSTAL·LADA SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS	2,73	123,000	335,79	0,13 98,39
88 FR65PF01	M2	RETIRADA DE CANYA I RIZOMA H.MÍNIM.:40CM	11,11	30,000	333,30	0,13 98,53
		ARRENCAT DE LA CANYA I RIZOMA FINS A UNA PROFUNDITAT MÍNIMA DE 40 CM AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS. REPÀS MANUAL PER RECOLLIR POSSIBLES FRAGMENTS DE RIZOMA I CARREGA DE CANYA I TRANSPORT FINS A CENTRAL DE RESIDUS ESPECIALITZADA, MATERIAL VEGETAL D'ARRELS I RIZOMA I TERRES A CAMIÓ. L'ACTUACIÓ GARANTIRÀ L'EXTERMINACIÓ DEL RIZOMA, SI LA CANYA TORNA A SORTIR LA CONSTRUCTORA SERÀ RESPONSABLE DE TORNAR A FER L'ACTUACIÓ FINS ERADICAR LA CANYA.				
		INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
89 FJSAU093	U	PROGRAMADOR AUTÒNOM FORMAT PER CAIXA DE CONNEXIÓ TIPUS TB0S O EQUIVALENT, DE QUATRE ESTACIONS, COS DE PLÀSTIC ESTANC I PREPARAT PER A MUNTATGE EN INTERIOR DE PERICÓ, TOTALMENT COL·LOCAT, INCLOSES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES AL CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ I AL CIRCUIT DE COMANDAMENT	314,51	1,000	314,51	0,13 98,65
90 FJS5A766	U	ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE 17 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 120 CM, AMB EL TUB INTRODUÏT DINS D'UN TUB CORRUGAT PERFORAT DE 50 MM DE DIÀMETRE, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS	15,41	18,000	277,38	0,11 98,76

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA PAISATGÍSTICA I ACCÉS A L'ÀMBIT FLUVIAL DEL LLOBREGAT A STA. COLOMA DE DE CERVELLÓ. FASE 1.
PROMOTOR: AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
AUTORS DE PROJECTE: ENRIC BATLLE, JOAN ROIG, IVAN SANCHEZ I MARIO SÚÑER

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 21/01/20Pàg.: 33

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
91 F227F00F	M2	REPÀS+PICON.SÒL,95%PM REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM. INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	1,99	129,050	256,81	0,10 98,87
92 G4BC4100	KG	ARMADURA P/LLOSA I CERCOL ESTRUCT.AP500SD BARRES CORRUG.,D <=16MM ARMADURA PER A LLOSES I CÈRCOL D'ESTRUCTURA AP500 SD EN BARRES DE DIÀMETRE COM A MÀXIM 16 MM, D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	1,50	164,220	246,33	0,10 98,97
93 FFB29455	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA	11,52	20,000	230,40	0,09 99,06
94 F219SC07	ML	RETIRADA DE PERFIL METÀL·LIC RETIRADA DE PERFIL METÀL·LIC EXISTENT AMB MITJANS NECESSARIS, INCLOU CARREGA A CAMIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE	20,96	10,000	209,60	0,08 99,14

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA PAISATGÍSTICA I ACCÉS A L'ÀMBIT FLUVIAL DEL LLOBREGAT A STA. COLOMA DE DE CERVELLÓ. FASE 1.
PROMOTOR: AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
AUTORS DE PROJECTE: ENRIC BATLLE, JOAN ROIG, IVAN SANCHEZ I MARIO SÚÑER

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 21/01/20Pàg.: 34

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
95 FBB23101	U	PLACA INFORM. P/SENyal.TRÀN.,ACER GALV.+PINT. 40X40CM LÀM. RETRORREFL.CL. RA2, FIX.MEC. PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 40X40 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT.	50,34	4,000	201,36	0,08 99,22
96 F9A1SC01	M2	ARRANJAMENT DE PAVIMENT GRANULAR AMB TOT-U, PER A ZONES DEL CAMÍ EN MAL ESTAT, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM. PER DEIXAR LA SUPERFÍCIE DEL PAVIMENT TOTALMENT PLANA.	3,97	50,000	198,50	0,08 99,30
97 F221UC40	M3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT PER MITJANS MECÀNICS, EN TERRES DE QUAalsevol tipus (qualsevol tipus de terreny excepte roca o terreny de trànsit on s'hagi d'utilitzar explosius o martells). MESURADES SOBRE PERFIL. INCLOU LA CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.	3,50	53,544	187,40	0,07 99,38
98 F21HU600	U	DESMUN.I RECOL·LOCACIÓ DELLUMENERA+COLUMNNA EXT.,H<=6M,ENDERROC FONAMENT FORM.,MÀ+COMPRESS. + CÀRREGA DESMUNTATGE DE LLUMENERA I RECOL·LOCACIÓ, COLUMNNA EXTERIOR, ACCESSORIS, ELEMENTS DE SUBJECCIÓ I DESCONNEXIÓ DE LÍNIES ELÈCTRIQUES, DE FINS A 6 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB COMPRESSOR, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA DE MATERIALS I RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU EXECUCIÓ DE FONAMENTACIÓ AMB LA CORRESPONENT EXCAVACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	134,26	1,000	134,26	0,05 99,43

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA PAISATGÍSTICA I ACCÉS A L'ÀMBIT FLUVIAL DEL LLOBREGAT A STA. COLOMA DE DE CERVELLÓ. FASE 1.
PROMOTOR: AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
AUTORS DE PROJECTE: ENRIC BATLLE, JOAN ROIG, IVAN SANCHEZ I MARIO SÚÑER

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 21/01/20

Pàg.: 35

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
99	FR14U505	U	TALA ARBRE EXEMPLAR EN BOSC	62,93	2,000	125,86 0,05 99,48
			TALA I ABATIMENT D'ARBRE EXEMPLAR (MÉS DE 10 M) EN ZONA NO URBANITZADA, INCLOENT LA RECOLLIDA I RETIRADA DE RESIDUS A CLARIANES, L'APROFITAMENT DE LA FUSTA, TRITURAT O TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.			
100	K2182231	M2	REPICAT ARREB.,MORT.CIMENT,M.MAN.,CÀRREGA MANUAL	12,48	10,000	124,80 0,05 99,53
			REPICAT D'ARREBOSSAT DE MORTER DE CIMENT, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, INCLOU NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FINS DEIXA EL MAÓ VIST.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF			
101	F21QSC08	M	DEMOL.BARRERA RÍG.FORM.,MAN.-MEC. + CÀRREGA	17,38	6,000	104,28 0,04 99,57
			DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA DE FORMIGÓ, TIPUS NEW JERSEY, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, CÀRREGA DE RUNA Y MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE			

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA PAISATGÍSTICA I ACCÉS A L'ÀMBIT FLUVIAL DEL LLOBREGAT A STA. COLOMA DE DE CERVELLÓ. FASE 1.
PROMOTOR: AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
AUTORS DE PROJECTE: ENRIC BATLLE, JOAN ROIG, IVAN SANCHEZ I MARIO SÚÑER

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 21/01/20

Pàg.: 36

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
102	F226LL03	M3	TERRAP/PIC.P/CORON.TERRAP.MAT.A DEQ.EXCAV.G=25-50CM,95%PM	5,46	18,800	102,65 0,04 99,61
			TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CORONACIÓ DE TERRAPLÈ AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95 % DEL PM. PER SECCIONS SEGONS GEOMETRIA DE PROJECTE, INCLOU LA FORMACIÓ DE CUNETES, TALUSSOS, CAIXA DE PAVIMENT I TROBADES EN PUNTS SINGULARS.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.			
103	FBB12111	U	PLACA TRIANGULAR P/SENYAL.TRÀN.ACER GALV.+PINT.,70CM,LÀM.RETRORREFL.CL. RA1, FIX.MEC.	50,76	2,000	101,52 0,04 99,65
			PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 70 CM DE COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1, FIXADA MECÀNICAMENT.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE INDICACIONS DE LA DF			
104	FG22TH1K	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA	3,01	32,000	96,32 0,04 99,69

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA PAISATGÍSTICA I ACCÉS A L'ÀMBIT FLUVIAL DEL LLOBREGAT A STA. COLOMA DE DE CERVELLÓ. FASE 1.
PROMOTOR: AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
AUTORS DE PROJECTE: ENRIC BATLLE, JOAN ROIG, IVAN SANCHEZ I MARIO SÚÑER

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 21/01/20Pàg.: 37

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
105 F219SC06	M2	DEMOL.DE LLOSA DE FORM. ARMAT,G=25CM,MITJ.MAN.+CÀRREGA	23,54	3,500	82,39	0,03 99,73
		DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ ARMAT, DE FINS A 25 CM DE GRUIX, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, PRÈVIA AUTORIZACIÓ DE LA DF PER UTILITZAR MITJANS MANUALS EN LLOC DE MECÀNICS. CRITERI D'AMIDAMENT: CONSENTIMENT PREVI DE LA DF DE LA QUANTITAT DE M2 DE PAVIMENT A ENDERROCAR MANUALMENT, EN CAS CONTRARI NO S'ABONARÀ.				
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE				
106 FQ2YSC02	U	RECOL·LOCACIÓ SENYALÈTICA,+DAUS FORMIGÓ	20,32	4,000	81,28	0,03 99,76
		RECOL·LOCACIÓ DE SENYALÈTICA, INCLOENT DAUS DE FORMIGÓ NOUS I ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ EXISTENTS, I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS.				
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
107 FBB12242	U	PLACA CIRC. P/SENYAL.TRÀN. ALUMINI ANODITZAT D=50CM LÀM. RETRORREFL. CL. RA1 FIX.MEC.	69,79	1,000	69,79	0,03 99,79
		PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 50 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1, FIXADA MECÀNICAMENT.				
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE INDICACIONS DE LA DF				

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA PAISATGÍSTICA I ACCÉS A L'ÀMBIT FLUVIAL DEL LLOBREGAT A STA. COLOMA DE DE CERVELLÓ. FASE 1.
PROMOTOR: AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
AUTORS DE PROJECTE: ENRIC BATLLE, JOAN ROIG, IVAN SANCHEZ I MARIO SÚÑER

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 21/01/20Pàg.: 38

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
108 F2143301	M3	ENDERROC ESTRUCT.I/O MURS FORM.MASSA,CÀRREGA MAN/MEC.	27,00	2,565	69,26	0,03 99,81
		ENDERROC D'ESTRUCTURES I/O MURS DE FORMIGÓ EN MASSA, AMB MITJANS NECESSARIS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.				
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
109 F9J12E70	M2	REG IMPRIM.,EMUL.BITUM.CATIÒNICA C50BF4 IMP, 1,5KG/M2	0,58	105,000	60,90	0,02 99,84
		REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C50BF4 IMP, AMB DOTACIÓ 1,5 KG/M2.				
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
110 FQ2YSC04	U	ARQUETA A RECOL·LOCAR	53,00	1,000	53,00	0,02 99,86
		ARQUETA A RECOL·LOCAR QUE INCLOU L'EXTRACCIÓ D'ARQUETA EXISTENT, ACOPI I POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ A COTA DEL NOU PAVIMENT, AMB ADEQUACIÓ NECESSÀRIA D'INSTAL·LACIÓ PER DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA.				
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
111 FJM31BP4	U	VENTOSA ROSCADA DE DIÀMETRE NOMINAL 1/2'', DE PLÀSTIC, MUNTADA EN PERICÓ. INCLOENT PERICÓ ANTIVANDÀLIC RODÓ D'HDPE INJECTAT EN PLÀSTIC D'ALTA RESISTÈNCIA, DE DIMENSIONS 32X24 CM I COLOR VERD, COL·LOCAT SOBRE GRAVES	25,15	2,000	50,30	0,02 99,88

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA PAISATGÍSTICA I ACCÉS A L'ÀMBIT FLUVIAL DEL LLOBREGAT A STA. COLOMA DE DE CERVELLÓ. FASE 1.
PROMOTOR: AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
AUTORS DE PROJECTE: ENRIC BATLLE, JOAN ROIG, IVAN SANCHEZ I MARIO SÚÑER

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 21/01/20Pàg.: 39

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
112 FQ2YSC12	U	ARRANCADA SENYALÈTICA, +DAUS FORMIGÓ	15,66	3,000	46,98	0,02 99,90
		ARRANCADA DE SENYALÈTICA, INCLOENT DAUS DE FORMIGÓ NOUS I ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ EXISTENTS, I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS.				
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
113 F21QU025	U	ARRENCADA DE PILONES, MANUALS. + CÀRREGA	22,18	2,000	44,36	0,02 99,92
		DESMUNTATGE DE PILONA I BASE DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, CÀRREGA DE RUNA Y MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.				
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
114 FFB27455	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA	6,87	5,000	34,35	0,01 99,93
115 FJS5R102	U	VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL·LACIÓ DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE 1/2'' DE DIÀMETRE, INTAL·LADA EN PERICÓ	10,99	3,000	32,97	0,01 99,94
116 FN3G2974	U	VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL, PER A ROSCAR, DE 2 VIES, DN 40 (PER A TUB DE 1 1/2 ''), DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I BOLA DE PVC-U, PORTAJUNTS A PRESSIÓ , TANCAMENT DE POLIETILÈ HDPE I JUNTS D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), ACCIONAMENT PER MANETA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA	31,75	1,000	31,75	0,01 99,96

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA PAISATGÍSTICA I ACCÉS A L'ÀMBIT FLUVIAL DEL LLOBREGAT A STA. COLOMA DE DE CERVELLÓ. FASE 1.
PROMOTOR: AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
AUTORS DE PROJECTE: ENRIC BATLLE, JOAN ROIG, IVAN SANCHEZ I MARIO SÚÑER

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 21/01/20Pàg.: 40

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
117 FR111020	M2	NETEJA ESBROSSADA ,MITJANS MEC.O MAN. NO ARBRES	0,91	34,550	31,44	0,01 99,97
		NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, INCLOU LA TALA I RETIRADA DELS ELEMENTS VEGETALS EN MAL ESTAT O MORTS, LA RECOLLIDA DE BRANQUES I BROSSA, LA CARREGA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS.				
		INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
118 FBA11511	M	MARCA VIAL LONG.DISCONTÍNUA P-RR, 10CM, 5/12, PINT.ACRÍLICA, POLVORITZACIÓ	0,44	57,000	25,08	0,01 99,98
		PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA I 5/12 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ.				
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				
119 FJSZC21R	U	COL·LECTOR PER A GRUP DE 2 ELECTROVÀLVULES, D'1'' DE DIÀMETRE, CONNECTAT A CANONADA D'ALIMENTACIÓ	24,45	1,000	24,45	0,01 99,99
120 F21QSC09	U	ARRENCADA DE SENYAL DE TRAFIC, MANUALS. + CÀRREGA	22,18	1,000	22,18	0,01100,00
		DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀFIC I BASE DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, CÀRREGA DE RUNA Y MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I/O TRANSPORT A ABOCADOR.				
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.				

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA PAISATGÍSTICA I ACCÉS A L'ÀMBIT FLUVIAL DEL LLOBREGAT A STA. COLOMA DE DE CERVELLÓ. FASE 1.
PROMOTOR: AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
AUTORS DE PROJECTE: ENRIC BATLLE, JOAN ROIG, IVAN SANCHEZ I MARIO SÚÑER

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 21/01/20Pàg.: 41

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
121 FG319234	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB	1,68	5,000	8,40	0,00100,00
TOTAL:				250.017,37 100,00		

QUADRE DE PREUS I

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	1351IT01	M3	CÈRCOL PERIMETRAL F.A.HA-30/B/20/IIB,COL.BOMBA,35KG/M3 AP500S ACER B/CORRUGADA,ENCOFRAT 1M2/M3	108,25 €
			FORMIGONAT DE CÈRCOL PERIMETRAL SOTA PAVIMENT DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ ARMAT HA-30/B/20/IIB ABOCAT AMB BOMBA. LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CENT VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	
P-2	E7J5C4H2	M	SEGELL.JUNT.HIDROEXPCAUTXÚ,SECCIÓ 2X2CM,COL.ADHESIU	18,93 €
			SEGELLAT DE JUNTS AMB PERFIL HIDROEXPANSIU DE CAUTXÚ DE SECCIÓ 2X2 CM, COL.LOCAT AMB ADHESIU.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (DIVUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	
P-3	E890SC01	M	LASURAT D'ELEMENTS DE FUSTA	4,82 €
			LASURAT SUPERFICIAL A DUES MANS DE MÀQUINA DE LASUR IRURENA DE TINY COLOR A DEFINIR SEGONS COLORS ESTÀNDARD MACUSA AMB TRACTAMENT INSECTICIDA FUNGICIDA, COBERTURA CLASSE RISC 2. COLOR NOGAL FOSC.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	
			(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	
P-4	E9S1PF01	M2	ENTRAMAT D'ACER GALVANITZAT, DE 30X30 MM DE PAS DE MALLA, AMB PLATINES DE 30X2 MM, EN MÒDULS SEGONS ESPECEJAMENT DE PROJECTE, COL.LOCAT AMB SUBESTRUCTURA METALICA AMB PERFILS EN L. TOT EL CONJUNT AMB ACER GALVANITZAT. LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS.	153,57 €
			(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	
P-5	EB11IT02	M	B2_BARANA FUSTA PI FLANDES AUTOCLAU H=120 CM	157,12 €
			SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BARANA DE FUSTA DE PI DE FLANDES TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV COMPOSTA PER PASSAMÀ DE 120X90 MM, MUNTANTS DE 120X90X1435 MM CADA 133 CM, I 4 TRAVESSERS DE FUSTA DE 195X34X1330 MM PER LA CARA EXTERIOR. ELS MUNTANTS ANIRAN FIXATS MECÀNICAMENT A PEÇA DE FIXACIÓ ´´ORELLETES´´ D'ACER GALVANITZAT AMB DOBLE PEÇA DE DIMENSIONS 30CM D'ALÇADA, 5CM D'AMPLADA I 6MM DE GRUIX COL.LOCADES A EIX CADA 133CM, LES ORELLETES ANIRAN SOLDADES A PLATINA DE REMAT DE 40CM DE DESENVOLUPAMENT PLEGADA SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE I DE 8MM DE GRUIX, PERPENDICULARMENT A LA PLATINA DE REMAT DE PAVIMENT ES SOLDARÀ PLATINA DE 10CM D'AMPLADA I 6MM DE GRUIX TAL I COM S'INDICA A PLÀNOLS DE PROJECTE. LA PLATINA DE REMAT DE PAVIMENT ES FIXARÀ A L'ARMAT DE CÈRCOL DEL PAVIMENT DE FORMIGÓ PRÈVIAMENT AL SEU FORMIGONAT, MITJANÇANT DOS PERNS SOLDATS A LA PLATINA CADA 60CM I DE 45CM DE LONGITUD, TOT SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE. TOT L'ACER ES SUBMINISTRARÀ PER MÒDULS DE 4M DE LONGITUD, GALVANITZAT EN CALENT I NO ES REALITZARAN SOLDADURES A OBRA.	
			S'INCLOU LA CARGOLARIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE SOBRE SUPORTS EXISTENTS, ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE LA BARANA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, I TOTS ELS ELEMENTS AUXILIARS I MITJANS	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			AUXILIARS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA FABRICACIÓ, EXECUCIÓ I COL´LOCACIÓ A OBRA.	
			TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.	
			LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL SERAN: - FUSTA MASSISSA: FABRICADA EN FUSTA DE PI SILVESTRE CLASSE RESISTENT C22. MARCAT CE I PEFC/FSC. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES SEGONS CLASSE RESISTENT DEL CTE. - TRACTAMENT AUTOCLAU SALS COURE : TRACTAMENT DE LA FUSTA A L'AUTOCLAU AMB SALS DE COURE SENSE CROM, ´´WOLMANIT CX 8´´ REGISTRE DE PLAGUICIDES DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA SALUT PÚBLICA, COBERTURA CLASSE RISC 4 SEGONS NORMA EN 335. - CARGOLARIA I FARRATGES ESTÀNDARD: ACER INOXIDABLE I/O ACER LAMINAT EN CALENT DE QUALITAT S235JR (SEGONS UNE EN 10025) FABRICAT MITJANÇANT UN PROCÉS DE DESENGREIXAT, DECAPAT, BANY DE SALS I ACABAT AMB UNA CAPA DE ZENC FOS EN CALENT (GALVANITZAT) DE 85 MICRES DE GRUIX.	
			(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	
P-6	EB11IT03	M	B3_BARANA FUSTA PI FLANDES AUTOCLAU + MALLA SIMPLE TORSIÓ H=120 CM	149,64 €
			SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BARANA DE FUSTA DE PI DE FLANDES TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV COMPOSTA PER PASSAMÀ DE 120X90 MM, MUNTANTS DE 120X90X1435 MM CADA 133 CM, I MALLA METÀL·LICA DE TORSIÓ SIMPLE AMB ACABAT GALVANITZAT, DE 50 MM DE PAS DE MALLA I DIÀMETRE 2,7 I 2,7 MM, DE 135 CM D'ALÇADA, SUPORTADA PER CABLES TENSORS SUPERIOR I INFERIOR FIXATS ALS MUNTANTS. ELS MUNTANTS ANIRAN FIXATS MECÀNICAMENT A PEÇA DE FIXACIÓ ´´ORELLETES´´ D'ACER GALVANITZAT AMB DOBLE PEÇA DE DIMENSIONS 30CM D'ALÇADA, 5CM D'AMPLADA I 6MM DE GRUIX COL.LOCADES A EIX CADA 133CM, LES ORELLETES ANIRAN SOLDADES A PLATINA DE REMAT DE 40CM DE DESENVOLUPAMENT PLEGADA SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE I DE 8MM DE GRUIX, PERPENDICULARMENT A LA PLATINA DE REMAT DE PAVIMENT ES SOLDARÀ PLATINA DE 10CM D'AMPLADA I 6MM DE GRUIX TAL I COM S'INDICA A PLÀNOLS DE PROJECTE. LA PLATINA DE REMAT DE PAVIMENT ES FIXARÀ A L'ARMAT DE CÈRCOL DEL PAVIMENT DE FORMIGÓ PRÈVIAMENT AL SEU FORMIGONAT, MITJANÇANT DOS PERNS SOLDATS A LA PLATINA CADA 60CM I DE 45CM DE LONGITUD, TOT SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE. TOT L'ACER ES SUBMINISTRARÀ PER MÒDULS DE 4M DE LONGITUD, GALVANITZAT EN CALENT I NO ES REALITZARAN SOLDADURES A OBRA.	
			S'INCLOU LA CARGOLARIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE SOBRE SUPORTS EXISTENTS, ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE LA BARANA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, I TOTS ELS ELEMENTS AUXILIARS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA FABRICACIÓ, EXECUCIÓ I COL.LOCACIÓ A OBRA.	
			TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.	
			LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL SERAN: - FUSTA MASSISSA: FABRICADA EN FUSTA DE PI SILVESTRE CLASSE RESISTENT C22. MARCAT CE I PEFC/FSC. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES SEGONS CLASSE RESISTENT DEL CTE. - TRACTAMENT AUTOCLAU SALS COURE : TRACTAMENT DE LA FUSTA A L'AUTOCLAU AMB SALS DE COURE SENSE CROM, ´´WOLMANIT CX 8´´ REGISTRE DE PLAGUICIDES DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA SALUT PÚBLICA, COBERTURA CLASSE RISC 4 SEGONS NORMA EN 335. - CARGOLARIA I FARRATGES ESTÀNDARD: ACER INOXIDABLE I/O ACER LAMINAT EN CALENT DE QUALITAT S235JR (SEGONS UNE EN 10025) FABRICAT MITJANÇANT UN PROCÉS DE DESENGREIXAT, DECAPAT, BANY DE SALS I ACABAT AMB UNA CAPA DE ZENC FOS EN CALENT (GALVANITZAT) DE 85 MICRES DE GRUIX.	
			(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-7	EB11IT04	M	B4_BARANA/TANCA/CARTELL FUSTA PI FLANDES AUTOCLAU H=210 CM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA/TANCA/CARTELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV COMPOSTA PER: - MUNTANTS DE 120X90X2335 MM CADA 133 CM ENCASTAT EN DAU DE FORMIGÓ - 2 TRAVESSERS DE 120X90 MM A H=120 I 210 CM. - TAULELL FORMAT PER 8 TRAVESSERS DE FUSTA DE 195X34X1330 MM, COL·LOCAT DES DE LA PART SUPERIOR A H=2,10 M. - I MALLA METÀL·LICA DE TORSIÓ SIMPLE AMB ACABAT GALVANITZAT, DE 50 MM DE PAS DE MALLA I DIÀMETRE 2,7 I 2,7 MM, DE 160 CM D'ALÇADA, SUPORTADA PER CABLES TENSORS SUPERIOR I INFERIOR FIXATS ALS MUNTANTS, COL·LOCADA A CONTINUACIÓ DEL TAULELL PER LA PART INFERIOR. S'INCLOU: - LA CARGOLARIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE SOBRE SUPORTS EXISTENTS. - ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE LA BARANA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS. - RETOLACIÓ AMB ESPECEJAMENT I DISSENY A DEFINIR PER LA DF, D'ACER INOX AISI 316. -TOTS ELS ELEMENTS AUXILIARS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA FABRICACIÓ, EXECUCIÓ I COL·LOCACIÓ A OBRA. TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE. LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL SERAN: - FUSTA MASSISSA: FABRICADA EN FUSTA DE PI SILVESTRE CLASSE RESISTENT C22. MARCAT CE I PEFC/FSC. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES SEGONS CLASSE RESISTENT DEL CTE. - TRACTAMENT AUTOCLAU SALS COURE : TRACTAMENT DE LA FUSTA A L'AUTOCLAU AMB SALS DE COURE SENSE CROM, "WOLMANIT CX 8" REGISTRE DE PLAGUICIDES DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA SALUT PÚBLICA, COBERTURA CLASSE RISC 4 SEGONS NORMA EN 335. - CARGOLARIA I FARRATGES ESTÀNDARD: ACER INOXIDABLE I/O ACER LAMINAT EN CALENT DE QUALITAT S235JR (SEGONS UNE EN 10025) FABRICAT MITJANÇANT UN PROCÉS DE DESENGREIXAT, DECAPAT, BANY DE SALS I ACABAT AMB UNA CAPA DE ZENC FOS EN CALENT (GALVANITZAT) DE 85 MICRES DE GRUIX. (DOS-CENTS NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	209,33	€
P-8	EB11LL07	M	BD_BARANA FUSTA PI FLANDES AUTOCLAU H=120 CM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA DE FUSTA DE PI DE FLANDES TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV COMPOSTA PER PASSAMÀ DE 120X90 MM, MUNTANTS DE 120X90X1435 CM CADA 133 CM. INCLOU P.P. DE DAU DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA CARGOLARIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE SOBRE SUPORTS EXISTENTS, ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE LA BARANA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, I TOTS ELS ELEMENTS AUXILIARS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA FABRICACIÓ, EXECUCIÓ I COL·LOCACIÓ A OBRA. TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE. LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL SERAN: - FUSTA MASSISSA: FABRICADA EN FUSTA DE PI SILVESTRE CLASSE RESISTENT C22. MARCAT CE I PEFC/FSC. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES SEGONS CLASSE RESISTENT DEL CTE. - TRACTAMENT AUTOCLAU SALS COURE : TRACTAMENT DE LA FUSTA A L'AUTOCLAU AMB SALS DE COURE SENSE CROM, "WOLMANIT CX 8" REGISTRE DE PLAGUICIDES DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA SALUT PÚBLICA, COBERTURA CLASSE RISC 4 SEGONS NORMA EN 335. - CARGOLARIA I FARRATGES ESTÀNDARD: ACER INOXIDABLE I/O ACER LAMINAT EN CALENT DE QUALITAT S235JR (SEGONS UNE EN 10025) FABRICAT MITJANÇANT UN PROCÉS DE DESENGREIXAT, DECAPAT, BANY DE SALS I ACABAT AMB UNA CAPA DE ZENC FOS EN CALENT (GALVANITZAT) DE 85 MICRES DE GRUIX. (QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	49,46	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-9	EB11SC01	M	BA_BARANA FUSTA PI FLANDES AUTOCLAU H=120CM, TRAVESSERS INTERIORS E/DAU DE FORMIGÓ SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA DE FUSTA DE PI DE FLANDES TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV COMPOSTA PER PASSAMÀ DE 120X90 MM, MUNTANTS DE 166X90X1435 MM CADA 133 CM, I 4 TRAVESSERS DE FUSTA DE 195X34X1330 MM PER LA PART INTERIOR. ELS MUNTANTS ANIRAN ENCATATS UNS 30CM APROXIMADAMENT EN DAU DE FORMIGÓ DE 50X50CM, TOT SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE. S'INCLOU LA CARGOLARIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE SOBRE SUPORTS EXISTENTS, ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE LA BARANA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, I TOTS ELS ELEMENTS AUXILIARS I MITJANS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA FABRICACIÓ, EXECUCIÓ I COL·LOCACIÓ A OBRA. TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE. LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL SERAN: - FUSTA MASSISSA: FABRICADA EN FUSTA DE PI SILVESTRE CLASSE RESISTENT C22. MARCAT CE I PEFC/FSC. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES SEGONS CLASSE RESISTENT DEL CTE. - TRACTAMENT AUTOCLAU SALS COURE : TRACTAMENT DE LA FUSTA A L'AUTOCLAU AMB SALS DE COURE SENSE CROM, "WOLMANIT CX 8" REGISTRE DE PLAGUICIDES DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA SALUT PÚBLICA, COBERTURA CLASSE RISC 4 SEGONS NORMA EN 335. - CARGOLARIA I FARRATGES ESTÀNDARD: ACER INOXIDABLE I/O ACER LAMINAT EN CALENT DE QUALITAT S235JR (SEGONS UNE EN 10025) FABRICAT MITJANÇANT UN PROCÉS DE DESENGREIXAT, DECAPAT, BANY DE SALS I ACABAT AMB UNA CAPA DE ZENC FOS EN CALENT (GALVANITZAT) DE 85 MICRES DE GRUIX. (CENT UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	101,60	€
P-10	EB11SC02	M	BB_BARANA FUSTA PI FLANDES AUTOCLAU H=120 CM, TRAVESSERS EXTERIORS E/DAU DE FORMIGÓ SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA DE FUSTA DE PI DE FLANDES TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV COMPOSTA PER PASSAMÀ DE 120X90 MM, MUNTANTS DE 166X90X1435 MM CADA 133 CM, I 4 TRAVESSERS DE FUSTA DE 195X34X1330 MM PER LA CARA EXTERIOR. ELS MUNTANTS ANIRAN ENCATATS UNS 30CM APROXIMADAMENT EN DAU DE FORMIGÓ DE 50X50CM, TOT SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE. S'INCLOU LA CARGOLARIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE SOBRE SUPORTS EXISTENTS, ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE LA BARANA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, I TOTS ELS ELEMENTS AUXILIARS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA FABRICACIÓ, EXECUCIÓ I COL·LOCACIÓ A OBRA. TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE. LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL SERAN: - FUSTA MASSISSA: FABRICADA EN FUSTA DE PI SILVESTRE CLASSE RESISTENT C22. MARCAT CE I PEFC/FSC. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES SEGONS CLASSE RESISTENT DEL CTE. - TRACTAMENT AUTOCLAU SALS COURE : TRACTAMENT DE LA FUSTA A L'AUTOCLAU AMB SALS DE COURE SENSE CROM, "WOLMANIT CX 8" REGISTRE DE PLAGUICIDES DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA SALUT PÚBLICA, COBERTURA CLASSE RISC 4 SEGONS NORMA EN 335. - CARGOLARIA I FARRATGES ESTÀNDARD: ACER INOXIDABLE I/O ACER LAMINAT EN CALENT DE QUALITAT S235JR (SEGONS UNE EN 10025) FABRICAT MITJANÇANT UN PROCÉS DE DESENGREIXAT, DECAPAT, BANY DE SALS I ACABAT AMB UNA CAPA DE ZENC FOS EN CALENT (GALVANITZAT) DE 85 MICRES DE GRUIX. (CENT UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	101,70	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-11	EB11SC03	M	BC BARANA FUSTA PI FLANDES AUTOCLAU + MALLA SIMPLE TORSIÓ H=120 CM E/DAU DE FORMIGÓ	95,36	€
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA DE FUSTA DE PI DE FLANDES TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV COMPOSTA PER PASSAMÀ DE 120X90 MM, MUNTANTS DE 166X90X1435 MM CADA 133 CM, I MALLA METÀL·LICA DE TORSIÓ SIMPLE AMB ACABAT GALVANITZAT, DE 50 MM DE PAS DE MALLA I DIÀMETRE 2,7 I 2,7 MM, DE 135 CM D'ALÇADA, SUPORTADA PER CABLES TENSORS SUPERIOR I INFERIOR FIXATS ALS MUNTANTS. ELS MUNTANTS ANIRAN ENCASTATS UNS 30CM APROXIMADAMENT EN DAU DE FORMIGÓ DE 50X50CM, TOT SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE.		
			S'INCLOU LA CARGOLARIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE SOBRE SUPORTS EXISTENTS, ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE LA BARANA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, I TOTS ELS ELEMENTS AUXILIARS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA FABRICACIÓ, EXECUCIÓ I COL·LOCACIÓ A OBRA.		
			TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.		
			LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL SERAN: - FUSTA MASSISSA: FABRICADA EN FUSTA DE PI SILVESTRE CLASSE RESISTENT C22. MARCAT CE I PEFC/FSC. CARACTERÍSTIQUES TÈNIQUES SEGONS CLASSE RESISTENT DEL CTE. - TRACTAMENT AUTOCLAU SALS COURE : TRACTAMENT DE LA FUSTA A L'AUTOCLAU AMB SALS DE COURE SENSE CROM, ‘’WOLMANIT CX 8’’ REGISTRE DE PLAGUICIDES DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA SALUT PÚBLICA, COBERTURA CLASSE RISC 4 SEGONS NORMA EN 335. - CARGOLARIA I FARRATGES ESTÀNDARD: ACER INOXIDABLE I/O ACER LAMINAT EN CALENT DE QUALITAT S235JR (SEGONS UNE EN 10025) FABRICAT MITJANÇANT UN PROCÉS DE DESENGREIXAT, DECAPAT, BANY DE SALS I ACABAT AMB UNA CAPA DE ZENC FOS EN CALENT (GALVANITZAT) DE 85 MICRES DE GRUIX.		
			(NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)		
P-12	F2143301	M3	ENDERROC ESTRUC.I/O MURS FORM.MASSA,CÀRREGA MAN/MEC.	27,00	€
			ENDERROC D'ESTRUCTURES I/O MURS DE FORMIGÓ EN MASSA, AMB MITJANS NECESSARIS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (VINT-I-SET EUROS)		
P-13	F219LL01	M2	DEMOL.PAVIMENT MESCLA BITUMINOSA,G<=10CM,AMPL.>2M,RETRO.+MART.TRENCAD.+CÀRREGA CAM.	3,94	€
			DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE FINS A 10 CM DE GRUIX I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)		
P-14	F219LL20	M	RETIRADA DE BIONA	3,35	€
			RETIRADA DE BIONA, AMB MITJANS NECESSARIS I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I/O TRANSPORT A MAGATZEM MUNICIPAL.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)		
P-15	F219SC06	M2	DEMOL.DE LLOSA DE FORM. ARMAT,G=25CM,MITJ.MAN.+CÀRREGA	23,54	€
			DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ ARMAT, DE FINS A 25 CM DE GRUIX, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, PRÈVIA AUTORITZACIÓ DE LA DF PER UTILITZAR MITJANS MANUALS EN LLOC DE MECÀNICS. CRITERI D'AMIDAMENT: CONSENTIMENT PREVI DE LA DF DE LA QUANTITAT DE M2 DE PAVIMENT A ENDERROCAR MANUALMENT, EN CAS CONTRARI NO S'ABONARÀ.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE (VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)		
P-16	F219SC07	ML	RETIRADA DE PERFIL METÀL·LIC	20,96	€
			RETIRADA DE PERFIL METÀL·LIC EXISTENT AMB MITJANS NECESSARIS, INCLOU CÀRREGA A CAMIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE (VINT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)		
P-17	F219SC11	M2	DEMOL.PAVIMENT FORM.,G<=10CM,MITJ.MAN.+CÀRREGA	8,10	€
			DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE FINS A 10 CM DE GRUIX, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, PRÈVIA AUTORITZACIÓ DE LA DF PER UTILITZAR MITJANS MANUALS EN LLOC DE MECÀNICS. CRITERI D'AMIDAMENT: CONSENTIMENT PREVI DE LA DF DE LA QUANTITAT DE M2 DE PAVIMENT A ENDERROCAR MANUALMENT, EN CAS CONTRARI NO S'ABONARÀ.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)		
P-18	F219U002	M2	DEMOL.PAVIMENT FORM.,G<=20CM,MITJ.MAN.+CÀRREGA	17,03	€
			DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE FINS A 20 CM DE GRUIX, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, PRÈVIA AUTORITZACIÓ DE LA DF PER UTILITZAR MITJANS MANUALS EN LLOC DE MECÀNICS. CRITERI D'AMIDAMENT: CONSENTIMENT PREVI DE LA DF DE LA QUANTITAT DE M2 DE PAVIMENT A ENDERROCAR MANUALMENT, EN CAS CONTRARI NO S'ABONARÀ.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (DISSET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)		
P-19	F219UX30	M	TALL PAVIMENTS ASFÀLTICS O FORMIGÓ AMB DISC	1,54	€
			TALL DE PAVIMENTS ASFÀLTICS DE QUAALSEVOL TIPUS O FORMIGÓ AMB DISC DE DIAMANT I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	
P-20	F21HU600	U	DESMUN.I RECOL.LOCACIÓ DELLUMENERA+COLUMNA EXT.,H<=6M,ENDERROC FONAMENT FORM.,MÀ+COMPRESS. + CÀRREGA	134,26 €
			DESMUNTATGE DE LLUMENERA I RECOL.LOCACIÓ, COLUMNA EXTERIOR, ACCESSORIS, ELEMENTS DE SUBJECCIÓ I DESCONNEXIÓ DE LÍNIES ELÈCTRIQUES, DE FINS A 6 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB COMPRESSOR, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA DE MATERIALS I RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU EXECUCIÓ DE FONAMENTACIÓ AMB LA CORRESPONENT EXCAVACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	
P-21	F21QSC08	M	DEMOL.BARRERA RÍG.FORM.,MAN.-MEC. + CÀRREGA	17,38 €
			DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA DE FORMIGÓ, TIPUS NEW JERSEY, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, CÀRREGA DE RUNA Y MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE (DISSET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	
P-22	F21QSC09	U	ARRENCADA DE SENYAL DE TRAFIC,MANUALS.+ CÀRREGA	22,18 €
			DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀFIC I BASE DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, CÀRREGA DE RUNA Y MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I/O TRANSPORT A ABOCADOR.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	
			(VINT-I-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	
P-23	F21QSC11	UT	ADEQUACIÓ DRENATGE EXISTENT, QUE INCLOU ELS SEGÜENTS TREBALLS:	320,01 €
			-ENDERROC DE 1M DEL TUB DE DRENATGE EN TALÚS -RECOL.LOCACIÓ DE NOU TUB DE FORMIGÓ DE DIÀMETRE 600CM PER TRAM DE DRENATGE SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.	
			LA PARTIDA INCLOU ELS TREBALLS DE MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS PER DEIXAR LES FEINES CORRECTAMENT EXECUTADES.	
			(TRES-CENTS VINT EUROS AMB UN CÈNTIMS)	
P-24	F21QU025	U	ARRENCADA DE PILONES,MANUALS.+ CÀRREGA	22,18 €
			DESMUNTATGE DE PILONA I BASE DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, CÀRREGA DE RUNA Y MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (VINT-I-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-25	F221LL02	M3	EXCAV/CÀRR.P/ESPLAN.TERRES,M.MEC.	4,39 €
			EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ PER MITJANS MECÀNICS, EN TERRES DE QUALSEVOL TIPUS (QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY EXCEPTE ROCA O TERRENY DE TRÀNSIT ON S'HAGI D'UTILITZAR EXPLOSIUS O MARTELLS), GEOMETRIA SEGONS DEFINICIÓ DE PROJECTE, INCLOU LA FORMACIÓ DE CUNETES, TALUSSOS, CAIXA DE PAVIMENT I TROBADES EN PUNTS SINGULARS. MESURADES SOBRE PERFIL. INCLOU LA CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	
			(QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	
P-26	F221U105	M2	NETEJA+ESBROSSADA TERRENY,PALA CÀRREG.,+CÀRR.MEC.S/CAMIÓ	0,56 €
			NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB PALA CARREGADORA, INCLOU EL DECAPATGE DE LA PRIMERA CAPA DE TERRA I LA CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ. INCLOU LA RETIRADA DE LA BROSSA EXISTENT.	
			INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	
P-27	F221UC40	M3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT PER MITJANS MECÀNICS, EN TERRES DE QUALSEVOL TIPUS (QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY EXCEPTE ROCA O TERRENY DE TRÀNSIT ON S'HAGI D'UTILITZAR EXPLOSIUS O MARTELLS). MESURADES SOBRE PERFIL. INCLOU LA CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.	3,50 €
			(TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	
P-28	F2221242	M	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL-LACIONS DE 15 CM D'AMPLÀRIA I 40 CM DE FONDÀRIA, REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES, AMB MINIRASADORA MANUAL	6,19 €
			(SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	
P-29	F222U915	M3	EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS DE RASES I POUS D'AMPLÀRIA FONS D'EXCAVACIÓ ENTRE 0,80 I 2,5 METRES I FINS A 4 METRES DE PROFUNDITAT, EN TERRES DE QUALSEVOL TIPUS (NO CLASSIFICADES), AMIDAT SOBRE PERFIL. EXTRACCIÓ A LA VORA DELS PRODUCTES RESULTANTS. INCLOU PART PROPORCIONAL D'AJUDES MANUALS I ELS POSSIBLES ESGOTAMENTS.	12,98 €
			(DOTZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	
P-30	F223U105	M	EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A INSTAL-LACIONS DE 40X50 CM, INCLOU EL PICONATGE DEL FONS, APORTACIÓ DE 20 CM DE SORRA GARBELLADA, RESTA DEL REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ.	6,79 €
			(SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	
P-31	F2264ESB	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CORONACIÓ DE TERRAPLÈ AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ	9,38 €
			TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CORONACIÓ DE TERRAPLÈ AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 98 % DEL PM.	
			INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-32	F226LL03	M3	TERRAP/PIC.P/CORON.TERRAP.MAT.ADEQ.EXCAV.G=25-50CM,95%PM TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CORONACIÓ DE TERRAPLÈ AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95 % DEL PM. PER SECCIONS SEGONS GEOMETRIA DE PROJECTE, INCLOU LA FORMACIÓ DE CUNETES, TALUSSOS, CAIXA DE PAVIMENT I TROBADES EN PUNTS SINGULARS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	5,46	€
P-33	F227F00F	M2	REPÀS+PICON.SÒL,95%PM REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM. INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	1,99	€
P-34	F227T00F	M2	REPÀS+PICON.CAIXA PAVIMENT,95%PM REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	1,39	€
P-35	F228U015	M3	REBLIMENT+PICON.RASA,POUS,EMBORN.,AMPL.<=0,8-2,5M,H<=4M,COMPACT.95% PM REBLERT I PICONAT DE RASES, EXTRADÓS DE POUS, EMBORNALS I TRONETES, PER A UNA AMPLÀRIA DE FONS DE RASA DE 0,80 A 2,5 METRES I FINS A 4 METRES DE FONDÀRIA, SEGONS PG-3, ESTESA, ANIVELLAMENT I COMPACTACIÓ AL 95 % P.M. EN PRIMERES TONGADES I 98 % TONGADA DE CORONAMENT. TOTALMENT COL·LOCAT. INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	6,89	€
P-36	F2R300M0	M3	TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 12 M3 DE CAPACITAT (DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	18,42	€
P-37	F2R3UQ05	M3	TRANSPORT I DESCÀRREGA A DIPÒSIT AUTORITZAT (QUALSEVOL DISTÀNCIA) DE LA TERRA I DELS PRODUCTES RESULTANTS DE L'EXCAVACIÓ (FINS I TOT EL CÀNON D'ABOCAMENT). INCLOU TOTES LES CÀRREGUES I TRANSVASAMENTS DEL MATERIAL PER A LA UTILITZACIÓ D'APLECS INTERMEDIS PROVISIONALS I TEMPS D'ESPERA. AMIDAT SOBRE PERFIL. (SETZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	16,59	€
P-38	F2R65065	M3	CÀRR.MEC. I TRANSPORT RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS INSTAL.GESTIÓ RESIDUS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS (TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	3,43	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-39	F2RA61H0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (DOTZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	12,18	€
P-40	F2RA73G1	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ INCLÒS, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (VINT-I-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	22,05	€
P-41	F2RA9SB0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS NETS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	23,63	€
P-42	F32515H3	M3	FORMIGÓ P/MURS CONT.,HA-25/B/20/IIA,CUBILOIT FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ, HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM I ABOCAT AMB CUBILOIT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (NORANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	92,20	€
P-43	F325LL10	ML	BANC AMB PEÇA SÈQUIA FORMACIÓ DE BANC AMB PEÇA SÈQUIA, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MÒDUL PREFABRICAT DE LA CASA PAVIMENTOS PÁRAMO O EQUIVALENT, MODEL ACEQUIA FORMIGÓ G-52, DE DIMENSIONS 44X44X48CM, INCLOU P.P. DE FIXACIÓ MECÀNICA NECESSÀRIA PER GARANTIR UNA CORRECTA SUBJECCIÓ I ESTABILITAT I REPÀS I ESCATAT DELS SOBRANTS DE FORMIGÓ EXISTENTS A LES PECES I DE LES ZONES AMB ACABAT MÉS BAST PER GARANTIR UN ACABAT UNIFORME I SENSE IRREGULARITATS. LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS, TOT TAL I COM ES GRAFIA EN PLÀNOLS DE PROJECTE. (QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	45,57	€
P-44	F3J21G1C	M3	FORMACIÓ D'ESCULLERA SUBMINISTRAMENT I FORMACIÓ D'ESCULLERA AMB PEDRA SENSE CLASSEFICAR, COL·LOCADA AMB MITJANS NECESSARIS I AMB LA CARA EXTERIOR CONCERTADA. INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	88,41	€
P-45	F3Z112T1	M2	CAPA NETEJA+ANIVELL. G=10CM FORM. HL-150/B/20/ CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HL-150/B/20 DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I	11,56	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			INDICACIONS DE LA DF. (ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	
P-46	F4B0A000	KG	ACER B/CORRUGADES,B 500 SD P/ARMADURA ESTRU. ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA D'ESTRUCTURES, INCLÒS LA NETEJA DE LES ARMADURES, NETEJA DEL FONS DE L'ENCOFRAT, SEPARADORS, LES PÈRDUES I INCREMENTS DE MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS, EMPALMAMENTS I GANXOS. EL PES UNITARI PER AL SEU CÀLCUL HA DE SER EL TEÒRIC. INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	1,39 €
P-47	F4DC1D00	M2	MUNTATGE+DESMUNT.ENCOFRAT P/LLOSA,TAULER PI MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A LLOSES, AMB TAULER DE FUSTA DE PI. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AXUIILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (TRENTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	30,39 €
P-48	F921R01F	M3	SUBBASE TOT-U ART.PROCEDENT GRANULATS RECICLATS FORM.,ESTESA+PICON.95%PM SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95% DEL PM. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (DISSET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	17,08 €
P-49	F936UX10	M3	BASE FORMIGÓ HM-20/B/20/I,CAMIÓ+VIBR.MANUAL, REGLEJAT BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT, INCLOENT POSSIBLES ADDICIONS PER AL CURAT I JUNTS DE TREBALL I DILATACIÓ. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	79,45 €
P-50	F9A1SC01	M2	ARRANJAMENT DE PAVIMENT GRANULAR AMB TOT-U, PER A ZONES DEL CAMÍ EN MAL ESTAT, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM. PER DEIXAR LA SUPERFICIE DEL PAVIMENT TOTALMENT PLANA. (TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	3,97 €
P-51	F9G1LL01	M3	PAVIMENT DE FORMIGÓ SENSE ADDITIUS HA-30/B/20/IIA+E DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT, 20 MM, ESCAMPAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC I ACABAT REMOLINAT MECÀNIC. INCLÒS TALL JUNTS D'1/3 DEL GRUIX, EN TRAMS INFERIORS A 20M2 SEGONS DEFINICIÓ DE DF, REG DE CURA I PART PROPORCIONAL D'ENCOFRATS LATERALS AMB MATAVIUS. EL CURAT DEL FORMIGÓ ES REALITZARÀ AMB REG D'AIGUA DURANT LES 72 HORES POSTERIORS A L'ESCAMPAT DEL FORMIGÓ, AMB INTERVALS DE 8 HORES. (CENT QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	104,05 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-52	F9G1LL05	UT	GUAL DE RASTELL DE FORMIGÓ DE DIMENSIONS 7M DE LONGITUD I 3.5M D'AMPLADA, QUE INCLOU ELS SEGÜENTS TREBALLS: -GUAL AMB FORMIGÓ IN SITU SENSE ADDITIUS HA-30/B/20/IIA+E DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT, 20 MM, ESCAMPAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC I ACABAT REMOLINAT MANUAL. FORMANT LLOSA DENTADA AMB FRANGES TAL I COM S'INDICA A PLÀNOLS DE PROJECTE, DE 30CM D'AMPLADA, 30CM DE PROFUNDITAT I SEPARAT ENTRE FRANGES 10CM, AMB LLOSA INFERIOR DE BASE DE 20CM DE GRUIX, ARMAT DEL CONJUNT AMB UNA QUANTIA DE 30 KG/M3 D'ARMADURA AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES A TOT EL CONJUNT, INCLOU BASE DE FORMIGÓ DE NETEJA I ENCOFRAT VIST DEL CONJUNT AMB MATAVIUS A LES ARESTES VISTES. -SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95% DEL PM. -FONAMENTACIÓ ALS EXTREMS DE 30CM D'AMPLADA I 80CM I 30CM D'ALÇADA RESPECTIVAMENT. ARMAT DE LA FONAMENTACIÓ AMB UNA QUANTIA DE 30 KG/M3 D'ARMADURA AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES A TOT EL CONJUNT, INCLOU ENCOFRAT. -EXCAVACIÓ DE 10CM PER A CAIXA DE PAVIMENT PER MITJANS MECÀNICS, EN TERRES DE QUALEVOL TIPUS (QUALEVOL TIPUS DE TERRENY EXCEPTE ROCA O TERRENY DE TRÀNSIT ON S'HAGI D'UTILITZAR EXPLOSIUS O MARTELLS). MESURADES SOBRE PERFIL. INCLOU LA CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. -EXCAVACIÓ DE LA FONAMENTACIÓ I L'ESCULLERA AMB MITJANS MECÀNICS DE RASES I POUS D'AMPLÀRIA DE FONS D'EXCAVACIÓ INFERIOR A 0,80 METRES I PROFUNDITAT MÀXIMA 3 METRES,EN TERRES DE QUALEVOL TIPUS (NO CLASSIFICATEDES), AMIDAT SOBRE PERFIL. EXTRACCIÓ A LA VORA DELS PRODUCTES RESULTANTS. INCLOU LA PART PROPORCIONAL D'AJUDES MANUALS I ELS POSSIBLES ESGOTAMENTS. -FORMACIÓ D'ESCULLERA AMB BLOCS DE PEDRA GRANÍTICA DE 400 A 800 KG DE PES, COL-LOCATS AMB PALA CARREGADORA, AMB LA CARA EXTERIOR CONCERTADA -FORMACIÓ D'ESTREP EN CAMÍ ADJACENT AMB FORMIGÓ, HM-25/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB MITJANS NECESSARIS, AMB CORRESPONENT ENCOFRAT. INCLÒS D'ENCOFRATS DEL CONJUNT, MATAVIUS A LES ARESTES VISTES, EL CALÇAT NECESSARI . EL CURAT DEL FORMIGÓ ES REALITZARÀ AMB REG D'AIGUA DURANT LES 72 HORES POSTERIORS A L'ESCAMPAT DEL FORMIGÓ, AMB INTERVALS DE 8 HORES I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS. (CINC MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	5.485,91 €
P-53	F9G1U433	M3	PAVIMENT DE FORMIGÓ SENSE ADDITIUS HA-30/B/20/IIA+E DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT, 20 MM, ESCAMPAT DES DE CAMIÓ, ESTESA I VIBRATGE MANUAL I ACABAT RATLLAT MANUAL.	103,64 €
			INCLÒS TALL JUNTS D'1/3 DEL GRUIX, EN TRAMS INFERIORS A 20M2 SEGONS DEFINICIÓ DE DF, REG DE CURA I PART PROPORCIONAL D'ENCOFRATS LATERALS AMB MATAVIUS. EL CURAT DEL FORMIGÓ ES REALITZARÀ AMB REG D'AIGUA DURANT LES 72 HORES POSTERIORS A L'ESCAMPAT DEL FORMIGÓ, AMB INTERVALS DE 8 HORES. (CENT TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	
P-54	F9G4IT01	M2	PAVIMENT FORM.+FIBRES HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIB+E,G=15CM,F.ACER=20-25KG/M3,CAMIÓ,VIBR.MECÀNIC,REM OL	21,97 €
			PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB FIBRES HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIB+E, DE 15 CM DE GRUIX, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I UN CONTINGUT EN FIBRES D'ACER ENTRE 20 I 25 KG/M3, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 12 MM, ESCAMPAT DES DE CAMIÓ,	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT 2 KG/M2 DE CIMENT PÒRTLAND, AMB POSTERIOR APLICACIÓ DE SULFAT DE FERRO PER A UN ACABAT OXIDAT.	
			INCLOU FORMACIÓ DE CAIXA PER A JUNT EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15 MM D'AMPLÀRIA I 15 MM DE FONDÀRIA, AMB MITJANS MECÀNICS, ADAPTACIÓ DE LA RASANT EN ZONES PUNTUALS DE GUALS O SIMILARS FORMANT PLANS INCLINATS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, P.P. D'ENCOFRATS NECESSARIS PER A LÍMITS DE PAVIMENTS, REMATS LATERALS EN ZONES D'ESCALES, FORMACIÓ DE MATAVIUS EN ELS PUNTS ESPECIFICATS PER LA DF. TOT TAL I COM S'ESPECIFICA EN PLÀNOLS DE PROJECTE. EL GRAU DE POLIT ES DEFINIRÀ EN OBRA PER PART DE LA DF.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	
			(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	
P-55	F9H11251	T	PAVIMENT MESC.BIT.AC 16 SURF B 50/70D,GRANUL.GRANÍTIC EST-COMPACT.	57,38 €
			PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSE PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	
P-56	F9H11A52	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 50/70 G, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSE PER A CAPA INTERMÈDIA I GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA	63,03 €
			(SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	
P-57	F9H1VC01	U	TRASLLAT MAQUINÀRIA PAVIMENTACIÓ ASFALT (INCLÒS ANADA I TORNADA)	2.940,00 €
			(DOS MIL NOU-CENTS QUARANTA EUROS)	
P-58	F9J12E70	M2	REG IMPRIM.,EMUL.BITUM.CATIÒNICA C50BF4 IMP, 1,5KG/M2	0,58 €
			REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C50BF4 IMP, AMB DOTACIÓ 1,5 KG/M2.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	
P-59	F9J1CC01	M2	REG ADHER.,EMUL.BITUM.CATIÒNICA C60B3/B4 ADH (ECR-1)1KG/M2	0,62 €
			REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA MODIFICADA AMB POLÍMERS TIPUS C60B3/B4 ADH(ECR-1), AMB DOTACIÓ 1 KG/M2	
			INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	
P-60	FB2A6561	M	BARRERA METÀL.SIMPLE,H1,A,W5,DEFLEX.1,1M,SUP.C-120 COL.CLAV.TERRA C/2M,TRAMS RECT./CORB.>=22M	82,83 €
			BARRERA DE SEGURETAT METÀL-LICA SIMPLE, PER A UNA CLASSE DE CONTENCIÓ	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			ALTA, AMB NIVELL DE CONTENCIÓ H1, ÍNDEX DE SEVERITAT A, AMPLÀRIA DE TREBALL W5 I DEFLEXIÓ DINÀMICA 1,1 M SEGONS UNE-EN 1317-2, AMB SEPARADOR, AMB DOS PERFILS LONGITUDINALS SOBREPOSATS DE SECCIÓ DOBLE ONA I SUPORTS C-120 COL.LOCATS CLAVATS A TERRA CADA 2 M (BMSNC2/C), COL.LOCADA EN TRAMS RECTES O EN CORBES DE RADI IGUAL O SUPERIOR A 22 M.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AXUILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	
P-61	FB2ASC11	M	BARRERA DE SEGURETAT AMB PERFIL TUBULAR DIAMETRE 20CM	268,20 €
			BARRERA DE SEGURETAT METÀL-LICA AMB PERFIL TUBULAR DE 20CM DE DIAMETRE, PER A UNA CLASSE DE CONTENCIÓ NORMAL, AMB NIVELL DE CONTENCIÓ N2, ÍNDEX DE SEVERITAT A, AMPLÀRIA DE TREBALL W5 I DEFLEXIÓ DINÀMICA 1,6 M SEGONS UNE-EN 1317-2, AMB SEPARADOR, AMB TUBULAR DE SEGURETAT DE 20CM DE DIAMETRE I SUPORTS C-120 COL.LOCATS CLAVATS A TERRA CADA 3 M (BMSNA4/C), COL.LOCADA EN TRAMS RECTES O EN CORBES DE RADI IGUAL O SUPERIOR A 22 M. INCLOU P.P. DE FINALS DE TRAM PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT FINALITZADA I AMB COMPLIMENT DE NORMATIVA VIGENT, AMB CORRESPONENT FONAMENTACIÓ I EXCAVACIONS DE LES FONAMENTACIONS.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	
P-62	FBA11511	M	MARCA VIAL LONG.DISCONTÍNUA P-RR, 10CM, 5/12, PINT.ACRÍLICA, POLVORITZACIÓ	0,44 €
			PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA I 5/12 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (ZERO EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	
P-63	FBA31517	M2	MARCA VIAL SUPERFICIAL P-RR, PLÀSTIC EN FRED 2 COMP., MÀQ.MANUAL	8,14 €
			PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	
P-64	FBB12111	U	PLACA TRIANGULAR P/SENyal.TRÀN. ACER GALV.+PINT.,70CM,LÀM. RETRORREFL.CL. RA1, FIX.MEC.	50,76 €
			PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 70 CM DE COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1, FIXADA MECÀNICAMENT.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE INDICACIONS DE LA DF (CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-65	FBB12242	U	PLACA CIRC. P/SENYAL.TRÀN. ALUMINI ANODITZAT D=50CM LÀM. RETRORREFL. CL. RA1 FIX.MEC. PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 50 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1, FIXADA MECÀNICAMENT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE INDICACIONS DE LA DF (SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	69,79	€
P-66	FBB1LL12	U	PA PER LA REALITZACIÓ DE TOTS ELS TREBALLS PREVISTOS DINS L'ESTUDI I EL PLA DE SEGURETAT I SALUT PER COMPLIR AMB LA NORMATIVA VIGENT. (TRES MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS)	3.750,00	€
P-67	FBB23101	U	PLACA INFORM. P/SENYAL.TRÀN.,ACER GALV.+PINT. 40X40CM LÀM. RETRORREFL.CL. RA2, FIX.MEC. PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 40X40 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXEUCTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	50,34	€
P-68	FBBZ3011	M	TUB ALUMINI D:90 MM P/SUP.SENYALS TRÀNSIT, FIXAT BASE TUB D'ALUMINI EXTRUSIONAT DE 90 MM DE DIÀMETRE, PER A SUPORT DE SENYALS DE TRÀNSIT, FIXAT A LA BASE. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXEUCTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	29,42	€
P-69	FBBZA001	U	BASE ACER GALV. P/FIXACIÓ FONAMENT TUB D:76 MM SUP.SENYAL TRÀNSIT, FIXADA DAU FORMIGÓ BASE D'ACER GALVANITZAT PER A SUBJECCIÓ AL FONAMENT DE TUB DE SUPORT DE SENYALS DE TRÀNSIT DE 76 MM DE DIÀMETRE, FIXADA A DAU DE FORMIGÓ AMB 4 PERNS ROSCATS; INCLOU EXCAVACIÓ, REPLANTEIG DE LA PLACA BASE I FORMIGONAMENT DEL DAU. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CENT UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	101,72	€
P-70	FD59U110	M	CUNETA PER A DRENATGE DE FORMIGÓ EN MASSA FABRICAT IN SITU DE 90-120 CM D'AMPLÀRIA I 30 CM D'ALÇÀRIA (VINT-I-VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	28,06	€
P-71	FD5L25C1	M2	LÀMINA DRENANT NODULAR PEAD,1GEOTÈX.PP,H.NÒD=8MM,,R.COMPR.=200KN/M2,COL.S/ADH.,HORITZ. LÀMINA DRENANT NODULAR DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, AMB UN GEOTÈXTIL DE POLIPROPILÈ ADHERIT EN UNA DE LES SEVES CARES, AMB NÒDULS DE 8 MM D'ALÇÀRIA APROXIMADA I UNA RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ APROXIMADA DE 200 KN/M2, COL·LOCADA SENSE ADHERIR SOBRE PARAMENT HORITZONTAL.	7,30	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)		
P-72	FD5L25SB	M2	FILTRE GEOTÈXTIL DE POLIPROPILÈ 200KN/M2 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FILTRE GEOTÈXTIL DE POLIPROPILÈ AMB UNA RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ APROXIMADA DE 200 KN/M2 LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXLIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF (CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	5,42	€
P-73	FDK282G9	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ (CENT TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	133,44	€
P-74	FDKZHB4	U	BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER (CENT SETZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	116,02	€
P-75	FFB26455	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	5,36	€
P-76	FFB27455	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	6,87	€
P-77	FFB28455	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	8,75	€
P-78	FFB29455	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (ONZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	11,52	€
P-79	FG22TH1K	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)	3,01	€
P-80	FG319234	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB (UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,68	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-81	FGEIL10	U	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'ESTRUCTURA DE LA CASA SANTA & COLE MODEL 108 LED O EQUIVALENT DE 7,70M D'ALÇADA TOTAL, COMPOSTA PER COLUMNA I BRAÇ DE TUB D'ACER GALVANITZAT EN CALENT DE SECCIÓ CONTÍNUA DE 200X100MM I 4MM DE GRUIX, ACABAT PINTAT COLOR GRIS FOSC (RAL 9004.). EL BRAÇ ESTÀ SOLDAT A LA COLUMNA I TÉ UNA INCLINACIÓ DE 15 GRAUS RESPECTE L'HORIZONTAL. AMB ANELL DE REFORÇ A LA BASE. GRUP ÒPTIC DE 87W, PER A LA SEVA INTEGRACIÓ A L'INTERIOR DEL BRAÇ DE L'ESTRUCTURA, A BASE DE 4 MÒDULS (3+1) DE 3 LEDS CADASCUN DE TECNOLOGIA LED MULTICHIP, DE 4000K I REPRODUCCIÓ CROMÀTICA IRC70, ALIMENTATS A 500MA. ÒPTIQUES MITJANÇANT LENTS REFRACTORES DE DISTRIBUCIÓ VIÀRIA. FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE 1-10V. CLASSE I. IP66. IK08. INCLOU EXCAVACIÓ, L'EXECUCIÓ DEL FONAMENT, I L'ANCORATGE DEL PUNTS DE LLUM AL FONAMENT, GRUAMENT, ANIVELLAMENT, INSTAL·LACIÓ DE PRESA DE TERRA I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA A L'INTERIOR DEL SUPORT, LA CÀRREGA DE LES TERRES, EL TRANSPORT A L'ABOCADOR I LA DEPOSICIÓ. INCLOU TRACTAMENT ANTIENGANXINES I ANTIGRAFFITIS, CABLEJAT INTERIOR DE LA COLUMNA, LA CAIXA PORTAFUSIBLE I EL TRACTAMENT ANTICORROSIU A LES COLUMNES. (TRES MIL CINC-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	3.581,55	€
P-82	FHN8LL01	U	INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC SEGONS ELS CRITERIS MUNICIPALS. LA INSTAL·LACIÓ INCLOU LA REALITZACIÓ I RASAS I ENDERROCS DELS PAVIMENTS PER SOBRE DE LA RASA FINS AL PUNT DE CONNEXIÓ, CABLEJAT SEGONS NORMATIVA, TUBS DE PROTECCIÓ, LÍNIA DE TERRA I P.P DE LEGATIZACIONS I PAGAMENTS A COMPANYIA. S'INCLOU LA P.P DE PERICONS NECESARIS EN EL SEU RECORREGUT I EL REOMPLERT I ACABATS DE LA RASA SEGONS PROJECTE. (TRES-CENTS VUITANTA EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	380,30	€
P-83	FJM31BP4	U	VENTOSA ROSCADA DE DIÀMETRE NOMINAL 1/2", DE PLÀSTIC, MUNTADA EN PERICÓ. INCLOENT PERICÓ ANTIVANDÀLIC RODÓ D'HDPE INJECTAT EN PLÀSTIC D'ALTA RESISTÈNCIA, DE DIMENSIONS 32X24 CM I COLOR VERD, COL·LOCAT SOBRE GRAVES (VINT-I-CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	25,15	€
P-84	FJS1U001	U	BOCA DE REG AMB COS DE FOSA, ROSCA D'ENTRADA D'1"1/2 I RÀCORD DE CONNEXIÓ TIPUS BARCELONA DE 45 MM DE DIÀMETRE, PERICÓ I TAPA DE FOSA, VÀLVULA DE TANCAMENT AMB JUNT EPDM I AMB PETIT MATERIAL METÀL·LIC PER A CONNEXIÓ AMB LA CANONADA, INSTAL·LADA (CENT NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	192,45	€
P-85	FJS51752	M	CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG DE 17 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 50 CM, INSTAL·LADA SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS (DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	2,73	€
P-86	FJS5A766	U	ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE 17 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 120 CM, AMB EL TUB INTRODUÏT DINS D'UN TUB CORRUGAT PERFORAT DE 50 MM DE DIÀMETRE, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS (QUINZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	15,41	€
P-87	FJS5R102	U	VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL·LACIÓ DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE 1/2" DE DIÀMETRE, INTAL·LADA EN PERICÓ (DEU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	10,99	€
P-88	FJSAU093	U	PROGRAMADOR AUTÒNOM FORMAT PER CAIXA DE CONNEXIÓ TIPUS TBOS O EQUIVALENT, DE QUATRE ESTACIONS, COS DE PLÀSTIC ESTANC I PREPARAT PER A MUNTATGE EN INTERIOR DE PERICÓ, TOTALMENT COL·LOCAT, INCLOSES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES AL CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ I AL CIRCUIT DE COMANDAMENT (TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	314,51	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-89	FJSFU238	U	CAPÇAL DE SECTOR DE REG PER DEGOTEIG DE 1’’ 1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL I 10 BAR DE PRESSIÓ, TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER: VÀLVULA D'ESFERA MANUAL DE PVC TIPUS SANDWICH DE RÀCORD PLA I ROSCA MASCLE, ELECTROVÀLVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24 V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES, REGULADOR DE PRESSIÓ I FILTRE 300 MESH INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS DE LLAUTÓ I MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA DINS DE PERICÓ (TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	331,29	€
P-90	FJSFU558	U	CAPÇAL DE REG PER ELECTROVÀLVULA MASTER DE 2’’ DN I 10 BAR DE PRESSIÓ EN BY PASS, TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER 3 VÀLVULES D'ESFERA MANUAL DE PVC DE RACORD PLA I ROSCA MASCLE, ELECTROVÀLVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES, TIPUS PGA. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS, TES I COLZES, DE LLAUTÓ, I LA MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA, DINS DE PERICÓ (CINC-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	550,28	€
P-91	FJSZC21R	U	COL·LECTOR PER A GRUP DE 2 ELECTROVÀLVULES, D'1" DE DIÀMETRE, CONNECTAT A CANONADA D'ALIMENTACIÓ (VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	24,45	€
P-92	FN3G2974	U	VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL, PER A ROSCAR, DE 2 VIES, DN 40 (PER A TUB DE 1 1/2’’), DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I BOLA DE PVC-U, PORTAJUNTS A PRESSIÓ , TANCAMENT DE POLIETILÈ HDPE I JUNTS D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), ACCIONAMENT PER MANETA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	31,75	€
P-93	FQ2YSC02	U	RECOL·LOCACIÓ SENYALÈTICA,+DAUS FORMIGÓ RECOL·LOCACIÓ DE SENYALÈTICA, INCLOENT DAUS DE FORMIGÓ NOUS I ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ EXISTENTS, I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (VINT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	20,32	€
P-94	FQ2YSC04	U	ARQUETA A RECOL·LOCAR ARQUETA A RECOL·LOCAR QUE INCLOU L'EXTRACCIÓ D'ARQUETA EXISTENT, ACOPI I POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ A COTA DEL NOU PAVIMENT, AMB ADEQUACIÓ NECESSÀRIA D'INSTAL·LACIÓ PER DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CINQUANTA-TRES EUROS)	53,00	€
P-95	FQ2YSC12	U	ARRANCADA SENYALÈTICA,+DAUS FORMIGÓ ARRANCADA DE SENYALÈTICA, INCLOENT DAUS DE FORMIGÓ NOUS I ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ EXISTENTS, I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE	15,66	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	
P-96	FR111020	M2	NETEJA ESBROSSADA ,MITJANS MEC.O MAN. NO ARBRES	0,91 €
			NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, INCLOU LA TALA I RETIRADA DELS ELEMENTS VEGETALS EN MAL ESTAT O MORTS, LA RECOLLIDA DE BRANQUES I BROSSA, LA CARREGA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS.	
			INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (ZERO EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	
P-97	FR14U405	U	PODA ARBRE EXEMPLAR EN BOSC	93,75 €
			PODA DE NETEJA D'ARBRE EXEMPLAR (MÉS DE 10 M) TIPUS PI, EN ZONA NO URBANITZADA, PER ESPECIALISTES EN TREPA I AMB CRITERIS D'ACLARIDA, INCLOEM LA RECOLLIDA I RETIRADA DE RESIDUS A CLARS, L'APROFITAMENT O TRITURACIÓ DE LA FUSTA O TRANSPORT INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	
P-98	FR14U505	U	TALA ARBRE EXEMPLAR EN BOSC	62,93 €
			TALA I ABATIMENT D'ARBRE EXEMPLAR (MÉS DE 10 M) EN ZONA NO URBANITZADA, INCLOENT LA RECOLLIDA I RETIRADA DE RESIDUS A CLARIANES, L'APROFITAMENT DE LA FUSTA, TRITURAT O TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	
P-99	FR341111	M2	ESMENA ORGÀNICA DEL SÒL AMB COMPOST DE CLASSE I D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT A GRANEL, AMB UNA DOSI DE 25 L/M2, ESCAMPAT AMB TRACTOR I FRESATGE DE TERRENY AMB TRACTOR	1,26 €
			(UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	
P-100	FR3PUZ00	M3	SUBMINISTRAMENT, ESTESA I PERFILAT DE SUBSTRAT PER VEGETACIÓ DE TEXTURA SORRENCA O FRANCA -SORRENCA, ADOBAT, GARBELLAT AMB MALLA DE 15 MM, AMB %MO SMS SUPERIOR AL 5%, ESTES AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, A DOJO. INCLOU EL LLAURAT PREVI DEL TERRENY, L'EXTRACCIÓ DE LES PEDRES MÉS GRANS DE 10 CM I EL REBLERT DELS FORATS DE PLANTACIÓ. MESURAT SOBRE PERFIL ACABAT.	36,22 €
			(TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	
P-101	FR3SE212	M2	ENCOIXINAMENT AMB TRITURAT DE FUSTA DE PODA DE 20 A 45 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL, ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS EN CAPA UNIFORME DE GRUIX FINS A 10 CM	5,13 €
			(CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	
P-102	FR42122F	U	SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALIS MULTITRONC SUMA DE PERÍMETRES SUPERIOR A 50 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 112,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 78,75 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	487,57 €
			(QUATRE-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-103	FR42123F	U	SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALISDE PERÍMETRE DE 35 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 1000 L (VUIT-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)	852,01 €
P-104	FR44DC2C	U	SUBMINISTRAMENT DE PLATANUS ORIENTALIS CUNEATA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (CENT TRENTA-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	132,17 €
P-105	FR452261	U	SUBMINISTRAMENT DE RHAMNUS ALATERNUS EN CONTENIDOR DE 3 L (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	4,49 €
P-106	FR455P5L	U	SUBMINISTRAMENT DE SALIX PURPUREA 'NANA', EN CONTENIDOR DE 3 L (TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	3,87 €
P-107	FR4BVD38	U	SUBMINISTRAMENT DE CORNUS SANGUINEA D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	3,73 €
P-108	FR4JL236	U	SUBMINISTRAMENT DE VITEX AGNUS-CASTUS D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	3,58 €
P-109	FR61256A	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 35 A 50 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ I EL PRIMER ANY DE MANTENIMENT A COMPTAR A PARTIR DE LA RECEPCIÓ DEFINITIVA DE L'OBRA. (CENT CINQUANTA-SIS EUROS)	156,00 €
P-110	FR65PF01	M2	RETIRADA DE CANYA I RIZOMA H.MÍNIM.:40CM	11,11 €
			ARRENCAT DE LA CANYA I RIZOMA FINS A UNA PROFUNDITAT MÍNIMA DE 40 CM AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS. REPÀS MANUAL PER RECOLLIR POSSIBLES FRAGMENTS DE RIZOMA I CARREGA DE CANYA I TRANSPORT FINS A CENTRAL DE RESIDUS ESPECIALITZADA, MATERIAL VEGETAL D'ARRELS I RIZOMA I TERRES A CAMIÓ. L'ACTUACIÓ GARANTIRÀ L'EXTERMINACIÓ DEL RIZOMA, SI LA CANYA TORNA A SORTIR LA CONSTRUCTORA SERÀ RESPONSABLE DE TORNAR A FER L'ACTUACIÓ FINS ERADICAR LA CANYA.	
			INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (ONZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	
P-111	FR662338	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ I EL PRIMER ANY DE MANTENIMENT A COMPTAR A PARTIR DE LA RECEPCIÓ DEFINITIVA DE L'OBRA (VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	21,47 €
P-112	FR7217K0	M2	HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS RÚSTICA DE BAIX MANTENIMENT DE LLEGUMINOSES AMB GRAMÍNIES SEGONS NTJ 07N, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 30 G/M2, AIGUA, MULCH DE FIBRA VEGETAL A BASE DE PALLA PICADA I FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA (200G/M2), ADOB ORGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT, BIOACTIVADOR MICROBIÀ I ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE	1,18 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			BASE ACRÍLICA, EN UNA SUPERFÍCIE DE 500 A 2000 M2 (UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	
P-113	FRI4LL15	M	CUNETA 0.8M D'AMPLADA FORMACIÓ DE CUNETA DE 0.8M D'AMPLADA I 20CM DE PROFUNDITAT, INCLOENT L'EXCAVACIÓ DE LA RASA, AMB PICONATGE DEL FONS I REPERFILAT DE PENDENTS LATERALS I LA RETIRADA DE LES TERRES DINS DE L'OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER DEIXAR LES PARTIDES CORRECTAMENT EXECUTADES. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	3,18 €
P-114	FRZ22823	U	ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 2 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ (VINT-I-SIS EUROS)	26,00 €
P-115	G229U020	M3	REBLIMENT AMB MATERIAL GRANULAR FILTRANT (GRAVES 20/40) AL DARRERA D'ALÇATS DE MURS I ESTREPS REBLIMENT AMB MATERIAL GRANULAR FILTRANT (GRAVES 20/40) AL DARRERA D'ALÇATS DE MURS I ESTREPS D'ESTRUCTURES, OBRES DE DRENATGE TRANSVERSAL AMB TUBS METÀL·LICS CORRUGATS I TESTERES I VOLTES PREFABRICATS DE FORMIGÓ, INCLÒS ESTESA I COMPACTACIÓ SEGONS CONDICIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC. INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AXUIILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	24,58 €
P-116	G4BC4100	KG	ARMADURA P/LLOSA I CERCOL ESTRUC.AP500SD BARRES CORRUG.,D <=16MM ARMADURA PER A LLOSES I CÈRCOL D'ESTRUCTURA AP500 SD EN BARRES DE DIÀMETRE COM A MÀXIM 16 MM, D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	1,50 €
P-117	G4BCM8GG	M2	ARMADURA P/LLOSA AP500SD,MALLA EL.B/CORRUG.ME 20X20CM,D:10-10MM,6X2.2M B500SD ARMADURA PER A LLOSES AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:10-10 MM 6X2.2 M B500SD UNE-EN 10080. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	7,04 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 22



NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-118	GB000001	U	EXTREM LLARG DE 4M DE BARRERA DE SEGURETAT METÀL·LICA SIMPLE FOLRAT AMB FUSTA TIPUS BEAM-N2 DE HIASA EXTREM LLARG DE 4M DE BARRERA DE SEGURETAT METÀL·LICA SIMPLE FOLRAT AMB FUSTA TIPUS BEAM-N2 DE HIASA O EQUIVALENT, PER A UNA CLASSE DE CONTENCIÓ NORMAL, AMB NIVELL DE CONTENCIÓ N2, ÍNDEX DE SEVERITAT A, AMPLÀRIA DE TREBALL W6 I DEFLEXIÓ DINÀMICA 2 M SEGONS UNE-EN 1317-2, REDUÏDA, AMB UN PERFIL LONGITUDINAL I SUPORTS C-120 COL·LOCATS CLAVATS A TERRA CADA 4 M (BMSRA4/C). INCLOU ELEMENTS DE FIXACIÓ, TAPES POSTERIORIS I SUPERIORIS I CAPTAFARS. ACABAT DE LA FUSTA AMB UNA MA DE VERNÍS A L'AIGUA EN COLOR NEGRE. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CINC-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	595,34 €
P-119	GB2APC01	M	BARRERA DE SEGURETAT METÀL·LICA SIMPLE FOLRAT AMB FUSTA TIPUS BEAM-N2 DE HIASA O EQUIVALENT BARRERA DE SEGURETAT METÀL·LICA SIMPLE FOLRAT AMB FUSTA TIPUS BEAM-N2 DE HIASA O EQUIVALENT, PER A UNA CLASSE DE CONTENCIÓ NORMAL, AMB NIVELL DE CONTENCIÓ N2, ÍNDEX DE SEVERITAT A, AMPLÀRIA DE TREBALL W6 I DEFLEXIÓ DINÀMICA 2 M SEGONS UNE-EN 1317-2, REDUÏDA, AMB UN PERFIL LONGITUDINAL I SUPORTS C-120 COL·LOCATS CLAVATS A TERRA CADA 4 M (BMSRA4/C), COL·LOCADA EN TRAMS RECTES O EN CORBES DE RADI IGUAL O SUPERIOR A 22 M. INCLÒS ELEMENTS DE FIXACIÓ, TAPES POSTERIORIS I SUPERIORIS I CAPTAFARS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	81,59 €
P-120	J2VGPF01	U	CALA A/RETROEXCAV. CALA AMB RETROEXCAVADORA I/O MITJANS NECESSARIS INCLÒS MITJANS MANUALS PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	185,51 €
P-121	K2182231	M2	REPICAT ARREB.,MORT.CIMENT,M.MAN.,CÀRREGA MANUAL REPICAT D'ARREBOSSAT DE MORTER DE CIMENT, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, INCLOU NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FINS DEIXA EL MAÓ VIST. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF (DOTZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	12,48 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

Autors de Projecte:





Enric BatlleJoan RoigIvan SanchezMario Súñer

QUADRE DE PREUS II

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	1351IT01	M3	CÈRCOL PERIMETRAL F.A.HA-30/B/20/IIB,COL.BOMBA,35KG/M3 AP500S ACER B/CORRUGADA,ENCOFRAT 1M2/M3	108,25	€
			FORMIGONAT DE CÈRCOL PERIMETRAL SOTA PAVIMENT DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ ARMAT HA-30/B/20/IIB ABOCAT AMB BOMBA. LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	108,25000	€
P-2	E7J5C4H2	M	SEGELL.JUNT.HIDROEXPCAUTXÚ,SECCIÓ 2X2CM,COL.ADHESIU	18,93	€
			SEGELLAT DE JUNTS AMB PERFIL HIDROEXPANSIU DE CAUTXÚ DE SECCIÓ 2X2 CM, COL-LOCAT AMB ADHESIU.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			B0911000 KG ADHESIU D'APLICACIÓ A DUES CARES DE CAUTXÚ SINTÈTIC	0,05385	€
	B7J204H0	M	JUNT EXPANSIU EN CONTACTE AMB L'AIGUA, DE CAUTXÚ, DE SECCIÓ 2X2 CM	8,66250	€
			Altres conceptes	10,21365	€
P-3	E890SC01	M	LASURAT D'ELEMENTS DE FUSTA	4,82	€
			LASURAT SUPERFICIAL A DUES MANS DE MÀQUINA DE LASUR IRURENA DE TINY COLOR A DEFINIR SEGONS COLORS ESTÀNDARD MACUSA AMB TRACTAMENT INSECTICIDA FUNGICIDA, COBERTURA CLASSE RISC 2. COLOR NOGAL FOSC.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			B8AZC100 KG VERNÍS DE POLIURETÀ D'1 COMPONENT	1,26120	€
			Altres conceptes	3,55880	€
P-4	E9S1PF01	M2	ENTRAMAT D'ACER GALVANITZAT, DE 30X30 MM DE PAS DE MALLA, AMB PLATINES DE 30X2 MM, EN MÒDULS SEGONS ESPECEJAMENT DE PROJECTE, COL-LOCAT AMB SUBESTRUCTURA METALICA AMB PERFILS EN L. TOT EL CONJUNT AMB ACER GALVANITZAT. LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS.	153,57	€
			B0B51420 M2 ENTRAMAT D'ACER GALVANITZAT, DE 30X30 MM DE PAS DE MALLA, AMB PLAT	67,98000	€
			F4425025 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A ELEMENTS D'ANCORATGE, EN	59,16266	€
			Altres conceptes	26,42734	€
P-5	EB11IT02	M	B2_BARANA FUSTA PI FLANDES AUTOCLAU H=120 CM	157,12	€
			SUBMINISTRAMENT I COL-LOCACIÓ DE BARANA DE FUSTA DE PI DE FLANDES TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV COMPOSTA PER PASSAMÀ DE 120X90 MM, MUNTANTS DE 120X90X1435 MM CADA 133 CM, I 4 TRAVESSERS DE FUSTA DE 195X34X1330 MM PER LA CARA EXTERIOR. ELS MUNTANTS ANIRAN FIXATS MECÀNICAMENT A PEÇA DE FIXACIÓ ´´ORELLETES´´ D'ACER GALVANITZAT AMB DOBLE PEÇA DE DIMENSIONS 30CM D'ALÇADA, 5CM D'AMPLADA I 6MM DE GRUIX COL.LOCADES A EIX CADA 133CM, LES ORELLETES ANIRAN SOLDADES A PLATINA DE REMAT DE 40CM DE DESENVOLUPAMENT PLEGADA SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE I DE 8MM DE GRUIX, PERPENDICULARMENT A LA PLATINA DE REMAT DE PAVIMENT ES SOLDARÀ PLATINA DE 10CM D'AMPLADA I 6MM DE GRUIX TAL I COM S'INDICA A PLÀNOLS DE PROJECTE. LA PLATINA DE REMAT DE PAVIMENT ES FIXARÀ A L'ARMAT DE CÈRCOL DEL PAVIMENT DE FORMIGÓ PRÈVIAMENT AL SEU FORMIGONAT, MITJANÇANT DOS PERNS SOLDATS A LA PLATINA CADA 60CM I DE 45CM DE LONGITUD, TOT SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE. TOT L'ACER ES		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			SUBMINISTRARÀ PER MÒDULS DE 4M DE LONGITUD, GALVANITZAT EN CALENT I NO ES REALITZARAN SOLDADURES A OBRA.		
			S'INCLOU LA CARGOLARIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE SOBRE SUPORTS EXISTENTS, ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE LA BARANA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, I TOTS ELS ELEMENTS AUXILIARS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA FABRICACIÓ, EXECUCIÓ I COL´LOCACIÓ A OBRA.		
			TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.		
			LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL SERAN: - FUSTA MASSISSA: FABRICADA EN FUSTA DE PI SILVESTRE CLASSE RESISTENT C22. MARCAT CE I PEFC/FSC. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES SEGONS CLASSE RESISTENT DEL CTE. - TRACTAMENT AUTOCLAU SALS COURE : TRACTAMENT DE LA FUSTA A L'AUTOCLAU AMB SALS DE COURE SENSE CROM, ´´WOLMANIT CX 8´´ REGISTRE DE PLAGUICIDES DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA SALUT PÚBLICA, COBERTURA CLASSE RISC 4 SEGONS NORMA EN 335. - CARGOLARIA I FARRATGES ESTÀNDARD: ACER INOXIDABLE I/O ACER LAMINAT EN CALENT DE QUALITAT S235JR (SEGONS UNE EN 10025) FABRICAT MITJANÇANT UN PROCÉS DE DESENGREIXAT, DECAPAT, BANY DE SALS I ACABAT AMB UNA CAPA DE ZENC FOS EN CALENT (GALVANITZAT) DE 85 MICRES DE GRUIX.		
			Altres conceptes	157,12000	€
P-6	EB11IT03	M	B3_BARANA FUSTA PI FLANDES AUTOCLAU + MALLA SIMPLE TORSIÓ H=120 CM	149,64	€
			SUBMINISTRAMENT I COL-LOCACIÓ DE BARANA DE FUSTA DE PI DE FLANDES TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV COMPOSTA PER PASSAMÀ DE 120X90 MM, MUNTANTS DE 120X90X1435 MM CADA 133 CM, I MALLA METÀL-LICA DE TORSIÓ SIMPLE AMB ACABAT GALVANITZAT, DE 50 MM DE PAS DE MALLA I DIÀMETRE 2,7 I 2,7 MM, DE 135 CM D'ALÇADA, SUPORTADA PER CABLES TENSORS SUPERIOR I INFERIOR FIXATS ALS MUNTANTS. ELS MUNTANTS ANIRAN FIXATS MECÀNICAMENT A PEÇA DE FIXACIÓ ´´ORELLETES´´ D'ACER GALVANITZAT AMB DOBLE PEÇA DE DIMENSIONS 30CM D'ALÇADA, 5CM D'AMPLADA I 6MM DE GRUIX COL.LOCADES A EIX CADA 133CM, LES ORELLETES ANIRAN SOLDADES A PLATINA DE REMAT DE 40CM DE DESENVOLUPAMENT PLEGADA SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE I DE 8MM DE GRUIX, PERPENDICULARMENT A LA PLATINA DE REMAT DE PAVIMENT ES SOLDARÀ PLATINA DE 10CM D'AMPLADA I 6MM DE GRUIX TAL I COM S'INDICA A PLÀNOLS DE PROJECTE. LA PLATINA DE REMAT DE PAVIMENT ES FIXARÀ A L'ARMAT DE CÈRCOL DEL PAVIMENT DE FORMIGÓ PRÈVIAMENT AL SEU FORMIGONAT, MITJANÇANT DOS PERNS SOLDATS A LA PLATINA CADA 60CM I DE 45CM DE LONGITUD, TOT SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE. TOT L'ACER ES SUBMINISTRARÀ PER MÒDULS DE 4M DE LONGITUD, GALVANITZAT EN CALENT I NO ES REALITZARAN SOLDADURES A OBRA.		
			S'INCLOU LA CARGOLARIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE SOBRE SUPORTS EXISTENTS, ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE LA BARANA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, I TOTS ELS ELEMENTS AUXILIARS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA FABRICACIÓ, EXECUCIÓ I COL-LOCACIÓ A OBRA.		
			TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.		
			LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL SERAN: - FUSTA MASSISSA: FABRICADA EN FUSTA DE PI SILVESTRE CLASSE RESISTENT C22. MARCAT CE I PEFC/FSC. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES SEGONS CLASSE RESISTENT DEL CTE. - TRACTAMENT AUTOCLAU SALS COURE : TRACTAMENT DE LA FUSTA A L'AUTOCLAU AMB SALS DE COURE SENSE CROM, ´´WOLMANIT CX 8´´ REGISTRE DE PLAGUICIDES DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA SALUT PÚBLICA, COBERTURA CLASSE RISC 4 SEGONS NORMA EN 335. - CARGOLARIA I FARRATGES ESTÀNDARD: ACER INOXIDABLE I/O ACER LAMINAT EN CALENT DE QUALITAT S235JR (SEGONS UNE EN 10025) FABRICAT MITJANÇANT UN PROCÉS DE DESENGREIXAT, DECAPAT, BANY DE SALS I ACABAT AMB UNA CAPA DE ZENC FOS EN CALENT (GALVANITZAT) DE 85 MICRES DE GRUIX.		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
Altres conceptes				149,64000	€
P-7	EB11IT04	M	B4_BARANA/TANCA/CARTELL FUSTA PI FLANDES AUTOCLAU H=210 CM	209,33	€
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA/TANCA/CARTELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV COMPOSTA PER: - MUNTANTS DE 120X90X2335 MM CADA 133 CM ENCASTAT EN DAU DE FORMIGÓ					
- 2 TRAVESSERS DE 120X90 MM A H=120 I 210 CM. - TAULELL FORMAT PER 8 TRAVESSERS DE FUSTA DE 195X34X1330 MM, COL·LOCAT DES DE LA PART SUPERIOR A H=2,10 M. - I MALLA METÀL·LICA DE TORSIÓ SIMPLE AMB ACABAT GALVANITZAT, DE 50 MM DE PAS DE MALLA I DIÀMETRE 2,7 I 2,7 MM, DE 160 CM D'ALÇADA, SUPORTADA PER CABLES TENSORS SUPERIOR I INFERIOR FIXATS ALS MUNTANTS, COL·LOCADA A CONTINUACIÓ DEL TAULELL PER LA PART INFERIOR.					
S'INCLOU: - LA CARGOLARIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE SOBRE SUPORTS EXISTENTS. - ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE LA BARANA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS. - RETOLACIÓ AMB ESPECEJAMENT I DISSENY A DEFINIR PER LA DF, D'ACER INOX AISI 316. -TOTS ELS ELEMENTS AUXILIARS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA FABRICACIÓ, EXECUCIÓ I COL·LOCACIÓ A OBRA.					
TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.					
LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL SERAN: - FUSTA MASSISSA: FABRICADA EN FUSTA DE PI SILVESTRE CLASSE RESISTENT C22. MARCAT CE I PEFC/FSC. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES SEGONS CLASSE RESISTENT DEL CTE. - TRACTAMENT AUTOCLAU SALS COURE : TRACTAMENT DE LA FUSTA A L'AUTOCLAU AMB SALS DE COURE SENSE CROM, ‘’WOLMANIT CX 8’’ REGISTRE DE PLAGUICIDES DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA SALUT PÚBLICA, COBERTURA CLASSE RISC 4 SEGONS NORMA EN 335. - CARGOLARIA I FARRATGES ESTÀNDARD: ACER INOXIDABLE I/O ACER LAMINAT EN CALENT DE QUALITAT S235JR (SEGONS UNE EN 10025) FABRICAT MITJANÇANT UN PROCÉS DE DESENGREIXAT, DECAPAT, BANY DE SALS I ACABAT AMB UNA CAPA DE ZENC FOS EN CALENT (GALVANITZAT) DE 85 MICRES DE GRUIX.					
Altres conceptes				209,33000	€
P-8	EB11LL07	M	BD_BARANA FUSTA PI FLANDES AUTOCLAU H=120 CM	49,46	€
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA DE FUSTA DE PI DE FLANDES TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV COMPOSTA PER PASSAMÀ DE 120X90 MM, MUNTANTS DE 120X90X1435 CM CADA 133 CM. INCLOU P.P. DE DAU DE FORMIGÓ.					
S'INCLOU LA CARGOLARIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE SOBRE SUPORTS EXISTENTS, ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE LA BARANA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, I TOTS ELS ELEMENTS AUXILIARS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA FABRICACIÓ, EXECUCIÓ I COL·LOCACIÓ A OBRA.					
TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.					
LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL SERAN: - FUSTA MASSISSA: FABRICADA EN FUSTA DE PI SILVESTRE CLASSE RESISTENT C22. MARCAT CE I PEFC/FSC. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES SEGONS CLASSE RESISTENT DEL CTE. - TRACTAMENT AUTOCLAU SALS COURE : TRACTAMENT DE LA FUSTA A L'AUTOCLAU AMB SALS DE COURE SENSE CROM, ‘’WOLMANIT CX 8’’ REGISTRE DE PLAGUICIDES DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA SALUT PÚBLICA, COBERTURA CLASSE RISC 4 SEGONS NORMA EN 335. - CARGOLARIA I FARRATGES ESTÀNDARD: ACER INOXIDABLE I/O ACER LAMINAT EN CALENT DE QUALITAT S235JR (SEGONS UNE EN 10025) FABRICAT MITJANÇANT UN PROCÉS DE DESENGREIXAT, DECAPAT, BANY DE SALS I ACABAT AMB UNA CAPA DE ZENC FOS EN CALENT (GALVANITZAT) DE 85 MICRES DE GRUIX.					

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
Altres conceptes				25,00000	€
Altres conceptes				24,46000	€
P-9	EB11SC01	M	BA_BARANA FUSTA PI FLANDES AUTOCLAU H=120CM, TRAVESSERS INTERIORS E/DAU DE FORMIGÓ	101,60	€
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA DE FUSTA DE PI DE FLANDES TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV COMPOSTA PER PASSAMÀ DE 120X90 MM, MUNTANTS DE 166X90X1435 MM CADA 133 CM, I 4 TRAVESSERS DE FUSTA DE 195X34X1330 MM PER LA PART INTERIOR. ELS MUNTANTS ANIRAN ENCASTATS UNS 30CM APROXIMADAMENT EN DAU DE FORMIGÓ DE 50X50CM, TOT SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE.					
S'INCLOU LA CARGOLARIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE SOBRE SUPORTS EXISTENTS, ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE LA BARANA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, I TOTS ELS ELEMENTS AUXILIARS I MITJANS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA FABRICACIÓ, EXECUCIÓ I COL·LOCACIÓ A OBRA.					
TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.					
LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL SERAN: - FUSTA MASSISSA: FABRICADA EN FUSTA DE PI SILVESTRE CLASSE RESISTENT C22. MARCAT CE I PEFC/FSC. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES SEGONS CLASSE RESISTENT DEL CTE. - TRACTAMENT AUTOCLAU SALS COURE : TRACTAMENT DE LA FUSTA A L'AUTOCLAU AMB SALS DE COURE SENSE CROM, ‘’WOLMANIT CX 8’’ REGISTRE DE PLAGUICIDES DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA SALUT PÚBLICA, COBERTURA CLASSE RISC 4 SEGONS NORMA EN 335. - CARGOLARIA I FARRATGES ESTÀNDARD: ACER INOXIDABLE I/O ACER LAMINAT EN CALENT DE QUALITAT S235JR (SEGONS UNE EN 10025) FABRICAT MITJANÇANT UN PROCÉS DE DESENGREIXAT, DECAPAT, BANY DE SALS I ACABAT AMB UNA CAPA DE ZENC FOS EN CALENT (GALVANITZAT) DE 85 MICRES DE GRUIX.					
Altres conceptes				74,65000	€
Altres conceptes				26,95000	€
P-10	EB11SC02	M	BB_BARANA FUSTA PI FLANDES AUTOCLAU H=120 CM, TRAVESSERS EXTERIORS E/DAU DE FORMIGÓ	101,70	€
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA DE FUSTA DE PI DE FLANDES TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV COMPOSTA PER PASSAMÀ DE 120X90 MM, MUNTANTS DE 166X90X1435 MM CADA 133 CM, I 4 TRAVESSERS DE FUSTA DE 195X34X1330 MM PER LA CARA EXTERIOR. ELS MUNTANTS ANIRAN ENCASTATS UNS 30CM APROXIMADAMENT EN DAU DE FORMIGÓ DE 50X50CM, TOT SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE.					
S'INCLOU LA CARGOLARIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE SOBRE SUPORTS EXISTENTS, ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE LA BARANA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, I TOTS ELS ELEMENTS AUXILIARS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA FABRICACIÓ, EXECUCIÓ I COL·LOCACIÓ A OBRA.					
TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.					
LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL SERAN: - FUSTA MASSISSA: FABRICADA EN FUSTA DE PI SILVESTRE CLASSE RESISTENT C22. MARCAT CE I PEFC/FSC. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES SEGONS CLASSE RESISTENT DEL CTE. - TRACTAMENT AUTOCLAU SALS COURE : TRACTAMENT DE LA FUSTA A L'AUTOCLAU AMB SALS DE COURE SENSE CROM, ‘’WOLMANIT CX 8’’ REGISTRE DE PLAGUICIDES DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA SALUT PÚBLICA, COBERTURA CLASSE RISC 4 SEGONS NORMA EN 335. - CARGOLARIA I FARRATGES ESTÀNDARD: ACER INOXIDABLE I/O ACER LAMINAT EN CALENT DE QUALITAT S235JR (SEGONS UNE EN 10025) FABRICAT MITJANÇANT UN PROCÉS DE DESENGREIXAT, DECAPAT, BANY DE SALS I ACABAT AMB UNA CAPA DE					

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

				Pàg.:	5
NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
ZENC FOS EN CALENT (GALVANITZAT) DE 85 MICRES DE GRUIX.					
Altres conceptes				101,70000	€
P-11	EB11SC03	M	BC_BARANA FUSTA PI FLANDES AUTOCLAU + MALLA SIMPLE TORSIÓ H=120 CM E/DAU DE FORMIGÓ	95,36	€
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA DE FUSTA DE PI DE FLANDES TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV COMPOSTA PER PASSAMÀ DE 120X90 MM, MUNTANTS DE 166X90X1435 MM CADA 133 CM, I MALLA METÀL·LICA DE TORSIÓ SIMPLE AMB ACABAT GALVANITZAT, DE 50 MM DE PAS DE MALLA I DIÀMETRE 2,7 I 2,7 MM, DE 135 CM D'ALÇADA, SUPORTADA PER CABLES TENSORS SUPERIOR I INFERIOR FIXATS ALS MUNTANTS. ELS MUNTANTS ANIRAN ENCASTATS UNS 30CM APROXIMADAMENT EN DAU DE FORMIGÓ DE 50X50CM, TOT SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE.					
S'INCLOU LA CARGOLARIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE SOBRE SUPORTS EXISTENTS, ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE LA BARANA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, I TOTS ELS ELEMENTS AUXILIARS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA FABRICACIÓ, EXECUCIÓ I COL·LOCACIÓ A OBRA.					
TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.					
LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL SERAN: - FUSTA MASSISSA: FABRICADA EN FUSTA DE PI SILVESTRE CLASSE RESISTENT C22. MARCAT CE I PEFC/FSC. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES SEGONS CLASSE RESISTENT DEL CTE. - TRACTAMENT AUTOCLAU SALS COURE : TRACTAMENT DE LA FUSTA A L'AUTOCLAU AMB SALS DE COURE SENSE CROM, ‘’WOLMANIT CX 8’’ REGISTRE DE PLAGUICIDES DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA SALUT PÚBLICA, COBERTURA CLASSE RISC 4 SEGONS NORMA EN 335. - CARGOLARIA I FARRATGES ESTÀNDARD: ACER INOXIDABLE I/O ACER LAMINAT EN CALENT DE QUALITAT S235JR (SEGONS UNE EN 10025) FABRICAT MITJANÇANT UN PROCÉS DE DESENGREIXAT, DECAPAT, BANY DE SALS I ACABAT AMB UNA CAPA DE ZENC FOS EN CALENT (GALVANITZAT) DE 85 MICRES DE GRUIX.					
	B0A236SA	M2	TELA METÀL·LICA DE TRIPLE TORSIÓ DE FILFERRO GALVANITZAT DE 50 MM D	1,09200	€
Altres conceptes				94,26800	€
P-12	F2143301	M3	ENDERROC ESTRUCT.I/O MURS FORM.MASSA,CÀRREGA MAN/MEC.	27,00	€
ENDERROC D'ESTRUCTURES I/O MURS DE FORMIGÓ EN MASSA, AMB MITJANS NECESSARIS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.					
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
Altres conceptes				27,00000	€
P-13	F219LL01	M2	DEMOL.PAVIMENT MESCLA BITUMINOSA,G<=10CM,AMPL.>2M,RETRO.+MART.TRENCAD.+CÀRREGA CAM.	3,94	€
DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE FINS A 10 CM DE GRUIX I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.					
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
Altres conceptes				3,94000	€
P-14	F219LL20	M	RETIRADA DE BIONA	3,35	€
RETIRADA DE BIONA, AMB MITJANS NECESSARIS I CÀRREGA DE RUNA SOBRE					

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

				Pàg.:	6
NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
CAMIÓ O CONTENIDOR I/O TRANSPORT A MAGATZEM MUNICIPAL.					
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
Altres conceptes				3,35000	€
P-15	F219SC06	M2	DEMOL.DE LLOSA DE FORM. ARMAT,G=25CM,MITJ.MAN.+CÀRREGA	23,54	€
DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ ARMAT, DE FINS A 25 CM DE GRUIX, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, PRÈVIA AUTORIZACIÓ DE LA DF PER UTILITZAR MITJANS MANUALS EN LLOC DE MECÀNICS. CRITERI D'AMIDAMENT: CONSENTIMENT PREVI DE LA DF DE LA QUANTITAT DE M2 DE PAVIMENT A ENDERROCAR MANUALMENT, EN CAS CONTRARI NO S'ABONARÀ.					
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE					
Altres conceptes				23,54000	€
P-16	F219SC07	ML	RETIRADA DE PERFIL METÀL·LIC	20,96	€
RETIRADA DE PERFIL METÀL·LIC EXISTENT AMB MITJANS NECESSARIS, INCLOU CARREGA A CAMIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA.					
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE					
Altres conceptes				20,96000	€
P-17	F219SC11	M2	DEMOL.PAVIMENT FORM.,G<=10CM,MITJ.MAN.+CÀRREGA	8,10	€
DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE FINS A 10 CM DE GRUIX, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, PRÈVIA AUTORIZACIÓ DE LA DF PER UTILITZAR MITJANS MANUALS EN LLOC DE MECÀNICS. CRITERI D'AMIDAMENT: CONSENTIMENT PREVI DE LA DF DE LA QUANTITAT DE M2 DE PAVIMENT A ENDERROCAR MANUALMENT, EN CAS CONTRARI NO S'ABONARÀ.					
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
Altres conceptes				8,10000	€
P-18	F219U002	M2	DEMOL.PAVIMENT FORM.,G<=20CM,MITJ.MAN.+CÀRREGA	17,03	€
DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE FINS A 20 CM DE GRUIX, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, PRÈVIA AUTORIZACIÓ DE LA DF PER UTILITZAR MITJANS MANUALS EN LLOC DE MECÀNICS. CRITERI D'AMIDAMENT: CONSENTIMENT PREVI DE LA DF DE LA QUANTITAT DE M2 DE PAVIMENT A ENDERROCAR MANUALMENT, EN CAS CONTRARI NO S'ABONARÀ.					
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
Altres conceptes				17,03000	€
P-19	F219UX30	M	TALL PAVIMENTS ASFÀLTICS O FORMIGÓ AMB DISC	1,54	€
TALL DE PAVIMENTS ASFÀLTICS DE QUALSEVOL TIPUS O FORMIGÓ AMB DISC DE DIAMANT I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.					
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A					

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	1,54000	€
P-20	F21HU600	U	DESMUN.I RECOL.LOCACIÓ DELLUMENERA+COLUMNA EXT.,H<=6M,ENDERROC FONAMENT FORM.,MÀ+COMPRESS. + CÀRREGA	134,26	€
			DESMUNTATGE DE LLUMENERA I RECOL.LOCACIÓ, COLUMNA EXTERIOR, ACCESSORIS, ELEMENTS DE SUBJECCIÓ I DESCONNEXIÓ DE LÍNIES ELÈCTRIQUES, DE FINS A 6 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB COMPRESSOR, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA DE MATERIALS I RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU EXECUCIÓ DE FONAMENTACIÓ AMB LA CORRESPONENT EXCAVACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	F2R3UQ05	M3	TRANSPORT I DESCÀRREGA A DIPÒSIT AUTORITZAT (QUALSEVOL DISTÀNCIA)	9,79452	€
	B064100B	M3	FORMIGÓ HM-20/B/10/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GR	31,12720	€
	F222U905	M3	EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS DE RASES I POUS D'AMPLÀRIA DE FONS	9,64523	€
			Altres conceptes	83,69305	€
P-21	F21QSC08	M	DEMOL.BARRERA RÍG.FORM.,MAN.-MEC. + CÀRREGA	17,38	€
			DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA DE FORMIGÓ, TIPUS NEW JERSEY, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, CÀRREGA DE RUNA Y MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE		
			Altres conceptes	17,38000	€
P-22	F21QSC09	U	ARRENCADA DE SENYAL DE TRAFIC,MANUALS.+ CÀRREGA	22,18	€
			DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀFIC I BASE DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, CÀRREGA DE RUNA Y MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I/O TRANSPORT A ABOCADOR.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	22,18000	€
P-23	F21QSC11	UT	ADEQUACIÓ DRENATGE EXISTENT, QUE INCLOU ELS SEGÜENTS TREBALLS:	320,01	€
			-ENDERROC DE 1M DEL TUB DE DRENATGE EN TALÚS -RECOL.LOCACIÓ DE NOU TUB DE FORMIGÓ DE DIÀMETRE 600CM PER TRAM DE DRENATGE SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.		
			LA PARTIDA INCLOU ELS TREBALLS DE MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS PER DEIXAR LES FEINES CORRECTAMENT EXECUTADES.		
			Sense descomposició	320,01000	€
P-24	F21QU025	U	ARRENCADA DE PILONES,MANUALS.+ CÀRREGA	22,18	€
			DESMUNTATGE DE PILONA I BASE DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, CÀRREGA DE RUNA Y MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	22,18000	€
P-25	F221LL02	M3	EXCAVI/CÀRR.P/ESPLAN.TERRES,M.MEC.	4,39	€
			EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ PER MITJANS MECÀNICS, EN TERRES DE QUALSEVOL TIPUS (QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY EXCEPTE ROCA O TERRENY DE TRÀNSIT ON S'HAGI D'UTILITZAR EXPLOSIUS O MARTELLS), GEOMETRIA SEGONS DEFINICIÓ DE PROJECTE, INCLOU LA FORMACIÓ DE CUNETES, TALUSSOS, CAIXA DE PAVIMENT I TROBADES EN PUNTS SINGULARS. MESURADES SOBRE PERFIL. INCLOU LA CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	4,39000	€
P-26	F221U105	M2	NETEJA+ESBROSSADA TERRENY,PALA CÀRREG.,+CÀRR.MEC.S/CAMIÓ	0,56	€
			NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB PALA CARREGADORA, INCLOU EL DECAPATGE DE LA PRIMERA CAPA DE TERRA I LA CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ. INCLOU LA RETIRADA DE LA BROSSA EXISTENT.		
			INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	0,56000	€
P-27	F221UC40	M3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT PER MITJANS MECÀNICS, EN TERRES DE QUALSEVOL TIPUS (QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY EXCEPTE ROCA O TERRENY DE TRÀNSIT ON S'HAGI D'UTILITZAR EXPLOSIUS O MARTELLS). MESURADES SOBRE PERFIL. INCLOU LA CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.	3,50	€
			Altres conceptes	3,50000	€
P-28	F2221242	M	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 15 CM D'AMPLÀRIA I 40 CM DE FONDÀRIA, REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES, AMB MINIRASADORA MANUAL	6,19	€
			Altres conceptes	6,19000	€
P-29	F222U915	M3	EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS DE RASES I POUS D'AMPLÀRIA FONS D'EXCAVACIÓ ENTRE 0,80 I 2,5 METRES I FINS A 4 METRES DE PROFUNDITAT, EN TERRES DE QUALSEVOL TIPUS (NO CLASSIFICADES), AMIDAT SOBRE PERFIL. EXTRACCIÓ A LA VORA DELS PRODUCTES RESULTANTS. INCLOU PART PROPORCIONAL D'AJUDES MANUALS I ELS POSSIBLES ESGOTAMENTS.	12,98	€
			Altres conceptes	12,98000	€
P-30	F223U105	M	EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A INSTAL·LACIONS DE 40X50 CM, INCLOU EL PICONATGE DEL FONS, APORTACIÓ DE 20 CM DE SORRA GARBELLADA, RESTA DEL REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPEs AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ.	6,79	€
	B031U210	M3	SORRA GARBELLADA 3- 5 MM, CANTELL RODÓ, NETA, SENSE ARGILA	0,94640	€
	BDGZU010	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA	0,11550	€
			Altres conceptes	5,72810	€
P-31	F2264ESB	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CORONACIÓ DE TERRAPLÈ AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ	9,38	€
			TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CORONACIÓ DE TERRAPLÈ AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 98 % DEL PM.		
			INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

				Pàg.:	9
NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
INDICACIONS DE LA DF.					
Altres conceptes				9,38000	€
P-32	F226LL03	M3	TERRAP/PIC.P/CORON.TERRAP.MAT.ADEQ.EXCAV.G=25-50CM,95%PM	5,46	€
TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CORONACIÓ DE TERRAPLÈ AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95 % DEL PM. PER SECCIONS SEGONS GEOMETRIA DE PROJECTE, INCLOU LA FORMACIÓ DE CUNETES, TALUSSOS, CAIXA DE PAVIMENT I TROBADES EN PUNTS SINGULARS.					
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
Altres conceptes				5,46000	€
P-33	F227F00F	M2	REPÀS+PICON.SÒL,95%PM	1,99	€
REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM.					
INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
Altres conceptes				1,99000	€
P-34	F227T00F	M2	REPÀS+PICON.CAIXA PAVIMENT,95%PM	1,39	€
REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM					
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
Altres conceptes				1,39000	€
P-35	F228U015	M3	REBLIMENT+PICON.RASA,POUS,EMBORN.,AMPL.<=0,8-2,5M,H<=4M,COMPACT.95% PM	6,89	€
REBLERT I PICONAT DE RASES, EXTRADÓS DE POUS, EMBORNALS I TRONETES, PER A UNA AMPLÀRIA DE FONS DE RASA DE 0,80 A 2,5 METRES I FINS A 4 METRES DE FONDÀRIA, SEGONS PG-3, ESTESA, ANIVELLAMENT I COMPACTACIÓ AL 95 % P.M. EN PRIMERES TONGADES I 98 % TONGADA DE CORONAMENT. TOTALMENT COL-LOCAT.					
INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
Altres conceptes				6,89000	€
P-36	F2R300M0	M3	TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 12 M3 DE CAPACITAT	18,42	€
Altres conceptes				18,42000	€
P-37	F2R3UQ05	M3	TRANSPORT I DESCÀRREGA A DIPÒSIT AUTORITZAT (QUALSEVOL DISTÀNCIA) DE LA TERRA I DELS PRODUCTES RESULTANTS DE L'EXCAVACIÓ (FINS I TOT EL CÀNON D'ABOCAMENT). INCLOU TOTES LES CÀRREGUES I TRANSVASAMENTS DEL MATERIAL PER A LA UTILITZACIÓ D'APLECS INTERMEDIS PROVISIONALS I TEMPS D'ESPERA. AMIDAT SOBRE PERFIL.	16,59	€
B2RA7LP0				3,15000	€
Altres conceptes				13,44000	€
P-38	F2R65065	M3	CÀRRR.MEC. I TRANSPORT RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS INSTAL.GESTIÓ RESIDUS	3,43	€
CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS					

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

				Pàg.:	10
NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
Altres conceptes				3,43000	€
P-39	F2RA61H0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	12,18	€
B2RA61H0				11,60000	€
Altres conceptes				0,58000	€
P-40	F2RA73G1	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ INCLÒS, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	22,05	€
B2RA73G1				21,00000	€
Altres conceptes				1,05000	€
P-41	F2RA9SB0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS NETS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	23,63	€
B2RA9SB0				22,50000	€
Altres conceptes				1,13000	€
P-42	F32515H3	M3	FORMIGÓ P/MURS CONT.,HA-25/B/20/IIA,CUBILOT	92,20	€
FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ, HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM I ABOCAT AMB CUBILOT.					
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
B065960B				69,09000	€
Altres conceptes				23,11000	€
P-43	F325LL10	ML	BANC AMB PEÇA SÈQUIA	45,57	€
FORMACIÓ DE BANC AMB PEÇA SÈQUIA, SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE MÒDUL PREFABRICAT DE LA CASA PAVIMENTOS PÁRAMO O EQUIVALENT, MODEL ACEQUIA FORMIGÓ G-52, DE DIMENSIONS 44X44X48CM, INCLOU P.P. DE FIXACIÓ MECÀNICA NECESSÀRIA PER GARANTIR UNA CORRECTA SUBJECCIÓ I ESTABILITAT I REPÀS I ESCATAT DELS SOBRANTS DE FORMIGÓ EXISTENTS A LES PECES I DE LES ZONES AMB ACABAT MÉS BAST PER GARANTIR UN ACABAT UNIFORME I SENSE IRREGULARITATS.					
LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS, TOT TAL I COM ES GRAFIA EN PLÀNOLS DE PROJECTE.					
BQ13LL01				29,75000	€
Altres conceptes				15,82000	€
P-44	F3J21G1C	M3	FORMACIÓ D'ESCULLERA	88,41	€
SUBMINISTRAMENT I FORMACIÓ D'ESCULLERA AMB PEDRA SENSE CLASSEFICAR, COL·LOCADA AMB MITJANS NECESSARIS I AMB LA CARA EXTERIOR CONCERTADA.					
INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0441G00	T	BLOC DE PEDRA PER A FORMACIÓ D'ESCULLERES DE PEDRA GRANÍTICA SEN	21,15575	€
			Altres conceptes	67,25425	€
P-45	F3Z112T1	M2	CAPA NETEJA+ANIVELL. G=10CM FORM. HL-150/B/20/	11,56	€
	B06NLA2B	M3	CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HL-150/B/20 DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ		
			INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			FORMIGÓ DE NETEJA, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 150 KG/M3 DE CIMENT, CON	6,21915	€
	B06NLA2B	M3	Altres conceptes	5,34085	€
P-46	F4B0A000	KG	ACER B/CORRUGADES,B 500 SD P/ARMADURA ESTRUC.	1,39	€
	B0A14200	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA D'ESTRUCTURES, INCLÒS LA NETEJA DE LES ARMADURES, NETEJA DEL FONS DE L'ENCOFRAT, SEPARADORS, LES PÈRDUES I INCREMENTS DE MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS, EMPALMAMENTS I GANXOS. EL PES UNITARI PER AL SEU CàLCUL HA DE SER EL TEÒRIC.		
			INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1.3 MM	0,00732	€
	B0A14200	KG	Altres conceptes	1,38268	€
P-47	F4DC1D00	M2	MUNTATGE+DESMUNT.ENCOFRAT P/LLOSA,TAULER PI	30,39	€
	B0A31000	KG	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A LLOSES, AMB TAULER DE FUSTA DE PI.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AXUILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			CLAU ACER	0,13695	€
			TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,34650	€
			LLATA DE FUSTA DE PI	0,46081	€
			PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	0,14149	€
			TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 5 USOS	2,82700	€
			DESENCOFRANT	0,11000	€
			Altres conceptes	26,36725	€
P-48	F921R01F	M3	SUBBASE TOT-U ART.PROCEDENT GRANULATS RECICLATS FORM.,ESTESA+PICON.95%PM	17,08	€
	B037R000	M3	SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95% DEL PM.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ	10,06250	€
			AIGUA	0,08350	€
	B0111000	M3	Altres conceptes	6,93400	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-49	F936UX10	M3	BASE FORMIGÓ HM-20/B/20/I,CAMIÓ+VIBR.MANUAL, REGLEJAT	79,45	€
	B064300B	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT, INCLOENT POSSIBLES ADDICIONS PER AL CURAT I JUNTS DE TREBALL I DILATACIÓ.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B064300B	M3	FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GR	62,52750	€
			Altres conceptes	16,92250	€
P-50	F9A1SC01	M2	ARRANJAMENT DE PAVIMENT GRANULAR AMB TOT-U, PER A ZONES DEL CAMÍ EN MAL ESTAT, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM. PER DEIXAR LA SUPERFÍCIE DEL PAVIMENT TOTALMENT PLANA.	3,97	€
			Altres conceptes	3,97000	€
P-51	F9G1LL01	M3	PAVIMENT DE FORMIGÓ SENSE ADDITIUS HA-30/B/20/IIA+E DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT, 20 MM, ESCAMPAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC I ACABAT REMOLINAT MECÀNIC. INCLÒS TALL JUNTS D'1/3 DEL GRUIX, EN TRAMS INFERIORS A 20M2 SEGONS DEFINICIÓ DE DF, REG DE CURA I PART PROPORCIONAL D'ENCOFRATS LATERALS AMB MATAVIUS. EL CURAT DEL FORMIGÓ ES REALITZARÀ AMB REG D'AIGUA DURANT LES 72 HORES POSTERIORS A L'ESCAMPAT DEL FORMIGÓ, AMB INTERVALS DE 8 HORES.	104,05	€
	B065E76B	M3	FORMIGÓ HA-30/B/20/IIA+E DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL	84,60900	€
			Altres conceptes	19,44100	€
P-52	F9G1LL05	UT	GUAL DE RASTELL DE FORMIGÓ DE DIMENSIONS 7M DE LONGITUD I 3.5M D'AMPLADA, QUE INCLOU ELS SEGÜENTS TREBALLS:	5.485,91	€
			-GUAL AMB FORMIGÓ IN SITU SENSE ADDITIUS HA-30/B/20/IIA+E DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT, 20 MM, ESCAMPAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC I ACABAT REMOLINAT MANUAL. FORMANT LLOSA DENTADA AMB FRANGES TAL I COM S'INDICA A PLÀNOLS DE PROJECTE, DE 30CM D'AMPLADA, 30CM DE PROFUNDITAT I SEPARAT ENTRE FRANGES 10CM, AMB LLOSA INFERIOR DE BASE DE 20CM DE GRUIX, ARMAT DEL CONJUNT AMB UNA QUANTIA DE 30 KG/M3 D'ARMADURA AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES A TOT EL CONJUNT, INCLOU BASE DE FORMIGÓ DE NETEJA I ENCOFRAT VIST DEL CONJUNT AMB MATAVIUS A LES ARESTES VISTES.		
			-SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95% DEL PM.		
			-FONAMENTACIÓ ALS EXTREMS DE 30CM D'AMPLADA I 80CM I 30CM D'ALÇADA RESPECTIVAMENT. ARMAT DE LA FONAMENTACIÓ AMB UNA QUANTIA DE 30 KG/M3 D'ARMADURA AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES A TOT EL CONJUNT, INCLOU ENCOFRAT.		
			-EXCAVACIÓ DE 10CM PER A CAIXA DE PAVIMENT PER MITJANS MECÀNICS, EN TERRES DE QUALESEVOL TIPUS (QUALESEVOL TIPUS DE TERRENY EXCEPTE ROCA O TERRENY DE TRÀNSIT ON S'HAGI D'UTILITZAR EXPLOSIUS O MARTELLS). MESURADES SOBRE PERFIL. INCLOU LA CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.		
			-EXCAVACIÓ DE LA FONAMENTACIÓ I L'ESCULLERA AMB MITJANS MECÀNICS DE RASES I POUS D'AMPLÀRIA DE FONS D'EXCAVACIÓ INFERIOR A 0,80 METRES I PROFUNDITAT MÀXIMA 3 METRES,EN TERRES DE QUALESEVOL TIPUS (NO CLASSIFICADES), AMIDAT SOBRE PERFIL. EXTRACCIÓ A LA VORA DELS PRODUCTES RESULTANTS. INCLOU LA PART PROPORCIONAL D'AJUDES MANUAUS I ELS POSSIBLES ESGOTAMENTS.		
			-FORMACIÓ D'ESCULLERA AMB BLOCS DE PEDRA GRANÍTICA DE 400 A 800 KG DE PES, COL·LOCATS AMB PALA CARREGADORA, AMB LA CARA EXTERIOR CONCERTADA		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			-FORMACIÓ D'ESTREP EN CAMÍ ADJACENT AMB FORMIGÓ, HM-25/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB MITJANS NECESSARIS, AMB CORRESPONENT ENCOFRAT.		
			INCLÒS D'ENCOFRATS DEL CONJUNT, MATAVIUS A LES ARESTES VISTES, EL CALÇAT NECESSARI . EL CURAT DEL FORMIGÓ ES REALITZARÀ AMB REG D'AIGUA DURANT LES 72 HORES POSTERIOR S A L'ESCAMPAT DEL FORMIGÓ, AMB INTERVALS DE 8 HORES I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS.		
			Altres conceptes	5.485,91000	€
P-53	F9G1U433	M3	PAVIMENT DE FORMIGÓ SENSE ADDITIUS HA-30/B/20/IIA+E DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT, 20 MM, ESCAMPAT DES DE CAMIÓ, ESTESA I VIBRATGE MANUAL I ACABAT RATLLAT MANUAL.	103,64	€
			INCLÒS TALL JUNTS D'1/3 DEL GRUIX, EN TRAMS INFERIORS A 20M2 SEGONS DEFINICIÓ DE DF, REG DE CURA I PART PROPORCIONAL D'ENCOFRATS LATERALS AMB MATAVIUS. EL CURAT DEL FORMIGÓ ES REALITZARÀ AMB REG D'AIGUA DURANT LES 72 HORES POSTERIOR S A L'ESCAMPAT DEL FORMIGÓ, AMB INTERVALS DE 8 HORES.		
	B065E76B	M3	FORMIGÓ HA-30/B/20/IIA+E DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL	84,60900	€
			Altres conceptes	19,03100	€
P-54	F9G4IT01	M2	PAVIMENT FORM.+FIBRES HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/II B+E,G=15CM,F.ACER=20-25KG/M3,CAMIÓ,VIBR.MECÀNIC,REM OL	21,97	€
			PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB FIBRES HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/II B+E, DE 15 CM DE GRUIX, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I UN CONTINGUT EN FIBRES D'ACER ENTRE 20 I 25 KG/M3, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 12 MM, ESCAMPAT DES DE CAMIÓ, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT 2 KG/M2 DE CIMENT PÒRTLAND, AMB POSTERIOR APLICACIÓ DE SULFAT DE FERRO PER A UN ACABAT OXIDAT.		
			INCLOU FORMACIÓ DE CAIXA PER A JUNT EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15 MM D'AMPLÀRIA I 15 MM DE FONDÀRIA, AMB MITJANS MECÀNICS, ADAPTACIÓ DE LA RASANT EN ZONES PUNTUALS DE GUALS O SIMILARS FORMANT PLANS INCLINATS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, P.P. D'ENCOFRATS NECESSARIS PER A LÍMITS DE PAVIMENTS, REMATS LATERALS EN ZONES D'ESCALES, FORMACIÓ DE MATAVIUS EN ELS PUNTS ESPECIFICATS PER LA DF. TOT TAL I COM S'ESPECIFICA EN PLÀNOLS DE PROJECTE. EL GRAU DE POLIT ES DEFINIRÀ EN OBRA PER PART DE LA DF.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B9G4IT01	M2	APLICACIÓ DE SULFAT DE FERRO PER A UN ACABAT OXIDAT AMB MITJANS NE	2,02000	€
	F9G4FA42	M2	PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB FIBRES HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/II B+E, DE 15 CM D	15,97640	€
	F9GZ1A44IT0	M	FORMACIÓ DE CAIXA PER A JUNT EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15 MM D'AM	2,92629	€
			Altres conceptes	1,04731	€
P-55	F9H11251	T	PAVIMENT MESC.BIT.AC 16 SURF B 50/70D,GRANUL.GRANÍTIC EST-COMPACT.	57,38	€
			PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSE PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B9H11251	T	MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AM	50,41000	€
			Altres conceptes	6,97000	€
P-56	F9H11A52	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 50/70 G, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSE PER A CAPA INTERMÈDIA I GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA	63,03	€
			Altres conceptes	63,03000	€
P-57	F9H1VC01	U	TRASLLAT MAQUINÀRIA PAVIMENTACIÓ ASFALT (INCLÒS ANADA I TORNADA)	2.940,00	€
			Sense descomposició	2.940,00000	€
P-58	F9J12E70	M2	REG IMPRIM.,EMUL.BITUM.CATIÒNICA C50BF4 IMP, 1,5KG/M2	0,58	€
			REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C50BF4 IMP, AMB DOTACIÓ 1,5 KG/M2.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B0552460	KG	EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 50% DE BETUM ASFÀLTIC, PER A R	0,36000	€
			Altres conceptes	0,22000	€
P-59	F9J1CC01	M2	REG ADHER.,EMUL.BITUM.CATIÒNICA C60B3/B4 ADH (ECR-1)1KG/M2	0,62	€
			REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA MODIFICADA AMB POLÍMERS TIPUS C60B3/B4 ADH(ECR-1), AMB DOTACIÓ 1 KG/M2		
			INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B0552100	KG	EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 60% DE BETUM ASFÀLTIC, PER A R	0,42000	€
			Altres conceptes	0,20000	€
P-60	FB2A6561	M	BARRERA METÀL.SIMPLE,H1,A,W5,DEFLEX.1,1M,SUP.C-120 COL.CLAV.TERRA C/2M,TRAMS RECT./CORB.>=22M	82,83	€
			BARRERA DE SEGURETAT METÀL·LICA SIMPLE, PER A UNA CLASSE DE CONTENCIÓ ALTA, AMB NIVELL DE CONTENCIÓ H1, ÍNDEX DE SEVERITAT A, AMPLÀRIA DE TREBALL W5 I DEFLEXIÓ DINÀMICA 1,1 M SEGONS UNE-EN 1317-2, AMB SEPARADOR, AMB DOS PERFILS LONGITUDINALS SOBREPOSATS DE SECCIÓ DOBLE ONA I SUPORTS C-120 COL·LOCATS CLAVATS A TERRA CADA 2 M (BMSNC2/C), COL·LOCADA EN TRAMS RECTES O EN CORBES DE RADI IGUAL O SUPERIOR A 22 M.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AXUILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	BBM2AA00	M	PERFIL LONGITUDINAL D'ACER GALVANITZAT DE SECCIÓ DOBLE ONA PER A B	36,02000	€
	BBMZS120	U	SEPARADOR D'ACER GALVANITZAT PER A BARRERA METÀL·LICA SIMPLE, SEG	7,18000	€
	BBC4C010	U	CAPTALLUMS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES AMB LÀMINA RET	0,69250	€
	BBMZP010	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGUR	7,28000	€
	BBMZ1410	U	SUPORT C-120 D'ACER GALVANITZAT, DE 2000 MM DE LLARGÀRIA, PER A BAR	13,69500	€
			Altres conceptes	17,96250	€
P-61	FB2ASC11	M	BARRERA DE SEGURETAT AMB PERFIL TUBULAR DIAMETRE 20CM	268,20	€
			BARRERA DE SEGURETAT METÀL·LICA AMB PERFIL TUBULAR DE 20CM DE DIAMETRE, PER A UNA CLASSE DE CONTENCIÓ NORMAL, AMB NIVELL DE CONTENCIÓ N2, ÍNDEX DE SEVERITAT A, AMPLÀRIA DE TREBALL W5 I DEFLEXIÓ DINÀMICA 1,6 M SEGONS UNE-EN 1317-2, AMB SEPARADOR, AMB TUBULAR DE SEGURETAT DE 20CM DE DIAMETRE I SUPORTS C-120 COL·LOCATS CLAVATS A		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-62	FBA11511	M	TERRA CADA 3 M (BMSNA4/C), COL·LOCADA EN TRAMS RECTES O EN CORBES DE RADI IGUAL O SUPERIOR A 22 M. INCLOU P.P. DE FINALS DE TRAM PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT FINALITZADA I AMB COMPLIMENT DE NORMATIVA VIGENT, AMB CORRESPONENT FONAMENTACIÓ I EXCAVACIONS DE LES FONAMENTACIONS.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Sense descomposició	268,20000	€
P-62	FBA11511	M	MARCA VIAL LONG.DISCONTÍNUA P-RR, 10CM, 5/12, PINT.ACRÍLICA, POLVORITZACIÓ	0,44	€
			PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA I 5/12 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			BBA11100 KG PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC, PER A MARQUES VIALS	0,04272	€
			BBA1M200 KG MICROESFERES DE VIDRE PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN	0,01830	€
			Altres conceptes	0,37898	€
P-63	FBA31517	M2	MARCA VIAL SUPERFICIAL P-RR, PLÀSTIC EN FRED 2 COMP., MÀQ.MANUAL	8,14	€
			PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			BBA1M200 KG MICROESFERES DE VIDRE PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN	0,61000	€
			BBA17100 KG PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC, PE	3,16200	€
			Altres conceptes	4,36800	€
P-64	FBB12111	U	PLACA TRIANGULAR P/SENYAL.TRÀN. ACER GALV.+PINT.,70CM,LÀM. RETRORREFL.CL. RA1, FIX.MEC.	50,76	€
			PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 70 CM DE COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1, FIXADA MECÀNICAMENT.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE INDICACIONS DE LA DF		
			BBM11102 U PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PIN	39,64000	€
			Altres conceptes	11,12000	€
P-65	FBB12242	U	PLACA CIRC. P/SENYAL.TRÀN. ALUMINI ANODITZAT D=50CM LÀM. RETRORREFL. CL. RA1 FIX.MEC.	69,79	€
			PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 50 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1, FIXADA MECÀNICAMENT.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE INDICACIONS DE LA DF		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BBM1250B	U	PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 50	52,02000	€
			Altres conceptes	17,77000	€
P-66	FBB1LL12	U	PA PER LA REALITZACIÓ DE TOTS ELS TREBALLS PREVISTOS DINS L'ESTUDI I EL PLA DE SEGURETAT I SALUT PER COMPLIR AMB LA NORMATIVA VIGENT.	3.750,00	€
			Sense descomposició	3.750,00000	€
P-67	FBB23101	U	PLACA INFORM. P/SENYAL.TRÀN.,ACER GALV.+PINT. 40X40CM LÀM. RETRORREFL.CL. RA2, FIX.MEC.	50,34	€
			PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 40X40 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXEUCTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	BBM1AD73	U	PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ACER GALVANITZAT I PIN	42,16000	€
			Altres conceptes	8,18000	€
P-68	FBBZ3011	M	TUB ALUMINI D:90 MM P/SUP.SENYALS TRÀNSIT, FIXAT BASE	29,42	€
			TUB D'ALUMINI EXTRUSIONAT DE 90 MM DE DIÀMETRE, PER A SUPORT DE SENYALS DE TRÀNSIT, FIXAT A LA BASE.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXEUCTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	BBMZ2611	M	TUB D'ALUMINI EXTRUSIONAT DE 90 MM DE DIÀMETRE, PER A SUPORT DE SE	25,88000	€
			Altres conceptes	3,54000	€
P-69	FBBZA001	U	BASE ACER GALV. P/FIXACIÓ FONAMENT TUB D:76 MM SUP.SENYAL TRÀNSIT, FIXADA DAU FORMIGÓ	101,72	€
			BASE D'ACER GALVANITZAT PER A SUBJECCIÓ AL FONAMENT DE TUB DE SUPORT DE SENYALS DE TRÀNSIT DE 76 MM DE DIÀMETRE, FIXADA A DAU DE FORMIGÓ AMB 4 PERNS ROSCATS; INCLOU EXCAVACIÓ, REPLANTEIG DE LA PLACA BASE I FORMIGONAMENT DEL DAU.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	BBMZ5610	U	BASE D'ACER GALVANITZAT PER A SUBJECCIÓ AL FONAMENT DE TUB DE SUP	70,00000	€
			FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2,	8,56950	€
			Altres conceptes	23,15050	€
P-70	FD59U110	M	CUNETA PER A DRENATGE DE FORMIGÓ EN MASSA FABRICAT IN SITU DE 90-120 CM D'AMPLÀRIA I 30 CM D'ALÇÀRIA	28,06	€
			B0DZA000 L DESENCOFRANT	0,05500	€
			B0D71130 M2 TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 10 USOS	0,76800	€
			B0D61170 M3 PUNTAL RODÓ DE FUSTA DE 7 A 9 CM DE DIÀMETRE I DE 2 A 2,5 M D'ALÇÀRIA,	0,07190	€
			B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI	0,24253	€
			B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,70000	€
			B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL	16,07850	€
			Altres conceptes	10,14407	€
P-71	FD5L25C1	M2	LÀMINA DRENANT NODULAR PEAD,1GEOTÈX.PP,H.NÒD=8MM,,R.COMPR.=200KN/M2,COL.S/ADH.,HORITZ.	7,30	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			LÀMINA DRENANT NODULAR DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, AMB UN GEOTÈXTIL DE POLIPROPILÈ ADHERIT EN UNA DE LES SEVES CARES, AMB NÒDULS DE 8 MM D'ALÇÀRIA APROXIMADA I UNA RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ APROXIMADA DE 200 KN/M2, COL·LOCADA SENSE ADHERIR SOBRE PARAMENT HORITZONTAL.		
			INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	BD5L25C0	M2	LÀMINA DRENANT NODULAR DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, AMB UN GEOTÈ	5,54400	€
			Altres conceptes	1,75600	€
P-72	FD5L25SB	M2	FILTRE GEOTÈXTIL DE POLIPROPILÈ 200KN/M2	5,42	€
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FILTRE GEOTÈXTIL DE POLIPROPILÈ AMB UNA RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ APROXIMADA DE 200 KN/M2		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXLIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF		
	B7B111SB	M2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNI	3,76200	€
			Altres conceptes	1,65800	€
P-73	FDK282G9	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ	133,44	€
	B0512401	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1	0,43386	€
	B0F1K2A1	U	MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SE	13,77548	€
	B0111000	M3	AIGUA	0,00334	€
			Altres conceptes	119,22732	€
P-74	FDKZHJB4	U	BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER	116,02	€
	B0710150	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGN	0,17914	€
	BDKZHJB0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE	90,72000	€
			Altres conceptes	25,12086	€
P-75	FFB26455	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA	5,36	€
	BFB26400	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,	0,69360	€
	BFWB2605	U	ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀ	1,06200	€
	BFYB2605	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ	0,09000	€
			Altres conceptes	3,51440	€
P-76	FFB27455	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA	6,87	€
	BFB27400	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,	1,08120	€
	BFWB2705	U	ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀ	1,60500	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BFYB2705	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ	0,14000	€
			Altres conceptes	4,04380	€
P-77	FFB28455	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA	8,75	€
	BFWB2805	U	ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀ	2,25000	€
	BFYB2805	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ	0,21000	€
	BFB28400	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,	1,68300	€
			Altres conceptes	4,60700	€
P-78	FFB29455	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA	11,52	€
	BFWB2905	U	ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIÀ	3,34800	€
	BFYB2905	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ	0,33000	€
	BFB29400	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,	2,64180	€
			Altres conceptes	5,20020	€
P-79	FG22TH1K	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA	3,01	€
	BG22TH10	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIO	1,63200	€
			Altres conceptes	1,37800	€
P-80	FG319234	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB	1,68	€
	BG319230	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB	0,90780	€
			Altres conceptes	0,77220	€
P-81	FGEIL10	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESTRUCTURA DE LA CASA SANTA & COLE MODEL 108 LED O EQUIVALENT DE 7,70M D'ALÇADA TOTAL, COMPOSTA PER COLUMNA I BRAÇ DE TUB D'ACER GALVANITZAT EN CALENT DE SECCIÓ CONTÍNUA DE 200X100MM I 4MM DE GRUIX, ACABAT PINTAT COLOR GRIS FOSC (RAL 9004.). EL BRAÇ ESTÀ SOLDAT A LA COLUMNA I TÉ UNA INCLINACIÓ DE 15 GRAUS RESPECTE L'HORIZONTAL. AMB ANELL DE REFORÇ A LA BASE. GRUP ÒPTIC DE 87W, PER A LA SEVA INTEGRACIÓ A L'INTERIOR DEL BRAÇ DE L'ESTRUCTURA, A BASE DE 4 MÒDULS (3+1) DE 3 LEDS CADASCUN DE TECNOLOGIA LED MULTICHIP, DE 4000K I REPRODUCCIÓ CROMÀTICA IRC70, ALIMENTATS A 500MA. ÒPTIQUES MITJANÇANT LENTS REFRACTORES DE DISTRIBUCIÓ VIÀRIA. FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE 1-10V. CLASSE I. IP66. IK08. INCLOU EXCAVACIÓ, L'EXECUCIÓ DEL FONAMENT, I L'ANCORATGE DEL PUNTS DE LLUM AL FONAMENT, GRUAMENT, ANIVELLAMENT, INSTAL·LACIÓ DE PRESA DE TERRA I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA A L'INTERIOR DEL SUPORT, LA CÀRREGA DE LES TERRES, EL TRANSPORT A L'ABOCADOR I LA DEPOSICIÓ. INCLOU TRACTAMENT ANTIENGANXINES I ANTIGRAFFITIS, CABLEJAT INTERIOR DE LA COLUMNA, LA CAIXA PORTAFUSIBLE I EL TRACTAMENT ANTICORROSIU A LES COLUMNES.	3.581,55	€
	BHMZ1006	U	CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A FONAMENTACIÓ	16,94000	€
	BGDZEZ01	U	APLICACIÓ DE PINTURA ANTIGRAFFITTI I ANTIENGANXINES A BASE DE RESIN	50,00000	€
	BGECON1	U	DISPOSITIU IMCU DE CONTROL COMPATIBLE AMB LA SISTEMA DE TELECONT	75,00000	€
	BG319230	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB	4,80600	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

					Pàg.:	19
NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
	BGDZE030	U	SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI	0,67000	€	
	B060960C	M3	FORMIGÓ HA-25/P/20 MM, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA	13,93416	€	
	BG3ZE110	U	TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2	2,70000	€	
	BG212910	M	TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGA	0,83000	€	
	BG22RJ10	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 100 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLL	2,13000	€	
	BG46E010	U	CAIXA DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS PER A UNA O DUES LAMPADES	11,36000	€	
	BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2	2,58000	€	
	BGDZE020	U	CARTUTX PER A SOLDADURA CADWELD	1,22000	€	
	BGECOL1	U	ESTRUCTURA MODEL 108 LED O EQUIVALENT DE 7,70M D'ALÇADA TOTAL, CO	3.145,00000	€	
			Altres conceptes	254,37984	€	
P-82	FHN8LL01	U	INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC SEGONS ELS CRITERIS MUNICIPALS. LA INSTAL·LACIÓ INCLOU LA REALITZACIÓ I RASAS I ENDERROCS DELS PAVIMENTS PER SOBRE DE LA RASA FINS AL PUNT DE CONNEXIÓ, CABLEJAT SEGONS NORMATIVA, TUBS DE PROTECCIÓ, LÍNIA DE TERRA I P.P DE LEGATIZACIONS I PAGAMENTS A COMPANYIA. S'INCLOU LA P.P DE PERICONS NECESARIS EN EL SEU RECORREGUT I EL REOMPLERT I ACABATS DE LA RASA SEGONS PROJECTE.	380,30	€	
			Sense descomposició	380,30000	€	
P-83	FJM31BP4	U	VENTOSA ROSCADA DE DIÀMETRE NOMINAL 1/2", DE PLÀSTIC, MUNTADA EN PERICÓ. INCLOENT PERICÓ ANTIVANDÀLIC RODÓ D'HDPE INJECTAT EN PLÀSTIC D'ALTA RESISTÈNCIA, DE DIMENSIONS 32X24 CM I COLOR VERD, COL·LOCAT SOBRE GRAVES	25,15	€	
	BJM31BP0	U	VENTOSA AUTOMÀTICA (VÀLVULA ANTISIFÓ) PER A ROSCAR DE 1/2" DE DIÀM	4,39000	€	
	BJSZU100	U	PERICÓ ANTIVANDÀLIC DE POLIETILÈ DE 32X24, I 26 CM D'ALÇÀRIA, PER A MU	7,94000	€	
			Altres conceptes	12,82000	€	
P-84	FJS1U001	U	BOCA DE REG AMB COS DE FOSA, ROSCA D'ENTRADA D'1"1/2 I RÀCORD DE CONNEXIÓ TIPUS BARCELONA DE 45 MM DE DIÀMETRE, PERICÓ I TAPA DE FOSA, VÀLVULA DE TANCAMENT AMB JUNT EPDM I AMB PETIT MATERIAL METÀL·LIC PER A CONNEXIÓ AMB LA CANONADA, INSTAL·LADA	192,45	€	
	BJS1U001	U	BOCA DE REG AMB COS DE FOSA, ROSCA D'ENTRADA D'1"1/2 I RÀCORD DE C	117,52000	€	
	BJS1UZ10	U	PETIT MATERIAL METÀL·LIC PER A CONNEXIÓ DE LA BOCA DE REG AMB LA CA	30,00000	€	
			Altres conceptes	44,93000	€	
P-85	FJS51752	M	CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG DE 17 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 50 CM, INSTAL·LADA SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS	2,73	€	
	BFYB2305	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ	0,02000	€	
	BJS51750	M	TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 17 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AU	0,98700	€	
			Altres conceptes	1,72300	€	
P-86	FJS5A766	U	ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE 17 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 120 CM, AMB EL TUB INTRODUÏT DINS D'UN TUB CORRUGAT PERFORAT DE 50 MM DE DIÀMETRE, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS	15,41	€	
	BJS51760	M	TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 17 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AU	5,31000	€	
	BD5A2600	M	TUB CIRCULAR RANURAT DE PARET SIMPLE DE PVC I 50 MM DE DIÀMETRE	3,24000	€	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

					Pàg.:	20
NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
	BFYB2305	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ	0,02400	€	
			Altres conceptes	6,83600	€	
P-87	FJS5R102	U	VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL·LACIO DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE 1/2" DE DIÀMETRE, INTAL·LADA EN PERICÓ	10,99	€	
	BJS5R100	U	VÀLVULA ANTIDRENANT O DE RENTAT AUTOMÀTICA PER A INSTAL·LACIO DE	4,18000	€	
			Altres conceptes	6,81000	€	
P-88	FJSAU093	U	PROGRAMADOR AUTÒNOM FORMAT PER CAIXA DE CONNEXIÓ TIPUS TBOS O EQUIVALENT, DE QUATRE ESTACIONS, COS DE PLÀSTIC ESTANC I PREPARAT PER A MUNTATGE EN INTERIOR DE PERICÓ, TOTALMENT COL·LOCAT, INCLOSES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES AL CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ I AL CIRCUIT DE COMANDAMENT	314,51	€	
	BJSAUZ73	U	PROGRAMADOR AUTÒNOM FORMAT PER CAIXA DE CONNEXIÓ TIPUS TBOS O	205,60000	€	
			Altres conceptes	108,91000	€	
P-89	FJSFU238	U	CAPÇAL DE SECTOR DE REG PER DEGOTEIG DE 1" 1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL I 10 BAR DE PRESSIÓ, TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER: VÀLVULA D'ESFERA MANUAL DE PVC TIPUS SANDWICH DE RÀCORD PLA I ROSCA MASCLE, ELECTROVÀLVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24 V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES, REGULADOR DE PRESSIÓ I FILTRE 300 MESH INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS DE LLAUTÓ I MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA DINS DE PERICÓ	331,29	€	
	BFWB1605	U	ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 32 MM DE DIÀM	7,08000	€	
	BJ65UR20	U	FILTRE DE MALLA AMB ROSCA MASCLE D'1 1/2" DN PER INTERCALAR A LA CA	16,32000	€	
	BJM6UR10	U	MANÒMETRE DE GLICERINA AMB CLAU DE PAS I GRADUAT DE 0 A 4 BARS	49,60000	€	
	BJSBU238	U	ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA TIPUS PGA DE RAIN BIRD O EQUIVALE	47,34000	€	
	BN31U010	U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL PER A MUNTAR ENTRE BRIDES, TIPUS SANDWIC	26,71000	€	
	BN74UR10	U	VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1"1/	140,56000	€	
			Altres conceptes	43,68000	€	
P-90	FJSFU558	U	CAPÇAL DE REG PER ELECTROVÀLVULA MASTER DE 2" DN I 10 BAR DE PRESSIÓ EN BY PASS, TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER 3 VÀLVULES D'ESFERA MANUAL DE PVC DE RACORD PLA I ROSCA MASCLE, ELECTROVÀLVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES, TIPUS PGA. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS, TES I COLZES, DE LLAUTÓ, I LA MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA, DINS DE PERICÓ	550,28	€	
	BN31UZ01	U	VÀLVULA D'ESFERA TIPUS SANWICH DE 2"	234,51000	€	
	BFWBUZ20	U	COLZE DE LLAUTÓ DE 2"	64,42000	€	
	BFWBUZ21	U	TE DE LLAUTÓ DE 2"	77,82000	€	
	BFWBUZ22	U	ENLLAÇ DE LLAUTÓ DE 2"	32,06000	€	
	BJSBU258	U	ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA TIPUS PGA DE RAIN BIRD O EQUIVALE	68,76000	€	
			Altres conceptes	72,71000	€	
P-91	FJSZC21R	U	COL·LECTOR PER A GRUP DE 2 ELECTROVÀLVULES, D'1" DE DIÀMETRE, CONNECTAT A CANONADA D'ALIMENTACIÓ	24,45	€	
	BJSZC210	U	COL·LECTOR PER A GRUP DE 2 ELECTROVÀLVULES, D'1" DE DIÀMETRE	4,68000	€	
			Altres conceptes	19,77000	€	
P-92	FN3G2974	U	VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL, PER A ROSCAR, DE 2 VIES, DN 40 (PER A TUB DE 1 1/2 "), DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I BOLA DE PVC-U, PORTAJUNTS A PRESSIÓ , TANCAMENT DE POLIETILÈ HDPE I JUNTS D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM),	31,75	€	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-93	BN3G2970	U	ACCIONAMENT PER MANETA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA		
			VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135	9,31000	€
			Altres conceptes	22,44000	€
P-93	FQ2YSC02	U	RECOL·LOCACIÓ SENYALÈTICA,+DAUS FORMIGÓ	20,32	€
RECOL·LOCACIÓ DE SENYALÈTICA, INCLOENT DAUS DE FORMIGÓ NOUS I ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ EXISTENTS, I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS.					
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
Altres conceptes				20,32000	€
P-94	FQ2YSC04	U	ARQUETA A RECOL·LOCAR	53,00	€
ARQUETA A RECOL·LOCAR QUE INCLOU L'EXTRACCIÓ D'ARQUETA EXISTENT, ACOPI I POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ A COTA DEL NOU PAVIMENT, AMB ADEQUACIÓ NECESSÀRIA D'INSTAL·LACIÓ PER DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA.					
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
Altres conceptes				53,00000	€
P-95	FQ2YSC12	U	ARRANCADA SENYALÈTICA,+DAUS FORMIGÓ	15,66	€
ARRANCADA DE SENYALÈTICA, INCLOENT DAUS DE FORMIGÓ NOUS I ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ EXISTENTS, I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS.					
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
Altres conceptes				15,66000	€
P-96	FR111020	M2	NETEJA ESBROSSADA ,MITJANS MEC.O MAN. NO ARBRES	0,91	€
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, INCLOU LA TALA I RETIRADA DELS ELEMENTS VEGETALS EN MAL ESTAT O MORTS, LA RECOLLIDA DE BRANQUES I BROSSA, LA CARREGA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS.					
INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
P-97	B2RA9SB0	T	DEPOSICIÓ CONTROLADA A PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETAL	0,40500	€
			Altres conceptes	0,50500	€
P-97	FR14U405	U	PODA ARBRE EXEMPLAR EN BOSC	93,75	€
PODA DE NETEJA D'ARBRE EXEMPLAR (MÉS DE 10 M) TIPUS PI, EN ZONA NO URBANITZADA, PER ESPECIALISTES EN TREPA I AMB CRITERIS D'ACLARIDA, INCLOEM LA RECOLLIDA I RETIRADA DE RESIDUS A CLARS, L'APROFITAMENT O TRITURACIÓ DE LA FUSTA O TRANSPORT INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS.					
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
Altres conceptes				93,75000	€
P-98	FR14U505	U	TALA ARBRE EXEMPLAR EN BOSC	62,93	€
TALA I ABATIMENT D'ARBRE EXEMPLAR (MÉS DE 10 M) EN ZONA NO URBANITZADA, INCLOENT LA RECOLLIDA I RETIRADA DE RESIDUS A CLARIANES, L'APROFITAMENT DE LA FUSTA, TRITURAT O TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS.					
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.					
Altres conceptes				62,93000	€
P-99	FR341111	M2	ESMENA ORGÀNICA DEL SÒL AMB COMPOST DE CLASSE I D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT A GRANEL, AMB UNA DOSI DE 25 L/M2, ESCAMPAT AMB TRACTOR I FRESATGE DE TERRENY AMB TRACTOR	1,26	€
	BR341110	M3	COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRA	1,07094	€
			Altres conceptes	0,18906	€
P-100	FR3PUZ00	M3	SUBMINISTRAMENT, ESTESA I PERFILAT DE SUBSTRAT PER VEGETACIÓ DE TEXTURA SORRENCA O FRANCA -SORRENCA, ADOBAT, GARBELLAT AMB MALLA DE 15 MM, AMB %MO SMS SUPERIOR AL 5%, ESTES AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, A DOJO. INCLOU EL LLAURAT PREVI DEL TERRENY, L'EXTRACCIÓ DE LES PEDRES MÉS GRANS DE 10 CM I EL REBLERT DELS FORATS DE PLANTACIÓ. MESURAT SOBRE PERFIL ACABAT.	36,22	€
	BR3PAM01	M3	SUBSTRACTE PER VEGETACIÓ DE TEXTURA SORRENCA O FRANCA-SORREN	23,49600	€
			Altres conceptes	12,72400	€
P-101	FR3SE212	M2	ENCOIXINAMENT AMB TRITURAT DE FUSTA DE PODA DE 20 A 45 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL, ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS EN CAPA UNIFORME DE GRUIX FINS A 10 CM	5,13	€
	BR3PE210	M3	ESCORÇA DE PI DE 10 A 35 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL	3,56600	€
			Altres conceptes	1,56400	€
P-102	FR42122F	U	SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALIS MULTITRONC SUMA DE PERÍMETRES SUPERIOR A 50 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 112,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 78,75 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	487,57	€
	BR42122F	U	CELTIS AUSTRALIS DE PERÍMETRE DE 35 A 40 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀM	464,35000	€
			Altres conceptes	23,22000	€
P-103	FR42123F	U	SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALISDE PERÍMETRE DE 35 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 1000 L	852,01	€
	BR42123F	U	CELTIS AUSTRALIS DE PERÍMETRE DE 35 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 1000 L	811,44000	€
			Altres conceptes	40,57000	€
P-104	FR44DC2C	U	SUBMINISTRAMENT DE PLATANUS ORIENTALIS CUNEATA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	132,17	€
	BR44DC2C	U	PLATANUS ORIENTALIS CUNEATA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE T	125,88000	€
			Altres conceptes	6,29000	€
P-105	FR452261	U	SUBMINISTRAMENT DE RHAMNUS ALATERNUS EN CONTENIDOR DE 3 L	4,49	€
	BR452261	U	RHAMNUS ALATERNUS EN CONTENIDOR DE 3 L	4,28000	€
			Altres conceptes	0,21000	€
P-106	FR455P5L	U	SUBMINISTRAMENT DE SALIX PURPUREA 'NANA', EN CONTENIDOR DE 3 L	3,87	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

				Pàg.:	23
NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BR455P5L	U	SALIX PURPUREA D'ALÇÀRIA DE 80 A 100 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	3,69000	€
			Altres conceptes	0,18000	€
P-107	FR4BVD38	U	SUBMINISTRAMENT DE CORNUS SANGUINEA D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	3,73	€
	BR4BVD38	U	CORNUS SANGUINEA D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	3,55000	€
			Altres conceptes	0,18000	€
P-108	FR4JL236	U	SUBMINISTRAMENT DE VITEX AGNUS-CASTUS D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	3,58	€
	BR4JL236	U	VITEX AGNUS-CASTUS D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	3,41000	€
			Altres conceptes	0,17000	€
P-109	FR61256A	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 35 A 50 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRIANTS A CAMIÓ I EL PRIMER ANY DE MANTENIMENT A COMPTAR A PARTIR DE LA RECEPCIÓ DEFINITIVA DE L'OBRA.	156,00	€
	BRZZU010	U	PETIT MATERIAL PER A INSTAL·LACIONS I TREBALLS EN ZONES VERDES	0,86000	€
	BRZZU015	U	ACCESSORI I PETIT MATERIAL PER A REG	0,86000	€
	BR3P2110	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVI	41,51808	€
	B0111000	M3	AIGUA	0,38477	€
	BRZ22510	U	ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES	0,04100	€
			Altres conceptes	112,33615	€
P-110	FR65PF01	M2	RETIRADA DE CANYA I RIZOMA H.MÍNIM.:40CM	11,11	€
			ARRENCAT DE LA CANYA I RIZOMA FINS A UNA PROFUNDITAT MÍNIMA DE 40 CM AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS. REPÀS MANUAL PER RECOLLIR POSSIBLES FRAGMENTS DE RIZOMA I CARREGA DE CANYA I TRANSPORT FINS A CENTRAL DE RESIDUS ESPECIALITZADA, MATERIAL VEGETAL D'ARRELS I RIZOMA I TERRES A CAMIÓ. L'ACTUACIÓ GARANTIRÀ L'EXTERMINACIÓ DEL RIZOMA, SI LA CANYA TORNA A SORTIR LA CONSTRUCTORA SERÀ RESPONSABLE DE TORNAR A FER L'ACTUACIÓ FINS ERADICAR LA CANYA.		
			INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	11,11000	€
P-111	FR662338	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRIANTS A CAMIÓ I EL PRIMER ANY DE MANTENIMENT A COMPTAR A PARTIR DE LA RECEPCIÓ DEFINITIVA DE L'OBRA	21,47	€
	B0111000	M3	AIGUA	0,01670	€
	B0315601	T	SORRA DE RIU RENTADA DE 0,1 A 0,5 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M	3,12732	€
	BR341150	M3	COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRA	0,80467	€
	BRZZU010	U	PETIT MATERIAL PER A INSTAL·LACIONS I TREBALLS EN ZONES VERDES	4,30000	€
			Altres conceptes	13,22131	€
P-112	FR7217K0	M2	HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS RÚSTICA DE BAIX MANTENIMENT DE LLEGUMINOSES AMB GRAMÍNIES SEGONS NTJ 07N, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 30 G/M2, AIGUA, MULCH DE FIBRA VEGETAL A BASE DE PALLA	1,18	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

				Pàg.:	24
NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			PICADA I FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA (200G/M2), ADOB ORGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT, BIOACTIVADOR MICROBIÀ I ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA, EN UNA SUPERFÍCIE DE 500 A 2000 M2		
	BR3PAN00	KG	ENCOIXINAMENT PROTECTOR PER A HIDROSEMBRES DE FIBRA SEMICURTA	0,18400	€
	BR4U1K00	KG	BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS RÚSTICA DE BAIX MANTENIMENT	0,13530	€
	BR3A7000	KG	ADOB MINERAL SÒLID DE FONDS, D'ALLIBERAMENT LENT	0,16560	€
	BR361100	KG	ESTABILITZANT SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA	0,36945	€
	BR34J000	KG	BIOACTIVADOR MICROBIÀ	0,09930	€
	B0111000	M3	AIGUA	0,00334	€
			Altres conceptes	0,22301	€
P-113	FRI4LL15	M	CUNETA 0.8M D'AMPLADA	3,18	€
			FORMACIÓ DE CUNETA DE 0.8M D'AMPLADA I 20CM DE PROFUNDITAT, INCLOENT L'EXCAVACIÓ DE LA RASA, AMB PICONATGE DEL FONDS I REPERFILAT DE PENDENTS LATERALS I LA RETIRADA DE LES TERRES DINS DE L'OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER DEIXAR LES PARTIDES CORRECTAMENT EXECUTADES.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Altres conceptes	3,18000	€
P-114	FRZ22823	U	ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONDS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 2 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ	26,00	€
	BRZ22510	U	ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES	0,82000	€
	BRZ21820	U	ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, D	10,74000	€
			Altres conceptes	14,44000	€
P-115	G229U020	M3	REBLIMENT AMB MATERIAL GRANULAR FILTRANT (GRAVES 20/40) AL DARRERA D'ALÇATS DE MURS I ESTREPS	24,58	€
			REBLIMENT AMB MATERIAL GRANULAR FILTRANT (GRAVES 20/40) AL DARRERA D'ALÇATS DE MURS I ESTREPS D'ESTRUCTURES, OBRES DE DRENATGE TRANSVERSAL AMB TUBS METÀL·LICS CORRUGATS I TESTERES I VOLTES PREFABRICATS DE FORMIGÓ, INCLÒS ESTESA I COMPACTACIÓ SEGONS CONDICIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC.		
			INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AXUIILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B0111000	M3	AIGUA	0,08350	€
	B032U100	M3	MATERIAL GRANULAT FILTRANT (GRAVES 20/40) PER A DARRERA D'ALÇATS D	17,79600	€
			Altres conceptes	6,70050	€
P-116	G4BC4100	KG	ARMADURA P/LLOSA I CERCOL ESTRUC.AP500SD BARRES CORRUG.,D <=16MM	1,50	€
			ARMADURA PER A LLOSES I CÈRCOL D'ESTRUCTURA AP500 SD EN BARRES DE DIÀMETRE COM A MÀXIM 16 MM, D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		


QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0A14200	KG	FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1.3 MM	0,01464	€
			Altres conceptes	1,48536	€
P-117	G4BCM8GG	M2	ARMADURA P/LLOSA AP500SD,MALLA EL.B/CORRUG.ME 20X20CM,D:10-10MM,6X2.2M B500SD	7,04	€
			ARMADURA PER A LLOSES AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:10-10 MM 6X2.2 M B500SD UNE-EN 10080.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B0B34257	M2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D	5,31300	€
	B0A14200	KG	FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1.3 MM	0,02440	€
			Altres conceptes	1,70260	€
P-118	GB000001	U	EXTREM LLARG DE 4M DE BARRERA DE SEGURETAT METÀL·LICA SIMPLE FOLRAT AMB FUSTA TIPUS BEAM-N2 DE HIASA	595,34	€
			EXTREM LLARG DE 4M DE BARRERA DE SEGURETAT METÀL·LICA SIMPLE FOLRAT AMB FUSTA TIPUS BEAM-N2 DE HIASA O EQUIVALENT, PER A UNA CLASSE DE CONTENCIÓ NORMAL, AMB NIVELL DE CONTENCIÓ N2, ÍNDEX DE SEVERITAT A, AMPLÀRIA DE TREBALL W6 I DEFLEXIÓ DINÀMICA 2 M SEGONS UNE-EN 1317-2, REDUÏDA, AMB UN PERFIL LONGITUDINAL I SUPORTS C-120 COL·LOCATS CLAVATS A TERRA CADA 4 M (BMSRA4/C). INCLOU ELEMENTS DE FIXACIÓ, TAPES POSTERIORIS I SUPERIORS I CAPTAFARS. ACABAT DE LA FUSTA AMB UNA MA DE VERNIS A L'AIGUA EN COLOR NEGRE.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Sense descomposició	595,34000	€
P-119	GB2APC01	M	BARRERA DE SEGURETAT METÀL·LICA SIMPLE FOLRAT AMB FUSTA TIPUS BEAM-N2 DE HIASA O EQUIVALENT	81,59	€
			BARRERA DE SEGURETAT METÀL·LICA SIMPLE FOLRAT AMB FUSTA TIPUS BEAM-N2 DE HIASA O EQUIVALENT, PER A UNA CLASSE DE CONTENCIÓ NORMAL, AMB NIVELL DE CONTENCIÓ N2, ÍNDEX DE SEVERITAT A, AMPLÀRIA DE TREBALL W6 I DEFLEXIÓ DINÀMICA 2 M SEGONS UNE-EN 1317-2, REDUÏDA, AMB UN PERFIL LONGITUDINAL I SUPORTS C-120 COL·LOCATS CLAVATS A TERRA CADA 4 M (BMSRA4/C), COL·LOCADA EN TRAMS RECTES O EN CORBES DE RADI IGUAL O SUPERIOR A 22 M. INCLÒS ELEMENTS DE FIXACIÓ, TAPES POSTERIORIS I SUPERIORS I CAPTAFARS.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	BBMZPC01	M	BARRERA DE SEGURETAT METÀL·LICA SIMPLE FOLRAT AMB FUSTA TIPUS BE	62,17000	€
			Altres conceptes	19,42000	€
P-120	J2VGPFO1	U	CALA A/RETROEXCAV.	185,51	€
			CALA AMB RETROEXCAVADORA I/O MITJANS NECESSARIS INCLÒS MITJANS MANUALS PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	BVA21000	U	CALA AMB RETROEXCAVADORA	176,68000	€
			Altres conceptes	8,83000	€
P-121	K2182231	M2	REPICAT ARREB.,MORT.CIMENT,M.MAN.,CÀRREGA MANUAL	12,48	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			REPICAT D'ARREBOSSAT DE MORTER DE CIMENT, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, INCLOU NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FINS DEIXA EL MAÓ VIST.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF	
			Altres conceptes	12,48000

Autors de Projecte:



Enric BatlleJoan RoigIvan SanchezMario Súñer

PRESSUPOST

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra	01	ÀMBIT FLUVIAL LLOBREGAT A STA. COLOMA CERVELLÓ. FASE 1.
Capítol	01	CAMÍ DEL CANAL DE LA DRETA
Títol 3	01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F221U105	M2	NETEJA+ESBROSSADA CÀRREG.,+CÀRR.MEC.S/CAMIÓ	TERRENY,PALA	0,561.085,530607,90
		NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB PALA CARREGADORA, INCLOU EL DECAPATGE DE LA PRIMERA CAPA DE TERRA I LA CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ. INCLOU LA RETIRADA DE LA BROSSA EXISTENT.			
		INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 26)			
2	FR111020	M2	NETEJA ESBROSSADA ,MITJANS MEC.O MAN. NO ARBRES		0,9134,55031,44
		NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, INCLOU LA TALA I RETIRADA DELS ELEMENTS VEGETALS EN MAL ESTAT O MORTS, LA RECOLLIDA DE BRANQUES I BROSSA, LA CARREGA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS.			
		INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 96)			
3	F219UX30	M	TALL PAVIMENTS ASFÀLTICS O FORMIGÓ AMB DISC		1,54390,950602,06
		TALL DE PAVIMENTS ASFÀLTICS DE QUAALSEVOL TIPUS O FORMIGÓ AMB DISC DE DIAMANT I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.			
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 19)			
4	F219LL20	M	RETIRADA DE BIONA		3,35351,4501.177,36
		RETIRADA DE BIONA, AMB MITJANS NECESSARIS I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I/O TRANSPORT A MAGATZEM MUNICIPAL.			
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 14)			
5	F219U002	M2	DEMOL.PAVIMENT FORM.,G<=20CM,MITJ.MAN.+CÀRREGA		17,03116,7001.987,40
		DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE FINS A 20 CM DE GRUIX, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, PRÈVIA AUTORIZACIÓ DE LA DF PER UTILITZAR MITJANS MANUALS EN LLOC DE MECÀNICS. CRITERI D'AMIDAMENT: CONSENTIMENT PREVI DE LA DF DE LA QUANTITAT DE M2 DE PAVIMENT A ENDERROCAR MANUALMENT, EN CAS CONTRARI NO S'ABONARÀ.			
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 18)			

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 2

6	F219SC11	M2	DEMOL.PAVIMENT FORM.,G<=10CM,MITJ.MAN.+CÀRREGA		8,1085,720694,33
		DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE FINS A 10 CM DE GRUIX, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, PRÈVIA AUTORIZACIÓ DE LA DF PER UTILITZAR MITJANS MANUALS EN LLOC DE MECÀNICS. CRITERI D'AMIDAMENT: CONSENTIMENT PREVI DE LA DF DE LA QUANTITAT DE M2 DE PAVIMENT A ENDERROCAR MANUALMENT, EN CAS CONTRARI NO S'ABONARÀ.			
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 17)			
7	F2143301	M3	ENDERROC ESTRUC.I/O MURS FORM.MASSA,CÀRREGA MAN/MEC.		27,002,56569,26
		ENDERROC D'ESTRUCTURES I/O MURS DE FORMIGÓ EN MASSA, AMB MITJANS NECESSARIS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.			
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 12)			
8	F219LL01	M2	DEMOL.PAVIMENT MESCLA BITUMINOSA,G<=10CM,AMPL.>2M,RETRO.+MART.TRENCAD.+CÀRREGA CAM.		3,94668,5002.633,89
		DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE FINS A 10 CM DE GRUIX I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.			
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 13)			
9	FQ2YSC02	U	RECOL·LOCACIÓ SENYALÈTICA,+DAUS FORMIGÓ		20,324,00081,28
		RECOL·LOCACIÓ DE SENYALÈTICA, INCLOENT DAUS DE FORMIGÓ NOUS I ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ EXISTENTS, I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS.			
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 93)			
10	F21QU025	U	ARRENCADA DE PILONES,MANUALS.+ CÀRREGA		22,182,00044,36
		DESMUNTATGE DE PILONA I BASE DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, CÀRREGA DE RUNA Y MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.			
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 24)			
11	FQ2YSC12	U	ARRANCADA SENYALÈTICA,+DAUS FORMIGÓ		15,663,00046,98
		ARRANCADA DE SENYALÈTICA, INCLOENT DAUS DE FORMIGÓ NOUS I ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ EXISTENTS, I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS.			
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT			

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 3

EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 95)					
12	J2VGPF01	U	CALA A/RETROEXCAV.	185,51	4,000742,04
CALA AMB RETROEXCAVADORA I/O MITJANS NECESSARIS INCLÒS MITJANS MANUALS PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS.					
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 120)					
13	F21HU600	U	DESMUN.I RECOL.LOCACIÓ DELLUMENERA+COLUMNA EXT.,H<=6M,ENDERROC FONAMENT FORM.,MÀ+COMPRESS. + CÀRREGA	134,26	1,000134,26
DESMUNTATGE DE LLUMENERA I RECOL-LOCACIÓ, COLUMNA EXTERIOR, ACCESSORIS, ELEMENTS DE SUBJECCIÓ I DESCONNEXIÓ DE LÍNIES ELÈCTRIQUES, DE FINS A 6 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB COMPRESSOR, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA DE MATERIALS I RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU EXECUCIÓ DE FONAMENTACIÓ AMB LA CORRESPONENT EXCAVACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS.					
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 20)					
14	FQ2YSC04	U	ARQUETA A RECOL-LOCAR	53,00	1,00053,00
ARQUETA A RECOL.LOCAR QUE INCLOU L'EXTRACCIÓ D'ARQUETA EXISTENT, ACOPI I POSTERIOR RECOL.LOCACIÓ A COTA DEL NOU PAVIMENT, AMB ADEQUACIÓ NECESSÀRIA D'INSTAL·LACIÓ PER DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA.					
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 94)					
15	K2182231	M2	REPICAT ARREB.,MORT.CIMENT,M.MAN.,CÀRREGA MANUAL	12,48	10,000124,80
REPICAT D'ARREBOSSAT DE MORTER DE CIMENT, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, INCLOU NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FINS DEIXA EL MAÓ VIST.					
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF (P - 121)					
16	F219SC07	ML	RETIRADA DE PERFIL METÀL·LIC	20,96	10,000209,60
RETIRADA DE PERFIL METÀL·LIC EXISTENT AMB MITJANS NECESSARIS, INCLOU CARREGA A CAMIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA.					
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE					
(P - 16)					
EUR					

PRESSUPOST

Pàg.: 4

17	F21QSC08	M	DEMOL.BARRERA RÍG.FORM.,MAN.-MEC. + CÀRREGA	17,38	6,000104,28
DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA DE FORMIGÓ, TIPUS NEW JERSEY, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, CÀRREGA DE RUNA Y MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.					
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE (P - 21)					
18	F21QSC09	U	ARRENCADA DE SENYAL DE TRAFIC,MANUALS.+ CÀRREGA	22,18	1,00022,18
DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀFIC I BASE DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, CÀRREGA DE RUNA Y MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I/O TRANSPORT A ABOCADOR.					
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 22)					
19	F21QSC11	UT	ADEQUACIÓ DRENATGE EXISTENT, QUE INCLOU ELS SEGÜENTS TREBALLS:	320,01	2,000640,02
-ENDERROC DE 1M DEL TUB DE DRENATGE EN TALÚS -RECOL-LOCACIÓ DE NOU TUB DE FORMIGÓ DE DIÀMETRE 600CM PER TRAM DE DRENATGE SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.					
LA PARTIDA INCLOU ELS TREBALLS DE MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS PER DEIXAR LES FEINES CORRECTAMENT EXECUTADES. (P - 23)					
20	FR65PF01	M2	RETIRADA DE CANYA I RIZOMA H.MÍNIM.:40CM	11,11	30,000333,30
ARRENCAT DE LA CANYA I RIZOMA FINS A UNA PROFUNDITAT MÍNIMA DE 40 CM AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS. REPÀS MANUAL PER RECOL·LIR POSSIBLES FRAGMENTS DE RIZOMA I CARREGA DE CANYA I TRANSPORT FINS A CENTRAL DE RESIDUS ESPECIALITZADA, MATERIAL VEGETAL D'ARRELS I RIZOMA I TERRES A CAMIÓ. L'ACTUACIÓ GARANTIRÀ L'EXTERMINACIÓ DEL RIZOMA, SI LA CANYA TORNA A SORTIR LA CONSTRUCTORA SERÀ RESPONSABLE DE TORNAR A FER L'ACTUACIÓ FINS ERADICAR LA CANYA.					
INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 110)					
21	F219SC06	M2	DEMOL.DE LLOSA DE FORM. ARMAT,G=25CM,MITJ.MAN.+CÀRREGA	23,54	3,50082,39
DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ ARMAT, DE FINS A 25 CM DE GRUIX, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, PRÈVIA AUTORITZACIÓ DE LA DF PER UTILITZAR MITJANS MANUALS EN LLOC DE MECÀNICS. CRITERI D'AMIDAMENT: CONSENTIMENT PREVI DE LA DF DE LA QUANTITAT DE M2 DE PAVIMENT A ENDERROCAR MANUALMENT, EN CAS CONTRARI NO S'ABONARÀ.					
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE (P - 15)					
22	FR14U505	U	TALA ARBRE EXEMPLAR EN BOSC	62,93	2,000125,86
TALA I ABATIMENT D'ARBRE EXEMPLAR (MÉS DE 10 M) EN					
EUR					

PRESSUPOST

			ZONA NO URBANITZADA, INCLOENT LA RECOLLIDA I RETIRADA DE RESIDUS A CLARIANES, L'APROFITAMENT DE LA FUSTA, TRITURAT O TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 98)			
23	FR14U405	U	PODA ARBRE EXEMPLAR EN BOSC	93,75	6,000	562,50
			PODA DE NETEJA D'ARBRE EXEMPLAR (MÉS DE 10 M) TIPUS PI, EN ZONA NO URBANITZADA, PER ESPECIALISTES EN TREPA I AMB CRITERIS D'ACLARIDA, INCLOEM LA RECOLLIDA I RETIRADA DE RESIDUS A CLARS, L'APROFITAMENT O TRITURACIÓ DE LA FUSTA O TRANSPORT INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 97)			

TOTAL	Títol 3	01.01.01	11.110,49
Obra	01	ÀMBIT FLUVIAL LLOBREGAT A STA. COLOMA CERVELLÓ. FASE 1.	
Capítol	01	CAMÍ DEL CANAL DE LA DRETA	
Títol 3	02	MOVIMENT DE TERRES	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F221LL02	M3	EXCAV/CÀRR.P/ESPLAN.TERRES,M.MEC.	4,39	218,000	957,02
		EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ PER MITJANS MECÀNICS, EN TERRES DE QUALEVOL TIPUS (QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY EXCEPTE ROCA O TERRENY DE TRÀNSIT ON S'HAGI D'UTILITZAR EXPLOSIUS O MARTELLS), GEOMETRIA SEGONS DEFINICIÓ DE PROJECTE, INCLOU LA FORMACIÓ DE CUNETES, TALUSSOS, CAIXA DE PAVIMENT I TROBADES EN PUNTS SINGULARS. MESURADES SOBRE PERFIL. INCLOU LA CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.				
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 25)				
2	F222U915	M3	EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS DE RASES I POUS D'AMPLÀRIA FONS D'EXCAVACIÓ ENTRE 0,80 I 2,5 METRES I FINS A 4 METRES DE PROFUNDITAT, EN TERRES DE QUALEVOL TIPUS (NO CLASSIFICADES), AMIDAT SOBRE PERFIL. EXTRACCIÓ A LA VORA DELS PRODUCTES RESULTANTS. INCLOU PART PROPORCIONAL D'AJUDES MANUALS I ELS POSSIBLES ESGOTAMENTS. (P - 29)	12,98	255,450	3.315,74
3	F227F00F	M2	REPÀS+PICON.SÒL,95%PM	1,99	129,050	256,81
		REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM.				
		INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 33)				
4	F226LL03	M3	TERRAP/PIC.P/CORON.TERRAP.MAT.ADEQ.EXCAV.G=25-50CM,95 %PM	5,46	18,800	102,65

PRESSUPOST

			TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CORONACIÓ DE TERRAPLÈ AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95 % DEL PM. PER SECCIONS SEGONS GEOMETRIA DE PROJECTE, INCLOU LA FORMACIÓ DE CUNETES, TALUSSOS, CAIXA DE PAVIMENT I TROBADES EN PUNTS SINGULARS.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 32)			
5	FRI4LL15	M	CUNETA 0.8M D'AMPLADA	3,18	127,000	403,86
			FORMACIÓ DE CUNETA DE 0.8M D'AMPLADA I 20CM DE PROFUNDITAT, INCLOENT L'EXCAVACIÓ DE LA RASA, AMB PICONATGE DEL FONS I REPERFILAT DE PENDENTS LATERALS I LA RETIRADA DE LES TERRES DINS DE L'OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER DEIXAR LES PARTIDES CORRECTAMENT EXECUTADES.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 113)			

6	G229U020	M3	REBLIMENT AMB MATERIAL GRANULAR FILTRANT (GRAVES 20/40) AL DARRERA D'ALÇATS DE MURS I ESTREPS	24,58	273,150	6.714,03
---	----------	----	---	-------	---------	----------

			REBLIMENT AMB MATERIAL GRANULAR FILTRANT (GRAVES 20/40) AL DARRERA D'ALÇATS DE MURS I ESTREPS D'ESTRUCTURES, OBRES DE DRENATGE TRANSVERSAL AMB TUBS METÀL·LICS CORRUGATS I TESTERES I VOLTES PREFABRICATS DE FORMIGÓ, INCLÒS ESTESA I COMPACTACIÓ SEGONS CONDICIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques, MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC.			
			INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 115)			
7	F228U015	M3	REBLIMENT+PICON.RASA,POUS,EMBORN.,AMPL.<=0,8-2,5M,H<=4 M,COMPACT.95% PM	6,89	49,520	341,19
			REBLERT I PICONAT DE RASES, EXTRADÓS DE POUS, EMBORNALS I TRONETES, PER A UNA AMPLÀRIA DE FONS DE RASA DE 0,80 A 2,5 METRES I FINS A 4 METRES DE FONDÀRIA, SEGONS PG-3, ESTESA, ANIVELLAMENT I COMPACTACIÓ AL 95 % P.M. EN PRIMERES TONGADES I 98 % TONGADA DE CORONAMENT. TOTALMENT COL·LOCAT.			
			INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 35)			
8	F2264ESB	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CORONACIÓ DE TERRAPLÈ AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ	9,38	52,288	490,46
			TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CORONACIÓ DE TERRAPLÈ AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 98 % DEL PM.			
			INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS			

PRESSUPOST

Pàg.:7

9	F3J21G1C	M3	DE LA DF. (P - 31)	88,41	15,300	1.352,67
			FORMACIÓ D'ESCULLERA			
			SUBMINISTRAMENT I FORMACIÓ D'ESCULLERA AMB PEDRA SENSE CLASSEFICAR, COL·LOCADA AMB MITJANS NECESSARIS I AMB LA CARA EXTERIOR CONCERTADA.			
			INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 44)			

TOTAL	Títol 3	01.01.02	13.934,43
Obra	01	ÀMBIT FLUVIAL LLOBREGAT A STA. COLOMA CERVELLÓ. FASE 1.	
Capítol	01	CAMÍ DEL CANAL DE LA DRETA	
Títol 3	03	ESTRUCTURA	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F3Z112T1	M2	CAPA NETEJA+ANIVELL. G=10CM FORM. HL-150/B/20/	11,56	129,450	1.496,44
		CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HL-150/B/20 DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ				
		INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 45)				
2	F4B0A000	KG	ACER B/CORRUGADES,B 500 SD P/ARMADURA ESTRUC.	1,39	9.214,240	12.807,79
		ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA D'ESTRUCTURES, INCLÒS LA NETEJA DE LES ARMADURES, NETEJA DEL FONS DE L'ENCOFRAT, SEPARADORS, LES PÈRDUES I INCREMENTS DE MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS, EMPALMAMENTS I GANXOS. EL PES UNITARI PER AL SEU CàLCUL HA DE SER EL TEÒRIC.				
		INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 46)				
3	F4DC1D00	M2	MUNTATGE+DESMUNT.ENCOFRAT P/LLOSA,TAULER PI	30,39	341,900	10.390,34
		MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A LLOSES, AMB TAULER DE FUSTA DE PI.				
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AXULIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 47)				
4	F32515H3	M3	FORMIGÓ P/MURS CONT.,HA-25/B/20/IIA,CUBILOT	92,20	87,220	8.041,68
		FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ, HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM I ABOCAT AMB CUBILOT.				
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 42)				
5	E7J5C4H2	M	SEGELL.JUNT.HIDROEXPCAUTXÚ,SECCIÓ 2X2CM,COL.ADHESIU	18,93	44,500	842,39

PRESSUPOST

Pàg.:8

SEGELLAT DE JUNTS AMB PERFIL HIDROEXPANSIU DE CAUTXÚ DE SECCIÓ 2X2 CM, COL·LOCAT AMB ADHESIU.						
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 2)						
6	FD5L25C1	M2	LÀMINA DRENANT NODULAR PEAD,1GEOTÈX.PP,H.NÒD=8MM,,R.COMPR.=200KN/M2,COL.S/AD H.,HORITZ.	7,30	127,700	932,21
LÀMINA DRENANT NODULAR DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, AMB UN GEOTÈXTIL DE POLIPROPILÈ ADHERIT EN UNA DE LES SEVES CARES, AMB NÒDULS DE 8 MM D'ALÇÀRIA APROXIMADA I UNA RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ APROXIMADA DE 200 KN/M2, COL·LOCADA SENSE ADHERIR SOBRE PARAMENT HORIZONTAL.						
INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 71)						
7	FD5L25SB	M2	FILTRE GEOTÈXTIL DE POLIPROPILÈ 200KN/M2	5,42	598,970	3.246,42
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FILTRE GEOTÈXTIL DE POLIPROPILÈ AMB UNA RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ APROXIMADA DE 200 KN/M2						
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF (P - 72)						

TOTAL	Títol 3	01.01.03	37.757,27
Obra	01	ÀMBIT FLUVIAL LLOBREGAT A STA. COLOMA CERVELLÓ. FASE 1.	
Capítol	01	CAMÍ DEL CANAL DE LA DRETA	
Títol 3	04	PAVIMENTACIÓ	
Títol 4	01	PAVIMENT DE FORMIGÓ SULFAT DE FERRO	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F227T00F	M2	REPÀS+PICON.CAIXA PAVIMENT,95%PM	1,39	845,550	1.175,31
			REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 34)			
2	F921R01F	M3	SUBBASE TOT-U ART.PROCEDENT GRANULATS RECICLATS FORM.,ESTESA+PICON.95%PM	17,08	126,818	2.166,05
			SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95% DEL PM.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 48)			
3	F9G4IT01	M2	PAVIMENT FORM.+FIBRES HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIB+E,G=15CM,F.ACER=20-25KG/M3,CAMIÓ ,VIBR.MECÀNIC,REMOL	21,97	978,930	21.507,09

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA PAISATGÍSTICA I ACCÉS A L'ÀMBIT FLUVIAL DEL LLOBREGAT A STA. COLOMA DE
DE CERVELLÓ. FASE 1.

PROMOTOR: AREA METROPOLITANA DE BARCELONA

AUTORS DE PROJECTE: ENRIC BATLLE, JOAN ROIG, IVAN SANCHEZ I MARIO SÚÑER

PRESSUPOST

Pàg.: 9

			PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB FIBRES HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIIB+E, DE 15 CM DE GRUIX, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I UN CONTINGUT EN FIBRES D'ACER ENTRE 20 I 25 KG/M3, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 12 MM, ESCAMPAT DES DE CAMIÓ, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT 2 KG/M2 DE CIMENT PÒRTLAND, AMB POSTERIOR APLICACIÓ DE SULFAT DE FERRO PER A UN ACABAT OXIDAT. INCLOU FORMACIÓ DE CAIXA PER A JUNT EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15 MM D'AMPLÀRIA I 15 MM DE FONDÀRIA, AMB MITJANS MECÀNICS, ADAPTACIÓ DE LA RASANT EN ZONES PUNTUALS DE GUALS O SIMILARS FORMANT PLANS INCLINATS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, P.P. D'ENCOFRATS NECESSARIS PER A LÍMITS DE PAVIMENTS, REMATS LATERALS EN ZONES D'ESCALES, FORMACIÓ DE MATAVIUS EN ELS PUNTS ESPECIFICATS PER LA DF. TOT TAL I COM S'ESPECIFICA EN PLÀNOLS DE PROJECTE. EL GRAU DE POLIT ES DEFINIRÀ EN OBRA PER PART DE LA DF. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 54)			
4	G4BCM8GG	M2	ARMADURA P/LLOSA AP500SD,MALLA EL.B/CORRUG.ME 20X20CM,D:10-10MM,6X2.2M B500SD ARMADURA PER A LLOSES AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:10-10 MM 6X2.2 M B500SD UNE-EN 10080. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 117)	7,04	845,550	5.952,67
5	G4BC4100	KG	ARMADURA P/LLOSA I CERCOL ESTRUC.AP500SD BARRES CORRUG.,D <=16MM ARMADURA PER A LLOSES I CÈRCOL D'ESTRUCTURA AP500 SD EN BARRES DE DIÀMETRE COM A MÀXIM 16 MM, D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 116)	1,50	164,220	246,33
6	1351IT01	M3	CÈRCOL PERIMETRAL F.A.HA-30/B/20/IIIB,COL.BOMBA,35KG/M3 AP500S ACER B/CORRUGADA,ENCOFRAT 1M2/M3 FORMIGONAT DE CÈRCOL PERIMETRAL SOTA PAVIMENT DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ ARMAT HA-30/B/20/IIIB ABOCAT AMB BOMBA. LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 1)	108,25	3,150	340,99
7	F936UX10	M3	BASE FORMIGÓ HM-20/B/20/I,CAMIÓ+VIBR.MANUAL, REGLEJAT BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT, INCLOENT POSSIBLES ADDICIONS PER AL CURAT I JUNTS DE TREBALL I DILATACIÓ.	79,45	6,104	484,96

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA PAISATGÍSTICA I ACCÉS A L'ÀMBIT FLUVIAL DEL LLOBREGAT A STA. COLOMA DE
DE CERVELLÓ. FASE 1.

PROMOTOR: AREA METROPOLITANA DE BARCELONA

AUTORS DE PROJECTE: ENRIC BATLLE, JOAN ROIG, IVAN SANCHEZ I MARIO SÚÑER

PRESSUPOST

Pàg.: 10

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 49)						
TOTAL	Títol 4		01.01.04.01	31.873,40		
Obra	01	ÀMBIT FLUVIAL LLOBREGAT A STA. COLOMA CERVELLÓ. FASE 1.				
Capítol	01	CAMÍ DEL CANAL DE LA DRETA				
Títol 3	04	PAVIMENTACIÓ				
Títol 4	03	PAVIMENT D'ASFALT				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F9J12E70	M2	REG IMPRIM.,EMUL.BITUM.CATIÒNICA C50BF4 IMP, 1,5KG/M2	0,58	105,000	60,90
REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C50BF4 IMP, AMB DOTACIÓ 1,5 KG/M2.						
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 58)						
2	F9H11251	T	PAVIMENT MESC.BIT.AC 16 SURF B 50/70D,GRANUL.GRANÍTIC EST-COMPACT.	57,38	134,842	7.737,23
PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSE PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA.						
LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 55)						
3	F9J1CC01	M2	REG ADHER.,EMUL.BITUM.CATIÒNICA C60B3/B4 ADH (ECR-1)1KG/M2	0,62	1.404,600	870,85
REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA MODIFICADA AMB POLÍMERS TIPUS C60B3/B4 ADH(ECR-1), AMB DOTACIÓ 1 KG/M2						
INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 59)						
4	F9H11A52	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 50/70 G, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSE PER A CAPA INTERMÈDIA I GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA (P - 56)	63,03	15,120	953,01
5	F9H1VC01	U	TRASLLAT MAQUINÀRIA PAVIMENTACIÓ ASFALT (INCLÒS ANADA I TORNADA) (P - 57)	2.940,00	1,000	2.940,00
TOTAL	Títol 4		01.01.04.03	12.561,99		
Obra	01	ÀMBIT FLUVIAL LLOBREGAT A STA. COLOMA CERVELLÓ. FASE 1.				
Capítol	01	CAMÍ DEL CANAL DE LA DRETA				
Títol 3	05	MOBILIARI URBÀ I ELEMENTS ESPECIALS				

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 11

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F325LL10	ML	BANC AMB PEÇA SÈQUIA	45,57	8,000	364,56
FORMACIÓ DE BANC AMB PEÇA SÈQUIA, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MÒDUL PREFABRICAT DE LA CASA PAVIMENTOS PÁRAMO O EQUIVALENT, MODEL ACEQUIA FORMIGÓ G-52, DE DIMENSIONS 44X44X48CM, INCLOU P.P. DE FIXACIÓ MECÀNICA NECESSÀRIA PER GARANTIR UNA CORRECTA SUBJECCIÓ I ESTABILITAT I REPÀS I ESCATAT DELS SOBRANTS DE FORMIGÓ EXISTENTS A LES PECES I DE LES ZONES AMB ACABAT MÉS BAST PER GARANTIR UN ACABAT UNIFORME I SENSE IRREGULARITATS.						
LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS, TOT TAL I COM ES GRAFIA EN PLÀNOLS DE PROJECTE. (P - 43)						

TOTAL	Titol 3	01.01.05	364,56
Obra	01	ÀMBIT FLUVIAL LLOBREGAT A STA. COLOMA CERVELLÓ. FASE 1.	
Capítol	01	CAMÍ DEL CANAL DE LA DRETA	
Titol 3	06	PROTECCIONS	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EB11IT02	M	B2_BARANA FUSTA PI FLANDES AUTOCLAU H=120 CM	157,12	21,000	3.299,52
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA DE FUSTA DE PI DE FLANDES TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV COMPOSTA PER PASSAMÀ DE 120X90 MM, MUNTANTS DE 120X90X1435 MM CADA 133 CM, I 4 TRAVESSERS DE FUSTA DE 195X34X1330 MM PER LA CARA EXTERIOR. ELS MUNTANTS ANIRAN FIXATS MECÀNICAMENT A PEÇA DE FIXACIÓ "ORELLETES" D'ACER GALVANITZAT AMB DOBLE PEÇA DE DIMENSIONS 30CM D'ALÇADA, 5CM D'AMPLADA I 6MM DE GRUIX COL·LOCADES A EIX CADA 133CM, LES ORELLETES ANIRAN SOLDADES A PLATINA DE REMAT DE 40CM DE DESENVOLUPAMENT PLEGADA SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE I DE 8MM DE GRUIX, PERPENDICULARMENT A LA PLATINA DE REMAT DE PAVIMENT ES SOLDARÀ PLATINA DE 10CM D'AMPLADA I 6MM DE GRUIX TAL I COM S'INDICA A PLÀNOLS DE PROJECTE. LA PLATINA DE REMAT DE PAVIMENT ES FIXARÀ A L'ARMAT DE CÈRCOL DEL PAVIMENT DE FORMIGÓ PRÈVIAMENT AL SEU FORMIGONAT, MITJANÇANT DOS PERNS SOLDATS A LA PLATINA CADA 60CM I DE 45CM DE LONGITUD, TOT SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE. TOT L'ACER ES SUBMINISTRARÀ PER MÒDULS DE 4M DE LONGITUD, GALVANITZAT EN CALENT I NO ES REALITZARAN SOLDADURES A OBRA. S'INCLOU LA CARGOLARIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE SOBRE SUPORTS EXISTENTS, ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE LA BARANA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, I TOTS ELS ELEMENTS AUXILIARS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA FABRICACIÓ, EXECUCIÓ I COL·LOCACIÓ A OBRA. TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE. LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL SERAN: - FUSTA MASSISSA: FABRICADA EN FUSTA DE PI SILVESTRE CLASSE RESISTENT C22. MARCAT CE I PEFC/FSC. - CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES SEGONS CLASSE RESISTENT DEL CTE. - TRACTAMENT AUTOCLAU SALS COURE : TRACTAMENT DE LA						

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 12

			FUSTA A L'AUTOCLAU AMB SALS DE COURE SENSE CROM, ´´WOLMANIT CX 8´´ REGISTRE DE PLAGUICIDES DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA SALUT PÚBLICA, COBERTURA CLASSE RISC 4 SEGONS NORMA EN 335. - CARGOLARIA I FARRATGES ESTÀNDARD: ACER INOXIDABLE I/O ACER LAMINAT EN CALENT DE QUALITAT S235JR (SEGONS UNE EN 10025) FABRICAT MITJANÇANT UN PROCÉS DE DESENGREIXAT, DECAPAT, BANY DE SALS I ACABAT AMB UNA CAPA DE ZENC FOS EN CALENT (GALVANITZAT) DE 85 MICRES DE GRUIX. (P - 5)			
2	EB11IT03	M	B3_BARANA FUSTA PI FLANDES AUTOCLAU + MALLA SIMPLE TORSIÓ H=120 CM	149,64	45,000	6.733,80
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BARANA DE FUSTA DE PI DE FLANDES TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV COMPOSTA PER PASSAMÀ DE 120X90 MM, MUNTANTS DE 120X90X1435 MM CADA 133 CM, I MALLA METÀL·LICA DE TORSIÓ SIMPLE AMB ACABAT GALVANITZAT, DE 50 MM DE PAS DE MALLA I DIÀMETRE 2,7 I 2,7 MM, DE 135 CM D'ALÇADA, SUPORTADA PER CABLES TENSORS SUPERIOR I INFERIOR FIXATS ALS MUNTANTS. ELS MUNTANTS ANIRAN FIXATS MECÀNICAMENT A PEÇA DE FIXACIÓ ´´ORELLETES´´ D'ACER GALVANITZAT AMB DOBLE PEÇA DE DIMENSIONS 30CM D'ALÇADA, 5CM D'AMPLADA I 6MM DE GRUIX COL.LOCADES A EIX CADA 133CM, LES ORELLETES ANIRAN SOLDADES A PLATINA DE REMAT DE 40CM DE DESENVOLUPAMENT PLEGADA SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE I DE 8MM DE GRUIX, PERPENDICULARMENT A LA PLATINA DE REMAT DE PAVIMENT ES SOLDARÀ PLATINA DE 10CM D'AMPLADA I 6MM DE GRUIX TAL I COM S'INDICA A PLÀNOLS DE PROJECTE. LA PLATINA DE REMAT DE PAVIMENT ES FIXARÀ A L'ARMAT DE CÈRCOL DEL PAVIMENT DE FORMIGÓ PRÈVIAMENT AL SEU FORMIGONAT, MITJANÇANT DOS PERNS SOLDATS A LA PLATINA CADA 60CM I DE 45CM DE LONGITUD, TOT SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE. TOT L'ACER ES SUBMINISTRARÀ PER MÒDULS DE 4M DE LONGITUD, GALVANITZAT EN CALENT I NO ES REALITZARAN SOLDADURES A OBRA.						
S'INCLOU LA CARGOLARIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE SOBRE SUPORTS EXISTENTS, ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE LA BARANA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, I TOTS ELS ELEMENTS AUXILIARS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA FABRICACIÓ, EXECUCIÓ I COL.LOCACIÓ A OBRA.						
TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.						
LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL SERAN: - FUSTA MASSISSA: FABRICADA EN FUSTA DE PI SILVESTRE CLASSE RESISTENT C22. MARCAT CE I PEFC/FSC. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES SEGONS CLASSE RESISTENT DEL CTE. - TRACTAMENT AUTOCLAU SALS COURE : TRACTAMENT DE LA FUSTA A L'AUTOCLAU AMB SALS DE COURE SENSE CROM, ´´WOLMANIT CX 8´´ REGISTRE DE PLAGUICIDES DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA SALUT PÚBLICA, COBERTURA CLASSE RISC 4 SEGONS NORMA EN 335. - CARGOLARIA I FARRATGES ESTÀNDARD: ACER INOXIDABLE I/O ACER LAMINAT EN CALENT DE QUALITAT S235JR (SEGONS UNE EN 10025) FABRICAT MITJANÇANT UN PROCÉS DE DESENGREIXAT, DECAPAT, BANY DE SALS I ACABAT AMB UNA CAPA DE ZENC FOS EN CALENT (GALVANITZAT) DE 85 MICRES DE GRUIX. (P - 6)						
3	EB11IT04	M	B4_BARANA/TANCA/CARTELL FUSTA PI FLANDES AUTOCLAU H=210 CM	209,33	4,700	983,85
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE						

EUR

						BARANA/TANCA/CARTELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV COMPOSTA PER: - MUNTANTS DE 120X90X2335 MM CADA 133 CM ENCASTAT EN DAU DE FORMIGÓ			
						- 2 TRAVESSERS DE 120X90 MM A H=120 I 210 CM. - TAULELL FORMAT PER 8 TRAVESSERS DE FUSTA DE 195X34X1330 MM, COL·LOCAT DES DE LA PART SUPERIOR A H=2,10 M. - I MALLA METÀL·LICA DE TORSIÓ SIMPLE AMB ACABAT GALVANITZAT, DE 50 MM DE PAS DE MALLA I DIÀMETRE 2,7 I 2,7 MM, DE 160 CM D'ALÇADA, SUPORTADA PER CABLES TENSORS SUPERIOR I INFERIOR FIXATS ALS MUNTANTS, COL·LOCADA A CONTINUACIÓ DEL TAULELL PER LA PART INFERIOR.			
						S'INCLOU: - LA CARGOLARIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE SOBRE SUPORTS EXISTENTS. - ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE LA BARANA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS. - RETOLACIÓ AMB ESPECEJAMENT I DISSENY A DEFINIR PER LA DF, D'ACER INOX AISI 316. -TOTS ELS ELEMENTS AUXILIARS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA FABRICACIÓ, EXECUCIÓ I COL·LOCACIÓ A OBRA.			
						TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.			
						LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL SERAN: - FUSTA MASSISSA: FABRICADA EN FUSTA DE PI SILVESTRE CLASSE RESISTENT C22. MARCAT CE I PEFC/FSC. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES SEGONS CLASSE RESISTENT DEL CTE. - TRACTAMENT AUTOCLAU SALS COURE : TRACTAMENT DE LA FUSTA A L'AUTOCLAU AMB SALS DE COURE SENSE CROM, ‘’WOLMANIT CX 8’’ REGISTRE DE PLAGUICIDES DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA SALUT PÚBLICA, COBERTURA CLASSE RISC 4 SEGONS NORMA EN 335. - CARGOLARIA I FARRATGES ESTÀNDARD: ACER INOXIDABLE I/O ACER LAMINAT EN CALENT DE QUALITAT S235JR (SEGONS UNE EN 10025) FABRICAT MITJANÇANT UN PROCÉS DE DESENGREIXAT, DECAPAT, BANY DE SALS I ACABAT AMB UNA CAPA DE ZENC FOS EN CALENT (GALVANITZAT) DE 85 MICRES DE GRUIX. (P - 7)			
4	E890SC01	M	LASURAT D'ELEMENTS DE FUSTA	4,82	458,700	2.210,93			
			LASURAT SUPERFICIAL A DUES MANS DE MÀQUINA DE LASUR IRURENA DE TINY COLOR A DEFINIR SEGONS COLORS ESTÀNDARD MACUSA AMB TRACTAMENT INSECTICIDA FUNGICIDA, COBERTURA CLASSE RISC 2. COLOR NOGAL FOSC.						
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 3)						
5	EB11SC01	M	BA_BARANA FUSTA PI FLANDES AUTOCLAU H=120CM, TRAVESSERS INTERIORS E/DAU DE FORMIGÓ	101,60	24,000	2.438,40			
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA DE FUSTA DE PI DE FLANDES TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV COMPOSTA PER PASSAMÀ DE 120X90 MM, MUNTANTS DE 166X90X1435 MM CADA 133 CM, I 4 TRAVESSERS DE FUSTA DE 195X34X1330 MM PER LA PART INTERIOR. ELS MUNTANTS ANIRAN ENCASTATS UNS 30CM APROXIMADAMENT EN DAU DE FORMIGÓ DE 50X50CM, TOT SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE.						
			S'INCLOU LA CARGOLARIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE						

EUR

						SOBRE SUPORTS EXISTENTS, ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE LA BARANA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, I TOTS ELS ELEMENTS AUXILIARS I MITJANS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA FABRICACIÓ, EXECUCIÓ I COL·LOCACIÓ A OBRA.			
						TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.			
						LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL SERAN: - FUSTA MASSISSA: FABRICADA EN FUSTA DE PI SILVESTRE CLASSE RESISTENT C22. MARCAT CE I PEFC/FSC. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES SEGONS CLASSE RESISTENT DEL CTE. - TRACTAMENT AUTOCLAU SALS COURE : TRACTAMENT DE LA FUSTA A L'AUTOCLAU AMB SALS DE COURE SENSE CROM, ‘’WOLMANIT CX 8’’ REGISTRE DE PLAGUICIDES DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA SALUT PÚBLICA, COBERTURA CLASSE RISC 4 SEGONS NORMA EN 335. - CARGOLARIA I FARRATGES ESTÀNDARD: ACER INOXIDABLE I/O ACER LAMINAT EN CALENT DE QUALITAT S235JR (SEGONS UNE EN 10025) FABRICAT MITJANÇANT UN PROCÉS DE DESENGREIXAT, DECAPAT, BANY DE SALS I ACABAT AMB UNA CAPA DE ZENC FOS EN CALENT (GALVANITZAT) DE 85 MICRES DE GRUIX. (P - 9)			
6	EB11SC02	M	BB_BARANA FUSTA PI FLANDES AUTOCLAU H=120 CM, TRAVESSERS EXTERIORS E/DAU DE FORMIGÓ	101,70	24,000	2.440,80			
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA DE FUSTA DE PI DE FLANDES TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV COMPOSTA PER PASSAMÀ DE 120X90 MM, MUNTANTS DE 166X90X1435 MM CADA 133 CM, I 4 TRAVESSERS DE FUSTA DE 195X34X1330 MM PER LA CARA EXTERIOR. ELS MUNTANTS ANIRAN ENCASTATS UNS 30CM APROXIMADAMENT EN DAU DE FORMIGÓ DE 50X50CM, TOT SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE.						
			S'INCLOU LA CARGOLARIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE SOBRE SUPORTS EXISTENTS, ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE LA BARANA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, I TOTS ELS ELEMENTS AUXILIARS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA FABRICACIÓ, EXECUCIÓ I COL’’LOCACIÓ A OBRA.						
			TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.						
			LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL SERAN: - FUSTA MASSISSA: FABRICADA EN FUSTA DE PI SILVESTRE CLASSE RESISTENT C22. MARCAT CE I PEFC/FSC. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES SEGONS CLASSE RESISTENT DEL CTE. - TRACTAMENT AUTOCLAU SALS COURE : TRACTAMENT DE LA FUSTA A L'AUTOCLAU AMB SALS DE COURE SENSE CROM, ‘’WOLMANIT CX 8’’ REGISTRE DE PLAGUICIDES DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA SALUT PÚBLICA, COBERTURA CLASSE RISC 4 SEGONS NORMA EN 335. - CARGOLARIA I FARRATGES ESTÀNDARD: ACER INOXIDABLE I/O ACER LAMINAT EN CALENT DE QUALITAT S235JR (SEGONS UNE EN 10025) FABRICAT MITJANÇANT UN PROCÉS DE DESENGREIXAT, DECAPAT, BANY DE SALS I ACABAT AMB UNA CAPA DE ZENC FOS EN CALENT (GALVANITZAT) DE 85 MICRES DE GRUIX. (P - 10)						
7	EB11SC03	M	BC_BARANA FUSTA PI FLANDES AUTOCLAU + MALLA SIMPLE TORSIÓ H=120 CM E/DAU DE FORMIGÓ	95,36	24,000	2.288,64			
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA DE FUSTA DE PI DE FLANDES TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV COMPOSTA PER PASSAMÀ DE 120X90 MM, MUNTANTS DE 166X90X1435 MM CADA 133 CM, I MALLA METÀL·LICA DE TORSIÓ SIMPLE AMB						

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA PAISATGÍSTICA I ACCÉS A L'ÀMBIT FLUVIAL DEL LLOBREGAT A STA. COLOMA DE
DE CERVELLÓ. FASE 1.

PROMOTOR: AREA METROPOLITANA DE BARCELONA

AUTORS DE PROJECTE: ENRIC BATLLE, JOAN ROIG, IVAN SANCHEZ I MARIO SÚÑER

PRESSUPOST

Pàg.: 15

ACABAT GALVANITZAT, DE 50 MM DE PAS DE MALLA I DIÀMETRE 2,7 I 2,7 MM, DE 135 CM D'ALÇADA, SUPORTADA PER CABLES TENSORS SUPERIOR I INFERIOR FIXATS ALS MUNTANTS. ELS MUNTANTS ANIRAN ENCASTATS UNS 30CM APROXIMADAMENT EN DAU DE FORMIGÓ DE 50X50CM, TOT SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE.

S'INCLOU LA CARGOLARIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE SOBRE SUPORTS EXISTENTS, ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE LA BARANA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, I TOTS ELS ELEMENTS AUXILIARS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA FABRICACIÓ, EXECUCIÓ I COL·LOCACIÓ A OBRA.

TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL SERAN:

- FUSTA MASSISSA: FABRICADA EN FUSTA DE PI SILVESTRE
CLASSE RESISTENT C22. MARCAT CE I PEFC/FSC.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES SEGONS CLASSE RESISTENT DEL CTE.

- TRACTAMENT AUTOCLAU SALS COURE : TRACTAMENT DE LA FUSTA A L'AUTOCLAU AMB SALS DE COURE SENSE CROM, "WOLMANIT CX 8" REGISTRE DE PLAGUICIDES DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA SALUT PÚBLICA, COBERTURA CLASSE RISC 4 SEGONS NORMA EN 335.

- CARGOLARIA I FARRATGES ESTÀNDARD: ACER INOXIDABLE I/O ACER LAMINAT EN CALENT DE QUALITAT S235JR (SEGONS UNE EN 10025) FABRICAT MITJANÇANT UN PROCÉS DE DESENGREIXAT, DECAPAT, BANY DE SALS I ACABAT AMB UNA CAPA DE ZINC FOS EN CALENT (GALVANITZAT) DE 85 MICRES DE GRUIX.
(P - 11)

8	EB11LL07	M	BD_BARANA FUSTA PI FLANDES AUTOCLAU H=120 CM	49,46	218,000	10.782,28
---	----------	---	--	-------	---------	-----------

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA DE FUSTA DE PI DE FLANDES TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV COMPOSTA PER PASSAMÀ DE 120X90 MM, MUNTANTS DE 120X90X1435 CM CADA 133 CM. INCLOU P.P. DE DAU DE FORMIGÓ.

S'INCLOU LA CARGOLARIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE SOBRE SUPORTS EXISTENTS, ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE LA BARANA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, I TOTS ELS ELEMENTS AUXILIARS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA FABRICACIÓ, EXECUCIÓ I COL·LOCACIÓ A OBRA.

TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL SERAN:

- FUSTA MASSISSA: FABRICADA EN FUSTA DE PI SILVESTRE
CLASSE RESISTENT C22. MARCAT CE I PEFC/FSC.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES SEGONS CLASSE RESISTENT DEL CTE.

- TRACTAMENT AUTOCLAU SALS COURE : TRACTAMENT DE LA FUSTA A L'AUTOCLAU AMB SALS DE COURE SENSE CROM, "WOLMANIT CX 8" REGISTRE DE PLAGUICIDES DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA SALUT PÚBLICA, COBERTURA CLASSE RISC 4 SEGONS NORMA EN 335.

- CARGOLARIA I FARRATGES ESTÀNDARD: ACER INOXIDABLE I/O ACER LAMINAT EN CALENT DE QUALITAT S235JR (SEGONS UNE EN 10025) FABRICAT MITJANÇANT UN PROCÉS DE DESENGREIXAT, DECAPAT, BANY DE SALS I ACABAT AMB UNA CAPA DE ZINC FOS EN CALENT (GALVANITZAT) DE 85 MICRES DE GRUIX.
(P - 8)

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA PAISATGÍSTICA I ACCÉS A L'ÀMBIT FLUVIAL DEL LLOBREGAT A STA. COLOMA DE
DE CERVELLÓ. FASE 1.

PROMOTOR: AREA METROPOLITANA DE BARCELONA

AUTORS DE PROJECTE: ENRIC BATLLE, JOAN ROIG, IVAN SANCHEZ I MARIO SÚÑER

PRESSUPOST

Pàg.: 16

TOTAL	Títol 3	01.01.06	31.178,22
Obra	01	ÀMBIT FLUVIAL LLOBREGAT A STA. COLOMA CERVELLÓ. FASE 1.	
Capítol	01	CAMÍ DEL CANAL DE LA DRETA	
Títol 3	07	SENYALITZACIÓ I DEFENSES	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	FB2ASC11	M	BARRERA DE SEURETAT AMB PERFIL TUBULAR DIAMETRE 20CM	268,20	14,400	3.862,08
---	----------	---	--	--------	--------	----------

BARRERA DE SEGURETAT METÀL·LICA AMB PERFIL TUBULAR DE 20CM DE DIAMETRE, PER A UNA CLASSE DE CONTENCIÓ NORMAL, AMB NIVELL DE CONTENCIÓ N2, ÍNDEX DE SEVERITAT A, AMPLÀRIA DE TREBALL W5 I DEFLEXIÓ DINÀMICA 1,6 M SEGONS UNE-EN 1317-2, AMB SEPARADOR, AMB TUBULAR DE SEGURETAT DE 20CM DE DIAMETRE I SUPORTS C-120 COL·LOCATS CLAVATS A TERRA CADA 3 M (BMSNA4/C), COL·LOCADA EN TRAMS RECTES O EN CORBES DE RADI IGUAL O SUPERIOR A 22 M. INCLOU P.P. DE FINALS DE TRAM PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT FINALITZADA I AMB COMPLIMENT DE NORMATIVA VIGENT, AMB CORRESPONENT FONAMENTACIÓ I EXCAVACIONS DE LES FONAMENTACIONS.

			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 61)			
2	FB2A6561	M	BARRERA METÀL.SIMPLE,H1,A,W5,DEFLEX.1,1M,SUP.C-120 COL.CLAV.TERRA C/2M,TRAMS RECT./CORB.>=22M	82,83	30,000	2.484,90

BARRERA DE SEGURETAT METÀL·LICA SIMPLE, PER A UNA CLASSE DE CONTENCIÓ ALTA, AMB NIVELL DE CONTENCIÓ H1, ÍNDEX DE SEVERITAT A, AMPLÀRIA DE TREBALL W5 I DEFLEXIÓ DINÀMICA 1,1 M SEGONS UNE-EN 1317-2, AMB SEPARADOR, AMB DOS PERFILS LONGITUDINALS SOBREPOSATS DE SECCIÓ DOBLE ONA I SUPORTS C-120 COL·LOCATS CLAVATS A TERRA CADA 2 M (BMSNC2/C), COL·LOCADA EN TRAMS RECTES O EN CORBES DE RADI IGUAL O SUPERIOR A 22 M.

			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 60)			
3	FBF12242	U	PLACA CIRC. P/SENYAL.TRÀN. ALUMINI ANODITZAT D=50CM LÂM. RETRORREFL. CL. RA1 FIX.MEC.	69,79	1,000	69,79

PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI
ANODITZAT, DE 50 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA
RETROREFLECTORA CLASSE RA1, FIXADA MECÀNICAMENT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE INDICACIONS
DE LA DF (P - 65)

4	FBB12111	U	PLACA TRIANGULAR P/SENYAL.TRÀN. GALV.+PINT.,70CM,LÀM. RETRORREFL.CL. RA1, FIX.MEC.	ACER	50,76	2,000	101,52
---	----------	---	---	------	-------	-------	--------

PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 70 CM DE COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1, FIXADA MECÀNICAMENT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE INDICACIONS

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 17

5	FBB23101	U	DE LA DF (P - 64)	50,34	4,000	201,36
			PLACA INFORM. P/SENYAL.TRÀN.,ACER GALV.+PINT. 40X40CM LÂM. RETRORREFL.CL. RA2, FIX.MEC.			
			PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 40X40 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT.			
6	FBBZ3011	M	LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXEUCTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 67)	29,42	16,100	473,66
			TUB ALUMINI D:90 MM P/SUP.SENYALS TRÀNSIT, FIXAT BASE			
			TUB D'ALUMINI EXTRUSIONAT DE 90 MM DE DIÀMETRE, PER A SUPORT DE SENYALS DE TRÀNSIT, FIXAT A LA BASE.			
7	FBBZA001	U	LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXEUCTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 68)	101,72	7,000	712,04
			BASE ACER GALV. P/FIXACIÓ FONAMENT TUB D:76 MM SUP.SENYAL TRÀNSIT, FIXADA DAU FORMIGÓ			
			BASE D'ACER GALVANITZAT PER A SUBJECCIÓ AL FONAMENT DE TUB DE SUPORT DE SENYALS DE TRÀNSIT DE 76 MM DE DIÀMETRE, FIXADA A DAU DE FORMIGÓ AMB 4 PERNS ROSCATS; INCLOU EXCAVACIÓ, REPLANTEIG DE LA PLACA BASE I FORMIGONAMENT DEL DAU.			
8	FBA31517	M2	LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 69)	8,14	55,000	447,70
			MARCA VIAL SUPERFICIAL P-RR, PLÀSTIC EN FRED 2 COMP., MÀQ.MANUAL			
			PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL.			
9	FBA11511	M	LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 63)	0,44	57,000	25,08
			MARCA VIAL LONG.DISCONTÍNUA P-RR, 10CM, 5/12, PINT.ACRÍLICA, POLVORITZACIÓ			
			PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA I 5/12 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ.			
10	GB2APC01	M	LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 62)	81,59	226,909	18.513,51
			BARRERA DE SEGURETAT METÀL·LICA SIMPLE FOLRAT AMB FUSTA TIPUS BEAM-N2 DE HIASA O EQUIVALENT			
			BARRERA DE SEGURETAT METÀL·LICA SIMPLE FOLRAT AMB FUSTA TIPUS BEAM-N2 DE HIASA O EQUIVALENT, PER A UNA			

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 18

			CLASSE DE CONTENCIÓ NORMAL, AMB NIVELL DE CONTENCIÓ N2, ÍNDEX DE SEVERITAT A, AMPLÀRIA DE TREBALL W6 I DEFLEXIÓ DINÀMICA 2 M SEGONS UNE-EN 1317-2, REDUÏDA, AMB UN PERFIL LONGITUDINAL I SUPORTS C-120 COL·LOCATS CLAVATS A TERRA CADA 4 M (BMSRA4/C), COL·LOCADA EN TRAMS RECTES O EN CORBES DE RADI IGUAL O SUPERIOR A 22 M. INCLÒS ELEMENTS DE FIXACIÓ, TAPES POSTERIORIS I SUPERIORS I CAPTAFARS.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 119)			
11	GB000001	U	EXTREM LLARG DE 4M DE BARRERA DE SEGURETAT METÀL·LICA SIMPLE FOLRAT AMB FUSTA TIPUS BEAM-N2 DE HIASA	595,34	4,000	2.381,36
			EXTREM LLARG DE 4M DE BARRERA DE SEGURETAT METÀL·LICA SIMPLE FOLRAT AMB FUSTA TIPUS BEAM-N2 DE HIASA O EQUIVALENT, PER A UNA CLASSE DE CONTENCIÓ NORMAL, AMB NIVELL DE CONTENCIÓ N2, ÍNDEX DE SEVERITAT A, AMPLÀRIA DE TREBALL W6 I DEFLEXIÓ DINÀMICA 2 M SEGONS UNE-EN 1317-2, REDUÏDA, AMB UN PERFIL LONGITUDINAL I SUPORTS C-120 COL·LOCATS CLAVATS A TERRA CADA 4 M (BMSRA4/C). INCLOU ELEMENTS DE FIXACIÓ, TAPES POSTERIORIS I SUPERIORS I CAPTAFARS. ACABAT DE LA FUSTA AMB UNA MA DE VERNÍS A L'AIGUA EN COLOR NEGRE.			
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 118)			
TOTAL Títol 3			01.01.07	29.273,00		
Obra			01 ÀMBIT FLUVIAL LLOBREGAT A STA. COLOMA CERVELLÓ. FASE 1.			
Capítol			01 CAMÍ DEL CANAL DE LA DRETA			
Títol 3			08 JARDINERIA			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR3PUZ00	M3	SUBMINISTRAMENT, ESTESA I PERFILAT DE SUBSTRAT PER VEGETACIÓ DE TEXTURA SORRENCA O FRANCA -SORRENCA, ADOBAT, GARBELLAT AMB MALLA DE 15 MM, AMB %MO SMS SUPERIOR AL 5%, ESTES AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, A DOJO. INCLOU EL LLAURAT PREVI DEL TERRENY, L'EXTRACCIÓ DE LES PEDRES MÉS GRANS DE 10 CM I EL REBLERT DELS FORATS DE PLANTACIÓ. MESURAT SOBRE PERFIL ACABAT. (P - 100)	36,22	99,500	3.603,89
2	FR42122F	U	SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALIS MULTITRONC SUMA DE PERÍMETRES SUPERIOR A 50 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 112,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 78,75 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 102)	487,57	3,000	1.462,71
3	FR42123F	U	SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALISDE PERÍMETRE DE 35 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 1000 L (P - 103)	852,01	1,000	852,01
4	FR44DC2C	U	SUBMINISTRAMENT DE PLATANUS ORIENTALIS CUNEATA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 104)	132,17	14,000	1.850,38
5	FR61256A	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 35 A 50 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ	156,00	18,000	2.808,00

EUR

PRESSUPOST

		PER TERRA DE JARDINERIA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ I EL PRIMER ANY DE MANTENIMENT A COMPTAR A PARTIR DE LA RECEPCIÓ DEFINITIVA DE L'OBRA. (P - 109)			
6	FRZ22823	U	ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 2 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ (P - 114)	26,00	18,000468,00
7	FR4BVD38	U	SUBMINISTRAMENT DE CORNUS SANGUINEA D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 107)	3,73	118,000440,14
8	FR455P5L	U	SUBMINISTRAMENT DE SALIX PURPUREA 'NANA', EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 106)	3,87	118,000456,66
9	FR452261	U	SUBMINISTRAMENT DE RHAMNUS ALATERNUS EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 105)	4,49	118,000529,82
10	FR4JL236	U	SUBMINISTRAMENT DE VITEX AGNUS-CASTUS D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 108)	3,58	118,000422,44
11	FR662338	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ I EL PRIMER ANY DE MANTENIMENT A COMPTAR A PARTIR DE LA RECEPCIÓ DEFINITIVA DE L'OBRA (P - 111)	21,47	472,00010.133,84
12	FR7217K0	M2	HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS RÚSTICA DE BAIX MANTENIMENT DE LLEGUMINOSES AMB GRAMÍNIES SEGONS NTJ 07N, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 30 G/M2, AIGUA, MULCH DE FIBRA VEGETAL A BASE DE PALLA PICADA I FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA (200G/M2), ADOB ORGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT, BIOACTIVADOR MICROBIÀ I ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA, EN UNA SUPERFÍCIE DE 500 A 2000 M2 (P - 112)	1,18	1.282,0001.512,76
13	FR341111	M2	ESMENA ORGÀNICA DEL SÒL AMB COMPOST DE CLASSE I D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT A GRANEL, AMB UNA DOSI DE 25 L/M2, ESCAMPAT AMB TRACTOR I FRESATGE DE TERRENY AMB TRACTOR (P - 99)	1,26	1.400,0001.764,00
14	FR3SE212	M2	ENCOIXINAMENT AMB TRITURAT DE FUSTA DE PODA DE 20 A 45 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL, ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS EN CAPA UNIFORME DE GRUIX FINS A 10 CM (P - 101)	5,13	121,000620,73

TOTAL	Títol 3	01.01.08	26.925,38
Obra	01	ÀMBIT FLUVIAL LLOBREGAT A STA. COLOMA CERVELLÓ. FASE 1.	
Capítol	01	CAMÍ DEL CANAL DE LA DRETA	
Títol 3	09	XARXA DE REG	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FJS1U001	U	BOCA DE REG AMB COS DE FOSA, ROSCA D'ENTRADA D'1"1/2 I RÀCORD DE CONNEXIÓ TIPUS BARCELONA DE 45 MM DE DIÀMETRE, PERICÓ I TAPA DE FOSA, VÀLVULA DE TANCAMENT AMB JUNT EPDM I AMB PETIT MATERIAL METÀL·LIC PER A CONNEXIÓ AMB LA CANONADA, INSTAL·LADA (P - 84)	192,45	2,000384,90
2	FFB26455	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 75)	5,36	132,000707,52
3	FFB27455	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE	6,87	5,00034,35
					EUR

PRESSUPOST

		SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 76)			
4	FFB29455	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 78)	11,52	20,000230,40
5	FFB28455	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 77)	8,75	75,000656,25
6	FJS5A766	U	ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE 17 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 120 CM, AMB EL TUB INTRODUÏT DINS D'UN TUB CORRUGAT PERFORAT DE 50 MM DE DIÀMETRE, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS (P - 86)	15,41	18,000277,38
7	FJS51752	M	CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG DE 17 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 50 CM, INSTAL·LADA SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS (P - 85)	2,73	123,000335,79
8	FJS5R102	U	VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL·LACIO DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE 1/2" DE DIÀMETRE, INTAL·LADA EN PERICÓ (P - 87)	10,99	3,00032,97
9	FJM31BP4	U	VENTOSA ROSCADA DE DIÀMETRE NOMINAL 1/2", DE PLÀSTIC, MUNTADA EN PERICÓ. INCLOENT PERICÓ ANTIVANDÀLIC RODÓ D'HDPE INJECTAT EN PLÀSTIC D'ALTA RESISTÈNCIA, DE DIMENSIONS 32X24 CM I COLOR VERD, COL·LOCAT SOBRE GRAVES (P - 83)	25,15	2,00050,30
10	FJSZC21R	U	COL·LECTOR PER A GRUP DE 2 ELECTROVÀLVULES, D'1" DE DIÀMETRE, CONNECTAT A CANONADA D'ALIMENTACIÓ (P - 91)	24,45	1,00024,45
11	FJSFU238	U	CAPÇAL DE SECTOR DE REG PER DEGOTEIG DE 1´´ 1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL I 10 BAR DE PRESSIÓ, TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER: VÀLVULA D'ESFERA MANUAL DE PVC TIPUS SANDWICH DE RÀCORD PLA I ROSCA MASCLE, ELECTROVÀLVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24 V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES, REGULADOR DE PRESSIÓ I FILTRE 300 MESH INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS DE LLAUTÓ I MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA DINS DE PERICÓ (P - 89)	331,29	2,000662,58
12	F2221242	M	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 15 CM D'AMPLÀRIA I 40 CM DE FONDÀRIA, REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES, AMB MINIRASADORA MANUAL (P - 28)	6,19	60,000371,40
13	F223U105	M	EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A INSTAL·LACIONS DE 40X50 CM, INCLOU EL PICONATGE DEL FONS, APORTACIÓ DE 20 CM DE SORRA GARBELLADA, RESTA DEL REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ. (P - 30)	6,79	77,000522,83
14	FG22TH1K	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 79)	3,01	32,00096,32
15	FDK282G9	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA	133,44	4,000533,76
					EUR

PRESSUPOST

Pàg.:21

16	FDKZHJB4	U	PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ (P - 73)	116,02	4,000	464,08
17	FJSAU093	U	BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL-LOCAT AMB MORTER (P - 74)	314,51	1,000	314,51
18	FN3G2974	U	PROGRAMADOR AUTÒNOM FORMAT PER CAIXA DE CONNEXIÓ TIPUS TBOS O EQUIVALENT, DE QUATRE ESTACIONS, COS DE PLÀSTIC ESTANC I PREPARAT PER A MUNTATGE EN INTERIOR DE PERICÓ, TOTALMENT COL-LOCAT, INCLOSES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES AL CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ I AL CIRCUIT DE COMANDAMENT (P - 88)	31,75	1,000	31,75
19	FJSFU558	U	VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL, PER A ROSCAR, DE 2 VIES, DN 40 (PER A TUB DE 1 1/2 ´´), DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I BOLA DE PVC-U, PORTAJUNTS A PRESSIÓ , TANCAMENT DE POLIETILÈ HDPE I JUNTS D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), ACCIONAMENT PER MANETA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 92)	550,28	1,000	550,28
20	FG319234	M	CAPÇAL DE REG PER ELECTROVÀLVULA MASTER DE 2´´ DN I 10 BAR DE PRESSIÓ EN BY PASS, TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER 3 VÀLVULES D'ESFERA MANUAL DE PVC DE RACORD PLA I ROSCA MASCLE, ELECTROVÀLVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES, TIPUS PGA. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS, TES I COLZES, DE LLAUTÓ, I LA MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA, DINS DE PERICÓ (P - 90)	1,68	5,000	8,40

TOTAL	Títol 3	01.01.09	6.290,22
Obra	01	ÀMBIT FLUVIAL LLOBREGAT A STA. COLOMA CERVELLÓ. FASE 1.	
Capítol	01	CAMÍ DEL CANAL DE LA DRETA	
Títol 3	10	SERVEIS	
Títol 4	01	ENLLUMENAT	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FHN8LL01	U	INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC SEGONS ELS CRITERIS MUNICIPALS. LA INSTAL·LACIÓ INCLOU LA REALITZACIÓ I RASAS I ENDERROCS DELS PAVIMENTS PER SOBRE DE LA RASA FINS AL PUNT DE CONNEXIÓ, CABLEJAT SEGONS NORMATIVA, TUBS DE PROTECCIÓ, LÍNIA DE TERRA I P.P DE LEGATIZACIONS I PAGAMENTS A COMPANYIA. S'INCLOU LA P.P DE PERICONS NECESARIS EN EL SEU RECORREGUT I EL REOMPLERT I ACABATS DE LA RASA SEGONS PROJECTE. (P - 82)	380,30	2,000	760,60
2	FGEIL10	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESTRUCTURA DE LA CASA SANTA & COLE MODEL 108 LED O EQUIVALENT DE 7,70M D'ALÇADA TOTAL, COMPOSTA PER COLUMNA I BRAÇ DE TUB D'ACER GALVANITZAT EN CALENT DE SECCIÓ CONTÍNUA DE 200X100MM I 4MM DE GRUIX, ACABAT PINTAT COLOR GRIS FOSC (RAL 9004.). EL BRAÇ ESTÀ SOLDAT A LA COLUMNA I TÉ UNA INCLINACIÓ DE 15 GRAUS RESPECTE L'HORIZONTAL. AMB ANELL DE REFORÇ A LA BASE. GRUP ÒPTIC DE 87W, PER A LA SEVA INTEGRACIÓ A L'INTERIOR DEL BRAÇ DE L'ESTRUCTURA, A BASE DE 4 MÒDULS (3+1) DE 3 LEDS CADASCUN DE TECNOLOGIA LED MULTICHIP, DE 4000K I REPRODUCCIÓ CROMÀTICA IRC70, ALIMENTATS A 500MA. ÒPTIQUES	3.581,55	1,000	3.581,55

PRESSUPOST

Pàg.:22

			MITJANÇANT LENTS REFRACTORES DE DISTRIBUCIÓ VIÀRIA. FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE 1-10V. CLASSE I. IP66. IK08. INCLOU EXCAVACIÓ, L'EXECUCIÓ DEL FONAMENT, I L'ANCORATGE DEL PUNTS DE LLUM AL FONAMENT, GRUAMENT, ANIVELLAMENT, INSTAL·LACIÓ DE PRESA DE TERRA I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA A L'INTERIOR DEL SUPORT, LA CÀRREGA DE LES TERRES, EL TRANSPORT A L'ABOCADOR I LA DEPOSICIÓ. INCLOU TRACTAMENT ANTIENGANXINES I ANTIGRAFFITIS, CABLEJAT INTERIOR DE LA COLUMNA, LA CAIXA PORTAFUSIBLE I EL TRACTAMENT ANTICORROSIU A LES COLUMNES. (P - 81)
--	--	--	--

TOTAL	Títol 4	01.01.10.01	4.342,15
Obra	01	ÀMBIT FLUVIAL LLOBREGAT A STA. COLOMA CERVELLÓ. FASE 1.	
Capítol	01	CAMÍ DEL CANAL DE LA DRETA	
Títol 3	11	GESTIÓ DE RESIDUS	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2R3UQ05	M3	TRANSPORT I DESCÀRREGA A DIPÒSIT AUTORITZAT (QUALSEVOL DISTÀNCIA) DE LA TERRA I DELS PRODUCTES RESULTANTS DE L'EXCAVACIÓ (FINS I TOT EL CÀNON D'ABOCAMENT). INCLOU TOTES LES CÀRREGUES I TRANSVASAMENTS DEL MATERIAL PER A LA UTILITZACIÓ D'APLECS INTERMEDIS PROVISIONALS I TEMPS D'ESPERA. AMIDAT SOBRE PERFIL. (P - 37)	16,59	386,870	6.418,17
2	F2RA9SB0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS NETS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 41)	23,63	289,873	6.849,70
3	F2R65065	M3	CÀRR.MEC. I TRANSPORT RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS INSTAL.GESTIÓ RESIDUS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS (P - 38)	3,43	175,333	601,39
4	F2RA61H0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 39)	12,18	62,189	757,46
5	F2RA73G1	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ INCLÒS, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 40)	22,05	113,144	2.494,83

TOTAL	Títol 3	01.01.11	17.121,55
Obra	01	ÀMBIT FLUVIAL LLOBREGAT A STA. COLOMA CERVELLÓ. FASE 1.	
Capítol	02	ARRANJAMENT PAS INFERIOR	
Títol 3	01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F221U105	M2	NETEJA+ESBROSSADA TERRENY,PALA CÀREG.,+CÀRR.MEC.S/CAMIÓ	0,56	664,100	371,90
			NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB PALA CARREGADORA, INCLOU EL DECAPATGE DE LA PRIMERA CAPA			

PRESSUPOST

Pàg.:23

		DE TERRA I LA CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ. INCLOU LA RETIRADA DE LA BROSSA EXISTENT.				
		INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 26)				
2	F219U002	M2	DEMOL.PAVIMENT FORM.,G<=20CM,MITJ.MAN.+CÀRREGA	17,03	69,050	1.175,92
		DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE FINS A 20 CM DE GRUIX, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, PRÈVIA AUTORITZACIÓ DE LA DF PER UTILITZAR MITJANS MANUALS EN LLOC DE MECÀNICS. CRITERI D'AMIDAMENT: CONSENTIMENT PREVI DE LA DF DE LA QUANTITAT DE M2 DE PAVIMENT A ENDERROCAR MANUALMENT, EN CAS CONTRARI NO S'ABONARÀ.				
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 18)				

TOTAL	Titol 3	01.02.01	1.547,82
-------	---------	----------	----------

Obra	01	ÀMBIT FLUVIAL LLOBREGAT A STA. COLOMA CERVELLÓ. FASE 1.
Capítol	02	ARRANJAMENT PAS INFERIOR
Titol 3	02	MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F221UC40	M3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT PER MITJANS MECÀNICS, EN TERRES DE QUALEVOL TIPUS (QUALEVOL TIPUS DE TERRENY EXCEPTE ROCA O TERRENY DE TRÀNSIT ON S'HAGI D'UTILITZAR EXPLOSIUS O MARTELLS). MESURADES SOBRE PERFIL. INCLOU LA CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. (P - 27)	3,50	53,544	187,40

TOTAL	Titol 3	01.02.02	187,40
-------	---------	----------	--------

Obra	01	ÀMBIT FLUVIAL LLOBREGAT A STA. COLOMA CERVELLÓ. FASE 1.
Capítol	02	ARRANJAMENT PAS INFERIOR
Titol 3	03	PAVIMENTACIÓ
Titol 4	01	PAVIMENT DE FORMIGÓ REMOLINAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F227T00F	M2	REPÀS+PICON.CAIXA PAVIMENT,95%PM	1,39	164,270	228,34
		REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM				
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 34)				
2	F921R01F	M3	SUBBASE TOT-U ART.PROCEDENT GRANULATS RECICLATS FORM.,ESTESA+PICON.95%PM	17,08	24,641	420,87
		SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95% DEL PM.				
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS				

PRESSUPOST

Pàg.:24

		DE LA DF. (P - 48)				
3	G4BCM8GG	M2	ARMADURA P/LLOSA AP500SD,MALLA EL.B/CORRUG.ME 20X20CM,D:10-10MM,6X2.2M B500SD	7,04	169,350	1.192,22
		ARMADURA PER A LLOSES AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:10-10 MM 6X2.2 M B500SD UNE-EN 10080.				
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 117)				
4	F9G1LL01	M3	PAVIMENT DE FORMIGÓ SENSE ADDITIUS HA-30/B/20/IIA+E DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT, 20 MM, ESCAMPAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC I ACABAT REMOLINAT MECÀNIC. INCLÒS TALL JUNTS D'1/3 DEL GRUIX, EN TRAMS INFERIORS A 20M2 SEGONS DEFINICIÓ DE DF, REG DE CURA I PART PROPORCIONAL D'ENCOFRATS LATERALS AMB MATAVIUS. EL CURAT DEL FORMIGÓ ES REALITZARÀ AMB REG D'AIGUA DURANT LES 72 HORES POSTERIORS A L'ESCAMPAT DEL FORMIGÓ, AMB INTERVALS DE 8 HORES. (P - 51)	104,05	62,745	6.528,62

TOTAL	Titol 4	01.02.03.01	8.370,05
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	ÀMBIT FLUVIAL LLOBREGAT A STA. COLOMA CERVELLÓ. FASE 1.
Capítol	02	ARRANJAMENT PAS INFERIOR
Titol 3	03	PAVIMENTACIÓ
Titol 4	02	PAVIMENT DE FORMIGÓ RASPATLLAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F227T00F	M2	REPÀS+PICON.CAIXA PAVIMENT,95%PM	1,39	68,950	95,84
		REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM				
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 34)				
2	F921R01F	M3	SUBBASE TOT-U ART.PROCEDENT GRANULATS RECICLATS FORM.,ESTESA+PICON.95%PM	17,08	10,343	176,66
		SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95% DEL PM.				
		LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 48)				
3	F9G1U433	M3	PAVIMENT DE FORMIGÓ SENSE ADDITIUS HA-30/B/20/IIA+E DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT, 20 MM, ESCAMPAT DES DE CAMIÓ, ESTESA I VIBRATGE MANUAL I ACABAT RATLLAT MANUAL.	103,64	10,343	1.071,95
		INCLÒS TALL JUNTS D'1/3 DEL GRUIX, EN TRAMS INFERIORS A 20M2 SEGONS DEFINICIÓ DE DF, REG DE CURA I PART PROPORCIONAL D'ENCOFRATS LATERALS AMB MATAVIUS. EL CURAT DEL FORMIGÓ ES REALITZARÀ AMB REG D'AIGUA DURANT LES 72 HORES POSTERIORS A L'ESCAMPAT DEL FORMIGÓ, AMB INTERVALS DE 8 HORES. (P - 53)				

PRESSUPOST

TOTAL		Títol 4		01.02.03.02		1.344,45							
Obra		01		ÀMBIT FLUVIAL LLOBREGAT A STA. COLOMA CERVELLÓ. FASE 1.									
Capítol		02		ARRANJAMENT PAS INFERIOR									
Títol 3		03		PAVIMENTACIÓ									
Títol 4		03		PAVIMENT METÀL·LIC									
NUM. CODI		UA		DESCRIPCIÓ		PREU		AMIDAMENT		IMPORT			
1		E9S1PF01		M2		ENTRAMAT D'ACER GALVANITZAT, DE 30X30 MM DE PAS DE MALLA, AMB PLATINES DE 30X2 MM, EN MÒDULS SEGONS ESPECEJAMENT DE PROJECTE, COL·LOCAT AMB SUBESTRUCTURA METALICA AMB PERFILS EN L. TOT EL CONJUNT AMB ACER GALVANITZAT. LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS. (P - 4)		153,57		7,300		1.121,06	
TOTAL		Títol 4		01.02.03.03		1.121,06							
Obra		01		ÀMBIT FLUVIAL LLOBREGAT A STA. COLOMA CERVELLÓ. FASE 1.									
Capítol		02		ARRANJAMENT PAS INFERIOR									
Títol 3		03		PAVIMENTACIÓ									
Títol 4		04		ADEQUACIÓ PAVIMENT GRANULAR									
NUM. CODI		UA		DESCRIPCIÓ		PREU		AMIDAMENT		IMPORT			
1		F9A1SC01		M2		ARRANJAMENT DE PAVIMENT GRANULAR AMB TOT-U, PER A ZONES DEL CAMÍ EN MAL ESTAT, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM. PER DEIXAR LA SUPERFICIE DEL PAVIMENT TOTALMENT PLANA. (P - 50)		3,97		50,000		198,50	
TOTAL		Títol 4		01.02.03.04		198,50							
Obra		01		ÀMBIT FLUVIAL LLOBREGAT A STA. COLOMA CERVELLÓ. FASE 1.									
Capítol		02		ARRANJAMENT PAS INFERIOR									
Títol 3		03		PAVIMENTACIÓ									
Títol 4		05		ELEMENTS ESPECIALS									
NUM. CODI		UA		DESCRIPCIÓ		PREU		AMIDAMENT		IMPORT			
1		F9G1LL05		UT		GUAL DE RASTELL DE FORMIGÓ DE DIMENSIONS 7M DE LONGITUD I 3.5M D'AMPLADA, QUE INCLOU ELS SEGÜENTS TREBALLS: -GUAL AMB FORMIGÓ IN SITU SENSE ADDITIUS HA-30/B/20/IIA+E DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT, 20 MM, ESCAMPAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC I ACABAT REMOLINAT MANUAL. FORMANT LLOSA DENTADA AMB FRANGES TAL I COM S'INDICA A PLÀNOLS DE PROJECTE, DE 30CM D'AMPLADA, 30CM DE PROFUNDITAT I SEPARAT ENTRE FRANGES 10CM, AMB LLOSA INFERIOR DE BASE DE 20CM DE GRUIX, ARMAT DEL CONJUNT AMB UNA QUANTIA DE 30 KG/M3 D'ARMADURA AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES A TOT EL CONJUNT, INCLOU BASE DE FORMIGÓ DE NETEJA I ENCOFRAT VIST DEL CONJUNT AMB MATAVIUS A LES ARESTES VISTES. -SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95% DEL PM. -FONAMENTACIÓ ALS EXTREMS DE 30CM D'AMPLADA I 80CM I		5.485,91		1,000		5.485,91	
EUR													

PRESSUPOST

				30CM D'ALÇADA RESPECTIVAMENT. ARMAT DE LA FONAMENTACIÓ AMB UNA QUANTIA DE 30 KG/M3 D'ARMADURA AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES A TOT EL CONJUNT, INCLOU ENCOFRAT.		
				-EXCAVACIÓ DE 10CM PER A CAIXA DE PAVIMENT PER MITJANS MECÀNICS, EN TERRES DE QUALSEVOL TIPUS (QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY EXCEPTE ROCA O TERRENY DE TRÀNSIT ON S'HAGI D'UTILITZAR EXPLOSIUS O MARTELLS). MESURADES SOBRE PERFIL. INCLOU LA CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.		
				-EXCAVACIÓ DE LA FONAMENTACIÓ I L'ESCULLERA AMB MITJANS MECÀNICS DE RASES I POUS D'AMPLÀRIA DE FONS D'EXCAVACIÓ INFERIOR A 0,80 METRES I PROFUNDITAT MÀXIMA 3 METRES,EN TERRES DE QUALSEVOL TIPUS (NO CLASSIFICADES), AMIDAT SOBRE PERFIL. EXTRACCIÓ A LA VORA DELS PRODUCTES RESULTANTS. INCLOU LA PART PROPORCIONAL D'AJUDES MANUALS I ELS POSSIBLES ESGOTAMENTS.		
				-FORMACIÓ D'ESCULLERA AMB BLOCS DE PEDRA GRANÍTICA DE 400 A 800 KG DE PES, COL·LOCATS AMB PALA CARREGADORA, AMB LA CARA EXTERIOR CONCERTADA		
				-FORMACIÓ D'ESTREP EN CAMÍ ADJACENT AMB FORMIGÓ, HM-25/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB MITJANS NECESSARIS, AMB CORRESPONENT ENCOFRAT.		
				INCLÒS D'ENCOFRATS DEL CONJUNT, MATAVIUS A LES ARESTES VISTES, EL CALÇAT NECESSARI . EL CURAT DEL FORMIGÓ ES REALITZARÀ AMB REG D'AIGUA DURANT LES 72 HORES POSTERiors A L'ESCAMPAT DEL FORMIGÓ, AMB INTERVALS DE 8 HORES I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS. (P - 52)		
2	FD59U110	M	CUNETA PER A DRENATGE DE FORMIGÓ EN MASSA FABRICAT IN SITU DE 90-120 CM D'AMPLÀRIA I 30 CM D'ALÇÀRIA (P - 70)	28,06	20,750	582,25
TOTAL Títol 4				01.02.03.05	6.068,16	
Obra				01	ÀMBIT FLUVIAL LLOBREGAT A STA. COLOMA CERVELLÓ. FASE 1.	
Capítol				02	ARRANJAMENT PAS INFERIOR	
Títol 3				04	GESTIÓ RESIDUS	
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2R3UQ05	M3	TRANSPORT I DESCÀRREGA A DIPÒSIT AUTORITZAT (QUALSEVOL DISTÀNCIA) DE LA TERRA I DELS PRODUCTES RESULTANTS DE L'EXCAVACIÓ (FINS I TOT EL CÀNON D'ABOCAMENT). INCLOU TOTES LES CÀRREGUES I TRANSVASAMENTS DEL MATERIAL PER A LA UTILITZACIÓ D'APLECS INTERMEDIS PROVISIONALS I TEMPS D'ESPERA. AMIDAT SOBRE PERFIL. (P - 37)	16,59	64,253	1.065,96
2	F2R300M0	M3	TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 12 M3 DE CAPACITAT (P - 36)	18,42	79,692	1.467,93
3	F2RA9SB0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS NETS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 41)	23,63	79,692	1.883,12
4	F2R65065	M3	CÀRR.MEC. I TRANSPORT RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS INSTAL.GESTIÓ RESIDUS	3,43	17,953	61,58
				CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS		
						EUR

PRESSUPOST

		INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS (P - 38)				
5	F2RA61H0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 39)	12,18	17,953	218,67

TOTAL	Títol 3	01.02.04	4.697,26
-------	---------	----------	----------

Obra	01	ÀMBIT FLUVIAL LLOBREGAT A STA. COLOMA CERVELLÓ. FASE 1.
Capítol	03	SEGURETAT I SALUT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FBB1LL12	U	PA PER LA REALITZACIÓ DE TOTS ELS TREBALLS PREVISTOS DINS L'ESTUDI I EL PLA DE SEGURETAT I SALUT PER COMPLIR AMB LA NORMATIVA VIGENT. (P - 66)	3.750,00	1,000	3.750,00

TOTAL	Capítol	01.03	3.750,00
-------	---------	-------	----------

RESUM DE PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 4: Títol 4			Import
Títol 4	01.01.04.01	PAVIMENT DE FORMIGÓ SULFAT DE FERRO	31.873,40
Títol 4	01.01.04.03	PAVIMENT D'ASFALT	12.561,99
Títol 3	01.01.04	PAVIMENTACIÓ	44.435,39
Títol 4	01.01.10.01	ENLLUMENAT	4.342,15
Títol 3	01.01.10	SERVEIS	4.342,15
Títol 4	01.02.03.01	PAVIMENT DE FORMIGÓ REMOLINAT	8.370,05
Títol 4	01.02.03.02	PAVIMENT DE FORMIGÓ RASPATLLAT	1.344,45
Títol 4	01.02.03.03	PAVIMENT METÀL·LIC	1.121,06
Títol 4	01.02.03.04	ADEQUACIÓ PAVIMENT GRANULAR	198,50
Títol 4	01.02.03.05	ELEMENTS ESPECIALS	6.068,16
Títol 3	01.02.03	PAVIMENTACIÓ	17.102,22
			65.879,76
NIVELL 3: Títol 3			Import
Títol 3	01.01.01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	11.110,49
Títol 3	01.01.02	MOVIMENT DE TERRES	13.934,43
Títol 3	01.01.03	ESTRUCTURA	37.757,27
Títol 3	01.01.04	PAVIMENTACIÓ	44.435,39
Títol 3	01.01.05	MOBILIARI URBÀ I ELEMENTS ESPECIALS	364,56
Títol 3	01.01.06	PROTECCIONS	31.178,22
Títol 3	01.01.07	SENYALITZACIÓ I DEFENSES	29.273,00
Títol 3	01.01.08	JARDINERIA	26.925,38
Títol 3	01.01.09	XARXA DE REG	6.290,22
Títol 3	01.01.10	SERVEIS	4.342,15
Títol 3	01.01.11	GESTIÓ DE RESIDUS	17.121,55
Capítol	01.01	CAMÍ DEL CANAL DE LA DRETA	222.732,66
Títol 3	01.02.01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	1.547,82
Títol 3	01.02.02	MOVIMENT DE TERRES	187,40
Títol 3	01.02.03	PAVIMENTACIÓ	17.102,22
Títol 3	01.02.04	GESTIÓ RESIDUS	4.697,26
Capítol	01.02	ARRANJAMENT PAS INFERIOR	23.534,70
			246.267,36
NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	CAMÍ DEL CANAL DE LA DRETA	222.732,66
Capítol	01.02	ARRANJAMENT PAS INFERIOR	23.534,70
Capítol	01.03	SEGURETAT I SALUT	3.750,00
Obra	01	ÀMBIT FLUVIAL LLOBREGAT A STA. COLOMA CERVELLÓ. F	250.017,36
			250.017,36

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	ÀMBIT FLUVIAL LLOBREGAT A STA. COLOMA CERVELLÓ. FAS	250.017,36
			250.017,36

ÚLTIM FULL

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA PAISATGÍSTICA I ACCÉS A L'ÀMBIT FLUVIAL DEL LLOBREGAT A STA. COLOMA DE
DE CERVELLÓ. FASE 1.
PROMOTOR: AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
AUTORS DE PROJECTE: ENRIC BATLLE, JOAN ROIG, IVAN SANCHEZ I MARIO SÚÑER

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	250.017,36
13 % Despeses Generals SOBRE 250.017,36.....	32.502,26
6 % Benefici Industrial SOBRE 250.017,36.....	15.001,04

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

297.520,66

21 % IVA SOBRE 297.520,66.....	62.479,34
--------------------------------	-----------




TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

360.000,00

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

tres-cents seixanta mil euros

Autors de Projecte:



Enric BatlleJoan RoigIvan SanchezMario Súñer