

Annex 1 - Millores tècniques

MILLORA 1 – TANCAMENT DE FINQUES

Número	Millora	Preu	Amidament	Import PEM
1	ml.Tanca cinegètica <i>Subministre i col·locació de tanca cinegètica d'1.5m d'alçada vista i 0,5 encastat al terreny en dau de formigó de 20x20x60cm. formada per malla metàl·lica galvanitzada amb pas suportada per pals de fusta cada 4m</i>	24,63 €	90	2.216,58 €
2	Ut.Portal de fusta <i>Subministre i col·locació de portal de fusta de dos fulls i amplada de pas de 4m d'1,5m d'altura aproximada. Formada per fusta tractada a l'autoclau per a classe d'ús IV. Acorada al terreny en dau de formigó de 40x40x60cm.</i>	666,67 €	2	1.333,34 €
3	Ut.Afitament <i>Subministre i col·locació d'afitament amb pals tornejats, fusta tractada per a classe d'ús IV, de D12 d'1m d'alçada vista i 0,5 encastat al terreny en dau de formigó de 20x20x60cm, clavats cada 1,5m</i>	10,61 €	100	1.060,64 €
TOTAL PEM				4.610,56 €
13,00% Despeses Generals + 6,00% Benefici industrial				876,01 €
TOTAL PEC				5.486,57 €

MILLORA 2 – PAVIMENTACIÓ CAMINS

Número	Millora	Preu	Amidament	Import PEM
4	M3. Sauló			
	<i>Millora de paviment existent amb estesa i piconatge al 98% del PM de sauló</i>	22,73 €	791,4	17.986,59 €
TOTAL PEM				17.986,59 €
13,00% Despeses Generals + 6,00% Benefici industrial				3.417,45 €
TOTAL PEC				21.404,04 €

MILLORA 3 – ESTUDI ARQUEOLÒGIC

Número	Millora	Preu	Amidament	Import PEM
5	P.A. Abalisament arqueològic <i>Delimitació, neteja i abalisament d'element arqueològic</i>	206,36 €	3	619,08 €
6	P.A. PRC OCG105 <i>Preservació, reintegració i consolidació de l'element OCG105 Barraca de la Vinya de l'Horta. Es tracta d'una barraca de pedra seca actualment en mal estat de conservació. Per la seva singularitat i la potencialitat d'aquesta de ser un atractiu dins aquesta Via Blava (com també en d'altres rutes) proposem la seva preservació i reintegració.</i>	3.949,47 €	1	3.949,47 €
7	P.A. PRC OCG120 <i>Preservació, reintegració i consolidació de l'element OCG120 Font petita per protegir-la i conservar-la i incloure-la en la ruta com un element potencial atractiu. Aquesta preservació passaria per una consolidació de les estructures per evitar que continuï la degradació. Just al marge del camí revestida de pedres, l'aigua brota d'entre la roca i desemboca al peu del camí, on s'han situat pedres que serveixen per reconduir el rierol 1,5m aproximadament pel lateral del camí</i>	2.924,08 €	1	2.924,08 €
8	P.A. Redacció de documentació exhaustiva sobre element arqueològic OCG107 <i>Redacció de documentació exhaustiva sobre element arqueològic OCG107. Pont de l'O</i>	1.201,32 €	1	1.201,32 €
TOTAL PEM				8.693,95 €
13,00% Despeses Generals +				1.651,85 €
6,00% Benefici industrial				
TOTAL PEC				10.345,80 €