

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DELS TREBALLS D'ADEQUACIÓ DEL PAS DE VIANANTS I DE LA CONNEXIÓ AMB EL GR-177-PINARS DEL BADÓ- SANT QUIRZE SAFAJA

1. NECESSITAT DE CONTRACTAR

El camí de vianants es construirà dins del camí existent que connecta la Urbanització Pla del bado amb la carretera C-59, al terme municipal de sant Quirze de Safaja, aquest camí esta asfaltat i disposa d'enllumenat públic.

Aquest tram de camí pertany al sender GR-177 "Ronda del Moianès" concretament al tram 4 "de Castellcir a Castellterçol", aquest fet fa que a més dels usuaris habituals de la Urbanització Pla del bado, aquest camí és d'ús molt freqüent per excursionistes, per això es planteja la necessitat de proporcionar als vianants un camí més segur. Tanmateix es busca una millora del camí per a potenciar el seu interès turístic.

Les condicions del encàrrec son la construcció d'un camí per a vianants dins del camí existent, tota l'actuació anirà encaminada a millorar les condicions de seguretat dels vianants.

Com ja s'ha dit els vianants circulen per les cunetes i els marges del camí, les cunetes són de formigó en forma de "V", per tal de facilitar el desguàs del propi camí, els marges, són els propis camps de conreus veïns, això fa el camí força difícil de circular, especialment en dies de pluja que obliguen als vianants a caminar epr les cunetes plenes d'aigua o pel fang dels marges.

2. DESCRIPCIÓ GENERAL DE L'ACTUACIÓ

El nou camí de vianants es construirà, com ja s'ha dit, dins de l'àmbit del actual camí existent, la distància a adequar es de 250 m, des de la confluència de la carretera C-59 amb el camí d'accés a la Urbanització del Pla del bado, els primers 80 m d'aquest camí estan ben asfaltats i disposa d'una cuneta a cadascun dels costats, passats els primers 80 m, les cunetes desapareixen i l'asfalt es troba en pitjors condicions, barrejant-se amb plaques de formigó.

En la majoria del traçat aquest camí llinda amb camps de conreu i connecta amb camins de terra que porten a Can Poses i a uns camps de conreu propers. Actualment el camí disposa d'enllumenat públic i clavegueram, les escorrenties de les cunetes de formigó son lliures, desguassant als marges de la C-59.

Actualment els vianants circulen pels marges en la part superior del camí i per les cunetes en la part inferior, amb el risc que això suposa.

3. PROPOSTA D'ACTUACIÓ

La proposta consisteix en la construcció d'un camí aliè al existent, mitjançant un pas elevat per sobre de la cuneta del marge esquerra de 1,20 m d'ample amb relliga metàl·lica tipus "Tramex", elevada mitjançant peus per tal de que l'aigua d'escorrentia circuli per la part inferior del pas i els vianants puguin caminar a peu pla, aquest tram tindrà una llargària de 80 m, des de aquest punt fins a la cruïlla amb el carrer Lluís Badó es construirà un pas de vianants pavimentat de la mateixa amplada. Tant el tram de relliga com el pavimentat aniran separats de la calçada amb una tanca de fusta tractada amb autoclau, per tal de conferir als vianants una major seguretat.

L'objectiu es minimitzar el impacte ambiental i visual a l'actuació donat que es troba en un entorn rural i és com hem dit un tram del GR-177 utilitzat per gent avesada al medi rural.

En aquesta fase, es realitzaran les següents actuacions:

- Neteja, esbrossada de lateral del vial entre parada Bus-C59 i fins encreuament C/ Lluís Badó, deixant un pas lliure per al vianant de mínim 1,20m. Atalussar marges i retirada de terres.
- En el tram inicial de 80m. lineals, damunt la cuneta de formigó ja existent, es col·locaria un enreixat tipus "relliga", per passar a peu pel damunt, per salvar la pendent de la cuneta i poder tenir zona a peu-pla.

4. MARC COMPETENCIAL I JURÍDIC

El cost de la redacció del projecte es finançarà amb la subvenció Meses de Concertació - Ecomuseu del Moianès - Diputació de Barcelona.

El marc jurídic d'aplicació comprèn, a grans trets, la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i LA NORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT REGLAMENTARI; LA Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local; el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya.

5. OBJECTE DEL CONTRACTE I DETERMINACIÓ DEL PREU

L'objecte del contracte és la realització dels **TREBALLS D'ADEQUACIÓ PAS VIANANTS CONNEXIÓ GR177-PINARS DEL BADÓ- SANT QUIRZE SAFAJA**

En aquesta fase, es realitzaran les següents actuacions:

1. Neteja, esbrossada de lateral del vial entre parada Bus-C59 i fins encreuament C/ Lluís Badó, deixant un pas lliure per al vianant de mínim 1,20m. Atalussar marges i retirada de terres.
2. En el tram inicial de 80m. lineals, damunt la cuneta de formigó ja existent, es col·locaria un enreixat tipus "relliga", per passar a peu pel damunt, per salvar la pendent de la cuneta i poder tenir zona a peu-pla.

El pressupost base de licitació es fixa d'acord al desglossament següent:

CONCEPTE	IMPORT €
Actuació 01.01: Neteja i esbrossada	3.280,00 € (IVA exclòs)
Actuació 01.02: Col·locació enreixat	6.200,00 € (IVA exclòs)
TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL	9.480,00 € (IVA exclòs)
13 % Despeses generals	1.232,40 €
6 % Benefici industrial	568,80 €
TOTAL (IVA EXCLÒS)	11.281,20 € (IVA exclòs)
21 % IVA	2.369,06 €
TOTAL PRESSUPOST BASE	13.650,26 € (IVA inclòs)

El valor estimat del contracte es fixa en 11.281,20 € d'acord a la següent especificació:

CONCEPTE	IMPORT €
Actuació 01.01: Neteja i esbrossada	3.280,00 € (IVA exclòs)
Actuació 01.02: Col·locació enreixat	6.200,00 € (IVA exclòs)
TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL	9.480,00 € (IVA exclòs)
13 % Despeses generals	1.232,40 €
6 % Benefici industrial	568,80 €
TOTAL VALOR ESTIMAT	11.281,20 € (IVA exclòs)

6. TERMINI D'EXECUCIÓ

El termini d'execució del contracte finalitza el proper **19 de març** sense que es prevegi la possibilitat de pròrroga.

D'acord als antecedents anteriors, i considerant la necessitat exposada, la Tècnica sotasignant, **PROPOSA** incoar l'expedient administratiu de licitació del contracte de treballs d'adequació pas vianants connexió GR177-Pinars del Badó – St. Quirze Safaja, amb un pressupost base de licitació de TRETZE MIL DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS (13.272,00 €) IVA inclòs.

A Moià, en data de la signatura electrònica.

La Tècnica del Consell Comarcal del Moianès