

ANÀlisi DE LES PARTIDES DEL PRESSUPOST

Banc Patró	Projecte
BANC INFRAESTRUCTURES.CAT OBRA CIVIL 2019	PROJECTE CONSTRUCTIU. ESTABILITZACIÓ DE TALÚS A L'N-
INFRAESTRUCTURES.CAT	141E. TRAM: BESCANÓ.
	CLAU: MG-14079-C1

PARTIDES DE NOVA CREACIÓ

ZPNC0002	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m Pern d'ancoratge d 32 mm, en talussos	77,63	540,00	41.920,20	49,40
Pern d'ancoratge de d 32 mm, incloent perforació,imprimació antioxidant, col·locació per fricció o injectat continu amb morter de ciment o resina i part proporcional de connectors volandera i femella, armat de reforç, col·locat en talussos, inclòs materials i desplaçaments de maquinaària i equips auxiliars necessàries. Totalment executat.				
ZPNC0001	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2 Malla d'acer galvanitzat de triple torsió de 80x100 mm de pas de malla i 2,7 mm de diàmetre, amb geo	31,19	420,00	13.099,80	15,44
Malla d'acer galvanitzat de triple torsió de 80x100 mm de pas de malla i 2,7 mm de diàmetre, amb geomalla tridimensional polimèrica penjada i ancorada per a protecció de talussos, subjectada al talús amb cables i ancorada amb barres d'acer corrugat de 1,5 m. de longitud i injectades, inclòs part proporcional de corretja de formigó, cables i picots d'ancoratge, i desplaçaments de maquinaària i equips auxiliars necessàries. Totalment col·locada.				
PPAU0004	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
pa Partida alçada d'abonament integre per a l'execució del desviament de trànsit necessari per a l'exec	10.539,82	1,00	10.539,82	12,42
Partida alçada d'abonament integre per a l'execució del desviament de trànsit necessari per a l'execució de les obres, segons normativa vigent. Incloent desviament provisional de la circulació, senyalització horitzontal adhesiva, senyalització vertical, il·luminació, col·locació i retirada de barreres de formigó, semaforització i/o senyalistes segons indicació de la Direcció de l'Obra.				

ZPNC0003		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
ut	Unitat Total per a la reposició de capa de trànsit de mescla bituminosa en calent BBTM 11B PMB 45/80-	5.113,90	1,00	5.113,90	6,03
Unitat Total per a la reposició de capa de trànsit de mescla bituminosa en calent BBTM 11B PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, inclòs betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses, amb una dotació de 60 kg/m2. inclòs desplaçament d'equips d'estesa i compactació, reposició de la senyalització horitzontal existent.Totalment executat.					

XPA100CQ		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
pa	Partida alçada a justificar pels Assaigs de Control de Qualitat de l'Obra	848,67	1,00	848,67	1,00
Partida alçada a justificar pels Assaigs de Control de Qualitat de l'Obra					

H00000SS		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
pa	Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla d	750,00	1,00	750,00	0,88
Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut					

PARTIDES ALÇADES DEL PRESSUPOST

			Preu	Amidament	Import
H00000SS	pa	Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla d	750,00	1,00	750,00
Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut					
PPAU0004	pa	Partida alçada d'abonament íntegre per a l'execució del desviament de trànsit necessari per a l'exec	10.539,82	1,00	10.539,82
Partida alçada d'abonament íntegre per a l'execució del desviament de trànsit necessari per a l'execució de les obres, segons normativa vigent. Incloent desviament provisional de la circulació, senyalització horitzontal adhesiva, senyalització vertical, il					
XPA100CQ	pa	Partida alçada a justificar pels Assaigs de Control de Qualitat de l'Obra	848,67	1,00	848,67
Partida alçada a justificar pels Assaigs de Control de Qualitat de l'Obra					

XPA100OC	pa	Partida alçada a justificar per a condic. de murs de contenció	4.000,00	1,00	4.000,00
Partida alçada a justificar per a condicionament i reposició de murs de contenció					
XPAX0000	pa	Partida alçada a justificar per a la gestió de residus de construcció i demolició	250,00	1,00	250,00
Partida alçada a justificar per a la gestió de residus de construcció i demolició					