



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PER LA INSTAL·LACIÓ I EL DESMUNTATGE I RETIRADA DE L'ENLLUMENAT DE NADAL

1. Objecte:

És el servei d'instal·lació i el desmuntatge i retirada de l'enllumenat decoratiu de Nadal, que el Departament de Comerç ha llogat per enguany.

2. Descripció del servei:

Les actuacions previstes consistiran en:

- Càrrega, transport i descàrrega amb camió dels ornaments nadalencs subministrats per l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat des del punt que sigui indicat.
- Realització del muntatge de totes les instal·lacions (tensors, cables, bàculs, escomeses elèctriques, quadres...), incloent el material.
- Muntatge i connexió dels ornaments nadalencs.
- Instal·lació de les línies elèctriques en aquells casos necessaris.
- Legalització de les instal·lacions de l'ornamentació nadalenca amb el corresponent CERTIFICAT D'INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA i la CARPETA DE BAIXA TENSIO per lliurar a la companyia subministradora per aquelles escomeses que es connectin a xarxa de companyia fora de les pòlisses de consum habitual de quadres d'enllumenat públic.
- Manteniment integral preventiu durant el període de funcionament. Les actuacions de manteniment preventiu són:
 - Verificació del funcionament de les instal·lacions d'enllumenat nadalenc.
 - Verificació de les enceses i apagades de les instal·lacions d'enllumenat nadalenc.
- Actuacions de manteniment correctiu prèvia comunicació de les incidències a la propietat.
- Desconnexió, desmuntatge i emmagatzematge de tota l'ornamentació nadalenca.
- Càrrega, transport i descàrrega amb camió dels ornaments nadalencs subministrats per l'Ajuntament fins al punt que sigui indicat pels serveis tècnics municipals.

3. Termini de lliurament:

La instal·lació haurà d'estar enllestida, com a molt tard, el 4/12/2020. Un cop instal·lada, romandrà en marxa fins el 6/01/2020, i el desmuntatge i retirada es farà des del 7/01/2021 i fins el 19/01/2021.





4. Punts d'instal·lació i tipologia:

Segons la relació facilitada pel Departament de Comerç, les garlandes i altres han d'instal·lar-se en les següents ubicacions:

Carrer/Zona	Model garlanda	Tipus	Unitats
Rubió i Ors	IPL070B/R	Fanal	88
Menendez Pelayo	PL248B/R	Fanal	6
Miranda	IPL037B/R	Fanal	56
Plaça Dilícies	PL245B/R	Fanal	8
Plaça Campfaso	PL245B/R	Fanal	6
Rambla	PL249/R	Fanal	52
Dr. Arús S.Allende	IPL034B/R	Fanal	7
Varis	LG1900476/R	Fanal	29
Vistalegre	PL240B/R	Fanal	4
Jaume Soler	PL240B/R	Fanal	8
Delícies	PL240B/R	Fanal	5
Altres	TL238B/R	Garlanda	13
Menendez Pelayo	TL246B/R	Garlanda	4
Menendez Pelayo	PL244B/R	Fanal	6
Voltans Marsans	TL244B/R	Garlanda	5
Marsans Mercat	FL390-B+/R	Especials cortinas	1
Centre Mercat	FL390-B+/R	Especials cortinas	1
Mercat Sant Ildefons	FL390-B+/R	Especials cortinas	1
Av. Parc	PL248B/R	Fanal	31
Terra Alta	TL240B/R	Garlanda	4
Dr Arús AV Sant Ildefo.	IPL043B/R	Garlanda	7
BONES FESTES	TL193-BF/R	Garlanda	7
BONES FESTES	ILT059W-BF	Garlanda	3
BONES FESTES	TL135-BF/R	Garlanda	4
Dr. Padró-Feliu Codina	PND064/R	Fanal	8
Dr. Padró-PL.Trinqui	PND064/R	Fanal	4
Plaça Catalunya	LG1800386/R	Tunel	1
Varis	Arbres Prim	Garlanda	4
AV.Sant Ildefons	PL244/R	Fanal	12
Crt.Esplugues	PL247B/R	Fanal	15
AV.Sant Ildefons	PL248B/R	Fanal	30
Almeda	PL250B/R	Fanal	15
Fontsanta	PL244B/R	Fanal	6
FFCC	PL338W/R	Fanal	11





Avellaner	LG1900476/R	Fanal	12
Plaça Pallars	PL244B/R	Fanal	9
Can Vallhonrat	Arbre 3D	Especial	1
Varis	GX070LR/R	Figures 3D	3
Varis	LG1800294/R	Figures 3D	1
Varis	SL019R/R	Figures 3D	5
Varis	LG1900326/R	Figures 3D	1
Varis	LG1800652/R	Figures 3D	4
Varis	XLOG4007/R	Figures 3D	1
Varis	LG1800569/R	Figures 3D	1
Varis	LG1900411/R	Figures 3D	1
Varis	LG1900556/R	Figures 3D	1
Barrets Maginet		Fanal	2
Mag Maginet		Figura	9
Busties		Figura	18

5. CONDICIONS DE LLIURAMENT

La recepció del servei s'acreditarà mitjançant acta subscrita pels tècnics municipals responsables i el representant de l'empresa adjudicatària, segons preveu l'art. 210 de la LSCP.

A Cornellà de Llobregat, a la data i amb les signatures electròniques que figuren en aquest document.

