

PRESSUPOST "SEPARATA" TRAM TORRENT									
1.- PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL									
Capítol	Partida	Definició	Amidament	Unitat	Preu euros/ut	Pressupost euros	Pressupost euros	euros	euros
01		OBRA CIVIL							
	03	Excavació rasa <= 2 m. terreny de trànsit E2225632	40,64	m3	20,20	820,93			
	04	Excavació rasa terreny de trànsit compressor E2225622	1,00	ut	110,62	110,62			
	06	Rebliment rasa <= 0,6 m. terreny excavaciót F228510F	21,32	m3	24,81	528,95			
	07	Rebliment rasa <= 0,6 m. sauló garbellat E2225R00	15,54	m3	49,75	773,12			
	09	Reposició paviment mescla bituminosa cal. F2R450E0	25,90	m3	28,00	725,20			
	10	Deposició controlada residus no especoals F2RA7580	25,90	m3	49,75	1.288,53			
		TOTAL CAPÍTOL 01 OBRA CIVIL				4.247,34	4.247,34		

Capítol	Partida	Definició	Amidament	Unitat	Preu	Pressupost	Pressupost		
					euros/ut	euros	euros		
02		OBRA MECÀNICA							
	01	Tub PE-100, 125 mmm., 16 bar, soldat GFB1F625	127,00	ml	24,91	3.163,57			
		TOTAL CAPÍTOL 02 OBRA MECÀNICA				3.163,57	3.163,57		
Capítol	Partida	Definició	Amidament	Unitat	Preu	Pressupost	Pressupost		
					euros/ut	euros	euros		
03		ALTRES SERVEIS							
	01	PA Proves de pressió i estanqueïtat E07	0,60	ut	350,00	210,00			
	02	Desinfecció xarxa nova instal·lació E08	0,60	ut	380,00	228,00			
		TOTAL CAPÍTOL 03 ALTRES SERVEIS				438,00	438,00		
Capítol	Partida	Definició	Amidament	Unitat	Preu	Pressupost	Pressupost		
					euros/ut	euros	euros		
04		SEGURETAT I SALUT							
	01	Seguretat i salut a l'obra 55P1965	0,60	ut	333,43	200,06			
		TOTAL CAPÍTOL 04. SEGURETAT I SALUT				200,06	200,06		

