

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	ICF-19294 CQ
Capítol	01	Oficines
Capítol (1)	03	Sistema de compartimentació interior i acabats
Títol 3	02	Compartimentació interior horitzontal
Títol 4	02	Sostres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un número igual o superior a 8 (P - 1)	75,00	1,000	75,00

TOTAL	Títol 4	01.01.03.02.02	75,00
--------------	----------------	-----------------------	--------------

Obra	01	ICF-19294 CQ
Capítol	02	Hall (wc)
Capítol (1)	02	WC
Títol 3	02	Compartimentació interior i acabats
Títol 4	02	Compartimentació interior horitzontal

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un número igual o superior a 8 (P - 1)	75,00	1,000	75,00

TOTAL	Títol 4	01.02.02.02.02	75,00
--------------	----------------	-----------------------	--------------

Obra	01	ICF-19294 CQ
Capítol	05	Sistema Condicionaments, Instal·lacions i Serveis
Capítol (1)	03	Instal·lacions d'aigua
Títol 3	01	DISTRIBUCIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 14)	600,00	1,000	600,00
2	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 13)	600,00	1,000	600,00

TOTAL	Títol 3	01.05.03.01	1.200,00
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	ICF-19294 CQ
Capítol	05	Sistema Condicionaments, Instal·lacions i Serveis
Capítol (1)	04	Evacuació d'aigües
Títol 3	01	RESIDUALS

PRESSUPOST

*

Pàg.: 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JFA1410A	U	Determinació del comportament enfront de la calor d'una mostra de tub de PVC, segons la norma UNE 53112 (P - 4)	368,90	1,000	368,90
2	JFA15104	U	Determinació de la resistència a l'impacte (90 impactes) d'una mostra de tub de PVC, segons la norma UNE-EN 744 (P - 5)	314,16	1,000	314,16
3	JG21B203	U	Assaig de resistència a compressió d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 50086-1 (P - 6)	160,65	1,000	160,65
4	JG21C203	U	Assaig de corbat sobre un tub de PVC per a canalitzacions, segons la norma UNE-EN 50086-1 (P - 7)	25,34	1,000	25,34
5	JG21D203	U	Resistència a la propagació de la flama d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 50086-1 (P - 8)	462,00	1,000	462,00
6	JG21E203	U	Determinació del grau de protecció d'un tub de PVC per a canalitzacions, segons la norma UNE-EN 50086 (P - 9)	96,67	1,000	96,67
7	JG21F203	U	Resistència a l'atac químic d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 50086-1 (P - 10)	131,44	1,000	131,44

TOTAL	Título 3	01.05.04.01	1.559,16
--------------	-----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	ICF-19294 CQ
Capítulo	05	Sistema Condicionaments, Instal·lacions i Serveis
Capítulo (1)	05	Instal·lacions tèrmiques
Título 3	03	INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 2)	600,00	1,000	600,00
2	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 3)	600,00	1,000	600,00

TOTAL	Título 3	01.05.05.03	1.200,00
--------------	-----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	ICF-19294 CQ
Capítulo	05	Sistema Condicionaments, Instal·lacions i Serveis
Capítulo (1)	08	Instal·lacions elèctriques
Título 3	04	CIRCUITS ELÈCTRICS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de	600,00	1,000	600,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 3

			potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 11)			
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 12)	600,00	1,000	600,00

TOTAL	Título 3	01.05.08.04	1.200,00
--------------	-----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	ICF-19294 CQ
Capítulo	05	Sistema Condicionaments, Instal·lacions i Serveis
Capítulo (1)	10	Telecomunicacions
Título 3	01	CABLEJAT ESTRUCTURAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV78E06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 17)	600,00	1,000	600,00
2	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 18)	600,00	1,000	600,00

TOTAL	Título 3	01.05.10.01	1.200,00
--------------	-----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	ICF-19294 CQ
Capítulo	05	Sistema Condicionaments, Instal·lacions i Serveis
Capítulo (1)	12	Sistemes de protecció contra incendi
Título 3	02	DETECCIÓ INCENDIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 16)	600,00	1,000	600,00
2	JMV18802	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de protecció al foc, segons les exigències del Projecte, documentació tècnica i/o documentació d'avaluació d'idoneïtat tècnica i el CTE, amb la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres:	600,00	1,000	600,00

EUR

PRESSUPOST

*

extintors portàtils, boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis, hidrants, sistemes fixes d'extinció i columna seca (verificació del tipus, emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20Kw); ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 15)			
TOTAL	Título 3	01.05.12.02	1.200,00

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 2: Capítulo			Import
Capítulo	01.01	Oficines	75,00
Capítulo	01.02	Hall (wc)	75,00
Capítulo	01.05	Sistema Condicionaments, Instal·lacions i Serveis	7.559,16
Capítulo	01.GR	Gestio de residus	0,00
Capítulo	01.SS	Estudi de seguretat i salut	0,00
Obra	01	ICF-19294 CQ	7.709,16
			7.709,16
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	ICF-19294 CQ	7.709,16
			7.709,16

CONTROL DE QUALITAT. RESTAURACIÓ DE LA PLANTA 1A I LAVABOS DE LES PLANTES 2A I 3A DE L'EDIFICI
PROPIETAT DE L'ICF SITUAT A VIA AUGUSTA, 252
BARCELONA
CLAU: ICF-19294

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	7.709,16
-------------------------------------	----------

Subtotal	7.709,16
-----------------	----------

21 % IVA SOBRE 7.709,16.....	1.618,92
------------------------------	----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 9.328,08
---------------------------------------	------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(NOU MIL TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
