



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT DE PLAFONS PER A L'ESCENOGRAFIA DE L'OBRA
L'EMPERADRIU DEL PARAL·LEL DEL TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA**

ÍNDEX

1. OBJECTE
 2. ABAST
 3. PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ
 4. CALENDARI
 5. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
 6. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI I DESCRIPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
-

1. OBJECTE

L'objecte del contracte és la licitació del subministrament dels plafons per a la construcció de les parets de l'escenografia de l'obra *L'emperadriu del paral·lel*, que es portarà a terme a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya dins la temporada 2020/2021, els mesos de maig i juny del 2021.

2. ABAST

Aquest contracte comprèn els treballs necessaris per al subministrament de plafons amb estructura de llistó de fusta, recoberts amb xop de 5 mm, amb pintura rugosa a la zona de cara al públic i pintura negra a la part posterior. Tot segons les mides especificades en els plànols adjunts.

3. PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ

El valor estimat del contracte és de 12.400,00 € (IVA exclòs).

IVA aplicable (21%): 2.604,00 €

Desglossament del preu:

Unitats	Material	Preu/Unitat	Total
40	Plafons sense porta	170,00 €	6.800,00 €
12	Plafons amb porta	250,00 €	3.000,00 €

13	Plafons zona bar	200,00 €	2.600,00 €
	Subtotal		12.400,00 €
	IVA (21%)		2.604,00 €
	Total		15.004,00 €

4. CALENDARI

El material es subministrarà el dia 14 d'abril de 2021.

5. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

El criteri d'adjudicació d'aquesta licitació serà només econòmic.

6. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI I DESCRIPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT

Els elements a subministrar són els següents:

- 40 plafons tipus bastidor amb estructura de llistó de fusta i folrats de fusta de xop de 5 mm, segons les mides dels plànols adjunts.
- 12 plafons tipus bastidor amb estructura de llistó de fusta i folrats de fusta de xop de 5 mm, amb porta practicable i panys, segons les mides dels plànols adjunts.
- 13 plafons tipus bastidor amb estructura de llistó de fusta i folrats de fusta de xop de 5 mm, per a la zona del bar, segons les mides dels plànols adjunts.

L'empresa adjudicatària es responsabilitzarà de l'adquisició i el subministrament de tots els materials necessaris per tal d'acomplir amb la correcta execució dels treballs. Tot el material haurà de ser certificat, homologat i ser òptim per a la funció que durà a terme.

A l'hora d'escollir materials, sempre que sigui possible, cal reduir l'ús de productes agressius per al medi ambient, excloent els materials amb substàncies perjudicials i prioritzant l'ús de materials reciclats o, com a mínim, fàcilment reciclables.

Cristina Orriols
Directora de Producció i gires

Barcelona, 10 de març de 2021