

DOCUMENT INF	ÒRGAN SECRETARIA	EXPEDIENT X2020007269
Codi Segur de Verificació: b05ba34f-5b2f-404d-9e9d-287b1facbca9 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01010014_2021_8242098 Data d'impressió: 17/03/2021 18:11:00 Pàgina 1 de 2		
SIGNATURES 1.- Joel Clusells Roca / num:11935, 26/01/2021 14:25		



ÀREA SERVEIS TERRITORIALS
SERVEIS TERRITORIALS
Núm Exp:X202007269

INFORME TÈCNIC ENGINYER

Sol·licitant: AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Serveis de contractació A/a Jordi Valls
Descripció tasca : Anàlisi de la contesta al requeriment del 19/01/2021 de la valoració de l'oferta presentada per Energrup Bio renovables S.L.pel Projecte Executiu de Reforma de la Instal.lació de climatització del Teatre Cirviànum de Torelló.

ANTECEDENTS

El projecte aprovat per la reforma de la instal.lació i licitat en l'adjudicació és el "Projecte Executiu de Reforma de la Instal.lació de climatització del Teatre Cirviànum de Torelló" realitzat per l'enginyeria AEC Altimiras i signat per l'enginyer tècnic elèctric Sr.Santi Altimiras i Rovira col.legiat num 9.232.

L'empresa Energrup Bio Renovables S.L.presenta el document de justificació de la valoració de l'oferta presentada a l'Ajuntament de Torelló segons instancia presentada pel seu representant Sr.Jose Antonio Fornieles Contreras amb DNI 39171378D i amb adreça al carrer Xoriguer num 12 08224 de Terrassa,amb data 22/12/2021.

L'empresa Energrup Bio Renovables SL presenta resposta al requeriment de 19/01/2021 de l'enginyer de l'Ajuntament de Torelló

COS DE L'INFORME

Primer.Es confirma que la màquina PERSEA KEYTER 3125l segons les especificacions entregades en la resposta al requeriment i informe del configurador de la marca amb data 21/01/2021 i informe KCRv2 compleix amb les principals especificacions de projecte pel què fa a caudal nominal,essent aquest de 26.000 m3/h i pel què fa a filtratge F7 i prefiltratge G4.

Segon.Analitxada la documentació aportada del personal necessari per a l'execució de les obres ,així com la seva titulació i funcions es considera que és suficient per a la realització dels treballs.

Tercer.L'empresa Energrup Bio Renovables SL aplica el conveni col.lectiu de l'empresa siderometal.lurgica de la província de barcelona i les seves taules salarials segons fa constar en la documentació entregada.

Quart.L'empresa Energrup Bio Renovables SL afirma que disposa dels mitjans disponibles per a executar l'obra objecte de licitació.

Cinquè.Analitzat el pressupost d'obra entregat en la justificació es comprova que hi ha unitats de preu amb preus en decrement i preus amb increment ,es fa constar que els



AJUNTAMENT DE TORELLÓ

preus definitius seran els que consten al pressupost amb la baixa corresponent presentada i en cap cas s'acceptaran preus superiors que modifiquin aquest.

Es comprova que les baixes per capítols són les següents :

Capitol 01.01.01 Sistema escenari 17,21%
Capitol 01.01.02 Clima pati de butaques 30,4%
Capitol 01.01.03 Sistemes de conducció d'aire 8,05 %
Capitol 01.02 Instal.lació elèctrica 37,50%

En la resposta al requeriment Energrup Bio renovables confirma que l'import ofertat inclou tots els treballs elèctrics previstos al projecte i que no es produiran desviacions de les principals partides.

Sisè.La instal.lació de la màquina en l'espai previst de coberta es realitza sobre tarima que ha de permetre el pas de conductes per la part inferior degut al fet que la màquina té unes dimensions superiors a la màquina prevista en projecte,si aquest fet deriva en que la màquina s'aixequi per sobre del nivel del peto de coberta caldrà que l'empresa ofereixi una solució tècnica i sense cost per l'Ajuntament per tal de poder aconseguir que no es visualitzi la màquina desde l'exterior de la plaça.

CONCLUSIONS

Tenint en compte els punts anteriors i el grau de compliment i ajust d'aquests al projecte de licitació emeto informe FAVORABLE a la contesta al requeriment presentat per l'empresa Energrup Bio SL.

Aiximateix es comunica que la totalitat dels materials seran verificats per la de la DF de l'obra abans de la seva instal.lació i que les característiques tècniques d'aquests hauran de ser acreditades per mitjà de la presentació de certificats tècnics dels materials en la fase d'entrega de la documentació final d'obra.

Torelló, 26 de gener de 2021

Joel Clusells
Roca /
num:11935

Firmado digitalmente por Joel Clusells
Roca / num:11935
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
st=Catalunya, o=Col·legi d'Enginyers
Industrials de Catalunya / COEIC / 0016,
ou=Col·legiat, title=Enginyer Industrial,
sn=Clusells Roca, givenName=Joel,
serialNumber=43627576A, cn=Joel
Clusells Roca / num:11935,
email=clusells@clusells.cat
Fecha: 2021.01.26 14:25:03 +01'00'