

## MODIFICACIÓ AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE LA LICITACIÓ PER A LA OBRA DE CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL DE FORJAT INTERMIG A LA SUBCENTRAL DE PLAÇA ESPANYA LÍNIA 1.

Codi d'expedient:14892188

### OBJECTE

La modificació de les condicions d'execució del plec objecte d'aquesta licitació.

### MODIFICACIONS

1. L'apartat **TERMINI PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES**, de la pàgina 18 del Projecte de consolidació estructural del forjat intermig a la subcentral de Plaça Espanya Línia 1.

Aquest apartat, amb la descripció actual:

#### **“TERMINI PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES**

*La durada de les obres, tenint en compte les unitats d'obra, els rendiments per l'execució d'aquestes unitats i els imprevistos per causes diverses està previst que durin VUIT (8) setmanes, que incorpora els següents condicionants:*

*Els descàrrecs s'hauran de gestionar, per a realitzar les tasques al forjat inferior.*

*Els treballs s'hauran de coordinar amb el normal servei de la subcentral, tenint present que part dels treballs s'hauran d'executar en horari nocturn i reduït, i amb Pilot Homologat de Seguretat.”.*

Queda modificat de la següent forma:

#### **“TERMINI PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES**

*La durada de les obres, tenint en compte les unitats d'obra, els rendiments per l'execució d'aquestes unitats i els imprevistos per causes diverses està previst que durin VUIT (8) setmanes, que incorpora els següents condicionants:*

*La zona de treball de la sotscentral, objecte d'aquest projecte, restarà fora de servei i sense tensió durant la setmana del 9 al 15 d'agost per a l'execució dels treballs, que es podran realitzar en horari ininterromput de 00:00 a 24:00 h.*

*Tots els treballs previs: 'estudi, replanteig i entrada de materials s'hauran de realitzar amb antelació, en horari nocturn i reduït de 01:00 a 04:00.*

*Tos els treballs a l'interior de la sotscentral, hauran d'estar coordinats amb el personal de manteniment de sotscentrals.” i seguint les seves indicacions.*

2. MODIFICACIÓ PARTIDA 12, CAPÍTOL 1, CODI K4435115.

Aquesta partida, amb la descripció:

*“Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra cargolat. Inclou medis auxiliars per al transport i col·locació dels perfils.”*

Queda redactada de la següent forma:

*“Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra cargolat. Les unions han d'anar-hi cargolades i amb punts de soldadura per afavorir la transmissió de la posada a terra de l'estructura. Inclou medis auxiliars per al transport i col·locació dels perfils.*

Ignasi Patón  
Unitat Projectes d'Infraestructura