

PRESSUPOST

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST LICITACIÓ
CAPÍTOL 01 FAÇANA
CAPÍTOL (1) 0A FAÇANA POSTERIOR
TÍTOL 3 01 ENDERROCS I DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K21ASB01	u	Arrencada de conjunt de fulls de finestra de fusta, deixant el bastiment perimetral per a poder utilitzar-lo posteriorment com a premarc de la nova fusteria, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. (P - 132)		10,000	
2	K21ASB02	u	Arrencada de conjunt de fulls de balconera de fusta o alumini, deixant el bastiment perimetral per a poder utilitzar-lo posteriorment com a premarc de la nova fusteria, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. (P - 133)		10,000	
3	K21ASB03	u	Arrencada de persiana enrotllable exterior, tipus alicantina, de fins a 3 m2, inclòs retirada d'elements de fixació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. (P - 134)		8,000	
4	K21ASB04	u	Arrencada de persiana enrotllable de fusta, pvc o alumini, de fins a 3 m2, inclosos mecanismes i accessoris, així com enderroc de caixó exterior d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. (P - 135)		2,000	
5	K21ASB05	u	Desmuntatge d'estenedor, compost per braços d'acer fixats mecànicament a barana o parament i cordes, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. (P - 136)		14,000	
6	K21ASB06	u	Desmuntatge de conjunt de visera de protecció, composta per escaires d'acer fixades mecànicament a parament i plafó de metacrilat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. (P - 137)		5,000	
7	K21Q7011	u	Arrencada d'element metàl·lic collat en parament, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 151)		40,000	
8	K2163511	m2	Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 114)		21,105	
9	K2182231	m2	Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 117)		16,950	
10	K219A12Z	m	Arrencada de rajola de goteró, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 128)		12,800	
TOTAL TÍTOL 3			01.01.0A.01			

OBRA 01 PRESSUPOST LICITACIÓ
CAPÍTOL 01 FAÇANA
CAPÍTOL (1) 0A FAÇANA POSTERIOR
TÍTOL 3 02 FUSTERIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	1A1ESB07	u	Finestra tipus Fn_01 - Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 185x215 cm (comprovar en obra), amb finestra de fusta de pi roig, acabada pintada de color segons estudi cromàtic, composta per 3 fulls batents, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, col·locada sobre bastiment de base existent compost per antic marc de fusta, i vidre aïllant, tipus climalit, de dues llunes incolores i cambra d'aire 4/12/4 mm. Inclou tapetes de fusta d'amplada suficient per a tapar antic marc de fusta perimetral		10,000	

PRESSUPOST

Pàg.: 2

			(bastiment). Inclou porticons interiors de fusta (contrafinestres) batents, formació de "barrotillo" tipus anmglès per a reproduir quarterons preexistents, segellats i remats, així com resta de materials i treballs auxiliars necessaris per a deixar la finestra totalment instal·lada i acabada. (P - 1)		
2	1A1ESBX8	u	Balconera tipus Bn-01 - Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 275x300 cm (comprovar en obra), amb balconera de fusta de pi roig, acabat pintat de color segons estudi cromàtic, composta per 4 fulls batents (2 d'ells oscil·lobatents) i 1 fixe inferior vidriat, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, col·locada sobre bastiment de base existent compost per antic marc de fusta, i vidre aïllant, tipus climalit, de dues llunes incolores i cambra d'aire 4/12/4 mm. Inclou tapetes de fusta d'amplada suficient per a tapar antic marc de fusta perimetral (bastiment), segellats i remats, així com resta de materials i treballs auxiliars necessaris per a deixar la finestra totalment instal·lada i acabada. Tot segons plànols i detalls de fusteria. (P - 6)	2,000	
3	1A1ESB08	u	Balconera tipus Bn-02 - Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 275x325 cm (comprovar en obra), amb balconera de fusta de pi roig, acabat pintat de color segons estudi cromàtic, composta per 4 fulls batents (2 d'ells oscil·lobatents), 1 fixe inferior vidriat i 1 tarja fixa superior amb panell de fusta, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, col·locada sobre bastiment de base existent compost per antic marc de fusta, i vidre aïllant, tipus climalit, de dues llunes incolores i cambra d'aire 4/12/4 mm. Inclou tapetes de fusta d'amplada suficient per a tapar antic marc de fusta perimetral (bastiment), segellats i remats, així com resta de materials i treballs auxiliars necessaris per a deixar la finestra totalment instal·lada i acabada. Tot segons plànols i detalls de fusteria. (P - 2)	6,000	
4	1A1ESB30	u	Balconera tipus Bn_03 - Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 275x340 cm (comprovar en obra), amb balconera de fusta de pi roig, acabat pintat de color segons estudi cromàtic, composta per 4 fulls batents i 1 tarja fixa superior amb panell de fusta, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, col·locada sobre bastiment de base existent compost per antic marc de fusta, i vidre aïllant, tipus climalit, de dues llunes incolores i cambra d'aire 3+3/12/3+3 mm. Inclou tapetes de fusta d'amplada suficient per a tapar antic marc de fusta perimetral (bastiment). Inclou porticons interiors de fusta (contrafinestres) batents, segellats i remats, així com resta de materials i treballs auxiliars necessaris per a deixar la finestra totalment instal·lada i acabada. Tot segons plànols i detalls de fusteria. (P - 3)	2,000	
5	KAVBSBAA	m2	Persiana enrotllable de llistons de fusta, tipus alacantina, de color verd (RAL 6011), amb sistema d'obertura per corda. (P - 204)	126,850	
6	EPC00051	m2	Cortina enrollable de teixit de fibra de vidre i recobriments de PVC, amb sistema d'accionament amb torn, suport i teixit Opac tipus Black Out de la casa Bandalux o similar, color a definir per la DF. Instal·lació a parament interior amb fixacions mecàniques, caiguda del teixit per davant, adaptat a diferents mides, inclou torns, guies i muntatge. (P - 86)	38,850	
7	K8K1B14K	m	Escopidor de 15 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color vermell, amb trencaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 200)	18,500	

PRESSUPOST

Pàg.: 3

TOTAL	TITOL 3	01.01.0A.02
--------------	----------------	--------------------

OBRA	01	PRESSUPOST LICITACIÓ
CAPÍTOL	01	FAÇANA
CAPÍTOL (1)	0A	FAÇANA POSTERIOR
TITOL 3	03	BARANES I ELEMENTS DE SERRALLERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	KB1RSB10	u	Reparació puntual d'ancoratge metàl·lic de barana a llosana o parament, amb retallats, raspallats i passivats amb 2 capes d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió, de ciment i resines epoxi. (P - 207)		18,000	
2	KB1R122A	u	Reparació puntual de barana de perfils d'acer, amb suplement o substitució de travessers o brèndoles, amb soldadura en l'obra (P - 206)		4,000	
3	K89BDDJ0	m2	Fregat d'òxid, neteja i repintat de barana de fosa amb barrots a 12 cm de separació, amb pintura de partícules metàl·liques, dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat (P - 199)		22,050	
4	KB121JAM	m	Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella (P - 205)		5,500	
5	K89B5DJ0	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat (P - 197)		5,500	
6	PCFASB23	u	Subministrament i muntatge de nous estenedors, d'acer galvanitzat, de les mateixes característiques que els preexistents, amb cordes i dos braços en voladiu, fixats cargolats a barana d'acer. (P - 208)		8,000	
TOTAL	TITOL 3	01.01.0A.03				

OBRA	01	PRESSUPOST LICITACIÓ
CAPÍTOL	01	FAÇANA
CAPÍTOL (1)	0A	FAÇANA POSTERIOR
TITOL 3	04	AÏLLAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K7C174A1	M3	Aïllament en paraments verticals en reblert de cambra d'aire amb borra groga de llana de vidre, amb una densitat mitjana de 35 kg/m3, aplicada a màquina. Inclou part proporcional de treballs per a formació de forats per a injecció d'aïllament, així com a posterior tapat. Inclou part proporcional de tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. (P - 170)		7,618	
TOTAL	TITOL 3	01.01.0A.04				

OBRA	01	PRESSUPOST LICITACIÓ
CAPÍTOL	01	FAÇANA
CAPÍTOL (1)	0A	FAÇANA POSTERIOR
TITOL 3	05	REVESTIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K874SE00	m2	Passivat de perfils laminats deteriorats amb raspallat previ i aplicació posterior de 2 capes d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de resines epoxi i ciment (P - 185)		5,400	

PRESSUPOST

Pàg.: 4

2	E8Z1A16C	m2	Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 6x4 mm, amb un pes mínim de 123 g/m2 (P - 36)		16,950	
3	K81126L2	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat (P - 175)		16,950	
4	K8K1B14K	m	Escopidor de 15 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color vermell, amb trencaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 200)		12,800	
5	K898U005	m2	Pintat de parament vertical exterior, amb pintura mineral al silicat, amb una capa de fons i dues d'acabat (P - 195)		137,725	
TOTAL TITOL 3 01.01.0A.05						

OBRA 01 PRESSUPOST LICITACIÓ
CAPÍTOL 01 FAÇANA
CAPÍTOL (1) 0A FAÇANA POSTERIOR
TITOL 3 06 INSTAL·LACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EG31SB13	pa	Conjunt de treballs per a reordenació d'instal·lacions (cablejats) existents a façana, mitjançant anul·lació i retirada de cablejats obsolets o fora de servei, recol·locació de cablejat de forma ordenada, grapat a parament. (P - 62)		1,000	
TOTAL TITOL 3 01.01.0A.06						

OBRA 01 PRESSUPOST LICITACIÓ
CAPÍTOL 01 FAÇANA
CAPÍTOL (1) 0B ZONA PATI POSTERIOR
TITOL 3 01 ENDERROCS I DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K21BSB42	m	Enderroc de barana de balaustres amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 138)		12,800	
2	K215SB16	m2	Arrencada de plaques de fibrociment de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor específic per a residus especials. Inclou tots els mitjans auxiliars i de seguretat necessaris per a executar la tasca. Treballs a realitzar per empresa homologada. (P - 112)		25,920	
3	K214D6C1	m	Desmuntatge de corretja de fusta, amb mitjans manuals, neteja, eliminació de fixacions, aplec de material i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 109)		32,400	
4	K216SB17	m2	Enderroc de paret de tancament de maó massís de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 116)		7,140	
5	K2182231	m2	Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 117)		89,160	
6	K219SB15	m	Arrencada de coronament de mur a base de fragments de vidre tallants, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 129)		4,000	
7	K2183A71	m	Arrencada de coronament ceràmic o de pedra, de fins 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 121)		6,000	
8	K21QSB18	u	Arrencada de conjunt d'estenedors metàl·lics, compostos per estructura de perfils d'acer, tubulars o tipus T, collats en parament o paviment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 153)		1,000	

PRESSUPOST

Pàg.: 5

9	K21DSB41	m	Arrencada de baixant de fibrociment i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor específic per a residus especials. Inclou tots els mitjans auxiliars i de seguretat necessaris per a executar la tasca. Treballs a realitzar per empresa homologada. (P - 141)		4,200	
10	K2153Q01	m	Arrencada de junt de dilatació de terrat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 111)		5,200	
11	K2148934	m2	Enderroc de sostre industrialitzat de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 108)		5,280	
12	K2164771	m2	Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 115)		19,500	
13	K2194421	m2	Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 125)		4,568	
TOTAL TITOL 3 01.01.0B.01						

OBRA	01	PRESSUPOST LICITACIÓ
CAPÍTOL	01	FAÇANA
CAPÍTOL (1)	0B	ZONA PATI POSTERIOR
TITOL 3	02	BARANES I ELEMENTS DE SERRALLERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K218SB18	m	Conjunt de treballs per a formació de barana d'obra, de 110 cm d'alçada, composta per sòcol i ampit superior d'obra de fàbrica ceràmica de 15 cm de gruix i 30 cm d'alçada, de maó calat de 29x14x9 cm, acabat arrebossat a bona vista amb morter mixt 1:0,5:4, acabat remolinat. Cos central a base de balaustres prefabricats de morter de ciment blanc, similars als preexistents, adaptats a models de mercat, col·locats amb morter 1:0,5:4 amb ciment CEM II. Inclou formació d'arestes i disposició prèvia de malla de fibra de vidre revestida de PVC de 6x4 mm, amb un pes mínim de 123 g/m2. Nota: - El coronament i el pintat del conjunt es contenen en partides a part. - Amidament per ml. (P - 124)		12,500	
2	KB1RSB10	u	Reparació puntual d'ancoratge metàl·lic de barana a llosana o parament, amb retallats, raspallats i passivats amb 2 capes d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió, de ciment i resines epoxi. (P - 207)		4,000	
3	KB1R122A	u	Reparació puntual de barana de perfils d'acer, amb suplement o substitució de travessers o brèndoles, amb soldadura en l'obra (P - 206)		2,000	
4	K89BC0J0	m2	Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa d'acer amb barrots a 12 cm de separació, amb pintura de partícules metàl·liques, dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat (P - 198)		9,360	
5	K89BDDJ0	m2	Fregat d'òxid, neteja i repintat de barana de fosa amb barrots a 12 cm de separació, amb pintura de partícules metàl·liques, dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat (P - 199)		8,800	
6	F6A15403	m	Reixat d'acer d'alçada 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m amb platines i tacs expanssius i part proporcional de pals per a punts singulars (P - 106)		12,500	
TOTAL TITOL 3 01.01.0B.02						

PRESSUPOST

Pàg.: 6

OBRA 01 PRESSUPOST LICITACIÓ
CAPÍTOL 01 FAÇANA
CAPÍTOL (1) 0B ZONA PATI POSTERIOR
TÍTOL 3 03 TERRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K878SB19	pa	Conjunt de treballs per a neteja d'elements vegetals existents en coberta plana, amb mitjans manuals. (P - 188)		1,000	
2	K511FBFK	m2	Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica, amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10 (P - 163)		5,280	
3	K51RSB44	m2	Substitució de superfície pavimentada de rajola de ceràmica natural fina de color vermell, de 28x14 cm, col·locada amb morter mixt 1:2:10, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Mesurat a partir de 0,50 m2 de superfície. (P - 166)		18,300	
4	K51RFBFL	u	Substitució puntual de rajola de ceràmica natural fina de color vermell, de 28x14 cm, col·locada amb morter mixt 1:2:10, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 164)		10,000	
5	PCFASB24	m	Substitució i impermeabilització de mimbell de terrassa. Inclou arrencada del mimbell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, impermeabilització del parament amb emulsió bituminosa tipus EB, amb una dotació <= 2kg/m2 aplicada en dues capes, subministrament i col·locació de mimbell de rajola ceràmica fina, similar a l'existent, col·locat amb morter mixt 1:2:10. (P - 209)		37,500	
6	K7J21171	m	Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 20 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt (P - 172)		5,200	
7	K7J5SB45	m	Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 30 mm de fondària, amb sellador elàstic monocomponent, amb base de polímers, tipus Sikaflex AT-Connection o equivalent, de color marró, aplicat amb pistola manual. (P - 174)		5,200	
8	K5ZFU00Z	u	Gàrgola de planxa d'acer galvanitzat amb bec de flauta, de 80 mm de diàmetre, col·locada (P - 167)		2,000	
TOTAL TÍTOL 3			01.01.0B.03			

OBRA 01 PRESSUPOST LICITACIÓ
CAPÍTOL 01 FAÇANA
CAPÍTOL (1) 0B ZONA PATI POSTERIOR
TÍTOL 3 04 REVESTIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K878C652	m2	Neteja de parament de morter amb raig d'aigua desionitzada a pressió, fins a 2 bar (P - 187)		4,500	
2	E8J1316K	m	Coronament de parets de 13 a 17,5 cm de gruix, amb peça especial de ceràmica amb dos cantells en escaire d'acabat fi, de color vermell, col·locada amb morter mixt 1:2:10 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 34)		25,000	
3	K8K1B14K	m	Escopidor de 15 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color vermell, amb trencaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 200)		19,100	
4	K81126L2	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat (P - 175)		89,160	
5	E8Z1A16C	m2	Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 6x4 mm, amb un pes mínim de 123 g/m2 (P - 176)		49,580	

PRESSUPOST

Pàg.: 7

6	K898U005	m2	- 36) Pintat de parament vertical exterior, amb pintura mineral al silicat, amb una capa de fons i dues d'acabat (P - 195)		177,760	
TOTAL TITOL 3		01.01.0B.04				

OBRA 01 PRESSUPOST LICITACIÓ
CAPÍTOL 01 FAÇANA
CAPÍTOL (1) 0C ACTUACIONS COBERTA
TITOL 3 01 ENDERROCS I DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K2153C01	m2	Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 110)		24,000	
2	K2183A71	m	Arrencada de coronament ceràmic o de pedra, de fins 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 121)		12,800	
3	K21A3011	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 131)		1,000	
TOTAL TITOL 3		01.01.0C.01				

OBRA 01 PRESSUPOST LICITACIÓ
CAPÍTOL 01 FAÇANA
CAPÍTOL (1) 0C ACTUACIONS COBERTA
TITOL 3 02 AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K7C2ELG1	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 35 mm de gruix i resistència a compressió ≥ 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,029 i 0,94595 m2.K/W, amb la superfície acanalada i amb cantell recte, col·locada sense adherir (P - 171)		23,040	
2	E5Z26D31	m2	Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix, amb acabat remolinat (P - 23)		46,080	
3	K711AEJ5	m2	Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-9 segons UNE 104402 de 4,8 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (APP)-48-FP amb armadura de feltre de polièster de 180 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació (P - 169)		23,040	
4	K7J5111A	m	Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica (P - 173)		30,000	
TOTAL TITOL 3		01.01.0C.02				

OBRA 01 PRESSUPOST LICITACIÓ
CAPÍTOL 01 FAÇANA
CAPÍTOL (1) 0C ACTUACIONS COBERTA
TITOL 3 03 ACABATS COBERTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E511FBFN	m2	Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica, amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col·locat amb morter de ciment 1:8 (P - 22)		23,040	
2	E5ZD2G0K	m	Minvell contra parament, de rajola ceràmica fina, col·locada amb morter mixt 1:2:10 (P - 24)		16,000	

PRESSUPOST

Pàg.: 8

3	K8K1B14K	m	Escopidor de 15 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color vermell, amb trencaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 200)		22,000	
4	E8J1316K	m	Coronament de parets de 13 a 17,5 cm de gruix, amb peça especial de ceràmica amb dos cantells en escaire d'acabat fi, de color vermell, col·locada amb morter mixt 1:2:10 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 34)		12,800	
5	K51RSB40	u	Conjunt de treballs per a substitució puntual de rajola ceràmica natural fina de color vermell, de 20x20 cm (aproximadament), col·locada amb morter mixt 1:2:10. Inclou retirada de rajola malmesa, neteja del suport, retirada amb càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, així com resta de materials i treballs auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. Inclou part proporcional de mitjans de seguretat necessaris contra risc de caigudes en alçada. (P - 165)		10,000	
TOTAL TITOL 3 01.01.0C.03						

OBRA 01 PRESSUPOST LICITACIÓ
CAPÍTOL 01 FAÇANA
CAPÍTOL (1) 0C ACTUACIONS COBERTA
TITOL 3 04 FUSTERIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EABGSB36	u	Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 80x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop i clau, col·locada. (P - 39)		1,000	
TOTAL TITOL 3 01.01.0C.04						

OBRA 01 PRESSUPOST LICITACIÓ
CAPÍTOL 01 FAÇANA
CAPÍTOL (1) 0D ACTUACIONS INTERIORS
TITOL 3 01 REFORÇ BIGUETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K874SE00	m2	Passivat de perfils laminats deteriorats amb raspallat previ i aplicació posterior de 2 capes d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de resines epoxi i ciment (P - 185)		7,200	
2	K442502C	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols (P - 160)		217,680	
3	K894BBJ0	m2	Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmlat sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 189)		11,040	
TOTAL TITOL 3 01.01.0D.01						

OBRA 01 PRESSUPOST LICITACIÓ
CAPÍTOL 01 FAÇANA
CAPÍTOL (1) 0D ACTUACIONS INTERIORS
TITOL 3 02 REVESTIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	461RG510	m	Reparació de fissura en tancaments i divisòries d'enguixat en unió entre elements estructurals i paraments de diferents materials amb repicat de les vores fins al suport, col·locació de malla		25,000	

PRESSUPOST

Pàg.: 9

2	K898J720	m2	flexible de fibra de vidre revestida de PVC i acabat amb enguixat (P - 20)		195,500	
3	K898J2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura acrílica amb dues capes (P - 191)		63,300	
4	K898K2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 190)		50,400	
			Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 192)			
TOTAL TITOL 3		01.01.0D.02				

OBRA 01 PRESSUPOST LICITACIÓ
CAPÍTOL 01 FAÇANA
CAPÍTOL (1) 0D ACTUACIONS INTERIORS
TITOL 3 03 TRACTAMENT HUMITATS VESTÍBUL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K2182301	m2	Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 118)		16,500	
2	K811SB51	m2	Arrebossat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter amb base de calç mixte, drenant microporós, tipus Draining o equivalent, acabat deixat llis i preparat per a poder pintar (aprox. 2 setmanes de secat). (P - 177)		16,500	
3	K898SB52	m2	Pintat de parament vertical, amb pintura transpirable monocomponent, a base de silicat modificat, tipus Silexcolor Pittura de Mapei o equivalent, aplicada amb una capa prèvia de fixador de silicat modificat en solució aquosa, tipus Silexcolor Primex o equivalent, i amb dues capes d'acabat.		16,500	
			Nota: Es respectarà el temps necessari de secat del suport a base d'arrebossat microporós (segons el cas pot arribar a ser d'unes 2 setmanes). (P - 194)			
4	K898J2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 190)		57,000	
TOTAL TITOL 3		01.01.0D.03				

OBRA 01 PRESSUPOST LICITACIÓ
CAPÍTOL 01 FAÇANA
CAPÍTOL (1) 0E REPARACIONS GENERALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K4FR2331	m2	Reparació de fissures en obra de fàbrica en paret feta amb obra ceràmica, previ repicat i sanejament dels elements soltos, segellat amb morter mixt 1:2:10, càrrega manual de runa sobre contenidor (P - 162)		40,000	
2	K4FR14F2	u	Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret d'obra ceràmica amb grapa d'armadura d'acer inoxidable austenític en barres, col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada (P - 161)		40,000	
TOTAL CAPÍTOL (1)		01.01.0E				

OBRA 01 PRESSUPOST LICITACIÓ

PRESSUPOST

Pàg.: 10

CAPÍTOL 01 FAÇANA
CAPÍTOL (1) 0F BASTIDA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	I121SB50	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 50 km. Així com el corresponent pla de muntatge. Inclou part proporcional d'amortització diària de la bastida per el temps efectiu d'actuació. (P - 107)		217,600	
TOTAL			CAPÍTOL (1) 01.01.0F			

OBRA 01 PRESSUPOST LICITACIÓ
CAPÍTOL 01 FAÇANA
CAPÍTOL (1) 0G GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K2R54239	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 155)		28,924	
2	K2RA73G0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 158)		28,924	
3	K2RA7FD0	kg	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment especials amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 159)		342,160	
TOTAL			CAPÍTOL (1) 01.01.0G			

OBRA 01 PRESSUPOST LICITACIÓ
CAPÍTOL 02 PIS 4T 2A
CAPÍTOL (1) 01 ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS
TÍTOL 3 01 ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K2161511	m2	Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 113)		81,283	
2	K218A410	m2	Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 122)		83,110	
3	K2183501	m2	Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 119)		42,040	
4	K2182231	m2	Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 117)		33,400	
5	K2182301	m2	Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 118)		44,765	
6	K2183971	m	Arrencada d'escopidor ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 120)		2,100	
7	K218SB01	m2	Arrencada de revestiment vertical a base de paper pintat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o		95,750	

PRESSUPOST

Pàg.: 11

			contenidor. Inclou retirada de restes de cola, deixant la superfície base preparada per a posterior actuació de reparació. (P - 123)			
8	K2194B21	m2	Arrencada de paviment laminar, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 127)		10,260	
9	K2194721	m2	Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 126)		15,000	
10	K21A3011	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 131)		10,000	
11	K21A1011	u	Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 130)		4,000	
12	K21D1015	m	Arrencada de baixant ceràmic i connexions als desguassos amb recuperació de les peces, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 139)		3,050	
13	K21H1011	u	Arrencada de llumenera superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 143)		10,000	
14	K21JG111	u	Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sífó, desguassos i desconexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 147)		1,000	
15	K21JB111	u	Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 145)		1,000	
16	K21JA111	u	Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i desconexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 144)		1,000	
17	K21JD111	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sífó, desguassos i desconexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 146)		1,000	
18	K21JH111	u	Arrencada de safareig, suport, aixetes, sífó, desguassos i desconexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 148)		1,000	
19	K21QSB02	m3	Enderroc de mobiliari de cuina, d'obra ceràmica, conformant taulell i armari, amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor. (P - 152)		1,944	
20	K21Z2760	m	Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum (P - 154)		10,000	
21	K21DSB03	m	Arrencada de desguassos, sifons i connexions a baixants, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 140)		4,200	
22	K21GSB04	pa	Conjunt de treballs consistents en l'anul·lació, desmuntatge i retirada de la instal·lació elèctrica. Inclou arrencada de quadre elèctric superficial, arrencada de cablejat obsolet i tubs de protecció i arrencada de mecanismes elèctrics, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Es contempla l'anul·lació del 100% de la instal·lació existent. (P - 142)		1,000	
23	K21JSB05	pa	Conjunt de treballs per a l'anul·lació i arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a un habitatge de fins a 100 m² de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. (P - 149)		1,000	

PRESSUPOST

Pàg.: 12

24	K21K2011	m	Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de gas superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 150)		2,000	
TOTAL TITOL 3		01.02.01.01				

OBRA	01	PRESSUPOST LICITACIÓ
CAPÍTOL	02	PIS 4T 2A
CAPÍTOL (1)	01	ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS
TITOL 3	02	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K2R5426A	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 156)		20,973	
2	K2RA63G0	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 157)		20,973	
TOTAL TITOL 3		01.02.01.02				

OBRA	01	PRESSUPOST LICITACIÓ
CAPÍTOL	02	PIS 4T 2A
CAPÍTOL (1)	02	ESTRUCTURES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	44M13111	u	Estintolament de paret d'obra ceràmica de 14 cm de gruix, amb un perfil d'acer per a estructures S275JR laminats en calent, amb una quantia de 103 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 0,8 a 1,5 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó estructural HA-25/B/10/I, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 19)		1,000	
TOTAL CAPÍTOL (1)		01.02.02				

OBRA	01	PRESSUPOST LICITACIÓ
CAPÍTOL	02	PIS 4T 2A
CAPÍTOL (1)	03	TANCAMENTS I DIVISÒRIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E612TRAV	m2	Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (P - 25)		2,000	
2	E6524HBD	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,667 m2.K/W (P - 26)		64,508	
3	E83E54GD	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix,		63,753	

PRESSUPOST

Pàg.: 13

4	E83E59GD	m2	fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana de roca (P - 28)		21,503	
5	K652SB02	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 1 placa tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana de roca (P - 29)		15,708	
6	E83E9482	m	Suplement de placa de guix laminat tipus hidròfuga (h) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament, en vertical. (P - 168)		3,050	
			Formació de calaix d'amb plaques de guix laminat format per estructura d'autoportant lliure normal N amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària i 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana de roca (P - 30)			
TOTAL		CAPÍTOL (1)		01.02.03		

OBRA	01	PRESSUPOST LICITACIÓ
CAPÍTOL	02	PIS 4T 2A
CAPÍTOL (1)	04	REVESTIMENTS
TÍTOL 3	01	REVESTIMENTS VERTICALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K81131D1	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle (P - 176)		24,250	
2	K82C1P2K	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit, grup Bla (UNE-EN 14411), preu superior, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 180)		53,835	
3	PCPIS007	m2	Reparació de superfície d'enguixat existent, consistent en tractament de parament mitjançant aplicació d'estesa de resines. Inclou capa prèvia de fi per a regularització de superfície. Inclou tractament i massillat de fissures. (P - 210)		95,760	
4	K8121112	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 178)		12,250	
5	K8Z15149	m2	Armadura per a enguixats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 4x3 mm, amb un pes mínim de 85 g/m2 (P - 201)		12,250	
6	K898J2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 190)		230,725	
7	E86564M5	m2	Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 19 mm de gruix, per a ambient sec tipus P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre parament vertical (P - 31)		8,450	
8	K89A1CB0	m2	Pintat de finestres i balconeres de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (P - 196)		20,600	
9	E89B5CJ0	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt de poliuretà, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat (P - 32)		3,200	
10	E8K5703A	m	Escopidor amb peça de formigó polimèric de 16 cm d'amplària,		2,100	

PRESSUPOST

Pàg.: 14

11	EC1K1501	m2	amb trencaigües, de color blanc, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M2,5 (2,5N/mm2) de designació (G) segons UNE-EN 998-2 (P - 35)		2,085	
TOTAL TITOL 3		01.02.04.01				

OBRA	01	PRESSUPOST LICITACIÓ
CAPÍTOL	02	PIS 4T 2A
CAPÍTOL (1)	04	REVESTIMENTS
TITOL 3	02	REVESTIMENTS HORIZONTALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K877SB70	u	Reblert i reparació de forat de fins 30x30 cm3, en entrebigat de volta de maó de pla, amb maó massís, de les mateixes característiques que l'existent, i morter mixt 1:2:10. (P - 186)		15,000	
2	K812SB08	m2	Enguixat a bona vista sobre parament corbat a base d'entrebigat de volta de maó de pla, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 179)		23,600	
3	K8443300	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 400 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 181)		47,050	
4	K8447300	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 400 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 182)		13,950	
5	E7C91B11	m2	Aïllament amb feltres de llana de roca de densitat 20 a 25 kg/m3, de 80 mm de gruix amb paper kraft, col·locat sense adherir (P - 27)		8,400	
6	E89RSB07	u	Formació de registre a cel ras continu de guix laminat per a un forat d'obra de 80x80 cm. registre amb marc de perfil·leria d'alumini lacat de color blanc i tauler de dm de 15 mm, hidròfug, per a pintar, amb p.p. de treballs i materials auxiliars per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. (P - 33)		2,000	
7	K844SB06	m	Formació de tabica vertical de 30 a 45 cm d'alçària, per a cel ras, de plaques de guix laminat tipus estàndard (a), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (ba), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. (P - 183)		9,750	
8	K898K2A0	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 192)		61,000	
9	K898SB06	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, compost per entrebigat de volta de maó de pla, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 193)		23,600	
10	K8741120	m2	Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació St2 (norma SIS 055900-1967), amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor (P - 184)		2,560	
11	K894BBJ0	m2	Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmlt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 189)		2,560	
TOTAL TITOL 3		01.02.04.02				

PRESSUPOST

Pàg.: 15

OBRA	01	PRESSUPOST LICITACIÓ
CAPÍTOL	02	PIS 4T 2A
CAPÍTOL (1)	05	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K93AD115	m2	Recrescudat i anivellament del suport de 10 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C12-F3 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment (P - 202)		84,500	
2	K9QH12H3	m2	Parquet flotant amb posts multicapa sintètics per a ús domèstic general, classe 22 (UNE-EN 13329), de 1190 a 1800 mm de llargària, de 120 a 180 mm d'amplària, 8 mm de gruix, amb base de tauler de fibres d'alta densitat, amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm (P - 203)		70,650	
3	E9DC1L24	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premat polit, grup B1a (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu superior, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 37)		13,950	
4	E9U6SB10	m	Sòcol de fusta de tauler de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 7 cm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols, acabat amb melamina imitació fusta, de les mateixes característiques i casa comercial que el parquet sintètic. (P - 38)		83,700	
TOTAL CAPÍTOL (1)			01.02.05			

OBRA	01	PRESSUPOST LICITACIÓ
CAPÍTOL	02	PIS 4T 2A
CAPÍTOL (1)	06	TANCAMENTS I DIVISIÓRIES PRACTICABLES
TÍTOL 3	01	FUSTERIES EXTERIORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	1A1ESB38	u	Fv01 - Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 65x130 cm, amb finestra d'alumini lacat d'una fulla oscilobatent amb perfils de preu alt, tancament de pont tèrmic i classificació mínima 4 9a c4 segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat. Inclou ferramentes i manetes. Nota: L'envidrament es conta a part. (P - 4)		3,000	
2	1A1ESB39	u	Fv03 - Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 65x100 cm, amb finestra d'alumini lacat d'una fulla oscilobatent amb perfils de preu alt, tancament de pont tèrmic i classificació mínima 4 9a c4 segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat. Inclou ferramentes i manetes. Nota: L'envidrament es conta a part. (P - 5)		1,000	
3	PCPISB40	u	Restauració Balconera exterior (BV01) Restauració de balconera exterior de fusta de 2 fulles batents, de mesures totals 100x260 cm, marcant galzes per tal de col·locar vidre càmera de fins a 26 mm de gruix, ranurat de perímetre interior de la fulla i col·locació de burlet en pvc, repàs de mecanismes, tancaments i "españoleta", substitució de ferramentes danyades. Inclou decapat del conjunt per a posterior repintat. Inclou incorporació de 2 fulls de contra-finestra batents, de fusta per a pintar, de les mateixes característiques que els originals (mostra en pisos veïns). Tot segons plànols de fusteries. Notes: - L'envidrament es conta a part. - El nou pintat de la fusteria es conta a part. (P - 211)		2,000	
TOTAL TÍTOL 3			01.02.06.01			

PRESSUPOST

Pàg.: 16

OBRA	01	PRESSUPOST LICITACIÓ
CAPÍTOL	02	PIS 4T 2A
CAPÍTOL (1)	06	TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
TÍTOL 3	02	FUSTERIES INTERIORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	4A2R1225	u	PF01 - Restauració de porta interior d'entrada a habitatge fusta massissa per a envernissar, fins a 2 m2 de superfície, reposició de fixacions semblants a les originals, restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, restauració i neteja d'un 50% de la ferrament existent i reposició d'un 50% amb ferrament nova, escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents, aplicació de protector químic insecticida-fungicida, 3 capes d'acabat al vernís sintètic i operació de muntatge de l'element (P - 21)		1,000	
2	1A22SB30	u	PF02 - porta interior de fusta, envernissada, de dues fulles batents de fusta de roure, per a una llum lliure de pas aproximada de 90x210 cm, amb bastiment de base d'envà per a porta de fusta, folrat de bastiment, fulles batents vidrieres (envidrament contat a part) i tapajunts de fusta. inclou ferramentes, manetes i/o passador. Tot segons plànol de fusteries. (P - 9)		1,000	
3	1A22SB31	u	PF03 - Porta interior de fusta, envernissada, d'una fulla batent de fusta de roure, d'una llum lliure de pas aproximada de 80x210 cm, amb bastiment de base d'envà per a porta de fusta, folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta. inclou ferramentes, manetes i/o passador. (P - 10)		3,000	
4	1A22SB29	u	PF04 - Porta interior de fusta, envernissada, d'una fulla batent de fusta de roure, vidriera (vidre contat a part), d'una llum lliure de pas aproximada de 80x210 cm, amb bastiment de base d'envà per a porta de fusta, folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta. inclou ferramentes, manetes i/o passador. Tot segons plànol de fusteries. (P - 8)		1,000	
5	1A22SB28	u	PF05 - Porta interior de fusta, envernissada, d'una fulla batent de fusta de roure, d'una llum lliure de pas aproximada de 65x210 cm, amb bastiment de base d'envà per a porta de fusta, folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta. inclou ferramentes, manetes i/o passador. (P - 7)		1,000	
6	1A22SB32	u	PF06 - Porta interior de fusta, envernissada, d'una fulla corredissa de fusta de roure, tipus krona monobloc o equivalent, d'una llum lliure de pas aproximada de 80x210 cm, amb bastiment de base d'envà per a porta de fusta, folrat de bastiment, fulla corredissa i tapajunts de fusta. inclou guies i mecanismes, tiradors i/o passador. Tot segons plànol de fusteries. (P - 11)		1,000	
7	1A22SB34	u	Ar01 - conjunt d'armari de fusta, envernissada, de 3 fulles batents de fusta de roure, per a una llum total de 120x260 cm, amb bastiment de base per a armari, folrat de bastiment, fulles batents i tapajunts de fusta. inclou ferramentes i tiradors, així com 1 barra de penjar i suports de llautó de 50 a 60 cm d'amplària, 6 prestatges de 19 mm de gruix, de partícules de fusta, acabats amb melamina, per a armaris de 50 a 60 cm d'amplària i buc de 4 calaixos de 55x60x50 cm. Tot segons plànol de fusteries. (P - 12)		2,000	
8	1A22SB35	u	Ar02 - conjunt d'armari de fusta, envernissada, d'un mòdul vertical de 2 fulles batents de fusta de roure, per a una llum total de 100x240 cm, amb bastiment de base per a armari, folrat de bastiment, fulles batents i tapajunts de fusta. inclou ferramentes i tiradors, 1 barra de penjar i suports de llautó de 50 a 60 cm d'amplària, així com 4 prestatges amb tauler de partícules de fusta, acabats amb melamina, de 19 mm de gruix, per a armaris de 40 a 50. Tot segons plànol de fusteries. (P - 13)		1,000	

PRESSUPOST

Pàg.: 17

9	1A22SB36	u	Ar03 - conjunt d'armari de fusta, envernissada, d'un mòdul vertical de 1 fulla batent de fusta de roure, per a una llum total de 60x240 cm, amb bastiment de base per a armari, folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta. Inclou ferramentes i tirador, 1 barra de penjar i suports de llautó de 50 a 60 cm d'amplària, així com 1 prestatge amb tauler de partícules de fusta, acabats amb melamina, de 19 mm de gruix, per a armaris de 40 a 50. Tot segons plànols de fusteries. (P - 14)		1,000	
10	1A22SB37	u	Ar04 - Conjunt de dues fulles batents per a portes d'armari, de 20 mm de gruix, d'aglomerat amb melamina (idem mobiliari cuina), per a una llum total de 125x220 cm, amb bastiment de base per a armari, folrat de bastiment i tapajunts de fusta. Inclou ferramentes i tiradors. Espai interior lliure per a col·locar rentadora, secadora, safareig i caldera. Portes amb franjes de ventilació inferior i superior incorporades. Tot segons plànols de fusteries. (P - 15)		1,000	
11	ETOPLSB62	u	Topall per a porta, amb junta de goma, col·locat cargolat a paviment. (P - 103)		8,000	
TOTAL TITOL 3		01.02.06.02				

OBRA	01	PRESSUPOST LICITACIÓ
CAPÍTOL	02	PIS 4T 2A
CAPÍTOL (1)	06	TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
TITOL 3	03	ENVIDRAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EC151711	m2	Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral translúcid, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (P - 40)		2,160	
2	EC1GG601	m2	Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 3+3 amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 12 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 4+4 amb 1 butiral transparent, col·locat (P - 43)		2,960	
3	EC1FSB50	m2	Vidre aïllant d'una lluna incolora de 4 mm de gruix i un vidre laminar de seguretat baix emissiu (Low-E), amb 1 butiral translúcid, de 3+3 mm de gruix i cambra d'aire de 12 mm, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC (P - 41)		1,625	
4	EC1FSB51	m2	Vidre aïllant d'una lluna incolora de 4 mm de gruix i un vidre laminar de seguretat baix emissiu (Low-E), amb 1 butiral transparent, de 3+3 mm de gruix i cambra d'aire de 12 mm, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC (P - 42)		0,600	
TOTAL TITOL 3		01.02.06.03				

OBRA	01	PRESSUPOST LICITACIÓ
CAPÍTOL	02	PIS 4T 2A
CAPÍTOL (1)	07	INSTAL·LACIONS
TITOL 3	01	INST. EVACUACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ED116171	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de dn 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 47)		15,000	
2	ED115371	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma une-en 1451-1, de dn 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 45)		17,000	

PRESSUPOST

Pàg.: 18

3	ED115571	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma une-en 1451-1, de dn 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 46)		6,000	
4	EJ334451	u	Desguàs mecànic recte per a lavabo, de llautó, de diàmetre 1" 1/4, roscat a un sífo de llautó cromat (P - 81)		1,000	
5	ED15B771	m	Baixant de tub de pvc-u de paret massissa, àrea d'aplicació b segons norma une-en 1329-1, de dn 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 49)		11,200	
6	ED15B871	m	Baixant de tub de pvc-u de paret massissa, àrea d'aplicació b segons norma une-en 1329-1, de dn 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 50)		5,000	
7	EE42Q612	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/une-en 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment (P - 55)		3,000	
8	EE4ZDJ44	u	Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 57)		1,000	
9	ED15G671	m	Conducte de ventilació de tub de pvc-u de paret massissa, àrea d'aplicació b segons norma une-en 1329-1, de dn 90 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 51)		5,000	
10	EEM32311	u	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 160 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat (P - 61)		1,000	
11	ED11SB60	pa	Conjunt de treballs i materials per al connexionat de nou col·lector a xarxa de sanejament existent a cel obert. Inclou mitjans auxiliars per a treball en altura. Inclou formació de forats per a passatubs i posterior repàs de la trobada entre tub i parament, així com resta de materials i treballs auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. (P - 48)		1,000	
TOTAL TITOL 3		01.02.07.01				

OBRA	01	PRESSUPOST LICITACIÓ
CAPÍTOL	02	PIS 4T 2A
CAPÍTOL (1)	07	INSTAL·LACIONS
TITOL 3	02	INST. CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	1E22SB04	pa	Conjunt de treballs i materials per a la instal·lació de calefacció per a interior d'habitatge de superfície útil interior de 85 m2 aproximadament. inclou radiadors d'alumini, segons distribució de plànols d'instal·lacions, conductes, purgadors, termostats, conjunt de valvuleria per a radiadors, tubs d'alimentació i cablejat d'elements elèctrics, vàlvula d'esfera manual, així com resta de materials i treballs auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida i en funcionament. inclou proves finals i posta en funcionament. no inclou caldera ni ajudes de ram de paleta. (P - 16)		1,000	
2	EE228N5A	u	Caldera estanca de condensació, mural de 23 a 28 kw de potència calorífica, de planxa d'alumini per a calefacció i aigua calenta sanitària de 3 bar de pressió, producció d'aigua calenta sanitària , per a gas natural, amb vàlvules, vas d'expansió i conjunt d'accessoris, col·locat (P - 52)		1,000	
3	EE42Q424	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/une-en 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment (P - 54)		1,500	
4	EE4ZDG24	u	Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 125 mm, adaptat per a doble tub, col·locat amb fixacions		1,000	

PRESSUPOST

Pàg.: 19

5	EE22PACP	u	mecàniques (P - 56) Conjunt d'instal·lació d'aire acondicionat per a un habitatge d'uns 85 m2 de superfície útil, amb bomba de calor, amb 2 equips condicionadors partits d'expansió directa horitzontal per a conducte amb condensació per aire, unitats exteriors amb ventiladors axials, dues unitats interiors amb ventilador centrífug de 3 velocitats, comandament a distància i termostat, de 9kw de potència frigorífica total del conjunt, de 3,4 kw de potència elèctrica total absorvida i un cop=2,6, amb alimentació monofàsica de 230v, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic r407 o r410a, fixat mecànicament a sostre, per a quedar amagat a cel-ras registrable. inclou distribució a través de conductes rectangulars de llana de vidre, de 25 mm de gruix, amb recobrint exterior de paper kraft d'alumini, malla de reforç i recobrint interior de paper kraft-alumini, de la sèrie conductes climaver d'isover, o equivalent, muntat encastat al cel-ras, per a uns 17 ml de conductes d'impulsió i 20 ml de conductes de retorn. inclou tots els elements de control i regulació necessaris, així com canonades d'alimentació correctament aïllades, fins a coberta, cablejat, carrega de gas refrigerant, així com resta de materials i treballs auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida i en funcionament. (P - 53)	1,000	
6	EEK21K37	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 600x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment (P - 60)	6,000	
7	EEK21D37	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment (P - 59)	6,000	
8	EEK21A77	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment (P - 58)	3,000	
TOTAL TITOL 3		01.02.07.02			

OBRA	01	PRESSUPOST LICITACIÓ
CAPÍTOL	02	PIS 4T 2A
CAPÍTOL (1)	07	INSTAL·LACIONS
TITOL 3	03	INST. ELÈCTRIQUES I IL·LUMINACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	1G22A301	u	Conjunt d'instal·lació elèctrica i enllumenat interior (lluminàries contades a part) d'un pis de 85 m2 de superfície útil, amb grau d'electrificació elevat i 8 circuits, sense ajudes de ram de paleta. Inclou quadre elèctric de comandament, cablejat d'alimentació i posta a terra, connexions, mecanismes (endolls, interruptors senzills, de creuament i commutats, etc) de color blanc, gamma Jung LS-990 o equivalent, així com resta de materials i treballs auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida i en funcionament. Inclou proves finals. (P - 17)		1,000	
2	EH2DA4B6	u	Llumenera decorativa tipus downlight, amb 2 làmpades de fluorescència de 18 W en posició horitzontal, amb reactància electrònica, portalàmpades G-24-d2, amb un diàmetre d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm, encastada al sostre (P - 64)		2,000	
3	EH2DSB20	u	Llumenera decorativa tipus downlight, orientable, model Ringo Hi S1 de Deltalight o equivalent, amb portalàmpades GY 6,35, amb 1 làmpada halògena de 50 W com a màxim i 12 V de tensió d'alimentació, temperatura de color de 3000 K, dimensions d'encastament de 70 a 80 mm de diàmetre i 150 mm de profunditat màxima, amb reflector platejat intensiu, grau de protecció IP 20 i col·locada encastada. (P - 65)		34,000	

PRESSUPOST

Pàg.: 20

4	EH32SB21	u	Llumenera decorativa tipus aplic, amb xassís alumini extruït, amb 2 làmpades halògenes de 35 W, muntat superficialment en parament vertical. Model a escollir per la DF. (P - 66)		1,000	
5	EH1DSB22	u	Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades G24d-1, amb 2 làmpades fluorescents de 13 W i 230 V de tensió d'alimentació amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82, rectangular, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20, equip AF i muntada superficialment sota moble alt de cuina. Model a escollir per la DF (P - 63)		1,000	
TOTAL TITOL 3		01.02.07.03				

OBRA	01	PRESSUPOST LICITACIÓ
CAPÍTOL	02	PIS 4T 2A
CAPÍTOL (1)	07	INSTAL·LACIONS
TITOL 3	04	INST. LAMPISTERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	1J41SB60	u	Conjunt d'instal·lació de lampisteria interior d'un pis de 85 m2 de superfície útil interior, sense ajudes de ram de paleta, executat donant compliment a la "Norma bàsica para las instalaciones de suministro de agua", comprenent els materials i treballs necessaris per a garantir el servei a l'habitatge, compost per 2 banys complets, una cuina amb safareig, tot segons projecte i/o indicacions de la DF. Inclou canonades, vàlvules, claus de tall i de pas, aïllament de les canonades (les disposades per cel ras), elements de regulació i registre. Inclou proves finals. (P - 18)		1,000	
TOTAL TITOL 3		01.02.07.04				

OBRA	01	PRESSUPOST LICITACIÓ
CAPÍTOL	02	PIS 4T 2A
CAPÍTOL (1)	07	INSTAL·LACIONS
TITOL 3	05	APARELLS SANITARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EJ11N502	u	Banyera de metacrilat de metil, de llargària 1,5 m, de color , preu alt, per a revestir, col·locada sobre suports regulables (P - 67)		1,000	
2	EJ12L6AQ	u	Plat de dutxa rectangular de material acrílic, de 1000x700 mm, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment (P - 68)		1,000	
3	EJ14BB1N	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (P - 70)		1,000	
4	EJ14BB11	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació (P - 69)		1,000	
5	EJ15B111	u	Bidet de porcellana esmaltada amb alimentació externa , de color blanc i preu superior, col·locat amb fixacions murals (P - 71)		1,000	
6	EJ18LFAA	u	Aiguera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 70 a 80 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu superior, encastada a un taulell de cuina (P - 72)		1,000	
7	EJ19D212	u	Safareig de gres esmaltat brillant, amb sobreexidor integrat, de capacitat útil < 35 l, color blanc, preu alt, col·locat amb suports murals (P - 73)		1,000	

PRESSUPOST

Pàg.: 21

8	EJ21311A	u	Aixeta mescladora termostàtica per a banyera/dutxa mural, muntada superficialment, amb broc i aixetes d'alimentació, de llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de 1/2" i sortida de 1/2" (P - 74)		2,000	
9	EJ22X910	u	Dutxa de telèfon d'aspersió fixa, roscada a tub flexible, sintètica, preu superior (P - 76)		2,000	
10	EJ22W710	u	Tub flexible per a dutxa de telèfon amb dues unions roscades de 1/2", d'alumini anoditzat, preu superior (P - 75)		2,000	
11	EJ2311AG	u	Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1"1/4, amb dues entrades de maniguets (P - 77)		2,000	
12	EJ2511AG	u	Aixeta mescladora per a bidet, muntada superficialment sobre aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb desguàs mecànic incorporat amb sortida de d 1"1/4, amb dues entrades de maniguets (P - 78)		1,000	
13	EJ28511G	u	Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu superior, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets (P - 79)		1,000	
14	EJ29A123	u	Aixeta mescladora per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 3/4" (P - 80)		1,000	
TOTAL TITOL 3		01.02.07.05				

OBRA	01	PRESSUPOST LICITACIÓ
CAPÍTOL	02	PIS 4T 2A
CAPÍTOL (1)	07	INSTAL·LACIONS
TITOL 3	06	INST. GAS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EKK13221	u	Reixeta de ventilació plana alumini pintada de 20x20 cm, fixada mecànicament (P - 85)		2,000	
2	EK12SB51	pa	Instal·lació de gas natural executada donant compliment al "reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales" i al "reglamento de redes i acometidas de combustibles gaseosos". comprenent canonades, claus de tall, beina, així com tot el material i treballs necessaris per a garantir el servei a l'habitatge, incloent contador. tot segons projecte i/o indicacions de la d.f. (P - 84)		1,000	
TOTAL TITOL 3		01.02.07.06				

OBRA	01	PRESSUPOST LICITACIÓ
CAPÍTOL	02	PIS 4T 2A
CAPÍTOL (1)	07	INSTAL·LACIONS
TITOL 3	07	INST. AUDIOVISUALS I COMUNICACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PPA0SB53	pa	Partida alçada corresponent al conjunt de treballs i material per a la instal·lació de telecomunicacions (veu i dades), materials i treballs necessaris per a deixar totalment enllestida la instal·lació de telecomunicacions del conjunt de l'habitatge, tot segons plànols de projecte. Inclou treballs de connexionat. Inclou instal·lació d'intercomunicador a l'habitatge (1 ud a la porta d'accés connectada a instal·lació existent), mecanismes terminals de preses de telefonia i antena TV, FM/AM, model Jung LS-990 o		1,000	

PRESSUPOST

Pàg.: 22

			equivalent, així com resta de materials i treballs auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida i en perfecte funcionament. (P - 212)			
TOTAL	TITOL 3		01.02.07.07			

OBRA	01	PRESSUPOST LICITACIÓ
CAPÍTOL	02	PIS 4T 2A
CAPÍTOL (1)	07	INSTAL·LACIONS
TITOL 3	08	AJUDES A RAM DE PALETA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EY01OP05	pa	Partida alçada a justificar corresponent al conjunt d'ajudes a les instal·lacions. (P - 104)		1,000	
TOTAL	TITOL 3		01.02.07.08			

OBRA	01	PRESSUPOST LICITACIÓ
CAPÍTOL	02	PIS 4T 2A
CAPÍTOL (1)	08	EQUIPAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EQ51SB11	m2	Taulell de material sintètic de pols de quars, tipus silestone o equivalent, de 20 mm de gruix, col·locat sobre suport mural i encastat al parament, de gama alta i color llis, a escollir per la df. (P - 87)		5,095	
2	EQ81SB44	u	Subministrament, instal·lació i connexionat de cuina elèctrica, encastada a taulell, tipus vitroceràmica, model balay 3eb710lp touch control confort o equivalent, d'unes dimensions de 59,2x52,2x4,5 cm, amb 4 focs, de 6600 w de potènci total. totalment instal·lada i provada. (P - 100)		1,000	
3	EQ81SB45	u	Subministrament, instal·lació i connexionat de forn elèctric, encastat a moble columna, model balay 3hb505bp multifuncion o equivalent, d'unes dimensions de 59,5x59,5x51,5 cm, de 58 litres de capacitat. totalment instal·lat i provat. (P - 101)		1,000	
4	EQ880002	u	Subministrament i instal·lació de campana extractora telescòpica, acabat metàl·litzat, de 60 x 30 cm, equipada amb dos motors, interruptor parada/marxa, commutador de tres velocitats, filtres metàl·lics de tres peces, dues làmpades de 40 w, xemeneia telescòpica, amb una capacitat d'extracció a escapada lliure de 700 m3/h. Potència sonora a velocitat màxima de 59 dB(A). (P - 102)		1,000	
5	EQ7128BG	u	Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de 800x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret (P - 94)		1,000	
6	EQ7149BG	u	Mòdul raconer angular per a moble de cuina baix, de (900x900)x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret (P - 95)		1,000	
7	EQ7114BG	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 400x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret (P - 90)		1,000	
8	EQ7116DG	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 4 calaixos d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret (P - 91)		1,000	

PRESSUPOST

Pàg.: 23

9	EQ7116EG	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 2 cassolers d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret (P - 92)		1,000	
10	EQ71XXYY	u	Mòdul de rentavaixelles, per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, sense frontal, preu mitjà, amb sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret (P - 98)		1,000	
11	EQ71XXWY	u	Mòdul columna de moble de cuina, de 600x600 mm i 2200 mm d'alçària, amb 2 prestatges, 1 cassoler i 1 porta superior, per a integrar forn i microones, d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret (P - 97)		1,000	
12	EQ71069G	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 600x330 mm i 900 mm d'alçària, d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, amb tiradors, ferratges i regleta, col·locat fixat a la paret (P - 89)		2,000	
13	EQ71266G	u	Mòdul sobre campana per a moble de cuina alt, de 600x330 mm i 600 mm d'alçària, d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, amb tiradors, ferratges i regleta, col·locat fixat a la paret (P - 93)		1,000	
14	EQ71049G	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 400x330 mm i 900 mm d'alçària, d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, amb tiradors, ferratges i regleta, col·locat fixat a la paret (P - 88)		1,000	
15	EQ71WWWY	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina alt (sobre nevera), de 600x330 mm i 400 mm d'alçària, d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, amb tiradors, ferratges i regleta, col·locat fixat a la paret. (P - 96)		1,000	
16	EQ7224SR	u	Moble per a lavabo recolzat al taulell, de 50 a 75 cm de llargària, tipus suspès, amb 2 calaixos i de 40 a 85 cm d'alçària, col·locat suspès (P - 99)		1,000	
17	EJ4ZU015	u	Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 82)		2,000	
18	EJ4ZU120	u	Barra per a tovalloles, d'acer inoxidable, de secció quadrada de 18 mm, de 40 mm de fondària i 600 mm de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 83)		2,000	
TOTAL		CAPÍTOL (1)		01.02.08		

OBRA 01 PRESSUPOST LICITACIÓ
CAPÍTOL 02 PIS 4T 2A
CAPÍTOL (1) 09 SEGURETAT I SALUT LABORAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EY01SB50	PA	Conjunt de treballs extraordinaris dins el capítol de la seguretat i salut laboral durant l'execució de les obres. (P - 105)		1,000	
TOTAL		CAPÍTOL (1)		01.02.09		