

TREBALLS DE REPARACIÓ DE PAVIMENTS ASFÀLTICS ARRAN DE LES OBRES DE LA C-245

| Codi | UA | Descripció | PRESSUPOST | | | Observacions |
|----------------------------------|----|--|------------|-----------|-------------------|--|
| | | | Preu (PEM) | Amidament | Import | |
| 2.2. CARRER DE L'ESGLÉSIA | | | | | | |
| G2194AG5 P2146-DJ2G | m2 | Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió | 4,17 | 131,230 | 547,23 € | 65,44m2 Eglésia-Montserrat Roig 65,79m2 Eglésia-Agricultura |
| G9112N40 P9L1-E986 | m2 | Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2 | 0,41 | 131,230 | 53,80 € | |
| G9H11A52 P9H5-E83H | t | Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa intermèdia i granulat calcarí, estesa i compactada. 7cm gruix | 55,33 | 22,047 | 1.219,84 € | 131,23 m2 x 0,07 m x 2,4 t/m3 |
| F9113J40 P9L1-E97S | m2 | Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 | 0,41 | 131,230 | 53,80 € | |
| G9H11251 P9H5-E84C | t | Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. 5cm de gruix | 58,43 | 15,748 | 920,13 € | 131,23 m2 x 0,05 m x 2,4 t/m3 |
| G2R542AA P2R5-DT0V | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km | 7,35 | 25,590 | 188,09 € | 131,23 m2 x 0,15m x 1,30 |
| F2RA71H1 P2RA-EU7I | m3 | Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 15,95 | 25,590 | 408,16 € | |
| | ut | Substitució de tapa de clavegueram existent per una nova del model SOLO 7 SC de Norinco, D400, de 700mm d'obertura lliure i marc quadrat de 950x950mm. Retirada de tapa i marc existent, càrrega i transport a abocador. Instal·lació de nova tapa prèviament a l'estesa de l'aglomerat, fixada amb Sika FastFix 138 | 385,00 | 2,000 | 770,00 € | 2 tapes a Carrer Eglésia amb Montserrat Roig |
| SUBTOTAL | | | | | 4.161,05 € | |

| | | | | | | |
|---|----|--|--------|-----------|--------------------|---|
| 2.3. AVINGUDA DE LA CONSTITUCIÓ AMB AVINGUDA 303 | | | | | | |
| | m2 | Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 12 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada | 0,45 | 6.936,000 | 3.121,20 € | Ample 4,50m. 77ml des de Avda 302 fins benzineria. 31ml després de gasolinera. 92m2 des de reixa fins Constitució |
| F2193J05 P2147-DJ5S | ml | Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió | 4,60 | 20,000 | 92,00 € | 20ml de rigola a substituir |
| | ml | Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc. Inclou la base de formigó no estructural de 15N/mm2 de resistència mínima a compressió, abocat des de camió i acabat reglejat | 16,61 | 20,000 | 332,20 € | 20ml de rigola a substituir |
| G9112N40 P9L1-E986 | m2 | Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2 | 0,41 | 578,000 | 236,98 € | 108 m x 4,50 m 92m2 zona reixes |
| G9H11A52 P9H5-E83H | t | Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa intermèdia i granulat calcarí, estesa i compactada. 7cm de gruix | 55,33 | 97,104 | 5.372,76 € | 578 m2 x 0,07 m x 2,4 t/m3 |
| F9113J40 P9L1-E97S | m2 | Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 | 0,41 | 578,000 | 236,98 € | |
| G9H11251 P9H5-E84C | t | Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. 5cm de gruix | 58,43 | 69,360 | 4.052,70 € | 578 m2 x 0,05 m x 2,4 t/m3 |
| G2R542AA P2R5-DT0V | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km | 7,35 | 90,168 | 662,73 € | 578 m2 x 0,12 m x 1,30 |
| F2RA71H1 P2RA-EU7I | m3 | Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 15,95 | 90,168 | 1.438,18 € | |
| | ut | Fixació de reixes interceptores existents que actualment vibren amb el pas dels vehicles. Instal·lació de neoprè per esmorteir l'impacte dels vehicles, soldat de les reixes en cas que fos necessari | 1,00 | 450,000 | 450,00 € | |
| | ut | Substitució de tapa de clavegueram existent per una nova del model SOLO 7 SC de Norinco, D400, de 700mm d'obertura lliure i marc quadrat de 950x950mm. Retirada de tapa i marc existent, càrrega i transport a abocador. Instal·lació de nova tapa prèviament a l'estesa de l'aglomerat, fixada amb Sika FastFix 138 | 385,00 | 3,000 | 1.155,00 € | 3 tapes |
| SUBTOTAL | | | | | 17.150,74 € | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|----|--|----------|-------|------------|-------------------|
| 2.4. SEGURETAT I SALUT | | | | | | |
| | pa | Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat i salut de l'obra. Inclou tot el material, trasllats i personal necessari per a l'execució dels treballs d'acord a la Memòria i tots els mitjans materials i humans necessaris per als desviaments de tràfic. 5% del PEM | 1.312,59 | 1,000 | 1.312,59 € | Seguretat i salut |