



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HAN DE
REGIR EL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT D'EQUIPS
CONTRA INCENDIS DE TITULARITAT MUNICIPAL A CALDES DE
MALAVELLA**

Ajuntament de Caldes de Malavella
Serveis Tècnics Municipals · Març 2021

1. Objecte

L'objecte és la contractació del servei de manteniment normatiu, preventiu i correctiu dels equips i instal·lacions contra incendis dels equipaments de titularitat municipal de l'Ajuntament de Caldes de Malavella per tal de garantir el seu correcte funcionament.

Per la realització de l'objecte del contracte es considera adient licitar el contracte en 1 únic lot a efectes de garantir una major eficiència, professionalitat, especificitat i coordinació en l'execució dels treballs.

CPV: 50413200-5 Serveis de reparació i manteniment d'instal·lacions contra incendis
44482200-4 Boques d'incendi
35111300-8 Extintors

A més, cal tenir en compte que la prestació objecte del contracte no es pot realitzar amb els mitjans propis de l'Ajuntament, per raons d'insuficiència, tant de mitjans personals com de mitjans materials.

2. Àmbit del contracte

L'àmbit d'aplicació del servei comprèn tots els edificis, construccions i equipaments de titularitat de l'Ajuntament de Caldes de Malavella.

- **Annex I:** Relació valorada del manteniment preventiu i normatiu dels equips i instal·lacions contra incendis dels centres municipals.

Durant la vigència del contracte es podran afegir nous equips i instal·lacions contra incendis o treure'n d'existents en funció de les necessitats de l'Ajuntament, d'acord als preus unitaris relacionats a l'Annex II.

3. Descripció del servei

Els treballs a realitzar per la prestació del servei de manteniment d'instal·lacions i equips contra incendis comprenen els següents serveis:

- Inventari de les instal·lacions i equips existents, amb verificació i acceptació de l'estat actual de les instal·lacions i de tots els seus elements.
- Manteniment preventiu i normatiu de les instal·lacions i equips per tal d'assegurar-ne la funcionalitat i detectar possibles defectes i errors. Redacció del Pla de Manteniment Preventiu i Normatiu.
- Manteniment correctiu i adequació de les instal·lacions per la reparació d'avaries, adequació a normativa o resolució d'incidències per tal de restablir-ne el correcte funcionament.
- Altres serveis propis de la prestació.

4. Inventari i verificació de les instal·lacions

L'empresa adjudicatària, en el termini màxim d'1 mes comptat des de la signatura del contracte, presentarà un informe exhaustiu de la descripció de l'estat de les instal·lacions, quines anomalies o incompliments de normativa hi ha, i les millores o modificacions que proposa.



La documentació que contindrà l'inventari haurà d'incloure tots els elements que integren les instal·lacions en cada equipament. També s'hauran d'incloure les característiques de cada element, així com també disposar de totes les dades i manuals del fabricant.

L'empresa adjudicatària accepta les instal·lacions actuals, fent-se càrrec de les mateixes en les condicions actuals de cadascun dels seus elements. Aquesta acceptació obliga a mantenir els elements de tota classe instal·lats sense que puguin ser substituïts per altres de diferents tipus, llevat de prèvia autorització per part de l'Ajuntament, la qual haurà de ser sol·licitada per l'adjudicatari de forma raonada i per escrit. Tots els elements de les instal·lacions i equips contra incendis es troben inclosos dins del contracte de manteniment, inclús els que estiguin en període de garantia.

5. Manteniment preventiu i normatiu

El manteniment preventiu consisteix en la realització d'un conjunt d'operacions sistemàtiques i programades sobre les instal·lacions i els equips per tal de mantenir-los en perfectes condicions de treball amb l'objectiu de què no es produeixin interrupcions d'ús, alteracions en la seva funció o pertorbacions als seus paràmetres de funcionament i/o resultats, allargant la seva vida útil i mantenint el seu rendiment a nivells similars als del seu disseny. En aquest lot el manteniment preventiu coincideix amb el manteniment normatiu, que inclou totes les operacions de manteniment i d'inspecció, amb les freqüències establertes per la normativa legal vigent, per garantir la seguretat de les persones, de les instal·lacions, els equips i els equipaments municipals, així com el compliment de les normatives vigents.

S'inclou dins el servei de manteniment preventiu i normatiu totes aquelles despeses relacionades amb la direcció tècnica i l'assessorament, l'elaboració de la documentació, eines, materials, mitjans auxiliars, desplaçaments i mà d'obra per portar a terme el servei, com també les mesures de seguretat necessàries, senyalització, equips de protecció individual i altres per a la prevenció de riscos propis i/o a tercers.

L'adjudicatari haurà de presentar un programa de manteniment preventiu i normatiu després d'una setmana de rebre l'adjudicació que especificarà les operacions a realitzar, el calendari de revisions proposades, els treballs a realitzar indicant la freqüència per cada element, tot seguint les següents operacions mínimes d'acord amb el Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, Annex II taules I i II.:

Extintors d'incendis:

Revisió anual:

- Segons "Programa manteniment anual" UNE 23120.
- Els extintors mòbils, comprovar el bon estat del sistema de trasllat.

Revisió cada 5 anys: Coincidirà amb la revisió anual corresponent.

- Prova nivell C (timbratge), d'acord amb el que estableix l'annex III del Reglament d'equips a pressió.
- A partir de la data de timbratge de l'extintor (i per 3 vegades) s'ha de procedir al seu retimbratge d'acord amb l'annex III del Reglament d'equips a pressió.



Les següents operacions de manteniment normatiu queden expressament fora del contracte i seran realitzades amb recursos propis de l'Ajuntament:

Revisió trimestral:

- Que els extintors són al seu lloc assignat i no presenten mostres aparents de danys.
- Que són adequats de conformitat amb el risc que s'ha de protegir.
- Que no tenen l'accés obstruït, són visibles o estan senyalitzats i tenen les seves instruccions d'ús a la part davantera.
- Que les instruccions d'ús són llegibles.
- Que l'indicador de pressió està a la zona d'operació.
- Que les parts metàl·liques (broquets, vàlvula, mànega...) estan en bon estat.
- Que no falten els precintes o els taps indicadors d'ús ni estan trencats.
- Que no han estat descarregats totalment o parcialment.

Boques d'incendi equipades:

Revisió anual:

- Inspecció i manteniment anuals segons el que estableix UNE-EN 671-3.
- La vida útil de les mànegues contra incendis és la que estableixi el seu fabricant, transcorreguda la qual s'han de substituir. En cas que el fabricant no estableixi una vida útil, aquesta es considera de 20 anys.

Revisió cada 5 anys: Coincidirà amb la primera revisió anual.

- Efectuar les operacions d'inspecció i manteniment quinquennals sobre la mànega segons el que estableix la UNE-EN 671-3.

Les següents operacions de manteniment normatiu queden expressament fora del contracte i seran realitzades amb recursos propis de l'Ajuntament:

Revisió trimestral:

- Comprovació de la senyalització.

Sistemes fixos d'extinció:

Revisió anual:

- Comprovació de la resposta del sistema als senyals d'activació manual i automàtics.
- En sistemes fixos d'extinció per aigua o per escuma, comprovar que el subministrament d'aigua està garantit en les condicions de pressió i cabal previstes.
- En sistemes fixos d'extinció per pols, comprovar que la quantitat d'agent extintor està dins dels marges permesos.
- En sistemes fixos d'extinció per escuma, comprovar que l'escumogen no s'ha degradat.
- Per a sistemes fixos d'inundació total d'agents extintors gasosos, revisar l'estanquitat de la sala protegida en condicions de descàrrega.



- Els sistemes fixos d'extinció mitjançant ruixadors automàtics s'han d'inspeccionar segons el que indica el «Programa anual» de la UNE-EN 12845.
- Els sistemes fixos d'extinció mitjançant ruixadors automàtics s'han d'inspeccionar cada 3 anys segons el que indica el «Programa cada 3 anys» de la UNE-EN 12845.

Revisió cada 5 anys: Coincidirà amb la primera revisió anual.

- Prova de la instal·lació en les condicions de la seva recepció.
- En sistemes fixos d'extinció per escuma, determinació del coeficient d'expansió, temps de drenatge i concentració, segons la part de la norma UNE-EN 1568 que correspongui, d'una mostra representativa de la instal·lació. Els valors obtinguts han d'estar dins dels valors permesos pel fabricant.
- Els sistemes fixos d'extinció mitjançant ruixadors automàtics s'han d'inspeccionar cada 10 anys, segons el que indica el «Programa de 10 anys» de la UNE-EN 12845. Els sistemes fixos d'extinció mitjançant ruixadors automàtics s'han d'inspeccionar cada 25 anys, segons el que indica l'annex K de la UNE-EN 12845.

Les següents operacions de manteniment normatiu queden expressament fora del contracte i seran realitzades amb recursos propis de l'Ajuntament:

Revisió trimestral:

- Comprovació que els dispositius de descàrrega de l'agent extintor (broquets, ruixadors, difusors...) estan en bon estat i lliures d'obstacles per al seu funcionament correcte.
- Comprovació visual del bon estat general dels components del sistema, especialment dels dispositius de posada en marxa i les connexions.
- Lectura de manòmetres i comprovació que els nivells de pressió estan dins dels marges permesos.
- Comprovació dels circuits de senyalització, pilots, etc., en els sistemes amb indicacions de control.
- Comprovació de la senyalització dels comandaments manuals d'aturada i disparament. Neteja general de tots els components.

Revisió semestral:

- Comprovació visual de les canonades, dipòsits i maneguets contra la corrosió, el deteriorament o la manipulació.
- En sistemes que utilitzen aigua, verificar que les vàlvules, el tancament de les quals podria impedir que l'aigua arribés als ruixadors o pogués perjudicar el funcionament correcte d'una alarma o dispositiu d'indicació, estan completament obertes.
- Verificar el subministrament elèctric als grups de bombament elèctrics o altres equips elèctrics crítics.



Després de cada revisió, l'empresa adjudicatària realitzarà un informe/acta detallat i raonat tècnicament que serà entregat juntament amb el full d'assistència als Serveis Tècnics Municipals en un termini màxim d'una setmana, on es recollirà la següent informació:

a) Informació general.

- 1r Nom i domicili de la propietat de la instal·lació.
- 2n Nom i càrrec del representant de la propietat responsable de la instal·lació.
- 3r Nom i càrrec del representant de la propietat responsable davant les operacions de manteniment que s'han de portar a terme.
- 4t Domicili de localització de la instal·lació i data d'instal·lació.
- 5è Empresa responsable de l'última inspecció i data d'aquesta.
- 6è Empresa responsable de l'últim manteniment i data d'aquest.
- 7è Nom, núm. d'identificació i domicili de l'empresa mantenidora. Declaració que està habilitada per a tots i cadascun dels productes i sistemes sobre els quals ha d'efectuar el manteniment.
- 8è Nom de la persona o persones responsables d'efectuar les operacions de manteniment. Declaració que la persona o persones esmentades estan qualificades per efectuar els manteniments.
- 9è Tipus de productes i sistemes que han de ser objecte de manteniment.

b) Per a cada producte o sistema sobre el qual s'efectuï manteniment.

- 1r Tipus de producte o sistema, marca i model.
- 2n Identificació unívoca del producte o sistema
- 3r Operacions de manteniment efectuades i resultat. En cas que es presentin incidències, accions proposades.

6. Manteniment correctiu

Consisteix en la realització d'aquelles operacions i treballs no planificats per la reparació d'avaries o resolució d'incidències, sigui quina sigui la seva causa, per tal de restablir el correcte funcionament i les prestacions i qualitat de la instal·lació i de tots els seus elements.

La detecció de les avaries o la necessitat de substituir determinats elements pot sorgir d'avisos dels usuaris i personal de l'equipament o de les revisions periòdiques de manteniment preventiu i normatiu per part de l'empresa adjudicatària.

En el moment de la detecció d'avaries l'empresa adjudicatària informará als Serveis Tècnics de forma immediata i eficient, amb independència del seu origen o causa prèvia i en un termini màxim de 24 hores.

Abans de realitzar qualsevol operació de reparació d'avaries o anomalies, s'informarà a la persona responsable dels Serveis Tècnics Municipals i es presentarà una relació valorada dels treballs a realitzar per tal d'autoritzar-la. Aquest pressupost s'haurà d'enviar en un termini màxim d'una setmana des de la comunicació de la incidència.



En el cas que en la relació valorada dels treballs hi hagi la previsió de substitució o reparació de qualsevol element de la instal·lació es seguirà el següent procediment:

- Sempre que sigui possible es substituiran per elements i components de les mateixes característiques que els instal·lats actualment.
- Tots els materials hauran de ser de primera qualitat i complir amb la normativa d'aplicació vigent.

Quan no sigui possible el compliment dels punts anteriors, o recomanable la seva substitució per motius tècnics o normatius, l'empresa adjudicatària haurà de presentar una alternativa per escrit i justificar-ho conforme compleix les mateixes o similars característiques.

Sempre que sigui possible es prendran com a base els preus unitaris de l'Annex II, incorporant el percentatge de baixa que es proposi a l'oferta del manteniment

Si no fos possible, es prendrà com a referència primer el banc de preus d'ITEC, i segon, el preu de mercat mitjançant la sol·licitud de 3 pressupostos, als que igualment se'ls aplicarà la baixa que es proposi a l'oferta del manteniment correctiu.

L'empresa adjudicatària es compromet a realitzar totes les obres, activitats i treballs auxiliars derivats del manteniment correctiu, entenent com a tal a títol orientatiu, les feines de ram de paleta, fontaneria, pintura, soldadures, muntatges i desmuntatges, neteges, gestió de residus, etc...

Totes les actuacions es portaran a terme sota la supervisió del responsable dels Serveis Tècnics Municipals i/o responsable de l'equipament, que haurà de signar el full d'assistència.

7. Requisits mínims de l'empresa adjudicatària

- L'empresa haurà d'estar degudament habilitada davant de l'òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent.
- Disposar del personal necessari per dur a terme el servei, amb l'adequació al nivell d'activitat d'acord a normativa.
- Disposar dels mitjans tècnics necessaris per a l'exercici de l'activitat, en condicions de seguretat.
- Subscriure una assegurança de responsabilitat civil, avals o altres garanties financeres atorgades per una entitat degudament autoritzada, que cobreixin els riscos de la seva responsabilitat, respecte a danys materials i personals a tercers, per una quantia mínima de 800.000 euros, sense que aquesta quantia limiti la responsabilitat esmentada.
- Disposar d'un certificat de qualitat del sistema de gestió de la qualitat implantat, emès per una entitat de certificació acreditada, segons els procediments que estableix el Reglament de la infraestructura per a la qualitat i la seguretat industrial, aprovat pel Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre. L'abast del certificat corresponent ha d'incloure, explícitament, el disseny, si escau, i la instal·lació de tots i cadascun dels equips o sistemes per als quals se sol·licita l'habilitació.



En l'inici d'activitat, i per un període màxim d'un any, es considera complert aquest requisit amb l'acreditació de tenir contractat el desenvolupament i la implantació del sistema de gestió de la qualitat esmentat, en els termes que indica el paràgraf anterior.

8. Mitjans humans destinats al servei

- Les empreses instal·ladores i/o mantenidores d'instal·lacions de protecció contra incendis han de disposar de personal contractat, com a mínim, amb un responsable tècnic de l'empresa, en possessió d'un títol d'escoles tècniques universitàries, o una altra titulació equivalent, amb competència tècnica en la matèria.
- Les empreses instal·ladores i/o mantenidores d'instal·lacions de protecció contra incendis han de disposar dins del personal contractat, com a mínim, d'un operari qualificat per a cadascun dels sistemes per als quals estan habilitades; un mateix operari pot estar qualificat per a un o diversos sistemes. El personal qualificat esmentat ha de poder acreditar davant l'Administració competent.

9. Calendari i horari de treballs

El servei es prestarà amb continuïtat i regularitat, donant resposta al llarg de tot l'any, sense períodes d'interrupció per motiu de baixes, vacances o similar.

El servei s'haurà de realitzar dins l'horari d'obertura de cada equipament sense interferir amb l'activitat normal d'aquest. Excepcionalment, es podrà acordar prèviament amb els Serveis Tècnics Municipals, altres horaris per a les intervencions.

Independentment de què la planificació de les operacions de manteniment sigui comunicada pels Serveis Tècnics Municipals als responsables dels equipaments municipals, l'empresa adjudicatària informará prèviament de les operacions que es realitzaran i de les possibles molèsties que ocasionaran.

10. Comunicació amb el contractista

A l'inici del contracte, el contractista lliurarà als Serveis Tècnics municipals una relació dels encarregats del servei, amb l'horari de cadascun i els telèfons de contacte.

El personal encarregat del servei ha d'estar capacitat per rebre trucades en català i/o castellà, i per actuar en circumstàncies normals durant les hores en que el servei estigui al seu càrrec.

L'Ajuntament es reserva el dret d'assignar un sistema informàtic de gestió per poder avisar i fer el control de les incidències, emetre i rebre informes, etc. en substitució del sistema telefònic. El contractista haurà de disposar de personal capacitat i de l'equipament necessari per fer servir aquesta eina de gestió.

11. Durada del contracte

La durada del contracte de serveis per a cada lot serà de 5 anys sense possibilitat de pròrrogues, a comptar a partir de la data que es disposi en la formalització del contracte.



12. Entrada en funcionament del servei

Es preveu que el servei entri en funcionament a partir del **01/03/2022**.

L'execució de les feines es farà a principis del mes de març, data a concretar pel responsable del contracte.

La durada màxima de l'execució de les feines un cop iniciades s'estableix en 2 setmanes.

13. Dades econòmiques

Servei de manteniment preventiu i normatiu – Part fixa.

	Anualitat 1	Anualitat 2	Anualitat 3	Anualitat 4	Anualitat 5
Subtotal anualitat (VEC)	2.946,70 €	2.571,85 €	3.692,50 €	3.694,75 €	4.437,75 €
IVA (21%)	618,81 €	540,09 €	775,43 €	775,90 €	931,93 €
Total anualitat (PEC)	3.565,51 €	3.111,94 €	4.467,93 €	4.470,65 €	5.369,68 €
Subtotal contracte	17.343,55 €				
IVA (21%)	3.642,15 €				
Total contracte (PEC)	20.985,70 €				

Servei de manteniment correctiu – Part variable.

	Anualitat 1	Anualitat 2	Anualitat 3	Anualitat 4	Anualitat 5
Subtotal anualitat (VEC)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
IVA (21%)	105,00 €	105,00 €	105,00 €	105,00 €	105,00 €
Total anualitat (PEC)	605,00 €	605,00 €	605,00 €	605,00 €	605,00 €
Subtotal contracte	2.500,00 €				
IVA (21%)	525,00 €				
Total contracte (PEC)	3.025,00 €				

El cost total del servei, ascendeix a la quantitat de **19.843,55 €** més **4.167,15 €** en concepte d'IVA, que dona un pressupost estimat de contracte de **24.010,70 €**, distribuït en 5 anualitats.

Els costos del manteniment venen determinats pels preus unitaris de l'Annex II, als quals se'ls aplicarà la baixa general del contracte i posteriorment l'increment per l'IVA vigent.

El pressupost de licitació del contracte és adequat als preus unitaris de mercat.

14. Facturació dels serveis

La facturació dels treballs es realitzarà anualment, un cop acabats els treballs i aportat el certificat d'execució.

Un cop obtinguda tota aquesta documentació el responsable del contracte validarà la factura.

Juntament amb la factura es presentarà certificat emès per la Tresoreria de la Seguretat Social conforme l'empresa es troba al corrent del pagament de les quotes corresponents, indicant i remarcant expressament dins d'aquests documents (TC1 i TC2) el personal de l'empresa assignat al contracte.

15. Penalitzacions per nivell de servei prestat

Es consideren obligacions essencials del contracte les següents:

- El compliment de la durada màxima d'execució del servei.

Al final de cada període de facturació es realitzarà un càlcul del nivell de servei prestat per l'adjudicatari, i en el cas de compliment defectuós de les obligacions essencials, l'Ajuntament podrà aplicar penalitzacions en base als objectius percentuals marcats en la següent relació:

- Per excedir en més de 2 setmanes el període màxim d'execució, es podrà aplicar una penalització del 2% sobre l'import anual del servei.
- Per excedir en més de 3 setmanes el període màxim d'execució per cada lot, es podrà aplicar una penalització del 4% sobre l'import anual del servei.
- Per excedir en 4 setmanes o més el període màxim d'execució per cada lot, es podrà aplicar una penalització del 6% sobre l'import anual del servei.

16. Prevenció de Riscos

L'Adjudicatari s'obliga a lliurar a l'Ajuntament, en un termini màxim de deu dies, comptats a partir de la data de signatura del contracte, els documents següents:

- Avaluació dels riscos relacionats amb l'activitat que el promotor tingui previst realitzar.
- Pla de prevenció pel control dels riscos detectats.
- Mesures de prevenció i protecció que el personal de l'Ajuntament haurà de tenir en compte davant d'aquests riscos
- Llistat de treballadors que accediran a les instal·lacions.
- Justificants de formació dels treballadors conforme han estat formats en riscos als quals estan exposats i de les mesures de protecció que han de tenir en compte.
- Informes d'aptitud d'aquests treballadors en relació a les tasques que han de realitzar.
- Altra documentació exigible.

L'Ajuntament s'obliga a lliurar la documentació corresponent a la prevenció, en relació a la instal·lació :

- Avaluació dels riscos relacionats amb els llocs on l'Adjudicatari tingui previst realitzar la prestació.
- Pla de prevenció per al control de riscos detectats.

17. Omissions

Les omissions de descripció o detall operatiu en els plecs de condicions reguladors del contracte que siguin necessàries per a dur a terme els treballs objecte del contracte, no eximeixen al contractista de l'execució dels mateixos en els termes de bon ofici.



18.Documentació annexa

- Annex I: Relació valorada del manteniment preventiu i normatiu dels equips i instal·lacions contra incendis dels centres municipals.
- Annex II: Preus unitaris del manteniment preventiu, normatiu i correctiu dels equips i instal·lacions contra incendis dels centres municipals.

José Antonio Cabrera Navarro
Arquitecte dels Serveis Tècnics Municipals
Ajuntament de Caldes de Malavella. Març 2021

Document signat electrònicament

Annex I: Relació valorada del manteniment preventiu i normatiu dels equips i instal·lacions contra incendis dels centres municipals.

Equipament	Ref.	Extintor	Anualitat 1		Anualitat 2		Anualitat 3		Anualitat 4		Anualitat 5		Nº Plaça	Observacions
Ajuntament Cal Ferrer	1	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	2775755	Ajuntament - PB OAC
	2	CO2 5kg	Timbratge	40,60 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	1296590	Ajuntament - PB Servidor OAC
	3	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	2760612	Ajuntament - PB Recepció
	4	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	2760604	Ajuntament - PB Serveis Tècnics
	5	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Substitució	50,75 €	2173075	Ajuntament - P1 Secretaria
	6	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	2760602	Zona Adm - P1 Passadís
	7	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	2760590	Ajuntament - P1 Escala
	8	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	5163259	Ajuntament - P2 Badalot
	9	CO2 2kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	0639	Ajuntament - P2 Badalot
	10	ABC 6kg	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	02522/20	Cal Ferrer - PB Entrada
	11	ABC 6kg	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	05005	Cal Ferrer - PB Exposicions
	12	ABC 6kg	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	02172	Cal Ferrer - PB Vestíbul
	13	CO2 5kg	Timbratge	40,60 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	00384	Cal Ferrer - PB Passadís
	14	ABC 6kg	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	02533/20	Cal Ferrer - PB Office
	15	CO2 5kg	Timbratge	40,60 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	1590235	Cal Ferrer - PB Passadís
	16	ABC 6kg	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	097532	Oficina de Turisme - PB
	17	ABC 6kg	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	99823	Oficina de Turisme - P1
	18	ABC 6kg	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	02540/20	Cal Ferrer - P1 Sala de Plens
	19	ABC 6kg	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	02538/20	Cal Ferrer - P1 Alcaldia
	20	ABC 6kg	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	02523/20	Cal Ferrer - P1 Passadís
	21	ABC 6kg	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	02524/20	Cal Ferrer - P1 Passadís
Ajuntament Vell	1	ABC 3kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Substitució	43,50 €	0919	Escala. Ha de ser de 6Kg.
	2	ABC 6kg	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	103539	Arxiu
Biblioteca Arxiu	1	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	65656/73	PB Entrada
	2	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	72598	PB Zona infantil
	3	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	65662	PB Magatzem
	4	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	72565	PB Sala
	5	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	65660	P1 Arxiu altell
	6	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	65675/73	PB Entrada
	7	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	72607	P1 Arxiu altell
	8	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	72580	P1 Arxiu altell
	9	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	65658/73	P1 Arxiu
	10	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	65663/73	PB Arxiu
Magatzem Cruïlles	1	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	03586/17	Davant servei
	2	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	676703	Reserva
Magatzem Olímpic	1	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	2760756	Nau
	2	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	03007	Nau
	4	ABC 25kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Substitució	108,75 €	184351	Nau
	5	ABC 25kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Substitució	108,75 €	191401	Nau
	6	CO2 5kg	Revisió	5,00 €	Timbratge	40,60 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	10025077	Reserva
	7	CO2 5kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	40,60 €	Revisió	5,00 €	1234052	Reserva
	8	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	8189742	Reserva
	9	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	312179	Reserva
	10	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Substitució	50,75 €	238183	Reserva
	11	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	3093761	Reserva
	12	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	4159733	Reserva
	13	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	4341483	Reserva
	14	CO2 2kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	7884	Reserva
	15	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	4741/19	Reserva
	16	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	4742/19	Reserva
	17	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	4745/19	Reserva
	18	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	0044824	Reserva
	19	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	4735/19	Reserva
	20	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Substitució	50,75 €	2173085	Reserva
	21	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Substitució	50,75 €	2183079	Reserva
	22	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	4733/19	Reserva
	23	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	300255	Reserva
	24	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	300267	Reserva
	25	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	2015067454	Reserva
	26	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	200411	Reserva
	27	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	15914	Reserva
	28	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	03557306	Reserva
	29	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	049341	Reserva
	30	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	65640	Reserva
	31	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	2760605	Reserva
	32	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Substitució	50,75 €	2173086	Reserva
	33	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	4740/19	Reserva
	34	CO2 5kg	Revisió	5,00 €	Timbratge	40,60 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	11/5918	Reserva
	Vehicles Brigada	1	ABC 2kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	29,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	0241
2		ABC 2kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	29,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	0232	Nissan NV200
3		ABC 2kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	29,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	0231	Iveco C35710
4		ABC 2kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	29,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	0244	Nissan Navara
5		ABC 2kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	29,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	0234	Toyota Land Cruiser J12
6		ABC 2kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	29,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	0247	Escombradora Bucher
7		ABC 2kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	29,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	0248	Nissan NV300
8		ABC 2kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	29,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	0242	Dacia Duster 4x4
9		ABC 2kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	29,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	0235	Nissan E-NV200
10		ABC 2kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	29,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	0245	Dacia Sandero
Ca La Romana	1	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	0839368	
	2													

	5	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	1847	P1 Casa Rosa Radio		
	6	CO2 2kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	332182	P1 Casa Rosa Radio		
	7	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	1955	P1 Casa Rosa Radio		
	8	CO2 2kg	Revisió	5,00 €	Substitució	65,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	1173176	P2 Casa Rosa Badalot		
	9	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	08552/19	Sala annexa		
	10	CO2 2kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	0637	Sala annexa		
Casa dels Gegants	1	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	07419/19	Zona Gegants		
	2	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	08559/19	Altell		
	3	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	08557/19	Sala Magatzem		
Serveis Socials	1	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	015915			
Casinet	1	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	03590	Entrada		
Casino	1	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	00248			
	2	CO2 2kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	10089946			
Teatre	1	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	4406952	PB Entrada		
	2	CO2 5kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	40,60 €	10086515	PB Hall		
	3	ABC 6kg	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	102748	PB Sortida emergència		
	5	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	4406966	PB Sala		
	6	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	4406967	PB Sala		
	7	CO2 2kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	1008950	Escenari		
	8	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	4406948	P1 Passadís vestuaris		
	10	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	4406926	P1 Sala		
	11	CO2 2kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	10089953	P1 Control		
	12	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	4406924	P1 Sala		
	13	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	4406956	P1 Sala		
	14	CO2 2kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	10089947	PB Sala dimmers		
	15	CO2 2kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	10085882	PB Sala calderes		
	16	CO2 2kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	10089956	P1 Sala projector		
	17	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	4417862	PB Magatzem		
	4	BIE 45 - 20 m	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Substitució	355,25 €	PB Sala	
	9	BIE 45 - 20 m	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Substitució	355,25 €	P1 Sala	
Comissaria	1	CO2 2kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Substitució	65,25 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	013343	Comissaria
	2	ABC 6kg	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	017618	Comissaria
	3	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	4206122	Cobxe patrulla DACIA
	4	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	930571	Cobxe patrulla ALTEA
	5	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	2015067456	Cobxe patrulla QASHQAI
	6	ABC 25kg	Timbratge	94,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	0070	Està al dipòsit.
	7	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	0767234	Està al dipòsit
	8	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	4040766	Està al dipòsit
	9	ABC 6kg	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	017623	Està al dipòsit
	10	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	03584	Està al dipòsit
	11	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	03585	Està al dipòsit
	12	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	425832	Està al dipòsit
Deixalleria	1	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	2283	Oficina
	2	CO2 5kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	40,60 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	57303	Sala Medi Ambient
	3	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	2250	Sala Residus Especials
	4	ABC 25kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	94,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	0072	Oficina
	5	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	4334474	Sala Medi Ambient
Llar Infants Els Ninots	1	ABC 6kg	Substitució	50,75 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	0119213	Entrada
	2	ABC 6kg	Substitució	50,75 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	0109459	Sala Polivalent
	3	ABC 6kg	Substitució	50,75 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	9068295	Distribuïdor
	4	CO2 2kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	0636	Cuina
Escola Sant Esteve	1	ABC 6kg	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	8123	Caldera biomassa
	2	CO2 2kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	1332160	Caldera biomassa
	3	ABC 6kg	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	5721	Edifici principal PB entrada
	4	CO2 5kg	Revisió	5,00 €	Timbratge	40,60 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	472	Edifici principal PB consergeria
	5	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	15127	Edifici principal PB passadís
	6	ABC 6kg	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	5714	Edifici principal (Consergeria)
	7	CO2 2kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	1332127	Edifici principal PB passadís
	8	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	15162	Edifici principal PB passadís
	9	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	15172	Edifici principal P1 passadís
	10	CO2 2kg	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	34783	Edifici principal P1 passadís
	11	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Substitució	50,75 €	2376	Edifici principal P1 passadís
	12	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	15156	Edifici principal P1 passadís
	13	CO2 2kg	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	1332147	Edifici principal P1 passadís
	13	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Substitució	50,75 €	1695	Edifici principal P1 passadís
	14	CO2 2kg	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	414	Edifici principal P1 passadís
	15	ABC 6kg	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	5710	Edifici nou P1
	16	ABC 6kg	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	5692	Edifici nou P1
	17	ABC 6kg	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	5709	Edifici principal soterrani
	18	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	15164	Menjador
	19	CO2 5kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	40,60 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	1076	Office
	20	CO2 5kg	Timbratge	40,60 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	026060	Cuina
	21	AFFF 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	50,75 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	5462005	Cuina
	22	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	15159	Gimnàs
	23	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	15129	Vestidors
	24	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	08563/17	Gimnàs oficina
	25	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	141504	Caldera
	26	ABC 6kg	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	8115	Caldera
	27	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	00732	Magatzem Joguines
	28	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	15130	Edifici comú
	29	ABC 6kg	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	5712	Edifici comú
	30	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	08559/17	Edifici comú
	31	CO2 2kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €</		

	45	BIE 25 - 20 m	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Edifici infantil	
Escola La Benaula	1	CO2 5kg	Revisió	5,00 €	Timbratge	40,60 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	92029	P3 Sala calderes
	2	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	1278	P3 Sala calderes
	3	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	590	P3 Entrada sala calderes
	4	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	00311	P2 Passadís
	5	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	00332	P2 Passadís (Aula II)
	6	CO2 5kg	Revisió	5,00 €	Timbratge	40,60 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	092457	P2 Magatzem
	7	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	00195	P2 Passadís
	8	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	00318	P1 Passadís
	9	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	00049	P1 Passadís
	10	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	00312	P1 Passadís infantil
	11	CO2 5kg	Timbratge	40,60 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	074669	Cuina
	12	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	01288	Cuina
	13	CO2 5kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	40,60 €	Revisió	5,00 €	2947	P1 Quadre elèctric
	14	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	00548	P1 Aula P3
	15	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	01307	P1 Consergeria
	16	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	00303	PB Passadís primària
	17	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	01240	P1 Passadís
	18	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	00550	P1 Aula Música
	19	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	01281	Exterior vestidor masculí
	20	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	01272	Exterior vestidor femení
	21	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	00769	Gimnàs
	22	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	0321	Magatzem gimnàs
	23	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	00100	Gimnàs
	24	CO2 5kg	Revisió	5,00 €	Timbratge	40,60 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	092260	Gimnàs quadre elèctric
	25	BIE 25 - 20 m	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €		P1 Passadís (Consergeria)
	26	BIE 25 - 20 m	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €		P1 Passadís primària
	27	BIE 25 - 20 m	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €		P1 Passadís
	28	BIE 25 - 20 m	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €		P1 Passadís infantil
	29	BIE 25 - 20 m	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €		P2 Passadís (Rebedor)
	30	BIE 25 - 20 m	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €		P2 Passadís
	31	BIE 25 - 20 m	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €		Gimnàs
	33	Campana Cuina	Revisió	43,50 €	Revisió	43,50 €	Revisió	43,50 €	Timbratge	58,00 €	Revisió	43,50 €	312020	Cuina - Solució H2O 20kg
	Escoles de Franciac	1	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Substitució	50,75 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	3883806
Local c/ Víctor Català	1	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	15119	Entrada
	2	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	15118	Sala Treball
Local Social Can Solà Gros	1	ABC 6kg	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	8017	Entrada
	2	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	300290	Sala Billar
Pavelló	1	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	4158049	PB Lateral
	2	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	4159727	PB Sortida emergència
	3	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	1773	PB Oficines
	4	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	4159742	PB Lateral
	5	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	4159729	PB Lateral
	6	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	4136009	PB Entrada
	7	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	4159744	PB Lateral
	8	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	1864	PS Escala accés pista
	9	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	0023819	PS Pista entrada vestidors
	10	CO2 5kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Substitució	79,75 €	1878651	PS Entrada vestidors
	11	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	1615	PS Entrada calderes
	12	CO2 5kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	40,60 €	Revisió	5,00 €	0725	PS Entrada calderes
	13	CO2 5kg	Timbratge	40,60 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	1288433	PS Sala calderes
	14	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	1747	PS Sala calderes
	15	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	1998	PS Vestidors
	16	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	1889	PS Vestidors
	17	CO2 5kg	Timbratge	40,60 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	1288427	PS Entrada vestidors pista
	18	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	4137970	PS Pista
	19	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	4148637	PS Pista
	20	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	1766	PS Pista
	24	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	5693431	Caldera biomassa
	25	CO2 5kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	40,60 €	064980	Caldera biomassa
26	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	1767	PB Sala Polivalent	
27	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	1014351	PS Magatzem	
28	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	4158048	PS Magatzem	
29	CO2 5kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	40,60 €	Revisió	5,00 €	2861	PB Oficines	
21	BIE 25 - 20 m	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Substitució	253,75 €		Lateral	
22	BIE 25 - 20 m	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Substitució	5,00 €	Revisió	253,75 €		Pista	
Polivalent	1	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Substitució	50,75 €	1135	
	3	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	0763212	
	4	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	03729	
	6	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	01931	
	8	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	10052	
	9	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	9364	
	11	CO2 5kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	40,60 €	1566994	
	2	BIE 25 - 20 m	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €		Porta corredissa
	5	BIE 25 - 20 m	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €		Porta accés pistes de tennis
	7	BIE 25 - 20 m	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €		Porta accés bar
10	BIE 25 - 20 m	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Timbratge	36,25 €		Porta accés rocòdrom	
Piscina municipal	1	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	0357917	Infermeria
	2	CO2 2kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	1068398	Sala màquines
	3	AFFF 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	50,75 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	01494	Sala productes químics
	4	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	0358117	Bar
Camp Futbol Can Bernardí	1	ABC 6kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	36,25 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	0970116	Entrada Vestidors
	2	CO2 5kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	40,60 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	322707	Magatzem - Farmaciola
	3	CO2 5kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	40,60 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	323748	Sala bombeig reg
Camp Futbol Vall-Ilobera	1	CO2 5kg	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	Timbratge	40,60 €	Revisió	5,00 €	Revisió	5,00 €	0646	Sala bombeig reg
Subtotal anualitat (VEC)			2.946,70 €		2.571,85 €		3.692,50 €		3.694,75 €		4.437,75 €			
IVA (21%)			618,81 €		540,09 €		775,43 €		775,90 €		931,93 €			
Total anualitat (PEC)			3.565,51 €		3.111,94 €		4.467,93 €		4.470,65 €		5.369,68 €			
Subtotal contracte IVA (21%)			17.343,55 €											
Total màxim contracte (PEC)			20.985,70 €											



Annex II: Preus unitaris del manteniment preventiu, normatiu i correctiu dels equips i instal·lacions contra incendis dels centres municipals.

	Timbratge	Revisió	Substitució	Recàrrega
ABC 25kg	94,25 €	5,00 €	108,75 €	188,50 €
ABC 6kg	36,25 €	5,00 €	50,75 €	26,10 €
ABC 3kg	29,00 €	5,00 €	43,50 €	21,75 €
ABC 2kg	29,00 €	5,00 €	43,50 €	21,75 €
CO2 5kg	40,60 €	5,00 €	79,75 €	40,60 €
CO2 2kg	36,25 €	5,00 €	65,25 €	36,25 €
AFFF 6kg	50,75 €	5,00 €	69,60 €	50,75 €
BIE 45 - 20 m	36,25 €	5,00 €	355,25 €	36,25 €
BIE 25 - 20 m	36,25 €	5,00 €	253,75 €	36,25 €
Campana Cuina	58,00 €	43,50 €	108,75 €	58,00 €

Preus VEC, sense IVA.