

AMIDAMENTS

Data: 26/08/20

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ARRANJAMENTS SAULÓ
Capítol 01 PLAÇA GARCIA LORCA I VICENÇ VIVES
Títol 3 01 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 G9A120ZS m2 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM, inclou escarificació prèvia del terreny fins a 20 cm de profunditat, amb mitjans mecànics. Aportació de sauló amb un gruix mig de 10 cm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea					
2	Plaça Garcia Lorca		419,000				419,000	C#*D#*E#*F#
3	Plaça Vicenç Vives		540,000				540,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 959,000

2 F2191202 m Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	Retirada escocell junt a pou de connexió		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 G2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Ample	Alçada	Longitud		
2	Enderroc escocell		4,000	0,080	0,200	1,000	0,064	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,064

4 G2R64267 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Ample	Alçada	Longitud		
2	Enderroc escocell		4,000	0,080	0,200	1,000	0,064	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,064

5 G2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Ample	Alçada	Longitud		
2	Enderroc escocell		4,000	0,080	0,200	1,000	0,064	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,064

Obra 01 PRESSUPOST ARRANJAMENTS SAULÓ
Capítol 01 PLAÇA GARCIA LORCA I VICENÇ VIVES

AMIDAMENTS

Data: 26/08/20

Pàg.: 2

Títol 3 02 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 FZZSBSJ2 u Partida de Seguretat i Salut per als arrenjaments de sauló

AMIDAMENT DIRECTE 0,069

Obra 01 PRESSUPOST ARRANJAMENTS SAULÓ
Capítol 02 PLAÇA ARQUITECTE GAUDÍ
Títol 3 01 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 G9A120ZS m2 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM, inclou escarificació prèvia del terreny fins a 20 cm de profunditat, amb mitjans mecànics. Aportació de sauló amb un gruix mig de 10 cm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea					
2	Plaça Arquitecte Gaudí		1.300,000				1.300,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.300,000

Obra 01 PRESSUPOST ARRANJAMENTS SAULÓ
Capítol 02 PLAÇA ARQUITECTE GAUDÍ
Títol 3 02 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 FZZSBSJ2 u Partida de Seguretat i Salut per als arrenjaments de sauló

AMIDAMENT DIRECTE 0,093

Obra 01 PRESSUPOST ARRANJAMENTS SAULÓ
Capítol 03 PLAÇA UNITAT
Títol 3 01 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 G9A120ZS m2 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM, inclou escarificació prèvia del terreny fins a 20 cm de profunditat, amb mitjans mecànics. Aportació de sauló amb un gruix mig de 10 cm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea					
2	Plaça Unitat		966,000				966,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 966,000

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESSUPOST ARRANJAMENTS SAULÓ
Capítol	03	PLAÇA UNITAT
Títol 3	02	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FZZSBSJ2	u	Partida de Seguretat i Salut per als arrenjaments de sauló
AMIDAMENT DIRECTE			0,070

Obra	01	PRESSUPOST ARRANJAMENTS SAULÓ
Capítol	04	PLAÇA SARDANA
Títol 3	01	MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																											
1	G9A120ZS	m2	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM, inclou escarificació prèvia del terreny fins a 20 cm de profunditat, amb mitjans mecànics. Aportació de sauló amb un gruix mig de 10 cm.																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>C</td><td>Àrea</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Plaça la Sardana</td><td></td><td>643,000</td><td></td><td></td><td></td><td>643,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		C	Àrea						2	Plaça la Sardana		643,000				643,000	C#*D#*E#*F#
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1		C	Àrea																											
2	Plaça la Sardana		643,000				643,000	C#*D#*E#*F#																						
TOTAL AMIDAMENT							643,000																							

Obra	01	PRESSUPOST ARRANJAMENTS SAULÓ
Capítol	04	PLAÇA SARDANA
Títol 3	02	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FZZSBSJ2	u	Partida de Seguretat i Salut per als arrenjaments de sauló
AMIDAMENT DIRECTE			0,046

Obra	01	PRESSUPOST ARRANJAMENTS SAULÓ
Capítol	05	PLAÇA SANT JORDI
Títol 3	01	MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																											
1	G9A120ZS	m2	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM, inclou escarificació prèvia del terreny fins a 20 cm de profunditat, amb mitjans mecànics. Aportació de sauló amb un gruix mig de 10 cm.																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>C</td><td>Àrea</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Plaça Sant Jordi</td><td></td><td>473,000</td><td></td><td></td><td></td><td>473,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		C	Àrea						2	Plaça Sant Jordi		473,000				473,000	C#*D#*E#*F#
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1		C	Àrea																											
2	Plaça Sant Jordi		473,000				473,000	C#*D#*E#*F#																						

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT			473,000
-----------------	--	--	---------

Obra	01	PRESSUPOST ARRANJAMENTS SAULÓ
Capítol	05	PLAÇA SANT JORDI
Títol 3	02	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FZZSBSJ2	u	Partida de Seguretat i Salut per als arrenjaments de sauló
AMIDAMENT DIRECTE			0,034

Obra	01	PRESSUPOST ARRANJAMENTS SAULÓ
Capítol	06	PARC CAN SERRA
Títol 3	01	MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																											
1	G9A120ZS	m2	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM, inclou escarificació prèvia del terreny fins a 20 cm de profunditat, amb mitjans mecànics. Aportació de sauló amb un gruix mig de 10 cm.																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>C</td><td>Àrea</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Parc de Can Serra</td><td></td><td>1.058,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1.058,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		C	Àrea						2	Parc de Can Serra		1.058,000				1.058,000	C#*D#*E#*F#
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1		C	Àrea																											
2	Parc de Can Serra		1.058,000				1.058,000	C#*D#*E#*F#																						
TOTAL AMIDAMENT							1.058,000																							

Obra	01	PRESSUPOST ARRANJAMENTS SAULÓ
Capítol	06	PARC CAN SERRA
Títol 3	02	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FZZSBSJ2	u	Partida de Seguretat i Salut per als arrenjaments de sauló
AMIDAMENT DIRECTE			0,076

Obra	01	PRESSUPOST ARRANJAMENTS SAULÓ
Capítol	07	ESGLÉSIA ROMÀNICA
Títol 3	01	MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ									
1	G9A120ZS	m2	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM, inclou escarificació prèvia del terreny fins a 20 cm de profunditat, amb mitjans mecànics. Aportació de sauló amb un gruix mig de 10 cm.									
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula				

AMIDAMENTS

Data: 26/08/20Pàg.: 5

1	C	Àrea							
2	Església Romànica	4.661,000					4.661,000	C##D##E##F#	
TOTAL AMIDAMENT			4.661,000						

Obra 01 PRESSUPOST ARRANJAMENTS SAULÓ
Capítol 07 ESGLÉSIA ROMÀNICA
Títol 3 02 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	FZZSBSJ2	u	Partida de Seguretat i Salut per als arrenjaments de sauló						
AMIDAMENT DIRECTE			0,334						

Obra 01 PRESSUPOST ARRANJAMENTS SAULÓ
Capítol 08 PARC EUROPA
Títol 3 01 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	G9A120ZS	m2	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM, inclou escarificació prèvia del terreny fins a 20 cm de profunditat, amb mitjans mecànics. Aportació de sauló amb un gruix mig de 10 cm.						
TOTAL AMIDAMENT			1.803,000						

Obra 01 PRESSUPOST ARRANJAMENTS SAULÓ
Capítol 08 PARC EUROPA
Títol 3 02 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	FZZSBSJ2	u	Partida de Seguretat i Salut per als arrenjaments de sauló						
AMIDAMENT DIRECTE			0,129						

Obra 01 PRESSUPOST ARRANJAMENTS SAULÓ
Capítol 09 PARC EUROPA PLATJA
Títol 3 01 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	G9A120ZS	m2	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM, inclou escarificació prèvia del terreny fins a 20 cm de profunditat, amb mitjans mecànics. Aportació de sauló amb un gruix mig de 10 cm.						

AMIDAMENTS

Data: 26/08/20Pàg.: 6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea					
2	Parc Europa sorra platja		925,000				925,000	C##D##E##F#
3	Parc Europa sorra albero		1.146,000				1.146,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							2.071,000	

Obra 01 PRESSUPOST ARRANJAMENTS SAULÓ
Capítol 09 PARC EUROPA PLATJA
Títol 3 02 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	FZZSBSJ2	u	Partida de Seguretat i Salut per als arrenjaments de sauló						
AMIDAMENT DIRECTE			0,149						

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 26/08/20

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	F2191202	m	Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	1,22	€
P-2	FZZSBSJ2	u	Partida de Seguretat i Salut per als arrenjaments de sauló (MIL CENT EUROS)	1.100,00	€
P-3	G2R24200	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (DINOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	19,81	€
P-4	G2R64267	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	7,83	€
P-5	G2RA73G1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	22,21	€
P-6	G9A120ZS	m2	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM, inclou escarificació prèvia del terreny fins a 20 cm de profunditat, amb mitjans mecànics. Aportació de sauló amb un gruix mig de 10 cm. (TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	3,17	€

Juny 2018
Autors del Projecte

Lola Simón Plaza
Enginyer de Camins, Canals i Ports
SBS Simón i Blanco S.L.P.

Maria Blanco Bargalló
Enginyer de Camins, Canals i Ports
SBS Simón i Blanco S.L.P.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/08/20 Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	F2191202	m	Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	1,22	€
			Altres conceptes	1,22000	€
P-2	FZZSBSJ2	u	Partida de Seguretat i Salut per als arrenjaments de sauló	1.100,00	€
			Sense descomposició	1.100,00000	€
P-3	G2R24200	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals	19,81	€
			Altres conceptes	19,81000	€
P-4	G2R64267	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	7,83	€
			Altres conceptes	7,83000	€
P-5	G2RA73G1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	22,21	€
	B2RA73G1	t	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada	22,21000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-6	G9A120ZS	m2	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM, inclou escarificació prèvia del terreny fins a 20 cm de profunditat, amb mitjans mecànics. Aportació de sauló amb un gruix mig de 10 cm.	3,17	€
	B0111000	m3	Aigua	0,00835	€
	B0321000	m3	Sauló sense garbellar	0,16630	€
			Altres conceptes	2,99535	€

Juny 2018
Autors del Projecte

Lola Simón Plaza
Enginyer de Camins, Canals i Ports
SBS Simón i Blanco S.L.P.

Maria Blanco Bargalló
Enginyer de Camins, Canals i Ports
SBS Simón i Blanco S.L.P.

PRESSUPOST

Data: 26/08/20

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost arranjaments sauló
Capítol	01	PLAÇA GARCIA LORCA I VICENÇ VIVES
Títol 3	01	Moviment de Terres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	G9A120ZS	m2	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM, inclou escarificació prèvia del terreny fins a 20 cm de profunditat, amb mitjans mecànics. Aportació de sauló amb un gruix mig de 10 cm. (P - 6)	3,17	959,000	3.040,03
2	F2191202	m	Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 1)	1,22	4,000	4,88
3	G2R24200	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P - 3)	19,81	0,064	1,27
4	G2R64267	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 4)	7,83	0,064	0,50
5	G2RA73G1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 5)	22,21	0,064	1,42

TOTAL	Títol 3	01.01.01	3.048,10
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost arranjaments sauló
Capítol	01	PLAÇA GARCIA LORCA I VICENÇ VIVES
Títol 3	02	Seguretat i Salut

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FZZSBSJ2	u	Partida de Seguretat i Salut per als arrenjaments de sauló (P - 2)	1.100,00	0,069	75,90

TOTAL	Títol 3	01.01.02	75,90
-------	---------	----------	-------

Obra	01	Pressupost arranjaments sauló
Capítol	02	PLAÇA ARQUITECTE GAUDÍ
Títol 3	01	Moviment de Terres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	G9A120ZS	m2	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM, inclou escarificació prèvia del terreny fins a 20 cm de profunditat, amb mitjans mecànics. Aportació de sauló amb un gruix mig de 10 cm. (P - 6)	3,17	1.300,000	4.121,00

TOTAL	Títol 3	01.02.01	4.121,00
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost arranjaments sauló
Capítol	02	PLAÇA ARQUITECTE GAUDÍ
Títol 3	02	Seguretat i Salut

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FZZSBSJ2	u	Partida de Seguretat i Salut per als arrenjaments de sauló (P - 2)	1.100,00	0,093	102,30

PRESSUPOST

Data: 26/08/20

Pàg.: 2

TOTAL	Títol 3	01.02.02	102,30
-------	---------	----------	--------

Obra	01	Pressupost arranjaments sauló
Capítol	03	PLAÇA UNITAT
Títol 3	01	Moviment de Terres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	G9A120ZS	m2	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM, inclou escarificació prèvia del terreny fins a 20 cm de profunditat, amb mitjans mecànics. Aportació de sauló amb un gruix mig de 10 cm. (P - 6)	3,17	966,000	3.062,22

TOTAL	Títol 3	01.03.01	3.062,22
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost arranjaments sauló
Capítol	03	PLAÇA UNITAT
Títol 3	02	Seguretat i Salut

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FZZSBSJ2	u	Partida de Seguretat i Salut per als arrenjaments de sauló (P - 2)	1.100,00	0,070	77,00

TOTAL	Títol 3	01.03.02	77,00
-------	---------	----------	-------

Obra	01	Pressupost arranjaments sauló
Capítol	04	PLAÇA SARDANA
Títol 3	01	Moviment de Terres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	G9A120ZS	m2	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM, inclou escarificació prèvia del terreny fins a 20 cm de profunditat, amb mitjans mecànics. Aportació de sauló amb un gruix mig de 10 cm. (P - 6)	3,17	643,000	2.038,31

TOTAL	Títol 3	01.04.01	2.038,31
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost arranjaments sauló
Capítol	04	PLAÇA SARDANA
Títol 3	02	Seguretat i Salut

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FZZSBSJ2	u	Partida de Seguretat i Salut per als arrenjaments de sauló (P - 2)	1.100,00	0,046	50,60

TOTAL	Títol 3	01.04.02	50,60
-------	---------	----------	-------

Obra	01	Pressupost arranjaments sauló
Capítol	05	PLAÇA SANT JORDI
Títol 3	01	Moviment de Terres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	G9A120ZS	m2	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM, inclou escarificació prèvia del terreny fins a 20 cm de profunditat, amb mitjans mecànics. Aportació de sauló amb un gruix mig de 10 cm. (P - 6)	3,17	473,000	1.499,41

PRESSUPOST

Data: 26/08/20

Pàg.: 3

TOTAL	Titol 3	01.05.01			1.499,41
Obra	01	Pressupost arranjaments sauló			
Capítol	05	PLAÇA SANT JORDI			
Titol 3	02	Seguretat i Salut			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZZSBSJ2	u	Partida de Seguretat i Salut per als arrenjaments de sauló (P - 2)	1.100,00	0,03437,40
TOTAL	Titol 3	01.05.02			37,40
Obra	01	Pressupost arranjaments sauló			
Capítol	06	PARC CAN SERRA			
Titol 3	01	Moviment de Terres			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	G9A120ZS	m2	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM, inclou escarificació prèvia del terreny fins a 20 cm de profunditat, amb mitjans mecànics. Aportació de sauló amb un gruix mig de 10 cm. (P - 6)	3,171.058,000	3.353,86
TOTAL	Titol 3	01.06.01			3.353,86
Obra	01	Pressupost arranjaments sauló			
Capítol	06	PARC CAN SERRA			
Titol 3	02	Seguretat i Salut			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZZSBSJ2	u	Partida de Seguretat i Salut per als arrenjaments de sauló (P - 2)	1.100,00	0,07683,60
TOTAL	Titol 3	01.06.02			83,60
Obra	01	Pressupost arranjaments sauló			
Capítol	07	ESGLÉSIA ROMÀNICA			
Titol 3	01	Moviment de Terres			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	G9A120ZS	m2	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM, inclou escarificació prèvia del terreny fins a 20 cm de profunditat, amb mitjans mecànics. Aportació de sauló amb un gruix mig de 10 cm. (P - 6)	3,174.661,000	14.775,37
TOTAL	Titol 3	01.07.01			14.775,37
Obra	01	Pressupost arranjaments sauló			
Capítol	07	ESGLÉSIA ROMÀNICA			
Titol 3	02	Seguretat i Salut			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZZSBSJ2	u	Partida de Seguretat i Salut per als arrenjaments de sauló (P - 2)	1.100,00	0,334367,40

PRESSUPOST

Data: 26/08/20

Pàg.: 4

TOTAL	Titol 3	01.07.02			367,40
Obra	01	Pressupost arranjaments sauló			
Capítol	08	PARC EUROPA			
Titol 3	01	Moviment de Terres			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	G9A120ZS	m2	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM, inclou escarificació prèvia del terreny fins a 20 cm de profunditat, amb mitjans mecànics. Aportació de sauló amb un gruix mig de 10 cm. (P - 6)	3,171.803,000	5.715,51
TOTAL	Titol 3	01.08.01			5.715,51
Obra	01	Pressupost arranjaments sauló			
Capítol	08	PARC EUROPA			
Titol 3	02	Seguretat i Salut			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZZSBSJ2	u	Partida de Seguretat i Salut per als arrenjaments de sauló (P - 2)	1.100,00	0,129141,90
TOTAL	Titol 3	01.08.02			141,90
Obra	01	Pressupost arranjaments sauló			
Capítol	09	PARC EUROPA PLATJA			
Titol 3	01	Moviment de Terres			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	G9A120ZS	m2	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM, inclou escarificació prèvia del terreny fins a 20 cm de profunditat, amb mitjans mecànics. Aportació de sauló amb un gruix mig de 10 cm. (P - 6)	3,172.071,000	6.565,07
TOTAL	Titol 3	01.09.01			6.565,07
Obra	01	Pressupost arranjaments sauló			
Capítol	09	PARC EUROPA PLATJA			
Titol 3	02	Seguretat i Salut			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZZSBSJ2	u	Partida de Seguretat i Salut per als arrenjaments de sauló (P - 2)	1.100,00	0,149163,90
TOTAL	Titol 3	01.09.02			163,90

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 26/08/20

Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	PLAÇA GARCIA LORCA I VICENÇ VIVES	3.124,00
Capítol	01.02	PLAÇA ARQUITECTE GAUDÍ	4.223,30
Capítol	01.03	PLAÇA UNITAT	3.139,22
Capítol	01.04	PLAÇA SARDANA	2.088,91
Capítol	01.05	PLAÇA SANT JORDI	1.536,81
Capítol	01.06	PARC CAN SERRA	3.437,46
Capítol	01.07	ESGLÉSIA ROMÀNICA	15.142,77
Capítol	01.08	PARC EUROPA	5.857,41
Capítol	01.09	PARC EUROPA PLATJA	6.728,97
Obra	01	Pressupost arranjaments sauló	45.278,85
			45.278,85
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost arranjaments sauló	45.278,85
			45.278,85

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	45.278,85
6 % Benefici Industrial SOBRE 45.278,85.....	2.716,73
13 % Despeses Generals SOBRE 45.278,85.....	5.886,25

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

53.881,83

21 % IVA SOBRE 53.881,83.....	11.315,18
-------------------------------	-----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

65.197,01

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

seixanta-cinc mil cent noranta-set euros amb un cèntims

Juny 2018
Autors del Projecte

Lola Simón Plaza
Enginyer de Camins, Canals i Ports
SBS Simón i Blanco S.L.P.

Maria Blanco Bargalló
Enginyer de Camins, Canals i Ports
SBS Simón i Blanco S.L.P.